

x B /
c



PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
FROM THE
CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT
FOR
HISTORY OF ART



Zeitschrift für Bildende Kunst

Mit dem Beiblatt
Kunst-Chronik

Herausgegeben

von

Prof. Dr. Carl von Sühow
Bibliothekar der k. k. Akademie der Künste in Wien

Neunzehnter Band



Leipzig
Verlag von E. A. Seemann
1884

BIBLIOTHEK
TIROLER GLASMALEREI

Inhaltsverzeichnis des XIX. Bandes.

Text.

Seite

Seite

Zur Erinnerung an Peter von Cornelius. Von C. von Lüchow	1. 38	Die Sammlungen des Berliner Kunstgewerbe-Museums. Von A. Pabst . . 9. 118. 152. 348	348
Friedrich Gauermanns Einnahmebuch (Schluß). Von C. von Lüchow. (Vgl. XVIII. Jahrg. S. 327)	176	Die internationale Kunstausstellung in München. Von Ad. Rosenberg . 15. 46. 50. 129 157. 229. 258. 309	129
Der Florentiner Waffenschmied Pisano Tacito Von Wendelin Boeheim	233	Die historische Bronzeausstellung im Österreich. Museum. Von Th. Frimmel . . 185. 221	221
Eduard Manet. Von Fritz Bley	241	Geschenke Kurfürst Augusts zur Ambrascher Sammlung. Von Theodor Distel . . . 302	302
Hans Burgkmair. Von Richard Muther . 337. 378	378		
Pinter de Molyn. Von D. Granberg . . . 369	369		
Drei unbekannte Gemälde von Rembrandt. Von Olof Granberg	30	Die Renaissance in Belgien und Holland, herausgegeben von Erwerbeck und Neumeister . 25	25
Skizzen aus Spanien. Von H. E. v. Berlepsch	33. 72	Milchhoefer, Die Anfänge der Kunst in Griechenland. Bespr. von Zeit Valentin . 26	26
Über einige Zeichnungen des Pinturicchio. Von Franz Wichhoff	56	Von Berlin nach Danzig. D. Chodowicki's Künstlerfahrt im Jahre 1773. Von J. E. Wessely	63
Ein Fürstensitz der Renaissance. Von Wilhelm Lübke	65	Luthmer, Der Schatz des Freiherrn Karl von Rothschild. Von A. Pabst	80
Grabmal in der Kirche des Dorfes Midwolde. Von G. Galland	100	Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpse Schilderschool. — Mar Roojes, Geschiede der Malerschool Antwerpens. Aus dem Blämischen überetzt von Franz Reber. — W. Bode, Studien zur Geschichte der holländischen Malerei. Besprochen von Ad. Rosenberg	86
Der Meister des Ottoheinrichshaues. Von Theodor Alt	105. 141	Eugène Müntz, Raphael, sa vie, son oeuvre et son temps. — Robert Kahl, Das Venezianische Skizzenbuch. — J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle, Raphael: his life and works. Aus dem Englischen überetzt von C. Aldenhoven. — Anton Springer, Raffael und Michelangelo. Besprochen von C. von Lüchow	91
Name und Herkunft des Meisters C. S. vom Jahre 1466. Von A. von Wurzbach . . 124	124	Die Renaissancebede im Schlosse zu Jever. Besprochen von W. Lübke	161
Liberale da Verona und sein „Tod der Dido“. Von Gustav Frizzoni	137	Lippmann, Zeichnungen alter Meister etc. Besprochen von Franz Wichhoff 164	164
Die Holzarhitektur Halberstadts. Von C. Unge druckte Briefe Winckelmanns. Mitgeteilt von Ludwig Geiger	201	Königliches historisches Museum zu Dresden. Auswahl von Ornamenten	168
Lachner	169. 213	Friedrich Fischbach, Die Ornamente der Gewerbe. — Geschichte der Textilkunst — Die künstlerische Ausstattung der bürgerlichen Wohnung	192
Ein Jugendwerk von Bernaert von Orley. Von C. von Lüchow	209	Jacob v. Falke, Ästhetik des Kunstgewerbes . 198	198
Zur Frage über den Meister C. S. vom Jahre 1466. Von R. Chytil	238	Lorenzo de' Medici il Magnifico. Von A. v. Reumont. Bespr. von Ludwig Geiger . 239	239
Lessings Laokoon und das Prinzip der bildenden Künste. Von G. Fechner	252. 283	Gonse, L'art japonais. Besprochen von A. Pabst	266
Kottweil am Neckar und seine Kunstschätze. Von Max Bach	273	The literary works of Leonardo da Vinci by J. P. Richter. Besprochen von C. Brun . 326	326
Die Propyläen in Athen. Von Jos. Durm . 291. 320	320		
Ein Gartenhaus der Bischöfe von Breslau im achtzehnten Jahrhundert. Von E. Kaleffe . 305	305		
Zur Geschichte des Holzschnittes. Von W. Schmidt	332		
Aus der Berliner Hamiltonbibliothek. Von Georg Voss	335		
Die Medailleure der Renaissance. Von C. v. Fabriczy	360		

	Seite
Mireille. Poëme provençal par Frédéric Mistral. Besprochen von C. Brun . . .	366
Notizie d'opere di disegno pubblicata e illustrata da Jacopo Morelli. Seconda edizione per cura di Frizzoni. Besprochen von Franz Wichhoff . . .	399
Nordische Strandscene von Albert Hertel .	64
Ein verbranntes Madonnenbild Tizians. Von C. Trautmann . . .	102
Pisanello's Todesjahr. Von H. Thode . .	103
Wesle Blätter, von Julius von Klever . .	104
Kleine Leiden, von G. Jakobides . . .	104
Die Kanarisgruppe von B. Civiletti . .	207
Die heiligen drei Könige, Gemälde von A. Gahl . . .	208
Porträt eines Kindes, von B. Höcker . . .	304
Adam und Eva, von J. van Mabuse . . .	304
Abend bei Dachau. Radirung von H. Förstsch .	305
Ungebetene Gäste, von G. Hachl . . .	368
Lied aus der Jugendzeit, von Fritz Schneider .	400

Illustrationen und Kunstbeilagen.

Radirungen und Lichtdrucke.

Hausorgel im Berliner Kunstgewerbe-Museum. Heliogravüre von Hanfstängl nach einer Zeichnung von J. Mittelsdorf . . .	46
Die Starostin Ledikowska aus D. Chodowied's Skizzenbuch (Verlag von Umsler & Rutherford). Lichtdruck von Albert Frisch in Berlin .	63
Nordische Strandscene von Albert Hertel, radirt von B. Mannfeld . . .	64
Wesle Blätter. Gemälde von Jul. v. Klever, radirt von B. Mannfeld . . .	104
Kleine Leiden. Gemälde von G. Jakobides, radirt von L. Kühn . . .	104
Unvollendete Thür (von Anthoni) im Heidelberger Schloße. Lichtdruck . . .	105
Rettung. Gemälde von Mathias Schmid, radirt von R. Raudner . . .	129
Am stillen Herd. Gemälde von C. Harburger, radirt von Woernle . . .	157
Gestürzt. Gemälde von G. Marx. Heliotypie. Kalksteinammlerinnen im Jarbett bei Tölz. Gemälde von Jos. Wenglein. Heliogravüre von Franz Hanfstängl in München	159
Mädchen, aus dem Schwarzwald. Gemälde von W. Hasemann. Nach einer Photographie in Holz geschnitten von R. Bertold . . .	160
Teil eines Blattes aus dem Werke „Königl. histor. Museum zu Dresden“. Lichtdruck .	168
Die heiligen drei Könige. Radirung von J. Holzapfl nach dem Gemälde von A. Gahl	208
Sagar und Ismael in der Wüste. Heliogravüre von F. Hanfstängl nach dem Gemälde von C. R. Viska . . .	229
Heimkehr vom Markte. Heliogravüre von F. Hanfstängl nach dem Gemälde von A. Moreau . . .	258

Arbeiter beim Frühstück. Nach dem Gemälde von D. Bergeland radirt von Krauskopf . . .	258
Bismarck oder Moltke? Nach dem Gemälde von Hellsquist radirt von J. Holzapfl .	263
Abend bei Dachau. Originalradirung von Hans Förstsch . . .	304
Porträt eines Kindes, nach dem Gemälde von B. Höcker radirt von F. Böttcher . . .	304
Adam und Eva, Gemälde von J. van Mabuse, radirt von F. Böttcher . . .	304
Beschenkung des Stierkämpfers. Gemälde von L. Casado, radirt von J. Holzapfl . . .	317
Konsoltisch und Kabinet aus dem Kunstgewerbe-Museum in Berlin. Zeichnung von J. Mittelsdorf, Heliogravüre von F. Hanfstängl in München . . .	348
Ungebetene Gäste. Gemälde von G. Hachl, radirt von J. Holzapfl . . .	368
Die Landschaft mit dem Heuschaber. Gemälde von P. de Molyn, radirt von W. Unger	369
Lied aus der Jugendzeit. Gemälde von Fritz Schneider, Heliogravüre von Hanfstängl	400

Holzschnitte und Zinkographien.

Dante und Beatrice. Von Cornelius . . .	1
Valentins Tod. Von Cornelius . . .	5
Der Lichthof im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. Nach der Radirung von L. Ritter in Holz geschnitten von C. Helm . . .	9
Gotischer Schrank, Holzsnitte von C. Helm, nach Zeich-	12
Füllungen von demselben, nungen von J. Mittelsdorf .	12
Eigener Schrank aus dem 16. Jahrhundert.	13
* Frankreich. Marmorstatue von C. Schermeier . . .	14
* Abfahrt König Wilhelms zur Armee. Von Ad. Menzel . . .	17
Der Genius Deutschlands. Gipsrelief von Eberlein. Nach einer Zeichnung von Krieger in Holz geschnitten von R. Brend' amour . . .	20
* Die Arbeit. Bronzestatue von C. de Groot	21
* Page. Statue von Th. Dennerlein . .	23
* Gefangene. Gipsrelief von J. von Kramer . . .	24
* Diese Abbildungen sind dem Illustrirten Kataloge der Münchener internationalen Kunstausstellung entnommen	
Fries von einer Bettstatt im Museum Plantin	25
Kamin aus dem Museum Plantin . . .	25
Hafen von Alicante. Zeichnung von H. C. von Berlepsch . . .	33
Elche und das Thal von Binalopo. Desgl.	36
Die Nacht. Fresco von Cornelius . . .	41
Die apokalyptischen Reiter. Desgl. . .	43
Die Hore des Winters mit Cupido und Romus. Desgl. . .	45
Von der Decke einer Hausorgel im Berliner Kunstgewerbe-Museum. Zeichnung von J. Mittelsdorf . . .	47

	Seite		Seite
Füllung von derselben Hausorgel. Desgl.	48	Majolikafschüssel ebenda	121
Geschnitzter Bilderrahmen. Italienische Arbeit. Desgl.	49	Majolikafanne und Teller ebenda	123
Salammbö. Gipsstatue von Zdrac, gezeichnet von F. Bergen, in Holz geschnitten von N. Berthold	51	Madonna von Einsiedeln. Facsimile des Kupferstichs vom Meister E. S. v. J. 1466	125
Fischertnabe. Bronze statue von M. d'Orsi. Zeichnung von F. Bergen, Holzschnitt von F. L. Trambauer	52	Madonna vom Jahre 1485 (angeblich von Dürer)	126
Orientalin auf einem Kamele. Bronze von E. Biondi. Zeichnung von F. Bergen, Holzschnitt von F. L. Trambauer	53	Siegel des Bischofs Petrus Engelbrecht von Wiener-Neustadt (k. k. Centralcommission)	127
Nymphen und Satyrherme. Marmorgruppe von F. Kopf. Nach einer Zeichnung von F. Bergen in Holz geschnitten von N. Berthold	55	Strandsammlerinnen bei Lucca, von Heinrich Rasch. Nach einer Photographie in Holz geschnitten von N. Berthold	129
Musizierende Engel. Teil einer Federzeichnung des Pinturichio (in Pest)	56	Eine Frage, von Max Schneidt, Zeichnung von F. Bergen, in Holz geschnitten von N. Berthold	132
Musizierende Jünglinge. Silberstiftzeichnung Raffaels (in Oxford)	60	Turmbläser, von Karl Schultzeiß, Zeichnung von F. Bergen, Holzschnitt von N. Brend'amour	133
Geigenspieler der Jüngling. Silberstiftzeichnung Raffaels (in Velle)	61	Kleinode der Breslauer Schützenbruderschaft, nach Zeichnungen von Georg Hauer (1613). Bignetten	117. 136
Pastor Zenin. Aus Chodowiecki's Skizzenbuch, Holzschnitt von N. Berthold	64	Der Tod der Dido. Gemälde von Liberale da Verona. Zinkographie nach einer Federzeichnung von F. Groh	139
*Pilafterfüllung von E. Niccolò in Carpi.	65	Grundriß des ersten Stockes des Ottoheinrichsbauers.	144
*Turm der Sagra (des alten Doms) von Carpi	69	Der Ottoheinrichsbau. Zinkographie nach der Radirung von Ulrich Kraus v. J. 1683	148
*Gewölbeanfänger aus den Hofarkaden des Schlosses der Fürsten Pio in Carpi	73	Steinzeuganne, 16. Jahrh. Zeichnung von F. Mittelsdorf	153
* Vorstehende drei Abbildungen sind dem Werte von H. Semper, F. D. Schultze und W. Barth: „Carpi“ entlehnt.		Ofenmodell vom J. 1559. Zeichnung von F. Mittelsdorf	155
Ansichten aus Granada. Zeichnung von E. v. Berlepsch	74. 75. 76	Der verspottete Pan. Nach dem Gemälde von H. Sandreuter gezeichnet von F. Bergen, in Holz geschnitten von N. Berthold	157
Römische Brücke über den Guadalquivir bei Cordoba. Desgl.	77	Ornament von der Holzdecke im Schlosse zu Jever. Holzschnitt von E. Helm	162
Fenster aus Sevilla. Desgl.	78	Zwölf Federzeichnungen, Ansichten und Einzelheiten von Holzbauten in Hildesheim, von E. Lachner	169—175
Pokal, Augsburger Arbeit, aus dem Rothschild'schen Silberschatz. Holzschnitt von E. Helm	81	Abler. Studie von F. Gauer mann	184
Gotischer Doppelbecher, unterer Teil. Desgl.	83	Prähistorisches Diadem im Besitze des Herrn von Rubinyi	183
Pokal aus Bergkrysal in Silber gefaßt. Desgl.	85	Romanischer Leuchterfuß	188
Straußenei-Pokal. Desgl.	85	Buchbeslag im Besitze des Fürsten Joh. Liechtenstein	189
Zeichnungen Raffaels und Pinturichio's aus dem Venezianischen Skizzenbuche	92. 93	Jeu d'armes. k. k. Ambrazer Sammlung	189
Weibliche Heilige. Kreidezeichnung von Timoteo Viti. (Aus Münz' „Raphael“)	97	Orpheus und Eurydike. Relief von Peter Vischer	190
Grabdenkmal in der Kirche zu Midwolve. Holzschnitt von N. Brend'amour, nach Zeichnung von Martin Lämmel	101	*Zaiencefschüssel von B. Palissy	198
Plan der nordöstlichen Ecke des Heidelberger Schlosses	107	*Becherformen. Deutsche Gläser des 17. Jahrhunderts	199
Innenfläche eines Pilafters, Füllungen desselben.	110. 111	*Orientalische Zaience	199
Karyatide über dem Portal desselben.	113	*Italienischer Schmuck	200
Die Hoffnung, allegorische Statue am Ottoheinrichsbau, Zeichnung von F. Mittelsdorf	113	* Abbildungen aus Falke, Aesthetik des Kunstgewerbes.	
Thür aus dem Vestibül desselben. Desgl.	114	†Die Kanarisgruppe von B. Civiletti. Nach einer Photographie in Holz geschnitten von von H. Gedan	207
Thür aus dem „Vorzimmer“ desselben. Desgl.	115	†Die heil. Katharina Flügelbild des Güstrower Altars von Bernaert van Orley. Zeichnung von F. Groh, Holzschnitt von F. L. Trambauer	209
Zwei Frieße desselben von Collins und Anthoni. Desgl.	116		
Marmorrahmen im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. Holzschnitt von E. Helm nach einer Zeichnung von F. Mittelsdorf	120		

Seite	Seite
Von den Holzschnitzereien des Güstrower Altars von Jan Borman. Zinkätzung nach einer Zeichnung von J. Mittelsdorf 211	Daselbe. Inneres, desgl. 307
Details von Halberstädter Holzbauten, Zeich- nungen von E. Lachner 213—220	Daselbe. Decoration über einer Thür. Zeich- nung von E. Krieger, Holzschnitt von Kaesenberg & Dertel 308
Feuerhund aus dem Kunstgewerbemuseum zu Pest. Holzschnitt von Käseberg & Dertel 221	Refugium peccatorum, Gemälde von L. Rono, Holzschnitt von R. Berthold 311
Der Wenzels-Leuchter im Prager Dom. Von der Wiener Bronze-Ausstellung 223	Ein Tête-à-tête, Aquarell von E. Tomba, ge- zeichnet von J. Bergen, Holzschnitt von R. Berthold 312
Bronzebüste Kaiser Maximilians I. Desgl. 224	Der Kourrier eines Kardinals, Aquarell von E. Nandanini, gezeichnet von J. Bergen, Holzschnitt von R. Berthold 313
Venus Urania von G. da Bologna. Holz- schnitt von Käseberg & Dertel 225	Der glückliche Zufall, Gemälde von B. Pal- maroli 316
Eigender Christus von Abriaen de Fries. Holzschnitt von Klißsch & Nothliger 226	Predigt im Hofe der Kathedrale von Sevilla, Gemälde von Jimenez y Aranda 317
Standuhr. Desgl. 227	Verschiedene Detailaufnahmen von den Pro- pyläen zu Athen von J. Durm 320—324
Slavonische Gänsehirtin. Nach dem Gemälde von N. Masic gezeichnet von J. Bergen, in Holz geschn. von Käseberg & Dertel 229	Burgkmairs Selbstbildnis in Wien, Zeichnung von J. Groh, Holzschnitt von R. Bren- d'Amour 337
Bildnis des Herzogs Guidobaldo II. von Urbino 234	Christus und Maria auf dem Throne. Holz- schnitt nach dem Gemälde von S. Burgk- mair 340
Brunkhelm von Bisano Tacito 237	Madonna mit der Traube von S. Burgk- mair, gezeichnet von E. Daumerlang, geschnitten von A. Gedan 341
*Porträt Edouard Manets 241	Die h. Elisabeth von S. Baldung. (Aus G. Hirths kulturhistorischem Bilderatlas.) 345
*Emile Zola. Gemälde von Manet 245	Schmiedeeisernes Oberlichtgitter, 15. Jahrh., Zeichnung von J. Mittelsdorf 348
*Der Sänger Faure. Desgl. 249	Schmiedeeiserner Kaminbock, 17. Jahrhundert. Desgl. 350
*Der Trinker. Skizze von Manet 251	Grabplatte, Bronzeguß, 16. Jahrh. Desgl. 352
* Vorstehende vier Abbildungen sind dem Werke von Bazire über Ed. Manet (Paris, A. Quantin) entnommen.	Weihwasserbecken, Bronzeguß, 16. Jahrhundert. Desgl. 353
Die Bürgergarde. Gemälde von Ten Kate, in Holz geschnitten von A. Gedan 258	Auflastel, in Silber getrieben, 1460. Desgl. 355
Der Lotse. Gemälde von Renouf. Holz- schnitt von E. Singer 260	Tischfontaine, in Silber getrieben, Ende des 16. Jahrh. Desgl. 356
Holländisches Dorf, Gemälde von Roelofs. (Aus dem Kataloge der Münchener Kunst- ausstellung) 262	Drei Potale aus dem Ratssilberzeug der Stadt Lüneburg, 15. und 16. Jahrh. Desgl. 357
Camille Desmoulins im Kreise seiner Familie. Gemälde von Fr. Flameng. Holzschnitt von R. Berthold 264	Der Tod als Bürger. Holzschnitt von Hans Burgkmair 381
*Tänzer, nach einem Holzschnitte von Hokusai vom Jahre 1790 266	*Maximilian und Maria von Burgund. Holz- schnitt von Hans Burgkmair 383
*Landschaft. Von einer japanischen Lackdose 267	*Die Auferweckung des Lazarus, aus Manns „Leiden Christi“. Desgl. 384
*Zwei Figuren von Hokusai 268	*S. Reinolde. Desgl. 388
*Großer Saal im kaiserl. Schlosse zu Kioto 269	St. Georg und Kaiser Heinrich. Altarbild von Hans Burgkmair 300
*Japanische Porträtstatuette in Holz geschnitten 270	*Titelholzschnitt zur „Cölestine“ von Hans Burgkmair 392
*Japanische Metallarbeiter (Hokusai) 271	
*Gutteral aus Bambus geschnitten 271	
*Japanische Figuren von Hokusai 272	
* Vorstehende acht Abbildungen sind dem Werke Gonse, L'art japonais (Paris, Quantin) ent- lehnt.	
Ansichten aus Rottweil nach Zeichnungen von Max Bach 273—280	
Details von den Propyläen in Athen. Nach Zeichnungen von Jof. Durm 295. 296. 299—301	
Gartenhaus der Bischöfe von Breslau, Fassade, Holzschnitt von Ed. Helm 305	

Die mit * bezeichneten Holzschnitte sind auf besondere Blätter gedruckt.

Die mit * bezeichneten Illustrationen sind G. Hirths
kulturgeschichtlichem Bilderbuch entlehnt.



Carl von Cäsow, Peter von Cornelius, 1861.

Zur Erinnerung an Peter von Cornelius.

Von Carl von Cäsow.

Mit Abbildungen.

Am Abend des 11. Juni 1861 war das ganze künsterliche München in dem feierlich geschmückten Saale der Weisendhalle versammelt. Es galt, Peter von Cornelius zu begrüßen, der damals, als Achtundfünfzigjähriger kürzlich zum drittenmale vermählt am Arme seiner jugendlichen Gattin, der schönen achtantenn Signora Teresa, nach mehrjährigem Aufenthalt im Süden wieder in die Heimat zurückkehrte. Zu Häupten der Tarel hatte die Akademie Platz genommen, ihr damaliger Direktor Wilhelm von Stauffach an der Spitze, ringsum des Meisters alte Garde, die Schüler und Genossen aus seiner ersten Münchener Zeit, und links und rechts den Saal hinunter bis zur Eingangstüre, an welcher eine Gruppe blühender Mädchen den Gefeierten erwartete, die ungezählten Scharen der Künstlergesellschaft, Künstlerfreunde, Gelehrte, ein glänzender Kreis der besten deutschen Männer, welche der König Maximilian II. damals in seiner Hauptstadt vereinigt hatte.

Der Moment, in welchem Cornelius eintrat, hat sich unauslöschlich meiner Erinnerung eingepägt. Ein brausender Jubelruf! Dann aber war es, als wenn die Wut der Erscheinung des Mannes, dem jeder zulauchen wollte, die Herzen vor allem zu stummer Verehrung zwänge. Nach kurzem Grüßen schritt er durch die Reihen, mit dem dunklen Adlerauge scharf und ernst um sich blickend, wie ein Feldherr, der seine Truppen mustert, und nicht alles findet, so wie er es gewünscht. Wie mancher Stolz erblähte, wie manches hoch getragene Haupt neigte sich da vor dem kleinen alten Manne! Und durch unser aller Herzen drang das Bewußtsein, daß ein Herrscher im Reich des Geistes, ein Herrscher der Kunst, in unsere Mitte getreten sei. —

Nachdem es nicht gewagt haben, diese Betrachtung mit einem persönlichen Erlebnis einzuleiten, wenn ich nicht der Überzeugung lebte und auch in denselben mit gewichtigen Stimmen amüßig war, daß eben auf jener persönlichen Gewalt des Menschen auch ein großer Teil der künftlerischen Bedeutung des Cornelius beruht. Um es kurz zu sagen: Cornelius gehört, wie ich ihn fasse, in die Reihe der unsern Volke vom Schicksal gesendeten Krafternaturen, welche gewappnet mit dem Schwerte des Gedankens sich selbst durchsetzen mußten um des Ganzen willen. Vor ihm, das wissen wir alle, gab es Jahrhunderte hindurch keine große deutsche Kunst. Er hat sie neu geschaffen. Aber nicht in Gestalt einer holden Muse, welche den Beifall der Menge leicht gewinnt, sondern im Kampfe mit der herrschenden Meinung, als Umsturzmann, voll Zorn über die Ungunst der Zeit, die nur für die kurze Spanne seiner besten Mannesjahre ihn an der Seite König Ludwigs die reine Siegesfreude kosten ließ.

Der hundertjährige Geburtstag des Meisters, dessen wir unlängst gedacht, hat mehrere wertvolle Beiträge zur Cornelius-Literatur aus Licht gefördert: vornehmlich die schon erwähnte Festschrift von Hermann Kiegel, dann die zusammenfassende Darstellung von Ben Vatentin in Dohme's neuer Sammlung von Biographien. Aber das bei weitem reichhaltigste Gedenkbuch zur Kenntnis der Natur und Sinnesweise des Meisters bleibt immer noch das zweibändige Werk von Ernst Förster (Reimer, Berlin 1871). Übersehen wir einmal, auf Grundlage der darin gebotenen urkundlichen Belege, zu denen in Kiegels Buch manches Neue hinzugekommen ist, kurz den Lebensgang und die geistige Entwicklung des Künstlers! Wir wüßten ihn unsererseits nicht würdiger zu feiern.

Cornelius war am 23. September 1783 in Düsseldorf geboren. Heinrich Heine, bekanntlich auch ein Düsseldorfer, der als kleines Bübchen auf der dortigen Akademie unter des Cornelius Anleitung zeichnen lernte, rühmt sich in einer merkwürdigen Stelle seines „Stalten“ I. Kap. 33 dieser Landsmannschaft und will aus den Eigenheiten der Cornelianischen Kunst jene heimliche Laute herausvernehmen. — Die Heimat umgab den frühregen, schon im zartesten Alter zur Kunst hindrängenden Geist des Kleinen mit freundlichen Bildern. Der Vater, Mons Cornelius, der das Amt eines für bayerischen Galerie Inspektors bekleidete und dabei ein nicht ungehobelter Maler war, hielt ihn in richtiger Erkenntnis seines Talents zu allerhand Hilfsarbeiten im Atelier an und gab ihm durch Vorlage Marcantonischer und Volpatoischer Stiche nach Raffael die Richtung auf das Ernste und Große. „Bitterchen“ fing an, allerhand Schlacht- und Jagdszenen auf die Tafel zu malen und war auch ein geschickter Ausschneider von Figuren, von denen man wohl noch heute in Düsseldorf einige bewahrt. Daß es mit den gelehrten Schulstudien ebenso schnell vorangegangen sei, wird uns nicht gemeldet. Ja, so tief auch Cornelius in die Geistes- und Bildungsschätze der Nationen später eingedrungen ist, und so gewandt er sich, wie wir noch sehen werden, in Prosa und Versen auszudrücken verstand, mit der deutschen Sprache und Orthographie ist er doch zeitlebens auf gespanntem Fuße geblieben. Ubrigens hat er es, wenn auch der Vater sein Talent hoch hielt, mit seinen Kunststudien damals ebenfalls nicht allen recht gemacht. P. v. Langer, der Akademie-Direktor, mit dessen zopfigen Kunstanschauungen Cornelius bald in Konflikt geriet, gab den Eltern den Rat, den Jungen lieber ein Handwerk lernen zu lassen; zum Künstler taugte er nicht. Langer kam später nach München und hat es dort mit Ludwig Schwanthaler und Heinrich Heß ebenso gemacht; denn, erzählt man, als er noch, als Cornelius bereits an seiner Statt als Direktor an die Düsseldorfer Akademie berufen war, bedauert, daß aus diesem nichts geworden sei, weil er ihm nicht habe folgen wollen.

Dah das gerade Gegenteil eintrat und Cornelius rauber als zuvor und anders ein Menschtes und Ganzes ward, dazu hat wohl der schon 1799 eingetretene Tod seines alten Vaters infotern beigetragen, als er den sechzehnjährigen Jungling, den das Jutthaben der Mutter auch in der hartesten, durch die Kriegsstürme noch gesteigerten Bedrängnis mütig bei der Kunst ausharren ließ, zur Ausbictung aller seiner Strafte amponierte. Die wiederholte Betheiligung an den von den Weimarer Kunsthreunden ausgeschriebenen Konturrenzen und eine Reihe von Zeichnungen und Stibidern, welche sich aus diesen Jahren erhalten haben, zeugen von seiner Thätigkeit. Wir können dem Urten Goethe's vertrauen, wenn er über eine von Cornelius eingereichte Komposition: „Odysseus bei den Sntlophen“ (Zenaer Lit. Zeitg. 1801, Z. 3) sagt: „Zeichnung, Stil und Gleichmad der Formen in diesem Bilde fördern uns nicht zu Lobsprachen auf. Man steht wechielweise auf Unrichtigkeiten der Anatomie und der Proportionen und auf Stellen mit kleinlichem Detail überladen. Demungeachtet hegen wir von den Fähigkeiten des Verfassers keine geringe Meinung; denn der Inhalt seiner Bilder ist mit Fleiß zusammengedacht. Seine Gedanken haben zwar eine für bildende Kunst nicht ganz passende Richtung, aber doch, sowie sie dargestellt sind, innertlichen Zusammenhang.“ Eine Auserung, die Cornelius einem jüngeren Genossen gegenüber that: „Wir haben den Kopf voll Poesie, aber wir können's nicht machen“. — beiaagt ungetähr dasselbe. Von der machtigen Wahrung seines Innern und der felsenfesten Überzeugung von seinem erhabenen Beruf legen einige Briefe des jungen Künstlers an seinen schwärmerisch geliebten Freund Fritz Stemmung, Sohn eines Kaufmannes in Neuch, deutwürdige Zeugnisse ab. Er schildert ihm, und zwar mit wahrhaft klassischer Anschaulichkeit, seine neuesten Kompositionen und träumt von den Plänen für die Zukunft: „Italien“ — schreibt er Hörter I, 12 — „ist jetzt mein einziger Gedante. Ach, Freund, dieses Wort löst alle jene seligen Träume früherer Jugend in meine Seele zurück. O, ich sehe Raffael's Madonnen, des großen Leonardo Abendmahl! Der Vorwelt stelze Trümmer türmen sich vor meinem Bild gigantisch auf.“ — „Jetzt aber folge ich dem Scheine einer Fackel in Pluto's ewig nachtrühülltes Reich. Ha! was sehe ich in des Abgrundes Säumen? Der Dichter und der Künstler Phantasien: der Urwelt Pracht, die Zeit der Götter und der Helden, eingehüllt in den Mantel ewiger Nacht.“ — Wartet uns das nicht an wie eine Vision jener Glyptothekbilder? — „Ich lebe jetzt wie in einer andern Welt, ganz nach meinem Ideal!“ — heißt es weiter (I, 17) „Hohe Einfalt, ich fasse Dich, ich fühle Deine Macht“. — Die Richtung der Phantasie des Künstlers weist noch vorwiegend auf die klassische Welt des Altertums und Italiens hin. In den alten akademischen Traditionen war er aufgewachsen (Kriegel, Zeitschrift, 371 : in der italienischen Kunst sucht er seine Vorbilder: „Der Gedanke, bald aus Düsseldorf erlöst zu werden“. — schreibt er Hörter, I, 25. — „beichärtigt schon seit dem Frühling meine ganze Phantasie.“ — „Besonders ist Wien so der rechte Ort, der mich dem gewünschten Ziele näher bringen könnte, nämlich Raffael's Stil (und) Komposition durch Correggio's liebliche Schattenabstufung wichtiger, gefälliger und anlockender zu machen, und durch des Tizian lebhaftte Karnation der Farben gleichfalls ganz zu beleben. Wien ist dazu ganz geschaffen: die dasige Galerie beihgt eine große Menge Tizians und Correggio's.“ — „Die göttlichen Antiken und die ewig große Natur aber müssen gleich schützenden Genien mir immer zur Seite stehen; denn sie sind das Diktionär der Kunstsprache. Übersetzt der Künstler die Sprache des Herzens und der Phantasie in die Sprache der Wirklichkeit, so kann er die ihm noch fehlenden Worte immer in diesem Buche finden.“

Verlängung mag hier erwähnt werden, daß des Cornelius Ablicht, Wien und die kais. Akademie zu besuchen, nicht zur Ausführung gekommen ist. Das effektvolle Herumtaschen, von dem der eben mitgeteilte Brief zeugt, haben auch wohlmeinende Freunde an den Werken aus dieser Zeit wahrgenommen, und zwar stets unter Betonung der bevorzugten italienischen Vorbilder — Entschieden von Raffael beeinflusst waren u. a. die Propheten, Apokal und Altkorion, welche der vierundzwanzigjährige Cornelius nach einem Plane des Stanislaus Flor Wallraf in Köln 1807—8 an der Fassade und den Wänden der S. Laurentiuskirche zu Köln arm in grau mit Zennarben ausgeführt hatte: sein erstes monumentales Werk, welches leider 1859 bei einer notwendigen Restauration des Gebäudes mit Zustimmung des Künstlers entfernt worden ist (Körner, II, 105; Kiegel, Zeitschrift, 205).

Es ist seltsam, daß die deutsche und speziell die alte Kunst des Niederrheins um jene Zeit noch keine Macht über Cornelius gewonnen hatte. Nur einmal finden wir von ihm selbst die „Dürerische Art“ unter den Zielen genannt, nach denen er strebte. „Glühend und streng“, so hatte er sie interpretiert, wie wir in einem Briefe seines Freundes Mosler lesen.

Mit der Übersiedelung nach Frankfurt, zu der sich Cornelius 1809 nach dem Tode der Mutter entschloß, wird das Verhältnis zur vaterländischen Kunst ein anderes. Das Romantische in seinem Wesen — um diesen einmal angenommenen Ausdruck zu gebrauchen — kam zum Durchbruch. Es entstanden die Kompositionen zum „Faust“, das erste epochemachende Werk neuer deutscher Kunst. Dem kurzen Schwanken zwischen Shakespeares „Romeo“, Herders „Eid“ und der Goetheschen Dichtung machte der Gedanke ein Ende, daß nicht nur der Poet, sondern der Stoffkreis, den es künstlerisch zu bewältigen galt, ein durchaus nationaler sein müsse. In den Jahren 1810—11 wurden sieben von den zwölf Blättern in Großfolio, saubere Federzeichnungen von sorgfältigster Ausführung, mit emsigem Fleiß vollendet, die andern fünf bis 1815 hinzugefügt. Sie sind 1816 (Bl. 1 nachträglich 1825) in Umrißstichen von Kuscheweh und Thäter bei Wenner in Frankfurt erschienen. Die Originale bewahrt das dortige Städelsche Institut. Das Urteil Goethes, welchem Sulpice Boisseree die Blätter vorlegte, lautete Cornelius gegenüber bei aller Anerkennung reserviert; in einem Briefe an Reinhard (vom Mai 1811) nennt er die Kompositionen allerdings „wirklich wunderbar“ und fügt hinzu: „es ist daher wahrscheinlich, daß der Mann es noch weit bringen wird, wenn er nur erst die Stufen gewahr werden kann, die noch über ihm liegen“. Aber von der Sensation, welche der Zyklus in der deutschen Kunstwelt hervorrief, ist in den Worten des Dichters wenig zu spüren. Um so zufriedener war Cornelius mit Goethes, wenn auch beschränktem, Lob. In dem für seine damalige Anschauung bezeichnenden Briefe an letzteren vom 1. Juli 1811 sagt er, daß ihm Goethes Anerkennung „den Glauben an sich selbst wiedergegeben habe“, und fährt dann mit Bezug auf den ihm von dem Dichter erteilten Rat, er möge vor allem Dürers Zeichnungen zu dem Gebetbuche Maximilians studieren, fort: „Albrecht Dürers Randzeichnungen habe ich von dem Tage an, da ich mein Werk begann, in meiner Werkstatt. Damals, als ich das Wesen dieser Kunstgattung zu ergründen strebte, schien es mir nötig, in einer Zeit, wo man so gern alle Höhen und Tiefen ausgleichen möchte, nicht im mindesten mit dieser schlechten Seite unseres Zeitalters zu kapitulieren, sondern ihm streng und mit offener Stirn den Krieg anzukündigen.“

Die Grobheit der Anschauung hatte Cornelius früh aus den Werken des Urbinaten gezogen; seinen persönlichen Stil aber, der in den Faustblättern schon in



Valentins Tod. — Carl von Lützow.

voller Bestimmtheit ausgesprochen vorliegt, gewann er durch die Versenkung in das Wesen der deutschen Kunst, und mit einem wahren Fanatismus beginnt er nun den Kampf gegen alles, was undeutsch, gallisch und akademisch ist. In begeisterten Versen preist er die Schönheit der heimischen Natur:

„Sowie auf jenem Felsenrücken
Die Mauern stehen fest und breit,
So wollen wir uns nimmer bucken
Vor schaler, schnöder Eitelkeit.

Und vollt' auch alles von uns weichen
Und wir allein, wie jene, stehn:
So sind doch wir die Freureichen
Auf unsem freien Bergeshöhn.“

Und nachdem es ihm dann im Herbst 1811, aus dem Ertrage der Hauskompositionen, vergönnt war, den lang ersehnten Wunsch zu erfüllen und Italien zu sehen, schreibt er von dort an seinen Freund Mosler: „Ich sage Dir und glaube es fest: ein deutscher

„Maler sollte nicht aus jenem Vaterlande gehen! Das hieße nam diesen Schritt der Zeit entzogen lassen und es ist gut so, aber lange mag ich nicht unter diesem warmen Himmel wohnen, wo die Herzen so kalt sind, und ich mubl' es mit Schmerz und Freude, daß ich ein Deutscher wie uns innerliche Lebensmark bin.“ Mit welcher Thätigkeit er in dem aus dem Heimat mitgebrachten Gedankentriebe beharrte, beweisen die erwähnten fünf später hinzugefügten Taustblätter und nicht minder die jetzt ebenfalls im Städelschen Samml. befindlichen Zeichnungen zu den Vorlesungen, welche gleichfalls damals 1812–17 in Rom entstanden.

Mit Ernst war dem Künstler treulich an seinem lieben Vaterlande: „In Deutschland“ — so schreibt er an Ludwig Vogel — „ist Alles zu finden, nur keine grandiose Ansicht irgend einer Sache. Es muß Alles im Duodezformat allertieft und recht bequem zu handhaben sein. Was sich über ihr spießbürgerliches ordinäres Geleise hinüber und hinaus-erheben will, ist ihnen unsehaum, weil nicht bei einer Pierre Tabat und einer Tasse Thee die Sache kann genossen werden, und das Außerordentliche wird beinahe wie das Unerdentliche behandelt. Das nenne ich Possitueren.“ — Hier also muß der Nebel angefegt, die Usmanachkunst muß weggesetzt, ein großer monumentaler Stil geschaffen werden, wenn die Deutschen als Kunstvolk wieder etwas bedeuten sollen. Das ist der Grundgedanke des ewig denkwürdigen „Manifestes“, welches der von Cornelius am 3. Nov. 1814 an Josef Herres gerichtete Brief enthält. Nachdem er darin auf den traurigen Zustand der damaligen Kunstsichten hingewiesen und den gänzlichen Mangel höherer Gesinnung bei Juristen und Großen beklagt hat, schildert er schwungvoll das Frühlingswehen der Erhebung, welches in jenen Tagen durch das deutsche Volk dahibraute und spricht die Ueberzeugung aus: „daß Gott sich aller herrlichen Reime, die in der deutschen Nation liegen, bedienen will, um von ihr aus ein neues Leben, ein neues Reich seiner Kraft und Herrlichkeit über die Erde zu verbreiten.“ — „Das kräftige, und ich möchte sagen unfehlbare Mittel,“ — so fährt er fort — „der deutschen Kunst ein Fundament zu einer neuen, dem großen Zeitalter und dem Geiste der Nation angemessenen Richtung zu geben: dieses wäre nichts anders als die Wiedereinführung der Fresco Malerei, so wie sie zu Zeiten des großen Giotto bis auf den göttlichen Raffael in Italien war.“

„Näme mein Vorschlag in Erfüllung, so glaube ich voraussagen zu dürfen, daß dieses gleichsam das Flammenzeichen auf den Bergen zu einem neuen Aufbruch in der Kunst wäre, dann würden sich in kurzem Kräfte zeigen, die man unserem beiderdenen Volke in dieser Kunst nicht zugetraut; Schulen würden entstehen im alten Geist, die ihre wahrhaft hohen Stimm mit wirksamere Kraft ins Herz der Nation, ins volle Menichenteleb erweisen und es schmücken, so daß von den Wänden der hohen Dome, der stillen Kapellen und einsamen Klöster, den Rath- und Kaufhäusern und Hallen herab alte vaterländische befreundete Gestalten in neuerstandener frischer Lebensfülle, in holder Farbensprache, auch dem Geschlechte sagten, daß der alte Glaube, die alte Liebe, und mit ihnen die alte Kraft der Vater wieder erwacht sei.“

Wohl selten hat sich ein Wort so schnell als ein wahrhaft prophetisches erwiesen, wie dieses. Ein Jahr später bot sich dem Cornelius und seinen gleichgesinnten Freunden die Gelegenheit, in einem umfassenden Kreisenenthus die Kräfte zu prüfen. Der preussische Generalkonsul Bartholdy, ein edler, kunstfreundlicher Mann, gab ihnen den Auftrag, einen Ziergarten-Maus in Rom, der alten Casa de' Zuccheri auf dem Monte Prato, mit Wandgemälden auszubilden. Als Stoff wurde bekanntlich die Geschichte

Josephs gewählt: Cornelius malte die Traumdeutung vor dem Pharao und wir an Joseph seinen Brüdern zu erkennen giebt: die übrigen Bilder übernahmen Overbeck, Zeit und Wilhelm Schadow. Während letzterer sich beklagte, in der ungewohnten Technik den rechten „Schmelz“ nicht erreichen zu können und ihr daher bald nur immer entzage, fühlte sich Cornelius hier endlich ganz in seinem Element. Seine beiden Kompositionen — von Amster und Hornmann in Kupfer gestochen — zählten nicht nur an Lebendigkeit des Ausdrucks und Großartigkeit der Auffassung zu den bedeutendsten seiner Werke, sondern sie zeigen auch eine für den ersten Versuch in der schwierigen Technik wahrhaft erstaunliche Sicherheit der Behandlung und Harmonie des Kolorits. Niemandem konnte die Wahrnehmung entgehen, daß hier der monumentale Maler der neuen deutschen Kunst geboren sei. — Noch bevor die Aufgabe in der Sala Bartholdo ganz gelöst war, erteilte denn auch der Marchese Massimi den deutschen Künstlern den Auftrag, seine Villa beim Lateran mit Fresken aus Dante, Tasso und Ariosto zu zieren: ein doppelter Erfolg gegenüber der damaligen italienischen Kunst, in den sich Cornelius mit seinen Genossen Overbeck, Zeit, dann Schnorr und Joseph Anton Koch teilte. Von Cornelius rühren die Entwürfe zu Dante's Paradies her, welches er zur Aus schmückung der Fede des Saales bestimmt hatte, während die Wände den Darstellungen aus dem Purgatorio und Inferno überwiesen wurden. Letztere hat Joseph Anton Koch ausgeführt: die von Cornelius nicht vollendete Fede malte Phil. Zeit. Aber wir beizien des Meisters Gesamtkomposition der letzteren in lithographischen Umrissen, von Eberle angefertigt und 1831 publicirt nach der Originalzeichnung, welche in den Besitz des Königs Johann von Sachien übergegangen war. Sie hat ein ovales Mittelfeld, umgeben von acht trapezförmigen Kompartimenten, welche durch Fruchtsträuße und Blumengebänge getrennt werden. In dem auf Goldgrund gemalten Mittelfelde zeigt sich, umgeben von einer Glorie von Cherubim, das innerste Paradies, Maria im Anschauen der heiligen Dreifaltigkeit, davor der auf die Kniee gesunkene Dante mit seinem Führer, dem heil. Bernhard, der in diesen höchsten Regionen an Beatricens Stelle trat. Die ringsum angeordneten trapezförmigen Felder stellen auf blauem Himmelsgrunde die Repräsentanten der einzelnen Seligkeiten dar, Gestalten von feierlicher Würde, an Raffael's himmlische Versammlung im oberen Halbrunde der Disputa gemahnend, wie denn überhaupt in dieser von tiefem Seelenfrieden erfüllten Komposition das Studium des Urbinateen wieder mit unverkennbarer Deutlichkeit hervortritt. Neben Raffael aber hat kein alt-italienischer Meister während jener Jahre einen größeren Einfluß auf die künstlerische Anschauungsweise des Cornelius genommen als Luca Signorelli, dessen Cyklus der „Letzten Dinge“ in der Cappella di S. Brizio des Domes von Orvieto er im Sommer 1813 während eines dort wohl vorzugsweise zu diesem Zwecke genommenen längeren Aufenthaltes eingehend studirte. „Das sage ich Dir,“ — schreibt er am 19. August 1813 aus Orvieto an den in Rom weilenden Overbeck — „daß Lucas Signorelli zu den Malern der ersten Klasse gehört. Er hat hier Sachen gemacht, die neben die schönsten von Raffael können gesetzt werden. Wie ganz anders ist die Universalität dieser Männer gewesen gegen das Unding, was man jetzt so nennt! Sie hatten eine reine, liebevolle Kinderseele, die Himmel und Hölle durchdrang. Wohl hat Signorelli alles gekannt: die Kunst, die Wissenschaft und das Menschenleben in seinem ganzen Umfang: doch die gemeine Seite desselben mag ihn kaum berührt, aber nichts weniger als behalten haben. Davon zeugt die Ironie und der Hohn fast, womit er es behandelt. Er ist darin dem Dante vollkommen ähnlich, der ihn auch bei

diesem Werk mag bezeugt haben. Von der Schönheit und Lieblichkeit des Paradieses laßt Du Dir keine Vorstellung machen.“ — Ware Cornelius zu seinen Bildern des Vergatorio und Inferno gekommen, so wurden wir darin gewiß die Spuren dieses geistigen Verlebens mit dem großen Meister von Cortona spüren, der ihm auch wegen der oft an ihm bemerkten Jünger altdeutscher Art besonders sympathisch sein mußte. —

Aber es kam nicht dazu. Eine zweifache ehrenvolle Berufung entführte Cornelius dem fremden Kreise nach Deutschland, das obnein trotz aller Bande, die ihn an Italien fesselten. — im Jahr 1814 hatte er eine Komarin als Frau heimggeführt — das Ziel seiner Sehnsucht und seiner künstlerischen Hoffnungen geblieben war. So schrieb er einmal einem von Rom scheidenden Landsmann ins Gedenkbuch die weisevollen Worte:

„Nehmt Ihr auch ins Vaterland, so großer, Freund,
Die Guten also, die noch mein gedenken.
Auf deren Grab'n, im dunkeln, heil'gen Wald,
Beim Fließen beider Strome denkt an mich.
Doch kommt Ihr an den schönen, stielzen Rhein,
So ruht den Alten, ruht meinen Namen
Mit Eurer Stimme in die dunkle Thul,
Erzählt vom meiner Sehnsucht nach der Heimat
Und tragt ihr zu Eollen in den Dom,
O, so gedenket meiner vor dem Herrn,
Aur doch so heimacland' ins Land der Vater!“

Im Oktober 1819 war das Ziel erreicht: Cornelius Direktor der neu gegründeten Akademie seiner Vaterstadt Düsseldorf. Und ein Jahr früher schon erteilte ihm der Kronprinz Ludwig von Bayern, der damals zum erstenmal unter die in Rom wirkenden Künstler getreten war und seinen Vertritt als ihr Schirmherr und Führer erkannt hatte, den Auftrag: die Mittelhalle der im Bau begriffenen Glyptothek mit Fresken zu schmücken. Cornelius leitete das Verhältnis zum Marschese Massimo, der sein Unternehmen mit edler Selbstaufopferung dem größeren des Kronprinzen Ludwig opferte, und ging die ihm durch das preussische Ministerium ermöglichte Doppelstellung ein, in-
folge deren er den Winter über seinen Pflichten als Direktor der Akademie in Düsseldorf nachzukommen und die Entwürfe in die Fresken der Glyptothek anzufertigen hatte, während der Sommer zur Ausführung der Malereien in München bestimmt war. In höchster Instanz verdankte Cornelius die freie Bewegung der Liberalität des preussischen Ministers v. Altenstein. Aber hinter diesem stand Niebuhr, der seit 1816 als preussischer Botschafter in Rom lebte und dessen Haus den geselligen Mittelpunkt des deutschen Künstlerkreises bildete. Seine Briefe und die Berichte, welche er über die Persönlichkeiten des Kreises an den Minister sandte und welche Försters Gedenkbuch mitteilt, zeugen für seinen Scharfblick bei der Abschätzung der Talente und für seine hohe Meinung von Cornelius. „Er ist“ — schreibt Niebuhr einmal an Reimer — „unstreitig der größte Maler, welcher seit dem 16. Jahrhundert entstanden ist.“ Und als es gelungen war, den Meister an die Spitze der Düsseldorfer Akademie zu stellen, da stattet er dem Minister für die so „rühmlichen Bedingungen“, als „eiferrüchtig auf die Ehre des Vaterlandes“ seinen Dank ab. Er hegte die Ueberzeugung, daß nun für die Kunst in Deutschland eine Epoche beginnen werde, „wie die unsrer ausblühenden Litteratur im 18. Jahrhundert war.“



Abb. 1. Das Kunstgewerbe-Museum in Berlin. (Nach einer Photographie von H. v. Helldorff.)

Die Sammlungen des Berliner Kunstgewerbe Museums.

Mit Illustrationen.

Unter den Kunstsammlungen der deutschen Hauptstadt ist die Sammlung des Kunstgewerbe Museums die jüngste; im Jahre 1868 gegründet, hat sie sich in den nurzehn Jahren ihres Bestandes zu einer der ersten Sammlungen Europa's entwickelt, welche völlig eigenartig neben dem South Kensington Museum steht, alle andern Museen gleicher Art bereits in Aflugekt hat. Allerdings haben eine Reihe besonders günstiger Umstände zusammengewirkt, um ein solches Resultat in so kurzer Zeit zu erreichen.

Als im Jahre 1866 ein kleiner Kreis von Männern zusammentrat, um ein „Museum und Gewerbemuseum in Berlin“ zu begründen, entwarf man für dies Institut einen Plan, welcher die Möglichkeit seiner Ausföhrung von vornherein ausschloß. Man verfiel in den auch anderwärts nicht vermiedenen Fehler, ein Kunstgewerbe-Museum mit einem technisch-naturwissenschaftlichen zu verbinden, in welchem man eine Monstresammlung aller nur möglichen Gegenstände anzulegen beabsichtigte. Wurde auch das ursprüngliche Programm später erheblich modificirt, so blieb trotzdem noch mancherlei übrig, was in den Rahmen des 1867 gegründeten „Deutschen Gewerbemuseums“ nicht hineinpaßte und hineinpaßte. Es ist das unbefreite und nicht geringe Verdienst des ersten Directors Grunow, mit richtigem Blick die Klippen umschiffte und das Institut, trotz mannigfacher Hindernisse und Schwierigkeiten aller Art, in das richtige Fahrwasser gebracht und dadurch zum Teil gerettet zu haben.¹

1. Genauerer über die Gründung und Geschichte des Museums siehe in: „Das Kunstgewerbe-Museum in Berlin. Zeitschrift zur Eröffnung des neuen Museumsjahres.“ Berlin 1881.

Das „Königl. Gewerbe-Museum“ setzte sich aus drei großen Teilen zusammen: der Sammlung, der Verwaltung und der Unterrichtsanstalt. Das sehr schnell heranwachsende Museum und die Überlastung des Direktors mit Verwaltungsarbeiten ließ es bald wünschenswert ja für die Entwicklung der einzelnen Abteilungen notwendig erscheinen, jede derselben einen eigenen Direktor zu unterstellen: so übernahm im Jahre 1872 Julius Vossig, welcher bereits vorher beratend und betreuend dem Institut zur Seite gestanden hatte, die Verwaltung der Sammlung. Von diesem Zeitpunkte an war erst eine wirkliche Entfaltung und Entwicklung dieser ohne Zweifel wichtigsten und in weiteren Kreisen bestimmten Abteilung des Museums möglich: und die Sammlung zu einer solchen Höhe gebracht, in ihr ein solch gewaltiges, für praktische Zwecke und historische Studien gleich wertvolles Material vereinigt zu haben, ist sein alleiniges, bleibendes Verdienst. Daß dieser schnellen Entwicklung noch eine Reihe günstiger Umstände zu Hilfe kamen, darf man als ein besonderes Glück ansehen.

Von Anfang an hatte die Regierung, in richtiger Würdigung der Bedeutung des Museums für die gewerbliche Thätigkeit der Hauptstadt und des Landes überhaupt, dem Unternehmen ihre Unterstützung geliehen: die ersten Ankäufe für die Sammlung wurden aus Staatsmitteln gemacht. Die einmüthige und fördernde Teilnahme der Regierung hat sich in der Folge in immer größerem Umfange bethätigt, so daß in den letzten Jahren die vom Museum selbst angebrachten Mittel kaum noch gegen die Staatszuschüsse in Betracht kommen. Die Erwerbung und Überweisung ganzer Sammlungen: der Sammlungen v. Minutoli und Hanemann, des Rats Silberzeugs der Stadt Lüneburg, der Sammlungen Wöyt in Köln und v. Brandt in Berlin, der Schnütgenschen Stoffsammlung, der Meisichen Erwerbungen in Triest haben zum Theil einzelne Gruppen der Sammlung geradezu erst begründet oder mit einem Schlage zu Sammlungen ersten Ranges gemacht, oder sind allen Theilen des Museums zu gute gekommen. Nicht minderes Wohlwollen zeigte die Stadt Berlin dem jungen Institute. Durch Überweisung der Zinsen der „Friedrich-Wilhelm-Stiftung“ hat sie den Bestrebungen dieses Museums die erste öffentliche Anerkennung zu theil werden lassen und setzt sich heute, wo die Gelder lediglich zu Erwerbungen für die Sammlung verwendet werden dürfen, durch eben diese Erwerbungen dauernde Denkmale ihrer hochherzigen Förderung künstlerischer Bestrebungen. Allmählich fanden sich auch in weiteren Kreisen Gönner, welche ihr Interesse namentlich durch Zuwendung geeigneter Geschenke für die Sammlung zu erkennen gaben.

Von der größten Bedeutung aber war es für das Institut, daß es sich von Anfang an des allerhöchsten Interesses der Mitglieder des königlichen Hauses zu erfreuen hatte. War schon die Gründung nicht ohne direkte Anregung seitens der Kronprinzessin geschehen, so hat sich in der Folge die warme Teilnahme der höchsten Herrschaften an der Entwicklung der Sammlung namentlich durch persönliches Eingreifen oft und in reichstem Maße gezeigt. Die Überweisung der kgl. „Kunstkammer“ durch allerhöchste Kabinettsordre, jener kostbaren Sammlung älterer Erzeugnisse der Kleinkunst, welche u. a. eine große Menge Repräsentanten des kaiserlichen Hauses der Hohenzollern enthält, verdankt das Museum zum Theil der Ansprache des Kronprinzenpaares.



Ueß durch die Vereinnahmung alles Staatsbesitzes an kunstgewerblichen Arbeiten, wo durch nimmehr eine planmäßige Erweiterung ermöglicht wurde, war das Museum in die Reihe der großen Schwesteranstalten getreten. Seitdem konnten bereits eine Menge vorhandener Lücken ausgefüllt werden, andere harren noch der Ausfüllung; die Bervollstän-

Sammlung aller Abtheilungen an einem nach Westen, der vorderen nach Osten gerichteten Eingangs. Die doppelte Aufgabe des Museums, dem Handwerk gute, nützliche, Vorbilder zu liefern und zugleich die älteren Erzeugnisse vaterländischer Kunstwerke der Verfallung, Verwahrlosung und Verderben zu retten, muß bei der Verteilung der Sammlungen stets im Auge behalten werden: es gilt nicht bloß künstlerisch wertvolle Werke im Museum zu vereinigen, sondern auch kunsthistorisch wichtige Stadii der Entwicklung einzurufen. Die Aufgabe des Museums, lediglich dem Sammlerwert, unter Ausschluß aller nur technischen Gewerbe, Vorbilder zu bieten, fand endlich im Jahre 1879 durch Veränderung des Namens in „Kunstgewerbe-Museum“ auch äußerlich ihren Ausdruck. Das schnelle Wachstum des Museums, die praktische und wissenschaftliche Bedeutung der Sammlungen ließen das längst fühlbare Bedürfnis nach einem großen würdigen Hause allmählich immer dringender erkennen. Bereits im Jahre 1873 hatte das „Kunstgewerbe-Museum“ sein Domizil gewechselt, doch wurde erst 1877 im Auftrag und auf Kosten der kgl. Staatsregierung mit einem Neubau begonnen. Am 21. November 1881, am Geburtstag seiner erhabenen Reichsgertrud, der Kronprinzessin Vittoria, wurde das neue Museumsgebäude feierlich eröffnet.

Das Haus, von Gropius und Schmiedeknecht entworfen, beherbergt alle Abtheilungen des Museums unter einem Dache. Es ist von quadratischer Grundfläche, der Haupteingang von Norden, derart disponirt, daß die Verwaltungsräume und die Bibliothek die nördlichen Parterreräume, die Unterrichtsanstalt das zweite Geßchoß und die nach Norden gelegenen Säle des ersten Stockwerks, sowie einige Ateliers im Souterrain einnehmen; die übrigen Räume, die Säle nach Westen, Süden und Osten im Parterre und ersten Stockwerk sind der Sammlung überwiesen; sie sind von den Galerien eines großen, mit Glas überdeckten Lichthofes zugänglich; beide Geßchoße werden durch zwei Marmortreppen mit einander verbunden. Der Hof ist zu wechselnden Ausstellungen bestimmt, auch wohl unter Hinzunahme der umlaufenden Galerien im Parterre, von denen ein großer Teil allerdings bereits zur Ausstellung von Sammlungsobjekten hat benutzt werden müssen. Bei der Anordnung der Sammlung ist die technische Herstellung der Gegenstände maßgebend gewesen: alle Objekte, zu deren Erzeugung Feuer notwendig ist, sind im ersten Stock, alle übrigen zu ebener Erde aufgestellt. Dieses Prinzip hat einmal aus äußeren, rein praktischen Erwägungen durchbrochen werden müssen, indem die Stoffsammlung in den oberen, die Sammlung schmiedeeiserner Arbeiten in den Parterreräumen untergebracht werden mußten. Im Erdgeßchoß sind demnach untergebracht: die Möbel und Möbelteile, wie die übrigen Holz-, Eisenbein-, Horn-, Muschel-, Bernstein- und verwandten Arbeiten; die Erzeugnisse der Leder- und Papier-Industrie, Korbbinderei, sowie Lack-, Stroh- und Wollewaren; endlich Dekorationsmalerie und dekorative Plastik.

Die Sammlung der Möbel, Möbelteile und verwandten Holzarbeiten setzt sich zusammen aus der betreffenden Abteilung der kgl. Kunstammer, der Sammlung Mößt und einer sehr bedeutenden Zahl Einzelerwerbungen. Enthielt die Kunstammer vorwiegend Brunkmöbel, hauptsächlich italienischer Herkunft, so brachte die Mößtische Sammlung aus Köln ausschließlich Möbel deutscher Herkunft; die Verwerthung gerade der letzteren ist in erster Linie im Auge behalten worden. Die ganze Abteilung bietet bereits für

1) Die Abbildung an der Spitze des Aufzuges, welche nach der Madonna von Lorenz Ritter in der oben erwähnten Festschrift angefertigt ist, zeigt den Hof von der Nordost-Ecke aus.



die Gelehrten der deutschen und italienischen Welt ein allgemeines Wissen und andere, namentlich die französischen, noch schwach vertreten sind.

Unter allem Hausrate spricht sich in den Möbeln der Zeit einer Periode ihrer architektonischen und ornamentalen Formen am deutlichsten aus. Der italienische Renaissance-Möbel lehnt sich ganz naturgemäß an die Architekturformen der Zeit an. (S. 13.)




Abb. 1. Ein Stück der Renaissance-Möbel aus der Sammlung in der Berliner Schlossbibliothek.

und Brunnenschreibern kommt man fast von selbst dazu, mutatis mutandis ganze Kassetten nachzubilden: so besitzt die Berliner Sammlung ein kleines Schreibpult vom Jahre 1555, dessen Hauptwand eine solche reich gegliederte Kassade bildet. Ein Verehrer hat sich poetisch auf die Nachwelt gebracht:

In Zondershausen hat mich gemacht
in der Schwarzbura'schen herbar:
Ein tücheraciel Christophe. Waller genant
Babenhausen ist sein Vaterland.

Die hochstehten Möbel der gotischen Periode nehmen gewissermaßen die Vorläufer der Steinmöbel in der Renaissance herüber, und mit dem Zinken des Zinks greift deren Verwendung vom 14. bis zum Protammoder Platz.

Die Möbel für den häuslichen Gebrauch hat dagegen zu allen Zeiten hochst einfache, und ihren formhaften Formen gewagt, in guten Zeiten unter sehr sparsamer Verwendung ornamentaler Zuthaten. Dieser Hausrat ist durch den Gebrauch naturgemäß mit der Gewandte gegangen, im Falle notwendigen Erntes muß man selbstverständlich zu den reichlichen Formen, die Prachtmöbel erhielten sich dagegen ihrer Kostbarkeit wegen als geschätzter Sammlerstücke Jahrhunderte hindurch. So finden sich in den meisten Sammlungen vorwiegend Stühle der romanischen Art, welche im Verein mit den Möbeln bis in die neueste Zeit auch als Vorbilder benutzt worden sind, wenn es sich um Herstellung von Gebrauchsmöbeln handelte. Aus dieser ungenügenden Kenntnis sind jene „gotischen“ Einrichtungen in Schlössern während des zweiten Viertels unseres Jahrhunderts entstanden, jene Stühle mit Zinken und Maßwerkbetrügnungen, jene Büffets mit Kirchenfassaden und die Tische, deren Benennung sich sofort an den Knieheischen des Menschen uran. Ein in neuerer Zeit sind jene einfachen Möbel zum Vorschein gekommen, welchen heute als den geschätzten und besten Vorbildern unserer Industrie gerade im Berliner Kunstgewerbe-Museum ein breiter Raum gegönnt ist.

Die gotischen Möbel zeigen am deutlichsten den Gegensatz zwischen dem tektonischen Rahmenwert und den ornamentalen Zuthaten. Strenger Aufbau, verständige Verteilung der Massen, reiche, künstlerisch durchgebildete Beschläge, deren Bestimmung klar zur Anschauung kommt, zeichnen alle diese Möbel aus. Die ornamentalen Formen sind der Holzart gut streng angepasst: Schnitzerei in Flachrelief, Arbeiten „mit ausgehobenem Grund“, Kerbschnitt; seltener sind durchbrochene und farbig untergelegte Füllungen. Vieles bildet neben der Bemalung der Beschläge einen wichtigen Teil der Ornamentation: gelegentlich genügt heute reichliche Verwendung allein zur Dekoration: so an einem schönen Schrank des 15. Jahrhunderts aus Lüneburg. Unter Fig. 2 geben wir einen gotischen Stollenschrank von mustergültigem Aufbau, welcher an allen Seiten mit durchbrochenen Schnitten (Fig. 3) verziert ist. Vermeidet die gotische Periode im ganzen die Verwendung wirklichen Schmuckes an den Möbeln, so boten ihr dazu die breiten Flächen kleiner Schmuckstücke erwünschten Raum: meist sind es Miniaturdarstellungen, Kabinettstücke, seltener religiöse Darstellungen: letztere zeigen in größerem Umfange die Eisenbeschläge der selben Zeit. Die Sammlung dieser heute hoch geschätzten Kästen ist besonders reich und enthält Arbeiten vom 14. bis 16. Jahrhundert. Jene einfachen, naturgemäßen Formen der gotischen wie auch der romanischen Periode haben in häuslicher Technik viele Jahrhunderte überdauert; wir finden sie noch heute in manchen Gegenden.

H. Bahr.

(Fortsetzung folgt.)



Die internationale Kunstausstellung in München.

Mit Illustrationen.

I.

Einleitung. — Deutschland.



Österreich. Museum für Kunst und Geschichte.

Die Münchener Kunstgenossenschaft darf mit gerechtem Stolz auf ihr wohlgelungenes Werk bliden. Noch niemals zuvor hatten sich dem Zustandekommen einer internationalen Ausstellung so viele Hindernisse in den Weg gelegt, wie in diesem Jahre. Noch niemals zuvor ist die Konkurrenz eine so harte gewesen, noch niemals zuvor hatten sich den Ausstellungslustigen so viele Kanäle eröffnet, und dennoch ist es den Münchener Künstlern gelungen, den Hauptstrom in ihr Bett zu leiten. Freilich haben äußere Umstände, welche außerhalb der Machtsphäre und des Einflusses der Münchener Künstlerschaft lagen, mitgewirkt, um das Gesamtbild der Ausstellung so glänzend zu gestalten, wie es sich im Laufe der Sommermonate entwickelte. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der bayerischen Königsfamilie zu den Fürstenhäusern von Österreich, Spanien und Italien sind schwer ins Gewicht gefallen, einerseits um in Österreich die Abneigung zu besiegen, welche im Rückblick auf die Wiener internationale Ausstellung nur zu erklärlich war, andererseits um Italien und Spanien zu einer lebhaften Beteiligung zu ermuntern. In Spanien waren auch die zum Teil durch politische Gründe veranlasste Antipathie gegen Frankreich, welche in der Brochure A. M. Tubino's: „Die Wiedergeburt der spanischen Kunst“ einen unzweideutigen Ausdruck gefunden hat, und der Beifall, welcher den spanischen Historienmalern in Wien zu teil geworden, mächtige Hebel. Italien hatte die Hände frei, da die römische Kunstausstellung vor Eröffnung der Münchener ihr Ende gefunden hatte und da

überdies die Erzeugnisse der italienischen Skulptur, insbesondere der Kleinplastik, immer gleich zu Duzenden angefertigt werden. Österreich-Ungarn konnte im wesentlichen wenig mehr bieten, als es auf der vorjährigen Wiener Ausstellung vorgeführt hatte. Immerhin genug; aber es fehlten in München die beiden Künstler, welche das Publikum als die Spitze der Malerei in Österreich und Ungarn zu betrachten pflegt, Makart und Munkacsy, und ebenso hatte sich auch Matejko, wohl aus nationaler Befangenheit, fern gehalten. Für ein Gemälde Makart's bot sein schon im Pariser Salon dieses Jahres zur Schau gestellter Entwurf zu einem Palast insofern einigen Erfolg, als das in Aquarellfarben gemalte Projekt, rein materiell konzipiert, sich als das Gebilde einer üppigen Phantasi erweist, welche mit den strengen Gesetzen der Architektur ihr Spiel treibt. Der Kaiser von Österreich hatte dagegen seiner Sympathie für das Unternehmen dadurch Ausdruck gegeben,

Wenn man also der internationalen Ausstellung von 1883 das Verdienst abkann, uns vollkommen klar das heutige Niveau des Kunstmarktes in der Materie der Kunst zu haben, so verdienen wir ihr doch die Verehrung eines sehr lebhaften und



Die Kunstausstellung in London 1883. (Nach einer Photographie von J. J. Smith.)

umfangreichen Anschauungsmaterials aus Spanien, Italien und Nord-Amerika. Daneben hat sie auch die historische Bedeutung, daß sie gleichsam den Mark- und Wendepunkt für den Umschwung, für die gänzliche Umwälzung bildet, welche sich in den letzten Jahren innerhalb der Münchener Malerei vollzogen hat. Der Stern Piloty's ist erloschen, und Wilhelm Die-

[illegible]

Die beiden großen Werke der Berliner Zeit waren die „Gedächtnissbilder“, welches seit seiner Ausstellung in Berlin schon große Rundreisen gemacht, aber wegen der überaus banalen und geistlosen Auffassung bedeutender Persönlichkeiten nirgends große Befriedigung erweckt hat, und Paul Thumanns „Heimkehr der Deutschen aus der Schlacht am Teutoburger Wald“, welche in München von Herrn Dr. v. Schindler angekauft worden war. Das Gemälde ist zum Schutz der Pläne der Ausstellung in München gekommen und vor der Vorkommission zur Beurtheilung der Vertheilung der Stationen in München gegeben worden. Da die letztere sich um die Wiederbelebung der monumentalen Kunst in Preußen schon große Verdienste erworben hat und bis jetzt in der Wahl der ausübenden Künstler immer richtig gewesen ist, wollen wir die beiden Werke auch in Preußen ausstellen lassen.



gleich, der sich für einen der Zinnmänner nicht scheuen dürfte. — Was ist der edelmste Zinnarbeiter, welcher sich mit so heiligem Eifer den Hoffnungen der jungen Zinnmänner anbeugen weiß, mit Fingern und Fingern den heiligen Perlenbeuteln anhängen? Es ist eine schone, mühsam aus einzelnen Affenfiguren gebildete Komposition, deren harte Gestalt, deren harte und harte untere 23. — nichts von der Zierlichkeit verliert, welche sich von Nebenfiguren herleitet. — In der und die Größe, drinnen und drinnen erfüllt, die von einem in ein Zinnmännchen zu rufen. Die weiblichen Gestalten sind mit ihrer Gerechtigkeit und Gerechtigkeit, welche den Zinnmännchen zu den Zinnmännchen Schamperle bei allen gleichschimmernden Zellen eine so große Persönlichkeit verschaffen lassen. Unter den übrigen Persönlichkeiten des Zinnmännchen sind noch ein rechtlich gemachter Zinnarbeiter von Paul Meyerheim und die „Gastgeber“ oder richtiger „Johannes“ im Kabinett nach Gustav Meynards „Perlenbeuteln“, die farbige Wiederholung einer für photographische Vervielfältigung bestimmten Skulptur von demselben Meister, bemerkenswert, dem für ein drittes Bild, ein Aquarell „Der Affenstall“, eine seiner bekannten, von köstlichem Humor erfüllten herrlichen Arbeiten auf dem Zinnmännchen, auch eine nicht weniger zu rufen geworden ist. Ein neuer, ebenfalls bewundernswürdiger Künstler, in Carl S. Zinn, dessen aus Berlin überführte Zinnlandschaften mit Ehren neben derjenigen seines Meisters Eugen Bracht stehen. Zinn hat mit letzterem vor Jahren jene Kunst nach der Sinaihalbinsel, Syrien und Palästina gemacht, von welcher beide Künstler ein so reiches und interessantes Material mitbrachten, daß man ihnen das Verdienst zuerkennen muß, für die Gegend erst die Zinnmännchen erschaffen zu haben. Als Bracht nach Berlin ging, folgte ihm Zinn, und hier hat er seine beiden Landschaften, „Der Berg des Sinai“ und „Der Berg des Sinai“, eine Dase auf der Sinaihalbinsel, gemalt, zwei Bilder voll interessanter Zinnmännchen, welche den Zinnmännchen und den Zinnmännchen lösen. Ein anderer Schüler Brachts, Adolf von Meißner, in Karlsruhe, welcher drei Landschaften, einen „Abend am Toten Meer“, „Gefahren in der Wüste Juda“ und „Am Berninabach“ in Berlin wie in München ausgestellt hat, hat ebenfalls den eigenthümlich übermüthigen, bestimmenden Charakter einer solchen Landschaft zu schildern, aber er begnügt sich mit einer treuen Abbildung der Natur, ohne sie zu verklären. In die Seele dieser übermüthigen Natur vermag er nicht einzudringen. Auch ist sein Meißner sehr und ohne Schönheit, und das Arrangement ist ohne Bracht ganz von geringem



* Es ist mir wohlbekannt, daß die mathematischen und physikalischen Wissenschaften vor Bracht zum Zweck der Aufklärung der Naturwissenschaften in der Naturwissenschaften sind, Zinn und die Sinaihalbinsel nicht haben. Zinn hat in der Naturwissenschaften, welche mich in einem deutschen Ausgabe des Werkes publiziert worden sind, daß es von dem Zinnmännchen, der blühende Wirkung berechneten Arrangements, daß es in der Naturwissenschaften, das Leben überdies an einer gewissen Zweckmäßigkeit der Naturwissenschaften und Wissenschaft der Zinnmännchen.

Behrens mit einer nicht gerade hervorragenden Porträtstudie des Helden von Zülpich (Geburg Gelsa). Die drei ungenannten Werke hatten sich im Vestibül, vor dem Portal, einen Platz gefunden, welche als internationaler Ausstellungsraum betrachtet werden mußten. In den Nischen des Portals, welches in die französische Abteilung führte, sah man die vollkommen und sehr charakteristisch veranlagten „Arbeitskräfte“ der Welt aus den Niederlande, welche zu den acht Sonderstatuen gehören, die Carl Gebrüder für das Triennale



Statue des H. Deenen.

haus der Kaiserlichen Gemäldegalerie in Marmor ausgeführt hat, und in anderen Nischen Oberleins taubenopferndes Mädchen, eine tanzende Ägypterin von A. Luzi in Rom, eine mit dem bekannten italienischen Raffinement und der üblichen geistlosen Skeletterie behandelte Marmorstatue, und die „Harmonie“ von dem Spanier Gandarias, welche seit 1878 ein ständiger Ausstellungsgast ist. Es ist eine nackte, ebenfalls in italienischer Manier behandelte Frauengestalt, welche mit gekreuzten Beinen auf einer Kugel sitzt und in der Rechten einen Bronzestab hält, auf dem zwei Schmetterlinge sitzen. Die bei weitem besten Arbeiten des Empfangsraumes waren jedoch die kolossale, für den Bahnhof in Tournay bestimmte Bronzestatue eines sitzenden Erdarbeiters mit seiner Hacke von dem Belgier de Groet, die freilich auch keine Novität mehr ist (s. die Abbildung), und das Gipsmodell zu der Statue für Wagmüllers



Verlag von Franz Schöningh und Compagnie, Bonn.

Kunstlitteratur.

Die Renaissance in Belgien und Holland. Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur und der Kunstwerke in Originalaufnahmen, gezeichnet und herausgegeben von Franz Ewerbeck und Albert Hennefiter. Heft I: Brüssel. Heft II: Antwerpen. 24 Tafeln in 2. u. 3. Aufl. mit 1 Z. Text. Leipzig, C. A. Seemann, 1883.




Fig. 1. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

Das neueste Zeitstüm, welches die Architektur und die mit ihr Hand in Hand gehenden dekorativen Künste der Gegenwart angelegt haben, ist kaumtermäßen die „deutsche Renaissance“. Aber schon beginnt der „moderne“ Geist sich auch in diesem bequemen Gewande nicht mehr ganz behaglich zu fühlen: er läßt es sich zeitlich weiter machen nach der Barockzeit hin und räumlich nach den Stilgebieten der halbromanischen oder andern halb- fremden Nebenkünder. Immer mehr „Material“ wird herbeigeschafft, um unsern Schulmeistern und Architekten stets neue „Anregungen“ zu bieten. Wir sehen dieser Thätigkeit mit wachsender Spannung zu, denn lange kann doch der fortwährende Stilwechsel nicht mehr währen: der Barockstil und das angrenzende 18. Jahrhundert bezeichnen das Ende der Dinge, vielleicht noch vor seinem Auszuge wird das Jahrhundert der stilistischen Reproduktionen mit der am Anfange wahrhafter Produktionen angetroffen sein.

Die vorliegenden, von einem kurzen deutschen und französischen Text begleiteten Tafeln haben die Bestimmung, die Denkmäler der Renaissance in Belgien und Holland für „architektonische und Unterrichtswerte“ zugänglich zu machen. Sie enthalten, in Foliierungen zu 12 Blättern, deren im ganzen 24—30 erscheinen sollen, eine Auswahl der hervorragendsten architektonischen und dekorativen Werke des 16. und 17. Jahrhunderts aus dem belgischen wie dem holländischen Teil der Niederlande und sollen auf diese Weise zu dem großen, in dem gleichen Verlage erscheinenden Sammelwerke der „Deutschen Renaissance“ eine gewiß allen beteiligten Kreisen sehr erwünschte Ergänzung darbieten. Die Tafeln sind nicht oder doch nur ausnahmsweise, wie bei jener Publikation, durch lithographischen Umdruck hergestellt, sondern teils von den Herausgebern selbst auf Stein gezeichnet, teils bestehen sie in Photolithographien, und unterscheiden sich von dem früheren Werte auch durch etwas prägnanteres Aeußeres und eleganteren Ausstattung: die beiden Herausgeber, bekanntlich Priesterpaar in der Pfort der Katholikentum, gewähren sich hier ein neuem als gleich vergrößert. Zeichner und seine Kunst, der von ihnen behandelten Stiles.

Das erste Heft führt uns nach der nordbrabantischen Stadt Breda, deren gotische Kathedrale in ihrem Chorumgang und der an ihn anstehenden Kapelle ein wahres Museum von Kunstschätzen enthält. Bis zum Jahre 1581, in welchem Breda von den Spaniern erobert wurde, bestand hier die später nach Telt verlegte Begräbnisstätte des nassauischen Fürstengeschlechtes. Eine Sammlung von Kreidmalern und Wandgräbern zeugt von dem alten Kunstschutium der Stadt. Das Bedeutendste der freistehenden Monumente ist das auf Bl. 9. 12. abgebildete Denkmal des Grafen Engelbert II. von Nassau († 1504) und seiner Gemahlin Barbara von Baden († 1501). Die Komposition ist sehr eigentümlich: auf einem Sockel aus einem roten Marmor ruhen die in Marmor gearbeiteten Statuen der beiden Toten, auf deren Rücken eine von vier Figuren lastendartig eine Platte getragen, auf welcher die Wundstunde des Grafen liegt; auch dieses alles in Marmor. Die Figuren sind hell imdant dargestellt und indertlich als Regulus, Cäsar, Hannibal und Philipp von Macedon bezeichnet. Aus den Detailblättern gewinnen wir eine hohe Vorstellung von der Lebendigkeit ihrer Charakteristik und besondrs von der zierlichen Ornamentik an allen Rüstungs- und ähnlichen Details. Als Urheber des Werkes gilt sonderbarerweise Michelangelo. Irgend ein tüchtiger, in Italien gebildeter Flämänder, dessen Name sich bisher unserer Kenntnis entzieht, wird es gearbeitet haben und zwar allem Anscheine nach noch im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. — Unter den Wandgräbern, deren das Heft fünf mitteilt, ragt durch Größe und Reichtum der Ausführung das auf Bl. 1 dargestellte Denkmal des Dirk van Assendelft und seiner Gemahlin hervor. Die beiden Verewigten knien betend einander gegenüber in einer rundbogig überwölbten Nische, deren Fond mit einer leider zum Teil zerstörten Reliefdarstellung des Jungsten Gerichts ausgestattet ist. Der giebelförmig abschließende obere Aufsatz trägt in einer kleineren Nische ein Hochrelief mit der Anbetung der goldenen Zeltange. — Die übrigen Epitaphien sind einfacher, lassen aber sämtlich das Bestreben erkennen, dem Stil der italienischen Wandgräber nachzueifern. An Pilasterornamenten, Kesteln u. s. w. treten oft unverkennbare mailändische und venezianische Muster hervor. — Außerdem enthält das Heft noch die mit reichem Fries verzierte Holzgalerie, welche als Abschluss der Kapelle Engelberts II. dient, eine brenzene Grabplatte von vorwiegend gotischer Selbstanordnung und das interessante messingene Taufbecken der Kirche mit hohem, kandelaberartig behütem Aufsatz. — Als Beispiel der späteren Zeit dient die schön gezeichnete Kartusche von einer feineren Grabplatte des Chors.

Das zweite Heft bringt eine Anzahl schöner Details aus den Museen des Hauses Plantin-Merens und des ehemaligen (selbständiges ursprünglich herzoglichen Schlosses) Steen in Antwerpen. Diese Annahmen werden in erster Linie den Architekten und Kunsthandwerkern als Vorbilder willkommen sein, haben aber als charakteristische Beispiele echt flämischer Renaissance auch kunstschriftlich ein vielfaches Interesse. Wir sehen da prächtige Eichentüren mit ihren Bekrönungen und Beschlägen, Treppengeländer, Vertäfelungen, Ramine und namentlich eine Reihe von schönen Möbeln, Betten, Schränke, Tische, ein Spinett (von Andreas Rüders u. dergl. mehr. Die Zeit des Rubens mit dem etwas schweren, aber gebiegenen Reichtum ihrer Wohnungsausstattung steht uns lebendig vor Augen.

Für die nächsten Hefte werden uns u. a. Aufnahmen aus Mecheln, Lüttenaerde, Mpern und Tordrecht angekündigt.

L.


Milchbör, Dr. A. Die Anfänge der Kunst in Griechenland. Studien. Mit zahlreichen Abbildungen. Leipzig, Bredhaus 1883. VI und 247 S. S.

Es ist keine Frage, daß den uns überlieferten frühesten Werken der griechischen Kunst, welche selbst in ihrer Erfahrung die Reime künstiger Größe tragen, eine frühere Epoche vorausgegangen sein muß, in welcher die einheimischen Anfänge, durch Anregung von außen be-

* Mit mehreren Zeichnungen und fällt das III. und IV. Heft.

fruchtet, durch den das Hellenentum charakterisierenden Zug der Zeit: nämlich zu einer künftigen Offenbarung verarbeitet wurden, aus der sich die hohe Blüte der hellenischen Kunst entwickeln konnte. Während man bisher darauf angewiesen war, jene frühere Zeit mit Hilfe litterarischer Netzen zu entziffern, bemüht sich Mitschke diese Lücke unserer geschichtlichen Kenntnis auszufüllen, indem er in glücklicher Weise neue Kunde mit älterem Reiz in Verbindung bringt und die in den uns überlieferten ältesten Dichtungen zu unverständlichen Andeutungen gleichsam verfeinerten Reste einer älteren religiösen Anschauung zur Erläuterung herbeizieht.

Er geht dabei von dem Gedanken aus, daß auch die Bildkunst ebenso wie Sprache und Mythologie ein ethnographisches Gepräge tragen müsse. Seine erste Sorge ist daher, das arische und das orientalische, d. h. in erster Linie semitische, beziehungsweise ägyptische Element zu sondern. Er legt hierfür den bedeutendsten Fund der neueren Zeit an Werken der Kleinplastik zu Grunde, den Fund Schliemanns zu Mykenä. Er konstatiert, daß wir es bei diesen Fundstücken mit zweierlei Art von Metalltechnik zu thun haben, mit der Guß- und Prägetechnik und dann der freien Treibe- und Stacheltechnik. Nur in der ersteren kommen Typen unterschieden orientalischen Gepräges vor (Löwen, Sphinxen, Greifen), während die zweite rein lineare Ornamente, wie sie sich aus der Technik ergeben, besonders die Spirale, zeigt. Nur eine kleine Gruppe weist Pflanzen und niedere Tiere, wie Kraken, Sepien, Schmetterlinge, auf, und zwar so, daß die hierher gehörigen Werke des Prägestiles naturalistisch gehalten sind, die des Treibe- und Stachestiles aber stilisierte Formen geben (Fig. 32, 33, S. 30, 31): es liegt somit hier eine



Zeichn. Goldschmuck aus Mykenä

Verberührung zweier Richtungen vor, welche durch die gewählten Gegenstände auf die Inselwelt als den Ort hinweist, an welchem die Verschmelzung eingetreten ist. Die lineare Ornamentik führt aber auf Phrygien zurück. Nun findet sich ferner im mykenischen Goldfund eine kleine Anzahl von Schiebern und Ringen, welche eine dritte Technik zeigen, eingegrabene Vertiefungen, welche Krieger- und Jagdszenen, ferner einmal eine Frauengruppe darstellen. Die Technik des Eingravirens ist keine dem Metall ursprünglich eigenständige, sie ist erst auf dieses übertragen, und zwar vom Stein aus, welcher das beste Material für Gravirung ist. Dies führt zur Heranziehung der „Anichieine“, welche jedoch diesen Namen mit Unrecht tragen; Gemmen dieser Art sind nämlich auch auf dem Festlande gefunden worden. Wo die Zeichnung ornamental ist, zeigt sie lineares Ornament („geometrische Dekorationsart“), wo sie figürlich ist, zeigt sie nur europäische Tiere, unter die-

sen besonders das Kof, dessen Formen zu Mischgestalten verwendet werden. Hier tritt zur Erläuterung die älteste Dichtung ein. Diese lehrt, daß vor der homerischen Götterwelt ein Pandämonismus existiert hat, der sich in Mischgestalten verkörperte, welchen durchweg das Kof zu Grunde liegt. Nur hier und da zeigt sich orientalischer Einfluß; im großen und ganzen haben wir das Erzeugnis arischen Geistes vor uns. Dieses arische, Griechenland bewohnende Volk war aber nicht griechisch; Milchhöfer nimmt für dasselbe die Pelasger in Anspruch, durch welche die Religion und Kunst, die früher dämonistisch und monströs gewesen, durch die Verührung mit der phrygischen und der orientalischen Kunst, aus fremdartigen, dämonistischen Formen zu künstlerischen geführt worden seien, wodurch die sonst zwischen jenen ältesten Mischformen häßlicher und gräßlicher Art und den ältesten Erzeugnissen der klassischen Kunst lassende Lücke ausgefüllt werde. In diese Lücke tritt die Kunst des heroischen Zeitalters ein, welche wir nicht aus den homerischen Beschreibungen der Helden, sondern mit Vorzicht aus der Beschreibung der Geräte, besonders des Achilleischen Schildes, abnehmen müssen. Ein Beispiel giebt uns die höchst interessante Dolchlinge aus Mykenä mit der lebensvollen Schilderung einer Löwenjagd (Fig. 64, S. 145). Der künstlerische Fortschritt, welchen diese Epoche gegen die ältere zeigt, besteht darin, daß an die Stelle der bloßen Raumausfüllung eine Gruppierung nach architektonischem Prinzip tritt, welches bald zu einer dramatischen Darstellung an Stelle der früheren, nur allgemeine Bedeutung tragenden Typen führt, wie sie besonders die Beschreibung des Hesiodischen Schildes erkennen läßt. Der Ort aber, wo die Verührung der pelasgischen, phrygischen und orientalischen Elemente eintrat, ist das durch seine alte Kultur, durch seine Lage hierzu geeignete Kreta. Eine Verkörperung dieser Verhältnisse findet der Verfasser in dem Goldring aus Mykenä, von dem er S. 135 ff. eine Erklärung versucht, bei der wir nur fragen möchten, ob die die Sonne und das Mondviertel (nicht den Halbmond) von der unteren Darstellung scheidende, links, wie es scheint, aus einer Linie hervorgehende Doppellinie statt als eine Andeutung des Wolkenozeans, nicht besser als Milchstraße und somit neben Sonne und Mond die Sterne, also die sämtlichen Erscheinungen des gestirnten Himmels andeutend, aufzufassen ist; bei der hier herrschenden durchaus symbolisierenden Darstellung könnte eine Nebeneinanderstellung von Sonne und Sternen ebenfowenig befremden wie die von Sonne und Mond, wenn diese auch öfter der Realität entspricht, jene dagegen nicht. Der Verfasser verfolgt sodann die „Typenwanderung“ nach Italien und berührt schließlich die etruskische Frage im Zusammenhange seiner Anschauungen.

Dieser klare, aber freilich aus dem gelehrten Buche nicht allzuleicht herauszulesende Zusammenhang wird sicherlich eine wesentliche Bereicherung unserer kunstgeschichtlichen Kenntnisse von der Entwicklung der griechischen Kunst, sowie von der Stelle, welche so bedeutsame Fundstücke wie der mykenische Goldschatz und die „Inselschätze“ in ihr einnehmen, geben, wenn er sich vollgültig bewahrheiten würde. Hierzu wird es aber, wie der Verfasser dieser „Studien“ wiederholt hervorhebt, erst noch weiterer Forschungen bedürfen, und es wird bei diesen besonders darauf ankommen, daß nicht allzuschnell das Ergebnis einer Hypothese als Thatsache benutzt wird, um sofort eine neue Hypothese darauf zu bauen (vgl. z. B. S. 196 oben und S. 197 Anfang des Abzuges). Man wird sich auch hüten müssen, subjektive Anschauungen als objektive Thatsachen aufzufassen, wie es hier S. 11 geschieht: nicht die zweite Gruppe schließt „prinzipiell“ alle phantastischen und fremden Tiere aus, sondern indem der Verfasser alle diese Tiere einer besondern Gruppe prinzipiell zuweist, gelangt er zur Aufstellung einer zweiten Gruppe, deren objektive Existenz erst Folge seiner subjektiven Auffassung ist, die aber hier nicht nur als objektiv existierend, sondern auch als eine Thätigkeit ausführend hingestellt wird. Auch sonst werden manche Fragen nach irgend einer Seite hin als entschieden angenommen und so als Voraussetzungen verwendet, wie die „constanten Gesetze“, welche die materielle Kultur der Völker ebenso wie ihre geistige regeln, die „unerschütterliche Stabilität“ der materiellen und geistigen Existenz Indiens, inselge deren der Verfasser sich für berechtigt hält, dieses Land mit den Werken und Sitten seiner Bewohner zum Vergleiche zu verwenden, — Punkte, die nicht ohne weiteres zugegeben werden möchten. Auch ob eine ursprünglich ganz naturalistische Imitation allmählich immer mehr zu schematischer Stilisierung fortschreitet (S. 31), möchte doch nicht ohne weiteres

zu bejahen sein: der Hinweis auf die entsprechende Entwicklung in den Thonstatuen ist nicht beweisend, da gerade der die Entwicklung bedingende Zusammenhang der Thonstatue mit naturalistischen und derer mit stilisirtem Ornamente erst nachgewiesen werden müßte. Er braucht hier, gerade um diese Entwicklung zu begründen, auf Grund der Voraussetzung des Uberganges vom naturalistischen zum stilisirten Ornamente erst angenommen wird. Es ist selbstverständlich, daß ein naturalistisches Ornament auf eine Einzelbetrachtung der Natur hinmündet, zu welcher die Einzelbetrachtung der Natur hinmündet, von welcher das stilisirte Ornament weit entfernt ist. Dieses beruht vielmehr auf den zuerst in die Augen fallenden allgemeingültigen oder doch so erscheinenden Formen, in welche die Einzelbeobachtung der Natur erst die Mannichfaltigkeit bringt, welche das Ornament zu einem naturalistischen macht. Daß aber diese Einzelbeobachtung eine höhere Stufe des geistigen Lebens voraussetzt, ist klar. Sollte nicht gerade die naturalistische Richtung der pelagischen Sepien (Fig. 33) auf die größere Kunstbegabung des Griechenland bewohnenden Volksstammes hinweisen, der hier so wenig wie bei den Inselsteinen bei der Schematisirung stehen geblieben ist, sondern schon hier die individualisirende Kraft der Auffassung zeigt, welche die Vorbedingung einer wirklichen künstlerischen Entwicklung ist? Und sollten nicht die naturalistisch und die stilisirt ornamentirten Gefäße, statt unter sich eine Entwicklungsreihe zu bilden, die Ausläufer zweier verschiedener Anregungspunkte sein? Die Annahme, daß ein und dieselbe Anregung bei Menschen gleicher Lage sich gleich, bei Menschen ungleicher Lage aber sich ungleich ausbilden könne nicht nur, sondern müsse, scheint der Archäologie seltsam zu widerstreben. Vieher werden die gewagtesten Annahmen gemacht. Dabin gehört der unglückselige Prototyp, der auch bei Milchhofer eine bedeutende Rolle spielt. Ein bedender Mann kann natürlich, nachdem er irgendwo einmal dargestellt worden ist, nie zum zweiten Mal der Naturanschauung entnommen werden; lieber wird zu dem Auswege gegriffen, daß zuerst ein bedeutungsloser bedender Mann geschaffen wurde, das Schema, und daß diesem dann je nach Bedarf der jedesmal gültige mythologische Inhalt untergeschoben wird, — hier geht also die Entwicklung vom Schematismus zum Naturalismus. Um zu diesem Schema zu gelangen, müssen natürlich die unterscheidenden Merkmale beiseite gesetzt werden, wie es bei dem Schema geschieht, welches dem spartanischen Marmor-, dem etruskischen Thon- und dem olympischen Bronzerelief (S. 187, Fig. 69 a, b, c,) zu Grunde liegen soll. Bei a umfaßt der Mann mit der linken Hand den Hals der Frau, bei b legt er die linke Hand auf die Schulter und der Kranz in der rechten fehlt, bei c stützt der Mann die linke Hand auf einen Zweig. Hier liegt zu Füßen eine dritte Gestalt, die bei den andern Reliefs fehlt. Dabei muß a aus dem Zusammenhange mit der anderen Seite der Stele, b aus den Zusammenhange mit der liegenden Figur gerissen werden, damit das Schema erreicht werde. Ist es wirklich denkbar, daß die Schöpfer, welche alle drei gleichmäßig irgend ein bestimmtes Ereignis anregte, das sie wiedergeben wollten, um zur Darstellung eines durch die Ereignis gleichmäßig bedingten Gegenüberstehens von Mann und Frau zu gelangen, in die Vergangenheit nach einem gleich einer Schablone erscheinenden Muster geblieben hätten, während sie doch fähig waren, das von der Schablone Abweichende anzubringen? Ist eine solche auf



Fig. 33. Sepien.

Umwegen erreichte Flickarbeit nicht umständlicher, ja schwieriger als die unmittelbare Erfassung unter Verwendung der erlernten Darstellungsweise, welche sich jedoch auf die Formbildung, nicht auf die einmal gegebenen leeren Schemata bezieht? Ein solches mechanisches Verfahren läßt sich nur im Handwerke denken; wo aber individuelle, dem Einzelereignis angepaßte, ihm angemessene Auffassung und Behandlung sich zeigt, da ist eben kein Handwerk mehr da, sondern Kunst, welcher solches Verfahren widerspricht. Selbst wo traditionelle Motive übernommen werden, giebt sich die Kunst, selbst auf primitiver Stufe, durch Individualisierung des übernommenen Motivs, durch Anpassung und Umwandlung zu erkennen; dann ist aber von einem Schema und von einem Handwerk keine Rede mehr. Ebenso giebt die Bronzeplatte aus Kreta (Fig. 65) ganz gewiß nicht ein späterhin „auf mythische Darstellung angewandtes Schema, an einem Stoffe allgemeinen Inhaltes vorgebildet“ (Z. 169). Es ist nicht eine gewöhnliche Jagdszene, sondern der härtige Mann will dem den Hirsch Tragenden das Tier wegnehmen (er ergreift das Tier am Geweih) und ihn selbst festhalten (seine rechte Hand ergreift den rechten Unterarm des Unbärtigen): eine durchaus individuell gehaltene Scene, die dadurch, daß wir ihre Veranlassung ebenso wenig wie die Personen kennen, noch nicht eine typische Scene wird. In der archäologischen Auffassungswiese aber ist die Erhebung der uns in bezug auf Veranlassung oder Person unklar bleibenden dramatischen Darstellung zum Typus ein Prinzip geworden, welches zwar eine äußerliche Einreihung ermöglicht, zugleich aber das künstlerische Element ertötet. Ein Grundsatz von so einschneidender methodischer Bedeutung müßte jedoch erst auf seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit hin geprüft werden, ehe er ohne weiteres als allgemeingiltiger Wegweiser einer Wissenschaft benutzt wird.

Milchhöfers „Studien“ werden sicherlich nach vielen Seiten hin anregend wirken, und wir sind ihm dankbar dafür, daß er es unternommen hat, in so dunkle Zeiten ein scharfes Licht fallen zu lassen.

Reit Valentin.

Drei unbekannte Gemälde von Rembrandt.

Wir Schweden können uns nicht ohne Stolz dessen rühmen, in unserem Nationalmuseum in Stockholm sieben Werke von Rembrandt zu besitzen. Zwar hat der eine oder andere ausländische Kritiker den Versuch gemacht, uns in dem Glauben an die Echtheit, beispielsweise des „St. Anastasius“, zu wankend zu machen; es ist ihnen aber nicht gelungen, und dies um so weniger, als Dr. Bode in seinen „Studien zur Geschichte der holländischen Malerei“ nicht allein die unbedingte Echtheit dieser Gemälde anerkannt, sondern auch das große Bild, welches bei uns unter dem Namen „Der Schwur des Biska“ geht, welches aber Bode und Springer „Das Gastmahl des Judas Maccabäus“ benennen, als „eines der hervorragendsten Werke Rembrandts“ bezeichnet hat. Gewiß wird es allen Freunden der Kunst Rembrandts von Interesse sein zu erfahren, daß Schweden noch drei, bisher unbekannte Bilder von der Hand des großen Meisters besitzt.

Eines davon, bislang auf einem abgelegenen Gute des südwestlichen Schwedens versteckt und der italienischen Schule und zwar dem Domenichino (!) zugeschrieben, wurde vor kurzer Zeit vom Nationalmuseum angekauft. Das sehr nachgedunkelte Gemälde wurde eingewaschen und retoiirt, wobei man die bisher nicht bemerkte Bezeichnung „RHL van Ryn 1632“ vorfand. Das Gemälde, 0,82 m hoch und 0,62 m breit, ist auf Leinwand gemalt und stellt den Apostel Petrus dar, in halber Figur, en face, den Kopf ein wenig nach links gewendet, in schwarzem Anzuge mit einem darüber geworfenen schmutzigen Mantel. Das Gesicht umrahmt dünnes Haar und ein kurzgeschorener, ins Graue gehender Bart, die Stirn ist von tiefen Falten, die bei der Nasenwurzel besonders scharf hervortreten, durchfurcht; die linke, gegen die Brust gepreßte, stark beleuchtete Hand hält einen blanten Schlüssel, die gesenkte, beschattete rechte Hand einen Stab; — es ist, soweit mir erinnerlich, ganz dieselbe Darstellung,

der man im Rotterdammer Museum begegnet, und welche dort dem Tienen zugeschrieben sind. So viel ist gewiß, daß das Stedhelmer Gemälde ein echter Rembrandt ist. Obwohl das Gemälde sehr gelitten hat, erkennt man doch deutlich die Farbenbehandlung auf die Weise des Meisters, besonders wie sie charakteristisch sind für die Zeit um das Jahr 1632. Der graue Grund, rechts von der Figur etwas dunkler als links, das starke Licht im Gesicht und an der linken Hand, die breit angelegten, mit Weißblei des Fingerringes verzierten Haare, Bart und Augenbrauen, — alles dies zeugt von der Echtheit der Arbeit, wie auch davon, daß sie gegen das Ende des Jahres 1632 entstanden ist. Was die Bezeichnung betrifft, so scheint sie im Rassen gemalt zu sein und ist von dem Typus, dessen sich Rembrandt vorzugsweise im genannten Jahre bediente.¹⁾ Da sie mit schwarzer Farbe gemalt ist und sich nur ganz unbedeutend von dem gerade an diesem Punkte sehr dunklen Grunde unterscheidet, so ist sie nur bei starker Beleuchtung deutlich zu erkennen.

Ich war eben im Begriff, der Redaktion der „Zeitschrift“ einen kurzen Bericht über diese interessante Entdeckung zu überreichen, als ich, auf der Kütreise von der nordischen Kunstaussstellung in Kopenhagen, das Schloß Wanås, im südlichen Schweden, nicht weit von der Stadt Kristiansstad gelegen, und dem Herrn Grafen Wadtmeyer gehörig, besuchte. Man hatte mir gesagt, daß hier eine alte kostbare Gemäldesammlung zu finden wäre; da sie aber nie von einem Kenner kritisch untersucht worden, setzte ich kein zu großes Vertrauen in die als dort repräsentiert angegebenen Namen Holbein, Rubens, Rembrandt, van Dyk, Terborch, u. s. w.

Meine Zeit war knapp: der Wagen stand vor der Thür, um mich zur Eisenbahnstation zu bringen, ich hatte daher nur eine Stunde zu meiner Verfügung. Sie genügte doch, um mir die Überzeugung beizubringen, daß diese Kollektion, die im ganzen 80 Nummern zählt, mehrere echte Perlen der holländischen und der französischen Kunst in sich birgt. Unter anderen habe ich folgende verzeichnet:

Eine gute Landschaft mit Kühen, von Adriaen van de Velde (bez. und dat. 1656); ein alter Mann, sitzend, mit einem Glase in der Hand, von Adriaen van Ostade (bez. und dat. 1663); einen außerordentlich fein ausgeführten Gabriel Metsu, ein rauchender alter Mann in dunkelbrauner Tracht auf grauem Grund (bez. G. Metsu); ein gleichfalls vortreffliches Genrestück (bez.) von Jan Steen, ein Mann, der einer Dame eine Pfeife reicht und sie zu überreden scheint, dieselbe zu rauchen; ein ganz besonders schönes Gemälde (bez.) von Aert van Ostade, ein Hof vor einem Landgebäude, ein graues Pferd, aus einer Wanne, die von einem Knechte gehalten wird, trinkend, in der Thür ein Mann, bewölkter Himmel, im Hintergrund flache, sonnenbeluchtete Landschaft; eine Landschaft von Jan Brueghel (bez. und dat. 1607); nicht weniger als neun echte, bezeichnete, teilweise hervorragende Arbeiten von Teniers, z. B. eine Frau bei einem Arzte, der ein Uringlas betrachtet, einige Landschaften mit Figuren und Vieh, einige Gemälde mit rauchenden Bauern, ein Stilleben in seinem Silberton (dat. 1635), u. s. w.; ferner einige gute Arbeiten von gutem Kolorit (zwei davon mit Grund in warmem Goldton) in der Art Brouwers; zwei ausgezeichnete Genrestücke und zwei Stilleben von Chardin; eine der lieblichsten und besten Arbeiten von Greuze, die ich je gesehen habe, ein junges Mädchen, ganz angezogen, welches den rechten Fuß in einem Waschbecken wäscht, u. s. w.

Mitten unter diesen Bildern versteckt fand ich eine schlechte Kopie von Guido Reni's „Ecce Homo“ und einige ordinäre Schularbeiten in der Art Rembrandts. Von Holbein, Rubens und van Dyk fand ich gar keine Spur und war nahe daran, die Heimung aufzugeben, etwas von Rembrandt zu Gesicht zu bekommen, als ich schließlich ganz oben, nahe an

1) Bezüglich der verschiedenen Bezeichnungen Rembrandts ist zu bemerken, daß die Bezeichnung „RHL“ nur in den Jahren 1627—1632 (im Jahre 1632 nur dreimal) vorkommt, daß die Bezeichnung „RHL van Ryn“ auf keinem datirten Gemälde vor, und nur auf einem nach dem Jahre 1632 gefunden worden ist. Die Bezeichnung „RHL van Ryn“ mit verzeichnetem Datum ist also für das Jahr 1632 charakteristisch. Ja, von den 19 datirten Gemälden vom genannten Jahre, die Rade kennt, haben nicht weniger denn 12 diese Bezeichnung. „Der Apostel Petrus“ und das eine der weiter unten erwähnten Gemälde bestätigen diese Regel.

der Decke, von weitem zwei Porträts sah, die den Rembrandtschen Charakter trugen. Ich ließ mir einen hebe Kister bringen und konnte mich bald davon überzeugen, daß man vermehrte mittelmäßige Kopien oder Schulbilder mit diesen beiden vortrefflichen Arbeiten des großen Meisters verwechselt hatte.

Das eine Gemälde, auf Holz, ist ein Porträt, ovales Brustbild eines Jünglings mit beinahe weiblichem Teint, die Oberlippe von seinem Haar nur wie beschattet, das Haar reich, dunkel, gekräuselt, in der Mitte gescheitelt, die Augen klar, braun, das Gesicht etwas nach rechts gewendet, in schwarzem Rocke mit heruntergeschlagenem gefaltetem (plissirtem) weißem Kragen, der Grund hellgrau, durch alten Firnis etwas ins Gelbe schillernd. Das Gemälde trägt in gelber und scharfer Schrift die Bezeichnung „R H L van Rijn¹⁾ 1632“ und dürfte, ganz besonders sorgfältig ausgeführt wie es ist, schon zu Anfang des genannten Jahres gemalt sein. Von den bis jetzt bekannten 21 datirten Werken Rembrandts aus dem Jahre 1632 besitzt also Schweden drei, nämlich „Sastias Porträt“, den Apostel Petrus und das ovale Brustbild eines Jünglings.

Dreister in der Auffassung, aus der letzten Periode, fester und inniger behandelt ist dagegen das andere Porträt auf Wachs. Es zeigt ein Kniestück, das Bild eines Mannes in den Dreißigern, mit blaßem, magerem, bartlosem Gesicht, in schwarzer Tracht mit weißem geraden Kragen, der von weißer Schnur und Trödeln zusammengehalten wird, in stehender Stellung, die rechte Hand gegen die Seite gestemmt, die linke auf dem Tische ruhend, auf welchem ein großer, sehr spitziger, schwarzer Filzhut liegt. Auch dieses Bild hat einen grauen Grund, der ein wenig ins Bräunliche hinüberzieht. Das Gemälde ist gleich dem vorerwähnten insofern gut konservirt, daß es keine Retouchen hat. Dagegen ist es sehr gebrochen, und da es ebendrein in schlechter Beleuchtung hängt, suchte ich vergebens nach einer Bezeichnung. Wahrscheinlich hat es auch keine solche. Der Meister hat vielleicht nie die letzte Hand an sein Werk gelegt. Doch Rembrandts Name ist aus jedem dieser frischen, saftigen und breiten Züge heraus zu lesen.

Stockholm, im August 1883.

Stof Granberg.

¹⁾ Auch das sog. „Porträt Sastias“ im Nationalmuseum in Stockholm ist „Rijn“ und nicht „Ryn“, wie Hr. Bode S. 605 in seinen „Studien“ aus Versehen angiebt, bezeichnet. Die Bezeichnung des „St. Anastasius“ in derselben Sammlung ist „Membraut“, wie Bode S. 385 angiebt, und nicht „Rembrandt“, wie S. 605 unrichtig geschrieben steht.





Skizzen aus Spanien.

Von H. E. v. Berlepich

Mit Abbildungen.

Valencia Elbe.

Bei Sonnenuntergang fuhr das Schiff vom Hafen Valencia, vom Grab nach Beim Hinausfahren durch die lange, herrliche Allee, welche die Ciudad del Gorb mit dem Meere verbindet, begegnete ich einem Leichenkondukt. Es war ein junges Mädchen das lag im offenen Sarge, geschmückt mit prächtigen Blumen, so bienen von der Nachmittagsonne, eine Erscheinung, die uns Nordländer betäubet. Wir sind gewöhnt, so einen Sarg von monotonen Farben anzuhaben zu sehen, dunkles Grün, schwarze Blumen, schwarze Aere, Trauermienen. Einmal Mettern immer Mann, bei der klaren, wolkenlose Tage nicht die Regel bilden. Anders hier im Süden. Der Tod wird feierlich geschmückt hingeleitet zu der dunkeln Kammer, der andererseits eine Portale die dem Grabhügel bei uns eigen ist. Nicht Erde deckt das dahingegangene Mensch, sind, nein, es sind lange, hohe Mauern mit tiefen, backofenartigen Räumen, die dazu bestimmt sind, den Sarg aufzunehmen. Eine Marmorplatte schließt dann die Öffnung. Und so liegen sie nebeneinander, ein übersichtlich, aber langweilig geordnet Register moderner Vergangenheit, und keine Hand kann unter die Marmorplatte, wo es der uns geschieht.

Der Kutscher hielt an, so lange der Kondukt vorüberzog, alles Bewegliche — Tartanen, Lastfuhrwerke, Reiter und Fußgänger — stand still, und auf der anderen Seite der Straße schlugen ein paar Toreros das Kreuz und senkten den Kopf, — vielleicht dachte einer von ihnen daran, daß das stierampfschauende Pflaster auch ihm wohl ein wenig von den letzten Liebesdienst einer Zärbitte leisten könnte.

Die Sonne sank hinter der vieltürmigen Stadt. Noch lange spielte gelbes, warmes Licht um den „Alaquete“, jenen mächtigen Arm der Kathedrale, ein Überbleibsel aus moroseler Zeit. Der „Bargas“, so hoch unter Jähren, stürzte hinaus in die offene See, hinaus durch Wogen, deren Spitzen goldgeläutert dem Strande zurollten. Viel Volk war am Fud. Andalusier mit bombastischer, brauner Leinwand. Araber in den weißen Burmas eingehüllt. Soldaten und auch allerlei Leute, deren Kleider nur zu gut verrieten, daß die Träger nicht am hispanischem Boden groß geworden waren. Zwischen gerolltem Lärm, allerlei Lachen, Rufen und Mähen lagerte sich die Einwohnerheit, die nicht hinunter durfte in die Kämmligkeiten des Zornes. Bald kimperten die Guitarren und ertonten dazu jene sonderbaren Tonweisen, wie ich sie sonst nirgendwo gehört habe. Jenes Steigen und Fallen, jenes sonderbar melancholische Zurückkommen der Töne auf die nämliche Stelle, um gleich darauf mit einem jauchzenden Anlauf eine neue Phase des Ausdrucks zu beginnen, kurzum jene Tansweisen, die man spanisch als *Malagueñas* und *Peteneras* auch allgemein als „Seguidillas“¹⁾ zu bezeichnen pflegt und die mit unserem Lied in keiner Weise irgendwelche Ähnlichkeit haben. Die Zuhörerheit klatschte beständig mit der hohlen Hand den Takt, einzelne Stellen accentuierend und ihr aufmunterndes: „Ole, ole“ stets wiederholend. Die Sprache solcher im Moment entstehen den Reimereien, die man noch am ehesten mit den Schnadahüpfeln der bayerischen Alpen vergleichen kann; jenen bald spöttisch herausfordernden, bald sentimental-kontemplativen Reimen, die in unmittelbarer Weise darthun, wie das Volk spricht und denkt, hat in Spanien noch vielfach die Färbung jener bilderreichen arabischen Ausdrucksweise behalten, wie denn überhaupt der „Moro“ noch an allen Ecken und Enden herauschaut.

Nach und nach ward es dunkel. Ich mochte nicht in die dumpfen Räume hinuntersteigen, in denen sich einige Weinreisende und Exemplare von reisenden Engländern breit machten, sondern ging in der frischen Abendluft an Deck auf und ab. Da tönte mir von anderer Seite auch ein gesungenes Wort ins Ohr, — aber nicht spanisch; heimwehvoll, sehnüchlich klang's. Ich hatte es oft von skandinavischen Freunden singen hören:

„Her' die hohen Nebren lauten
 „Her' die tiefen Strome braunen,
 „Das ist Amlands Zang“

Es war ein Matrose, der Zänger, und Gott weiß, was für Schicksale ihn vom Nord nach unten nach spanischen Gewässern, in den Dienst spanischer Brodherren getrieben hatten. Die paar Brocken Norwegisch, die ich verstand, machten den Menschen ganz glücklich. Dazu war's eine Nacht, so wunderprächtlich

so still, man hort des Herzens Klopfen
 Und schier den Thau vom Himmel niedertropfen
 Hat schier den Mondstrahl auf das Wasser fallen
 Und schier das Klagetied der Zeit verhallen

Morgens, noch bei Sternenschimmer, fuhren wir um das Cap Huerta und mit aufgehendem Tag in den Hafen von Alicante, dessen landschaftliche Großartigkeit selbst von den Felsen von Gibraltar, von denen Ibn Batuta sagt:

„Wenn die Stein erhebt er, während aus Gewalt geballt
 „Weit herab ein schwarzer Mantel über seine Schultern wallt“

¹⁾ Es sind sieben Verszeilen, eingeteilt in eine vierzeilige Copla und einen dreizeiligen Cútrivillo. Erster und zweiter, achter und zehnter Vers aneinander.

form abzuwerfen war. Hatten die ersten, Zerstörer schon einen Weg gefunden, und Seiler aller Arten, so aber die Stadt mit der Luft zu verstopfen, so daß man nicht durch sie, sondern durch die Lüfte zu gehen vermochte, so hatten die letzten, die Vertheiler der Strohballen des Castillo in Zanten verwandelt. Die ganze Stadt war ein großer Haufen, der sich an der Mauer lehnte.


Ich bin oft zum direkten Vergleichung gegangen. Wenn man die in der Stadt befindlichen Gebäude betrachtet, so findet man, daß das, was man in der Stadt sieht, nicht als ein Bild, sondern als ein Stück, aus Statuen oder Zinnen, die man in der Stadt sieht, mit dem Trieb der Natur, die man in der Stadt sieht, und die man in der Stadt sieht, des Künstlers hinzusetzt. Die Züge der Statuen sind nicht, wie die Züge des Künstlers, sondern die Züge der Natur, die man in der Stadt sieht, und die man in der Stadt sieht, „verkäuflich“ zu machen.

Nur zu Hause, im Norden, kommt man, den Blick auf die Stadt, und man sieht etwas früher mit dem Grün umzugehen (vorausgesetzt, daß es nicht ein Name sei, bei denen Meinung überhaupt der Natur, und man sieht, wie man in der Stadt sieht, das Bildes aufkommen läßt, dann immer gleich alles, was man in der Stadt sieht, geradezu, als endete man erst, am Ende, so, wie man den Namen nach, und man sieht, ihrem Wesen nach, aber nicht, wie man in der Stadt sieht, im Natursystem, und man sieht, die gleichen und andere Dinge stiegen mir auf, als ich dieses blendende, flimmernde Bild vor mir sah: käme einmal so ein Sonntag von Alicante, ehrlich gemacht wie's ist, ohne beigegebene Zanten, nur den herrlichen, und man sieht, wie man in der Stadt sieht, wahrhaftig die Gesichter der Beschauer sehen. Unsere biederen Kunstverständigen (für jährlich 21 Mark) würden entschieden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: denn von all jenem verschwenderischen Umgehen mit allen Mitteln der Palette, mit denen man „südlichen Farbenreiz hinzubringt“, ist da meinerseits nichts zu finden. Die Kontraste, so groß, wie auch zwischen Licht und Schatten und, wie man in der Stadt sieht, durch ein flimmernd, oft beinahe grau wirkendes Sonnenlicht gemildert, trotzdem daß alles mit Licht durch und durch gesättigt ist. In solchen Dingen, — ich kann nicht umhin, es zu sagen, — lebten nur die Maler romantischer Nationalität in großen und ganz christlicher zu Werke zu gehen, als dies durchsinnlich bei uns der Fall ist.

Die Straßen sind, mit Ausnahme der in der Stadt befindlichen, die man in der Stadt sieht, „Alameda“, eng, übelriechend, vielfach gewunden nach orientalischer Weise. An architektonischen Monumenten von irgendwelcher Bedeutung ist Alicante arm. Der Kreuzgang neben der Iglesia collegial de San Nicolas mit dem darin befindlichen Stein, in dem einige antike Fragmente aufgestellt sind, wirkt außerordentlich materiell durch die üppig wuchernde Vegetation, die Stein und Säulen umschlingt. Von drinnen klangen gedämpfte Orgeltöne, einige Patres gingen brevierbetend in den Hallen des Kreuzganges auf und nieder, und eine Anzahl von Leuten mit veritablen Galgenphysiognomien hielten eine Art von Börse ab, bei der sehr wenig echtes Geld klinkerte (denn des falschen giebt's in Spanien genug, ohne daß es eingezogen und vernichtet würde). In dem kuppelgewölbten Räume der Kirche, der nur im Inneren, und man sieht, wie man in der Stadt sieht, wirbelnden Weibrauchdampfes erfüllt war, traten viele Leute, die man in der Stadt sieht, — die eine bleich, abgehärmt, mit schmerzlich verzogenem Antlitz, von viel Kummer und Leid zeugend; zuweilen schüttelte sie leise das schwarzumfleierte, schöne Haupt, — da fiel die Orgel mächtig brausend ein in den Chorus der Geistlichkeit, durch den offenen Schlußstein der Kuppel bligte ein heller Sonnenstrahl nieder auf das Antlitz

in der bleichen Betann, die gen oben blutet, — ich glaube die Inmaculata selbst zu sehen. Anders die zweite Donna. Auch sie trug den schwarzen Schleier; aber er umrahmte ein Gesicht voll Munn und Frische, voll Freude am Leben. Sie war glücklich, gewiß, ne war es, das sprach aus allen Zügen: das Glück macht reine Naturen ja dankbar.

In Eherreich sagt man: „Es giebt nur a Kaiserstadt, 's giebt nur a Wien“, und mit vollem Recht. In Spanien sagt man: „Es giebt nur ein Eche“. Den Ruhm dieses Stadtchens, das an der Straße von Alicante nach Murcia liegt, machen seine ungeheueren Palmenwaldungen aus, Waldungen, wie sie in solchen Dimensionen in den nördlichen Strichen des nahen Afrika nirgends anzutreffen sind.

Wie eine spanische Diligence fährt, das hat H. Wagner in seinem trefflich compo-

nirten Bilde aller Welt gezeigt, jenes unermüdliche Rennen, eine für die Gemächlichkeit unserer Postillone geradezu tolle Mutschirerei, dazu das formwährende Schreien des Jagal, der in einem Augenblicke neben den Pferden herläuft, sie lobt oder schimpft, ihnen auch wohl zur Aufmunterung Steieselne zwischen die Ehren wirft, Cigaretten dreht, für die Passagiere Granatäpfel abreißt, um im nächsten Momente wieder vergnüglich neben dem eigentlichen Kosselenker, dem Mayoral, auf dem Bode zu sitzen, — alles so zu sagen in einem Atemzug. Immer geht's in Karriere vorwärts, bergauf und bergab, und eine träge Staubwolke bezeichnet den Kurs des Fuhrwerks. Der Postwagen ist fingerdick bedeckt mit Staub, die Menschen, die darin sitzen, die Bäume

und Pflanzen nächst der Straße schimmern schneeweiß, kein Fleckchen Grün gewährt dem Auge einen Ruhepunkt. Im Vorbeizagen bekommen des Weges daherziehende Wandtiere mit ihren „Nieve-(Schnee)förfen“ schnell vom Mayoral eins übergehauen, ein paar Scherzworte werden mit den zu Markte ziehenden Bauern gewechselt und weiter geht's wie eine Windsbraut. Endlich nähert man sich dem grünen Wipfelmeer des Palmenwaldes, und die Erinnerung an die Kühle, den Schatten unserer nördlichen Wälder erweckt die herrlichsten Hoffnungen.

Aber all diese Hoffnungen werden ganz erbärmlich zu schanden gemacht. Von Schatten ist sozusagen keine Rede, denn das unzusammenhängende Lautdach läßt den senkrecht fallenden Sonnenstrahlen überall freien Durchgang, und des lästigen, stechenden, summenden Liegenvolks ist hier mehr zu finden, denn sonnw.

Herrlich dagegen ist es, am frühen Morgen oder am Abend bei Sonnenuntergang sich hier zu ergehen, zumal am Rande des tiefeingeschnittenen Vinaloporthales. Da weht der Wind durch all die schwanken Wipfel; die tangen Blätter beginnen zu rauschen, — es ist ein sonderbares Tönen in tausend Nüancen, ein Rauschen wie leiser Wellenschlag,

Zur Erinnerung an Peter von Cornelius.

Von Carl von Süssow.

Mit Abbildungen.

(Zatlow.)

Cornelius griff sofort nach den beiden Richtungen hin, die man ihm eröffnet hatte, reformatorisch ein. Die Schule, die der gestorbenen Dreißiger verfallen war, sollte wieder zu einer Erziehungsanstalt für die höchsten Aufgaben der Kunst umgeschaffen werden. Nicht die trodene Lehre, sondern das lebendige Beispiel sollte gelten! Als Cornelius 1825, des ewigen Hin- und Herbewegens müde, dem Trangen Ludwigs nachgab und ganz nach Barmen übersiedelte, um seines alten Lehrers und späteren Vorgängers Langer Stelle als Direktor der Münchener Akademie einzunehmen, hat er auch dort sein Prinzip eingetraget. — und dieses lebt, bei aller Wandlung der Zeiten, heute noch fort allerorten, wo noch immer lebendig wirkende Kunstschulen bestehen. Daß Cornelius also das alte persönliche Verhältnis von Meister und Schülern wieder zur Geltung gebracht, das ist sein epochemachendes Verdienst als Lehrer.

Als Künstler aber hat er in jene Zeit in den 1830 beendeten Fresken der Glyptothek das bedeutendste moderne Denkmal monumentaler Malerei auf deutschem Boden und zugleich nach meiner Überzeugung das vollendetste Werk seines Lebens geschaffen. Ich spare mir die nähere Begründung dieses Urteils für den Schluß auf und folge hier zunächst dem Lebensgange des Künstlers weiter.

Nur allzubald bereitete sich in demselben die Katastrophe vor. Cornelius hatte die zahlreichen Schülern, Schüler und inzwischen zum Teil selbständig gewordenen Meister, die er in Düsseldorf und München um sich versammelt, — Wilh. Raabach, Schlotthauer, Weniger, Hermann — mögen darunter als einige der namhaftesten hervorgehoben sein — für eine Reihe von Freskenbüchsen verwenden können. In München will ich davon nur die Bilder unter den Arkaden des Hofgartens und im Odeonssaal nennen. Aber damit waren des inzwischen auf den Thron gelangten Ludwigs hochfliegende Pläne noch lange nicht erschöpft. Die Wände des neuen Königsbaues, den Leo von Klenze der alten Münchener Residenz angefügt, und die Loggien in der Pinakothek sollten mit umfassenden Fresken ausgestattet werden. Daraus entwickelte sich ein Konflikt, der in das bis dahin ungetrübte Verhältnis des Königs zu Cornelius den ersten Riß brachte. Ohne Zweifel hatte bereits während Ausmalung der Glyptothek ein persönlicher Antagonismus zwischen deren Erbauer Klenze und Cornelius Platz gegriffen. Von den beiden gleich groß angelegten Naturen hatte Klenze das Herz des jungen ehrsüchtigen Fürsten frühe schon für sich zu gewinnen, ihn zur Ausführung der von ihm gehegten architektonischen Ideen zu bestimmen vermocht; er hatte mit seinem hohen Gönner gewisse Züge des Charakters, kleine wie große,

gemein, die Hausbatter die Mauerheit — um nicht mehr zu sagen — um nicht die Mauerheit
des Unternehmenseigenen. Die Galaxien, um der kühnen Züge der jungen Entschlossenheit
selbst nicht den alten Cornelius duldet. Der letztere hat Verständnis der Wissenschaft
des Kleinsteins, um Mängel es zu vermeiden, gerade und schließlich zu einem Ende, auf die
Gegenstände der menschlichen Natur, das ist, um die Natur der Menschheit, um die
Gegenstände zu können, stellte sich der Mann auf der kühnen Züge, um die Natur
überließ die ihm zugeordnet gemachten Züge der Welt, schaffte die Welt, schaffte die Welt
Zünden schmit. Zahlmännig ging die Züge der den Vorgesetzten, um die Natur, um die
diese hatte Cornelius die im Menschlichen von Welt, schaffte die Natur, um die
bildlich dargestellte, schaffte die Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur
auf Beistellung des Mannes, umnehmen. Da wurde schließlich, um die Natur, um die
Professor Clemens glänzend, um die Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur
führung bereit. Darin war die Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur
Gebildeten, um die Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur
einem „höchst gefährlichen Entreprisenwesen“ geopfert, die Ausführung des Werkes dem
entscheidenden Einflusse eines Herrn, um die Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur
Zugabenbilder, in ihrer Erfindung mit der Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur
ihrer Erfindung so ziemlich der Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur, um die Natur

Schon damals hatte es zum Zweck, die im J. 1891 gef. Wiener Judenra. dem Wiener inwischen seine volle Freiheit für die Lösung einer noch weit größeren Aufgabe, nämlich für die Ausmalung der Judenra. vorzubereiten. Das J. 1891 sollte eine noch schmerzlichere Erfahrung machen!

Im Jahre 1840 stand das „Jüngste Gericht“ an der Rückwand des Chors der Ludwigskirche vollendet da. Cornelius hat, das reichhaltige Bild, welches er als Br. eine bemalte Platte von e. 2500 „ darstellte, in der letzten Zeit von 1841 bis 1842 ganz mit eigener Hand ausgeführt. Das „Jüngste Gericht“, wie sich Cornelius ausdrückte, welches er an Gewölb und Abhängwänden von Ober und Unterbühne der somit wirklich in sehr beträchtlicher Einschränkung des unvermählbaren Platzes, mit einem Zerkunft dargestellt hatte, war damit abgeschlossen. Da Werner sah, in diesen Systemen allerdings auf der Grundlage des katholischen Glaubens aber in je höher, und in je tiefer Fassung desselben, wie kaum jemals ein Mederener die Vorstellungsweisen der christlichen Religion versinnlichte, und namentlich hat er in dem „Jüngsten Gericht“ ein Werk geschaffen, das hoch erhaben über jedem konfessionellen Sondergeist den ewig menschlichen Gedanken des Weltgerichtes mit unerbittlichem Ernst darstellend verlor. Er konnte mit Recht in bezug auf dieses Werk die Verse niederschreiben:

„Die Engel waren zuvörderst in den Himmeln,
Und in den Himmeln flüchtet das Verborgene.
An ihrer Höhe sah die Welt nicht anders,
Sie saß im Kreise um das Leben, und es war.“

Aber der begeisterte Erfolg, dessen die Fresken der Glyptothek sich erfreut hatten, blieb diesmal aus: die Gemälde Ludwigs schienen ertödtet. Man verblühte auf den hohen Schönheiten der Gewölbebilder nicht, die Seitenwandfresken dagegen wurden entschieden getadelt, und das banale Wort, Cornelius „habe sich verlor“, das dem „Saal des Gericht“ gegenüber, in Verkennung der wahren Intentionen des Meisters, an einflußreicher Stelle laut wurde, fand sein Echo auch beim König. Der Architekt der Ludwigskirche,

Gärtner, dem Cornelius einst selbst seine einflußreiche Stellung verschafft hatte, umgab das „Jüngste Gericht“ gegen des Meisters Willen mit einer störenden dekorativen Umrahmung. Der König billigte dies nicht nur, setzte den Einwendungen und Bitten des Cornelius nicht nur ein geringschätziges Schweigen entgegen, sondern fügte auch noch eine nicht mißzuverstehende Kränkung hinzu. Als Gärtner den König in die Ludwigskirche führte, um ihm die vollendeten Bilder zu zeigen, und Cornelius zufällig des Weges kam, glücklich darüber, sein Werk dem hohen Besteller selbst vorführen zu können, fand er eine verschlossene Pforte, und der Thürsteher erklärte ihm auf sein Andringen ausdrücklich: gerade er habe laut Befehl Sr. Majestät jetzt keinen Zutritt.

Damit war das Maß voll: der lange gehegte Entschluß, zu scheiden, kam zur Reife. Cornelius folgte der von Liebherr vorbereiteten, jetzt besonders durch Bunsen und Alexander v. Humboldt aufs wärmste geförderten Berufung nach Berlin. Am 12. April 1811 verließ er die Stätte seines zwanzigjährigen ruhmvollen Schaffens. In einem von edlem Dantgefühl erfüllten Schreiben nahm er vom König Abschied: — „Nun da ich scheiden soll“, — heißt es darin — „wie tritt da alles das, was Ew. königliche Majestät für mich gethan haben, so groß und glanzreich vor meine Seele! Wie segne ich jene Stunde, da die Vorsehung mich der erhabenen Person Ew. königlichen Majestät entgegenführte. Nur mich eine ewig heilige Erinnerung. Ich wäre untröstlich ohne das Bewußtsein, daß ich Ew. Majestät und der Kunst alle meine Kräfte, mein Talent, mein ganzes Leben mit Ernst und Liebe geweiht habe.“ — Eine Antwort auf diesen Brief hat sich nach Försters Versicherung unter dem Nachlasse des Cornelius nicht vorgefunden. Aber daß der König später über die Auflösung der von Cornelius begründeten Kunstschule bitteren Schmerz empfunden hat, ist hinreichend bezeugt. „Alle meine guten Künstler verlassen mich“ — jammerte er — „oder sterben, und mir bleiben nur die Lumpen.“

König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen hegte den Gedanken, für sein Land das zu werden, was Ludwig für Bayern war. Aber der geschichtliche Lauf der Dinge hat diesen Plan damals nicht zur vollen Reife kommen lassen. Der größte künstlerische Genius, den das moderne Berlin gekannt, Schinkel, war bereits gebrochen, und die Ausführung der nach seinen Entwürfen unter Aufsicht des Cornelius in Fresco gemalten Bilder in der Vorhalle des Museums konnte als kein glückverheißender Beginn der Berliner Thätigkeit gelten. Ein noch während der Münchener Zeit vom Grafen Razumski bestelltes Bild: „Christi Höllenfahrt“ fand keine günstige Aufnahme, und bei der Lösung der ihm vom Könige gestellten Aufgabe, für den als Patenagent dem Prinzen von Wales zugebachten „Glaubensschild“ den Entwurf zu machen, hat sich sein an die Kleinkunst nicht gewöhnter Geist offenbar nicht völlig frei gefühlt. Da kam endlich ein Auftrag allergrößten Stils, als der König an die Verwirklichung seines Lieblingsgedankens herantrat, in Berlin einen neuen Dom zu bauen und das Camposanto, das sich an denselben anlehnen sollte, nach dem Vorbilde der Friedhofshalle von Pisa rings an den Wänden mit Fresken zu schmücken. Jetzt war die Zeit da, in welcher jenes „christliche Epos“ des Cornelius, das in der Ludwigskirche nur halb verwirklicht war, im vollen Umfange Gestalt gewinnen sollte.

Das Camposanto bildet nach Stülers, des Architekten, Plan, ein Mauerquadrat von 180' Seitenlänge, dessen vier 35' hohe innere Wandflächen, mit Ausnahme des Grufteingangs, ganz für den Bilderschmuck bestimmt waren. Cornelius theilte die Fläche in fünfzehn Hauptfelder ein, welche in ein großes Mittelbild, eine segmentförmig abgeschlossene

Zunächst oben und am besten Punkte im Zehn. Der Fall des Heiligen, der dann wieder durch sehr große, gewaltige Gruppen in noch größerem Raum angenommen wird. Ein zierliches Mosaik von Figuren, Tugenden und Tugendbildern stellt die Geschichte der Ostermutter dar und führt durch die besten Momente der Trübsal der Ostermutter zur Ostermutter der himmlischen Darstellung nur um so bedeutender hervortreten. Der Inhalt der Ostermutter, der Cornetias, den Wandflächen entsprechend, in vier Hauptgruppen. Im Zentrum der Ostermutter und des Todes an der einen Wand stehen die Trübsal der Ostermutter, Auferstehung und Unsterblichkeit, an der andern gegenüber: die dritte, an den Dom sich



Der Fall

von der Ostermutter

anlehrende Wand schildert die Ausbreitung der Heilslehre durch die Kirche, die vierte endlich die Gründung des Reiches Gottes, das himmlische Jerusalem. Ganz in der Mitte der mittelalterlichen Kunst hat der Meister die Verheißungen des alten Bundes mit der Erfüllung des Neuen in Beziehung gesetzt und Kronen, Heil und Apotheose damit verwoben. 1843–44 wurden die Entwürfe, teils in Rom, teils in Berlin vollendet. Julius Thäter nahm auf des Meisters ausdrücklichen Wunsch im Besonderen in Zürich, worauf ihre Publikation durch Umrissstich in Angriff; der erste im Großen ausgeführte Karton ist zugleich der Glanzpunkt des ganzen Werkes geblieben. „Der christlichen Kunst“. Ein ungeheurer Erfolg begleitete diese großartige Schöpfung, wo immer sie sich zeigte. Am 11. 1858 auf der historischen deutschen Kunstausstellung in München erschien, der ersten Ausstellung, welche uns die Entwicklung der vaterländischen Kunst von 1400 bis 1850

Wegenwart in ihren Meisterleistungen vor Augen führte, da hielt nichts von ihrer gewaltigen Überlegenheit Stand. Anzwischen war ein Karton nach dem andern aus der Werkstatt des Meisters hervorgegangen: dazu kam 1856 der in Fedraben ausgeführte Entwurf der „Erwartung des Weltgerichts“, welchen der König für die Altarmiche des neuen Domes bestellt hatte: wiederholt nahm Cornelius einen längeren Aufenthalt in Rom, um in steter Berührung mit den Werken Raffaels und Michelangelo's das Werk zu vollenden. Als er am 6. März 1867 aus dem Leben geschieden war, stellte man den letzten, wenige Monate vor seinem Tode vollendeten Karton für das Mittelbild an der Südwand des Camposanto, die Predigt der vom Geist besetzten Apostel am Pfingstfeste, zu Häupten des Sarges auf. Einer so ungeheuren Bewunderung sich die Camposanto Kartons auch zu erfreuen hatten: zur Ausführung sind sie bekanntlich nie gekommen. Wir können jetzt wenigstens darüber froh sein, daß für die lange von Staub und Moder bedrohten Werke des größten deutschen Malers der Neuzeit in den Sälen der Nationalgalerie ein würdiges Asyl geschaffen worden ist.

Es war ein ruhmvolles, aber auch ein an Entfagungen und Kämpfen reiches Dasein, dessen Umrisse wir uns vergegenwärtigt haben. Und wenn ich nun daran gehe, auch von dem künstlerischen Wesen des Mannes, insofern sich dasselbe nicht schon unmittelbar aus dem Gange seines Lebens uns ergeben hat, noch ein zusammenfassendes Bild zu entwerfen: so springt der heldenhafte und kampfesfrohe Geist daraus vor allem lebhaft in die Augen. Cornelius ist der Sohn des Revolutionszeitalters und der Befreiungskriege, das verkörperte Prinzip der neugermanischen Kunst, ihr eiserner Sturmbock, der die Mauern und Zinnen des Papsttumes mit gewaltigem Ansturm zerbrach. Seine Gestalten knüpfen nicht, wie z. B. die Genelli's, in erster Linie an Selbsterlebtes an; sie sind vielmehr der Ausdruck jener elementaren Mächte des Denkens und Wollens, durch welche sich unsere Nation seit Kant und Lessing, erst geistig, dann politisch, den ihr gebührenden Platz unter den Völkern zurückerobert hat.

Das also giebt ihm seine eigentümliche und hervorragende Stellung in der Geschichte der nationalen Wiedergeburt des deutschen Volkes. Es bezeichnet aber zugleich auch sein Verhältnis zu den großen Meistern der Renaissance, mit denen man ihn, in ertürklichem patriotischen Selbstgefühl, oft hat zusammenstellen wollen. Kein Moderner hat der Kunst des Cinquecento und vornehmlich dem Raffael ein so langdauerndes und eindringendes Studium gewidmet, wie Cornelius. Ein Nachahmer kann er deshalb gewiß nicht genannt werden. Aber er hat seine Kunst auf diese Weise von der gefährlichen Nähe der Reflexion fern zu halten und ihr jene nachdrückliche Lebensfülle zu bewahren gewußt, welche, als der unmittelbare Ausdruck der bildlichen Phantasie, den beneidenswerten Vorzug der Alten ausmacht: „Ich erkenne nichts als Kunstwerk an, wenn ihm Lebendigkeit fehlt,“ so lautet einer der beachtenswertesten Aussprüche des Cornelius. In diesem Punkte unterscheidet er sich scharf von den modernen sogenannten Ideenmalern, welche das Gerüst ihrer philosophischen oder kulturgeschichtlichen Spekulation mit dem sinnenfälligen Schein einer maskenhaften Schönheit umhüllen, am schärfsten von Wilh. v. Kaulbach, dessen bestechende, aber innerlich kalte, kalligraphische Manier Cornelius wie einen förmlichen Abfall von der Wahrheit mit Recht perhorrescirte. Bei aller Strenge glühend, wie er die Kunst Dürers fand, so sollte auch seine eigene sein.

In einem Punkte freilich gehen Cornelius und Raffael weit auseinander: in ihrer Stellung zum Altertum. Von jener naiven Begeisterung für dasselbe, welche einen so

hervorstechenden Zug in dem Wesen der Menschlichkeit auf, der, obwohl er in der Kunst des Maffact ausmacht, von jenem Behagen, mit welchem diese vornehmlich in der Carnefina-Aresten, unter den Göttern des Theaters noch mit vortrefflichen vorstellt, finden wir in den Darstellungen des Cornutus kein. Zwar, dass sind die Silhouettebilder, deren wir in diesem Zusammenhange nicht noch einmal gedenken können.



Die metataphische Kunst.

iprechenditen Belege. Die Aresten schildern bekanntlich die Künste der Götter und Heroenvelt der Hellenen: die Heitere, mittlere Halle mit dem andwärtigen Eingang, ist dem Prometheus und Epimetheus angewiesen, der links davon liegende Saal den Göttern, der rechts liegende den Heroen, und ganz rechts der vornehmlichen Zagenheit. Als Bildflächen hatte der Meister — von der Eingangsseite abweichend — die Arestgewölbe der beiden Säle und die drei halbkreisförmigen oberen Wandflächen der beiden (Lunetten) zur Verfügung: die vierte Seite enthält das Heitere. Cornutus hat den ar-

gegebenen Raum in klassischer Weise zu benützen verstanden und in Bezug auf Strenge der Gliederung und ideellen Zusammenhang des Ganzen hier ein unübertroffenes Muster aufgestellt.


Im Götterfaal ordnete er die Götterbilder nach den vier Elementen des Naturreichs Erde, Wasser, Feuer, Luft, auf die vier Felder des Kreuzgewölbes verteilt. Von dem Liebesgott, als der kosmischen Urgottheit, welche im Schooel des Gewölbes dargestellt ist, entwickeln sich die Darstellungen, mit Allegorien der Jahreszeiten und Versinnlichungen der dunkeln Mächte des Naturlebens beginnend, in poetischer Stufenfolge zu den Götterbildern des Llimps herab, so daß z. B. dem Reiche des Feuers die Allegorie des Sommers, Phobos auf dem Sonnenwagen und andre dem apollinischen Kreise angehörige Gestalten entsprechen und in der darunter befindlichen Lünette die himmlischen Götter um den Doppeltbron des Zeus und der Hera versammelt sind; während anderer Seits zu dem Reiche der Erde die Allegorie des Winters, die Nacht mit Schlaf und Tod in den Armen, Hefate und die Parzen, endlich in der dazu gehörigen Lünette die Götter der Unterwelt gehören. Es ist für die Denkmalsweise des Cornelius bezeichnend, daß auf keinem der übrigen Bilder sich die typencharakteristische Kraft seines Genius so mächtig erweist, wie auf dem Gemälde der Unterwelt, in welchem die erhabene Poesie eines Nichtlos wieder erweckt erscheint. Ergreifenderes als dieser Pluto, der mit finster abweisender Miene dem Gesange des Orpheus zuhört, während Proserpina's Herz schon erweicht ist, und Eurydike, neben dem Throne laufend, froh der baldigen Erlösung entgegen schaut, Gewaltigeres als die Gruppe der drei Höllenrichter links und das im Vordergrunde hingekauerte greise Geschlecht der Eumeniden, die, durch das Spiel des Orpheus aufgeschreckt, ihr schlangenumringeltes Haupt erheben, — ist niemals in der modernen Kunst, ja selbst in der des Cinquecento nicht aus dem Geiste des Altertums geboren worden.

Auch im Heroenfaal, dessen Bilderfolge einer ähnlichen Gliederung des Raumes sich anpaßt, ist diejenige Komposition die gelungenste, die der tragischen Grundstimmung des Künstlers am entsprechenden war: der Untergang Troja's. Hr. Bücher („Der Krieg und die Künste,“ S. 26) nennt sie „wohl das Großartigste, was der ernste, hohe Geist des Meisters geschaffen hat“. Graufig schön ist darin vornehmlich der Gegensatz der über die Größe ihres Unglücks erharnten Heluba und des zu Tode getroffenen greisen Priamos gegen die schlaute Siegergestalt des Neoptolemos, der im Begriff steht, den kleinen Hktanax, den er am Schopfe und Bein gepackt halt, in wilder Blutgier über die Mauer des brennenden Troja zu schleudern. Vor Gestalten wie dieser Neoptolemos und vor den Helden auf dem Bilde des Kampfs um die Leiche des Patroklos erkennen wir zugleich, wie treffend der eben citirte Autor Cornelius einen „Nacken in der Kunst“ genannt hat. Die homerischen Gestalten erscheinen bei ihm ins Nibelungenhafte gesteigert. Auch als Interpret der hellenischen Sagenpoesie ist er ein Deutscher, ist er vor allem er selbst geblieben.

Es wäre leicht, für die Selbstständigkeit seines persönlichen Stils die mitwirkenden Ursachen in der Art seines Studiums aufzudecken. Darüber enthält Neriters Gedächtnisbuch ebenfalls wertvolle Aufschlüsse. Unablässiges Studium der Natur, in haaricharistem, sorgsam durchgearbeitetem Umriß: das war sein Hauptgrundsatz. Abschreiben der Meister, ja selbst Skizziren war verpönt. Von innen heraus, durch die Anschauung, durch Aneignung des von selbst Haktenden sollten die Alten studirt werden, wie er sie studirte: so lauteten die Forderungen seiner Kunstlehre.

Wie wir ihn auch betrachten moagen: in der ungeheuren Wandt na. Zahl v. a., Weisungsstraß, in seinem geraden, durch Ruhm wie durch Mithgebid an m. u. Wandel, in der schlichten und gesunden Art seiner Lehre, in seiner edlen, bedingungs- energischen und doch mild und weich empfindenden Menschlichkeit: immer erscheint er uns als derselbe, als ein ganzer Mann, ein Ziel und Vorbild unseres Volkes.

Freilich hat er keine derartige Meile der Mundt herausgebret, wie sie die Juten eines Julius und Leo geichen. Aber wo waren dazu die Voraussetzungen, wo dazu der Boden und die Umgebungen geichen? Er ist kein Vollender, sondern ein Begründer. Und wer den Gang der Entwicklung des deutschen Volkes rubig ins Auge faßt, wer den gewaltigen Umschwung in seiner Weltstellung, den hohen Flug seiner Wissenschaft, die fortschreitende Mühigkeit seiner Industrie, seiner Handelsmacht sich vergegenwärtigt, wer mit uns an die ungeborene Jugendliche des germanischen Volkes glaubt wie sollt der wohl einen Augenblick daran zweifeln, daß auch die deutsche Mundt, die edle Blute unseres Volkstums, welche gegenwärtig mehr als je vom nationalen Leben emitt und dem Studium der Natur ergeben ist, den Sommersanfang ihrer modernen Entwicklung deremüß wird sein können! - Ihr sturmgeborene Frühlingsgewinn war Conclur.



Die Scene des Winters mit Cupido und Psyche
aus dem 1. Theile des 1. Bandes

Die Sammlungen des Berliner Kunstgewerbe-Museums.

Mit Illustrationen.


(Fortsetzung)

Als im Beginne des 16. Jahrhunderts die Formen der italienischen Renaissance über die Alpen nach Deutschland kamen, fanden sie zwar schnell aber nur bedingt Eingang. Das war nicht Gleich von unserem Gleich: man verstand das antike Gebälk, die Säulen, Pilaster, überhaupt die antiken Architekturformen in ihrer konstruktiven Bedeutung nicht. Daher entlehnte man den neuen „welischen“ Formen zunächst nur ornamentale Motive für die Füllungen, welche man in das gotische Formengerüst einfügte. So entstanden namentlich am Niederrhein jene überaus reizvollen Möbel, deren das Berliner Museum als kostbaren Besitz eine ganze Anzahl enthält. Das bekannteste ist wohl der sog. Essinghsche Schrank, einer der schönsten erhaltenen Schränke dieser Gattung, der unter Fig. 4 abgebildet ist, bezeichnet M 1518. Mit den allmählich immer mehr überhand nehmenden Formen der Renaissance verliert sich auch der strenge Aufbau: die spielende Verwendung der antiken Bauglieder läßt die Möbel überaus reich erscheinen. Als vorzügliches Beispiel dieser Periode, welche mit gutem Aufbau ein fast überreiches Ornament glücklich zu verbinden weiß, mag die kleine Hausorgel dienen, deren Abbildung unserer Heliogravüre (s. Heft 1) zeigt, während Details des durchbrochenen Deckels unter Fig. 5 und eine Füllung der Seitenwände unter Fig. 6 gegeben sind. Die nahe Verwandtschaft des Ornaments sowie der Technik mit den Thüren des Rathauses von Tudenarde lassen auf flandrische Herkunft um 1530 schließen.¹⁾

Die Barockzeit endlich geht überhaupt darauf aus, durch Pracht und Reichtum auch bei den Möbeln eine künstlerische Wirkung zu erzielen. Dieses Bestreben zeigt sich gleichmäßig in allen Kulturländern, doch wahrt sich noch jedes gewisse Eigentümlichkeiten.

In Italien finden wir als ein besonders charakteristisches Möbel die Truhen: sie sind die einzigen dort benutzten Aufbewahrungsmöbel. Anfangs von einfachster Form zeigen sie Verzierungen in aufgelegter, vergoldeter Stuckmasse, die allmählich immer zierlicher und reicher wird, während der Kasten eine tektonische Durchbildung erhält. Die Truhen der Vornehmen, namentlich die Brauttruhen, wurden bald durchweg in Holzschnitzerei hergestellt, oft mit Ausbietung der höchsten künstlerischen Kräfte. In der Berliner Sammlung ist nur der Typus der bemalten Truhen der Frührenaissance, deren

1) Die Orgel ist öfter abgebildet, doch stets mit den später hinzugefügten, entstellenden Ergänzungen, welche jetzt entfernt sind. Nicht zugehörig ist auch die krönende Figur. Der Orgel wurde, wie damals üblich, der Wind vermittelt eines Handblasebalges — die vielen reich verzierten Blasebälge dienten wohl zum Teil gerade diesem Zweck — zugeführt: die alten Orgeln haben keine Unterzüge mit Blasebälgen. Der Teppich, auf dem die Orgel steht, zeigt Motive eines großen persischen Teppichs des 16. Jahrhunderts; die Hinterwand wird durch eine italienische Ledertapete vom Ausaang des 15. Jahrhunderts abgeschlossen. Beide Stücke im Besitz des Museums.



HAUSORGEL

Flandrische Arbeit um 1530, im Kunstgewerbe Museum zu Berlin

das South Kensington Museum eine so reichhaltige Sammlung von: Gemälden zu treten; dafür sind die Truhen mit Zinnoberanstrich, von: 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



Den italienischen geschnittenen Möbeln reihen sich Arbeiten in dem heute sog. „Cortofamofaif“, Elfenbeinmoiaif in kleinen geometrischen Mustern in Holz ein; gelegt, eine Technik, welche in Venedig orientalischen, in Spanien maurischen Entwürfen in den Einbauten zeigt. Aus Spanien bezieht das Museum ferner ein vorzügliches:

1. Zeichnung: Die vollständigen Entwürfe für die Einbauten und Einbauten selbst, entworfen im Auftrag der Kaiserin Maria Theresia von 1780 bis 1790. (Berlin 1881)

Kabinet der dort eigentümlichen Form: ein rechteckiger Kasten auf hohem Fuß, die Vorderwand nieder, der Deckel hochzuklappen; letzterer zeigt im Innern ebenso wie die Vorderseiten der Schubläden in tectonischer Gliederung durchbrochen gearbeitete Reliefs in Buchsbaumholz, farbig unterlegt. Die französischen Möbel des 16. Jahrhunderts sind nur durch ein allerdings sehr gutes Schränkchen im Stil Franz I. von besserer Arbeit vertreten.

Den deutschen Intarsia-Möbeln des 16. u. 17. Jahrhunderts ist ein ganzer Saal gewidmet; die italienischen Arbeiten gleicher Technik sind weniger zahlreich. Die deutschen Arbeiten, vornehmlich aus der Schweiz und Tirol, zeigen eine sinnreiche Benutzung der ausgefügten Ornamente und derjenigen Stücke, aus denen erstere ausgefügt sind. Die



Abb. 10. Intarsia-Kabinet aus dem 17. Jahrhundert.

mannigfachen Effekte, welche mit dieser Verzierungsweise zu erzielen sind, treten besonders an den Tiroler Truhen hervor: die höchste Feinheit und Zierlichkeit in den Ornamenten erreicht ein Kabinet aus Wismar.

Im 17. Jahrhundert ragen unter den Möbeln besonders die Arbeiten der Niederlande hervor: sie zeigen einen einfachen, gemessenen Aufbau, der Technik entsprechend ornamentiert, die Flächen durch Einsetzen andersfarbiger Hölzer belebt. Die schweren, gediegenen Formen sind für den wohlhabenden Bürger der freien Niederlande auch hier charakteristisch. Die Einrichtung der holländischen Wohnungen lernen wir aus den holländischen Bildern zur Genüge kennen: vor allem aber zeigt uns das fast intakt erhaltene Haus der alten Trudersfamilie Plantin Moretus zu Antwerpen, daß man sich mit wenig Mobiliar in den Zimmern zu begnügen pflegte und höchstens ein besonders reich verziertes Stück, gewöhnlich ein Kabinet, als *pièce de résistance* im Zimmer aufzustellen pflegte.

In einem Zimmer steht das Spinett: das Museum besitzt u. a. ein solches von der Hand des berühmten Hans Ruckers vom Jahre 1594. Die massigen Formen der holländischen Möbelarten allmählich in mächtige Verhältnisse aus, in denen uns die Stücke des 17. und 18. Jahrhunderts entgegentreten. Schon im 16. Jahrhundert beginnt man in Süddeutschland Schränke von ungeheuren Dimensionen anzufertigen, die aber nicht im Zimmer, sondern im Flur, auf der „Diele“, ihren Platz finden. Später treffen wir diese Ungetüme überall, vor allem in Niederdeutschland: an der Nord- und Ostsee. Die süddeutschen Schränke haben durchweg eine reichere Gliederung der zur Entfaltung von Ornament besonders geeigneten großen Vorderseite, während die niederdeutschen Schränke einfache große Verhältnisse mit sparsamer Verwendung ornamentaler Zuthaten aufweisen. Die Berliner Sammlung giebt von diesen verschiedenen Typen ein nahezu vollständiges Bild.

Das 17. Jahrhundert bildete, begünstigt durch die Einführung der naturalistischen Blume in das Ornament, die Intarsia weiter aus; eine besondere Art derselben ist die Reliefindarsia, gewöhnlich Reliefmosaik genannt, soviel bekannt nur in Eger von zwei Männern (wohl auch Schülern) geübt: Adam Sed und Johann Georg Nischer. Die über

ware: die reichen französischen Möbel mit den köstlichen Bronzebeschlägen, die wir im Louvre und den königl. Schlössern Potsdams in so reicher Fülle bewundern, fehlen gänzlich. Einige Roulé Uhren mit Postamenten von ausgezeichneter Qualität, ein geschnitzter Spiegelschrank vom Beginn des 18. Jahrhunderts: das ist alles, was an französischen Möbeln vorhanden. Einige italienische Arbeiten, namentlich ein äußerst zierlicher Rococotisch, und ein Pfeilertisch im Stil Régence¹⁾, ferner Möbel und Züßungen von Schlüter aus dem königl. Schloß zu Berlin, endlich eine Anzahl deutscher Rococomöbel, darunter ein prächtiger Schrank mit durchbrochenen Meißingfüßungen um 1720, müssen genügen, um vorläufig ein Bild des gerade für Ausbildung des Möbi liars und durch höchste Vollendung der Technik wichtigen Jahrhunderts zu geben.

H. Pabst.

(Fortsetzung folgt.)

Die internationale Kunstausstellung in München.

Mit Illustrationen.

II.

Die Plastik: Frankreich, Italien, Spanien und Österreich.

Zeit der Weltausstellung des Jahres 1878 hat die Plastik auf allen Ausstellungen internationalen Charakters eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Diese bedauerliche Thatsache erklärt sich natürlich nur aus rein äußeren Gründen. Die Transportbeschwerden, welche den Werken der plastischen Kunst entgegenstehen, die Gefahren, welche ihnen auf dem Transporte drohen, hatten ihre Urheber von fremden Ausstellungen zurück. Auch mag die unangenehme Erfahrung, welche die Italiener im Jahre 1878 in Paris gemacht haben, indem sie ihre unverkauft gebliebenen Marmerfiguren um jeden Preis loschlügen und so eine allgemeine Plaisie in dieser Ware herbeiführten, immer noch ihre Rückwirkung üben. Die Italiener, deren Plastik noch am reichsten und stärksten vertreten ist, hatten sich wenigstens fast nur auf leicht transportable Werte der Kleinplastik, auf Terrakotten und Bronzen beschränkt, die jedoch immerhin eine richtige Vorstellung von den derzeitigen Bestrebungen der Italiener auf diesem Gebiete geben. Dagegen fand sich in der französischen Abteilung kaum ein Duzend plastischer Werte vor, welche der Zufall zusammengewürfelt hatte. Wer einmal einen Blick in den Garten des Industriepalastes zur Zeit der Pariser Frühjahrsausstellung geworfen hat, der weiß, wie lächerlich klein diese Zahl im Verhältnis zu der riesigen Produktion der französischen Bildhauer ist. Und gerade in der Plastik ist die Führerrolle, welche der französischen Kunst vindiziert zu werden pflegt, noch am wenigsten bestritten. Das hat auch die Münchener Jury anerkannt, indem sie die erste Medaille für Plastik dem Franzosen Jean Marie Antoine Dezac für das Gipsmodell seiner Salammbo (aus dem Salon von 1881) gab. Die Tochter Hamillars, die Heldin des gleichnamigen Romans von Gustave Flaubert, ist in dem Momente dargestellt, wie sie, im Begriffe sich zum Gange in das Bett des aufrührerischen, der Hauptstadt Karthago den Untergang drohenden Söldnerführers zu schmücken, die letzte Hülle ihres Körpers hat fallen lassen. (S. d. Abbild.) Da hat sich die Hieselochlange des Trakets, dessen Priesterin sie ist, an ihr emporgerichtet, um sie zu heilosen. Die Schilderung des Dichters ist von einer wilden, sinnlichen Glut, von einem unheimlichen Feuer der Leidenschaft erfüllt, und diesen, übrigens das ganze seltsame Buch durchdringenden Geist, dieses fremdartige, abstoßende Gemisch von Wollust und Grauen zum Ausdruck zu bringen, hat der Künstler mit nicht geringer Virtuosität versucht. Sowohl durch den Typus des Kopfes, wie durch die ge-

1) Wird in einem späteren Heft in Heliogravüre gegeben werden.

schmeidigen Glieder, die weiche, klassische Behandlung der Äußerung ist zu deutlich, nicht ohne die Phönizierin treffend charakterisiert. Diese Person und die in der Plastik der Renaissance hervorgehobenen haben, als es das Wesensmodell (van. 11. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2

der Bearbeitung des Marmers durch alle nur möglichen Raffinements des Schmecks des Lebens hervorzuheben verstanden, so wenden sie jetzt dasselbe Prinzip auf Eisen und Bronze an, wobei sie gelegentlich wohl auch den Charakter des Materials so wenig respektieren, daß die Terrakotten den Eindruck von fein glasierter Bronze machen und, um die Färbung zu vollenden, gold-, silber- oder kupferfarben brennirt werden. Der Naturalismus ist den Italienern so tief in Fleisch und Blut übergegangen, daß er alle Stils- und Schulbegriffe aus ihrem Gedächtnis vertrieben hat. An ihren Galerien gehen sie vorüber, ohne sich Gewissensbisse zu machen, und öffnen nur



Statuette von einem Jungen, um 1870.

die Augen für ihre Umgebung, vielleicht, weil sie wissen, daß sie es doch nicht besser machen können als ihre großen Ahnen. Was diese aber nicht kannten, die heitere, bunte, frische und farbenreiche Gegend, das unter dem Einfluß der modernen Kultur ganz anders gestaltete, seiner Gesellen entledigte Vellleben, das suchten sie mit voller Aufmerksamkeit zu erfassen und so wiederzugeben, wie es ihren Augen erscheint. Es fällt dabei dem Venezianer nicht ein, in der tiefen, klagvollen Tonart Tizians oder Carpaccio's zu malen, noch dem Römer, die große Formensprache eines Raffael nachzuahmen. Wie das bunte Vellleben auf der Riva oder auf den großen Plätzen Roms überfüllt durcheinander lärmt, so malen es auch die modernen Italiener. Die blendenden Sonnenstrahlen dulden kein Clair-obscur, sie begünstigen kein harmonisches Zusammenstimmen der Töne, sondern sie bestreuen die Retastfarben in greller Schärfe, sie heben die Persönlichkeit in bestimmten Umrissen aus der Umgebung hervor. Der Künstler wird also schon durch die Natur auf die plastische Form hingewiesen. Er kann sie aus dem Zusammenhang lösen, ohne etwas abzutreiben oder hinzuzuthun, und da der Haugen des Eisenbildners nicht mit klassischer Gelehrsamkeit vollgepackt ist, so wägt er die plastischen und die malerischen Elemente nicht lange gegen einander ab, sondern bildet nach, was sich seinem Auge bietet. Die Kunst wäre demnach wieder zu ihrer ersten Entwicklungsstufe zurückgekehrt, welche der Nachahmungstrieb re-

präsentirt. Aber dieser Nachahmungstrieb ist nicht mehr instinktmäßig, sondern das Auge ist allmählich so geschärft worden, daß die Hand des nachbildenden Künstlers der schaffenden Natur immer näher kommt. Unter solchen Gesichtspunkten wird man die Bronzen und Terrakotten der Italiener nicht als bloße Zwickereien zu betrachten haben, sondern als die Außergewöhnlichen eines kräftigen, schöpferischen Naturalismus, dessen Gesundheit nicht zum wenigsten durch die nationale Basis verbürgt wird.

Die Historienmalerei und die monumentale Plastik sind den modernen Italienern fern liegende Gebiete. Ihre Genremalerei und ihre Genreplastik hat sich aber innerhalb ihrer totalen Verhältnisse und nationalen Bedingungen zu einer Leben und fast tadellos erscheinenden Blüte ent-

niedert. Zudem haben sie sich in der Zeit seit dem letzten Krieges sehr vermehrt und für die Zukunft ihrer Vermehrung noch viel Raum gewonnen, so daß nichts Fremdes mehr zuzusetzen ist.

Auf dem auf den Verfassungsvertrag der Nationen in San Juan, S. P. A., am 22. März 1948, der Grenze zwischen El Salvador und Guatemala, haben sich die beiden Länder vereinigt.



von 1882 enthielt wenigstens einige charakteristische Bronzen aus dem 7. u. 6. Jhd. v. Chr., die gefunden haben: Emilio Martelli's Bronzengruppe des "Kriegeres, der seinen Tod in der Schlacht findet", welcher seitdem populär geworden ist, und ein Bronzengestirn eines Kriegers. Netti's Bronzegruppe aus Timpesi und Belluzzi's "Münzengestirn" aus Melfi. Eine umfassende Übersicht über dieses Gebiet italienischer Kunst ist in der Ausstellung über ein in München erhalten, wo d'Arri, Biondi, Battaglia, Belluzzi, Martelli, Netti, Barbetta, Alfano in Bronze, Toranzo Bardi und Zaccagnoli in Terrakotta mit einander gewetteifert haben. Battaglia's "Hugewitter" ist schon mit dem "Wolken" von d'Arri. Im Setzstein vom Hugewitter überdacht werden (s. auch Abbildung 10, 11, 12).

Sturmwind ihre vom Regen durchnäßten Gewänder peitscht, ist eine Bronzegruppe von erstaunlicher Lebensfülle, bei welcher selbst der etwas roh gehaltene Guß zur Verstärkung des charakteristischen Moments beiträgt. Biondi's Orientalin auf einem Kamele (s. die Abbildung) nähert sich in der zielichen Durchbildung der traulen Details schon der Goldschmiedearbeit, und d'Erst's Nüßerlnabe (s. die Abbildung) ist eine glänzende Bravourleistung in bezug auf die feine Wiedergabe der Formen, die Natürlichkeit der Bewegung und den köstlichen Humor, welcher den kleinen, mit allerhand Geräten beladenen Burischen erfüllt. Daß diese Art subtilster Technik aber auch größeren Aufgaben gerecht wird, beweist desselben Künstlers muschelsammelnder Knabe, eine lebensgroße Bronzefigur, welche vor sich einen flachen Korb mit Schallieren trägt. Diese sowohl als auch das Weidengestcht sind natürlich besonders gearbeitet und an der Figur befestigt worden. Aber die lebensvolle Tönung der Bronze und die sich auf alle Teile gleichmäßig erstreckende, naturalistische Durchführung lassen uns über diesen den Gesetzen der plastischen Einheit widersprechenden Netzebel hinweggehen. Fuzzi's prachtvoll energische, überlebensgroße Bronzebüste einer Trastevernerin führt schon zur Plastik großen Stils hinüber, die aber keineswegs erfreulich vertreten war. In den Bronzebüsten eines Rubiers und einer Marettanerin von Tadolini (Rom) war durch verschiedene Färbung der Bronze und durch Zusatz von silbernem Schmutz ein bildsamer Effekt erzielt worden: Calvi's Verbindungen von Marmor und Bronze kommen aber niemals über das Gefuchte und Affektirte hinaus, auch wenn die Technik die beiden im Grunde doch einander widerstrebenden Materialien noch so raffiniert zu behandeln versteht. Vellends ins Schreuliche und Geschmacklose schlugen die Bronze- und Marmorbüsten, welche an ihren unteren Teilen so behandelt sind, als wären sie die abgebrochenen Obertheile zertrümmelter Statuen. Das ist eine schlimme Ausartung des technischen Raffinements, welche uns deutlich beweist, daß wenigstens die italienische Marmorplastik nach einer kurzen Zeit der Blüte dem Verfall entgegengeht. Von Ginetti war eine also verstümmelte Marmorbüste zu sehen, welche den nackten Oberkörper einer mit Strichen an einen Pfahl gebundenen Pariser Petroleuse mit wild verzerrtem, bestialischem Gesichtsausdruck darstellt. Bei einer Büste der Eifersucht von Cencetti in Rom konnte man den zerrissenen Zustand der untern Partie als charakterisierend für die Gemüthsverfassung der von ihrer Leidenschaft verzeblten Denna nehmen. Das Non plus ultra, das sich in keiner Weise vernünftig erklären läßt, leistete aber die Büste einer Aspasia mit hart unter der Schulter abgebrochenen Oberarmen, an deren Rücken noch die Leine des Seils steht, auf welchem sich der Bildhauer, Maccagnani in Rom, die zertrümmerte Figur sitzend gedacht hat. Einen reinen Genuß boten hinwiederum die Terrakottafiguren und Gruppen von Serrano, deren eine ein in die Plastik überfetztes Genrebild, eine Gesellschaft von Männern beim Moraspiel mit zuschauenden Mädchen, an Bäume gelehnt, vorführte.

Neben diesen originellen Leistungen der Kleinplastik traten die Marmorarbeiten alten Stils völlig zurück, und auch die spanischen Bildhauer, welche in ihrer Nachahmung der Italiener erst bei dieser Etappe angelangt sind, vermochten sich neben denselben nicht zu behaupten. Sie hatten überdies nur wenig ausgestellt: die kolossale, aber in der Haltung sehr gespreizte und in der Charakteristik nicht tief genug eingehende Gipsstatue des Velasquez, vermutlich für ein öffentliches Denkmal bestimmt, von Luigi Tasse in Barcelona, eine bronzene Springbrunnenstatue von Pereda, die schon erwähnte Harmonie und ein Kind mit einer Gans von Gandarias. Bedeutender, origineller und freier als diese Arbeiten war aber der „Unglücksfall“ von Benlliure, ein Chorknabe, welcher sich am Weihrauchfaß die Finger verbrannt hat, ein echt spanischer Typus, welcher auch in seiner naiven Auffassung und in seinem humoristischen Anstrich an die Sevillaner Straßenjungen Murillo's erinnerte.

Wir reihen hier die reizvolle Marmorgruppe „Nymphen und Satyrerinnen“ des in Rom lebenden württembergischen Bildhauers J. Kopp an, welcher in der weichen Behandlung des Marmors wie die meisten seiner in Rom lebenden Landsleute unter dem Einflusse der italienischen Technik steht und auch in der Wahl gewagter Motive mit den Italienern zu wetteifern sucht (s. die Abbildung), der sich aber in seinen Porträtbüsten, deren eine, die Andreas Achenbachs, auf der Ausstellung zu sehen war, den strengen Stil des nordischen Realismus bewahrt hat.

Die plastische Abteilung Oesterreich-Ungarns hatte wenigstens in Kundmanns be-

kannten Relief für das Staatstheater der Minderen, des Opern-Spitals, und die „Mutter vom Meer“ zu mir kommen!“ ein Witzwort eines Kainers, und in demselben Jahre die interessantesten Versuche der Bildhauerei anzusehen. In 1874 die Statue des Kaiser-Franz-Joseph nachzunahmen, ist freilich ein Unternehmen, welches im künstlerischen Zustande der Wiener Zuregaten, nach Zehn und Fünfzig charakteristisch ist. Aber man muß nicht vergessen, die Prämisse hinzugefügt hat, so muß man sagen, daß die Versuche Tüglers nicht unglücklich ausgefallen sind. Die eine dieser Arbeiten stellt einen Gladiateur dar, welcher seinen Gegner, einen Hekämpfer, zu Boden geworfen hat. Der gelbliche Grundton ist durch Gold und Silber gehoben worden, während sich Tügler bei der andern Arbeit, einer Heinen weiblichen Figur im Empirekostüm, auf einen lichtgrünen Ton beschränkt hat. Ganz satzig und in ihrer Lebendigkeit an die Italiener heranreichend war dagegen die Statuette eines arabischen Reiterträgers von Arthur Straßer in Wien. Wenn wir noch die Büsten des österreichischen Kaiserpaars von Tügler, die hübsche Statue des Herzogs August von Sachsen-Coburg (Gotha desselben Künstlers, ein etwas umbelebtes und sehr deteriorisirtes Werk, in welchem keine Spur von der sonstigen Lebendigkeit und naturalistischen Treue des Künstlers zu bemerken ist. Eine Königsseeische, phantastische, unheimlich glänzend temperirte Contraste für Brunnengruppen, ein paar Statuetten und Büsten von Malmstein und die lebendige, sichtlich durchgeführte Bronze-Statuette eines laubenden Faggen von C. v. Heilmann nennen, so haben wir alles irgendwie Beachtenswerte erzählt. Es braucht nicht hervorgehoben zu werden, daß sich nach diesen Proben niemand eine richtige Vorstellung von der künftigen Plastik Wiens machen konnte. Aber die Mühe war es doch, die uns durch den instructiven Wert der Münchener Ausstellung auf die künftige Kunst der Kaiserstadt um einer ungerechten Beurteilung Oesterreich-Ungarns vorzubeugen.



Über einige Zeichnungen des Pinturicchio.

Mit Illustrationen.



Abb. 1. Zeichnung von Pinturicchio, datiert 1494.

wiß nicht entgangen wäre. Wir bleiben auf historisch-archaische Untersuchungen allein angewiesen, welche freilich auch bei einem Überflusse an Urkunden nicht hätten vernachlässigt werden dürfen.

Durch Vermittelst Merelli's epochemachende Untersuchungen über das Venezianische Skizzenbuch wurde Pinturicchio's Thätigkeit in der Sirtinischen Kapelle in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesse's gerückt.

Merelli hat aus Landschaft, Komposition und mancherlei Einzelheiten¹⁾ Pinturicchio als den Maler der Taufe Christi und der Reise Moses, welche Perugino in Auftrag bekommen hatte, nachgewiesen, überdies die Studienblätter Pinturicchio's für mehrere Figuren in jenem

1) Man beachte auch den eigenthümlichen Kopfschnitt der Frau, welche den Moses, der beschneitten wird, halt; er ist über dem Thron in eine Art stielichen Heuboden gedreht. Dasselbe Form des Kopfschnittes wird auf keinem Bilde des Perugino oder eines anderen Malers zu finden sein, wohl aber ist sie in Pinturicchio's Fresken auf Araceli wiederholt.

Unter der Menge von urkundlichen Nachrichten zur Geschichte der Kunstbestrebungen am Hofe Sirtus' IV., zumal zur Geschichte der Architektur, welche Müntz in dem jüngsten Bande seiner vortrefflichen Sammlung bekannt gemacht hat, nehmen die Mittheilungen über die Sirtinische Kapelle nicht den letzten Platz ein. Weil die größten Maler der Renaissance die Wände dieses unscheinbaren bescheidenen Hauses schmücken stellten, nimmt es unser Interesse auch für seine Baugeschichte in weit höherem Grade in Anspruch als gar manche Kirchen der Zeit, die es an künstlerischer Bedeutung überragen. Wir verdanken Müntz den urkundlichen Nachweis, daß der Architekt nicht der von Vasari genannte Baccio Pontelli war, sondern Giovanni de' Tetti, als Hofarchitekt Pius' II. und Pauls II. aus Müntz' früheren Publikationen bekannt. Über jenen berühmten Kreis von Malern werden wir jedoch nicht durch neue Dokumente belebt; und wir werden jeder Hoffnung auf künftige Erweiterung unserer Kenntnisse in dieser Richtung entsagen müssen, da etwa vorhandenes Material dem sorgfältigen Forscher gewiß nicht entgangen wäre. Wir bleiben auf historisch-archaische Untersuchungen allein angewiesen, welche freilich auch bei einem Überflusse an Urkunden nicht hätten vernachlässigt werden dürfen.

Durch Vermittelst Merelli's epochemachende Untersuchungen über das Venezianische Skizzenbuch wurde Pinturicchio's Thätigkeit in der Sirtinischen Kapelle in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesse's gerückt.

Merelli hat aus Landschaft, Komposition und mancherlei Einzelheiten¹⁾ Pinturicchio als den Maler der Taufe Christi und der Reise Moses, welche Perugino in Auftrag bekommen hatte, nachgewiesen, überdies die Studienblätter Pinturicchio's für mehrere Figuren in jenem

Stützenbündel der Stützmauer der 25. Station, das Stützmauerwerk befindet sich unterhalb der Eisenbahn und bildet nicht nur 25, sondern 26 Stützmauern. Der Bau der 26. Stützmauer ist im Dritten Jahres-Exposé der 15. Zehn der Reichsbahn (1. April 1900), im 2. Teil, S. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,

[illegible]

Die dritte Figur vom Rande rechts, ein Mann mit gelbem Hemde, die Beine zusammengezogen, die Arme verkreuzt, nur durch die Bewegung des Hingehens die Beine verhärtend, die er zu seinem nächsten Ruder greift, führt uns auf das Ranzmilde. Stützenbuch zurück. Dort unter dem Detailbündel zu sehen verdrängten Kopf. (Leider durch eine Hand des vorigen Jahrhunderts, die auf verschiedenen Blättern des Stützenbuches wiederkehrt, einmal durch die Zeichnung einer Alenzerin ihre Zeit verrathend, verdrängt.) Diese Studie ist mit der Feder gezeichnet und mit kräftigen Strichen schraffirt, der besprochene Kompositionsentwurf des Louvre mit der Feder umrissen, sonst aber ausgetuscht und weiß gehöht. In den Mittelstößen wurde die gelbbraune Tinte mit Deckfarbe gemischt, was dergleichen Zeichnungen einen etwas schwachen, an die Miniaturen erinnernden Charakter giebt. Diese verschiedene Zeichenweise für Studien und größere Kompositionsentwürfe hat Pinturicchio, freilich nicht ausnahmslos, denn im Venetianischen Stützenbuche und auch sonst finden sich in der deckenden Manier behandelte Studien, im allgemeinen jedoch bis in die Zeit der Siena Äresten durchgeführt. Die Zeichnung in Schat. stellt uns den ersten Versuch in Siena ist eine für solche Deckfarbenmalerei vorbereitete Umrisszeichnung.

Das Venezianische Skizzenbuch gestattet uns einen Einblick in die unablässigen Studien Pinturicchio's während seiner ersten römischen Jahre.³⁾ Nach den Philosophenporträts in

1, Braun, Nr 297 als Bernadino.

2 Photographiert von Perini in Venezia, Nr. 108, *pubblicat.* Roma, 1891.

3. In einer Anseign von Robert Walde Genslaune: „Zusammenhang von ...“
 Hebertorium für ... habe ich über die ...
 darin enthaltenen ... nach ...

Urbino, nach Stichen Mantegna's, nach Zeichnungen Signorelli's und Antonio Pollajuolo's¹⁾ finden sich zum Theil sehr sorgfältige Kopien, selbst auf die Grottesten erstreckt sich sein Studium. Natürlich wurde die Antike nicht außer acht gelassen. Neben der bekannten Graziengruppe des Skizzenbuches²⁾ findet sich in dem Appartamento Vergia auf der Marter des heiligen Sebastian³⁾ die Benützung einer antiken Figur. Der in zahlreichen Repliken erhaltene bogenspannende Cros wurde für einen der Martertuechte verwendet. Ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß fast um dieselbe Zeit, im Jahre 1494, Fürer eine Replik derselben Statue in sein Skizzenbuch einzeichnete. Die vielen Landschaften im Skizzenbuche hängen vielleicht mit den Landschaftsbildern, welche Pinturicchio für Innocenz VIII. ausführen mußte, zusammen. Gewährt das Skizzenbuch das größte Interesse, weil es die rasche Entwicklung des Meisters in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraume veranschaulicht, — denn welcher Weg von Gebundenheit zu großer Freiheit ist von den noch etwas befangenen Studien für die Sixtina-Fresken zu den unvergleichlichen Gestalten schwebender Engel⁴⁾, von denen sich einer, wohl ein Blatt, das sich schon vor der Erwerbung des Skizzenbuches für die venezianische Sammlung aus dessen Verbands gelöst hatte, im Berliner Kupferstichtabinete befindet⁵⁾ — so zeigt uns eine Zeichnung der Albertina die Himmelfahrt Mariä⁶⁾, die, gegenwärtig im Schaustafen, von Director Thausing ihrem wahren Urheber Pinturicchio zurückgegeben ist, nachdem sie bisher unter anderen Namen gewandert hatte, den Maler in einer früheren Periode, das heißt in einer Zeit, gerade bevor er mit der Anlegung des Skizzenbuches begonnen hatte.

In der Technik, ausgetuschter Federumriß mit Anwendung von deckendem Weiß, eine Vorgängerin der oben besprochenen Taufe im Louvre, erinnert sie in ihrer Formengebung unter allen Zeichnungen Pinturicchio's am meisten an Fiorenzo di Lorenzo. Die Figuren sind gedrungen, die Locken mehr drahtartig, die Ohren mehr zugespitzt, die Gesichter haben noch etwas von jener umbrischen Smorfia, welche Pinturicchio später vollkommen los wird. Die Engel haben noch schmalstirnige, etwas langgezogene, verdrehte Knabenköpfe, wie die Kleiderträger auf der Taufe Christi in der Sixtina, noch nicht jene lieblichen reiferen Gesichter voll innerer Heiterkeit aus Pinturicchio's späteren Arbeiten.

In einer Mandorla, aus zwei Reihen von Cherubköpfen gebildet, wird die Madonna von zwei Engeln emporgetragen, zwei andere halten die Krone über ihrem Haupte. Sie selbst steht auf Wolkenstreifen, Haupt und Körper mit einem schweren, schön gefalteten Mantel verhüllt, die Hände zum Gebete gefaltet. Obere von Engeln spielen neben der Mandorla auf Instrumenten, andere tauschen der Musik. Eine Anordnung von einem Reichtume, wie er uns auf keinem der vielen umbrischen Bilder mit gleichem oder ähnlichem Gegenstande wieder begegnet. Sonst, auf den reichsten Kompositionen dieser Art, z. B. Mariä Himmelfahrt von Perugino im Dome von Neapel, umspielen im ganzen zehn erwachsene Engel die schwebende Jungfrau, auf dem bekannten Bilde der Akademie in Florenz von Perugino acht, auf einem ausgedehnten Werke, wie dem Fresco Pinturicchio's mit Mariä Himmelfahrt in S. Maria del Popolo zu Rom sechs Engel, — man verzeihe dieses Nachenerempel, aber es

1) Sowohl Wahl in seiner eben angezogenen Arbeit, als ich in der erwähnten Anzeige haben eine interessante Mitteilung v. Courajods, L'Art, Vol. XXI. 1880 II S. 161 ff., übersehen, in welcher die Originale Antonio Pollajuolo's für zwei Blätter des Skizzenbuches, Pass. 37 u. 38 in der Sammlung des Louvre, nachgewiesen und publizirt worden waren.

2) Auch eine Aufnahme des bekannten Flötenbläfers nach der Antike, jener Bronze, welche das Quattrocento mit so großer Vorliebe nachgebildet hatte — mir sind vier Exemplare bekannt, drei im Bargello und eine in der Estensischen Sammlung in Modena — findet sich auf zwei Blättern des Skizzenbuches: Pass. 31, Perini 45; Pass. 76, Perini 13.

3) Abgebildet bei Pistolesi, Il Vaticano descritto. Vol. III. Tav. XXXV. darnach auf unserer Schlußvignette

4) Pass. 20, Perini 20.

5) Publizirt von Vippmann in den Handzeichnungen alter Meister des Berliner Kupferstichtabinetes. Inventar Nr. 126.

6) Braun 208 als Perugino.

weiter nach unten zu stehen kommt, ergeben sich bei einem solchen Vergleiche ganz natürlich. Raffael hat dann nur den Tambourinschläger als äußersten links unverändert für seine Anordnung Mariä benützt ¹⁾.

In einem ähnlichen Verhältnisse zu Pinturicchio stehen die Zeichnungen zum Kopfe des jugendlichen Apostels vorne rechts auf der Anordnung. Der Kopf lehnnet zuerst von Pinturicchio's Hand im Venezianischen Skizzenbuche ²⁾, und zwar im Gegensinne zu seiner späteren Verwendung durch Raffael. Dieser hatte ihn erst im Gegensinne kopirt ³⁾, und diese Erfinder Zeichnung dann als Marten für die Ausführung in Σ naturgetreu in Kreide gezeichnet ⁴⁾.



1) Bei dem zweiten Engel hat er für die Ausführung große Veränderungen vorgenommen. Der Engel hinter Christi Schulter hat Stellung der Arme und Beine mit dem Geiger in Oxford gemein, der Kopf jedoch ist in den Nacken geworfen, der Blick aufwärts gerichtet. Darin aber, worin die Studien von der Zeichnung Pinturicchio's in Pest abweichen, wurde bei ihrer Verwendung im Bilde nichts geändert, was natürlich die früher getaufige Annahme, als wäre die Gruppierung der Engel auf der Zeichnung in Pest ein fortgeschrittenes Studium der Komposition Raffaels, von selbst ausschließt.

2) Pass. 57, Perini 28.

3) In Oxford, Braun 4.

4) Bei Herrn Malcolm in London.




Abb. 3. Zeichnung eines jungen Mannes.

in Eisen, ein junger Mann in der gewöhnlichen Harnstracht der Zeit Modell gestanden, dem vollendeten Werke wurde dann eine frei erfundene flatternde Draperie angelegt. Die

Ein Zeitgenosse d. zu Viterbo ein
Medizezeichnung im Museum zu
Velle, ¹⁾ der Kopf eines bartigen Ar-
ziets. Ich weiß nicht, ob er eben
als Studie für dieses Bild an-
gelegen wurde. Er findet sich auf R.
als Krönung Maria als dritte Krön-
von links gezählt. Robert Kahl, der
auf die Zeichnung nicht hinwies, hat
sich richtig gesehen, daß auch dieser
Kopf bei Pinturicchio sein Vorbild
hat. ²⁾ Er erscheint auf dessen Krö-
nung Maria im Vatikan als fünfter
von links gezählt. Raphael hat ihn
gewiß nicht nach dem Bilde kopirt,
sondern wohl, wie in den früher er-
wähnten Fällen, nach einer Studie
Pinturicchio's. Prüfen wir eine
andere Studie Raffaels zur Krö-
nung. Eine Silberstichzeichnung in
Velle ³⁾ giebt den ersten Entwurf für
den zeigenspielenden Engel am Hand-
rechts (Fig. 3.) Es hat wieder,
wie auf der Zeichnung für die Engel

1) Braun 59.

2) Robert Kahl, das Venezianische Zeichenbuch, S. 7.

3) Braun 64.

Freistellung des Kopfes wurde dann nicht beibehalten, sondern für die Ausführung der Kopf en face gewandt, wozu im British Museum eine unvergleichlich schöne Studie.¹⁾ Die Haare erscheinen auf diesem Kopfe in einer leichten flatternden Art gezeichnet, die sogleich an Pinturicchio erinnert, und wozu Raffael bei Perugino keine Vorbilder gefunden hätte. Kehren wir zur daneben abgebildeten Viller Zeichnung zurück, um sie den Engeln der Pester Zeichnung gegenüber zu stellen, die als ein gleichzeitiger Entwurf Raffaels galt. Man vergleiche nur einmal die freie Art der Strichführung, die leichte Kontur, die breite Schattengebung, mit der genauen peinlichen Art des Pinturicchio, welche, einmal erkannt, jede künftige Verwechslung fern halten sollte.²⁾

Zur Zeit als Raffael dieses Werk entwarf, hatte er zwei kleine Bilder nach Zeichnungen Pinturicchio's ausgeführt, die Madonna Solty, wozu Pinturicchio's Zeichnung im Louvre,³⁾ und das Dreifigurenbild in Berlin, wozu die Zeichnung Pinturicchio's in der Albertina.⁴⁾

Es wird, bei so gebäuerter Abhängigkeit von diesem Meister, der Vermutung Raum gegeben werden müssen, Raffael sei nach dem Weggange Perugino's von Perugia die nächste Zeit hindurch nicht nur vornehmlich unter Pinturicchio's Einflusse gestanden, sondern er sei ihm eigentlich zugefunden gewesen.

Franz Wichhoff.


1) Braun 70.

2) Beispielshalber erwähne ich von Zeichnungen Pinturicchio's, die Raffael zugeschrieben werden, noch: Louvre, Braun 211, 249, 250. Der heilige Martin im Städtischen Institut in Frankfurt (abg. Rev. de l'art christ. Oct. Des 1880), den man ebenfalls dem Raffael zuschrieb, ist von Eusebio di S. Giorgio.

3) Braun 250.

4) Abgebildet in dieser Zeitschrift, 1881, S. 274.





2846. In strobiliger K. *Schizoneura*: L. A. Miller, Chicago Strickland, Oaxaca.

Kunstliteratur.

Von Berlin nach Danzig, Daniel Chodowicki's Künstlerfahrt im Jahre 1773.
Berlin, Amster & Rotherdt. 1882. 8el.

Es gab eine Zeit und sie liegt noch nicht so weit hinter uns, da man für einen Philister gegelten hätte, wenn es einem begefallen wäre, Chodowicki einen bedeutenden Künstler zu nennen. In dieser Zeit, welche die Kunst ganz der Wirklichkeit, der lebendigen Natur entriß und ihr nur Welken zum Tummelplatz ihrer Thätigkeit anweisen wollte, war unser Künstler vergessen, entwertet, beiseite geschoben. Er konnte sich damit trösten, daß er doch Vos mit anderen berühmten Meistern, wie Dürer, Holbein, Membrandt, teilte. Als die Kunst wieder anfang zu gehenden und im Realismus einen festen Standpunkt zu gewinnen, mußte natürlich auch Chodowicki seine alte Ehrenstelle wieder einnehmen. Nun werden seine Werke wieder hervorgesucht, verstanden und gewürdigt. Wenn schon sein hausgemachtes reiches Werk der Radirungen 2075 Nrn., besonders in guten frühen Abdrücken, ob der Fülle seiner Beobachtungsgabe, köstlichen Humors und trefflicher Sittenmalerei unsere ganze Verwunderung hervorruft, so thun dies noch mehr seine Handzeichnungen, die, wie jene, auf dem beschränkten Raume die Natur in ihrer edelsten Offenbarung mit den einfachsten Mitteln wiedergeben.

Dies gilt insbesondere von einer Folge von 108 Zeichnungen, welche der Künstler auf einer Reise von Berlin nach Danzig in sein Skizzenbuch eintrug. Um das Spezerichthum zu erlernen, wanderte er 1740 nach Berlin. Dreißig Jahre lang hatte er seine Vaterstadt Danzig nicht gesehen. Da entstand in ihm der ganz natürliche Wunsch, noch einmal seine betagte Mutter zu besuchen. Er hatte indessen längst der Handlung den Rücken gekehrt und sich, größtenteils durch selbständiges Verdienst, zu einem berühmten Künstler emporgehoben. Er machte die Reise zu Pferde und was ihm auf diesem Wege als charakteristisch auffiel, zeichnete er an Ort und Stelle, wie ein Augenblicksbild, in sein Büchlein, manches dann in ruhiger Stunde mit der Feder oder mit Tusche vollendend. Von dem Zauber einer solchen Reise haben wir Eisenbahnreisende heutzutage kaum einen Begriff mehr; wir müssen uns in jene Zeit zu versetzen wissen, wenn uns die mehr oder weniger ausgeführten Illustrationen der Reise entzücken sollen. Neun Monate blieb Daniel bei der Mutter, und diese Zeit bei ihm Gelegenheit, Stadt und Leute in seinem Büchlein zu verewigen, der vielen Miniaturporträts nicht zu gedenken, die er da malen mußte. Viele Zeichnungen sind so fleißig durchgeführt, daß sie wie regelrecht komponierte Läder wirken. So verführerisch es auch ist, aus dem reichen Inhalte einzelnes auszuführen, wir müssen der Versuchung widerstehen, denn es nähme kein Ende, sowie auch dem Kunstfreunde, dem wir die Publikation warm empfehlen, der Reiz der Überraschung zerstört wäre.

Chodowicki hat dieses Skizzenbuch selbst sehr geschätzt und den ganzen Inhalt desselben sorgfältig zusammengehalten. Jahrelang war es sodann im Privatbesitz wie vergraben, bis es durch Schenkung 1865 in den Besitz der Berliner Akademie gelangte. H. Dehne hatte in seinem Artikel über unseren Künstler (in „Kunst und Künstler“) vor einigen Jahren den Wunsch geäußert: „Es wäre ein verdienstvolles Unternehmen, wenn in unserer publikationslustigen Zeit jemand sich entschloße, diese kunst- und sittengehistorisch gleich bedeutsamen Blätter etwa durch Fichtdruck allgemein zugänglich zu machen.“ Dieser allgemein geteilte Wunsch ist durch die Gebrüder Meier (Amster und Rotherdt) kürzlich realisiert worden. In treuesten Nachbildungen, die in jeder Hinsicht vollkommene A. d. o. m. i. n. e. s. sind, liegt das

Skizzenbuch mit seinem reichen Inhalte vor uns und zwar in einer Ausstattung, die des Wertes vollkommen würdig ist. Die Herausgeber begleiten die Publikationen mit kurzen Notizen über die dargestellten Persönlichkeiten und Tathaltungen, die sie dem geschriebenen Tagebuche des Künstlers, zu dem die Zeichnungen gleichsam als Illustrationen gehören, entlehnt haben. Dieses in französischer Sprache geführte Tagebuch befindet sich im Besitze der Frau Sanitätsrätin Dr. Hefenberger in Wien, und wenn die Herausgeber bedauern, daß sie wegen des großen Umfanges desselben nicht den vollständigen Text mittheilen können, so können wir dieses Bedauern nur teilen. Ehedemodi in eine ferngehende deutsche Natur und seine Begegnnisse würden gewiß das Bild des Menschen und Künstlers wesentlich vervollständigen.

J. G. Weßeln.

Notiz.

Nordische Strandscene von Albert Hertel, radirt von B. Mannfeld. Obwohl die letzte Ausstellung der Berliner Akademie der Künste eine recht ungünstige Prolegomenie trug, behauptete doch die Landscapsmalerei innerhalb des allgemeinen Rückgangs ihre alte Ausnahmestellung und ihr im Durchschnitt ziemlich hohes Niveau. Manche der bewährten Vertreter dieses Fachs hatten sogar einen besondern Aufschwung genommen, und zu ihnen gehörte Albert Hertel, der sich seit länger als einem Jahrzehnt mit nur geringen Schwankungen auf einer recht respektablen Höhe erhalten hat. In diesem Jahre legte er aber zwei Proben einer vollkommen ausgeglichenen Meisterschaft und eines souveränen, durch keine Schranke gebundenen künstlerischen Vermögens ab: einmal in der Schilderung der großartigen Alpendenarie des Bades Wasteln und seiner Umgebung in Form von drei Dioramen für die hygienische Ausstellung und dann in der „Nordischen Strandscene“, einem Stilde, dessen grandiose Wirkung auch noch in unserer kleinen Radirung ein Echo findet, zumal es dem Radirer gelungen ist, die gewaltigen Massen des Lichts und der daselbe bekämpfenden dunklen Wellenwand in jenen vadranten Kontrast zu bringen, welcher die Komposition gewissermaßen zu einem in der Atmosphäre sich abspielenden Drama erhebt. Das Motiv ist von der hell schüßen Küste gebellt: man wird zumeist an den Strand von Scheveningen mit seinen weißen Dünen erinnert. Das Bild befindet sich im Staatsbesitze.

A. R.




Ein Fürstensitz der Renaissance¹⁾.

Mit Abbildungen.

Unerschöpflich reich erweitert sich immer von neuem Station an Station der Kunst, und selbst dem mit dem herrlichen Lande vertrauten Forscher werden bei seinen Wanderungen stets wieder halb vergessene kleine Orte anstößen, in welchen die unermessliche Schöpferkraft jenes himmelbegnadeten Volkes sich in merkwürdigen Werken offenbart hat. Denn darauf beruht ja der Glanz der italienischen Kunst, daß sie nichts von den contrahierenden Tendenzen unserer Zeit kennt, daß vielmehr ihre Lebenskraft überall in lokalen Sonderexistenzen wurzelt, aus denen sie die individuelle Mannigfaltigkeit ihrer Gestaltungen schöpft. Und dieser schon ausgesprochene Vorzug begnügt sich nicht mit der Entwicklung einiger weniger hervorragender Hauptorte, nein in den kleinsten Städtchen hat er ebenfalls seine Triebkraft bewahrt, so daß selbst das winzigste Nest durch den künstlerischen Wert seiner Denkmäler uns zu rücken vermag.

Vor allem aber war es die glückliche Zeit der Renaissance, welche den Wettstreit in Ausführung monumentaler Werke aufs höchste steigerte und allschöpferischen Strate der Nation zur reichen Bahngang entfesselte. Vollzog sich doch in jener Epoche die Vollendung dessen, was das Mittelalter seit Jahrhunderten in stetigem Fortschreiten angestrebt hatte, zugleich in Verbindung mit der Wiedergeburt des klassischen Altertums, die im Verein mit dem vollendeten Studium der Natur den Werken dieser Zeit die Weihe klassischer Schönheit ausprägte. Denn während bei uns im Norden die humanistische Strömung zur Reformation des kirchlichen Lebens führte und einen Bruch zwischen Mittelalter und neuer Zeit bewirkte, vollzog sich in Italien eine Verschmelzung der beiden scheinbar entgegengesetzten Richtungen, indem der überlieferte christliche Inhalt sich mit der Schönheit des klassischen Altertums vermählte. Erst der Ausbruch der Gegenreformation brachte diesem harmonischen Wirken ein jähes Ende; aber in der kurzen Zeit eines Menschenalters, wie sie das Leben Rinasce hinpaßt, mußte sich Italien mit einer Welt von Kunstwerken, denen der Stempel klassischer

¹⁾ Carpi, ein Fürstensitz der Renaissance. Herausgegeben von M. Ziemer, A. D. Schultze, R. Barth. Dresden, Guttentag'sche Verlagsbuchhandlung (Bentl & Hammer), 1882. Fol.



Vollendung angeprägt ist. Es gehört zu den glücklichsten Momenten, wenn der Forscher dort in weltabgeschiedenen Orten plötzlich am Dentmale jener herrlichen Epoche stoßt, die bis dahin vielleicht gänzlich der Aufmerksamkeit entgangen sind und in denen man die bis in die entlegenen Winkel gedrungene Triebkraft jener unglaublich schaffensfreudigen Zeit begrüßt. Von einer solchen Entdeckung berichtet das kürzlich erschienene, prächtig ausgestattete Werk, zu dessen Herstellung der kunsthistoriker Prof. Dr. Hans Zemper sich mit zwei berendeten Kunsthistorikern, den Architekten A. C. Schulze und W. Barth, verbunden hat. Ein reich illustrierter Text von 67 Folienseiten, dazu 27 Tafeln, zum Teil in Farbendruck, sind das Ergebnis ihrer gemeinsamen Thätigkeit. Das Studium dieser schönen Arbeit ist ebenso belehrend wie genüßreich. Ohne auf alles Einzelne eingehen zu können, will ich versuchen, das Wichtigste herauszuheben.

Carpi, ein Städtchen von etwa 5000 Einwohnern, liegt südlich vom Po in einer weiten fruchtbaren Ebene zwischen Modena und Mantua. Seit 1871 durch die Eisenbahn erreichbar, welche jene beiden größeren Städte verbindet, hat der Ort dennoch eine gewisse Weltabgeschiedenheit sich bewahrt. Die Landschaft, obwohl durchaus flach, ist nicht ohne Reiz, denn sie breitet sich mit ihren durch Neben verbundenen Obstbäumen und Almen wie ein herrlicher fruchtschwellender Garten aus. Der jetzt so stille Ort verrät in der Stille und Fülle seiner monumentalen Erscheinung, daß er zur Zeit der Renaissance, um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert, der Sitz eines kunstliebenden glänzenden Hofes war. Im Weiteren mit den umliegenden Landschaften, mit Modena, Reggio, Correggio, Mirandola und in weiterem Umtreis mit Parma, Mantua, Ferrara suchte das Fürstentum der Pio, welchem um die Mitte des 14. Jahrhunderts infolge der heftigen Kämpfe zwischen Guelphen und Ghibellinen die Stadt zugefallen war, seine Residenz mit Denkmälern zu schmücken. Aus der früheren Geschichte Carpi's sei nur die Thatsache hervorgehoben, daß die fanatische Freundin des großen Gregor, die Gräfin Mathilde, hier ihren Sitz hatte. Aber bis in die Longobardenzeit reichen die monumentalen Zeugnisse der Stadt hinauf, denn die Gründung des alten Domes wird auf den Longobardenkönig Aistulf durch urkundliche Daten zurückgeführt. Für uns genügt es, aus dem geschichtlich-literarischen Teil des Werkes die Thatsache hervorzuheben, daß gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Alberto Pio III. der erlauchte Fürst erscheint, der in seiner kurzen, vielfach durch die gewalthätigen Zeitereignisse gestörten Regierung doch die Mühe fand, die Stadt zu einem Zimel der Renaissancekunst umzugestalten.

Die Geschichte Alberto Pio's ist ein Spiegelbild, in welchem die Wirren der damaligen Zeit aufs lebendigste sich zeichnen. Mit großer Umständlichkeit legt Zemper an der Hand urkundlichen Materials das Leben Alberto's, des Helden der Monographie, dar, und mit Interesse wird man die Wechselfälle dieser fürstlichen Existenz verfolgen, die trotz politischer Klugheit und staatsmännischer Tüchtigkeit doch als Spielball zwischen den streitenden Parteien der Zeit hin und hergeworfen wird. Von Haus aus auf laizistischer Seite, als Gesandter Maximilians am päpstlichen Hofe thätig, von Julius II. und Leo X. mit dem höchsten Vertrauen beehrt, wird er unter Karl V. mit Gewalt auf die französische Seite gedrängt, verliert durch die Schlacht bei Pavia seinen neuen Gönner, und stirbt vor der Zeit, seines Erbrechts und Vaterlandes beraubt, im Exil zu Paris im Jahre 1531. Noch fesselnder wird der Anblick dieses Schicksals, wenn man in den folgenden Abschnitten das Bild des Fürsten als eines der trefflichsten und hochsinnigsten seiner Zeit kennen lernt. Durch Aldus Manutius, den berühmten gelehrten Buchdrucker,

erzeugt, tritt er in die wissenschaftliche Bewegung einer Zeit ein, und zwar vornehmlich es hauptsächlich der seinen Lehrer Dr. Erasmus, der geistlichen Stümper, von dem. So bleibt Alberto Pio's Name mit seinen berühmten Vätern im Zusammenhang. Aber auch sonst steht er überall in Verbindung mit der bedeutendsten Geisteswelt der Zeit wie Rambo, Zadda und vielen anderen. Durch seinen Aufenthalt in Rom, der ihn er Zeit an den Verehrungen der platonischen Akademie, besonders Alkibiades, der in Rom weiteten in Rom als tüchtlicher Gelehrter, welches seinen Geist nicht allein die wissenschaftlicher Belehrung, sondern auch künstlerischer Einbildungskraft. Bedeutend war, dass die Jahre waren, da die größten Meister der modernen Kunst, ein Michelangelo, Bramante, Rafael, dort ihre höchsten Schöpfungen hervorbrachten, so berührt man sich mit der Seele des jungen Fürsten ein glühender Drang sich anzukündigen ließ. Er wollte die Schöpfungen der Kunst seinen Namen danken zu verstehen. Dazu kam aber noch die streng kirchliche Stimmung des weiteren Verlaufs, denn Alberto lebte, nicht zu den leichtfertigen Naturen, welchen die neue Bewegung nur einen Vorwand zum Sybaritismus bot, sondern er war einer jener ernstesten Geister, welche nach einer Vertiefung und Läuterung des religiösen Lebens suchten. Dabei kann man ihn auch als einen der Gegner der Reformation kennen, weil er in dieser nur die Auflösung der Kirche und der Religion zu sehen glaubte. So entstand seine Polemik mit Erasmus und seine Feindseligkeit gegen Luther.

Mit stichtlicher Liebe hat Semper das Leben und die Geistesart dieses ausgezeichneten Fürsten geschildert und eine auf sorgfältigen Quellenstudien beruhende Darstellung gegeben, die manch wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte jener glänzenden Epoche enthält. Wenn ich mir hier versagen muß, näher auf alles das einzugehen, was auf 35 doppelteipaltigen Holzschnitten über Alberto Pio als Staatsmann und Regenten, seine Beziehungen zu den Gelehrten und der Wissenschaft, zu Vitteraten und Dichtern seiner Zeit beigebracht ist — mit Ariost z. B. war er so befreundet, daß dieser in Carpi als sein Gast wollte und eines Morgens unverrichts in Fantoffeln von dort nach Ferrara spazierte, — so darf ich um so eingehender seiner künstlerischen Unternehmungen gedenken.


Carpi ist eine von den in Italien so häufigen Städten, die durch ihre monumentale Haltung einen weit großartigeren Eindruck machen, als man bei der Kleinheit des Ortes voraussetzen würde. Zahlreiche Kirchen und Klöster mit Stupeln und Türmen beleben die Silhouette der Stadt, den Mittelpunkt aber bildet der Hauptplatz mit den mächtigen Massen des alten Schlosses, dessen Fassade 103 m mißt, mit den gegenüberliegenden, 230 Meter langen Arkaden, der imposanten schräg gegen dieselben gerichteten Loggia und dem Dome, ein Ganzes von überraschender Großartigkeit. Was die Wirkung noch erhöht, ist der Umstand, daß fast alle diese Bauten derselben Zeit entstammen, und zwar jener höchsten Blütenepoche, wo die Frührenaissance unter der Führung Bramante's zu klassischer Vollendung ausreift. Gewiß mit Recht betont der Verfasser, daß besonders der Vorgang der Eite in Ferrara und der Gonzaga in Mantua den edlen Fürsten des kleinen Carpi zum Wettstreit angepornt habe, daß sodann sein längerer Aufenthalt in Rom und wahrscheinlich sein Verkehr mit Bramante, Rafael, Peruzzi und Michelangelo für die Richtung seiner künstlerischen Neigungen bestimmend gewesen sei. Für sein Verhältnis zu Rafael macht Semper die Thatsache geltend, daß dieser für Alberto's Bruder Lionello eine heilige Familie malte; wenn er aber auch die sogenannte Fornarina der Uffizien, in der er eine Dame aus dem Hause Pio vermutet, in dieser Verbindung anführt, so ist

zu bemerken, daß dies wundervolle Porträt jetzt allgemein Rafael abgesprochen und als ein Werk des Sebastiano del Piombo erkannt ist.

Als Alberto Pio zur Herrschaft gekommen war, erwachte in ihm der damals die ganze italienische Menschheit erfüllende leidenschaftliche Drang nach monumentalen Schöpfungen. Neben dem die Zeit beherrschenden Ruhmessturm waren es bei Alberto Frömmigkeit und Wohlthätigkeit, welche seine Unternehmungen diktierten. Nicht unähnlich den Fürsten von Ferrara, welche damals begonnen hatten, ihre Residenz planmäßig umzugestalten und durch regelmäßige Straßenzüge mit prächtigen Palästen ihr ein modernes Gepräge zu geben, war auch Alberto darauf bedacht, das damals unansehnliche Carpi zu einer glänzenden Residenz zu erheben. Der Hauptpunkt bei dieser Umgestaltung war, daß er den alten Hauptplatz, der östlich vom Dom, westlich von dem gegenüberliegenden Kastell begrenzt wurde, durch Anlage eines neuen großen Hauptplatzes jenseits des Kastells gleichsam verdrängte. Ein prachtvoller Palast erhob sich nunmehr an der Westseite des Kastells in den edlen Formen der Renaissance; ein neuer Dom wurde an der Nordseite desselben errichtet, und der alte Dom, die jetzige Chiesa sagra, wurde zu Gunsten der Straßensucht verkürzt und mit einer neuen Fassade versehen. So entstand eine Gebäudegruppe, die durch Beibehaltung mittelalterlicher Teile an materischem Reiz erjeht, was ihr an Einheitlichkeit der Anlage abgeht.

Den wichtigsten Teil dieser Neubauten bildet das Schloß, dessen großer quadratischer Säulenhof zu den großartigsten und edelsten der Frührenaissance gehört. Acht Marmorsäulen mit sieben Interkolumnien bilden auf jeder Seite die Arkaden dieses prachtvollen Hofes, der wegen der Regelmäßigkeit seiner Anlage und der Schönheit der Durchführung zu den köstlichsten Schöpfungen der Frührenaissance gehört. Der Verfasser betont bei den in edelster Form variirten frei korinthisirenden Kapitälern und den ähnlich behandelten Gewölbfonsolen den Bramantesken Charakter dieser Architektur; noch näher hätte es gelegen, an den kurz vorher (ca. 1490) für Lodovico Sforza erbauten Palazzo Sforza zu Ferrara zu erinnern, der in der Formbehandlung viel Verwandtes zeigt. Doch ist nichts dagegen einzumenden, wenn man beide Paläste als Schöpfungen der Schule Bramante's bezeichnet. Auch die Anwendung des Marmors, während sonst in Carpi und der ganzen Poniederung der Backstein vorherrscht, ist beiden Monumenten gemeinsam. Die Errichtung dieser Teile fällt nach inschriftlichen Zeugnissen in die Jahre 1509 bis 1529.

Im Innern des Palastes sind noch manche Spuren der ehemaligen reichen Ausstattung vorhanden. Dahin gehört vor allem die Kapelle, die mit ihren prächtigen Wandgemälden zu den schönsten Beispielen damaliger Polychromie zu zählen ist. Ihre Fresken stammen von Bernardino Loschi, über welchen der Verfasser, da Crowe und Cavalcaselle diesen Künstler ungenügend besprochen haben, in einer längeren Anmerkung dankenswerthe ausführlichere Mittheilungen bringt. In der That haben die Verfasser der Geschichte der italienischen Malerei offenbar die Arbeiten in Carpi nicht gesehen; was aber das bezeichnete Madonnenbild des Meisters vom Jahre 1515 in der Galerie von Modena betrifft, so ist es allerdings nicht bedeutend in der Charakteristik und etwas schwach in der Zeichnung, namentlich der Köpfe, worin es einen hinter seiner Zeit zurückgebliebenen Künstler verrät, aber es erscheint würdig und selbst anmuthig im Ausdruck und zeichnet sich durch kräftige, warme und harmonische Färbung aus. Dies sind ungefähr die Eigenschaften, welche Semper auch den Fresken in der Kapelle zuschreibt. Einige Köpfe, darunter namentlich das unpathische Bildnis Alberto Pio's, teilt er im Holzschnitt mit. Nach



W. Weyhmann. Ed.

Immer bei Zappa und Sohn in Berlin.

alldem scheint in der That dieser edle Raum zu den Zimmetn farbig ausgeschmückter Räume der Frührenaissance zu gehören. Von dem teppichartigen Teil der Dekoration giebt Tafel X eine prächtige farbige Darstellung. Ein weiteres Prachtstück ist die ebenfalls bemalte holzgezeichnete Tede eines beinahe quadratischen Zimmers, die nach den Darstellungen auf Tafel VII und VIII nicht bloß zu den originellsten, sondern auch zu den schönsten derartigen Schöpfungen jener glänzenden Epoche zählt. Weiter wird auf Tafel XI in farbiger Darstellung ein Teil der Wanddekoration aus einem anderen Saale mitgeteilt: feurig und edel in ihrer Farbenpracht, nur leider mit etwas zu wenig Feinheit des Formgefühls wiedergegeben. Vielleicht noch merkwürdiger sind die auf Tafel XII und XIII farbig mitgeteilten Gewölbemalereien aus einem etwas älteren, um 1150 erbauten Teile des Schlosses, dem Palaste des Galassio Pio. Hier spricht sich die Frührenaissance in ihren ersten Regungen naiv realistisch und doch reizvoll mit sehr eigentümlichen ornamentalen Kombinationen aus. Fügen wir noch hinzu, daß der schöne Säulenhof auf Tafel IX und XIV, sowie in zahlreichen dem Text eingestreuten Holzschnitten veranschaulicht ist, daß eine malerische Ansicht, ein Situationsplan, ein Grundriß des Schlosses, endlich das spätere Hauptportal, ein malerischer kleinerer Hof und der edel behandelte Aufgang der Haupttreppe in 6 weiteren Tafeln vorgeführt sind, so darf man sagen, daß dies Meisterwerk der besten Renaissancezeit seine volle künstlerische Würdigung erfahren hat. Ein schöner Marmorkamin aus dem Palaste des Ghiberto Pio ist ebenfalls noch in einem Holzschnitt mitgeteilt. Der Text ist durchweg klar und sachlich gehalten, nur hätte das überflüssige Französisch in dem öfters wiederkehrenden Ausdruck „chambre“ wohl vermieden werden können.

Die Betrachtung geht sodann zu den großen Portiken über, welche die andere Hauptseite des Platzes abschließen. Der große Portikus in seiner ungeheuren Ausdehnung und stattlichen Form, seit 1505 errichtet, gehört zu den schönsten Italiens. Seine 52 Bögen ruhen auf Pfeilern von Backsteinen, meistens achteckig und mit felsförmigen Blattkapitälern geschmückt; doch kommen an den runden Pfeilern auch toscanisch dorische Kapitäle vor. Noch imposanter wirkt der zweite, weiter südlich den Platz in schräger Richtung abschließende Portikus, der mit seinen riesig hohen Bögen auf gewaltigen Rundsäulen den Charakter einer Loggia hat. Der Erbauer desselben soll ein einheimischer Architekt Giovanni Barzelli gewesen sein. Tafel XXIII giebt die Aufrisse beider Arkaden, aus welchen wir ersehen, daß die Säulen der Loggia 6 m Höhe, die Pfeilhöhe des ganzen Bogen mitens 8,30 m mißt.

Der folgende Abschnitt ist dem alten und dem neuen Dom von Carpi gewidmet. Mit der Errichtung einer neuen prächtigen Kathedrale ging, wie wir hörten, der teilweise Abbruch der alten, nicht mehr zureichenden Kirche Hand in Hand. Im Jahre 1512 erwirbt Alberto Pio von Julius II. eine darauf bezügliche Bulle, aber zugleich für diese Bauten vom Papst ein Darlehen von 2000 Dukaten auf fünf Jahre. Letzterer Umstand namentlich zeugt von der hohen Gunst, in welcher Carpi's Fürst, der sich damals als Gesandter in Rom dauernd aufhielt, beim Papste stand. Anfangs 1514 befiehlt Alberto von Rom aus seinem Statthalter, mit dem Abreißen der alten Kirche beginnen zu lassen, und im folgenden Jahre verpflichtet sich der Maurermeister Cesare Sacacci, die neue Fassade dieses verkürzten Doms, der sogenannten Chiesa sagra, unter der Oberleitung des Malers Bernardino Loschi nach einer Zeichnung auszuführen, welche der Fürst aus Rom geschickt hatte. Das alte romanische Portal wurde dem neuen Bau eingefügt,

ebenso die drei Anbauten, welche sich am den ersten Bau des Domes im Jahre 751, auf einen Umbau von 1181 und endlich auf den Neubau durch Alberto Leghen 1841 die Fassade selbst betrifft, so ist sie nicht bloß eine der besten, sondern vielleicht gar die beste aller Renaissanceleistungen einer dreischiffigen Basilikafassade. Der Autor auf Tafel XVI zeigt sie in ihren harmonischen Verhältnissen und kräftigen Gliederungen durch ein Doppelsystem von kleineren und größeren Wandpfeilern samt kleineren und größeren Blendbögen. Die fatalen Voluten sind noch nicht vorhanden, die Seitenschiffe vielmehr durch Halbgiebel charakterisiert. Der Verfasser hat ganz recht, an die Fassade von S. Pietro in Modena zu erinnern, aber nicht diese ist das Vorbild für Carpi, sondern umgekehrt, denn letzteres ist die vollkommenerere Lösung, während in Modena der Pleonasmus horizontaler Gesimse störend wirkt. Ganz richtig spricht Semper dem Werte Bramantes Charakter zu. Da die Zeichnung zu diesem Bau von Rom geschickt wurde, und da nach Vasari's Bericht Baldassare Peruzzi die Zeichnung nur den Dom von Carpi entworfen hat, so darf man diesem ausgezeichneten Architekten wohl mit Bestimmtheit auch den Entwurf zu dieser Fassade zuschreiben. Von dem alten Dom, der eine frühromanische Basilika mit drei Apsiden und ohne Querschiff war, besteht noch die Chorpartie samt dem romanischen Glockenturm und seinen späteren materiischen Aufbauten, in Figur 35 und 36 veranschaulicht. Der Text berichtet außerdem über die noch im Dom vorhandenen Münzwerte. Besonders zu erwähnen ist das Grabmal des Manfredino Pio, des Begründers der Herrschaft dieses Geschlechtes, 1351 durch Zibellino de Capraria von Bologna ausgeführt. Wunderlich erscheint dabei die Deutung eines Reliefs, von welchem der Verfasser meint, es solle vielleicht den Ritt des Verstorbenen über den Styx in die Ewigkeit (!) veranschaulichen, während doch sicherlich der über einen Graben springende Reiter sich auf ein historisches Ereignis bezieht. Außerdem werden zwei mit Freskenschmuck ausgestattete Kapellen erwähnt, von denen die in der Katharinenkapelle, auf Tafel XV farbig dargestellt, durch höchst originelle Ornamente im Stil der Frührenaissance sich auszeichnet.

Von besonderer Wichtigkeit ist nun aber der Abschnitt, welcher über den neuen Dom handelt. Da wir auch von diesem erfahren, daß Modell und Zeichnung dazu durch Alberto Pio von Rom geschickt wurde, und da die bestimmte Nachricht bei Vasari (ed. Zanjoni IV. S. 598) hier den Baldassare Peruzzi nennt, so kann gar kein Zweifel sein, daß der Dom von Carpi in seinem Entwurf auf diesen Meister zurückzuführen ist. Er gehört aber, wie Semper richtig bemerkt, zu der Familie der St. Peters Grundrisse, und steht einem der Pläne Bramante's sowie dem definitiven Plan Michelangelo's am nächsten, und zwar näher als dem uns von Zetto als Katakts Plan überlieferten Grundriß, von dem ihn schon die mangelnden Chorumgänge unterscheiden. Dagegen sind die Hauptzüge des Bramante'schen Gedankens, die Centralnippel auf vier Pfeilern, die haubtreisartig geschlossenen Kreuzarme, die vier kleineren Nippeln in den Diagonalen, hier sämtlich vorhanden. Allerdings ist statt der reinen Centralanlage ein Langhausbau ausgeführt worden, und zwar drei Gewölboche anstatt der ursprünglich beabsichtigten vier; aber wir wissen ja, daß schon während Bramante's Ausführung starke Gegenströmungen auf eine Verbindung des Centralbaues mit dem Langhaus hinarbeiteten, und so betrachten wir den Dom zu Carpi als den sichtbaren Niederschlag dieser Tendenzen, während ein anderer oberitalienischer Bau, die Madonna di Carignano zu Genua, den reinen Centralgedanken Bramante's und Michelangelo's, wenigstens in späterer Fassung, verwirklicht zeigt. Daß übrigens auch

eine gewisse Verwandtschaft mit dem Grundriß Rafaels bei S. Pietro vorliegt, soll nicht in Abrede gestellt werden. Als ausführende Architekten des Baues werden die Brüder Andrea, Tommaso und Lodovico Federzoni unter Vorgesicht ihres Vaters Bartolommeo genannt. Die Vollendung des Baues erfolgte jedoch erst unter den Regierungen nachfolgender Alberto's, den Este von Ferrara.

Von den Kunstwerten des Doms nennen wir die uralte Marmortafel, einen Christus von Regarelli und zwei Statuen des Michelangelo Schülers Prospero Elementi von Reggio, über welchen eine Anmerkung in dankenswerter Weise ausführliche Nachrichten bringt. Auch die von Alberto Pio der Kirche geschenkten Oberbücher mit Miniaturen von Fra Damiano Gasteri aus Novara, von welchen Tafel XXVI und XXVII eine Auswahl reizender Initialen enthält, sind beachtenswert.


Eine andere Stiftung von Alberto Pio, besonders harmonisch in der Durchföhrung, ist die 1493 gegriündete Kirche S. Niccolö. Der Bau scheint aber nur langsam vorgeföhritten zu sein, denn 1518 schreibt der Fürst an seinen Intendanten, er verlange, daß in demselben Jahre noch ein Drittel der Kirche nach der kurzlich von ihm gesandten Zeichnung ausgeführt werde. Die Oberleitung wird auch hier dem Maler Bernardino Ceschì und die Ausführung zwei dortigen Maurermeistern übertragen. Der Grundriß dieser Kirche zeigt eine dreischiffige Basilika mit drei Chorapiden und halbrunden Abschlüssen der Kreuzarme. Auf der Vierung erhebt sich eine Kuppel, von vier kleineren Kuppeln in den Diagonalen flankiert. Das Langhaus hat im Mittelschiff drei Kuppeln, in den Seitenschiffen Tonnengewölbe. Es ist genau das System, welches in Sta. Giustina zu Padua seine glanzendste Ausprägung erfahren hat und zuerst vielleicht an S. Sepolcro in Piacenza aufgetreten ist. Letzterer Bau wird bekanntlich dem Bramante zugeschrieben. Zu der Schönheit dieses Grundrisses und der Harmonie der Verhältnisse gesellt sich reiche farbige Dekoration, welche trotz einer teilweisen Modernisierung immer noch von bester Wirkung ist. Auf zwei Tafeln sind Durchschnitte und Grundriß der schönen Kirche mitgeteilt, auf einer dritten Proben der eleganten dekorativen Malereien, außerdem noch eine malerische Außenansicht der Kirche. Auch die schönen Chorstühle mit ihren feinen Intarsien sind auf Tafel XX veranschaulicht. Außerdem werden Bilder von Bernardino Ceschì und Marco Meloni hervorgehoben. Eine Wunderthat des Ausdrucks ist Semper entschlüpft, die ich deshalb betone, weil sie mehrmals in seiner Arbeit angetroffen wird. Er sagt: „diese Kirche gehört zu einer der edelsten der Renaissance“, wo es offenbar heißen soll: sie gehört zu den edelsten, oder ist eine der edelsten.

Ein weiterer Abschnitt hält eine Nachlese über manche andere Kunstwerke von Carpi. Die Kirche del Crocifisso enthält ein schönes Relief von Regarelli, welches dem Verfasser Gelegenheit giebt, in einer Note Ausführlicheres über diesen trefflichen Künstler beizubringen. Bemerkenswert ferner ist im Hof des Palazzo Bonasi ein gemalter Fries, der nach der Probe in Fig. 15 zu sehen am Ende der Mitte des 16. Jahrhunderts aufkommenden Dekorationen zählt, die, bei völliger Unterdrückung vegetativer Formen, an einer Überladung mit Figürlichem leiden. Sehr wertvoll endlich ist der letzte Abschnitt, der über einen in Carpi heimischen anmutigen Kunstzweig berichtet. Es ist die sogenannte Scagliola, oder der Stuckmarmor, von dem dortigen Künstler Guido Fassi del Conte, geboren 1584, erfunden. Semper berichtet über die Technik und die geschichtliche Entwicklung dieser reizenden Kunstgattung, mit deren zierlichen Erzeugnissen nicht bloß Pilaster, Säulen und sonstige Flächen des Innern, sondern namentlich auch Altartische,

Antependien, Gedentarchen und dgl. gedruckt wurden. Im Studien-Capitel sind viele an solchen Werken, von welchen nach Zeichnungen Zempers und Barth eine Anzahl schöner Proben dem Abdruck als besonderer Schmuck dient. Auch nur endlich bemerkt, daß auf Tafel XXIV ein Teil der alten Zeichnungen, die hiesige Porta Wörmser, und auf Tafel XXV, wieder nach einer Zeichnung Zempers, die eben Madonna von Regarelli dargestellt ist, so haben wir das Wichtigste aus der reichen und prächtigen Publication erschöpft.

Ein warmer Hauch jugendlicher Begeisterung und freundschaftlichen Zusammenwirkens liegt auf der Arbeit, die eine Welt neuer Erfindungen in die Sinnbildwelt bringt und mit lebensvoller künstlerischer Schilderung den Geist mittheilhaftig der Fortbildung verbindet. Die typographische und artistische Ausstattung ist in jeder Hinsicht eine vornehme Gediegenheit dem Inhalt ebenbürtig.

28. Zulte



Skizzen aus Spanien.


Von H. E. v. Berlepsch

Mit Abbildungen

2 Bände

Andalusien.

„Granada bella, ciudad Lisa del Sol, luerta florida etc. etc.“




Wahrhaftig, keines Dichters Mund in mohammedanischer und christlicher Zeit hat Granada's Lob übertrieben. Alle anderen Städte Spaniens tragen mehr oder weniger bombastische Epitheta: muy noble, muy leal y invencible etc. Granada's Beinorte werden immer wahr bleiben. Auch die Araber nannten es Shamm el Andalus, das Damas des Weiteus.

Von der Alhambra und ihren Reichthümern will ich nicht reden, es ist hier nicht der Mann dazu, und auch nicht von jenem verfallenden Palaste Karls V., der auf Kosten der unter

druckten Moslim sie zahlten das Recht auch fernhin manische Kleidung tragen zu dürfen, mit 80000 Tufaten auf dem Haqel und an Stelle eines Theiles der Alhambra entstand. Ein sonderbar Schicksal ist es immerhin, daß der bis auf die feinsten Bildhauerarbeiten fertige Prachtbau jenes Mannes, in dessen Händen die Sonne nicht unterging und dessen Wahrspruch: „Plus ultra“ noch heute von den verwitterten und verblühten Wappensteinen und Martenchen zum Beklaue spricht. — daß dieser Palast nach und nach dem gänzlichen Zerfall entgegengeht, daß Lageräume aller Art aus den Hallen gemacht sind, die bestimmt waren, eines Kaisers Hofstaat zu beherbergen, und daß

man durch den mit reichlicher Zierlichkeit verarbeiteten, ein wenig überladenen, aber guten, jedoch nicht überaus prägnanten, aber doch mit seinen Details im Verhältnisse stehenden, in feineren und zu geringen Wohlgeruch durch das reine, daß immer noch die Harmonie, der sich über das Gefühl eines unvollständigen, sondern der die Wesen der Götter mitteilend und die einen Teil der menschlichen Missethater in Ordnung zu bringen sich um sich zu den

ersten Zyklen einer
Reihen von
Was die Monarchie in
der christlichen Z.
frühbaute, die
reicht, so hat Granada
an einer sich
theatralen ein großes
nicht aber großartig
des Monument auf
zuweisen. Es ist eine
jener Kirchenanla-
gen, die, bei göttlicher
Grundidee des Pla-
nes, der Anordnung
und Entwicklung
der Meister, sich nicht
im Zyn., sondern
vielmehr im Rund-
bogen einwickeln. Der
Plan ist aus 16.
Jahrh. von Don
Diego de Silve ent-
worfen. Das Inte-
rieur ist trotz aller
Größe langweilig,
farbtlos und wirkt
weder durch das ar-
chitektonische Detail
noch die Wirkung der



Massen irgendwie an. Auch der Chor, der von Martinus von Venedig in
Kathode dem Ende des 15. Jahrhunderts auf Grund der von ihm entworfenen, in noch durch-
aus göttlich und geht auf, man kann aber, das 16. Jahrhundert, das überhaupt
architektonisch sehr reizvoll ist (s. die Abb.). Dort ist auch die Capilla real, der Raum, in
dem die Zerkleinerung von Granadas Bekehrung, Ferdinand und Isabella catalica, sowie
jener der toten Johann von Granada. Es sind hier die einzigen vollständigen Renaissance,
diese beiden reich decorierten Monumente von Peralta. Auf dem horizontalen Deckel liegen
sie ausgestreckt, ernste Gestalten, den Königsmantel umgeschlagen, die Insignien ihrer
Würde in den Händen.

Ein Meisterwerk der Schmiedekunst ist das den Hochaltar umschließende Gitter. Unter den Reliefs am Altare, die von verschiedenem Werte sind, interessierte mich eins besonders, das die Taufe von Moristen darstellt, — denn damals hieß es: Ins Wasser der christlichen Taufe oder — über die Klinge springen.

Sonderbar berührte mich die Inschrift, die fast an jedem Pfeiler zu finden: „Bei Strafe der Exkommunikation ist es verboten, mit Frauen hier zu sprechen oder herumzugehen“, — es muß demnach wohl einmal ein sehr toter Ton eingerissen sein, daß es solcher ausdrücklicher Warnungen bedurfte.

Ein Meister von Granada, der nicht bloß als Maler, sondern auch hauptsächlich als Hersteller jener Estofado Bildwerke (bemalte Holzskulpturen) excellierte, läßt sich hier



famos studiren. Es ist Alonso Cano. Trotz der Meisterschaft, mit der einzelne Holzskulpturen bemalt sind (gewisse Grenzen bleiben dabei ja doch immer stehen), mußte ich mir übrigens doch eingestehen, daß die reine Holzskulptur, ohne oder mit ganz geringer Bemalung (z. B. goldene Kleideräume u. dgl.), das stilistisch einzig Richtige sei. Warum soll sie sich unter einem farbigen Mäntelchen verbergen, das doch der Natur in keiner Weise nahe kommt, anstatt selbständig, als unabhängig dastehende Kunst zu figuriren? Ich sah später noch andere Bildwerke al estofado, z. B. im Museum zu Sevilla, bin aber dennoch von dieser Überzeugung nicht zurückgekommen. Immerhin aber lohnte es sich der Mühe, hierüber Spezialstudien zu machen, denn meines Wissens existirt nichts, was den reichen Stoff auch nur annähernd erschöpfte.

Die Bilder von Alonso Cano sind mir hundertmal lieber als die geschicktesten seiner Estofado-Malereien. Sie sind zum Teil in der Kathedrale, der Cartuja und einem städtischen Museum, das die ganze Zeit geschlossen war. Übrigens versicherten mir fran-

87. Fort May 83

Dom in Ruine vor den Guadalquivir
bei Cordoba.






Fig. 10. 11. 12. 13.

zeitliche und ewige Weltlagen, daß ich durch uns nichts erbaute dadurch, daß ich das Meinum nicht gelassen.

Unter allem Studienzeichnen und Malen kam mir manchmal ganz ungehebt vor, tage lang am gleichen Platz zu sitzen, um eine Studie mehr mit heimbringen zu können. Dann packte ich in aller Eile zusammen und gab mich mit Wut dem genussreichen Skizzieren hin. Nur Schritt und Tritt entwickeln sich ja überall die herrlichsten Bilder. So z. B. entlang dem Darro i. die Abb. 1. Alles mögliche alte Winkelwerk mit da in der herrlichsten Unregelmäßigkeit auf den Felsen, an denen der Bach nach Gewittern in es ein wilder Bergstrom dabinfließt, und überall begleitet einen hier auf der Seite der baumbewachsene Alhambrahügel mit seinen malerischen architektonischen Silhouetten. Und geht man nun erst von den Straßen und Sträßchen hinein in die Häuser, in die Höfe, da ist des Sattels an malerischen Dingen kein Ende. Wie viele reizende maurische Details sind da überall noch verborgen. Ich erinnere mich an ein Haus am Albacín, das maurische, in Holz geschnitzte Galerien im Hofe hatte, mit reizenden Stützen und Säulchen. Es stand in keinem Reisehandbuch was davon; und all die Thürklopfer, die eigentümlich mit Nageltöpfen und ehernen

Muscheln gezierten Thüren, die Butiken der Handwerker und die Vertäuer um die Kathedrale herum geben Stoff genug für tausend motivirgende Mater auf Jahre hinaus. Die Langeweile unserer farblosen Bekleidung ist mir nie so sehr aufgefallen wie hier in

Andalusien, wo alles Freude an Kunst findet. — Ich traute mir am einen Nachmittag in der Plaza de toros zu denken, mit den Tausenden sehr bewogener Ladies, den roten Lajas und bunten gemusterten Mantos, — von der reichen, prächtigen Tracht der toreros selbst ganz abgesehen.

Wir war's vornehm zu Mente, als mußte ich von einem geliebten Wesen scheiden, als ich endlich nach vieler, vielen Tagen herrlichen Genusses von Granada morgenfrüh bei sommerlichem Wetter, gen Sevilla. Wenn drüben in Marbella einer den Kopf hangen läßt, so sagt man: „er denkt an Granada“, nur ist es leichter zu so eyngehen. Man braucht deswegen kein Mäurer zu sein.

Zeit dem Erscheinen des Nachwortes: „Monumentos arquitectonicos de España“ ist der Anfang zur Erschließung einer Reihe von architektonisch hervorragenden, nur die Mühseligkeiten von todter Wissenschaft verhandenen Bauten gemacht, die bisher in genannter Wissenschaft recht ungenügend behandelt worden sind. Englische und französische Publicationen ariffen aus der Menge des Vorhandenen manches heraus, aber das Hauptaugenmerk waren doch stets die Ueberreste arabischer Bauten auf iberischem Boden, und unter den Monumentalbauten waren überall nur die hervorragendsten berührt. Eine zahllose Masse von Monographien, wo es aber meistens der Mühseligkeit in Italien, Frankreich, England und zumal Italien, sowie über die Reste klassischer Baukunst in Griechenland und den griechischen Colonien gewidmet werden sind, haben im großen und ganzen Spanien unberührt gelassen, trotzdem daß dieses Land einen strotzenden Reichtum eigenartiger Schöpfungen hat. Eine Monographie Spaniens war nicht minder lohnend, als die Erschließung sonst irgendwelcher Länder. Allerdings wäre es eine hiesige Arbeit, die ein einziger Mann zu bewältigen imstande ist. Das ist mir oft eingefallen, wenn ich Monumenten gegenüberstand, wie z. B. dem Montamiente in Sevilla, von dem ich beifolgend die Skizze eines Fensters gebe. Gerade diese leider unvollendete Fassade beispielsweise verdient es, als zum höchsten Grad aufgenommen und publiziert zu werden, mit der gleichen Liebe, mit der Friedrich von Zedler die Zeichnungen, die Skulptur einer vergangenen Epoche in seinem herrlichen Buche erschlossen hat. Man braucht ja nur zuzugreifen, das Material ist da. — Nichts wie's mit archaischen Zeichnungen ansetzen würde, das ist eine andere Frage: denn trotzdem der herrliche Spania alles „ala disposicion de usde“ stellt, ist er doch fürchterlich weitläufig, vielleicht mißtrauisch gegen Fremde, wenn es sich um Expositionen in Büchern und anderen als Staatbibliotheken handelt.

Wir leben in der Zeit der Zusammenbrüche. Warum ist es nicht möglich, einmal ein deutliches Unternehmen ins Leben zu rufen, das den wichtigsten Stoff auf iberischem Boden in Angriff nimmt, dem lebenden Studium zur Befriedigung, der Wissenschaft zur Bereicherung?

1) Was die Euboden iberischen Künstler haben, in sechs oder sieben Bänden und neben Geschichte illustriren, davon wurde man sich nicht ohne Grund als ein gewisses Land und hat wenigstens eine neue Ausstellung haben gekonnt, hat einen der besten der Künstler gewesen, und was was nur würde.

Kunstlitteratur.

Luthmer, F., Der Schatz des Reichern Mant von Metzbild. — Meisterwerke alter Goldschmiedekunst aus dem 11. — 16. Jahrhundert. Erste Serie. 50 Tafeln mit Text. Bildband von Kemmler & Benar. Frankfurt a. M., Heinrich Keller 1883. 801.

Der Schatz des Reichern Mant von Metzbild zu Frankfurt a. M. ist heute ohne Zweifel die bedeutendste Privatsammlung von Arbeiten aus edlem Metall. In der relativ kurzen Zeit von dreißig Jahren zusammengebracht, war es eine Vereinigung besonders glücklicher Umstände, welche in solcher Resultat beigetragen haben. Baron Rothschild in Frankfurt zeichnet sich durch nicht minderen Sammelgeist aus, als die übrigen Mitglieder der weltbeherrschenden Familie. Sein besonderes Interesse hat er den Arbeiten der Silber- und Goldschmiedekunst zugewandt. Der stete Umgang und die genaue Vertrautheit mit diesen Arbeiten haben es ermöglicht, daß der Besitzer sich allmählich eine Sicherheit in der Beurteilung dieser Dinge erworben hat, welcher nicht zum geringsten Teil das hohe Niveau der Sammlung zu danken ist. Endlich — last not least — in ein Metzbild nicht in der Anwendung der Mittel beschränkt: er kann — als Direktor seiner Sammlung, ohne irgend eine Kommission zu fragen — im rechten Moment — ohne den Finanzminister zu bitten — beliebig in den Säckel greifen und für ein einzelnes Stück Summen zahlen, welche der Jahresetat eines kleinen Staates oder aller Museen der Welt zusammen genommen nicht erreicht. So sind denn in den letzten dreißig Jahren fast alle bedeutenden Silberarbeiten, die überhaupt auf den Markt kamen, in den Rothschild'schen Schatz gelangt, um hier für lange Zeit kritischen und unkritischen Augen entzündet zu sein. Wie viele Privatsammler, sieht es Baron Rothschild nicht — und man kann ihm das nicht verdenken — müßigen (wahern oder künftigen) Stribenten seine Schätze zu zeigen und sich langweiligen oder mahlenden Bemerkungen oder faden Ausdrücken der Bewunderung auszusprechen; wirkliche Kenner sind ihm stets willkommen gewesen. Da somit der Schatz fast unsichtbar war, hatte sich im Laufe der Jahre schon eine Art Legende darum gewoben und mit gespannter Erwartung durfte man der Publikation, die plötzlich angekündigt wurde, entgegensehen.

Ferdinand Luthmers Verdienst ist es, die kostbaren Schätze Kunstfreunden und Künstlern wenigstens in Abbildung zugänglich gemacht zu haben. In richtiger Würdigung der Intentionen des Herausgebers und seiner Spezialstudien auf diesem Gebiete gestattete Baron Rothschild die Publikation, und hierfür gebührt ihm der warmste Dank aller Kunstfreunde. Bessern Händen konnte allerdings die Herausgabe dieser großen Schätze kaum anvertraut werden. Durch seinen „Goldschmuck der Renaissance“ hat sich Luthmer bereits vor einigen Jahren als mit diesem Gebiete besonders vertraut ausgewiesen; seine Lehrthätigkeit hat ihn mit allen möglichen Sammlungen und Sammlern in nahe Beziehung gebracht, so daß man von vornherein überzeugt sein durfte, ein würdiger Schatz habe einen würdigen Herausgeber gefunden. Diesen Erwartungen entspricht nun das Werk durchaus. Drei Gesichtspunkte waren für Luthmer bei der Auswahl der Stücke — denn um eine Auswahl der besten Arbeiten handelt es sich — maßgebend: „die ausgewählten Stücke sollten den künstlerischen und materiellen Wert der Sammlung repräsentiren, sie mußten dem Forscher möglichst viele verschiedenartige Typen darstellen, sie sollten endlich dem modernen Kunsthandwerker in möglichster Mannichfaltigkeit praktische Vorbilder bieten“. Der letztere Gesichtspunkt hat, wie Luthmer zugeibt und wie dies bei der Persönlichkeit des Herausgebers erklärlich ist, die meiste Berücksichtigung erfahren.

Der „Schatz Hottelard“ soll zunächst in drei Serien zu je 50 Tafeln zur Ausgabe gelangen, deren erste — Pokale, Uhren, Gebrauchsgerät aller Art enthaltend — vollendet vorliegt. Von der folgenden Serie, welche eine Auswahl der größeren Gerate in Edelmetall, als Tafelaufsätze, Becher und Ähnliches bringen wird, sind die ersten Hefte „den Merkelschen Tafelaufsatz enthaltend“ erschienen. Die dritte Abteilung endlich wird aus der besonders reichen Sammlung der Schmuckstücke und Geschmeide kirchlichen und profanen Charakters, über 100 Stück zum Teil in Farbendrucken wiedergeben.

Die erste Serie enthält vorwiegend getriebenes Silbergerät für profanen Gebrauch aus allen Perioden, meist deutsche Arbeiten. An kirchlichem Gerät sind nur zwei Stück publiziert: eine schöne Monstranz, welche einen architektonischen Aufbau von überaus zierlicher Ausführung der gotischen Architekturformen zeigt, aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts (Tafel 16), und eine Abendmahlstafel von edelster Form (Tafel 3, Augsburger Arbeit um 1600, fast identisch mit der schönen Kanne des Herrn v. Scheele in Leipzig.¹

In einer stattlichen Anzahl ist das Profangerät artistischer Zeit vertreten, zunächst die großen Pokale, welche, einst auf den Kredenzen der Fürsten und Städte prangend, heute die Festtafel des freiherrlichen Hauses zieren. Voran steht das große Trinkgerät in Gestalt eines reich



1) Abgebildet n. a.: Société arti et amicitiae Exposition retrospect. d'objets d'art en or et en argent à Amsterdam 1880, Pl. 29.

mentierten Schmuckstücke (Tafel 1). Das Gegenstück zu dem berühmten Herrn des Nürnberger Schatzes im Berliner Münzgerverbmuseum¹⁾, von ganz gleichem Aufbau, nur überladener im Ornament. An Originalität der Grundung und kulturhistorischer Bedeutung übertrifft das Stück vielleicht noch der kostliche Becher (Tafel 12) auf vier von gotischen Architekturen gebildeten Füßen und mit in gleicher Weise verziertem Deckel, dessen Wandungen mit gravierten Darstellungen aus dem Leben der Bernharden des 15. Jahrhunderts geschmückt sind. Das Gefäß ist dem berühmten eldenburgischen Herrn in Merenberg verwandt und erinnert in manchen Dingen an die prächtige Kanne des Königl. Museums zu Kassel.²⁾ Es setzt ferner eine Anzahl getriebener Pokale auf hohem Fuß, in gotischem Rißblatzenornament gebuddelt, zum Teil mit häßlichem Blattwerk verziert (Tafel 1, 20, 32, 17). Dies Ornament, ursprünglich schrägläufig, wird im 16. Jahrhundert senkrecht gestellt, allmählich verliert sich das Verzierte seiner Herkunft und aus den Rißblättern werden einfache halbkugelförmige Buckeln (Tafel 47). Von besonderer Seltenheit und Schönheit ist ein mit email translucide verzierter spätgotischer Becher (Tafel 12) von unlächerlicher, doch wohl deutscher Herkunft, dessen Bestimmung zu reichem Gebrauch kaum zweifelhaft sein dürfte. Unter Figur 2 reproduzieren wir einen gotischen Doppelbecher, dessen Corpora — um diesen alten, in den Nürnberger Ordnungen angewandten Ausdruck wieder einzuführen — aus Abattschalen gebildet werden (Tafel 11), die streng gotische Mentierung von vorzüglicher Kontur weist noch auf das 14. Jahrhundert hin, die flandrische Inschrift stellt die Herkunft sicher.

Weit zahlreicher als diese seltenen gotischen Prunkgefäße sind die Gefäße des 16. und 17. Jahrhunderts vertreten. Enthielten doch in jenen Zeiten nicht bloß die Paläste der (wiegen reiches Silbergeschloß, sondern auch der wohlhabende Bürger schmückte bei festlichen Gelegenheiten seine Tafel mit Silber und kostbarem Hausrat eigenen Besitzes; Rathhäuser und Stützen besaßen ihren „Schatz“, welcher sich durch Schenkungen fortwährend vermehrte, bis der unselige dreißigjährige Krieg furchtbar damit aufräumte³⁾. Die Innungsstuben enthielten bis in unser Jahrhundert hinein manch getriebenes Silbergeschloß, welches erst spät in öffentliche oder Privatsammlungen gewandert ist. So hat Baron Rothschild zwei prächtige Pokale von der anfangs der sechziger Jahre aufgelösten Frankfurter Goldschmiedeeinnung erworben (Tafel 21 und 35), deren einer von 1664 unter anderem Zierat die Darstellung einer Goldschmiedewerkstatt zeigt, der andere vom Jahre 1614 im Aufbau und Verzierung uns noch die ganze ungetriebene Schönheit der Arbeiten aus der Mitte des 16. Jahrhunderts erkennen läßt.

Die übrigen Pokale, welche in dieser Serie vorkommen, sind, zum Teil durchweg zu den besten bekannten Arbeiten dieser Gattung: jede öffentliche Sammlung würde sich im Besitz eines einzigen dieser Stücke glücklich schätzen. Eine Nürnberger Arbeit, von edelstem Aufbau auf dreifüßigem Fuß, trägt auf den getriebenen Buckeln kleine Silberplättchen mit in email translucide ausgeführten Ornamenten der Flötner'schen Art (Tafel 26). Der Meister — er führt im Stempel ein Posthorn — hat gerade diese Ornamente bevorzugt, man kennt mehrere Arbeiten von ihm in verschiedenen Sammlungen; ein fast unbekannter Sturzbecher von 1566 befindet sich im Rathaus zu Gmünd. Aus der Gattung der früher Paul Flötner, jetzt mit gleichem Unrecht W. Janniger zugeschriebenen schönen Pokale im Zentr. Münzkabin. Museum und in Nürnberg besitzt Rothschild gleichfalls ein Exemplar von gleicher Form (Tafel 19), sogar mit dem Deckel, der sonst fehlt. Von dem Meister dieser Arbeiten H. R. scheinen mir auch die beiden kostlichen Schalen des Couvre, Tafel Nr. D 876, 877, denn als französische Arbeiten ausgegeben, aber laut Stempel Augsburgischer Herkunft, herzuführen. Endlich illustriert ein Pokal in „Janniger'scher Form“ (Tafel 8, darnach unsere Fig. 1) wieder einmal recht deutlich, wie

1) Abgebildet: Baurer und Graub, Das Münzhandwerk II. Tafel 1.

2) Abgebildet: Evenda III. Tafel 68. — Die Bemerkung im Text über Berlin als Versteigerungsort bezieht auf einen Irrtum. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts war man in Berlin weder im Stande, etwas derartiges zu leisten, noch konnte man in jener Zeit Silbergeschloß.

3) Von der Stadt Nürnberg wissen wir, daß sie im Jahre 1610 an silbernen Geschloß 255 Stück, im Jahre 1664 bereits nur noch 45 Stück besaß. 1758 waren noch 37 Stücke vorhanden, welche (bis auf einen Krug) 1874 nach Berlin überführt wurden.

verfügung bei der Zuteilung von Silberarbeiten an einen Meister zu verfügen, da wir über die Eigentümlichkeiten d. der einzelnen Meister noch verhältnißmäßig wenig wissen. Auf Grund der von Bergin als Entwurf von „Hochstein Wenzel Sammler“ angegebenen Skizze hatte der Herausgeber, bevor er die Willefang, den vorliegenden Petal unter dem Namen dieses Meisters zugeordnet, ihm bei jener Bergin von Bergin, den die in diesen Petal ter von Sammler herrühren, nicht erachtet, es nicht einmal wahllos in die Hand zu nehmen, sondern sehr viele Petale des Sammlers zum Teil wieder dieser Annahme. Endlich ist dieser „Stil des Sammlers“ durchaus nicht einem Meister oder einer Zeit eigenständig, unser Petal stammt aus Augsburg, der sehr verehrte „Kunstschneider“ des Sammlers zu



Fig. 1. Silber-Petal (Hochstein Wenzel Sammler).

berzengs ist eine Münchener Arbeit. Ohne Zweifel also haben wir es im vorliegenden Falle mit einem Meister ersten Ranges zu thun, dessen Name leider noch unbekannt ist. Er hat als Stempel eine offene Blüte.

Den Petalen schließen sich eine Reihe Humpen der verschiedenen Arten (Tafel 31, 38, 43, 45, 46) meist aus dem 17. Jahrhundert an, mit getriebenen Darstellungen und Ornamenten. Ein besonders schönes Stück ist der mit einem völlig durchbrochenen Mantel verlebene Humpen, dessen Meistermarke (vergl. Taf. 31, 38, 43, 45, 46) zeigt. An Primat h) befindet sich aus derselben Werkstatt ein Humpen mit getriebenen Blüthen, welcher aus zugleich den Wohnort des Meisters, Augsburg, anzeigt. Der Wert von diesen Stücken liegt, wie gutkner richtig bemerkt, weniger in der Feinheit der Details, als in der kräftigen Massenswirkung. In

1 Musée de la Porte de Hal. — An dem alten Katalog von Louis Courtois du Musée royal d'antiquités etc. 1876. II. section. Nr. 1. 6.

dieser Beziehung bilden den direkten Gegensatz zu den Humpen die Kannen: hier ist es der fein gegliederte Aufbau und die sorgfältige Durchbildung im Einzelnen, welcher die beachtlichste Wirkung gewährleistet. Von solchen durch ihre eleganten Formen besonders zur Dekoration unserer Buffets geeigneten Stücken enthält die Publikation eine größere Anzahl (Tafel 6, 11, 22, 43), einige mit der zugehörigen Platte (Tafel 7, 23), deutsche und italienische Arbeiten des 16. Jahrhunderts, einzelne von hervorragender Schönheit. Daran reihen sich einige Schalen, eine treffliche Augsburger Kaffeekanne aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts (Tafel 10), eine Filzertasche mit aufliegender Kellwert (Tafel 9) deutscher Herkunft, endlich eine kleine überaus zierliche Zunderdose mit reichem getriebenen Ornament im Stil Louis XIV. (Tafel 10¹), nach dem Stempel eine Arbeit des Johannes Kely zu Veerwarden².

Ganz vereinzelt steht eine große getriebene Schale mit Darstellungen aus der Geschichte der Ausüb- und des Helesternes mit erläuternden Beschriftungen in portugiesischer Sprache (Tafel 15³); in der Mitte eine runde, vermutlich später zugesetzte Platte mit der Halbfigur einer Frau in email translucide, darum die Figuren von vier Kardinaltugenden. Dies überaus kostbare Stück besitzt, wie der Herausgeber anführt, ein Pendant in einer Schale des österreichischen Kaiserhauses: doch giebt es deren noch mehrere. Ein drittes Stück befindet sich im Besitz des Königs von Portugal, ganz gleich in der Komposition, mit Profandarstellungen; in der Mitte fehlt wie an dem Wiener Exemplar die Emailplatte⁴). Ferner gehört hierher die allerdings weniger feine Schlüssel im Besitz des Herrn Ch. Stein in Paris, ohne Zweifel portugiesischer Herkunft.⁵

An diese Arbeiten in getriebenem Silber schließen sich eine Anzahl Geräte, vorwiegend Pokale, deren Corpora aus anderem Material, aus Bergkrystall, Muscheln aller Art u. dgl. bestehen. Die Form des Gefäßes ist hierbei bedingt durch die Gestalt des zu montirenden Materials; in der Fassung und Ausgestaltung des Ganzen ließen hier die Künstler ihrer Phantasie und Laune oft freien Lauf, und so zählen denn die Arbeiten dieser Gattung zu den reizvollsten Produkten deutscher Kleinkunst. Bei zwei Pokalen und zwei Humpen (Tafel 36, 13, 30, danach unsere Figur 3), durchweg süddeutschen Arbeiten edelsten Stils aus dem 16. Jahrhundert, bilden mächtige Stücke Bergkrystall, zum Teil mit gravirten Ornamenten, das eigentliche Gefäß. Hervorzuheben sind ein festlicher Pokal mit Perlmutterschuppen belegt (Tafel 49) Nürnberger Herkunft, eine geschnitzte Metzenuß in reicher Fassung (Tafel 41), Kölner Arbeit, zwei montirte Straußeneier (Tafel 31, 49), deren eins in prächtiger emailirter Fassung reich bemalt ist⁶) (S. unsere Figur 4). Wir haben es hier mit einem Leipziger Meister zu thun (seine Marke steht aus J. G. zusammengezogen), von dem ich eine sehr ähnliche Arbeit — gefaßtes Straußenei, von einem Neger getragen — in Brüssel nachzuweisen vermag⁷); eine andere Arbeit des Meisters, Humpen mit durchbrochenem Mantel, befindet sich in Kassel⁸). Mantel- und Schneckenmuscheln, von Tritonen getragen und mit Wassertieren auf dem Fuß und Deckel geziert, fehlen der Sammlung ebensowenig (Tafel 4, 38), wie phantastische Bildungen durch die Form der Muschel veranlaßt (Tafel 18); ein Pokal (Tafel 24) ahmt sogar in getriebener Arbeit die beliebte Form des Mantels nach. Nach Gründung der farbigen Emailmaterie

1, Ganz gleiche Arbeiten des Meisters, vielleicht demselben Service angehörig, in Holland im Privatbesitz. — Abgebildet in dem Z. 81 Num. 1 citirten Werke, Taf. 11 und 30; danach ein Feder: Zeitdruck u. bild. Kunst, XVIII. Z. 189.

2 Zeitner, Die Schatzkammer des a. h. Kaiserhauses. Abteilung der Silbergeräthe. Nr. 105.

3 Abgebildet: Catalogo illustr. da exposição retrospectiva etc. em Lisboa em 1882. Estampas. Tafel 5. Beschriftet ebenda Texto, pag. 133. Sala G. Nr. 51.

4 Abgebildet: Girard, les arts du metal. pl. XII.

5 Ein völlig identisches Stück im Besitz des Freiherrn v. Zriesen Motha wird wohl aus denselben Werkstätten herrühren. Abgebildet: Alte Kunstgewerbliche Arbeiten aus der Leipziger Ausstellung 1879, Tafel 14. — Zwei sehr ähnliche Arbeiten, unbemalt, aber Nürnberger Herkunft, in Kassel (Nr. 86 und 87).

6 Museo de la Torre de Hal, I c. Nr. F. 11. — Stempel L und JG (zusammengezogen)

7 Nr. 41. Stempel: zwei gekreuzte Schwerter und J. G. (zusammengezogen). Man hat wohl anzunehmen, daß während der Thätigkeit des Meisters der Stempel der Stadt geändert wurde.

auf weißem Grunde durch Charles Tentin von Chateaufort (1632) verfertigt worden. Die-
 selbe Technik bald zur Verzierung von Gefäßen verwanzt. Das Hauptstück der Art in der
 Rothschild'schen Sammlung ist ein Pokal (Tafel 28) in Gold getrieben, um 1700 verfertigt.



Das Hauptstück in der Rothschild'schen Sammlung.



Ein kleinerer Pokal in der Rothschild'schen Sammlung.

ein breiter Streifen, welcher in Emailmalerei die Chivalrie einer Halbinsel durch eine Stadt
 darstellt: ein Geschenk der Staaten von Zeeland an Charles II. Witt 1667 - ein Stück
 von hohem künstlerischen und historischen Wert. Mit kleinen Platten in gleicher Technik sind
 ein Humpen und eine Kanne aus getriebenem Silber (Tafel 29) verziert, der Humpen um 1700

belländische Arbeit vom Ende des 17. Jahrhunderts, die Kanne in Augsburg um 1700 gefertigt.

An Uhren enthält die Publikation eine vorzügliche Standuhr (Tafel 23), aus vergoldetem Kupfer, ein würdiges Seitenstück der Uhr im Schatz des österreichischen Kaiserhauses, der berühmten Arbeit des Jeremias Metster von Augsburg, dessen Werkstatt auch unsere Uhr möglicherweise entstammt. Diesem Prachtstück des 16. Jahrhunderts reibt sich an eine Uhr des 17. Jahrhunderts (Tafel 25), reich mit Mameen und feingearbeitetem Ornament besetzt, die der Herausgeber mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Dresdener Goldschmied Köhler zurückführt. Eine Taschenuhr mit durchbrochenem Gehäuse (Tafel 2) gehört zu den besseren Arbeiten des 16. Jahrhunderts. Eine Anzahl in Silber getriebener, zum Teil durchbrochener Bucheinbände (Tafel 10, 29, 39) verraten sich auch ohne Marken als deutsche Arbeiten des 18. Jahrhunderts, eine Ebenholz-Kassette mit vielen durchbrochenen Beschlägen und figürlichem Schmuck (Tafel 15) aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts weist auf Augsburg, vielleicht die Werkstatt des Matthäus Wallbaum hin.

Zum Schluß verdienen noch einige Tafelgeräte von besonderer Form Erwähnung. Ein Schiff mit vollständiger Besatzung (Tafel 17) entstammt einer Nürnberger Werkstatt des 16. Jahrhunderts¹⁾. Es ist nahe verwandt in der Arbeit dem mächtigen Schiff im Hôtel Cluny, dessen genauere Bestimmung mir leider nicht möglich war²⁾. Von ungewöhnlicher Form ist ein Trintgefaß: ein schmiedender Vulkan (Tafel 48), Augsburger Arbeit des 17. Jahrhunderts und ein phantastisches Ungeheuer (Tafel 50) als Wiegegefaß.

Ein bekanntes, besonders schönes Gerät (Tafel 18) mag den Schluß bilden: die Diana auf dem davoneilenden Hirsch, ihr zu Füßen Hunde und jagdbares Getier. Neben der Diana sah ursprünglich ein Amor; der Kopf des Hirsches ist abnehmbar: das Ganze läuft vermittelt eines Uhrwerks. Dies überaus originelle Stück ist in zahlreichen Exemplaren vorhanden: in Berlin, Getha, München (Schatzkammer, wo der Amor erhalten ist), Neapel, Wien, vielleicht noch öfter. Die große Anzahl der Wiederholungen erklärt sich aus der ursprünglichen Bestimmung dieser Gefäße: es waren bei einem „Ringreiten“ ausgelegte Preise. Die beiden Exemplare in Getha wurden von Johann Ernst dem Jüngern, Herzog zu Sachsen-Weimar, auf dem Wahltag zu Frankfurt 1612 gewonnen.³⁾ —

Diese Übersicht über den reichen Inhalt des Werkes wird wenigstens einigermaßen einen Einblick in die hier zum ersten Mal bekannt werdenden Schätze gewähren: sie wird die Mängel der Besprechung erklären und hoffentlich recht viele Künstler und Kunstfreunde veranlassen, sich eingehend mit dem übrigens trefflich ausgestatteten Werke zu beschäftigen.

Berlin.

H. Faber.

F. Jos. van den Branden, *Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool*. Antwerpen 1883, Drukkerij J. E. Buschmann. 1436 Z. 8.

Mar. Rooses, *Geschiede der Waterschule Antwerpens van L. Massijs bis zu den letzten Aelstern der Schule P. P. Rubens*. Aus dem Flämischen übersezt von Dr. Franz Heber, Direktor der königl. bayer. Staatsgemäldegalerie. Mit 10 Radirungen und 10 Holzschnitt-Vollbildern. München, Literarisch-Artistische Anstalt (Th. Nödel). 1881. 472 S. 8.

Wilhelm Bode, *Studien zur Geschichte der holländischen Malerei*. Mit Facsimile's der Künstlerinschriften. Braunschweig, Dr. Vieweg & Sohn 1882. 616 Z. 8.

Dem zweiten der obengenannten Bücher gegenüber haben wir schon seit geraumer Zeit eine Ehrenschuld einzulösen; nur das langsame Fortschreiten des ersten, welches gewissermaßen

1) Der Meister führt einen Baum im Stempel. Arbeiten von ihm kommen mehrfach vor, ein schöner gebundelter Pokal in Getha.

2) Im neuen Catalogue von 1884 Nr. 5104.

3) Das Berliner Exemplar zeigt die Augsburger Marke, das Meisterzeichen ein Tabientopf (T) en face. Früher stets dem W. Jamnitzer zugeschrieben. — Die oben gegebene Notiz über ursprüngliche Bestimmung der Gefäße findet sich bei Bube, Das Herzogtum Münstercabinet zu Getha. (3. Aufl. Z. 55, wo auch die Litteratur angegeben ist.

als eine Kentrurenarbeit aufzufaſſen ſie, hat uns ſicher daran verhindert, weil wir ſie gemeinſchaftlich beſprechen wollten. Denn beide ſind zur ihnen gemeinſamen Veranlaſſung zuſammenzuführen, auf das von dem Antwerperer Oſmeinderat im Jahr 1876 mit Rücksicht auf das bevorſtehende Rubensjubiläum erlaſſene Preisausſchreiben, welches eine Geſchichte der Antwerpener Malerſchule in etwäſcher Sprache als „Nieuw en Oude School der Antwerpen“ verlangte und dieſe Forderung noch mehr dahin präſignirte, daß die Darſtellung „enthaltend ſelbſt 1) Biographiſche Mittheilungen über die verſchiedenen Künstler, 2) Uebersicht über die Entwicklung, die Blüte und den Verfall der Kunst in den verſchiedenen Perioden ihres Lebens.“ Beide Schriften ſind mit dem erſten Preiſe geſiegt worden. Während der gelehrte und gewiſſe Kenner Vater des Museums Plantin Moretus ſein Buch in etwäſcher Sprache bereits 1879 herausgegeben hat, iſt das Werk von F. Jos. van den Branden, dem Archiv-Adjunkten der Stadt Antwerpen, welches ſogenannte erſtes, erſt von Hergen Rodenſon bearbeitet worden. Den Verfaſſer trifft an dieſer Vergeſſenheit keine Schuld, ſondern die Fälschlichkeit, unter deren Händen die zweite Hälfte des Manuſkripts ſeines verloren gegangen iſt, ſo daß ſie ſie der beklagenswerte Unter geſtützt hat, den verſchwundenen Teil noch einmal zu ſchreiben, wodurch natürlich die Vollendung des Buches erheblich verzögert wurde. Angenommen ſie von dem Koefſesſchen Werte die oben citirte deutſche Uebersetzung erſchienen, wärd der Verfaſſer ſelbſt ſeine Mitwirkung geſiegt hat. Die neuere Liſtatur mit die ſonſigen Reſultate neuer Forſchungen auf dem Gebiete der Denkmäler und in Archiven ſind in die deutſche Ausgabe verarbeitet worden, und ſo haben manche Partien eine vollſtändige Umgeſtaltung erfahren. Was der deutſchen Ausgabe noch einen weiteren Gewinn bei der Vollendung giebt, in die Ausſtattung. Zwar iſt die Illustration ſelbſt der letzten in die erſte übernommen worden, aber der Druck der Radirungen und Holzschnitte iſt ein ungleich beſſerer, ſo daß namentlich die erſteren, welche in der Originalausgabe recht tot, froſtig und hart ausſehen, in der deutſchen Ausgabe einen günſtigern Eindruck machen, ſo daß ſie auf einem Papier gedruckt ſind. Man darf überhaupt angeſichts der ſonſigen ſonſigen Werke die Thatsache nicht verſchweigen, daß die Antwerperer und die belgiſchen Drucker im allgemeinen noch manches zu thun haben, um wieder auf den Standpunkt der berühmten Cicerone Plantiniana zu gelangen. Auch der künstlerische Wert der von J. B. Michiels ausgeführten Radirungen iſt ſein ſonderlich großer. Die Modellirung der nackten Körper leidet an großer Härte, und wenn die Radirungen auch den ſachlichen Inhalt der Bilder ziemlich genau wiedergeben, ſo fehlt ihnen doch der pikante, maleriſche Reiz, welchen z. B. Unger und die von ihm lernten ihren Blättern aufzuprägen wiſſen. Solche Dinge liegen aber, wie jedermann weiß, ſeit immer außerhalb der Machtvollkommenheit des Autors. Niemand wird ſich über die ſonſigen Unzulänglichkeiten ſeines Buches klarer ſein, als Koefſes ſelber, welcher die beſten Muſter der Buchausſtattung in ſeinem einzig gearteten Museum täglich vor Augen hat.

Ganz rein und ungetrübt neu ſie ſind, welche wir bei der Vollendung, nicht, ſein zu ſein ſeines Buches empfunden haben. Denn Koefſes iſt nicht nur ein Hiſtoriker, welcher die Reſultate fremden Sammelers künstlerisch ſchmückt, ſondern ein Spezialforſcher auf mehr als einem Gebiete. Hat ſein Mitbewerber van den Branden vor ihm eine umfaſſendere Kenntnis der Urkunden voraus, ſo iſt ihm Koefſes hinwiederum in der Bilderkenntnis und in der Bildertreue überlegen, welche bisher ſie die ſonſigen der belgiſchen und holländiſchen Gelehrten waren. Sie ſind alleſamt tüchtige Archivare und Urkundenforſcher; aber ſie teilen meiſt mit den Franzoſen die Abneigung, über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus auswärtigen Kunſtdenkmälern nachzuſpüren, auch wenn dieſelben im engſten Zuſammenhange mit ihrer heimliſchen Kunst ſtehen. Nur Koefſes bildet eine Ausnahme von der Regel: er hat ſeine Arbeit auf einer ſehr ausgeſtreckten Bilderkenntnis aufgebaut und ſich eine Urteilskraft, einen Scharfblick angeeignet, denen wir unſere volle Anerkennung zollen müſſen. Seine Methode iſt beſonnen und vorſichtig, und deshalb wird man ſelten mit ihm in Zwiespalt geraten, ſelbſt auf dem engeren Gebiete der Gemälde von Rubens, auf welchen ſich naturgemäß das Hauptaugenmerk des Vortrags in jeder Geſchichte der Antwerperer Malerſchule findet. Wir dürfen ſagen, daß die Biographie und Charakteriſtik dieſes Großmeiſters den Glanzpunkt des

Koefseschen Buches bildet, daß er also den Hauptzweck, welcher dem Antwerpener Gemeinderat bei seinem Preisanschreiben vor Augen schwebte, vollkommen erfüllt hat. Man muß dem gelehrten, ungemein belehrten Verfasser schon geraume Zeit auf Schritt und Tritt nachgegangen sein, um in diesem mit großer Meisterschaft und mit souveräner Beherrschung des urkundlichen und sachlichen Materials entworfenen Künstlerbilde Irrtümer aufzuspüren. So wird man z. B. das Bildnis der Sibne von Rubens in Dresden in Anbetracht des zähen gelben Gesamttons und der leblosen Modellierung nur als eine Ateliertopie gelten lassen dürfen und dem gleichen Mitle in der Galerie Liechtenstein in Wien endgiltig das Recht des Originals vindizieren müssen. Auch die beiden Gemälde in Dresden, welche die Rückkehr der Diana von der Jagd darstellten, sind im Hinblick auf das Darmstädter Bild nicht mehr zu halten, ebensowenig wie der Liebesgarten derselben Galerie, welchen ich für eine Vervielfältigung des von Rubens erfundenen Themas durch Erasmus Quellinus, den Lieblingschüler seiner letzten Jahre, halte. Auch unter den Rubensschen Gemälden der Münchener Pinakothek wird die Kritik noch eine strenge Zichtigung vorzunehmen haben, vor welcher, wie ich fürchte, manches berühmte Bild nicht wird bestehen können, so z. B. die Amazonenschlacht. Die von der Handschrift des Meisters abweichenden, ganz fremdartigen Züge dieses Bildes sind schon dem ausgezeichneten Rubenskenner Heger de Piles aufgefallen, welcher (1677) in seiner Beschreibung der Rubenswerke im Cabinet des Herzogs von Medicien, in welchem sich die Amazonenschlacht in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts befand, folgendes sagt: Quoique le coloris y soit suffisamment bien entendu pour se faire louer, néanmoins il n'y est pas dans la même union que dans les autres tableaux et tout y est fait au premier coup, aussi n'est-ce qu'une esquisse et le dessein d'un plus grand ouvrage. — Daß Rubens für das 1625 gemalte Reiterbildnis des Herzogs von Buckingham „ein Stück Silbergerät im Werte von hundert Kronen“ erhielt (Koefses S. 223), ist wohl ein Irrtum. Im Kassabuch der privaten Ausgaben und Einnahmen des Herzogs steht wörtlich unter dem Jahre 1625: Given to Mr. Rubens for drawing his 1^{re} picture on horseback, 500 l. (Sainsbury, Unpubl. papers, p. 68).

Auf die strenge Wissenschaftlichkeit des Koefseschen Buches wirft leider der Umstand einen Schatten, daß auch Koefses sich durch die Antwerpener Chauvinisten hat verleiten lassen, Antwerpen mit einer „fast völligen Sicherheit“ für den Geburtsort des Meisters zu erklären. Der Übersetzer hat in einer Note seine entgegengesetzte Meinung angedeutet, und das ist auch genügend mit Bezug auf eine Frage, welche für jeden, der die kunstgeschichtliche Forschung nicht vom Standpunkte kleinlicher Kirchturnsinteressen betreibt, eine sehr untergeordnete ist. Daß der verstärkte Siegesruf der Antwerpener Lokalhistoriker und Stadtlarchivare auf die gewalttätige, völlig unkritische Auslegung einer wenig belangreichen Urkunde zurückzuführen ist, hat Kiegel in seinen „Beiträgen zur niederländischen Kunstgeschichte“ I, S. 179 ff. und S. 185 ff. so überzeugend nachgewiesen, daß kein Wort mehr darüber zu verlieren ist, wie Kiegel überhaupt die ganze Streitfrage für diejenigen, die offene Augen haben, zum Abschluß gebracht hat. Daß Koefses der allgemeinen Schwäche der Kritik, von welcher seine ganze Umgebung in Antwerpen ergriffen worden, auch anheimgefallen ist, läßt sich vom rein menschlichen Standpunkte erklären, beeinträchtigt aber nach außen hin das Gewicht seiner Autorität, was, um so mehr zu bedauern ist, als sein Werk sich durch vornehmen Ton und durch geschmackvolle Darstellung weit über die von dem Gemeinderat erwartete „Volkschrift“ erhebt. J. Jof. van den Branden ist dieser Erwartung bei weitem näher gekommen, und er würde sie auch vollkommen erreicht haben, wenn sein Werk nicht so umfangreich und dafür lieber mit Abbildungen versehen worden wäre. Bei ihm ist die Frage nach dem Geburtsorte des Rubens bereits über jeder Distincken erhaben, und wenn er sich zu einer solchen noch herbeiläßt, so geschieht es nur, um einen gewissen Ernst der Methode zu wahren. Diese kleinen menschlichen Schwächen dürfen uns aber gegen die außerordentlichen Vorzüge seines Buches nicht blind machen. Er schüttet ein wahres Füllhorn von neuen urkundlichen Mitteilungen über den Leser aus, die wir natürlich nicht einzeln citiren können. Nur so viel sei bemerkt, daß er zum erstenmale aus Urkunden über die beiden ersten Meister von Rubens, Tobias van Haecht und Adam van Neert, ein helles Licht verbreitet, daß er nachweist, daß der erstere

mit der Familie Rubens verwandt war, weraus es sich ergibt, daß man den jungen Petrus Paul ihm zuerst in die Lehre gegeben, und daß er, ebenfalls an der Hand von Urkunden, sich häufigen Nachreden, welche Nathasindrige Anecdotenreiber über Adam van Noort angestellt haben, in das Gegentheil umwenden kann.^{*)} Über die künstlerische Thätigkeit von Kallian der 1598 „Freimeister“ wurde, bis zu seiner Abreise nach Italien 1600, in Utrecht nicht bekannt. Was Michiels anführt, ist eitel Phantasie, und auch van den Branden hat nur die geringste Spur von dem Zusammenwirken Titto van Beens und seines großen Schülers in irgend einer Beschreibung eines Gemäldes entdeckt: Een stuck van Octavi ende Breugel, ende hij Rubens eerst geschildert, met buytenlijst, wesende den Berch Parnassus. Die Fälschung scheint übrigens diese Mäße ausgekostet zu haben. Unter den Handschriften der Sammlung des Lord Alburnham befindet sich nämlich, was ich einer freundlichen Mitteilung des Herrn Prof. Gaebele in Dresden verdanke, sub. Nr. 73 Additional n. manuscripts in Wert mit folgendem Titel: „Historia vom Leben und Sterben unseres Herrn Jesu Christi, mit dem Erlöser. P. P. Rubens. Ex. 1598.“ und einem erläuternden Zufage in englischer Sprache, in welchem es heißt, daß das Buch „siebzehn höchst vollendete Malereien in dünnschwarzer Tinte“ enthält, welche sämtlich mit den Buchstaben P. P. R. f. bezeichnet sind, und daß dasselbe „von Peter Paul Rubens seinem Lehrer und Freund Octavie van Beem“ geschenkt worden sei. Diese Angaben erscheinen schon an und für sich sehr verdächtig, und überdies hat mich auch Herr Dr. J. F. Richter in Venedig auf meine Anfrage benachrichtigt, daß die Zeichnungen „von Rubens nicht eigenhändig ausgeführt sein können“, was sich aus dem Charakter derselben ergebe. Wir haben also in diesem Manuskript eine Fälschung, vermutlich eine der Fälschungen, zu sehen.

Sowohl Keeses als van den Branden haben die bekannte, aus den Manuskripten des Meis zuerst von Reiffenberg hervergegebene lateinische Vita des Rubens, welche wahrscheinlich von seinem Neffen verfaßt worden ist, als eine Urkunde von unzweifelhafter Zuverlässigkeit betrachtet. Und zwar mit vollem Rechte. Niegel hat zwar in seiner oben citirten Schrift die Autorität dieser Biographie erschüttern wollen und nachzuweisen versucht, daß dieselbe ein dürftiger Auszug aus der Vie de Rubens von Roger de Piles, also nur eine abgekürzte Quelle sei. Wenn er jedoch den Charakter der lateinischen Ausdrucksweise als Philologe ins Auge gefaßt hätte, würde er die Entstehung dieses Testaments im 17. Jahrhundert nicht angezweifelt haben. De Piles hat unter den *memories*, die ihm von der Familie zur Verfügung gestellt wurden, auch die Vita vor sich gehabt und den haren, gebundenen Stil derselben durch rhetorische Wendungen, durch Umschreibungen und Zufüge erweitert. Wir weisen hat de Piles in seinen Zusätzen Irrthümer begangen, welche der Verfasser der Vita vermieden hat, weil er den Begebenheiten näher stand und in der heimischen Kunstgeschichte besser bewandert war als der Franzose. Ein Beispiel möge genügen. Der Verfasser der Vita schreibt über die Schüler von Rubens folgendes: *In arte pictoria plurimos habuit discipulos, inter quos excelluerunt Petrus Soutmans, pictor Sigismundi regis Poloniae, Justus van Egmond, Erasmus Quellinus, Joannes Bronchorst, Joannes van den Hoecke, pictor archiducis Leopoldi et praecipue Antonius van Dyck etc.* Bei de Piles liest man: *Il a eu plusieurs élèves, entre lesquels les plus célèbres sont Pierre Soutmans, peintre de Sigismond, roi de Pologne; Jean van Hoeck, peintre de l'Archiduc Léopold; Juste d'Egmont; Quellinus, fameux sculpteur, qui a décoré la Maison de Ville d'Amsterdam; Antoine van Dyck etc.* Den ihm unbekannten Brendhorst hat Roger de Piles also fortgelassen und dem Erasmus Quellinus einen Zusatz gegeben, welcher ebenfalls beweist, daß er ihn nicht kannte. Er hat ihn nämlich mit dem Bildhauer Artus Quellinus dem älteren

*) Hier sei nebenbei bemerkt, daß derselbe verdienstvolle und erschöpfende Urkundenforscher in Bezug auf Brouwer in die umgekehrte Lage gekommen ist, indem er aus zahlreichen Urkunden gegenüber neueren Rettungsverfälschungen nachweisen konnte, daß Brouwer thatächlich von den älteren Chronisten nicht zu schwarz geschildert worden ist. Die gehaltreiche Schrift, in welcher diese Untersuchungen niedergelegt sind und die auch den bedeutendsten Schüler Brouwers in ihren Bereich zieht, führt den Titel: *Adriaen de Brouwer en Joos van Craesbeck, Haarlem. W. C. de Graaff. Separatabdruck aus De nederlandse Kunstbode. 85 Z.*

verwechselt, was natürlich dem Verfasser der Vita nicht in den Sinn kommen konnte. Kiegel scheint dieses grobe Mißverständnis übersehen zu haben. Wir werden also nach wie vor an der zeitlichen Priorität der Vita vor der Vie. festhalten müssen.

Beide Geschichtschreiber haben ihre Darstellung mit van Eyck und einem allgemeinen Überblick über die altniederländische Malerei im allgemeinen und über die Entwicklung der Antwerpener Lucasgilde im besondern begonnen und schließen den glänzenden Lauf ihrer Schilderung mit dem letzten Großmeister der Schule, mit Pers. „Es ist merkwürdig zu beobachten, so schreibt Moeses in seinem Schlußkapitel, wie die Antwerpensche Schule in den jüngsten ihrer Historienmaler zu den frühesten ihrer Meister zurückkehrte. Über die Italianisten hinweg finden Pers und Ries wieder die Spuren eines Massijs und Pieter Bruegel. In Reaktion gegen die verschönernde Tendenz der Italienischgeimten und der Nachfolger des Rubens streben sie nach Wahrheit auf Kosten der Schönheit, sind aber insofern Kinder ihrer Zeit geblieben, als sie anstatt der religiösen Gegenstände, wie sie die Überlieferung festgestellt hat, sich Aufgaben aus der vaterländischen Geschichte erwählten, und diese mit dem Geiste kritischer Geschichtsforscher und mit dem Gefühl für malerische Schönheit behandeln, wie dies die Gegenwart charakterisiert.“ In den Schlußkapiteln der van den Brandenischen Darstellung sind die Mitteilungen über die Kunsträubereien durch die Kommisäre der französischen Republik und über die Zurückgabe des größten Teils der geraubten Kunstschatze von besonderem Werte.

Die Geschichte der Antwerpener Malerschule ist mit derjenigen der belgischen Malerei fast identisch. Waren auch im 15. Jahrhundert Gent, Brügge und Lören die Berorte derselben, so blieb doch Antwerpen seit der Wende dieses Jahrhunderts ihr alleiniger Mittelpunkt. Ganz im Gegensatz zu dieser Lokalisierung der Kunst in Belgien bietet das benachbarte Holland eine ganze Reihe solcher Centralstellen, in erster Linie Amsterdam und Haarlem, dann Leyden, Dordrecht, Delft, Rotterdam und andere Städte, in welchen allen gewisse Künstlergruppen thätig waren, die eine gesonderte Darstellung verlangen und doch wieder einander so eng berühren, daß eine isolirte Betrachtung der einen oder der anderen ein unvollständiges Bild geben würde. Der Geschichtschreiber der holländischen Malerei steht also einer viel umfassenderen und weitschichtigeren Aufgabe gegenüber, und dieser Umstand mag auch Dr. Wilhelm Bode, den Verfasser des dritten der obengenannten Bücher, „Studien zur Geschichte der holländischen Malerei“, veranlaßt haben, zur Zeit von einer Geschichte dieser Malerei selbst, die man aus seiner Feder erwartet hatte, abzusehen. Er bietet uns dafür in diesem Buche einen Teil des Materials, welches er für eine historische Gesamtdarstellung gesammelt hat. Er sagt in der Vorrede, daß es ihm während der Verarbeiten klar geworden, „daß die Zeit für eine glückliche Lösung einer so schwierigen Aufgabe noch nicht gekommen ist.“ Bode hat einmal an einer anderen Stelle darüber geklagt, daß mehrere holländische Forscher seit Jahren aus ihren Archiven einsammeln und nichts publiziren. Auch daraus erklärt sich seine berechtigte Scheu, schon jetzt mit einer Geschichte der holländischen Malerei hervorzutreten, da eine urkundliche Notiz, welche dieser oder jener Forscher noch zurückhält, die scharfsinnigsten Kombinationen über den Haufen stoßen kann, und man stellt nicht gern eine Autorität bloß, die man auf eine fast fünfzigjährige, demselben Ziele gewidmete Arbeit begründet hat. Wir müssen uns also vorderhand mit einigen Vorarbeiten begnügen, von denen freilich zwei, die Studien über Frans Hals und seine Schule im weitesten Sinne und über Rembrandts künstlerischen Entwicklungsgang in seinen Gemälden, bereits über den Charakter einer bloßen Verarbeitung hinausgehen und fortan als grundlegend werden betrachtet werden müssen. Die letztere nimmt fast die Hälfte des ganzen Buches ein und darf als ein Muster der Stilität und nüchternen Forschung bezeichnet werden. Mancher wird freilich an diesem nüchternen, ja bisweilen recht trockenen Tone Anstoß nehmen. Es handelt sich am Ende doch immer um die Analyse von lebendigen Kunstwerken und nicht von anatomischen Präparaten, die in Spiritus gesetzt sind. Aber Bode glaubt dem in allerhand freundlichen Farben schillernden „Kunstsekkreten“ den ruhigen, attemmäßigen Ton streng wissenschaftlicher Methode gegenüberstellen zu müssen, um sich schon äußerlich von Feuilletonisten wie W. Bürger u. a. zu unterscheiden. Doch das sind Geschmacksachen. Am Ende kommt es auf den Kern an, und

daß dieser gelegen, ernst und weitreichend ist, wissen selbst die meisten, welche und mit der Ergebnisse von Bode's Forschungen nicht immer befreit sein können. An Einzelheiten wird es ja auch der Studie über Rembrandt vorausbildlich nicht an Widerstand fehlen, aber in Bezug auf die Beherrschung des gesamten Materials wird es schwerlich jemand mit Bode aufnehmen können, auch nicht der Rembrandt Biograph Voerman. Das Bilderverständnis des letzteren hat Bode einer gründlichen Reinigung unterzogen und ein neues, nicht ohne etwa 350 authentische Studie umfaßt und vor jenem auch den Vorzug voraus hat, daß Bode alle von ihm angeführten Bilder selbst gesehen und untersucht hat.

Die übrigen Abhandlungen des Buches, die Entwicklung der holländischen Malerei, der treffliche Charakteristik Adam Elsheimers und seines Einfluß auf holländische Maler und die Studie über Frans Hals, sind den Sachgenossen bekannt, da sie hier nicht zum erstenmal an die Öffentlichkeit treten. Vorher Arbeit, mit welcher Bode kein anerkennend, und grundlegendes Thätigkeit auf seinem engeren Forschungsgebiete begann, ist jedoch gänzlich umgestaltet und erweitert worden, und um den Wiener hat Bode auch die diejenigen Künstler gruppiert, welche nur indirekt den Einfluß des Haarlemers erfahren haben, wie z. B. Terborch, Meissin und Steen. In Bezug auf die beiden Haupter der holländischen Malerei hat Bode mit seinen „Studien“ sichere Fundamente gelegt. Hoffen wir, daß es sehr bald Mut und Muth werden wird, den Plan zu vollenden!

Adolf Meisenberg.

Eugene Müntz, Raphael, sa vie, son oeuvre et son temps. Paris, Hachette 1881. 8.

Robert Kahl. Das Venezianische Stizzenstudium und seine Beziehungen zur malerischen Malerschule. (Beiträge zur Kunstgeschichte. VI.) Leipzig, Seemann. 1882. 8.

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle, Raphael: his life and works. With particular reference to recently discovered records, and an exhaustive study of extant drawing and pictures. Vol. I. London, Murray. 1882. 8. — Aus dem Englischen überfetzt von Carl Hildenbrand. I. Band. Mit 19 Tafeln in Holzschnitt. Leipzig, Hirzel. 1883. 8.

Anton Springer, Raffael und Michelangelo. Mit Illustrationen. Zweite, verbesserte Auflage. Zwei Bände. Leipzig, Seemann. 1883. 8.

Drei neue Raffael-Biographien im Laufe weniger Jahre, Werke französischer, englischer, italienischer und deutscher Autoren: das zeugt gewiß für die ungemeine Rührigkeit und den edlen Wettstreit unseres Volkstums in der Erforschung der Natur des göttlichen Urratons. Wenn auch durch keine der obgenannten Leistungen das grundlegende Buch von Passavant überflüssig gemacht worden ist, so weisen sie doch gegenüber den verunglückten Unternehmungen von Förster und Grimm aus den sechziger und siebziger Jahren einen erheblichen Fortschritt auf. Die Behandlung ist kritischer, methodischer, quellenmäßiger geworden. Mag auch im Detail noch viel erst auszurichten sein: wir wissen doch, wo das Heil zu suchen ist.

Das Buch von Müntz, dessen in diesen Blättern gleich nach seinem Erscheinen während Erwähnung gethan wurde, giebt sich, wie alle Werke dieses ungemein fleißigen Autors, durchaus als die Arbeit eines gelehrten Archivisten. Das innere Getriebe der Zeit des Künstlers, die gesellige und geistige Atmosphäre, die ihn umgab, die Entwicklung des Künstlerstandes und Raffaels Stellung in derselben, die Beziehungen seiner Kunst zu den humanistischen Ideen der Renaissance, endlich die lokalen topographischen und historischen Hintergründe, von denen sich der Mensch wie seine Werke abheben: das alles wird aus intimer Sachkenntnis heraus mit Geschmack und in klarer, anerkennenswerter Darstellung vorgetragen. — Zum berühmten Marital, welches Raffael als Architekt behandelt, hat Baron H. Schindler wertvolle Beiträge geliefert. — Weniger genügt die speziell kritische Seite des Buches; in der Kenntnis der Denkmäler zeigen sich mannigfache Lücken; das Urteil über die Werke Raffaels läßt oft die nötige Sicherheit und Selbstständigkeit vermissen.

Daß in letzterem Betracht Springers in zweiter Auflage vorliegende rühmlichst bekannte Doppelbiographie das Buch unseres Pariser Kollegen um ein beträchtliches überragt, braucht nach der Besprechung der ersten Ausgabe hier kaum noch besonders hervorgehoben zu werden. Die kritische Erörterung der Werke Raffaels, vornehmlich der Handzeichnungen im Verhältnisse zu den Bildern, verleiht Springers Raffaelsbiographie ihren bahnbrechenden Wert. Dazu kommt deren historischer Stil im vollsten und größten Sinne des Wortes. In den mit einander verschlungenen Lebensbildern der beiden Meister spiegeln sich vor unseren Augen die Schicksale des italienischen Volkes auf den Höhen seiner modernen Entwicklung ab. Zu der eindringenden Kritik ist „der Glanz und der Schimmer“ einer meisterhaften Darstellung hinzugefügt.

Von der neuesten Schöpfung des italienisch-englischen Zwillingspaars, dem „Raffael“ der Herren Crowe und Cavalcaselle, wird kaum jemand mit derselben Befriedigung sprechen können. Wir drängte sich bei der Lectüre des Buches der Wunsch auf, wir möchten der Epoche dieser mit historischer Prübe begebenen Bilderkataloge nun bald entwachsen sein! Das Ver-



„Der von Platon und Aristoteles“.
Raffael.

dienstliche der langjährigen Thätigkeit des unermüdeten Cavalcaselle herabzusetzen, kann ja keinem Verständigen einfallen. Es dürfte kaum einen zweiten Sterblichen geben in unserem Jahrhundert, vor dessen Augen so viel bemalte Leinwand vorübergezogen, in dessen Notizblättern eine solche Külle von Bemerkungen und vergleichenden Betrachtungen zu finden ist, wie bei Cavalcaselle. Aber daß dieses kolossale Material in den bekannten Büchern seines kunsthistorischen Alterego historisch Kern angenommen habe, wird niemand ernstlich behaupten wollen. Es fehlt dazu nicht etwa nur an jener gestaltenden Kraft, welche den wahren Geschichtschreiber macht, es fehlt vor allem an Methode: ja, selbst an Genauigkeit in der Wiedergabe des Thatsächlichen, wie jedermann zu seinem Erstaunen bemerken wird, welcher die Crowe'schen Bilderbeschreibungen mit den Bildern selbst vergleicht. Daß diese Mängel in erhöhtem Grade sich zeigen müssen, wenn sich die Darstellung vom Allgemeinen zum Persönlichen wendet, ist leicht erklärlich. Das Mosaik ist eben nicht die entsprechende Technik für die Porträtmalerei. Schon bei der Tizian Biographie trat die Unzulänglichkeit der Darstellung hervor. Um wie viel störender muß sie wirken bei der Schilderung von Raffaels Art und Kunst, die kein venezianisches Breitbild, sondern ein durchaus plastisches Gefüge von organischem Wuchs und innerer Gefekmäßigkeit sein muß.

Aber eine Eigenschaft besitzt die Raffaelsbiographie der Herren Crowe und Cavalcaselle,

welche in den Augen des Kritikers als ein Vorzug erscheint, — sie bietet ihm den reichlichen Anlaß zu Gegenbemerkungen und Einwänden. Ich kann es mir nicht verlagern, von dieser günstigen Gelegenheit Gebrauch zu machen und mich hierbei zugleich einiger kritischer Mängel zu entledigen, die ich zu den andern obengenannten Büchern auf dem Herzen habe. Von einem ein Wort prinzipieller Natur!

Nach meiner Anschauung erkennt man den Standpunkt eines heutigen Kritikers auf dem Gebiete der italienischen Malerei am besten aus der Position, die er zu Morelli's epochemachenden Arbeiten einnimmt. Die hier in Betracht gezogenen Werke sind sämtlich nach Vermeliess-Morelli's Buch erschienen. Wie stellen sich nun die Auctoren zu diesem letzteren?



Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Das Werk von Müng, obwohl später als das von Morelli publiziert, scheint im wesentlichen abgeschlossen, vielleicht sogar gedruckt gewesen zu sein, als die Vermeliess'schen Forschungen ans Licht traten. Der Autor hat dieser letzteren nur in der Kern, wie sie früher in unserer Zeitschrift erschienen waren, gedenken können und thut dies vorübergehend, indem er des Porträts der Galerie Borghese Erwähnung macht, des sogenannten Helwein, welchen Vermeliess bekanntlich als Raffael bestimmt hat. „Un amateur italien distingue, M. J. Morelli“ wird unser Autor bei dieser Gelegenheit genannt Z. 55, Note 1.

Anders verhält sich Kahl zu Vermeliess. Wenn in der Vorbemerkung zu seiner fleißigen, aber leider nicht zum erwünschten Abschlusse gebrachten Schrift der Forschungen „Älterer und jüngerer Nachgenossen“ gedacht wird, durch welche die Kräfte nach der Ebbtheit des venezianischen Skizzenbuches in „lebhafteren Fluß gekommen“ sei, so ist darunter in erster Linie

Morelli's Wert zu verstehen, das „inhaltsreiche“ Buch des „gewichtigen Kenners“, wie Kahl mit wohlbegründetem Respekt unseren scharfsinnigen und gelehrten Mailänder Freund nennt. Vermolieff hat in seinem Buch die Unedtheit der dem Raffael zugeschriebenen Zeichnungen des venezianischen Skizzenbuches (mit Ausnahme der zwei umstehend in Holzschnitt verkleinert zusammengestellten Blätter) nachgewiesen, und wie den Eingeweihten bekannt, sind auch die früher in gleichem Sinne von Nachgefolgern geäußerten Meinungen auf Morelli's Urteil zurückzuführen. Die Schrift Kahls bietet die weitere Begründung und Ausführung der Grundaufschauungen Morelli's; sie enthält auch eine Fülle dankenswerthen Materials zur Unterstützung der ebenfalls von dem Mailänder Gelehrten aufgestellten These, daß Pinturicchio als der Urheber der meisten früher mit Raffael's Namen bezeichneten Blätter des Skizzenbuches zu betrachten sei. Auf einzelne abweichende Bestimmungen, z. B. der oben S. 93 beigelegten Skizze zu zwei männlichen Figuren der „Schlüsselübergabe“ in der Sirtinischen Kapelle, welche Vermolieff dem Pinturicchio, Kahl dem Perugino vindiziert, kann hier nur kurz hingewiesen werden. Ebenso sei Pellajuolo's Anteil an dem Skizzenbuche, über welches Kahl gleichfalls eine von Vermolieff nicht eben glücklich differirende Meinung äußert, bloß im Vorübergehen erwähnt. Auf den letzten Seiten der Schrift entwickelt Kahl die Hypothese, daß auch Girelamo Genga von Urbino, der Gehilfe Signorelli's in Trevi, an den Zeichnungen des Skizzenbuches Anteil habe. Doch ist es ihm nicht gelungen, dieser Meinung überzeugende Kraft zu verleihen und uns ein klares Bild von Genga's Eigentümlichkeit zu entwerfen. Im Ganzen ist die Schrift Kahls ein schüchterner Versuch, Vermolieff's Bahn weiter zu verfolgen, bei dem der Autor jedoch auf halbem Wege stehen geblieben ist.

Und Springer? Wie verhält er sich zu unserm berühmten italo-russischen Anonymus? In der Anmerkung am Schlusse des 1. Bandes der 2. Aufl. seines „Raffael und Michelangelo“, S. 301 heißt es wörtlich: „Die Ansichten des hervorragenden Kunstkenners tragen natürlich ein subjektives Gepräge, sind das Resultat feinsinniger Beobachtung, die sich nicht immer anderen mittheilen läßt.“ Seltsam! Ich bin, ganz unmaßgeblich sei es gesagt, immer der gerade entgegengesetzten Meinung gewesen und hege auch heute noch die Überzeugung, daß Vermolieff's Resultate, so feinsinnig, wie sie genannt werden müssen, doch der greifbaren, bündigen Art seiner Methode wegen leichter als irgend ein anderes Beobachtungsmaterial jedem Sehenden mitgeteilt und von ihm geprüft werden können. Es sei mir gestattet, hier einige Sätze aus einer Besprechung zu wiederholen, welche ich über Vermolieff's Buch vor einigen Jahren in Wien veröffentlicht habe und von denen der Autor mir schrieb, sie hätten das, was er gewollt, klarer als irgend ein anderer seiner Interpreten dargelegt. „Wir möchten — so heißt es dort*) — Vermolieff's Methode als eine naturwissenschaftliche bezeichnen. Er geht von der scharfen Fixirung der Stämme und Volkscharaktere aus, welche die Träger der lokalen Kunstschulen bilden, und zeigt, daß diese Charaktere, weil sie Naturprodukte des Bodens und des auf ihm lebenden Menschenschlages sind, sich nicht im wesentlichen verändern, sondern vielmehr organisch entwickeln. Innerhalb des Stammes und der Schule stehen die einzelnen Künstler; sie teilen einerseits die Art ihres Stammes, andererseits bringen sie ihre eigene Individualität hinzu, welche sich unter den bestimmenden Einflüssen verschieden entwickelt, aber nie im zufälligen chaotischen Durcheinander von äußeren Einwirkungen, sondern naturgesetzmäßig und von innen heraus. Von jeder so sich bildenden künstlerischen Persönlichkeit lassen sich dann bestimmte Eigenheiten finden, welche ihre Handschrift ausmachen, und nach diesen Kriterien hat die Wissenschaft sie zu beurteilen, zu sichten, das Falsche von dem Echten zu sondern, die mannigfachen Vorurteile und getrübbten Traditionen zu beseitigen und aufzuklären.“ Vermolieff selbst nennt seine Methode die „experimentale“, dieselbe, die „von dem großen Galileo Galilei und Baco an bis auf Volta und Darwin zu den herrlichsten Entdeckungen geführt hat.“ Und er hat gewiß Recht, wenn er für das Studium der den Meistern eigentümlichen Formen in allererster Linie die Extremitäten des Körpers (Hand, Fuß, auch Ohr u. s. w.) wählt; denn eben hier spricht sich die dem Künstler angeborene Eigenart der Anschauung und

*) Monatsblätter des Wissenschaftlichen Club in Wien. II. Jahrgang 1881. S. 6.

der Darstellung in unbewusster Weise aus; und man kann sich natürlich nicht leisten, bei der Wiedergabe individueller Erscheinungen, wie bei der Darstellung „klimatischer und farbiger Formen“. Wenn also ein Berliner Kunstkritiker nicht ganz ohne die Worte des Merello's keine Portrait nicht annehmbar zu finden, so beweist das nur, daß er in ihrem Grunde nicht verstanden hat. Man mag übrigens von Merello's Verfahren denken, wie man will, das erscheint jedenfalls klar, daß wir seine Wahrnehmungen „ästhetisch“ nicht als „subjektive Auffichten“, sondern als die Ergebnisse durchaus objektiver Beobachtung anzuerkennen haben.

Soviel zur Auseinandersetzung der Position, welche Zvinger der Grundriss Merello's gegenüber einnimmt. Im Einzelnen fühlen wir übrigens aus dem Buche des Leipziger Gelehrten, sowie aus seinen ganzlich verdienstvollen kleineren Aufsätzen den Respekt vor Vermutliess Forschungen deutlich genug heraus und leben mit Vergnügen, daß er sich auch den Resultaten desselben vielfach angeschlossen hat.

Von den Herren Crowe und Cavalcaselle sollte man sich daselbst denken. Aber weit gefehlt! Das Buch Vermutliess und seine ganze schriftliche Thätigkeit sind an dem englisch-italienischen Zwillingssaar hinas vorbeigegangen. Im Portfeuille des Herrn Cavalcaselle herrscht noch wie vor dieselbe Ordnung wie in dem Merlo, des Herrn Crowe, und der Kopf des Herrn Crowe gleicht immer noch aus dem Portfeuille des Herrn Cavalcaselle. Die Konsequenzen dieser Tatsache will ich an einigen Beispielen darlegen, des weitverbreiteten Ruhmes wegen, dessen sich die Verleger der „Geschichte der italienischen Malerei“ zu erheben haben. Ich entnehme sie der Jugend Raffaels, dieselben nachzusehen, aber wegen der Unzulänglichkeit unserer Quellen bekanntermäßen auch demselben Karle seiner Lebensgeschichte.

Über das vielbesprochene Geburtsdatum hat Zvinger in den Anmerkungen zum I. Bande, S. 312 ff. neuerdings gehandelt. Er weist mit vollem Rechte auf die damals herrschende Vossesitte hin, nach dem Kindentagender zu rechnen. Daß Raffael ein Karfreitagstind war, hastete im Gedächtnis der Menschen, und als dann der Meister am 6. April 1520 starb, welcher ebenfalls auf den Karfreitag fiel, erinnerte man sich des gleichen Tages seiner Geburt. Der Monatstag desselben wird nicht angegeben. Karfreitag aber fiel im Geburtsjahre Raffaels (1483) auf den 28. März. Dabei hatte es alle nach Zvinger sein Verwenden zu haben, obwohl Bembo's Gratulatio für den 6. April zu schreiben scheint. Bembo konnte in seinem klassischen epigrammatischen Latein den doppelten Karfreitag nicht brauchen. „Er begnügt sich mit der allgemeinen Angabe: quo die natus est, eo esse desit“, die man ihm also nicht mit unserm gewöhnlichen Kalender in der Hand nachrechnen muß. Vasari giebt die vollstündliche Überlieferung, wenn er sagt: „Raffael lebte vom Karfreitag 1483 bis zum Karfreitag 1520“, und ich möchte mit Springer glauben, daß er darin Recht gethan hat. — Die Herren Crowe und Cavalcaselle haben sich, wie es scheint, keine bestimmte Meinung über diesen Punkt gebildet: sie ist wenigstens aus ihren Worten I, S. 17 der engl. Ausg. nicht herauszulesen.

Raffaels Vater Giovanni Santi erfuhr durch die Herren Crowe und Cavalcaselle schon in ihrer „Geschichte der italien. Malerei“ (III. Bd.) eine eingehende Behandlung, von deren Resultaten das Wesentliche in die Raffaelsbiographie aufgenommen worden ist. Raffael hat bei dem Vater die Elemente seiner Kunst gelernt, und dessen natürliche Grazie ist als sein bestes Erbe mit dem Blut in ihn übergegangen. Aber beim Arbeiten geholfen hat der Knabe dem Vater schwerlich. Des Alten litterarische Bildung, sein treffendes Urteil über die Künstler seiner Zeit sind bekannt. Die Herren Crowe und Cavalcaselle verdienen es ihm aber sehr, daß er neben einem Uccello, Piero degli Franceschi, Jan van Eyck und Rogier nicht auch den Meister Joannes van Gent als einen Meister und den holländischen Malerskule geriefen hat. Ich habe mir das große „Abendmahl“ dieses Joannes van Gent, welches gegenwärtig in der Galerie des Palastes von Urbino hängt, im letzten Frühjahr angesehen. Das Bild weist allerdings einige schwache Charakteristika auf und klingt im Ton eine gewisse belle Farbigkeit, die nicht unfreundlich berührt. Aber aus dem tieferen Jodocus deshalb ein großes Wesen zu machen, ihm — und nicht dem Melozzo da Forlì — die Konventionen der Bilder jener Philosophen, Poeten und Letteren zuzuschreiben, mit welchen Herzog Adorazio

sich sein Studio hatte ausmalen lassen, wie es die Herren Crowe und Cavalcaselle beliebten: dazu finde ich in dem berühmten Abendmahlsbilde keine Veranlassung. Auch die bekannte Stelle des *Bespasiano de' Bistice* beweist dafür nichts. Nur die materische Ausführung der Bilder mag von Jodocus berühren. Kahl, Z. 80, ist allzu bereitwillig auf die hohe Schätzung, welche Julius von Gent bei Crowe und Cavalcaselle gefunden hat, eingegangen. Von einer Einwirkung desselben auf den jungen Raffael kann überdies keine Rede mehr sein, seitdem sich erwiesen hat, daß die Blätter nicht von ihm berühren, welche man im „Venezianischen Stizzenbuch“ für Kopien jener Philosophenbilder von Raffaels Hand ausgab. Meister Jodocus hat also mit der Biographie des Urbinate nichts zu schaffen.

Es ist aus inneren und äußeren Gründen evident geworden, daß Raffael nicht bereits um die Mitte der neunziger Jahre des Quattrocento, sondern erst Ende 1499 oder Anfang 1500 in die Werkstatt des Perugino als dessen Gehilfe eingetreten ist. Ich begnüge mich in dieser Hinsicht auf Springers zusammenfassende Darlegung der Verhältnisse hinzuweisen (Raffael und Michelangelo, I, S. 54 ff.). Für die Herren Crowe und Cavalcaselle freilich war alles, was über diesen wichtigen Punkt in Raffaels Jugendleben während der letzten Zeit diskutiert und ermittelt worden ist, einfach in den Wind gesprochen. Sie lassen ihn (I, Z. 27 d. engl. Ausg.) noch im Kindesalter von Urbino wegziehen und bei Perugino Unterricht nehmen „as early as 1495“.

Sucht man in der breiten, verschwommenen Darstellung des Buches nach Beweisen für diese schon in Vasari's Legende verliegende Tradition, so wird von unserem gelehrten Zwillingpaar auf eine alte Mär hingewiesen, die besonders im 17. Jahrhundert „allgemein verbreitet“ gewesen sein soll: nämlich auf Raffaels angebliche Mithilfe an dem Freskenschmuck des *Cambio* zu Perugia. Die Malereien des *Cambio* wurden Anfang 1496 bestellt, Ende 1498 begonnen und im Jahre 1500 vollendet. Letzteres Datum findet sich am Mittelpfeiler der Seitenwand rechts, dem Selbstbildnis des Perugino gegenüber. Crowe und Cavalcaselle haben Recht, wenn sie sagen, daß Raffael den Einfluß und Unterricht Perugino's schon Jahre lang vorher genossen haben mußte, wenn er befähigt gewesen sein sollte, in so früher Jugend in der Weise des Meisters an einem solchen Werke mitzuwirken (I, 68 d. deutsch. Übers.). Allein diese Mitwirkung ist eben durchaus nicht nachweisbar! Ich habe die Fresken daraufhin erst kürzlich genau geprüft und setze einen Preis aus für denjenigen Kunsthistoriker, welcher die Hand des Urbinate in den *Cambio*-Fresken wirklich auffindet. Was unsere beiden Biographen dafür beibringen, sind nur vage Redensarten. „Es wird genügen“ — meinen sie — „wenn wir sagen, daß der Eindruck, den die Fresken auf uns machen, durch nichts anderes ausgelöscht werden kann als durch eine beglaubigte Urkunde, welche die Urheberchaft Raffaels leugnet.“ Eine hübsche Art von Geschichtsforschung, die aus „Eindrücken“ Thatfachen fabriziert, und diese so lange für unumstößlich ausgiebt, bis sie nicht durch Urkunden widerlegt worden sind!

Man weiß, daß für die Zeit von 1495—1500 ein anderer Meister, nicht Perugino, die größte Anwartschaft darauf besitzt, als Raffaels Lehrer angesehen zu werden, ich meine Timoteo Viti. Die Herren Crowe und Cavalcaselle sagen (Engl. Ausg. I, 34), Müng habe in seinem „charming work“ über Raffael zuerst in diesem Sinne auf Timoteo hingewiesen. Das ist unrichtig; schon bei Passavant findet sich die Hypothese, wenn auch nur in allgemeiner Andeutung. Zur höchsten Wahrscheinlichkeit wurde dieselbe jedoch durch Vermoloeff erhoben; der Abschnitt über Viti und dessen Verhältnis zu Raffael bildet eine der glänzendsten Partien seines Buches. Aus ihrem nachweislich intimen Verlehr, aus bestimmten äußeren Kennzeichen, welche in den ersten Jugendwerken Raffaels auf Timoteo's Einfluß und Lehre hindeuten, sowie aus der Coincidenz der chronologischen Daten in Raffaels und Viti's damaligen Lebensverhältnissen ergibt es sich, daß unter den Malern von Urbino niemand besser legitimiert erscheint als Timoteo, den Unterricht des im Jahre 1494 verwaisenen Knaben übernommen zu haben. Springer (I, 59) giebt wenigstens die „äußere Wahrscheinlichkeit“ dieser Hypothese zu und findet Viti „ganz geeignet, Raffael zu unterrichten, ohne dessen natürliche Entwicklung zu stören.“ Mir hat sich die äußere Wahrscheinlichkeit in „innere Gewißheit“ verwandelt, seit ich den Werken Timoteo's näher nachgegangen bin, und ich halte es namentlich für ein großes

Verdienst Vermutens, die Hautzeichnungen Timoteo's von denen des Raphael durch bestimmte Kennzeichen gebildet zu haben. Ich müßte in diese Vermuthung nicht leicht eingestehen, da Merelli's noch nicht hat eingesehen können, in welchem Grade zu diesem Resultat man



Timoteo's Zeichnung eines Weibes. (Vergleiche S. 216.)

ablagen. Es werden darin mehrere Zeichnungen (auch noch unter dem Namen Raphael) eingeführt, welche Vermutens mit Evidenz als Werke des Timoteo nachzuweisen hat, so z. B. Z. 238 die Kreidezeichnung einer weiblichen Heiligen mit einem Palmzweig, in Eifer's Raum

11. von Meibinien bereits richtig benannt), Z. 24 das sogen. Selbstporträt in derselben Sammlung (Reiterzeichnung, Braun 13), wie denn Müns überhaupt für die traditionellen Benennungen der Handzeichnungen allzuviel Gläubigkeit an den Tag legt. Es wimmelt in seinem Worte von Zitateorien nach den Blättern des Venezianischen Skizzenbuches, durchweg unter dem falschen Namen Raffael.

Mit vollster Naivität stehen selbstverständlich auch die Herren Crowe und Cavalcaselle diesem unglückseligen Skizzenbuche gegenüber. Sie wissen freilich nicht, ob Raffael die Zeichnungen bald nach seiner Ankunft in Perugia oder später gemacht habe. Aber daß er sie gemacht habe, darüber wandelt sie nicht der leiseste Zweifel an. Alles, was von Vermeleff und anderen über die charakteristischen Merkmale und Unterschiede der künstlerischen Handschrift Perugino's, Pinturicchio's und Raffael's festgestellt worden ist, blieb ihnen unbekannt oder wird von ihnen mit komischer Vornehmthuererei ignorirt. Sie lassen den jungen Urbinaten zuerst nach Vorlagen des Perugino, dann nach solchen des Signorelli zeichnen. Meister Pietro nahm nach ihrer Meinung diejenigen Handzeichnungen, die ihm am passendsten erschienen, vorzugsweise solche zu seinen Bildern in der Sistine'schen Kapelle, aus seinem Portefeuille heraus und gab sie dem Schüler zum Kopiren. Daß alle die vermeintlichen Originalzeichnungen des Perugino, welche der junge Raffael kopirt haben soll, spurlos verschwunden sind, genirt die beiden Kritiker nicht. Hin und wieder, sagen sie weiter, gestattete der junge Künstler auch einem guten Freunde, sich in seinem Skizzenbuche mit einer Zeichnung zu verewigen, und erblickten darin nur einen Beweis mehr für die Gefälligkeit und Liebenswürdigkeit seines Charakters (*one more proof of his amiable disposition*, Z. 52). Wie rührend! — Wieder einen anderen Beweis von Raffael's Liebenswürdigkeit und Herzensanficht wollen die Herren Crowe und Cavalcaselle in der neuerdings wiederholt reproduzierten Federzeichnung des Kindermordes (Skizzenbuch XXVII. 11; Passav. 24; Perini 75) finden. Die Mordscenen in Perugia vom Jahre 1501 sollten dem jugendlichen Künstler die Inspiration zu diesem Blatt eingegeben haben. Ganz außer sich vor Entzücken rufen sie aus: *Nothing can be more charming than the purity of the line, or the cleverness of the pen stroke in shading, except, perhaps, the simplicity which betrays the artist's tenderness of soul*. Damit ist alles, was von anderen Kunsthistorikern, u. a. von Herrn Charles Blanc über dieses ungelent und steif gezeichnete Blatt gefaselt worden ist, siegreich überboten. Daß wir es in Wahrheit hier eben auch mit gar keiner Raffaelischen, sondern mit einer Pinturicchio'schen Zeichnung zu thun haben, ist längst dargethan. Irgend eine Komposition von einem frühen Quattrocentisten mag dem Blättchen zu Grunde liegen. Aber freilich von ihrer Fähigkeit zur Beurteilung von Handzeichnungen haben die Herren Crowe und Cavalcaselle schon in den früheren Bänden der „Geschichte der italienischen Malerei“ glänzende Proben abgelegt; so z. B. wenn sie (Bd. III, S. 80) die Kopie nach der Madonna aus dem Pal. Medici von Fra Filippo in den Uffizien, welche sich in der Handzeichnungen Sammlung der genannten Galerie befindet („auf farbigem Papier, weiß gezeichnet“ für ein „außerordentlich schönes“ Original von der Hand des Frate erklären, und dergleichen mehr.

Eine der heitersten Episoden in dem neuen Bunde des anglo-italischen Zwillingspaars ist ihre Schilderung des Einflusses, welchen Raffael auf Perugino ausgeübt haben soll! Nicht nur hat, wie wir alle wissen, und dem Jahre 1500 an klar beweisen können, Perugino den Raffael unterwiesen und beeinflusst; nein, auch umgekehrt wurde der Meister vom Schüler inspirirt, und zwar schon gegen Ende der neunziger Jahre, als Raffael eben 15 Sommer zählte, während Perugino schon über die 50 alt war! „Not only is Raphael Peruginesque, but Perugino is Raphaellesque“. Eine Hand wäscht die andere! Wie gewöhnlich in solchen Irrgärten der historischen Phantasie, treibt der Stil des Herrn Crowe bei diesem Anlaß die wundervollsten Blüten: „Gleich der Matrone in der Legende (heißt es S. 29 d. deutsch. Ausg.) taucht Perugino in den fons juventutis, zu welchem Raffael ihn lud, und ging gestärkt und verjüngt daraus hervor. Nicht daß er vordem in Alterschwäche versunken gewesen wäre; im Gegenteil, seine künstlerische Konstitution war durch die Zucht der Florentiner gekräftigt.“ — „Aber die Tonart, in der er arbeitete, war tief, seine Harmonie, wenn rein, doch ernst.

[illegible]

Daß Perugino in einer Anzahl von Stellen der in Betracht gezogenen Werke Zeugniss von Vortrefflichkeit bezeugt wor, hat u. a. L. durch das Vertheilen von Bst. „Artemis und Diana“ bewiesen, welches unangeführt an dem Boire de l'Acad. des Beaux Arts mit den Fesseln von 200 000 Francs in die Louvregalerie übergegangen ist. Gegen Raffaels Autorschaft an diesem Bilde haben bereits Pannini, Wagnen, Müllers u. A. Bemerkungen gemacht. Dr. Gustav Frizzoni war es neuerdings, welcher nach Untersuchung des Bildes in Rom von einigen Jahren Perugino mit Bestimmtheit als den Urheber nannte. Ihm pflichtet jetzt auch Merelli vollkommen bei, welcher vor kurzem der Bst. im Vatican zu senden (S. 10) sich bedient. Er schreibt mir darüber folgend: „Artemis und Diana“ ist in hundertfacher und mehr Jugendwert des Pietro Perugino. Meine Ansicht über das Bild ist von dem letzten, daß Sie mir nur einen Gedanken einfallen, wenn Sie es bei Gelegenheit Gelegenheit in Paris wird dieselbe vollen Auktions finden.“ — Da die Herren Ciceri und Gualdi sich auch in diesem Punkte noch immer im Stande der selben Ansicht befinden, so ist kaum besonders hervorzuheben zu werden. Nur ist nicht der „Artemis und Diana“ der unüber zweifelbarer Raphael, und zwar nach u. a. dem Bst. auf L. 1, 7 u. 11. Bist. — nicht sei, jedoch „unter dem Einfluß eines zeitweisen Aufenthaltes in der toskanischen Hauptstadt“ (Deutsche Ausg. I, S. 166.)

Damit übergenug von dieser Art von Uebersetzungen! — Ich will mich noch die Zeit hinzufügen über die Uebersetzung deutscher Bücher, nicht nur der Wissenschaften, sondern auch der Kunst, in unsere Muttersprache. Wenn man in einem englischen Buche sich der Verpflichtung überhoben fühlen mag, von allen Entdeckungen, Plänen und Entwürfen der deutschen Wissenschaft Notiz zu nehmen, so mag das dem englischen Publikum und der englischen Kritik recht sein. Darüber zu Gericht zu sitzen, ist nicht in unserm Sinne und in unserm Interesse. Was uns aber eine Uebersetzung eines nicht in unserm Lande erschienenen deutschen Buches oder einer deutschen Schrift der muß — sei er nun wer immer — Zorn, Schmerz und Haß hervorrufen aus Deutschen vorgestellten Buche nicht die wichtigsten, erschreckendsten, schmerzhaftesten und schmerzvollsten Fehler der Literatur ignoriert werden. Das geschieht aber nicht, es ist eine große, eine schmerzvolle Sache.


ganz ebenso unverröhren wie in der englischen. Merelli hat damit, daß er seine einschneidenden Verichnungen über die alten Meister seines Vaterlandes in unserer Sprache veröffentlicht, der deutschen Wissenschaft, von der er bei Gelegenheit seines Vortrags mit Springer wohl mit Recht gesagt hat, sie behaupte das Primat auch in diesen Dingen, eine Ehre erwiesen. Man wolle sich daher nicht wundern, wenn wir einem Verfasser, wie es bei der fabrikmäßigen Überlegung des englischen Massacrestuchs beliebt werden ist, mit einer gewissen Unmündlichkeit begegnen und in diesem Falle dafür auch die verdiente Verlagsfirma mit zur Verantwortlichkeit ziehen. Ein E. Hitzel soll sich nicht ungern dazu hergeben, daß Dünkel und Unwissenheit sich unter dem Tiedmantel seines Namens in die deutsche gelehrte Literatur eindringen. Wie man es anzufangen hat, um aus einem Tpus der Herren Crowe und Cavat-caselle durch Bearbeitung ein gutes deutsches Buch zu machen, darüber kann sich Hr. Hitzel am besten Aufschluß verschaffen, wenn er in seinem eigenen Verlagskataloge unter dem Namen Springer und dem Schlagwort „Geschichte der altniederländischen Malerei“ nachschlagen will.

G. v. Kugom.

Grabdenkmal in der Kirche des Dorfes Midwolde.

Mit Abbildung

Midwolde, ein von Fremden selten besuchter Asten, westlich von der Stadt Groningen gelegen, birgt eine Perle niederländischer Plastik des 17. Jahrhunderts in dem prächtigen Grabdenkmal der aus dem Eidenburgischen stammenden Familie von In- und Knipphausen. Meister W. Eggers ist der Urheber dieser in ihrer Wirkung auf den Betrachter überaus rührenden Schöpfung. Immerzeit lobt von genanntem Bildhauer, dessen künstlerischer Charakter Beziehungen zur französischen Schule nicht verleugnet, noch das treffliche Grabmal in der St. Jatebskirche der holländischen Residenz Haag an. Kaptes wurde für den beidenmütigen Admirallieutenant Grafen Jakob van Wassenaer, Herrn von Edeam, errichtet, der in der blutigen Seeschlacht gegen die Engländer unter dem Herzog von York das Schiff, auf welchem er sich befand, in die Luft sprengen ließ (13. Juni 1665). Eggers' zweites Werk in dem wie verlorenen Dorfkirchlein zu Midwolde (1669) zeigt uns den Meister in seiner vollen Eigentümlichkeit. Auf einem schlichten Postament sehen wir hier den Baron Karl Hieronymus rücklings ausgestreckt. Sein mit einem totenhemdartigen Gewande bekleideter Körper ruht auf einer Matte, sein feingeschnittenes lockiges Haupt auf einem Kissen, die abgemagerten Hände des in des Lebens Blüte Gestorbenen liegen schlaff übereinander unter der Brust: die ganze Gestalt ist durchaus realistisch aufgefaßt, mit den friedlichen Gesichtszügen, welche nach dem Tode starr so häufig das Antlitz der Hingewiedenen verkären. Besessener noch ist die halb aufgerichtete Gestalt der überlebenden Gattin, Anna von Erffsums. Ihre schönen, durch keinen Schmerz entstellten Züge sind ruhig und ergeben auf das Antlitz des Verstorbenen gerichtet. Das reizvolle Ritzwerk läßt die überaus graziösen Körperformen hervortreten. Ihr linker Arm ruht auf der heiligen Schrift und die linke Hand auf dem bekannten Atribut des Todes. Die Rechte ist ausgestreckt, und die wie in der Bewegung begriffenen zarten Finger der geöffneten Hand scheinen Gedanken zu begleiten, die in dem Haupte der schönen Frau aufsteigen. So gewährt sie das ansprechendste Bild einer Gattin, welche sich der bei Verzeiten des Gatten stets geübten Pflicht des Treispensens auch jetzt noch bewußt scheint. . . . Wenn dieselbe Anna von Erffsum, die sich dergestalt von dem Meißel des Bildhauers darstellen ließ, später ihrem Schwager, nämlich dem am Fuße des Denkmals in voller Kriegsrüstung abgebildeten, anscheinend um vieles älteren Manne die Hand reichte, so wird das schwerlich als Beweis eines treulosen Charakters der jungen Dame, sondern als die Aetia einer Familientradition anzulegen sein, wie solche namentlich bei dem höheren Adel noch heute mannigfach besteht. — Von dem nicht gerade geschmackvollen Beinwerk des aus weißem Marmor gearbeiteten Monumentes sind nur die unmutigen Engelsfigürchen



Grabdenkmal in der Kirche zu Hildesheim.

herverzuheben. Auf dem ganzen Werke liegt noch ein Hauch antiken Geistes, der sich damals vielleicht nirgends anders so intensiv vorfand, wie in den hellindischen Provinzen, deren Universitäten um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine Blüte der klassischen Philologie herbeigeführt hatten. In meinem Werkchen „Die Renaissance in Holland“ u. Berlin, Carl Zunder habe ich bereits auf die Parallele hingewiesen, welche zwischen diesem Schulpturenwerke in Midwelle und einzelnen, etwas früheren Bauten der Stadt Groningen besteht (S. 112), an welchen französischer Einfluß gleichfalls zu glücklichen Erscheinungen geführt hat.

Georg Walland.



Notizen.

Ein verbranntes Madonnenbild Tizians (1579). Crowe und Cavalcaselle erzählen in ihrem Leben Tizians Englische Ausgabe, Band II, S. 337 u. 338, von einer Geburt Christi dieses Meisters, welche sich auf dem Hochaltare der Marienkirche in Venedig befand, am 19. Januar 1580 aber durch einen unglücklichen Zufall zu Grunde ging. An diesem Tage besuchten mehrere Fürsten — der Erzherzog Maximilian von Österreich, ein Prinz von Bayern und ein Herzog von Braunschweig — den Dom, nahmen den Kirchenbesuch in Augenschein und wehnten hierauf einer Messe bei. Bei dieser Gelegenheit fing zuerst eine Laubantlante, alsdann das Gemälde selbst an einer brennenden Kerze Feuer und konnte nicht mehr gerettet werden. Diese auf venezianische Quellen sich stützende Darstellung Crowe's und Cavalcaselle's enthält manche Ungenauigkeiten. Es wird daher nicht uninteressant sein, den Bericht eines jener deutschen Augenzeugen zu vernehmen. — Herzog Ferdinand, der dritte Sohn des künftigen Herzogs Albrecht V., eben jener Prinz von Bayern, dessen oben gedacht wurde, hat uns ein handschriftliches Tagebuch der Reise hinterlassen, welche er im Jahre 1579 in Begleitung der Erzherzöge Ferdinand und Maximilian von Österreich, des Markgrafen von Burgau und des Herzogs von Braunschweig nach Venedig und von dort an die Höfe von Ferrara und Mantua unternahm. Dieses aus 32 Blättern in Folio bestehende Diarium ist im Besitze des königl. bayerischen geheimen Hausarchives in München und führt den Titel: „Diurnale oder eidentliche verzeichnus was sich von tag zu tag auf nachuellgender reys verlossen hat vom 12 Januarij bis vff den zwölfften Februarij dieses fünffzehnhundert neun und sibentzigsten Jahrs.“ Die Beschreibung des Brandes findet sich auf Fol. 16^a:

„Den 22^{ten} (sc. Januar) seyen wir vngesfahr umb 8 vhr miteinander gehn S. Marr gefahren, aldo den Schwag, so vff dem hecken alttar vffgericht gewest, gesehen . . . (folgt die Beschreibung der Kleinodien). Nach dem wir selbes alles mit vleiß gesehen, hatt man gleichwel wollen ein gesagens Ampt halten, nach dem es aber schon über Zehne gewest, hatt man Allein Meß gelesen.“

Nach dem Tiferterio aber hatt die Musica von St. Marr ettliche Muteten (Motetten) biß zu endt der Meß gar magnifice gesungen, Mitt Instrumenten vnd Ergeln darcin concertirt.

Gleich wie vñß der Prierster das geweiht wasser geben, seyen ettliche Aberggen Zu nachendt bey dem Grünen Laubwerck gestanden, welches von der huz erderret vnd gar

Welke Blätter von Julius von Klever, radirt von V. Mannfeld. Diese Radirung vermittelt unseren Lesern die erste Bekanntschaft mit einem russischen Landschaftsmaler, welcher seit vier Jahren alle größeren deutschen Ausstellungen besichtigt und durch die Originalität seiner Motive, die Frische seiner Auffassung und den Glanz seines Kolorits gerechte Aufmerksamkeit erregt hat. Wenn wir von Alvasiewski absehen, ist Julius von Klever der einzige russische Maler, welcher sich gegenwärtig an deutschen Kunstausstellungen beteiligt und zugleich auch der deutschen Kunstbewegung mit lebendiger Teilnahme folgt. Das erklärt sich nicht nur aus seinen engen persönlichen Beziehungen zu den hervorragenden Künstlern Berlins, sondern in erster Linie aus seiner Abkunft von deutschen Eltern. Gebohren am 19.31. Januar 1850 in Dorpat, genoss er seine erste Bildung auf dem dortigen Gymnasium, bezog dann im Jahre 1867 die Kunstakademie in Petersburg und widmete sich daselbst unter der Leitung der Professoren Baron v. Clodt, des Sohnes des Bildhauers, und Warjabow der Landschaftsmalerei. Obwohl seine akademischen Studien von keinem Geringem begleitet waren, daß er im Jahre 1870 eine zweite und eine erste Medaille erhielt, fand er bei seinen Lehrern doch nicht den richtigen Boden für die Entwicklung seiner künstlerischen Begabung. Eingehende Naturstudien in den russischen Ostseeprovinzen brachten sein Talent zu einer schnelleren Entfaltung, und auf der Wiener Weltausstellung sah man die erste Probe desselben. Seitdem schuf J. v. Klever in ununterbrochener Folge eine lange Reihe von Landschaften, welche ihm 1878 die Mitgliedschaft der Petersburger Akademie und 1881 eine Professur an derselben einbrachten. Fesselt uns an seinen Landschaften in erster Linie vielleicht die Fremdartigkeit der Motive, welche uns mit einer ernsten, düsteren, charaktervollen Natur bekannt machen, so bleibt doch auch neben diesem äußerem Reize ein tieferer Eindruck durch die Kraft und die Innerlichkeit der Stimmung zurück, welche namentlich die Winter- und Herbstlandschaften des Künstlers durchklingt. In der Darstellung der dunkelroten Glut, welche die untergehende Sonne an einem Winterabende über den bleigrauen, schwer herabhängenden Himmel, über die schneebedeckten Tannen und das weite Leichentuch der Ebene ergießt, entfaltet er eine besondere Virtuosität, und nicht minder gelingt ihm die Schilderung eines entlaubten Waldes zur Herbsteszeit, wie unsere Radirung beweist, welcher ein Motiv aus einem östlichen Parte in Dorpat zu Grunde liegt. Das Bild vertrat den Künstler nebst zwei anderen, das Stillleben im russischen Walde zur Sommers- und Winterszeit schildernden Gemälden auf der letzten akademischen Kunstausstellung zu Berlin.

A. R.

* Kleine Leiden. Nach dem Gemälde von Georg Jakobides radirt von V. Kühn. Die internationale Kunstausstellung in München hat uns mit einer ganzen Reihe jugendlicher Talente bekannt gemacht, welche sich während der letzten Jahre auf dem fruchtbaren Boden der Kunststadt an der Isar entfaltet haben. Es wird die Aufgabe unserer Berichte über jene Ausstellung sein, diese jungen tüchtig auftretenden Künstler näher zu charakterisieren. Nur jetzt wollen wir aus ihrer Zahl nur den Griechen Georg Jakobides hervorheben, welcher als Porträt- und Genremaler namentlich durch Feinheit und Schärfe der Charakteristik eine hervorragende Begabung bekundet und sich auch in der Historienmalerei versucht hat. Der Künstler stammt von der Insel Lesbos, wo er am 11.23. Januar 1853 geboren wurde. Er begann seine künstlerischen Studien 1871 als Bildhauer unter Professor Drossis in Athen, seit 1873 widmete er sich unter Professor Lytras der Malerei. Bis 1877 betrieb er beide Künste nebeneinander, dann entschied er sich für die letztere und setzte seine Studien von 1878 bis 1883 auf der Münchener Akademie fort, wo er zuerst den Unterricht des Professors Vossig, dann den des Prof. Lindenschmit und zuletzt vier Jahre lang den des Gabriel Max genoss, als dessen Schüler er zu betrachten ist, wenngleich er sich bis jetzt glücklicherweise von dem, was an diesem Meister schwächlich und ungesund ist, fern gehalten hat. Außer den „Kleinen Leiden“ hat er bis jetzt gemalt: „Menjas Tod“ (1880), „Aphigenie auf Tauris“ (1881) und das Porträt der Frau Professor Max (1882).

A. R.









2. Entwurf von S. Mann, Nachb. v. Zettin.

Hauptteile der von Nuboni unfertig hinterlassenen Thür.

Der Meister des Ottheinrichsbauers.

Ein Beitrag zum Verständnis der deutschen Renaissance.

Von Theodor Mt.

Mit Abbildungen



Die Quelle für die historische Untersuchung der weltberühmten Künste am Mecklenburger Hof, welche nie völlig und entbehrt werden können, ist der „Aubrey im Fremde durch die Ruinen des Heidelberger Schlosses“ von Veger, nach der Verfasser noch eine im Verhältnis zum heutigen Zustand in mancher Beziehung vollständigerer Gestalt des Gebäudes vor Augen hatte und auch einige Inschriften verzeichnet, welche mittlerweile der Vermuthung anheimgefallen sind. Seite 42 der II. Auflage des „Führers“ Mannheim 1849 äußert sich derselbe über den Bau Kurfürst Friedrichs II., des Vorgängers Otto Heinrichs, folgendermaßen:

„Das Gebäude“ der sogenannte „Neu. Hof“ „reichte gegen Mecklenburg an dem obigen Thurm vorbei, und ist dort von seiner früheren Zeit in einem kleinen Theil zu erkennen. Nach seinem Eingange im Schloss ließ Friedrich ein kleines „etiges Treppentürmchen dem Treppentürmchen an dem östlichen Pallast Ludwigs V. gegenüber errichten, in der Absicht, beyde Werke durch einen Hauptflügel gegenseitig zu verbinden. Zu welchem Ende er auch hinter diesem Pallast den runden Thurm“ (den sog. Bibliotheksturm) „mit vielen Fenstern anbaute, die Bibliothek darinn aufstellte, und bereits die Verbindung durch Grundung dieses Hauptflügels bewirkte.“ „Dem Churfürsten war es, so wie ich in seinem Erbach nachdenke, auf dem Mecklenburger Hof, am 27ten September 1555“ gegebenen Schreiben an die Stadt Straßburg gelesen habe, „eine große Angelegenheit, die angefangenen Gebäude durch seinen Werkmeister Jakob Haider bald möglichst vollendet zu sehen: allein der Tod störte seinen Plan.“

Aus diesen Worten Vegers geht zweierlei hervor: erstens, daß er den Brief Friedrichs II. auf eine zwischen dem Neuen Hof und dem Bau Ludwigs V. bestehende Verbindung bezog, und ferner, daß die Worte, aus welchen Veger zu dieser Annahme bewogen wurde, ihn dennoch nicht berechtigten, in dem fraglichen Bau den sogenannten Ottheinrichsbau zu erblicken; denn sonst würde er es nicht unterlassen haben, Jakob Haider dessen Erfindung zuzuschreiben.¹⁾

Seine Angaben über den Brief scheinen jedoch ergänzt zu werden durch das einzige Dokument, welches wir bezüglich des Ottheinrichsbauers besitzen, eine Skizze des Vertrages zwischen dem Vertreter des Kurfürsten Otto Heinrich und dem Bildhauer Solms.

1) Bezüglich seiner Daten genießt Veger ein ungetrübtes Vertrauen, zu seine Notgeraden sind wir selbstverständlich nicht gebunden. Die Auffindung des vermißten Briefes wäre aus dem besten Grunde von großer Wichtigkeit.

welche sich Friedrich IV. bei Gelegenheit der Vergebung der Bildhauerarbeiten des sogenannten Friedrichsbauers an Sebastian Göb vorlegen ließ, um die Höhe der Lohnforderung dieses Bildhauers besser beurteilen zu können. In diesem Vertrage ist die Rede von einem gewissen Baumeister Jakob Heyder¹⁾. Nun ist höchst wahrscheinlich, daß wir in dem letzteren die bei Leger als „Jakob Haidern“ bezeichnete Persönlichkeit zu erblicken haben, umsomehr als das „n“ bei Haidern die Akkusativendung sein dürfte. Zumal also zwischen jenem Briefe und diesem Vertrage nur 2½ Jahre liegen, so könnte angenommen werden, daß der gleiche Baumeister auch am gleichen Bau beschäftigt gewesen, ja daß schließlich Jakob Heyder der Architekt des Ottheinrichsbauers selber sei. Bereits Friedrich II. hätte mithin dieses Gebäude begonnen, sodaß für seinen Nachfolger nicht viel mehr übrigbliebe als der Name, welchen er, wie Friedrich auf hinterlassene Bauten Ludwigs V., so auf die Prachtfassade des verewigten Rheims gesetzt hätte. Allein viele und gewichtige Gründe sprechen dagegen.

Von vornherein scheint es ganz und gar auf Erfindung Legers zu beruhen, wenn er überhaupt aus jenem Briefe die Absicht Friedrichs II. auf einen Verbindungsbau (an Stelle des Ottheinrichsbauers) folgert. Denn die zur Begründung angezogenen Gebäude, das Treppentürmchen des Neuen Hofes und der sogenannte Bibliotheksturm, können keineswegs im Hinblick auf einen solchen errichtet worden sein. Aus der ganzen Anlage des Türmchens ist seine Bestimmung für den Neuen Hof klar ersichtlich, dessen einzige Treppe es enthielt. Was aber der gewaltige und offenbar zeitraubende Bau des Biblio-

1) Nicht „Zender“, wie Wirth geschrieben hat, der das Dokument in den Schloßbauakten im Karlsruher Archiv entdeckte. Die Schriftvergleichung erweist die Richtigkeit der Korrektur des z in d als zweifellos. Der Vertrag lautet buchstäblich:

„zu wissen Kundt und Offenbar sey allermenniglich, daß zu Montag nach dem Zontage semini-scere, den 7. tag des Monats Martij dieses 581. Jars. Auß bevelch des Durchleuchtigsten Hochgeborenen Fürsten und Herrn, Herrn Ott Heinrichen, Pfalzgraven bey Rhein, des Heiligen Römischen Reichs Ertruchies und Churfürst, Herzog in Nieder und Ober Bayern, hat der Ehrenvest und wolachtbar der Churf. Pfalz Pfennigmeister Sebastian Sattelmayer, in heusein der Erlamen Churf. Pfalz beide Baumeister Caspar Nischer, Jakob Heyder, sambt Meister Hans Beiser, Hofmaler und mein Veltzen Schellhorns Bauschreibers, haben verdingt dem Erbnarn Alexander Colins von der Stadt Mechel, Bildthawer — alles gehawen Steinwerck, so zu diesem neuen Hofbau vollenst gehörig zu hawen, doch alles in seinem selbst eigenen Costen und Läger, vermög und Inhalten darüber außgestrichener nigerichter Visirung“ (d. h. der Plan war vorhanden „und die Visirunge über ein iede Doppelte oder Zwenfache thür, auch derselbigen einzigen Thüren, dero seulen oder Pfeiler, großen Löwen, Camminen und anderst. Wie dann solche alle Visirunge mitbringen und unterschiedlichen hienach volgt: (Nun kommt die Ausführung der einzelnen Kosten zu der bisherigen Allgemeinübersicht:) „Erstlichen: Item Zoll gemelter Alexander, Bildthawer zum hundertlichsten und zum eheisten die fünf stück, nemlich die Vier Seulen oder Pfeiler im großen Saal und der Stuben, sambt das wapen ob der einfarth des Thors hawen und verfertigen lassen, damit man werden kann und die notturst erfordert Item die zwen größten Bilder in beiden stellen, und dann die sechs Bilder ob den gestalten, jedes von fünf Schuhen gehawen werden solle. Item Alexander Bildthawer soll auch fünf großer Löwen hawen und fertigen, vermög Anzeig und Visirunge. Item Sechs Mähejamen Thürgestell, so inwendig in den Bau kommen, alles vermög einer ieder Visirung, so darüber ufgericht. Item Sieben mittelmäßige thürgestell, alles vermög und inhalter darüber gestelter Visirung. Item das Thürgestell, so Anthonj Bildthawer angefangen hat, soll gemelter Alexander vollenbt aufmache. Item die Zwen Camin, eins in meines Gnedigsten Herrn Cammer, das ander im großen Saal.

Solches gehawen Steinwerck, sambt aller bild, groß und klein, sambt verzeichneter Thürgestellen, soll obgemelter Alexander Colins von Mechel, Bildthawer, alles in seinem selbst eigenen Costen sambt Läger und andere Zugehörunge, nichts ausgenommen, hawen.“ (Nun folgt Unwesentliches und schließlich: „Na. An seinem vorigen Geding sein noch viersehen Bild vermög Visirung zu hawen, Soll er dick gemelter Alexander im in seinem Kosten hawen und vor jedes Bildt XXVIII fl. daneben XIV Fensterkosten vor jedes V fl. zu hawen, ohne dimalts auch eingeleibt solches zu befürdern.

Alexander Colins.“

über auf diejenigen Funktionen deutet, welche heute der Ingenieur oder der Maurermeister zu erfüllen pflegt¹⁾.

Noch weitere Gründe kommen unseren Folgerungen zu Hilfe.

Zuher ist, daß man bereits 1604 den Bau ohne Anstand als von Eit Heinrich berührend bezeichnete, obgleich er ja kaum unter dessen Regierung fertig geworden ist. Unter der Vertragstopie steht nämlich zu lesen:

„Copia. Verding der Bilder über Eit Heinrichs Bau zu Mei.“

Merker weist bereits Häußler — aus welchen Gründen, giebt er nicht an — darauf hin, daß der Bau Ludwigs V. in das Areal des Eittheinrichsbauers hineingereicht habe. In der That wäre eine Wendeltreppenanlage an der einen Ecke eines Gebäudes mindestens unwahrscheinlich. Man hätte also das Treppentürmchen am Ludwigsbau etwa in der Mitte der Westfront anzunehmen, ganz wie es vorher beim Ruprechtsbau und später beim Neuen Hof der Fall war. Friedrich II. aber ist es, abgesehen von der Geldfrage, schon aus Pietätsrücksichten nicht wohl zuzutragen, daß er den eben erst aufgeführten Bau seines unmittelbaren Vorgängers und Bruders niedergeworfen hätte. Sein Neffe Eittheinrich war durch eine solche Rücksicht weniger gebunden.

Schließlich ist von der größten Bedeutung der Umstand, daß Friedrich persönlich nicht dazu vereignenschaftet war, die Errichtung eines Baues wie des fraglichen sonderlich zu begehren. Sein Lebenslang ist er in den abenteuerlichsten Verhältnissen von Lustbarkeit zu Lustbarkeit in der Welt herumgezogen und hat dabei sicherlich keine Zeit gefunden, sich eine feinere Bildung anzueignen, welche wenigstens über die höfische hinausgegangen wäre.²⁾ Meiten, Frauen, gut Essen und viel Trinken waren ihm lieber als klassische Studien. Wann hätte er sich ein höheres künstlerisches Verständnis erwerben sollen? Allerdings hat er viel gesehen; aber wir erfahren nichts darüber, daß er dabei ein besonderes Kunstinteresse gehabt hätte. In Italien war er überhaupt nur kurze Zeit und zwar politisch beschäftigt.³⁾ Spanien und Frankreich waren ihm interessanter.

Seine Renaissancebauten tragen den ausgesprochenen Typus der fränkischen Richtung; vielleicht nicht bloß deshalb, weil der Baumeister so baute, sondern weil ihm dieselbe persönlich zusagte. Dafür bürgt eine bereits vorhandene Familientradition,⁴⁾ die Beziehung zum kaiserlichen Hof und vor allem der längere und gewiß in angenehmer Erinnerung gebliebene Aufenthalt in Nürnberg. Allein das war wohl das Höchste, was er begreifen hat, und sicherlich hatte er keine italienischen Bedürfnisse, wennselbst er mehr auf die Schönheit der äußern Erscheinung seiner Bauten geben mochte, als Ludwig V. Im Grunde genommen war es ihm mehr zu thun um eine imponirende Anlage an sich, als um deren besonders feine Durchbildung. Sonst hätte er auch so rohe Arbeiten, wie die beiden Meien vom Jahre 1556, nicht am Eingange seines Schlosses aufgestellt.

Nach den gezeichneten Erwägungen können wir Friedrich II. die Urhebererschaft eines Baues von, was die Stilrichtung anlangt, geradezu einzigartiger Bedeutung für das

1) Beral. z. B. Lübke, Geschichte der Renaissance in Deutschland, II, S. 26 u. ff. Freilich giebt es damals keine wirkliche Begriffsumterleidung, welcher eine fertige Nomenklatur entsprechen könnte; das handwerkliche Element erscheint vielmehr überall als das Wesentliche, und eine besondere Betonung des Kunstlers findet man nirgends, jedoch immerhin der Werkmeister auch bildnerisch thätig gewesen sein könnte.

2) Vgl. die Schilderungen bei Häußler a. a. O. — 3) Häußler, S. 579.

4) Vgl. Lübke, Gesch. der Plastik, S. 656 u. ff. — 5) Um 1521

damalige Deutschland nicht zuerkennen. Ganz anders liegen die Dinge bei Otto Heinrich über dessen Person wir nur leider allzuunvollständig unterrichtet sind. Versuchen wir uns aus dem Gegebenen ein Bild derselben zu rekonstruieren!

Zeit Anfang des Jahres 1556 lag Friedrich II. krank in Ulzen. Den Verfall seiner Krankheit verfolgte Otto Heinrich seit 1555 mit einem Interesse, welches die brennend Begierde dokumentiert, den pfälzischen Thron zu besteigen.¹ Diese Thatsache war Friedrich wohl bekannt und er äußerte sich bitter über dieselbe. Die Heftigkeit, mit welcher sein Nachfolger ihn zu beerben trachtete, erlart sich nun ungenügend, wenn man sie lediglich auf den Umstand zurückführt, daß knapp vor Friedrichs Tode Otto Heinrichs Thronbesteigung gefährdet erschien. Allerdings ist es an sich eine schonen Thatsache, aus einem banten rotten Pfalzgrafen ein mächtiger Kurfürst zu werden. Ganz besondere in Aussicht stehende Werte jedoch konnten uns jene Begierde erst subjektiv erklären, zumal die Person Otto Heinrich mindestens keine Hauptrolle war. Die Erhaltung der Reformation war ein solcher gewiß nicht; denn die Magnaten, welche nach ihm zur Regierung gelangten, gehörten ihr ebenfalls an. Aber Otto Heinrich huldiate mit Leib und Seele der Geistesströmung des Humanismus, und die geachtete Erbtörrnung liegt in der allseitigen Betriedigung dieses persönlichen Interesses, welche er von der zukünftigen Machtstellung in sich erhoffte. Er, der klassisch Gebildete, war ein Mensch der Renaissance und begehrte nach Ruhm, den der finanziell heruntergekommene Pfalzgraf von Neuburg, vor allem bei der Nachwelt, niemals erringen konnte; und zwar suchte er ihn auf dem Gebiete der Wissenschaften und Künste. Während seines schmerzlichen Pfalzgrafenlebens waren ihm dieselben zu einem Bedürfnis geworden, dem er sein, gesamten Einkünfte opferte, sodaß er sonst äußerst sparsam leben mußte.² Beweis für seine Sinnesrichtung ist hauptsächlich die reichhaltige und wertvolle Bibliothek, welche er vor wie nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1556 von Neuburg nach Heidelberg schaffen lassen konnte. Er hatte, mindestens bei seiner Reise ins gelobte Land, Italien kennen gelernt, und Venedig, die damalige Weltstadt, mußte einen tiefen Eindruck in ihm zurücklassen. Was Wunder, wenn er danach strebte, sich ein Monument aufzurichten, desgleichen in deutschen Landen kein andres zu sehen wäre! Möchte er doch die wenig humanistischen Bestrebungen seines Oheims mit ironischem Blicke betrachtet haben. So finden wir es natürlich, wenn sein erstes Interesse die Verwirklichung eines Planes war, den er durch seine dreijährige Regierung mit dauernder Energie verfolgt haben muß und welchen er nicht jetzt erst vorzubereiten brauchte. Unter den Büchern, welche er schon in Neuburg besessen hatte, finden wir nicht allein Serlio's „Architettura“, sondern vor allem den Vitruv in den verschiedensten Ausgaben. Der letztere Umstand deutet auf ein persönliches Studium solcher Werke, welche in größerer Anzahl vorhanden waren. Ganz besonders aber war das Serlio'sche Buch geeignet, ihn selbst zum Dilettanten der Architektur heranzubilden, was bei einem Manne von dem vielseitigsten Kulturinteresse kaum zu bezweifeln ist. Auch die Fürsten Italiens jener Zeit lagen mit Eifer dem Vaudilettantismus ob, zu welchem sie eben jenes Werk anregte.³ Deswegen braucht eine allzuabstrakte persönliche Einmischung in den Bau seinerseits nicht stattgefunden zu haben. Allein es ist bemerkenswert, daß gerade der in der Stube des Kurfürsten befindliche Kamin am Fries mit einem bei

1) Vgl. Hauffner a. a. O. - 2) Vgl. Hauffner I. S. 618.

3) Vgl. Rodding, Vileae der Geschichte durch die Künste, I, S. 19 und Beilage I.

4) Vgl. Burckhardt bei Augler, S. 17.

Zerlio¹⁾ abgebildeten Motiv in etwas holpriger Durchbildung geschmückt ist. Und im ganzen kann man sagen: Otto Heinrich war der Mann, die italienischen Bestrebungen nicht nur nachzuahmen, sondern vielmehr ihre Verwirklichung in italienischer Form selbst zu verlangen. Hierin liegt der Komplex des Baues mit dem Bauherrn, welcher bei Friedrich II. völlig fehlen würde.




Abb. 2. Innenmauer des linken Pfeilers in dem Raum von Caspar Fischer.

Nunmehr erscheint die Annahme gerechtfertigt, daß der Vertrag vom März 1558 irgendwo den Namen von Otto Heinrichs Baumeister enthalten muß. Haben wir jedoch das ganze dort genannte Kollegium als beim Bau wesentlich beteiligt zu betrachten?

Jacob Heyder haben wir bereits kennen gelernt; wenn die Richtung seiner Thätigkeit als festgestellt gelten darf, so kann er in künstlerischer Beziehung mit dem Bau kaum etwas zu thun haben. Des Technikers bedurfte man freilich auch hier. Anders steht es mit Caspar Fischer.

Die hinterlassenen Denkmale vermögen uns über den Charakter der Thätigkeit dieses Mannes vollständig aufzuklären, da sein Monogramm²⁾ an verschiedenen Arbeiten und zwar im innigsten Zusammenhang mit der Skulptur erscheint. Demnach sind ihm folgende, noch der Regierung Friedrichs II. angehörende Werke zuzuschreiben: die Inschrifttafel am Ruprechtsbau von 1545; dieselbe trägt den ausgesprochenen Charakter der deutschen Renaissance, wie sie sich in der ersten Hälfte des Jahrhunderts in Franken und Schwaben ausgebildet hat; dann der prächtige Kamin im gleichen Hause, in welchem das ganze künstlerische Können des Mannes niedergelegt ist. Beide Werke belehren uns darüber, daß er Architekt und Bildhauer war, also gegenüber Heyder die künstlerische Seite des Baugewerkes unter Friedrich II. repräsentirte. Demnach dürften wir ihm auch

die Komposition der Bogenhalle des Neuen Hofes zuschreiben, eine Vermutung, deren Richtigkeit in der ganzen Erscheinung dieses Werks im Vergleich mit der Spruchtafel am Ruprechtsbau durchaus bestätigt wird. Fischer hat es nicht allein entworfen, sondern

1) L. VI. f. 325. Sonst findet sich an den erhaltenen Überresten keine weitere Spur Zerlio's. Sollte dagegen aus den auf Delphinen reitenden Genien am Treppengiebel des Neuen Hofes, welche man bei Zerlio abgebildet sieht, auf einen bereits zur Regierungszeit Friedrichs bestehenden Einfluß Otto Heinrichs in Baufragen geschlossen werden dürfen? Doch ließen sich daraus keinerlei Schlüsse ziehen.

2) **F**; s. B. 15 **F** 45. Veger las dies als „Churfürst Friedrich“, s. B. an dem heute zerstörten, in engem tektonischen Zusammenhange mit dem Cherubinkopf befindlichen Spruchtäfelchen an der untern Fläche des Architravs eines noch zu besprechenden Kamins: die Jahreszahl, hier 1546, ist erkennbar.

auch die daran befindlichen Skulpturen auszuweisen, nur das der Komposition des Schnitzers über der großen Saule des Erdgeschosses, im Vergleich mit denjenigen an der Zwickeltafel, und ebenso aus der Bildhauerkunst über dem Bogen der Thür des Obergeschosses zwei Medaillons mit Skulpten im Vergleich mit denjenigen am Stammhaus steht.

Dieser Künstler erscheint in denjenigen Kompositionen, welche die Abtheilung des Stammhauses bedeuten, als so bedeutend, daß er den bekanntesten Meistern jener Zeit an der Seite gestellt zu werden verdient: ja er überragt sogar viele in der Richtung seiner der italienischen Renaissance verwandten Zurechtweisung. Diefem letzteren Merkmale widerpricht jedoch seine Behandlung der Architektur in merkwürdiger Weise, welche bei großem Reichtume des Ausdrucks wie der Profilierung durchaus die derb. Erscheinung der deutschen Werke jener Zeit bietet (ganz wie es an der Bogenhalle des Neuen Hofs der Fall ist), jedoch man sich sogar versucht fühlen möchte, die Entwürfe der Architektur und der Flächenverzierung verschiedenen Händen zuzuschreiben. Die Art der Anbringung des Monogrammes und die enge Verbindung jener beiden Momente im Detail schließt jedoch eine solche Annahme aus. Die Ausführung der Reliefs ist schwach und wagt sich nirgends an eine energischere Durchbildung des die Umrisse erfüllenden Körpertlichen. Diefem Umstand entspricht eine geringe Fähigkeit für die Darstellung des Sgürlichen: der Cherubinkopf, welcher die Mitte des Stammarchitravs unten beschließt, und die beiden wappentragenden Löwen in der Attika des Stammes zeigen ganz die Unbeholfenheit der gewöhnlicheren Arbeiten jener Zeit der männliche Oberkörper, welchen eine Flächenkomposition enthält, ist von sehr mangelhafter Proportion.




Fig. 4. Stammhaus, Portalhaus, Hof, Hof.

Der Künstler, welchen wir hiermit kennen gelernt haben, dessen es hier nur zu gende nötig ist¹⁾, hat mit der Architektur des Ottheinrichshauses nichts zu schaffen. Ebenso-

1 Sollte er vielleicht mit dem 1580 verstorbenen, an der Blausburg stehenden gewöhnlichen Bauwerk identisch sein? Wenn wir dies nachweisen könn, so wäre es noch von demselben Künstler für die Nichtbeteiligung des Meisters am Ottheinrichsbau. Die einzige mir vorliegende Abbildung berechtigt mich freilich nicht, über die Höhe Vermuthung hinaus zu gehen. Das einzige, daß die Architektur des Portals im Hof der Blausburg genau dieselbe ist, wie die an der kleinen Thür des Erdgeschosses am Neuen Hof: zwei in eigentümlicher Weise mit durchgehenden, und in gemeinschaftlich nach oben abgeöffneten Pfeilern stehenden die Durchdringung des Bauwerks, und in gemeinschaftlich nach solchen Pfeilern mit darüber durchgehendem Gesims eingeschlossen ist — eine Ordnung, welche, nur minder ausgesprochen, sich an den Bogenhallen der oberen Etage wiederholt. Am Neuen Hof wiederholt sie sich im Prinzip bei dem obersten Anstieg des Stammhauses mit dem Stammhaus. Das Interessanteste wäre freilich eine Beschreibung des letzteren, und ist der Natur, der hier auch ein

wenig mit der Skulptur. Wenn man sich gegenüber den Medaillons an der Thür des Neuen Hofes versucht fühlen möchte, ihm eine Thätigkeit bei denjenigen in den Fenstergiebeln des Ottheinrichsbaues zuzuschreiben, so widerspricht dem nicht allein die dort niedergelegte Fähigkeit zu individueller Charakteristik, sondern auch der Umstand, daß die letzteren, obgleich dem Wetterschlag vollständig ausgesetzt, heute noch erkennbar sind, während die ersteren bei gleichem Material und vollständig geschützter Lage nur noch in der Silhouette erscheinen.

Wenn Fischer in letzterer Richtung genügt hätte, so brauchte man Colins nicht zu berufen. Wenn immer noch Jender als der Architekt betrachtet werden sollte, so ist dies mit seiner Stellung im Vertrage nicht wohl in Einklang zu bringen, da er doch nicht am zweiten Platze neben Fischer, sondern mit irgend welcher Auszeichnung erscheinen würde, während er dem letzteren höchstens koordiniert gewesen ist. Und was soll der Hofmaler Besser bei der Sache?

Ich gestehe, daß mir eine so moderne Unterscheidung zwischen „entwerfendem“ und „ausführendem“ Architekten, wie sie Lübbe¹⁾ statuiren will, für das Jahr 1556 nicht recht einleuchtet. Vielmehr glaube ich die Anwesenheit jener Personen ganz anders erklären zu müssen.

Die Bauhätigkeit der Kurfürsten war nicht nur in Heidelberg, sondern in allen päpstlichen Landen eine sehr große. Daß Otto Heinrich die Baumeister seines Vorgängers (welche allerdings, wie wir gesehen haben, der eine die mehr künstlerische, der andere die technische Richtung repräsentirten) in der unter jenem genossenen Amtswürde beließ, ist natürlich. So versteht es sich ganz einfach, daß dieselben, ohne mit dem fraglichen Bau in allzuenger Berührung zu stehen, zusammen mit dem Hofmaler Besser gewissermaßen als eine höchste Baubehörde, in welcher die vorhandenen hervorragenderen Kräfte der bildenden Künste vertreten waren, dem kurfürstlichen Kommissär bei Abschluß des Vertrages beigeordnet wurden. Weiter geht für sie aus dem Vertrage nichts hervor, als daß Colins ihnen gegenüber eine außerordentliche Wertschätzung erfuhr, da ohne ihn offenbar nicht weitergearbeitet werden konnte. Hieraus erklärt sich die ganze Solennität des fraglichen Akts; sie bekundet den großen Wert, welchen der Bauherr auf das Zustandekommen des Vertrages legte und den Umständen nach legen mußte. Wenn überhaupt der eine oder andere jener Männer mit dem Bauplan irgend etwas zu schaffen gehabt hat, so muß seine Autorität dem „Bildhauer“ Colins gegenüber äußerst gering gewesen sein, denn wir werden sehen, wie der letztere nicht daran verhindert wurde, für sein Teil ursprüngliche Projekte umzusetzen und durch seine eigenen zu ersetzen.

Wodurch aber wurde die Berufung des Colins notwendig? Dem Vertrage nach zu schließen, durch die Entfernung resp. den Tod seines Vorgängers, welcher also eine geringere Wichtigkeit als jener für das Zustandekommen des Baues haben konnte. Und da erfahren wir denn²⁾, daß vor Colins ein Mann hier gearbeitet hat, welcher ihn um Haupteslänge überragte.

Daß Colins die Fassadenstatuen nicht nur versprochen, sondern auch gemacht hat, geht aus der um 1603 erfolgten Vorlage der Vertragskopie selbst hervor und ferner aus

schriebene Ordnung in ihrer Eigenart sich beiläufig nirgends sonst wiederfindet, bezeichnend genug, zumal die Zeitverhältnisse sehr gut stimmen.

1) H. a. S. I, Z. 325.

2) Selbst Photographien bieten nur ein ungenügendes Surrogat des Augensehens.

der Gleichartigkeit der Mäßen¹. Allen es sind eine ganze Anzahl, unter ihnen, welche man von ihrem Stande ganz gut in den Zeichnungen und Skulpturen wiederfinden konnte, eine weitere Berücksichtigung der von Karl Theodor um 1750 dort angestellten Typen, verdrehte Glieder, manierirte Bewegungen, mangelhafte Proportionen glücken neben der Heftlichen und unplatziert geordneten Gewandung, wo sich der Künstler, wenn er es nicht wohl vermeiden konnte, an eine solche überhaupt gewagt hat. Keiner, nach der Mode bekleidete und geharnischte Menschen in kleinerem Maßstabe, hat er gewagt zu machen ver-



Abb. 5. Die Statue der Victoria von Göttingen.



Abb. 6. Die Statue der Victoria von Göttingen.

standen, das beweisen seine Innsbrucker Arbeiten. An der freien Gestalt in Lebensgröße jedoch zeigt er mehr guten Willen als künstlerisches Können. Am ehesten haben von

1. Samtliche sechzehn allegorischen Figuren befinden sich in verwandter Verwandtschaft des Ursprunges. Doch muß darauf hingewiesen werden, daß der künstlerische Wert in sehr verschiedener ist, im Gegensatz zu den Arbeiten des Sebastian Stor, welche alle als aus einer Hand herausgekommen erscheinen. Der letztere hat offenbar das von seinen Gehilfen überlieferte Modell übernommen. Auch bei Colins mag dies der Fall gewesen sein, allein er betrießte wohl eine gewisse Präzision selbst nicht völlig, und so ging eben das Schlechtere durch nicht unordentlich. Jedemfalls war die Arbeitsorganisation unter Stor eine tadellose, allein wenn Colins bei den von seinen Gehilfen ausgeführten Statuen lediglich im Entwurf beteiligt war, so ist er doch nach verhältnismäßig sehr wenig ausgeführt, und wiederum beweist die Verwandtschaft aller Statuen, daß bei solchen typen bestellende Wertunterschied mehr auf den Zufall, als auf den Unterschied der Behandlung zwischen Colins und seinen Gehilfen zurückzuführen ist.

den weiblichen Gestalten ist noch die Diana, auch die „Gerechtigkeit“: eine geradezu pöbelhafte Erscheinung aber bietet die Venus, und wenn bei der Figur des „Glaubens“ der Faltemwurf nicht ganz so kleinlich ist als sonst, so sind dafür die Hände um so größer. Wahrhaftig, Sebastian Götz hatte recht, als er 1604 diese konventionellen Werke, welche man heute, da sie ein bißchen nach der Antike schmecken, für so ideal schätzen hört, nur für halbsoviel wert hielt, als die Porträts und Idealporträts, welche er zu schaffen gedachte¹⁾: Otto, „rex Hungariae“, oder Friedrich der Siegreiche würden sich recht wie

Helden ausnehmen unter Krüppeln, wenn man sie in die Gesellschaft von Josua, Simson oder David bringen würde. Und dabei sind die Redengestalten, welche Götz aus freier Phantasie geschaffen hat, seinen Porträtstatuen noch überlegen.

Nun ist es geradezu unbegreiflich, wie man seit langer Zeit die Figuren des Colins betrachten konnte, ohne zu bemerken, daß sie in unmittelbarer Nachbarschaft Werke umgeben, welche als hervorragende, ja teilweise klassische Arbeiten bezeichnet werden müssen: die Atlanten und Karyatiden des Portals²⁾. Man vergleiche nur die affettierte Allegorie der Hoffnung, welche technisch noch zu den besten der unter Colins' Leitung entstandenen Statuen gehört, mit der Karyatide zur Linken (Fig. 4 u. 5)! Möchte man auch hier den einen oder andern Mangel entdecken³⁾, in der Freiheit der Konzeption, der großen und edeln Ordnung der Gewänder, der würdevollen Ruhe der Bewegung offenbart sich uns ein Künstler ersten Ranges, der vor allem das Gewand mit Meisterchaft beherrschte. Es ergibt sich aus der Vergleichung ohne Mühe, daß wir hier denselben Genius vor uns haben, welcher auch die übrigen von Colins vorgeschundenen Skulpturen geschaffen hat: „Anthoni Wildhauer.“




Fig. 7 Die Thür an dem Bethsal in een großen Saal, von Anthoni.

Versuchen wir es zunächst, lediglich aus der inneren Analogie ihres Charakters die von Anthoni herrührenden Arbeiten zu bestimmen.

Von vornherein muß darauf hingewiesen werden, daß bei den Bildhauerarbeiten Anthoni's ein so inniger Zusammenhang zwischen der Komposition und der Ausführung

1) Er erbot sich, dergleichen für 30 fl. das Stück herzustellen, für seine Arbeiten aber verlangte und erhielt er 60 fl., wobei allerdings wohl auch die rein handwerkliche Mühe in Betracht kam.

2) Jener, welcher freilich von Colins nichts wußte, hat das Verdienst, den besonderen Wert dieser Statuen betont zu haben.

3) J. V. die Konzeption der Stellung des Spielbeins bei der Karyatide zur Rechten. Durchgehends auch die Ordnung der Haare, während der Kopf des ganz zur Linken stehenden Atlanten, vielleicht wegen Brandbeschädigung, von Stümperhand nachträglich überarbeitet worden ist.

1) Die Thür des zweiten Zimmers rechts, als diejenige, welche er nach dem Vertrage dem Colins unfertig hinterlassen hat.¹⁾

5) Außerdem das Portal (mit Laibungen) und die Bildhauerarbeit der Fassade bis auf die 14 noch nicht ausgeführten „Fensterposten“, die allegorischen Figuren, das große Wappen und wahrscheinlich die Fensteröffnungen des dritten Stocks. Ebenso muß alles übrige im allgemeinen Colins zugeschrieben werden.

Schon die zur Verwendung gelangenden künstlerischen Motive betunden einen durch greifenden Unterschied: bei Anthoni die Bevorzugung von Gegenständen, welche dem Leben und der Natur entnommen sind; derselben entspricht eine genaue Beachtung des Verhältnisses der körperlichen Werte in den zur Darstellung gebrachten Dingen. Beiden Momenten steht auf Seite von Colins die Bevorzugung schematischer Flächenornamente (auf Laibungen und Griesen u. s. w.) zugleich mit einer teils derberen, teils überzierlichen Behandlung gegenüber. Der Unterschied zwischen den beiden Bildhauern wird wohl am deutlichsten an der nach meiner Ansicht von Anthoni angefangenen Thür²⁾ Nr. 1: es ist




Fig. 9. Fries von Colins an der vor ihm in die Dornen des ersten Zimmers angelegten Thür.



Fig. 10. Fries von Anthoni an einer Thür des ersten Zimmers.

unglaublich, daß derselbe Künstler, welcher die feinen Flächenornamente der Pilasterfüllungen hervorbrachte, den Fries mit einer hochreliefierten Palmettenverzierung erfüllt haben sollte, welche buchstäblich aus dem Rahmen herausfällt³⁾, „die Thür, welche Anthoni Bildhauer angefangen hat“. (S. den Lichtdruck.) Eine gewisse Kühnheit und Steifheit bei Colins stimmt sehr wohl zur Eleganz seiner Meißelführung, welche ihm so wenig abgesprochen werden kann, daß er in diesem letzteren Punkte dem tadel und unbefriedigter, deshalb wohl auch einmal rauh arbeitenden Anthoni überlegen erscheint. Dies beweisen vor allem die Säulenstrünke im großen Saal, welche (wie sich zeigen wird, allerdings nach Anthoni'schem Entwurf) sicher von ihm herrühren, und nicht minder das große Wappen des Portals; ferner das figürliche der Hermenportale, welche, wohl des kleineren Maßstabs und sorgfältigerer Arbeit halber, zu seinem Besten gehören, — falls ihm nicht auch hier vorhandene Modelle von Anthoni vorgelegen haben. Dafür fehlt es ihm an der Frische, welche der wahren Meisterschaft eigen ist, wie man sich durch Vergleichung des Frieses der Thür aus dem ersten Zimmer in den kleinen Saal mit den weiteren, das Vorbild zu

1) Pinor, Bl. 10; Sauerwein, Bl. 13.

2) Kubke a. a. O. S. 325, glaubt mehrere Thüren der Art zu erkennen.


3) Die Verwendung ähnlicher Ornamente an der Fassade bestätigt nur unsere Ansicht.

jenem enthaltenden beiden Thürhöhen im gleichen Maße leicht überlegen. Dem letzteren war der Bildhauer selbst aus mit seinem Einflusse, während den ersten die leicht und überflüssige Behandlung augenfällig als Nachahmung kennzeichnet. Auf der Abbildung, Fig. 9 u. 10, freilich kaum ersichtlich.

Im großen Ganzen dokumentieren die Arbeiten Anthoni's ein dambarniques Zutrauen nach Abwechslung, von welchem kaum eine einzige Ausnahme stattfindet. Unter den 26 Putten in den Fensterbaldachinen des ersten Stockwerks findet sich keine Wiederholung; die Atlanten, weit entfernt, sich etwa parweise zu entsprechen, tragen vielmehr das Gepräge der Abicht zur allererhöhdenste Individualität. In der ersten Stube zeigen die zweimal zwei Figuren an den Thüren das gleiche Wesen. Auch wenn man es, es war dem Meister wohl dabei, in immer neuem Schönen Künste und Arbeiten zu betheiligen. Im Gegentheil dazu wird Colins, abgesehen von den Statuen, durch eine ausgesprochene Erfindungsarmut oder Trägheit — wie man wohl charakterisirt. Er begnügte sich damit, das Motiv der Kymen an seinen Thüren mit geringer Abwechslung zu variiren. Während er in einem Zimmer für immer fand, den Thürpfosten Anthoni's an seiner Thür zu wiederholen, er wiederholt ihn während noch zweimal, hat er es sich erspart, zwei weitere neue Figuren in London erfinden zu lassen. Stets wiederholen sich seine Verzierungen. Für die Fensterpfosten, welche man sich jedenfalls als die vom letzten Fenster des zweiten Stocks herabwärts herabzuführen zu denken hat, lagen, was dieses Geschloß angeht, die Modelle Anthoni's vor; die des dritten aber sind für Colins wiederum bezeichnend: das Skulptural wiederholt einfach das Motiv vom zweiten Stock; die Hermenfüße dagegen sind, wenn auch schlanker, nicht so frisch in der Erfindung wie die weiter unten befindlichen, und das Figürliche ist sehr unproportionirt und ordinär in den Formen.

Zweiter Stock





Die Sammlungen des Berliner Kunstgewerbe-Museums.

Mit Illustrationen.

(Fortsetzung.)



Die Erzeugnisse der Holzindustrie verteilen sich nächst der Sammlung der Möbel noch auf einige kleinere Gruppen: Drechselarbeiten, darunter ältere italienische und deutsche Arbeiten des 16. und 17. Jahrhunderts; kleine geschnitzte Geräte, als Löffel, Dosen, Humpen und Verwandtes; Modelle von Möbeln. Von den Drechselarbeiten in Holz unterscheiden sich nur durch das Material: die Elfenbeindrehseleneien. Im 17. Jahrhundert stand die Kunst des Drechslers in besonderem Ansehen: namentlich war es eine Passion von Fürsten und Vornehmen, auf der Passigbant jene kurios geschweiften Pokale, Dosen und Schnurpfeisereien aller Art herzustellen, welche uns in den fürstlichen Kunstkammern oder den daraus hervorgegangenen öffentlichen Sammlungen so oft begegnen, auch in der Berliner Sammlung. Wichtiger als diese Spielereien, welche allerdings immerhin ein technisches Interesse auch deshalb beanspruchen, als man schließlich dahin kam, viereckige Mäntchen, Medaillen und ähnliche Dinge auf der Drehbant herzustellen – sind die Elfenbeinschnitzereien. Unter Aufsicht figürlicher Arbeiten enthält das Museum mittelalterlich orientalische Mäntchen, Jagdhörner und einzelne europäische Stücke. Erst mit dem Ende des 16. Jahrhunderts, dem Zeitpunkt, mit welchem überhaupt Elfenbein in größeren Massen nach Europa kommt und die Bearbeitung desselben sich ausbreitet, findet sich eine größere Reihe Arbeiten vor: die Sammlung giebt hierin ein treues Bild von der Entwicklung dieser Industrie. Bei der Bearbeitung des Elfenbeins kommt es, um möglichst wenig Material zu verlieren, darauf an, daß sich die Form der Gefäße der Grundform des Elefantenzahns möglichst anlehnt: so finden wir häufig cylindrische Humpen mit figürlichen Darstellungen, zum Teil in Silber montirt; aus den Spitzen der Zähne fertigt man Stucknöpfe, Messergriffe und andere Geräte. Das Fourniren mit Elfenbein kommt gleichfalls vor: zwei Schüsseln mit Kannen, reich mit skulptirten Platten belegt, sind Hauptstücke in dieser Technik.

Neben dem Elfenbein erfuhr seit dem 17. Jahrhundert das Horn des Rhinoceroses in Europa eine gleiche Behandlung; in China und Agypten wird es noch heute zu Schnitt- und Drechselarbeiten verwendet. Ueberhaupt zeichnet sich jenes Jahrhundert dadurch aus, daß es eine ganze Anzahl Materialien aus fernen Ländern neu oder in größeren Mengen als bisher einführt, die in Europa künstlerische Verwendung finden. So die Straußeneier, Kotosnüsse, die Kautilumuscheln und Morallen, welche geschnitten, gravirt und in Edelmetall gefaßt werden. Beliebte ist in jener Zeit auch der Bernstein, welcher gleich an seinen Fundorten, namentlich in Danzig, zu Schmuck-Geräten aller Art verarbeitet wurde. Die Berliner Sammlung ist an Arbeiten dieser Gattung erklärlicher

weise besonders reich, ein Stud. hat uns auch den Maaren eines Schmiedehammers aufbewahrt.

Eine Sammlung, deren Aufgabe es ist, der Kunst im Hause im weitesten Sinne eine Stätte zu schaffen, muß gelegentlich über die ihr eigentlich gesteckten Grenzen hinaus greifen und Objekte aufnehmen, deren Platz eigentlich in anderen Sammlungen war. Man wird z. B. den Mann doch mit im weiteren Sinne als zu Beschauungsrichtung, gehörig betrachten dürfen: eigentlich ist er ein fest eingebauter Teil der Nation. Das Bestreben, diese besondere Stellung von Heizvorrichtungen familiärlich auszuüben, hat aber namentlich in Italien fortwäh. mehr der Menschheit angehörige Werk hervor gebracht, so daß ihnen eine Stätte auch in dem Kunstgewerbe-Museum gebührt. Zu den Sammlungen gesellen sich dann weitere Arbeiten dekorativer Plastik in Thon und Marmor, deren schönste, einen Marmorrahm. wenn nicht von der Hand des großen Sansovino, so doch sicher aus seiner Schule, wir unter Fig. 8 abbilden.

Neben den Holzarbeiten europäischer Herkunft steht die Gruppe der orientalischen Arbeiten in gleicher Technik dar, zu deren Verzierung vorzugsweise der Lack verwendet wird. Die Lackarbeiten aus Japan, China, Marokko und Indien, deren Bedeutung für unsere Industrie in technischer und dekorativer Hinsicht immer mehr erkannt wird, sind in vortrefflich abgerundeten Gruppen vertreten: namentlich sind neben Werkzeugen und Rohmaterialien auch die technischen Prozeduren in sehr anschaulicher Darstellung vorhanden. Die eingelegten Arbeiten aus Japan, welche unter Verwendung alles möglichen Materials das denkbare Höchste in dieser Technik zeigen, Weid mit Perlmuttereinlage aus Cochinchina, die seltenen Lackmalereien aus China, sowie Rohr Flechtwerk und Erzeugnisse der Papierindustrie jener Länder reihen sich an.

Das Strohgeflecht der indischen und japanischen Völkerschaften, dessen Musterung und farbige Ausstattung in jeder Hinsicht mustergültig ist, erfreut sich schon lange in Europa der lebhaften Nachfrage: die Bestrebungen, diese Industrie in unseren Ländern zu heben, sind stets von diesen Vorbildern ausgegangen. Dasselbe gilt vom Strohmosaik, von dem in Europa nur Spanien noch Selbstständiges leistet. Die Gruppe der Mosaiken ist überhaupt mehrerlei lehrreich, als sie zeigt, wie sich in verschiedenen Ländern, zum Teil gar nicht durch natürliche Verhältnisse bedingt, die verschiedenen Zweige erhalten haben resp. weitergebildet sind: das römische und Florentiner Mosaik in Italien, das farbige Holzmosaik in Sorrent, das Holzstiftmosaik in England (Tunbridge-well), das ursprünglich aus Persien stammende Stabbeckenmosaik in Rom.

Gegenüber der Reichhaltigkeit der bisher besprochenen Gruppen tritt die Sammlung der Lederarbeiten stark zurück. Die Bucheinbände sind nicht hinreichend vertreten, um einen vollständigen Überblick über die Entwicklung dieser wichtigen Industrie zu geben: erst in neuester Zeit sind eine Anzahl guter italienischer Einbände erworben worden. Die geschnittenen Lederarbeiten des Mittelalters sind allerdings gering an Zahl, bieten aber einige besonders hervorragende Stücke: so den berühmten Kasten mit der Darstellung der Königin Minne. Sehr reichhaltig — wohl die bedeutendste Sammlung ihrer Art — ist dagegen die Sammlung der Ledertapeten, sowohl italienischer als niederländischer Herkunft, über welche demnächst an dieser Stelle ausführlich gehandelt werden wird. Die Sammlung der Buntpapiere des 16. 18. Jahrhunderts zählt über 100 Bänder.

Die keramische Sammlung ist nächst den Textilarbeiten die bedeutendste Abteilung des Museums, sowohl dem Umfang als der inneren Wert nach. Sie umfaßt

Arbeiten der Kunsttöpferei vom Mittelalter bis in unsere Tage: ausgeschlossen sind neben der prähistorischen Töpferei die Arbeiten der Ägypter, Griechen und Römer, sowie der außereuropäischen Völker, welche in den betreffenden Abteilungen der kgl. Museen aufgestellt sind. Die orientalischen Arbeiten mit farbigen Zinnglasuren, vornehmlich Ziesen



zur Bekleidung der Wände, sind in überaus großer Zahl vertreten: die farbenprächtigen, reichen Muster werden immer mehr begehrte Vorbilder unserer Textilindustrie. An die Ziesen schließen sich Gefäße aller Art an, auch zahlreiche persische blaue Faïences, deren Musterung unter chinesischem Einfluß steht. Eine besondere, nahe verwandte Gruppe sind die Arbeiten von Rhodus, wohin die Technik im 16. Jahrhundert durch gefangene Perser

gebracht wurde und eine eigenartige Nachbildung erhielt. Seit Anfang des 16. Jhd. durch die maurischen Eroberer die Spanische Salomons nach Spanien kam, wo sie die ausgedehnteste Verbreitung fand, die große Sammlung spanischer Silber, wie sie mit maurischer Verfeinerung, giebt ein anschauliches Bild dieser maurischen Kunst, welche die Maurenbergschaft Jahrhunderte überdauert hat. Während des Mittelalters wurde



gelegentlich Spanische Werke aus Spanien nach der Insel Mallorca nach Italien ausgeführt, wo man diese Arbeiter mit dem Namen Mosera der Insel Majolica Majolica nannte. Die goldschimmernden Arbeiten, welche häufig auch in Silber, zum Teil sogar aus Stein, wie die Wappen bestanden, gelangten wurden, gehören dem 15.—17. Jahrhundert an.

Bald lernte man hier diese Schmuckarbeiten zu verfertigen, und von der

15. Jahrhundert können wir eine schnell aufblühende Majolika-Industrie in Italien nach weisen. Die primitivsten Schüsseln und Gefäße in leuchtenden Farben, wie kaum etwas anderes zur Dekoration von Medenzen und Speisesälen geeignet, entsprachen so recht dem Geist der italienischen Renaissance.

Die Verschönerung, zum guten Teil Überbätung der italienischen Majolika datiert erst aus jüngerer Zeit, heute bereits ist es überaus schwierig, für öffentliche Zwecke Sammlungen anzulegen. Die bisher fast unbekannte Berliner Sammlung, deren Vollständigkeit von keiner anderen übertroffen wird, ist im wesentlichen aus zwei im ersten Drittel dieses Jahrhunderts angelegten Sammlungen gebildet: den Sammlungen Bartholdi und von Nagler, also zu einer Zeit angelegt, wo die Werte der Kunstwelt noch billig zu haben waren. Diesem Umstande verdankt Berlin eine Sammlung, deren Erwerbung heute unmöglich sein würde. Gerade an seltenen frühen Arbeiten aus Cassaggiolo und Faenza besitzt das Museum Schätze, die ihm nirgends inreicht gemacht werden. Die vornehmen Schüsseln im Florentiner Frührenaissance Charakter füllen einen großen Schrank: eine der schönsten geben wir unter Fig. 9. Faenza ist durch alle Werkstätten vertreten: die frühen Arbeiten der Casa Berlin, Casa Pirola, Arbeiten des sog. „grünen Mannes“, auch die kleinen Werkstätten und seltene Gruppen, wie der Meister P. R. Das Hauptstück ist die Platte mit der Anbetung der Könige, von dreiviertel Meter Höhe, Arbeit der Casa Pirola von 1525: ein Stück, welches auch in jeder Gemälde-Galerie einen Ehrenplatz einnehmen würde.

Die Gruppe der Schüsseln und Gefäße in blau und gelb mit Perlmutterluster, gewöhnlich *Pesaro* und *Terata* zugehrieben, und in der historischen Folge wohl neben Cassaggiolo die früheste, führt zu den Arbeiten von Gubbio und den daselbst lüsternten Arbeiten anderer Werkstätten. An Reichtum der Gubbio-Arbeiten wird die Sammlung von keinem Museum übertroffen: sie zählt gegen 60 Stück, darunter die besten, welche überhaupt auf uns gekommen sind, zahlreiche Arbeiten des Meisters Giorgio und mehrere Unica. Eifrige Förderung fand die Majolika an den kleinen Fürstenhöfen Italiens: so vor allem seitens der kunstliebenden Herzöge von Urbino, aus deren Fabriken zu Urbino und Pesaro die überwiegende Zahl der mit figürlichen Darstellungen und Grottesken-Ornament gezierten Geräte hervorgegangen ist. Die Berliner Sammlung zählt deren mehrere hundert Stück.

Auch hier liefen von weit her Bestellungen ein, wie die unter Fig. 10 abgebildeten Geräte mit den Wappen der Nürnberger Familien Schmidmayer und Baumgärtner von Hohenstein, vom Löwen der Imhof bekrönt, zeigen. Auch die Herzöge von Ferrara besaßen ihre Majolikafabrik, während in anderen Städten, wie Castel Durante, Rimini, Siena, sowie in späterer Zeit in und um Venedig zahlreiche Werkstätten blühten. Alle diese Fabriken sind in der Sammlung überreich vertreten — darunter zahlreiche Stücke bekannter Maler — und in ihrer Entwicklung Schritt für Schritt zu verfolgen.

Im 17. und 18. Jahrhundert, wo das chinische Porzellan die Herrschaft an sich reißt und den Geschmack vollständig verändert, ahmen zahlreiche norditalienische Fabriken dieses kostbare Produkt in Majolika nach, oder schafften unter seinem Einfluß selbständige Arbeiten: Mailand, Novi, Genua, Turin u. a. Leider entspricht gerade diese Gruppe noch nicht dem Umfang der übrigen Abteilungen.

Von Italien führt die Majolikafabrikation ihre Zweige nach den andern Kulturländern aus: Frankreich, von wo aus wieder Spanien beeinflusst wird, den Niederlanden.

Deutschland in diesen und andern die mit mehr Vollendung der Kunstwerke dargestellt, als die Sammlungen gemeinhin zeigen. Man findet die Repräsentation einer großen Anzahl Thiere, die heute eine allmählich bedauerliche Verminderung erfahren. Die Arbeiten von Talavera einen hohen Grad der Vollendung, und die großen Sammlungen des Museums zeigen in Deutschland erhalten sich sehr gut, welche dem hohen Interesse



Fig. 10. Sammlungen von Kunst und Naturgeschichte in Berlin.

aus, namentlich auch im Norden, wo man früher, namentlich im Norden, sehr wenig hatte. In Holland, durch dessen Sammlung die europäische Kunst der Kunstwerke zu Europa kam, beginnt die Kunst der Naturgeschichte, von der man sich in der Naturgeschichte auf die Blummalerei, doch ohne die Kunst der Naturgeschichte zu erreichen. Auch die Ausstellung des Museums, durch die man sich in der Naturgeschichte bedarf noch der Erweiterung. Des Wiederanstehens der Kunstwerke in den Tagen ist durch eine große Anzahl von Kunstwerken, Kunst und Naturgeschichte.

A. Bahr

Sammlungen

Name und Herkunft des Meisters E. S. vom Jahre 1466.

Mit Abbildungen.



ine der geheimnisvollsten Erscheinungen des 15. Jahrhunderts ist jener anonyme Kupferstecher, den wir auf Grund der Bezeichnungen mehrerer seiner Blätter den Meister E. S. vom Jahre 1466 nennen. Wir unterscheiden ihn ziemlich genau, obwohl weder sein Wert noch seine Persönlichkeit bisher annähernd festgestellt worden sind. Bartsch (VI, Z. 1) und Passavant II, Z. 33 haben eine ertödlche Zahl von Stichen verzeichnet, welche sie nach wirklicher oder scheinbarer Ähnlichkeit der technischen Behandlung dem Meister zuschrieben; die Willkür aber, mit welcher beide hierbei vorgegangen sind, ist nur durch die Schwierigkeit, welche der kritischen Behandlung des Werkes dieses Meisters im Wege steht, zu entschuldigen.


Scheinbar zufällig in Wien der beste Ort, den Meister mit Sicherheit zu überblicken, da die Albertina und die Sammlung der Hofbibliothek, einander ergänzend, eine bedeutende Anzahl seiner Blätter bewahren. Die Mücken, welche die Wiener Kabinette aufweisen, sind jedoch nur durch das Studium der Münchener, Dresdener, Berliner, Londener und Pariser Sammlungen auszufüllen, und ich gestehe, daß ich selbst, seit Jahren mit einem Kataloge der Stiche dieses Meisters beschäftigt, noch weit davon entfernt bin, sein Wert vollständig abgrenzen zu können. Dies ist auch nicht die Aufgabe dieser Zeilen.

Noch schlimmer als um sein Wert steht es nämlich um die Persönlichkeit des Meisters. Es wäre unnütz, alle die Fabeln Revue passieren zu lassen, welche Passavant zusammengestellt hat, und von welchen auch nicht eine ein greifbares Körnchen Wahrheit enthält. Alle suchen den Meister mit irgend einem Künstlernamen in Verbindung zu bringen, auf welchen die Buchstaben E. S. passen, unbestimmt darum, ob auch nur ein Faden vorhanden ist, an welchen die Kupferstiche dieses Meisters anzuhängen wären. Man suchte ihn in Valenciennes, in Köln, in den Niederlanden, in Bayern, überall mit gleich viel, das heißt, mit eben so wenig Berechtigung wie ihm der Name Stern, Steb, Stecher, Steclin u. beigelegt wurde. Eine sehr wichtige, aber nur wenig beachtete Thatsache dagegen ist es, daß der Meister E. S. mit schweizerischen Entlichteiten vertraut gewesen sein muß, da er das wunderthätige Gnadenbild der Madonna von Einsiedeln wiederholt gestochen hat. Diese Thatsache ist die einzig greifbare, die uns bekannt ist, alle anderen Anhaltspunkte, auf Grund welcher man zur Aufhellung seines Herkommens schritt, sind entweder an sich nichtig, oder beruhen deshalb auf falschen Annahmen, weil man dafür Beweise aus von seiner Hand herrührenden Blättern finden wollte, die gar nicht von ihm herrühren, sondern nur von Passavant oder irgend jemandem als von dem Meister E. S. gestochen bezeichnet wurden.*)

Zur nachfolgenden Untersuchung bedarf es zunächst einer Prüfung der oft wiederholten Behauptung, daß der Meister E. S. ein Goldschmied gewesen sein müsse, und daß sich, da er mit Verliebe, und wohl mit Recht, als der älteste deutsche Kupferstecher angesehen wird, diese Kunst aus der Goldschmiedstechnik entwickelt habe. Man kann diese und ähnliche Folgerungen in allen Handbüchern lesen.

Den Ausgangspunkt für diese Annahme bilden gewisse, in den Gräsern, im Blätterwerk, im Schmuck der Gewänder und in den Ornamenten des Meisters deutlich wahrnehmbare, tröstige Schnörkel, Striche, welche darüber in kein Zweifel, — von keinem gewöhnlichen Grabstichel, sondern von einem weit stärkeren Instrument herrühren müssen. Diese

*) Die Wahrnehmung, daß der Meister E. S. auch Dreifing aus eigener Anschauung gekannt haben dürfte, will ich nur als Anhaltspunkt für weitere Untersuchungen erwähnen.



Vorzugs, folgerte man, verräthen deutlich die in der Goldschmiedstechnik geübte Hand des Zeichners, und da die ältesten uns bekannten Kupferstiche solche Schnörkel aufweisen, darum entwickelte sich der deutsche Kupferstich aus der Goldschmiedstechnik. Man überließ bei dieser Argumentation, daß die italienischen Meilen, welche gewiß aus der Goldschmiedswerkstätte hervorgingen, nicht die geringsten Spuren solcher Schnörkel aufweisen, daß sich somit der Meilenstich, merkwürdigerweise, unabhängig von jenem Goldschmiedshandwerkszeuge ausgebildet



haben müßte, an welchem man gerade die Abstammung des deutschen Kupferstiches aus der Goldschmiedswerkstätte erkennen wollte.

Nun liegt die Frage nahe: Womit arbeitet der Goldschmied? Mit dem Hammer, dem Pinzenstich und einem Gravirstichel, dessen feine Zäunen denen der Meilenblätter in der That sehr ähnlich sehen; nur ausnahmsweise läßt sich die Anwendung eines solchen Schnörkel erzeugenden Stichels nachweisen, dessen Gebrauch jedoch einer ganz anderen Metalltechnik entlehnt sein muß.

Aber auch im Kupferstich fand speziell dieser Stichel nur selten seine Anwendung. Von den Blättern des Meisters G. Z. abgesehen, finden sich seine Spuren nur in gewissen, sehr

wohl zu unterscheidenden Blatt in der Anzahl von Blüten, in der Höhe des Blattes, in der Größe der Sichel und in den Worten einiger anderer Stellen, deren Interpretation aber dem Meister E. S. bedarf wahrscheinlich ist. Im Mittelalter war der Goldschmied, welcher noch im 17. Jahrhundert seine Anwendung, da sie in allen, einen sehr kleinen Teil des Kupfers aus der Platte herausgehenden Riefen sich zu finden pflegt, im Grunde sich jene Teile der Zeichnung auszufräsen, welche der Goldschmied mit Hilfe der Email auszufüllen hatte. Dieser bediente sich, obwohl er nur aus Goldschmiedeweisen stammte, eines solchen Grabstichels nicht, mit in den Zeichnungen der Stellen in seine Anwendung nur noch in den Verbindungen der Ornamente nachfolgt.

Was ist das nun für ein Werkzeug, mühen wir uns zu fragen, welches der Goldschmied neben der ausnahmsweise Anwendung, welches der Meister E. S. zum Abfräsen nach sehr geliebt handhabte, welches im Grunde mit noch von ihm erhaltenen Zeichen und Nachabmern gebraucht wurde, in Folge der dem goldschmiedlichen Grabstichel eigentümlich das Metall räumt und später nur in Mittelalterlichen Goldschmiedeweisen wieder. Welcher Technik gehört dieser Stichel ausserordentlich ist nur mit einem Blick zu übersehen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß er nur für Arbeiten in hartem Metall geeignet war, denn er erfordert sogar einen Kraftaufwand, den der gewöhnliche Grabstichel nicht erheischt; er ist aus einer stärkeren, massiveren und steil abgekehrten Form als der gewöhnliche Grabstichel der Taille und ein Umkehren der Spitze in dem Metall gestattet, durch welchen Vorgang ein Teil des Kupfers herausgehoben wird und im Grunde eine edige Ration zurückbleibt.

Die Erfahrung belehrt uns darüber, daß der Grabstichel nur von einer Art Grabstichel erzielt werden können, welche die Stichelarbeit in Metall ist nur mit Siegelstichen anwenden müssen, um nach Bedarf tief in das Metall einzuschneiden, und der Meister E. S., der dieses selbe Instrument zu seinen Stichen benützte, muß demnach kein Goldschmied, sondern ein Sculptor, d. h. ein Siegelstecher oder Stempelschneider gewesen sein; der deutsche Kupferstich ist somit aus dem Metallschnitt nicht aber aus der Goldschmiedetechnik hervorgegangen.

Wenn dieser Schluß richtig und der Meister E. S. ein Stempelschneider gewesen ist, so werden wahrscheinlich noch heute Siegel und Stempel von seiner Hand sein. Welche dazu zu finden sein.

Es finden sich auch in der Zeit der Stempel und Stempel, deren Zeichnungen nur von dem Meister E. S. verrühren konnten. Es gibt aber eine sehr seltsame Sache, die uns bezeugen, aber mit einem einzigen.

Die „Mitteilungen der österreichischen Central-Anstalten“ veröffentlichten im Jahre 1863, Bd. VIII, einen Aufsatz über österreichische Siegel und Medaillen, und S. 47 findet sich die hier in Facsimile reproduzierte Abbildung, deren Reimpression von dem Meister E. S. herrührt. Sie stellt die Madonna unter einem gotischen Kapellenbaldachin sitzend dar, genau so, wie der Meister E. S. und nur dieser allein seine Madonna wiederholt in Kupfer gestochen hat. Sie umfaßt das Kind, welches in der Rechten die Weltkugel hält und auf ihrem rechten Schenkel steht. Vor dem Kinde kniet beiseite der heilige Georg, zu dessen Füßen ein Drache liegt. Die Bänderrolle zu beiden Seiten lautet: S. Petri. Primi. Epi. nove. civitatis. Rechts über den Thron steht die Jahreszahl 1477, unten befindet sich ein Wappen, in dem ein P. und ein E. (Petrus Episcopus) deutlich zu unterscheiden sind. Es ist das Siegel des im Jahre 1477 zum ersten Male von Wiener Neustadt gewählten Petrus Engelrath, der 1477 Ritter ist Kaiser Friedrich III., der Stifter des Bistums; der Drache zu seinen Füßen bezieht sich auf den Orden, dessen Ordensbistum Wiener Neustadt sein sollte.

Wir befinden uns hiemit auf sicherem Boden. Ein weiterer Vergleich der Hof- und Staatsiegel Kaiser Friedrichs III. führt uns die Gestalten des Meisters E. S. bis in seine Zweitartem an den vor Augen. Wir



die Stiche dieses Meisters kennt, kann nicht einen Augenblick darüber in Zweifel sein, daß diese mit eine große Zahl vorhandener Siegel jener Zeit, welche sich sämtlich durch außerordentliche technische Vellendung auszeichnen, von diesem Meister gezeichnet und wahrscheinlich auch geschnitten wurden. Kaiser Friedrich III. starb im Jahre 1493.

Es handelt sich somit nur darum, den Namen jenes Künstlers zu finden, der um das Jahr 1477 entweder zu dem Biskope Petrus Engelbrecht von Wiener-Neustadt, oder zu dem Kaiser Friedrich III. in solcher Beziehung stand, daß man in ihm den Verfertiger dieser Siegel vermuten kann, um damit zugleich den Namen des Meisters E. S. gefunden zu haben.

Allerdings müßte dabei auch noch der Umstand in Betracht kommen, daß der Meister E. S., wie schon eben erwähnt, mit schweizerischen Ertlichkeiten vertraut gewesen sein muß, da seine Darstellungen der Wallfahrtsmadonna von Einsiedeln unteugbar beweisen, daß er diesen Ort aus eigener Anschauung kannte. Maria Einsiedeln liegt bekanntlich unweit von Zürich. Man fährt heute von Zürich mit dem Dampfschiffe nach Richterswil und von dort für 2 Francs mit der Post nach Einsiedeln.

Dies ist wichtig zu wissen, denn der Meister E. S. ist demnach höchst wahrscheinlich der Meister Erwein vom Stege, der vor 1460 Münzmeister des Kaisers Friedrich III. in Wiener Neustadt gewesen ist, wo dieser Menard bekannter machen Heißt.

Hierzu ist wenig mehr zu bemerken, als daß hiedurch das wiederholte Vorkommen des Österreichischen Wappens in den Stichen des Meisters seine Erklärung, und alle, wie immer gearteten Hypothesen über den Namen Stech, Stecher, Stern, Steclin u. dieses Meisters ihre Erklärung gefunden haben dürften. Die weitere Illustration dieses hochbedeutenden und außerordentlichen Künstlers überlasse ich den sachkundigen vaterländischen Epigraphen, die ich vor allem auf die im Wiener Neustädter Rathause befindlichen Stempel aus Friedrichs III. Zeit aufmerksam mache, und beschränke mich nur darauf, hier ein Nachmilde der Madonna von Einsiedeln und die für eine Jugendzeichnung Dürers gehaltene Madonna des Berliner Kabinetts (vormals Sammlungen Possenvi und Hulet, welche ebenfalls hier reproduziert ist, beizubringen, als deren wahren Urheber ich bereits vor längerer Zeit *Reverterium* II, 1879 S. 410 auf Grund eines anderen Stiches *Pasavant* II, S. 55, Nr. 143) den Meister E. S. bezeichnet habe. Das Monogramm der Zeichnung war auch, wie an der eigentümlichen Bildung des Buchstaben D, noch deutlich zu erkennen, ursprünglich das des Meisters E. S., und wurde erst später durch Fälschung in ein dem Dürer-Monogramm ähnliches umgewandelt. Zur weiteren Anführung bemerke ich, daß auch die beiden ebenfalls dem Dürer zugeschriebenen Zeichnungen: der Reiter mit der Frau auf dem galoppierenden Pferde (Berlin, wiederholt facsimilirt in den Berliner Handzeichnungspublicationen) und die „Reitergruppe“ im Museum zu Bremen (facsimilirt bei Ch. Ephrussi, *Albert Dürer et ses Dessins* p. 5) nicht von Dürer, sondern ebenfalls von dem Meister E. S. herrühren.

Aus diesen beiden letztgenannten Zeichnungen ergibt sich auch die Thatsache, daß der Meister E. S. der Zeichner des sogenannten Nürnberger Hausbudes ist, welches Dr. Esserwein vor längerer Zeit publicirte.

Vor Jahren schon konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, daß die Platte des in der Stefanskirche in Wien befindlichen Grabmales des Kaisers Friedrich III. nach einem Entwurfe des Meisters E. S. ausgeführt sein müsse. Ob ich dabei richtig gesehen, wird sich wohl in kürzester Zeit ergeben, da sich hierüber und wohl auch über das Todesjahr des Meisters Erwein vom Stege Nachrichten in den österreichischen Archiven finden werden. Einstweilen erscheint auch derselbe Meister Erwein im Jahre 1470 an „Seiner Gnaden Paw“ beschäftigt, unter welcher Bezeichnung wohl das Grabdenkmal dieses Kaisers zu verstehen ist. Um jeder wohlmeinenden Belehrung vorzubeugen, bemerke ich gleich hier, daß mir der Anteil, den überdies die Meister Nicolaus Lerch und Michael Dichter „Er. Majestät Grabmacher“ an diesem Monumente haben oder haben sollen, bekannt ist.

Alfred von Wurzbach.



Die internationale Kunstausstellung in München.

Mit Illustrationen

III.

Die Malerei in München, Düsseldorf, Karlsruhe und Weimar.

Während auf der internationalen Ausstellung von 1879 die Schulen von Piletz und Diez innerhalb der Münchener Malerei einander noch so ziemlich die Waage hielten, hat die letztere in der seitdem verfloßenen Zeit ein derartiges Übergewicht gewonnen, daß vor ihm rein materischen Tendenzen selbst ehemalige Piletzschüler bis zur völligen Vertagung ihrer eigenen Tradition beeinflusst werden. Angesichts des künstlerischen Geistes, welcher Diez und die um ihn sich gruppierenden Maler erfüllt, erscheinen uns die Prinzipien, die für die Historienmalerei im Sinne Piletz's maßgebend waren, fast schon im Lichte idealistischer Bestrebungen. Mit Verleugung eines bekannten Wortes heißt es jetzt in der Münchener Schule: Der Maler muß malen können, gleichviel was er malt. Die Malerei ist ganz und gar von ihrem hohen Reithorn herabgestiegen, und im Gegensatz zu dem früher geltenden Axiom stehen große Haupt- und Staatsaktionen, deren Inhalt man sonst nur nach Charakteren, Charakteren, auf den Maßstab der Genrebilder herabgedrückt. Diese Tendenz kommt im Grunde nur den Anschauungen der modernen ästhetischen Kritik entgegen, welche, ähnlich wie die alte, nicht mehr nach Stoff, Umfang und Inhalt fragt, sondern nach dem Charakter und auf den Charakter und die materische Erscheinungsform legt. Piletz und die Seinigen suchten vornehmlich durch das Pathos der Darstellung und die Enthaltung von allen Details, die nicht auf den Charakter und die materische Erscheinungsform legten, während Diez und seine Schule nach größter Einfachheit des Vorgehens und nach der materischen Qualitäten zu einer desto größeren Geltung zu bringen.

Wie für die Architektur, das Kunstgewerbe und die dekorativen Künste in München die Renaissance, und zwar mit Vorliebe die Renaissance in ihrer reifsten und üppigsten Blüte, zu einem besonders nachahmenswerten Muster geworden ist, so hat sich die gleiche Stimmung in der Malerei an jene Periode reichen Kunstschöpfung angeschlossen. Zahlreiche Piletzschüler hatten solche Ziele verfolgt, und ihre Bestrebungen, die man nicht als idealistisch bezeichnen darf, haben allmählich über die Lehre des Münchener Zirkels gewonnen. Vor allem

welcher auf der Ausstellung nicht vertreten war, wodurch allerdings eine sichtbare Lücke in dem sonst sehr glänzenden und vollständigen Gesamtbitde der Münchener Kunst entstand, bildete seinen malerischen Stil an Tizian, Velazquez und van Dyk. Veibl nahm sich Helbein zum Muster und leistete, freilich in den Grenzen der Nachahmung, Vollendetes. Daß er kein produktive Talent im eigentlichen Sinne ist, beweist die außerordentliche Langsamkeit seines Zeßarens. Er hatte für die Münchener Ausstellung nichts übrig, als jene drei Frauen „In der Kirche“, welche unsere Leser aus Anlaß der vorj.ßrigen Ausstellung in Wien durch Bild und Wert kennen gelernt haben. Wilhelm Diez endlich hat sich von Piletv so weit getrennt, daß heute nur noch seine Biographie über seinen künstlerischen Ursprung eine Auskunft giebt. Man kann sich keinen größeren Gegenlaß denken, als Piletv's mit kaltetem feierlichem Pathos vorgetragene Märtyrerleiene „Unter der Arena“ und die pitante teleristische Studie von Wilhelm Diez „Die Anbetung der Hirten“, welche wie eine in Farbe gesetzte Radirung Rembrandts aussieht. Der eben ist behandelte Gegenlaß, vom Christkinde ein die ganze Umgebung erhellendes Licht ausgeben zu lassen, ist hier im Geiste Rembrandts aufgefaßt worden, und nicht bloß nach der rein malerischen Seite. Wenn nach dieser hin vielleicht eine größere Durchsichtigkeit, ein leichteres Schweben des Hellenmittels hätte erzielt werden können, so ist doch in dem Ausdruck der Körper, namentlich dem der Madonna, welche halb freudig, halb wehmützig auf das Kind blidt, Großes erreicht worden. Die Figuren Piletv's erheben sich dagegen im Gesichtsausdruck nicht über das Konventionelle. Man weiß, daß der Ausdruck gesteigerter Empfindungen niemals des Meisters starke Seite gewesen ist. Seine Körper haben immer etwas Starres, Maskenhaftes oder, wenn er sich gewaltiam zur Wiedergabe einer stark erregten Seelenstimmung zwingt, etwas Übertriebenes oder gar Verzerrtes. Die Figuren auf dem Märtyrerbitde kommen über das Maskenhaftes nicht hinaus. Schöne, etwas sentimental angehauchte Farben und kunstvoll arrangierte Gewänder von tadellosem Faltenwurf, unter welchem man mehr die Gliederpuppe, als die wirkliche Körperhaftigkeit herausfühlt. Die von wilden Tieren getöbete Märtyrerin, welche am einem Brette aus der Arena in die Souterrains herabgelaßen worden ist, und dieser jugendliche Augur, welcher noch einen Blick voll schmerzlicher Teilnahme auf die schöne Leiche wirft, lever er sich dem Zuge der zum Lichte emporsteigenden Genossen anschließt, könnten ebensogut von Gabriel Max gemalt worden sein. Piletv hat niemals eine starke Originalität besessen, und es ist auch nicht das erste Mal, daß er sich, vielleicht ohne es zu fühlen, in die Bahnen eines begabteren Schülers hat hineinziehen lassen. Seine Kelle, der wir eine reformatorische Bedeutung nicht absprechen wollen, ist ausgepielt, weil er sein künstlerisches Vermögen in kurzer Zeit verausgabt hat, ohne einen soliden Fond zurückzubehalten. In gewissem Sinne kann man dasselbe auch von Defregger sagen, welcher die fast beispiellosen Erfolge der siebenziger Jahre in den achtzigern noch nicht wiederholt hat. Seine Idyllen aus dem Leben der bayerischen und tirolischen Äpler werden ihren dauernden Reiz behalten, auch wenn sich bewahrheiten sollte, was man nach seinen letzten Schöpfungen annehmen muß, daß sein Stoffgebiet erschöpft ist und daß er sich in demselben Kreise von Typen bewegt. In diesen Genrebildern liegt Gefühlswärme und Empfindung, auch wenn die letztere nicht besonders tief ist. Man kann nicht übersehen, daß Defregger dem Tragischen aus dem Wege geht und sich nur auf das Heitere und Amutige beschränkt. Es temnt wohl auch vor, daß einmal ein Tirndel betrübt ist, aber niemals bis „zum Tode“ wie Goethe's Glärchen. Das liegt tief in seinem Temperamente begründet, und deshalb gelingt es ihm auch nicht, wenn er ernste historische Stoffe behandelt, eine tragische Seelenstimmung schlicht und natürlich durchzuempfinden. Es gilt daher meist von den Köpfen seiner Figuren, was wir oben von Piletv sagten, daß sie etwas Übertriebenes im Ausdruck, etwas künstlich Herausgedrauktes haben. Am Gegenlaß zu den köstlich naiven Dorjgeschichten haftet seinen historischen Bildern etwas Studirtes an, und das zeigt sich auch in dem Gemälde „Vorm Aufstand 1809 in Tirol“, auf welchem er den Moment geschildert hat, wie ein Botenmädchen einer Anzahl von bejahrten Männern, welche in einer Gebirgsschmiede beim Waffenschmieden beschäftigt sind, die erschente Nachricht gebracht hat, daß es nun endlich losgehen soll. Jeder Kopf für sich betrachtet ist freilich von einer außerordentlichen Kraft und Wahr-

[illegible]

mann, in vollem Maße gehalten, was er damals versprach. Wie vor vier Jahren „Der zwölfjährige Jesus im Tempel“ durch die eigentümliche Auffassung der Typen, welche eine Art von Kompromiß zwischen verschiedenartigen religiösen Anschauungen geblieben hatte, sich aber deswegen eines allgemeinen Beifalls erfreute, so wußte Zimmermann auch mit seiner „Anbetung der Hirten“ alle Religionsparteien zu versöhnen, indem er ein anmutendes, allgemein verständliches Schönheitsideal seinen Figuren zu Grunde legte, den menschlichen Kern aus der biblischen Erzählung herausgriff und im übrigen den Zauber eines fremdlichen Kolorits wirken ließ. Da die Wirkung desselben auf das Hell Dunkel begründet war, konnte eine Anlehnung an Correggio, diesen modernsten der italienischen Klassiker, nicht ausbleiben. Wenn aber bei letzterem die göttliche Heiligkeit des Weibes wie des Kindes die Kunsttücke des Meisters noch überstrahlt, hat Zimmermann der Scene einen durchaus familiären Cha-



200 v. d. Molt von Mol. Zeit. 11

akter gegeben. Die Figuren sind in Wirklichkeit nur die gefälligen Träger einer koloristischen Stimmung, die allerdings mit außerordentlicher Feinheit, mit einem nicht geringen technischen Geschick durchgearbeitet ist, wovon sich unsere Leser aus der Naturung überzeugen können, welche einem der nächsten Hefte beigegeben werden wird.

In unserem Bericht über die vorjährige Berliner Ausstellung hatten wir mit Ehren eines jungen Münchener Künstlers Claus Meyer gedacht, welcher in einem „Holländischen Interieur“ (S. Jahrgang XVIII. S. 365) Qualitäten entfaltet hat, welche nach der malerischen Seite an Pieter de Hooch und den Delftschen van der Meer erinnerten, nach der Seite der Charakteristik aber durchaus modern waren. Auf der Münchener Ausstellung hat derselbe Künstler, ein Schüler von Less, also auch ein Glied der Diez'schen Schule, für die Darstellung eines Raumes aus einem Beguinenvloster eine erste Medaille erhalten. Um einen Tisch herum sitzen fünf Schweigern in dunkelblauen Gewändern und mit steif gestärkten Hauben aus weißem Zeug an ihrer Arbeit, während eine sedhe neben der Thrin steht und auf das Leinen blickt, welches diese mit kritischen Blicken mustert. Durch zwei hohe Fenster mit

den kleinen, bleigefärbten Zebiten niederstürzen. Einmalers, und auf einem hohen Ufden, fällt ein mattes Licht herein und gleitet über die weichen Hüften der Frauen, über das Zeug in ihren Händen und den Angeden. Jede sieht man durch eine weiche, glatte, in einen Verraum, welchen eine oben von der Straße kommende Schwere durchdringt. Wenn man von der größeren Figurenzahl abhebt, mit der sie fiedelen Element, in welchen Pieter de Heed eine perspektivisch gegen einander stellen, mit warmen Farben



R. Breijer, 1524

Die Malerei in Mantua, Ferrara, Savonarola und Bologna

licht erfüllten Räume zusammenfist, nur das die perspektivische Raumnis das Leben wohl mehr auf der Tradition oder auf dem Instinkt beruht, während dieselbe bei den modernen Künstler aus gediegenem Wissen resultiert. Mit dem alten Meister hat Claus Wier dann noch die absolute Richtigkeit der Verlebung und die kleinen Raumnis oder Subjektivität der Darstellung gemein. Verschieden von jenem ist der Meister im Mantua, dessen Basis jener kühle, silbergraue Ton ist, welcher gewissermaßen als der Zentralpunkt der Diezischen Schule bezeichnet werden darf. Dieselbe Eigenartlichkeit des Charakters findet sich auch bei Pier und seiner in gleicher Weise stehenden Schule, und hier darf man sie vielleicht aus gewissen, für die Münchener Hochschule und das Mantua charakteristischen Tonstimmungen erklären, die sich durch ihre Klarheit und Tiefsinnigkeit von Mantua unterscheiden und prägen, daß das letztere allmählich darin gewohnt war, die Klänge unter einer dichten,

füßrigen Hülle zu leben. Was den modernen Künstler aber ganz besonders von seinem alten Vorbilde unterscheidet, das ist die Tiefe der Charakteristik. Bei aller Hochschätzung der toleristischen Verzüge eines Pieter de Hooch dürfen wir doch nicht übersehen, daß seine Charakteristik nirgends in die Tiefe geht. Über die breiten, grobknedigen Gesichter seiner Frauen gleitet höchstens einmal ein flüchtiges Lächeln. Aus dem Zottenleben seiner Leute hat er nicht viel an die Oberfläche der Physiognomie heraufgeholt. Nach dieser Richtung hin hat Claus Meyer die Schilderung einer sich selbst genügenden, behaglichen Existenz im Geiste der Niederländer vertieft, vervollkommenet und so abgerundet, daß man schwerlich ein „zu wenig“ wird ausfindig machen können. Ein solches Werk entscheidet ja noch nichts über die Bedeutung eines Künstlers und obenein eines noch so jungen wie Claus Meyer, der eben erst das siebenundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat. Aber die technischen Fähigkeiten, die er und andere gleich jugendliche Schüler von Veris sich in kurzer Zeit erwerben haben, sprechen doch sehr zu gunsten der Schule. Wir in Deutschland stehen noch in einem solchen Grade an einer unzulänglichen Technik, laboriren noch so sehr an dem Ringen mit dem Material, daß junge Maler, welche sich bereits mit den elementaren Voraussetzungen ihrer Kunst abgefunden haben, bevor sie an die Öffentlichkeit treten, bei uns zu den Seltenheiten gehören. In Frankreich war das — früher wenigstens — etwas durchaus Selbstverständliches, und die italienischen und spanischen Säle der Münchener Ausstellung haben uns gezeigt, daß auch auf diesen südlichen Schauplätzen des romanischen Kunstschaffens die souveräne Beherrschung der technischen Mittel ein Gemeingut der Künstler ist. Mag man nun über die historischen oder archaischen Bemühungen der neuen Münchener Schule urtheilen wie man will — das eine muß man anerkennen, daß zur Zeit im Durchschnitt nirgend wo anders in Deutschland so gut gemalt wird wie in München, und diese Überlegenheit verdankt München der Lehrthätigkeit von Diez, Vier und Veris.

Neben Claus Meyer hat in erster Linie Paul Höcker Proben einer künstlerischen Begabung abgelegt, welche eben so sehr nach der rein materiellen Seite wie nach der Seite der Charakteristik gravitiren. Höcker hat nur eine zweite Medaille erhalten, scheint aber nach den fünf Bildern, welche er ausgestellt hat, ein vielseitigeres Talent zu sein als Claus Meyer. Schon in seinem Kolorit. Er malt wärmer, und der Reichthum seiner Palette ist größer. Die Beleuchtung seiner Innenräume ist nicht so kühl und absichtlich gesüßt und die Naivetät noch größer als bei Claus Meyer. Wenn man einen alten Holländer zum Vergleiche heranziehen will, so müßte es Meriaen van Stade sein, wenigstens in Bezug auf die Darstellung von kleinen Gemäthern, deren unwandelbare Ruhe nur durch das Eindringen des Sonnenlichts unterbrochen wird. Da ist das Innere einer holsteinischen Fischerhütte, dann ein Hofraum und ein Thorweg, in welchem eine Kasse sitzt, während ein Sonnenstrahl durch die Ritzen des Thores dringt, in einem dritten Raume ein alter Mann, der sich mit Kaninchen beschäftigt, — die anspruchslosesten Vorwürfe, die man sich denken kann, aber durch seinen toleristischen Sinn des Malers mit einem Reize umwoben, der auf unser Gemüt unwiderstehlich einwirkt. Die Motive für ein viertes und fünftes Bild hat Höcker wie Claus Meyer aus Holland geholt. Das kleine holländische Mädchen mit der weißen Haube, unter welcher die traditionellen Kugeln und Agraffen aus Goldblech, die „Ohreisen“ würdevoll hervorblicken, werden wir in einer Radirung reproduziren. Das äußerst subtil gemalte Bildchen, welches beweist, daß der grauliche Grundton der Schule einer reichen Modulation fähig ist, hat die Neue Pinakothek in München erworben. Das fünfte Bild Höckers führt uns drei solcher kleinen Geschöpfe vor, welche auf den hohen, mit Stroh beslochtenen Stühlen vor einem Kaminfeuer sitzen, um den Erzählungen einer alten Frau zu lauschen. Der Künstler hat sich in die holländische Eigentümlichkeit so tief und innig und mit so vollkommener Entäußerung seiner Individualität versenkt, daß wir auf seinen Bildern keine jener Maskeraden erhalten, welche uns Beyerlag, A. A. Kautbach, Schrandelph in deutscher Renaissance tracht, Lossow und Weiser in französischen Rococostümen vorzuführen liebten. In der Münchener Malerei scheint übrigens das Kokettiren mit der deutschen Renaissance am ersten wieder nachzulassen. Die Buscklepper des 17. Jahrhunderts von Wilhelm Diez sind doch so

martig aufgetreten, daß die Zeichnung in nur wenigen Fällen von Wert war, während diese wilden Gezeiten erheblich eingebüßt zu sein scheinen. Als den fröhlichen Piloten, der sich der Fiedler'schen Richtung anschließen hat, hat man auch Oskar Reyer. Sein Gemälde „Angestammte Gasse“, eine Szene aus dem dörflichen Mittelalter, in der Kriegesknaben sich's in Altschheit der Hauskate am Herde kochen, dem ist schon entgegen gesetzt und, ein Subjekt zu rufen, ist die heimtückende Szene mit der die Kunde über die Schwärze tritt. Meist in seinen teils rühmlichen, teils nicht rühmlichen Interieurs blickt man und ebenfalls auch in der Gegenwart der Jahre 1870 und der unwillkürliche Kraft. An Reyer auf die letzte Kunst hat sich ein sehr ähnliches von seiner früheren Zeit, nämlich aus dem „Alten Meister“, welches eine junge Witwe, die ihren alten Mann bei einem alten Tisch hat, in dem Kopfe des letztern eine detaillierende Sorgfalt und eine Energie entfaltet, welche seine früheren Bilder, namentlich die sentimentalen kulturgeschichtlichen Darstellungen aus dem 16. Jahrhundert, nur zu sehr vermissen ließen.


Während über Hamburg, einen Künstler, welcher in seinen Sympathien und eine glänzende malerische Begabung und durch eine äußerst subtile Charakteristik der in Innenräume gestellten Figuren überraschte, eine Zeit des Stillstands gekommen zu sein scheint — von seinen vier Bildern, einem Porträt, zwei Genrebildern („Mandolinspieler“ und „In Gedanken“) und einem „Stilleben im Kabinett“, ist das letztere das bedeutendste, bei sein Schutzenselbst, da nur zwei Jahre 1870 Wilhelm Krieger in einer hübschen historischen Komposition, welche die Ueberlieferung verbindet an den jungen Königinen Friedrich Wilhelm von Brandenburg und den kaiserlichen Kaiserin Elisabeth im Juli 1656 darstellt, einen bedeutenden Fortschritt in der Kunst zu machen. Gemälde gemacht, ob der graue Nebel, welcher die kleinen Figuren in der Zeit der Kunst, nämlich „historisch“ oder nur aus der malerischen Anbahnung, welche die Kunst der Kunst, in, wollen wir dahingestellt sein lassen. Es ist ein einfach, aber sehr, die ganze Kunst, welche von Kriegsteilen und Würdenträgern in unangenehme Zusammenhänge und der Komposition das Langweilige zu benehmen, welches sonst dergleichen Ceremonien anhaftet. Auch hier müssen wir daselbst, welches wir in den Arbeiten der Schule gefunden haben: auf die Charakteristik der Kunst ist ein großer Wert gelegt worden. Es ist kein altes Spiel mit „malerischen“ Kostümen, wie es in der Pilotenschule getrieben wurde, sondern ein ernstes Streben nach Wahrheit, Lebendigkeit und Natürlichkeit innerhalb des geschichtlichen Rahmens. Unter den wenigen Historienbildern der Münchener Abteilung war dieses auch das bedeutendste. Die „Kreuztragung Christi“ von Bräuer ist nur eine gut gemeinte, aber sehr frostige und mühsam zusammenkomponierte Studie, ein zahmer Veroneser von flauem, wenig leuchtträchtigem Kolorit, und zwei Arbeiten von C. Gebhardt („Tod der Virginia“) und Georg Jakobides („Der Tod der Kreusa, der Gattin des Aeneas, auf der Flucht aus dem brennenden Troja“) franken auch an dem Mangel an innerem Leben. Namentlich ist der „Tod der Virginia“ nichts als ein gut gestelltes lebendes Bild mit theatralischen Posen. Jakobides hat indessen auf anderem Gebiete, als Bildnis- und Genremaler, Proben eines beachtenswerten Talents abgelegt, deren eine — „Kleine Leiden“ — unsere Leser durch eine Radierung kennen gelernt haben. Im Gegensatz zu seinem Meister Gabriel Max legt auch er den Schwerpunkt auf ein realitätsvolles Herausarbeiten der in der Kunst, in der Kunst.


Wir sind mit der Aufzählung der jüngeren Talente, welche die Physiognomie der Münchener Abteilung wesentlich bestimmt haben, noch nicht zu Ende. Es ist der in Hamburg Kasch zu nennen, dessen „Strandfängerinnen an der Küste von Lucca“ an die dem In- halte nach ähnlichen Bilder der beiden Franzosen Feyta und Feyta-Perrin erinnern, dieselben aber an Feinheit des Tons und an Ziemlichkeit, was Oskar Reyer übertrifft. Unser wohlgelungener Holzschnitt giebt von diesen letzteren Vorzügen trotz seiner beschränkten Mittel einen richtigen Begriff. Die Figuren sehen wie hingehaucht aus und heben sich doch äußerst lebendig von der Umgebung und deren Hintergrund ab. Es ist ein sehr schön und sehr gut gezeichnetes Bild. Kasch ist ein eben so begabter Landschafts- als Genremaler, und es ist auch mit

durch zwei andere köstliche Stimmungsbilder „Abend in den Lagunen Venedigs“ und „Morgen im Seebade Mareggio“ bewiesen hat. An einem Gemälde von Max Schueidel „Eine Frage“, welches in seinem kühlen Tone und in seiner eindringlichen Charakteristik ebenfalls die Merkmale der Schule von Diez-Vöfß trägt (s. den Holzschnitt), fiel zunächst der ungewöhnlich große Maßstab der Figuren auf, der aber das Bild nicht leer und interesseleß erscheinen ließ, da die koloristischen Fähigkeiten des jungen Malers nirgends eine störende Lücke offen gelassen hatten. Um so mehr konnte man sich also dem eigentümlichen Reize hingeben, welchen die lebenswürdige Naivetät der Darstellung, der deutliche und aus der Tiefe des Herzens herausgehellte Ausdruck der Empfindungen ausübte, welche die beiden an und für sich nicht fesselnden Personen bewegen. Als ein frisches, flott schaffendes Talent gab sich auch Karl Schultze zu erkennen, dessen mit jedem Humer geübterter „Turmbläser“ unser Holzschnitt wiedergibt. Auch Frank Kirchbach mit seiner düsteren Schlachtenepisode „Herzog Christoph der Kämpfer an der Leiche des letzten Abensbergers“ scheint dieser Gruppe anzugehören, während der figurenreiche „Tanz aus der Zeit des 30-jährigen Krieges“, ein Münchener Teniers, von Max Tiedt, wohl unter dem Einflusse des Heimaters Anton Zeis entstanden ist, welcher mit einem seiner lebenswürdigen Budchen aus dem Familienleben („Ein guter Freund“) vertreten war.

Adolf Rosenberg.

(Fortsetzung folgt.)





Siberale da Verona und sein „Tod der Dido“.

Im Besitze des Herrn E. Habich in Kassel.

Mit 204. Bildg.

Wäre es möglich, die einundzwanzig Zeichnungen des sehr berühmten Meisters in so manchen Sammlungen zerstreut und in zum Reden zu bringen, was hätten sie uns nicht alles zu erzählen über ihre Entstehung, ihren ungewöhnlichen Erfolg und ihr unheimliches Schicksal! Wie viel Merkwürdiges und Schreckendes hätten wir nicht aus der Meinung ihrer Urheber und der Geschichten, umgeben deren sie auftraten, zu erfahren! Ganz besonders reizt uns zu solchen Fragen dasjenige Gemälde, die ein weltliches zeitliches und totales Gepräge tragen.

Das höchst bedeutende Bild, welches nun in der belagerten Reproduktion den Vorrang vorführen, gehört zu dieser Zahl. Der festerliche Gegenstand, die gediegene und reine Ausführung, sowohl in den reichlich gruppierten Figuren, deren man einige achtzig zählt, als auch in der trefflichen Perspektive der Gebäude und des Steinbodens, alles dies giebt dieser lauterer, echten Schöpfung der italienischen Renaissance eine seltene Anziehungskraft.

Über den Urheber derselben kann kein Zweifel obwalten, besonders nach der mit Rücksicht vorgenommenen Meinung, die Hand des bekannten Veroneser Malers vertrat hat sich auf untrügliche Weise dabei herausgestellt. Gegenwärtiger glücklicher Besitzer des Bildes ist der betannte Kunstsammler, Herr Eduard Habich, der den Genuß jener ganzen wertvollen Sammlung durch Aufstellung derselben in der königlichen Galerie zu Kassel dem Publikum ermöglicht hat. Auf welchen verschiedenen Wegen das Bild aus dem Atelier des Künstlers bis zu dem deutschen Maler gelangt ist, ist wohl kaum zu ermitteln, so viel wissen wir aber bestimmt, daß Letzterer es vor zwei Jahren bei einem Kunsthandel in England kaufte, der es aus der Erbschaft eines Veroneser Malers erworben hatte.

Das auf Holz ausgeführte Bild mißt 1,23 m Breite nach 0,13 m Höhe und stellt den tragischen Vorgang des Todes der Dido dar. Der unglückliche, sterbende von Sinthago steht auf einem hohen Scheiterhaufen, der mit einem goldgestickten Teppich bedeckt ist; es ist der Moment dargestellt, in welchem sie sich eben die entblößte Brust mit einem Dolche durchstoßen will, während im unteren Teil die Flammen bereits auflodern, und zuvörderst die auf einem mittleren Plane befindlichen, mannigfaltigen Prachtgeräte zu verzehren beginnen. Man bemerkt darunter die Krone der Königin, mehrere kostbare

Gefäße mit dem Scepter, mit Goldmünzen und dergleichen mehr angefüllt, einen roten Mantel, einen samtvollen Helm. Mit Meisterschaft ist der sich weithin vertiefende Raum des Platzes gezeichnet, der zu beiden Zeiten und bis in seine entferntesten Teile von einer Masse Menschen belebt wird, die dem Ereignisse als Zuschauer beizuhören. Die Damen schauen von den Arkaden, Fenstern und Balcons herab. Die unten stehenden Männer sind mit der größten Sorgfalt und Liebe ausgeführt. Den edlen Ernst und die vornehme Haltung dieser Figuren kann man ähnlich nur bei dem großen Mantegna in seinen mythologischen Kompositionen wiederfinden. An den beiden Enden des Bildes läßt sich etwas Landschaft sehen, auf der rechten Seite mit einigen belebten Fingürchen zu Pferd und zu Fuß passiert, auf der linken hingegen mit ruhiger Aussicht auf das Meer.¹⁾ Unter den Gebäuden findet sich linker Hand gegen den Hintergrund zu eines mit unverkennbarer Erinnerung an die Arena von Verona: in dem durch eine schmale Gasse ganz aus der Ferne sichtbaren Gebäude rechter Hand ist eine Reminiscenz an die Porta dei Borsari zu erkennen. Sehr fein in der architektonischen Gliederung und in den ornamentalen Verzierungen ist eine dreifache Pilastergruppe an der gebrochenen Arkade rechts im Vordergrund, an welcher man einige der Antike entnommene Medaillons bemerkt. Auf der Basis kann man sogar ganz bestimmt einer römischen allocutio eines Feldherrn an seine Soldaten gewahr werden, wie sie öfters an Monumenten der Renaissance angebracht wurde. Endlich verdienen noch die Mannigfaltigkeit der Trachten und die vielen anmutigen Gewandmotive besonders hervorgehoben zu werden.

Das herrliche Bild war eine ganz verborgene Perle, als es Herr Habich in London kannte, so arg war es durch ältere Retouchen und schlechten Firnis zugedeckt. Nur so viel konnte ein geübter Kenner daran entdecken, daß es von einem Veroneser Meister des Quattrocento stammen müsse. Nachdem aber die Restauration den Händen des Cav. Luigi Cavenaghi in Mailand anvertraut worden war und die ursprüngliche Malerei wieder aus helle Licht trat, entschleierte sich sofort auch der wahre Meister.

In der That, wie das Bild jetzt dasteht, ist der berühmte Miniator der Sienerer Dombibliothek als sein Urheber nicht mehr zu verkennen.

Liberale di Giacomo da Verona spielt in seiner Heimat eine bedeutende Rolle; ja er ist geradezu als der Hauptmeister der zweiten Hälfte des Quattrocento daselbst zu betrachten, und sein Einfluß macht sich mehr oder weniger in der ganzen ihm direkt nachfolgenden jüngeren Generation von Malern fühlbar. Dennoch wären sein Name und die Spuren seiner Wirksamkeit heutzutage so ziemlich in Vergessenheit geraten, hätte er sich nicht in seinen frühen Jahren einen unsterblichen Ruhm durch die Meisterschaft seiner weltbekannten Miniaturmalereien erworben. - Um die Mitte des 15. Jahrhunderts (1451) geboren, wie Vasari erwiesenermaßen richtig angiebt,²⁾ erfahren wir nicht ohne Erstaunen, daß er schon als sechzehnjähriger Jüngling fern von seiner Vaterstadt, zu Monte Oliveto im Sienerischen, im Solde jener Mönche auftrat, mit dem Auftrage drei Jahre lang ihre Ritualbücher zu verzieren.³⁾ Gleichzeitig führte er für die Libreria des Domes zu Siena neun Jahre lang seine vielbewunderten Miniaturwerke aus. Später beginnt

1) Auf unserer Abbildung sind diese Teile des Gemäldes fortgelassen

Ann. d. Med

2) Gef. Bernasconi, Storia della Pittura etc., S. 214 und Crowe und Cavalcaselle, Band I S. 464.

3) Vasari Vemontier, Vol. VI S. 315, wo die bezüglichen archivalischen Dokumente publiziert sind




Fig. 1. The interior of the Temple of Apollo at Delphi.

eine Thätigkeit in Verona und sie erstreckt sich dort auch auf größere Kirchenmalereien. Diese sind heute fast gänzlich nicht mehr erhalten, während die übrigen Bilder Liberale's im allgemeinen ziemlich ungenügend sind, da man die Lieblichkeit und die sorgfältige Ausföhrung, die den anderen Meistern der Schule in der goldenen Zeit eigen ist, in ihnen vermisst. Nur seine kleineren Staffelleibilder machen eine entschiedene Ausnahme. Ich kenne eine Reihenfolge von drei kleinen Kompositionen in der Galerie Doria Pamphili in Rom, welche für Werke Mantegna's ausgegeben werden, aber wohl ohne Zweifel als Nachahmung Liberale's zu betrachten sind, in denen sich der Meister von seiner günstigsten Seite kundgibt. Das erste ist vereinigt in einer Ecke des zweiten Saales aufgemalt und stellt den heiligen Antonius dar, wie er von einer Menge teuflischer Wesen geplagt und versucht wird: eine höchst naive, aber wenig anziehende Scene; die anderen beiden hingegen sind in einer von tiefem und pietätvollem Ernste getragenen Stimmung gehalten. Sie werden in dem den Hof umziehenden Gange der Galerie aufbewahrt und stellen erstens wieder den heiligen Antonius dar, diesmal in der Wüste, wie er ein zweites Mal, augenscheinlich durch einen liederlichen Gefellen, der ihm einen Korb voll Goldbarren vorhält, in Versuchung geführt wird, zweitens den jugendlichen heiligen Ludwig von Frankreich, den Armen Almosen spendend. In diesen lieblichen, mit innigem Gefühl ausgeführten Tafeln giebt sich noch immer der begabte und zugleich fleißige Miniaturmaler leicht zu erkennen, wie ein Vergleich mit seinen frühen sienesischen Malern zeigen kann.

Ich sehe wohl ein, daß die von mir hier angegebene Bestimmung das Erstaunen mancher Kunstgelehrten über meine Dreistigkeit erregen wird, da denselben jedenfalls das abweichende Urteil über die drei Gemälde, welches sich in dem Werke der Herren Crowe und Cavalcaselle verzeichnet findet, nicht entgangen sein kann. In der That darf ich mir nicht verhehlen, daß jenes Urteil mit dem von mir ausgesprochenen durchaus nicht in Übereinstimmung zu bringen ist: denn erstens finden die genannten Kunsthistoriker (*History of Painting in North Italy*, Vol. I, p. 359) im ganzen mehr Tadelhaftes als Erfreuliches in den Bildern, und zweitens nehmen sie keinen Anstand, dieselben einem sehr untergeordneten Maler zuzuschreiben, den sie selber für nicht viel besser als einen einfachen Dekorateur halten, wie dies eben der Paduaner Bernardo Parentino war. Auch mir ist dasselbe schwach, mit dem Namen bezeichnetes Hauptbild in der Galerie zu Modena bekannt; doch wäre es mir wahrhaftig nie eingefallen, dasselbe mit den angeführten Gemälden im Palazzo Doria in Zusammenhang zu bringen: und ich möchte die Zuversicht nicht aufgeben, daß mir am Ende die Zustimmung aller vorurteilsfreien Kunstkenner nicht fehlen wird, denen doch wohl die Ähnlichkeit der etwas derben aber bedeutungsvollen Merkmale sowohl in Gestalt als in Farbe zwischen diesen Werken und den bekannten Miniaturen Liberale's idylleartig genug vorkommen wird, um meinem Ausspruche zuzustimmen. Man sollte übrigens auch nur an seine oben von Casari gezeichneten drei Predellenbilder in der Kapelle des Bischofs von Verona zu denken (sie stellen in vielen kleinen Figuren die Geburt der Maria, ihren Tod und die Anbetung der Könige dar), um von der Tüchtigkeit des Meisters in dergleichen Arbeiten überzeugt zu sein.

In dem neu aufgetauchten Langbilde des Herrn Sabich treten die Eigenschaften des musterhaften Feinmalers ebenfalls glänzend hervor, der hier aber auch großartige und erhabene Züge zu offenbaren weiß, auf eine Weise, wie sie uns nur bei den geistreichsten

Künstlern begegnet. Es ist dieses das einzige uns bekannte Werk Alberts, mit einer so sagenhaften Darstellung; die Art der Annäherung entspricht vollständig der vorwärtigen Tendenz des italienischen Quattrocento, die antiken Gegenstände mit allegorisch-kühnen Epikoden und Geräten auszustatten.

Mögen sich demnach die Kunstfreunde insgesamt an diesem neuen Funde freuen, der einen Anhaltspunkt mehr darbietet zur Deutung des charakteristischen Stils des Meisters und uns aus dem Gebiete seiner idealen Schöpfungen einen bedeutenden Beitrag zuführt!

Gußtav Ditzsch.

Der Meister des Ottheinrichsbaues.

Ein Beitrag zum Verständnis der deutschen Renaissance.

Von Theodor Mü

Mit Bildnissen.

Zürich

Das Gesamtergebnis unserer Betrachtung, die von den beiden Bildhauern zurücklassenden Skulpturwerke laßt sich darin zusammenfassen, daß, in eigentlich künstlerischer Beziehung, vom reinen Handwerk abgesehen, Anthom den Vordrillender weit übertrage. Einer gewöhnlichen Steinmetz hatte der Beitrag überdies nicht genannt, während wir in den Umständen, daß Anthom nur beiläufig berührt wird, die Vermutung bestätigt finden, daß ihm hinsichtlich der alten Amosenden bekannte Veranstaltung zur Verfügung des Solars selbst enthielt. Auch dieser war zunächst Bildhauer; trotzdem hat er gegenüber den Baumeistern Räder und Spender auch die Rolle des Architekten beim Bau übernommen. Und der größere Meister sollte den gleichen Männern gegenüber abn. Einfach auf die Gestaltung der Fassade geblieben sein?

Es ist geradezu undenkbar, daß ein solches Werk komponiert werden konnte, aber daß dem Architekten die besten Mittel, aber nichts da vermag, aus genaueste bekannt sind. Einer derartigen Annahme widerspricht zum mindesten die Komposition der so verschieden und frei bewegten Figuren in den Raum der Architektur. Diese macht die Fassade den vollen Eindruck eines Werkes aus einem Gange, ein solches kann man nicht entwerfen und nachträglich da, wo es paßt, ein Bildwerk einbauen. Man denkt nur an die Konsolen über den Stützpfeilern, man denkt an den Friesgekränze, an die Säulentapitate und endlich den Friesbogen des Portals! Wenn man sich dazu nimmt, daß die ganze Erfindung der Fassade andererseits auch wirklich aus demselben Geiste geboren ist, wie die Bildwerke, daß der Charakter des Architekts, dem seinen Gehalt für Normenwerte die Charakter der ganzen Komposition einwandelt, hat die gleiche Zeichen nach dem edeln Reichtum überprüfter Anwesenheit nicht gerade der Natur nach ist.

1. subte, a. a. S. 2, hat auf diesen Umstand der. d. zusammen.

wie denjenigen Skulpturen, welche für sich betrachtet werden können. Dann kann es unmöglich länger zweifelhaft sein, daß wir in dem Bildhauer Anthoni den Meister des Ottoheinrichsbau's selbst zu erblicken haben!

Fragen wir uns, wo derartige Mäbiatenten um jene Zeit etwa 1540 überhaupt erworben werden konnten, so leuchtet ein, nur in Oberitalien, wahrscheinlich bei Sansovino, was die Skulpturen anlangt, vielleicht außerdem in Verbindung mit den Werken der Lombardi. Dennoch ist es unwahrscheinlich, daß Anthoni — wozu auch der Name veranlassen konnte als Italiener zu betrachten ist. Die Zuthäter der Fassade könnten immer noch einem Baumeister in die Schuhe geschoben werden. Solche sind jedoch auch in enger Verbindung mit dem Bildwerk vorhanden: während z. B. die reizenden balusterartigen Unterläufe der Figuren an den Thüren des ersten Zimmers direct an Oberitalien erinnern, steht das Verhältnis des Architravs, welcher über der Figurennische in der Luft hängt, mit dieser Empfindung in einem Widerspruch, zu welchem ein Italiener kaum die Hand geheben hätte, er dürfte die Figuren ja nur als Masken behandeln! An der Fassade finden sich solche „Unbekümmertheiten“ in solcher Menge, daß es auch dem Laien gegenüber unnötig ist, sie einzeln zu bezeichnen. An die Putten möchte ich nicht so sehr appelliren, wie das Start¹ thut, eben deshalb, weil wir nicht wissen, wieviel dabei auf Rechnung der Individualität gesetzt werden muß, und sie überdies außerordentlich gelitten haben. Der einzige Knabe, dessen Überreste seine ursprünglichen Formen noch hinlänglich zeigen über der Thür des zweiten Zimmers, zwei Kugeln an den Flügeln haltend, giebt ein Motiv wieder, welches am obern Teil der Sockelarchitektur der Certosa in einem Pilasterkapitäl vorkommt. Einen weiteren Grund dagegen zu der Annahme, daß Anthoni ein Deutscher gewesen, bietet seine ganze künstlerische Richtung: so naiv, so ganz im Geiste der frühen Renaissance, hätte ein damaliger Italiener kaum mehr gearbeitet.

Anthoni war demnach ein Deutscher, welcher in Oberitalien als Schüler resp. Gehilfe in der plastischen Kunst beschäftigt gewesen ist: der Ottoheinrichsbau ist bezüglich der von ihm herrührenden Skulpturen das Resultat seines plastischen Könnens, bezüglich der Architektur dasjenige einer freien, individuellen Verarbeitung der gesamten Fülle des in Oberitalien Gewohnten. Dabei durften wir in dem reinen Glanz der Ornamentik entweder den leitenden Einfluß Sansovino's²) oder die geniale Auswahl seitens des Künstlers selbst erkennen, wahrscheinlich aber beides zusammen. Die Ordnung der Architektur lehnt sich dem überwiegenden Eindruck nach an die venezianischen Bauten an: Venedig allein vermag uns zu erklären, was Start¹) als „gotisch“ und „romanisch“ empfand: die Unbedenklichkeit in der Erfindung mancher Einzelformen, welche die Genialität des Meisters nur bestätigt, wenn sie zum Teil auch sicherlich auf einem Mangel an Verständnis der Renaissance als solcher und nicht etwa auf subjektiver Beherrschung derselben beruht. Aber auch an Sanmichele und Verona möchte ich erinnern, namentlich

1) Bis ins Einzelne wird sich das Maß seines Einflusses auf die vorliegende Form des Gebäudes nachweisen lassen. Allein falls es sich einerseits auch nur um die Umgestaltung eines, sei es vom Baumeister, sei es von einem der Baumeister gegebenen Entwurfs handeln sollte, so mußten wir ihm dennoch ein solches Übergewicht zuerkennen, daß das wesentliche Verdienst und die Palme des Ruhms ihm werden mußte.

2) An Zibels histor. Zeitschrift VI, S. 125.

3) Bal. Start a. a. S.

4) A. a. S. S. 124.

wegen der gewundenen Säulen. Auch die Pfeiler sind in der Höhe ganz Überaltens.

Anthoni war nicht nur Bildhauer, sondern auch als Architekt tätig. Ein 1721/22 Verhältnis erinnert wiederum an die Person Zanovino's u. A., während es in Italien in solcher Qualität nur damals außergewöhnlich erscheint. Die Malerei stand ihm ja schon seit längerer Zeit mit der Architektur in Einklang. Vielleicht war es Anthoni nicht gelungen, in Italien in der fraglichen Richtung sich betätigen zu können. Das Vaterland bot ihm, was die Konkurrenz und eine Immation geringere Virtuosität und Durchbildung in der Fremde nicht zugelassen hatte. So wird es erklärlich, daß der Meister in gänzliche Verächtlichkeit geraten ist: früher, Worte von ihm sind nicht bekannt, und seine einzige selbständige Schöpfung hat er unfertig hinterlassen. Wir werden sehen, in welcher Weise später dafür gesorgt wurde, daß er in Vergessenheit geriet, und auch den „churfürstlichen Baumeistern“ wird nicht allzuviel an seinem Ruhme geblieben sein, — ein weiteres, schwerwiegendes Argument für die Urheberchaft Anthoni's. Es erübrigt noch der wichtigste Teil unserer Untersuchungen: wie wir uns die ursprüngliche Gestalt des Trobairhausbaues zu denken haben.

Den einzigen festen Anhaltspunkt hierbei bildet der Vertrag von 1558. Die Worte des Anthoni haben wir aus den individuellen Merkmalen dieses Meisters bereits bestimmt. Es waren, soweit dieselben für das Innere des Hauses in Betracht kommen, folgende: das Portal, die Thür aus dem Vestibül in den großen Saal, diejenige aus dem Vorzimmer in das erste Zimmer, die beiden Thüren dieses Zimmers auf gleicher Höhe samt zugehörigen Laibungen und Stürzen, und die sich hier anschließende Thür im zweiten Zimmer in der Hauptsache. Nach dem Vertrage blieben noch beizufügen: zwei Säulen im großen Saal und zwei solche in „der Stuben“; sechs „mühsamen Thürgestell“, sieben „mittelmäßige Thürgestell“; sechs „Bilder ob den gestellen, jedes von fünf Schuhen“, die „zwei größten Bilder in beiden gestellen“ und zwei Kamine. Allein diese Dinge sind nicht in der projektierten Weise ausgeführt worden. Ein Blick auf den Grundriß belehrt uns zwar, wenn wir unter „Thürgestell“, wie zweifellos anzunehmen, eine Thür aufriß verstehen, darüber, daß sich allerdings achtzehn Thüren in dem Haus befinden; allein man muß hiervon die vier im großen Saal, welche keine Architektur haben, abziehen und kommt so auf die Zahl vierzehn, welche, da fünf schon vorhanden waren, mit keiner Rechnung in Einklang zu bringen ist, ob man die sieben unbedeutenderen Thüren in Ansatz bringt, oder ob man sie, als vielleicht in andere Stockwerke gehörig, abrechnet.

Der Grundriß ist also verändert worden. Hier liegt der Grund, warum heute überall von der Mangelhaftigkeit des Vestibüls zu lesen ist, denn niemand gab sich die Mühe, zu untersuchen, wie dieselbe zu Stande kam. Sieht man denn nicht, daß nur ein Wahnwitziger ein solches „Vorzimmer“ hätte entwerfen können, aber kein halbwegs gebildeter Architekt? Ein Kieken von drei Fuß Breite, bei voller Tiefe und Höhe der übrigen Zimmer, enthält oder verbirgt es vielmehr die herrlichste Frührenaissancethür, sodaß sie nirgends betrachtet werden kann. (Siehe S. 105 in Heft IV.) Dazu kommt, daß diese offenbar auf Anthoni zurückzuführende Thür im Entwurf, wenn auch nicht in der Größe, der auf der anderen Seite des Vestibüls liegenden Saalthür entspricht, während die Thüröffnung vom Vestibül ins Vorzimmer sich mit der ersteren im Grundriß nicht deckt. Es

ist klar: Anthoni hatte in seinem Grundriß kein Vorzimmer, nachträglich hielt man, vielleicht aus Entfetterrückichten, ein solches für notwendig und versuchte deshalb einen Raum, der, wenn wir die eingeschobene Wand entfernen, bei schönen Verhältnissen und einfachster Anordnung eine, namentlich im Hinblick auf das Fehlen einer Treppe, sehr respectable Größe hatte. Nunmehr finden wir, daß die Zimmerthüren allerdings eine durchgehende Nische gehabt haben¹⁾, auf welche man später bei der Thür des schmalen Vorzimmers keine Rücksicht genommen hat. Allein nicht genug: ein Entlastungsbogen an der gegenüberliegenden Saalwand belehrt uns darüber, daß auch diese letztere auf gleicher Nische gestanden hat oder wenigstens projektirt war, wie die übrigen Thüren Anthoni's. Denn an ihrem jetzigen Orte ermangelt sie nicht bloß eines Entlastungsbogens, sondern sie zeigt außerdem die unsinnige Anordnung, daß sie mit dem linken Pfosten in die zu diesem Ende mit einer Nische versehene Ostwand des Vestibüls hineingestellt ist. Einer solchen Aufstellung entspricht, in Symmetrie für den großen Saal, ein weiterer im kleinen Saal jetzt als Nische behandelter Entlastungsbogen am östlichen Ende der gleichen Wand. Auf die Umgestaltung des ersten Planes ist vermutlich auch die Schließung dieses Bogens dem nunmehrigen Symmetrieverhältnis der Thüren des großen Saales entsprechend zurückzuführen. Es geschah dies wohl zu dem Zweck, daß die sonst nötig gewordene Überdeckung der Nord- und der Südthür des kleinen Saales aufgehoben würde. Überhaupt begünstigte man die letztere, früher nur als Nebengeläß des großen Saales behandelte Räumlichkeit²⁾. Im ursprünglichen Projekt mag der kleine Saal keinerlei eigene Eingangsthür gehabt haben. Um dieses kleinen Mangels und




Abb. 11. Grundriß des kleinen Saales mit Vorzimmer.
Gezeichnet von 1568.
Die nachträglichen Veränderungen sind durch Strich
markirt, die ursprüngliche Anlage durch Punkte.

vielleicht einer veränderten Bestimmung des kleinen Saales willen hat man zwei völlig unsymmetrische Thüren in die ihn von den Zimmern abschließende Wand eingestellt³⁾. Nun wäre freilich jene Überdeckung vollends unentbehrlich gewesen, und so hat man die ganze ursprüngliche Einfachheit des Planes umgeworfen.

Die entwickelte Auffassung, welche sich schon durch ihre Einfachheit und Natürlichkeit rechtfertigt, findet in der Anlage des Mauerwerkes wohl ihre volle Bestätigung. Es verlohnt sich dabei, auf ein besonders wichtiges Beweismittel hinzuweisen. Neben der gemeinsamen Ostwand des Vestibüls und des Vorzimmers befindet sich in der Süd wand des letzteren ein Mauerstück, welches jetzt als zur Heizung des Vorzimmers und des ersten Zimmers bestimmt erscheint. Bei diesem Verhältnis ermangelt das Vestibül jeg-

1) Vergl. Zölbe a. a. O. S. 327.

2) Im Vertrag „die Stube“ genannt. Die besondere Bedeutung des großen Saales nach dem ursprünglichen Projekt ist aus dem Umstand ersichtlich, daß man hier auch die Fensterpfosten der Ost wand mit Hermen schmückte, während man bei „der Stube“ sich einen solchen Luxus nicht gestattete.

3) Die Allegorie der Thüröffnungen zwischen Vestibül, I. und II. Zimmer, welche ein Einteilungsprinzip (Krieg und Frieden) ganz erschöpft, bestätigt die Annahme, daß im I. Zimmer eine dritte Thür in den kleinen Saal ursprünglich nicht beabsichtigt war.

lichen Heizmittels, – an sich eine unwahrscheinl. Zahl. Warum liegt man denn dann nicht in das erste Zimmer, woben er doch arbeitete? Um so mehr als die Schmalheit des Zimmers die bei der Heizung notwendige Spinnung unmöglich machen mußte! Es springt in die Augen, daß dieser Mann, dem man Grundriß entprechend, zunächst das Bedürfnis und sodann erst, in Verbindung mit dem im Mann des zweiten Zimmers erzeugten Wärme, das erste Zimmer erst der notwendigen Heizung versehen sollte.

Die Frage, was von unter den einzelnen im Vertrag aufgezählten Studien zu verstehen haben, beantwortet sich nunmehr folgendermaßen. Die sechs „antiken Thüren“ waren wohl vier Thüren im großen Saal und zwei in „den Zinnen“ nur die bedeutenderen Kompositionen waren der Kunde der Platte, im ersten Saal entsprechend: die sieben kleineren, und, falls man mit den Saal nur zwei Thüren achten lassen will, noch zwei von den anderen, die man getriggt, auf den ganzen Raum zu verteilen, da außer den fünf fertigen Thüren unmöglich dreizehn weitere im ersten Stock Raum finden konnten. Die „Bilder ob den Gestellen, jedes von fünf Schuhen“, sind zweifellos die Kartouchen über den Thüren, welche an der Sohle je fünf Schuh messen. Bis ins Einzelnste kann man sich freilich über diese Dinge nicht klar werden. So bleibt dunkel, was man unter den „zwei größten Bildern in beiden Gestellen“ zu denken hat. An die zwei mal zwei Figuren der Thüren des ersten Zimmers kann nicht gedacht werden, ebensowenig an die Figuren des Portals. Am wahrscheinlichsten ist, daß für die zwei Südthüren des großen Saales Mitten nach Art des Portals projektiert waren, welche Reliefdarstellungen enthalten sollten. Dafür spricht vielleicht, daß der Vertrag bei Statuen im Plural sagt „die Bild“ und bei den in Relief ausgeführten Arbeiten „die Bilder“.

Den Umstand, daß überhaupt von Anthoni Kartouchwerk herrührt, machen schon die Kapitälchen der Säulen an den Fenstern des ersten und die Hermenfüße an den Fensterpfeilern des zweiten Stockes wahrscheinlich. Es widerspricht dies seiner italienischen Richtung nicht im mindesten, sondern bestätigt sie vielmehr bei Berücksichtigung der Zeitverhältnisse. Virtuos war er nicht besonders in dieser Kunstart, sondern weiß vielmehr auch recht unelegante Kompositionen auf. Wir dürfen aber annehmen, daß Colins dieselben, soweit sie vorhanden waren, mindestens teilweise benutzt hat. Der Vertrag beweist, daß sechs Durchschnitte eingezeichnet wurden. Nun verfaßt von den vorhandenen zehn eine einzige, bei überhaupt freierer Behandlung, die sonst durchgehende Anordnung des Lagerns auf dem Gebälk und schwebt zu zwei Dritteln lose über demselben: diejenige über der von Colins in das erste Zimmer gestellten Ostthür. Schreibt man diese Kartouchekrönung dem alleinigen Entwurf des letzteren zu, so bleiben in der That, bei drei bereits vorhandenen, die dem Vertrag entnommen werden können. – Nun kommt hat Colins bei seinen Türcn Werk, sondern, in der That, nicht dem einen Meister angehören. Doch ist von den ständlichen der Platte der Herr, welchen M. ließ die Ausführung wohl noch Anthoni zuzuschreiben, sonst wären sie im Vertrage neben dem großen Wappen jedenfalls genannt. An der Krönung der von Anthoni unfertig hinterlassenen Thür vermischte sich vielleicht die Arbeit der beiden Meister. Den Entwurf der herrlichen Säulen (Strünke etc.) im großen Saal muß man Colins ab- und Anthoni zusprechen, zumal hier wie bei den anderen Punkten die den Vertrag abschließenden sich vorher darüber klar gewesen sein müssen, inwiefern Bildhauerarbeit dabei zur Verwendung gelange.

Die Analogie der Arbeit läßt keinen Zweifel darüber, daß bereits Colins die Änderung des Grundrisses und die damit zusammenhängende Verlegung der Thüren beaufsichtigte. Insbesondere erhellt dies aus dem Umstand, daß die Thür vom Vorzimmer ins Vestibül, welche mit derjenigen vom Vestibül ins Vorzimmer organisch zusammen hängt, in Würdigung der Raumverhältnisse nahezu schmucklos gehalten ist¹. Einem Manne aber, der die Intentionen seines Vorgängers so wenig respektirte, dürfte man es schon zutrauen, daß er die Fassade durch die beiden inorganischen Giebel verunziert hätte, deren Ueberreste die jetzige Mauer anweist.

Au und für sich wäre eine solche Ansicht nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Colins als einem Niederländer dürfte, den Schöpfungen seiner zeitgenössischen Landsleute nach zu urtheilen, die Betonung des vertikalen Bauprinzips und das Bedürfnis nach Giebeln tiefer genug im Blute stehen. Auch die Mäcchternheit, welche den auf den Stichen des Ulrich Straus von 1683 abgebildeten Giebeln eigen ist, wäre kein Gegenbeweis: der Niederländer Candid hat um 1600 bereits an der Münchener Residenz die gleichen nach außen gerollten Voluten angewendet, und spätere Restaurationen könnten das eine oder andere Bauglied in Abgang gebracht und so die Vorderfläche verödet haben. Allein wir werden Colins von dieser Schuld freisprechen dürfen. Noch mehr! Es wird sich beweisen lassen, daß — was längt die Hoffnung jedes seiner Zühlenden ist — der Bau in seiner ursprünglichen Gestalt keine Giebel zeigte.

Das Gebälk des dritten Stockwerks schließt nach oben ab mit einem sehr unschönen Profil: ganz verschieden von den unteren Gesimfen, zeigt es ein übergroßes lesbisches Kuma auf dem von ihm durch Viertelstab und Plättchen getrennten Fries. Möglich, daß dasselbe von Colins herrührt, falls es in Wahrheit den letzten Abschluß bildete: wahrscheinlicher aber ist, daß es nur den kräftigeren Anlauf bedeuten sollte zu einem projektirten Gesim mit Zima und Hängeplatte. Jedenfalls kann man die jetzige Form des obersten Gebälks dem Meister der Fassade nicht zutrauen. Oder sollte man im Hinblick auf die darüber projektirten Giebel die scharfe Cäsur eines weitvorkragenden Hauptgesimfes weggelassen haben? Auch hier muß der Vertrag den nächsten Aufschluß geben.

Warum redet derselbe von vierzehn Statuen und nicht von sechzehn, wie sie, die beiden über dem Kranzgesimfe stehenden eingerechnet, jetzt an der Fassade aufgestellt sind? Sehr einfach. Weil in dem Bauplan Anthoni's, welcher im März 1558 die Grundlage des Werkverding's bildete, nur vierzehn enthalten waren.

Ottheinrich hat sich auch mit nur fünf von den üblichen sieben Tugenden begnügt, warum sollte er nicht dem entwerfenden Künstler gegenüber sich mit den fünf seinen Konstellationen wichtigeren Planeten begnügt haben? Wer die Allegorie, welche durch die Figuren der Fassade hindurchgeht²), gegenüber den Planeten nicht glaubt in dieser Weise bekränkten zu dürfen, der muß sie in Anbetracht des klaren Wortlauts des Vertrages ganz fallen lassen. Dem Künstler Anthoni wird es um derartige Allegoristerei nicht allzusehr zu thun gewesen sein. Colins repräsentirt hier vielleicht schon jene

1. Die jetzt vorhandene Durchbrechung vom großen Saal in den neuen Hof gehört Karl Ludwig an, an ihrer St. muß der eine der im Vertrag erwähnten Mannen gestanden haben, welcher jetzt bereits verstorben ist.

2. S. a. a. O. Die Entdeckung dieser sieben Allegorien ist sein Hauptverdienst: im ersten Stock stellen Vertreter menschlicher Seelenkraft auf die Grundlage der Fürstenberthschaft, im zweiten fünf Tugenden auf das ethischen Pflichten, im dritten die Planeten auf die himmlischen Mächte, welche die irdische Welt steuern.

matere Zeit, welche in der Folge immer mehr danach strebte, durch aufwendiges Schmuckwerk zu erheben, was ihr an innerem Gehalt abging. Da es ist wohl der erste der letztere Meister gewesen, welcher die Allegorie in seine Zeichnung hineintrug. Denn vierzehn Statuen waren projektirt und die zwei weiteren sind entworfen dem ersten Entwurf von Colins hinzugefügt worden.

Von vornherein war es nun nicht minder im Geiste der Fassade als dem oben geschehenen Hinweis auf Sansovino angemessen, wenn wir sie uns etwa von einer Basilika gerade getront denken würden, wie es bei der Bibliothek von San Marco der Fall ist. Nun verlangt der Vertrag die Herstellung „fünf großer Löwen“. Warum gerade fünf? Die Fassade zeigt je fünf Statuen bei fünf Pilasterbündeln. Und warum gerade große? Wenn die Löwen für die Innenräume bestimmt waren, konnte man unmöglich große gebrauchen. Aber dieses Attribut fehlt nirgends, wo im Vertrage die Löwen aufgeführt werden, und bezeichnet also eine den Vertragstheoretikern besonders auffällige Erscheinung, da es nur den Löwen erteilt wird. Es ist nicht zu bezweifeln: fünf große Löwen sollten über dem Hauptgesims ihren Platz finden. Denken wir sie etwa mit Obeliskten abwechselnd, so erklärt sich, warum weitere Bildhauerarbeit für diesen Platz im Vertrage nicht vorgezeichnet ist. Für unsere Lösung spricht, daß von den fünf Löwen keine Spur mehr vorhanden ist: sie sind nicht zur Ausführung gelangt; für sie spricht ferner, daß, wie die Radirung des Ulrich Kraus von 1683 beweist, der Gedanke, über der Fassade Löwen aufzustellen, trotz der Umgestaltung des Planes fortgewirkt hat. Allein statt der pudelhundartigen Geschöpfe, welche der Stich zeigt, dürften wir uns bei Meister Anthoni das königliche Tier wohl in freiem Schreiten vorstellen, etwa wie er es seinerzeit auf der Säule des Markusplatzes gesehen hatte. Daß solche Vorstellungen ihm geläufig waren, beweist der Thürfries im Vorzimmer, wo zwei geflügelte Venezianer Löwen das Mittelstück flankiren. (Z. d. Abbild. Z. 148.)

In dieser Weise ist der Entwurf der Fassade niemals zur Ausführung gelangt. Es fragt sich, wie denn nun der Bau bei seiner ersten Fertigstellung ausgesehen hat.

Seine letzte Gestalt ist, wie aus den Trümmern erhellt, in den Kupferstichen des Ulrich Kraus niedergelegt. Zunächst scheint es, als müßten wir dieselbe der Thätigkeit Karl Ludwigs zuschreiben, welcher um 1659 den Bau renoviren ließ. Allein es ist nicht sicher, wie weit sich diese Renovation erstreckte. Giebel hat er jedenfalls schon vorgefunden, denn es heißt, ein Giebel gegen den Hof zu sei halb eingestürzt gewesen. Er wird sich, neben anderen Reparaturen, damit begnügt haben, ihn wieder aufzurichten. Jedenfalls ist wenig Geld ausgegeben worden: der höchste Voranschlag unter dreien, welchen der sparsame Fürst kaum angenommen hat, wendet dem ganzen Bau 4800 fl. zu. Und dabei errichtete man Neuanlagen im Innern, wie den Durchbruch aus dem großen Saal in den Neuen Hof, mit Treppenaufgang und Portal.

Die Stiche des Merian von 1620 zeigen eine wesentlich andere Gestalt der Giebel: nicht etwa ein Walmdach oder überhaupt einen von Nord nach Süd laufenden First, sondern zwei Firste der von Ost nach West durchziehenden Giebel. Allein die Merianschen Stiche verdienen nicht die allergeringste Berücksichtigung. Der wichtigere, von der Ostseite, ist hergestellt nach einem Bilde, welches der Hofmaler Jocquier malte, um die Gartenanlagen des Salomon de Caus von 1619 zu vereinigen. Das Schloß war Nebensache, malerischer Hintergrund, und zeigt neben anderen Unrichtigkeiten das Dach des Friedrichsbaues völlig falsch. Der Stich von der Nordseite streift die Fassade lediglich




FIG. 12. ELEVATION OF THE BUILDING ON THE WEST SIDE OF THE STREET.

in der Perspektive. Die paar anderen erfindenden Bilder, welche das Zeltbau, waren, sämtlich auf diejenigen Merians zurückzuführen, steht nichts im Wege. Warum nun man auf die nicht allzu gewissenhaften Stiche hin eine so unbillige Komposition annehmen sollten, wie sie in der Anordnung zweier Frontgiebel über einer unmittelbaren Fassade zu erblicken wäre, laßt sich wahrhaftig nicht einsehen. Man bedenke, daß, wir dann auf der ungeheuern Fläche der Giebel neben dem Reichtum der Fassade zwei Statuen erhielten, eine Geschmackslosigkeit, welche wir auch Colins nicht zutrauen wollen, ganz abgesehen von den Unmöglichkeiten der Konstruktion. Dazu kommt, daß alle Verände in dieser Richtung in der einen oder anderen Beziehung den Kupferstichen kaum widersprechend ausfallen müssen. Legt man z. B. die Anlage des Getreidehauses zu Zister¹⁾ zu Grunde, so erhält man gegenüber dem Stich von der Fassade ein ganzes Stachwerk zuviel.

Nach all diesen Erwägungen komme ich zu folgendem Schlusse: daß Maria Giebel erfand, wo überhaupt keine waren, ist doch nicht anzunehmen; wohl aber, daß er sie nachlässig behandelte und in Formen wiedergab, welche ihm als alltägliche geläufiger waren. Die Erhöhung eines von Nord nach Süd laufenden Dachfirstes über die ihn ursprünglich in gleicher Höhe (wie beim Friedrichsbau) kreuzenden Giebelspfetten und die Verwandlung eines ursprünglichen Zatteldaches in ein Walmdach ist wohl das Auserite, was wir der Renovation von 1659 zutrauen dürfen. Karl Ludwig unterzog sich seiner Aufgabe der Wiederherstellung der verwüsteten Pfalz mit dem ganzen Ernste, dessen sie bedurfte. Neubauten hat dieser sparsame Fürst sicherlich nur bei wirklichem Bedürfnis aufgeführt. Ich sehe mich angelehnt dieser gewichtigen Gründe zu der Folgerung gedrängt, daß die Fassade bei Kraus im wesentlichen noch die Gestalt von 1620 zeigt.




Fig. 1.

Wann ist diese Form zu Stande gekommen? Wurde sie irgendwie mit einer ursprünglichen Gestalt des Hauses zusammenhängen, so ist nicht abzusehen, warum man für die Giebel anderes, verhältnismäßig unschönes Material genommen hat: die Fassade ist von Heilbronner, die Giebel dagegen waren, wie auch der Friedrichsbau, von Heidelberger Sandstein hergestellt. Denn, gesetzt auch, man habe die erste Gestalt der Giebel verändert, so konnte man doch wohl das vorhandene Material wieder verwenden. Dazu kommt, daß der eine noch stehende Pilaster an seinem Kapitäl vorgebrochte Hobelspänvoluten zeigt, wie sie auch am Friedrichsbau vorkommen.²⁾ Erinnert man sich nun der Thatsache, daß seit der Errichtung des Friedrichshauses die Geschichte des Schlosses und seiner Abbildungen eine unverkennbare Sucht nach immer weitergehender Verbiebelung dokumentiert, so wird es sehr wahrscheinlich, daß man etwa im Jahre 1608, nach der Vollendung des Friedrichshauses, den Ettelheimsbau mit jenem aus Gleichgewicht verlieren wollte: man versah ihn ebenfalls mit Giebeln. Er war in seiner heiteren Klassizität

1) Bei einer Pilasterarchitektur freilich höchst unangebracht! (vergl. die Abbildung bei Lubke a. a. S. II, S. 64.)

2) Am Ettelheimsbau findet sich keine einzige Form der Art.

obnehm altmodisch geworden, und es wäre von Seiten des erlauchten Hauses bei Rhein sehr unrichtig gewesen, ihm dieselben länger vorzuenthalten. Bezüglich ihrer Nüchternheit ist an das oben Gesagte zu erinnern.

Im Jahre 1632 soll der Bau angezündet worden sein. Diese Geschichte hat, wenn man sie durch die verschiedenen Phasen ihrer Quelle verfolgt,¹ nicht viel Zutrauen erweckendes. Jedenfalls aber kann man annehmen, daß es während des dreißigjährigen Krieges irgend einmal da gebrannt hat, und daß der Dachstuhl vernichtet wurde. Dabei haben die obersten Teile der Fassade jedenfalls gelitten, während die Statuen durch die Giebelwände geschützt waren. Auch die drei Löwen möchten ihre ursprüngliche Entstehung kaum erst von Karl Ludwig datiren: der mittlere zeigt in seinem Wappenschild den Reichsapfel, welchen Churpfalz seit 1648 nicht mehr führen durfte.

Man ist daher zu dem Schlusse berechtigt, daß bereits Colins die drei Löwen wie die beiden Statuen über der Fassade aufgestellt hat. Das Hauptgesims wäre dann bei dem Brande so sehr mitgenommen worden, daß man es bei der Renovation von 1659 einfach beseitigte.

Damit hätten wir die ursprüngliche Gestalt des Baues: Über dem Kranzgesims, der Architektur der Pilaster und der Statuennischen entsprechend, drei Löwen und zwei Statuen, mit Obelisten abwechselnd, auf Sockeln. Ob die letzteren durch eine Balustrade verknüpft waren, läßt sich nicht feststellen, ist jedoch sehr wahrscheinlich. War es der Fall, so mußte sie bereits der Umbau von 1608 teilweise in Wegfall bringen. Hinter ihr deckte den Bau ein Dach von mäßiger Höhe.² Daß Colins insoweit vom ersten Projekt abging, ist leicht begreiflich. Man braucht nicht zu denken, daß er sich die Kraft zur glücklichen Lösung der projektirten Aufgabe nicht zutraute: nach der Art, wie er die Löwen in verschiedene Stellungen brachte, konnte er unmöglich mehr als drei gebrauchen, und die Repräsentation des Planetensystems in seiner Gesamtheit war mindestens wünschenswert. Die Vollendung des Baues mag man in den Anfang der sechziger Jahre verlegen, weil Colins um diese Zeit nach Innsbruck gekommen sein muß.

Man hat in neuester Zeit behufs Erhaltung des bedeutendsten deutschen Baudenkmals endlich seine Wiederherstellung angeregt. Die badische Regierung hat zu diesem Zwecke eine Kommission eingesetzt, welche mit größter Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit den Wiederaufbau vorbereitet. Genug, daß an die Spitze Männer gestellt wurden, deren Name dafür bürgt, daß ihre Aufgabe in würdigster Weise zur Lösung gelangen wird. Dennoch sei es mir gestattet, in dieser Richtung einige Worte beizufügen.

Wenn man historisch absolut sicher gehen will, so darf dem restaurirten Gebäude keine andere Gestalt gegeben werden, als wie sie der Stich von 1683 aufzeigt. Ich gestehe gern, daß mir dies als ein fragwürdiges Geschenk erscheinen dürfte. Doch ist uns keine andere Form in dieser Weise unumstößlich verbürgt. Dennoch regen sich bereits Leute, welche, von der herrschenden Zeitströmung beeinflusst, am liebsten die zwei ungeheuerlichen Giebel des Merian über die Fassade setzen möchten. Das paßt freilich aus gezeichnet in die Stilrichtung, welche man heute deutsche Renaissance zu nennen beliebt.

1 In der Auflage des „Nährers“ v. von 1815 steht nichts darüber; die Auflage von 1819 enthält eine kurze und allgemeine Notiz; die von Graimberg 1837 besorgte Auflage erzählt eine wenig glaubwürdige Anekdote.

2) Es dürfte schon annähernd so hoch sein, wie das des Friedrichsbaues, ohne gleichwohl in den Gesichtswinkel der im Hof Stehenden zu fallen.

Aber wenn wir nun einmal die Kanne vernichten müßten, in welcher durch die zerstörende Kraft der Natur der ursprüngliche Gedanke seiner Verantwortlichkeit nahe gebracht ist, als durch die schaffende Thätigkeit des letzten Baumeisters, wäre es da nicht billiger, sie auf die Gefahr kleiner Ungenauigkeiten hin aller späteren „Kritik“ zu entkleiden?

Denn wenn wir die Sache ehrlich und mit offenen Augen ansehen, so finden wir, daß der herrlichste Bau jener Epoche, ob von einem Deutschen oder Italiener herrührend, lediglich der Absicht zur Einführung eines fremden Besseren seine Gestaltung verdankte. Diese Absicht war nicht begründet in der thorichten Nachahmung des Ausländischen, welche das erschöpfte Vaterland in den folgenden Jahrhunderten der Weltmacht Frankreich gegenüber kennzeichnete, sondern in dem freien Bestreben, auch selbst einer wahrhaft höheren Kultur teilhaftig zu werden. Der Erbeinrichsbau hat nichts Germanisches an sich haben wollen, und wenn wir ihn in einer beträchtlichen Anzahl von Mängeln als ein deutsches Werk erkennen, so lag dies am Können und nicht am Wollen seiner Urheber. Dennoch ist ihm der Stempel des deutschen Geistes und Gemütes, auch abgesehen von jenen Kleinigkeiten, aufgedruckt, so gut wie denjenigen Schöpfungen Hans Holbeins, welche dessen völlige Herrschaft über die fremde Formwelt bekunden, des einzigen bekannten Meisters, der sie unter den Deutschen in Wahrheit errungen hat. Originell sind auch die Griechen nur bedingungsweise gewesen: wir wissen heute, daß die Grundlagen der Renaissance ohne Persien und Agypten sich so wenig denken lassen, als die letztere ohne Griechenland. Wahrhaftig, wenn unsere Ahnen des sechzehnten Jahrhunderts droben an den Tischen der geliebten Olympier Platz gefunden haben, dann müssen sie oftmals in eine homerische Heiterkeit ausbrechen über die Enkel, welche Wundergroßes vollbracht zu haben wähnen, indem sie die nicht zum Ziel gelangten Bestrebungen der Vorfahren wahllos nachahmen. Die Kulturvölker, welche auf die Germanenweltung andern bestimmend einwirken, pflegen auch in dem ewigen Buch der Schönheit ihre Eigenart dauernd zu verzeichnen, welche ein späteres Geschlecht nicht auszulöschen vermag. Wir erblicken heute die Namen Hellas und Italien; wird einstmals auch der Name „Deutschland“ darin erglänzen?





Die Sammlungen des Berliner Kunstgewerbe-Museums.

Mit Illustrationen.

(Fortsetzung.)

Im 16. Jahrhundert beginnt am Rhein die Blüte der Steinzeugfabrikation: jene Krüge in mannigfaltigen Formen mit Metierzierat und farbigem Email werden das bevorzugte Gebrauchs- und Prunkgeschirr im Norden und in ungeheuren Massen exportiert. Vom Rhein verbreitet sich diese Industrie weiter nach dem Maasthal, den Main hinauf bis nach Sachsen hinan. Das Berliner Museum besitzt wohl die bedeutendste öffentliche Sammlung an Steinzeug, namentlich sind die heute so kostbaren, zum Teil übrigens überlachten Arten aus Siegburg in überreicher Zahl vorhanden. Fig. 11 giebt eine Siegburger Schnabeltanne. Den zahlreichen Arbeiten aus Maeren, Aachen und Nassau, unter denen mir noch wenige Typen fehlen, manche sehr seltene, z. B. Zvortfrüge, vorhanden sind, reihen sich einige Stücke belgischen Steinzeugs an. Die späteren Erzeugnisse der Werkstätten des „Stannbäderländchens“ sind in besonders reicher Zahl vorhanden, weil sich unter ihnen gerade die besten und geeignetsten Vorbilder für die moderne Steinzeugindustrie finden. Als mehr wissenschaftliches Material von großer Wichtigkeit mag hier noch die Sammlung von Scherben, Formen, Stempeln u. Erwähnung finden, welche an den Stätten des alten Betriebes ausgegraben, heute ein anschauliches Bild von jener großen und zum Teil noch so heiss stehenden Industrie gewähren, zugleich für die sichere Bestimmung der Herkunft der einzelnen Stücke von hohem Wert sind.

Neben den rheinischen Werkstätten erblühten aber auch andernwärts in deutschen Landen, namentlich im 17. Jahrhundert, noch zahlreiche Töpfereien, die erst allmählich in ihrer Besonderheit erkannt und festgestellt werden. So muß namentlich in Sachsen ein großer Betrieb stattgefunden haben: sicher stammen hier die tiefblau glasierten, meist mit eingeritzten Verzierungen versehenen Krüge her. Die Werkstätten von Kreußen sind bekannt: die Berliner Sammlung besitzt gegen hundert, sowohl bunt emailierte als unbemalte Krüge und Gefäße aller Art dieser Gattung. Eine ganz unbekannte Werkstätte hat sich kürzlich in Betrieb im Spreewald gefunden, welche dem braunen Kreußener ähnliches Steingut gefertigt hat. Auch auf Schlesien weisen manche Umstände hin: möglicherweise stammen die sog. Trauerkrüge dorthier.

Einen wirklich großen Töpferei-Betrieb finden wir in Schlesien jedoch erst im 18. Jahrhundert. Hier werden neben eigentlicher Faience zahlreiche gröbere bunt glasierte Thonwaren aller Art, vor allem aber in einer großen Anzahl von Werkstätten Nachahmungen der sog. Queensware Wedgwoods angefertigt. Zu nennen ist hier hauptsächlich die Fabrik in Preston, deren mannigfaltige Erzeugnisse im Museum reich vertreten sind.

sowie Bünzlau. Auch in andern Städten: Magdeburg, Althemsberg, Graz, Prag wurde dieselbe Ware erzeugt, wie denn überhaupt die Nachahmung englischer Thonwaren in Deutschland während des 18. Jahrhunderts lebhaft im Schwunge ist. Von allen diesen Versuchen und ihren Erfolgen giebt die Berliner Sammlung in ihren Tentativen ein so anschauliches Bild, wie kaum ein anderes Museum, selbst Zöres nicht. Dagegen steht die Gruppe der englischen Original Arbeiten sehr zurück: von älteren Stücken des 17. Jahrhunderts ist nichts vorhanden, erst mit Robert Wedgwoods und seiner Zeit



genossen beginnt die Sammlung, reicht aber in Bezug auf Vollständigkeit an die andern Abteilungen nicht heran.

Hier mag noch, weil sie besonders reich ist, die Gruppe der Thonwaren aus „terra sigillata“ Erwähnung finden, Arbeiten seltener Herkunft zu medizinischem Gebrauch, über welche an anderer Stelle demnächst ausführlich gehandelt werden soll.

Wie Wedgwood erging es auch Johann Friedrich Bottger, dem Erfinder des braunen Steinguts und Porzellans: überall versuchte man seine Erzeugnisse nachzuahmen. In der reichen ausgewählten Sammlung der iog. Bottgerware ist in Berlin der Versuch gemacht, die echten Stücke und Nachahmungen zu scheiden, ein Versuch, der nur bis zu einem gewissen Grade überhaupt gelingen kann. Denn die Nachahmer verstanden alle

Arten der Dresdener Fabrikwaren vortrefflich nachzubilden, wie wir es z. B. von der Fabrik zu Plaue bei Brandenburg genauer wissen. Auch die Trennung der Köttgerware von dem chinesischen roten Geschirre, dem Vorbilde jener, ist soweit als irgend möglich durchgeführt.

Die sich hier anschließende Sammlung der Porzellane zerfällt von selbst in zwei große Abtheilungen: die der chinesisch-japanischen und der europäischen Porzellane. Die erst genannte darf als überaus vollständig gelten, soweit es sich um chinesische Arbeiten handelt: in ihr ist die Sammlung von Brandt aufgegangen, welche, von einem der ersten Männer zusammengebracht, von vornherein unter steter Berücksichtigung des künstlerischen und historischen Gesichtspunktes angelegt ist: vom 12. bis 19. Jahrhundert ist hier die Geschichte des chinesischen Porzellans fast durchweg an datirten Exemplaren zu verfolgen. In dieser Hinsicht kann nur außer der Franks'schen Sammlung in London keine andere mit der Berliner messen. Fehlen auch den japanischen Porzellanen jene Prachtstücke, welche uns im Johanneum zu Dresden oder im Charlottenburger Schloß entzücken, so enthält dieselbe doch auch Material genug, um die historische Entwicklung dieser Industrie bequem verfolgen zu können. Vortrefflich ist dagegen die köstliche Satsuma-Ware und ihre Nachahmungen aus Awata, Awadji Zima, Banto &c. vertreten, jene schönsten keramischen Erzeugnisse Japans, die in älteren Sammlungen, z. B. in Dresden, gänzlich fehlen, da sie früher nicht ausgeführt werden durften.

Die europäischen Porzellane lassen an Vollständigkeit noch manches zu wünschen übrig. Die Sammlung der Berliner Porzellane giebt im allgemeinen einen genügenden Überblick über die Erzeugnisse dieser vielfach noch nicht völlig gewürdigten Manufaktur, doch bleibt noch manche Lücke auszufüllen. Wenn auch an frühen Meißner Arbeiten eine große Anzahl, z. B. das berühmte Theeservice, von italienischen Künstlern für August den Starken gemalt, und von späteren Arbeiten dieser Fabrik manches gute Stück sich vorfindet, so ist von den übrigen kleineren deutschen Fabriken doch noch längst nicht ausreichendes Material vorhanden, erst in neuerer Zeit ist es möglich gewesen, einige Gruppen, wie Wien, Nürtenberg, Ludwigsburg, einigermaßen zu komplettiren. Daneben sind mancherlei seltene Stücke vorhanden, so mehrere Arbeiten von Bottengruber in Breslau, gravirte Porzellane von Busch u. a. m. Noch schlimmer sieht es mit den ausländischen Porzellanen aus, England ist gar nicht vertreten, Italien sehr schwach, Frankreich überaus mäßig, darunter einige vorzügliche Stücke Sevres.

Den Fortschritten der modernen Porzellan-Industrie ist durch eine nicht unbedeutende Sammlung bezüglich der Arbeiten Rechnung getragen; hervorzuheben sind darin die Arbeiten in *pâte sur pâte* und die vortrefflichen englischen Porzellane; die neuen Versuche der kgl. Manufaktur zu Berlin werden in wechselnder Ausstellung zur Anschauung gebracht.

Den Schluß der keramischen Sammlung bildet die Gruppe der deutschen Öfen, eine Abtheilung, die an Reichhaltigkeit und Vollständigkeit vielleicht nur durch die entsprechende Sammlung des germanischen Museums übertroffen wird. Nicht die Masse großer Öfen ist es, welche dieser Gruppe ihre Bedeutung verleiht, — obwohl mehrere vorhanden sind, namentlich ein schöner gemalter Schweizer Ofen von David Pfau in Winterthur 1738,

sondern die Fülle von Kacheln und Kachelformen aller Art, sowie eine große Anzahl von Ofenmodellen, welche die Formen und künstlerische Aus schmückung der Öfen vom 16. bis 19. Jahrhundert überaus anschaulich vor Augen stellen. Künstlerisch das be-

bedeutendste Modell giebt Fig. 12 mit der Markthalle wieder — die Markthalle war zu den im 16. Jahrhundert beliebten Darstellungen der Zeit der Weiber verziert. Es ist somit vieler deutschen Dien ist durchaus noch nicht sicher ermittelt, die nächst. Zeit.




Fig. 12. Ein Modell.

daß z. B. die mehrfarbigen Mächeln sämtlich aus Nürnberg stammen, ist längst wiederlegt: es gab eben, wie dies natürlich ist, in zahlreichen anderen Städten derartige Werk

1) Das Modell ruht von der Hand des Künstlers selbst da, ist nicht in der Form hergestellt. Ein Modell von demselben Künstler vom Jahre 1550 aber bildet: Bett und seiner, Kunstwerke und Rätschäften zc. I, Taf. 5.


stätten, wie uns fortwährend durch Funde deutlich wird. Dasselbe gilt von den bunt glasierten Gefäßen mit Reliefigerat, die, früher allgemein der Familie Hirschvogel zugeschrieben, sich im Berliner Museum in nicht unbedeutender Anzahl finden. Aber wo saßen die Meister, welche die Modelle — deren das Berliner Museum eine große Anzahl besitzt — zu jenen kostlichen Nachbefeulungen: den fünf Zinnen, vier Weltteilen, den Kaiserköpfen u. fertigten? Sicher auch nicht ausschließlich in Nürnberg! Einige dieser Modelle und Nachbefeulungen sind bezeichnet: die Kaiserköpfe und die schonste Folge der fünf Zinne verdanken wir der kunstreichen Hand des „Georg Zeit, Hammer und Köhler zu Kreußen.“ Daß in dieser alten Teplerstadt, welche eine Axt im Wappen führt, auch Eisen gefertigt sind, war früher wenig bekannt.

Endlich ist im Berliner Museum durch Anlage einer Sammlung von einfachen modernen Thongebirg, sog. Bauerngebirg, der Versuch gemacht zu zeigen, was heute noch an alten Traditionen in diesen Erzeugnissen erhalten ist; es ist hier ein Material zusammengebracht, an welches hier und da angeknüpft werden kann — und auch mehrfach schon angeknüpft worden ist, — um alte Techniken und Dekorationsweisen wieder einzuführen, darniederliegende Industrien neu zu beleben.

Mag die Sammlung in Sèvres, welche auf viel breiterer Basis angelegt ist, auch an Ausdehnung die Berliner übertreffen: an Reichthum und Vollständigkeit der in beiden Museen vertretenen Gruppen ist letztere bis auf die französischen und englischen Faïencen und Porzellane ohne Zweifel die bedeutendere. Alle anderen ähnlichen Sammlungen können sich mit der Berliner schon heute nicht mehr messen, wie denn auch keine andere zur Einführung in das Studium der Keramik in gleicher Weise geeignet ist. Freilich wird die Sammlung jetzt erst in weiteren Kreisen bekannt; sie war bisher fast terra incognita selbst für wirkliche und vermeintliche Fachleute, welche Sammlungen ja nur aus Katalogen zu kennen pflegen. Dem kann nur allmählich abgeholfen werden, indem zunächst der Katalog der Neapolitanen in Angriff genommen ist: schon durch dessen Erscheinen dürfte die Sammlung die gebührende Beachtung finden.

H. Rüb.

(Fortsetzung folgt.)





Edna Harburger, „Am stillen Herd“.

Die internationale Kunstausstellung in München.

Mit Illustrationen.

III

Die Malerei in München, Düsseldorf, Karlsruhe und Weimar.

(Zahm.)

Aus der Reihe derer, die sich keiner der in München herrschenden Richtungen anschließen, ist in erster Linie der treffliche Edna Harburger zu nennen. Neben seinen mächtigen, von der Berliner Ausstellung bekannten Interieurs „Wirtsbans in Tirol“ und „Am stillen Herd“, welches letztere unsere Abbildung wiedergibt, hatte er ein erstes Interieur, eine Küche mit Kübenschälerinnen, einen Maider, der sich vor Brenner und A. van Thade nicht zu schämen brauchte, und ein Stilleben ausgestellt. Dieser geschwollene Künstler malt mit seinem Pinsel so scharf und spitz, wie ein anderer die Nadimadel führt, und doch sind seine Buchten nicht mühsam zusammengestrichen, sondern scheinbar flott hingeschrieben und von einer wundervollen Harmonie in dem meist auf eine bläuliche Tonart gestimmten Kolorit. Einen großen Anlauf zu heben Regionen nimmt die Münchener Malerei nicht, und von einem idealen Schwunge wird sie auch nicht getragen: Genre und Landschaft sind die beiden Pole, um welche sie sich bewegt. Diese beiden Kunstgebiete kultiviert sie aber mit einem so vollen Ernste und einer so innigen Hingebung, daß man in mehr als einem Punkte — auch in den Gewohnheiten des Lebens — an das Holland des 17. Jahrhunderts erinnert wird. Mit welcher Inbrunst auch Harburger die holländischen Kleinmeister studiert hat, beweist unsere Idylle „Am stillen Herd“, auf welcher selbst in der harmonischen Lichtwirkung, in der feinen Verschmelzung der eindringenden Sonnenstrahlen mit dem Halbdunkel des Hintergrundes die heilige Stimmung der Feiertagsruhe zum Ausdruck kommt. Und dabei giebt sich das Ganze

so natürlich und ungezwungen, daß das Bildchen durchaus modern anmutet und der Schein des Vekens so vollkommen erreicht ist, daß nirgends die klassische Reminiscenz lähmend zwischen Gründung und Ausführung tritt. — Einen scharfen Gegensatz zu Harburger bildet der vornehme Ludwig v. Haug, der wie jener Interieurs mit einfallender pikanter Beleuchtung malt und in den Reizen des Halldunkels schwelgt. Seine Welt sind aber nicht die bayerischen Wirtshäuser, sondern die Paläste und die Kirchen des päpstlichen Roms, in welchen sich eine stielze, farbenprangende Gesellschaft nach den Regeln einer strengen Etikette bewegt. Der Tiermaler Otto Welter hatte einmal seinen Schafen Valet gesagt und auf einem Jagdstück „Heinrich's Ende“ in der außerordentlich lebendigen Darstellung dreier Dachshunde, welche atemlos den verendeten Fuchs umgeben, ein Zeugnis seiner Naturbeobachtung abgelegt. Aus der alten Garde Münchens haben wir Meister Karl Spitzweg, der zwei seiner originellen Straßenbilder mit längst verstorbenen Menschen als Staffage eingesendet hatte, mit Freuden begrüßt. Zur Münchener Schule kann man, wenigstens in seinen Anfängen, A. Böcklin rechnen, der durch eine „Zarke“ in einer seiner idealen, blaugrünen Landschaften nicht ge-



H. S. : Pan, von jungen Mädchen belacht. 1890. Öl. 11

rade glänzend vertreten war. In Hans Sander, dessen „Pan, von jungen Mädchen belacht“, unser Holzschnitt wiedergibt, hat er einen Schüler gefunden. Wenn derselbe auch in der scharf accentuirten Farbengebung die Manier seines Meisters übertreibt, so ist er doch in der Zeichnung unglaublich korrekter und sorgfamer, und auch an Humor scheint es ihm nicht zu fehlen.

Die Liste hervorragender in München ausgebildeter Talente würde noch viel länger sein, wenn wir nicht die Ausländer im Zusammenhang mit ihren Nationen besprechen wollten, bei denen sie auch ausgestellt hatten. Fritz Uhde und Liebermann gehören mit ihren neuesten Bestrebungen zu den Franzosen. Hier haben wir nur noch einen Blick auf die Landschaftsmalerei zu werfen, welche durch den Tod Piers zwar ihr Haupt, nicht aber ihre treibende Kraft verloren hat. Derjenige, der zu ihrer Führung bernsen wäre, Hermann Waisch, ist zwar vor einigen Jahren nach Karlsruhe übersiedelt, er gehört aber auch heute noch zur Münchener Schule, für welche er die höchste Auszeichnung, eine erste Medaille, erhalten hat. Seine Individualität hat sich unter dem Einflusse Piers und der französischen Stimmungsmaler an der landschaftlichen Umgebung Münchens herangebildet, und ihr ist er auch nach seiner Übersiedelung nach Karlsruhe treu geblieben. An seinen Viehtriften bei Morgen-, Mittags- und Abendbeleuchtung kann man so recht erkennen, welche idealisierende Kraft das Licht selbst den trivialsten und nüchternsten Objekten gegenüber besitzt. Daneben muß man aber auch hier der materiellen Durchföhrung, die in keinem Punkte etwas Unzulängliches und Dürftiges hat, eine unumwundene Anerkennung zellen. Diese Vorzüge können, obwohl sie rein äußerliche

sind, nicht oft genug betont werden. Wenn unsere Malerei die Symptomatische darzustellen haben wird, dann wird sie sich auch wieder auf das Erbkien beziehen, welche die Dürer, Cornelius und die Gleichstrebenden hinterlassen haben. Während Baisch der Malerei der Münchener Ebene ist, hat Josef Wenglein die bittersten Bindungen des Malers gesucht und demselben eine Reihe interessanter Motive abgenommen, welche zum Teil durch ihre Fremdartigkeit jenseits. Für den Norddeutschen wenigstens bildet das Mart. terra incognita, welche er gewöhnlich nur in der Umgegend von München oder Ludwigs am Tölz kennen lernt. Aus der Umgebung von Tölz hat Wenglein auch einige Motive geholt die „Kalksteinsammlerinnen im Isarbett“ daselbst fielen darunter durch die Absonderlichkeit der Staffage am meisten auf. S. die Photogravüre. Man ist geneigt, das Überwiegen der schmutziggelben und grauen Töne in den Landschaften Wengleins für eine manierirte Angewöhnung oder doch für eine einseitige Gewöhnung des Auges zu halten. Insofern habe ich mich selbst von der Richtigkeit des Bildes und der durchaus charakteristischen Wiedergabe des von ihm Gesehenen vor dieser ganz merkwürdigen atmosphärischen Einflüssen unterworfenen Natur überzeugen können. Im Frühjahr scheint wie im Sommer und im Herbst hat die Sonne einen beständigen Kampf mit den aus Wäldern und Auenbäumen aufsteigenden Wasserdünsten zu führen, wodurch die Atmosphäre mit einem feinen, durchsichtigen, silbergrauen Nebel erfüllt wird, welcher alle Härten verschleiert und die Konturen abstumpft. Je nach der Tageszeit ändert sich die Durchsichtigkeit und der stummernde Glanz der Luft, und gerade diesen Wechsel der atmosphärischen Erscheinungen weiß Wenglein mit einer erhabenen Feinheit der Finselsführung zu fassen. Gustav Schönbacher hat Venedig mit Holland vertauscht und sein glänzendes materielles, mit etwas ins Dekorative gehende Talent an Fluß- und Kanallandschaften aus Dordrecht und Amsterdam erröset. Für die venezianische Lagunen- und Kanallandschaft hat er einen begabten Nachfolger in Ludwig Dill gefunden, dessen „Venezianischer Kanal“ schon 1852 in Wien durch die Frische des Colorits und durch die ferngesunde Naturanschauung aufgefallen war. In München finden noch ein „Lagunenerst“ und eine „Venezianische Marine bei Scirocco“ hinzu, um uns Dill als einen Künstler zu kennzeichnen, welcher bereits eine kräftige Eigenart gewonnen hat, obwohl er erst seit fünf Jahren malt, ohne einen Lehrer gehabt zu haben. Bis dahin hatte er Illustrationen für den Holzschnitt gezeichnet. Aus der Zahl der übrigen Münchener Landschaftsmaler sind noch Eduard Schleich jun., August Nink, W. Wer, Carl v. Waldius (eine vornehmlich beschränkte holländische Kanallandschaft) und Ludwig Willroder zu nennen. Letzterer hat in einer düsteren Gewitterlandschaft Dies irae, in welcher der ewige Jude von dem Engel des Gerichts zur Flucht getrieben wird, einen Versuch auf dem Gebiete der idealen Landschaft gemacht, dem eine ergreifende Wirkung nicht abzusprechen ist.

Neben dieser glänzenden Vertretung Münchens, von welcher die obige Darstellung nur ein zusammenfassendes Bild giebt, weil wir bei der Mäße des gebotenen Materials nur die Spitzen berühren konnten, haben die anderen Kunstschulen Deutschlands, Berlin und Düsseldorf nicht ausgenommen, nur eine bescheidene Rolle gespielt. Wenn auch in Berlin und Düsseldorf die guten Alten nicht um Haarsbreite von ihrem Plaze gewichen sind, so muß jeder, der nicht von einseitigem Lokalpatriotismus befangen ist, ohne Umschweife anerkennen, daß der jüngere Nachwuchs nirgends zu so erfreulichen Hoffnungen berechtigt wie in München. Wenn das freilich nicht dabei außer Acht lassen, daß Düsseldorf so gut wie gar keine Anstrengungen gemacht hatte, um sich auf der Münchener Ausstellung würdig vertreten zu sehen. Die Gemälde, welche die beiden Achenbach, Bockelmann, Kirberg, Kröner, Flamm, Deder, Megener, Seel, Edenbrecher, Veitken, Schmidt, Klotz, A. Zierert, Postbart, Brütt, Schulz-Briesen, J. Gehrts u. a. eingesandt hatten, waren entweder aus früheren Ausstellungen längst bekannt oder sie zeigten ihre Schöpfer nicht von einer neuen Seite — und diese beiden Momente fallen bei der raschen Folge unserer Ausstellungen schwer in die Waage. Auf Düsseldorf sind auch nur zwei Medaillen gekommen — Andreas Achenbach und Bockelmann, — was durchaus der Vertretung dieser Schule nicht entspricht und Qualität entspricht. Nur Peter Janissens „Erziehung des Baubau“, das einzige Bild der ganzen Inter-



Mädchen aus dem Schwarzwald.

Gemalde von H. Waiemann.

[illegible]

Karlsruhe und Weimar werden noch der erwähnten Bemerkung zu Folge nicht zu eigentlichen Kunststädten zu rechnen und daher nicht als die Quellen der Kunst auf künstlichem Wege zur Blüte gebracht werden. Hier ist doch in der That die eigentliche Leben und Kommen von Persönlichkeiten, die auf die Kunstgeschichte einwirkend wirken können, aber nirgend eine einzige Gattung, welche durch die Kunst zu einer dauernden Größe werden kann. Wenn man in Karlsruhe von den Schreibern, Bildhauern, Schönlebern absteigt, sind nur wenige Namen der Erwähnung wert: die Landschaftsmaler H. v. Medel und Dr. Kallmorgen. Dr. Hasemann und Maxmilian Herrmann Kallmorgen mit einigen tüchtig gemalten Stillleben. Wilhelm Hasemann, dessen „Mädchen aus dem Mühlenbachthale im Schwarzwald“ unser Holzschnitt mit allen Feinheiten der Zeichnung und Modellirung sehr glücklich wiedergiebt, ist dabei nicht einmal der Karlsruher Schule zu gute zu rechnen, da er seine Lehrzeit in Weimar durchgemacht und, nachdem er dort einige von jedem Gume erhalten, aber im Grunde ein ganz unbekannter Künstler aus dem thüringischen Vordelben gemalt, sich die Bekanntheit in Weimar auf diesem Wege verschafft hat. Er scheint, daß er dort seine besten Werke hervorgebracht hat, und sich dem Künstlerthum am ehesten angeeignet hat. Auch ist die Zeichnung der Zeichner über Weimar ausgezeichnet. In Weimar selbst es noch tüchtig, und die Kunstschüler von H. Zimmer und Zimmer und ein nicht wenig durchschienenes Bildnis von H. Zimmer. Die Kunstwerke im Genre, sind in München so ziemlich die besten, und die Kunstschüler, die in Weimar noch eine Kunstschule existirt, unter deren Lehrerschaft einst die glänzendsten Namen der neueren deutschen Kunstgeschichte figurirt haben.

Wolff Henning





Kunstliteratur.

Die Renaissance-Decke im Schlosse zu Jever, herausgegeben von H. Voschen, mit Text von Dr. v. Allen. Leipzig, C. A. Seemann. Vel.

Zeitdem das Wort „Deutsche Renaissance“ zuerst gefallen ist, welche Schätze sind aus der Verborgenheit ans Tageslicht getreten! Ist es doch, als sei eine neue Welt entdeckt worden, eine Welt voll eigenwilliger Schönheit, die uns über eine große, früher fast mit Stillschweigen übergangene Epoche unserer Kulturgeschichte unerwartete Lichter aufgesteckt hat. Jetzt erkennen wir, wie sich etwa seit 1520, ungefähr ein Jahrhundert lang, die Kunst und das damals innig mit ihr verwachsene Kunsthandwerk in einer fast unabsehbaren Reihe von Schöpfungen betätigt hat, die in erster Linie das Ziel verfolgten, dem irdischen Leben eine künstlerisch geadelte Form zu verleihen. Das Künstlerdasein und das Bürgerhaus, das Rathaus und die übrigen städtischen Monumentalbauten sind es hauptsächlich, in deren Einrichtung und reicher Ausstattung die damalige Kunst ihre Aufgabe fand. Auf die überwiegend kirchliche Kunst des Mittelalters folgte die bei uns fast ausschließlich irdische Kunst der Renaissance.

Nachdem die letzten Generationen achtungslos an diesen Werken vorübergegangen waren, und wir selbst mit unseren Zeitgenossen in der romantischen Strömung unserer Jugend fast alle derartigen Werke unter der Kollektivbezeichnung „Zopf“ geringschätzig zusammenzufassen pflegten, steht seit etwa einem Duzend von Jahren, nachdem die Schöpfungen jener Epoche förmlich wieder entdeckt werden mußten, die Forschung und Hand in Hand mit ihr die werththätige Übung bei uns wieder im Zeichen der Renaissance. Wenn wir nun auch nicht alles gut heißen wollen, was in dieser Richtung entstanden ist, wenn nicht zu verkennen ist, daß gerade hier der Willkür Thor und Thür offen steht, so darf andererseits nicht in Abrede gestellt werden, daß in der kraftvollen Eigenart und der phantasiereichen Mannigfaltigkeit der Formgebung reiche Elemente einer Darstellungsweise sich bieten, die in ihren Vorzügen und Mängeln echt deutsch genannt werden muß. Für die heutige künstlerische Thätigkeit handelt es sich hauptsächlich darum, das Barock jenes Stiles zurückzuweisen und seine schönen lebensvollen Motive in den Vordergrund zu rücken. In diesem Sinne begrüßen wir jede neue Veröffentlichung, die uns mit den Schätzen jener Zeit vertraut zu machen bestrebt ist.

Zu den jüngsten und wertvollsten Publikationen dieser Art gehört die kürzlich mit der jüngsten Lieferung abgeschlossene über die Prachtede des Bankettsaales im Schlosse zu Jever. Auf 25 in trefflichem Lichtdruck von Dr. Brudmann in München ausgeführten Tafeln liegt eine ungemein reiche Auswahl von den ebenso mannigfaltigen wie geschmackvollen Ornamenten dieser Decke vor, die ohne Frage zu den glänzendsten Schöpfungen jener Epoche gehört. Der Bildhauer H. Voschen in Oldenburg erhielt von seinem Landesherren die Erlaubnis, die ganze Decke herabzunehmen und abzuformen, und nach seinen scharf und präzise ausgeführten Gipsabgüssen sind die Photographien genommen, die den Lichtdrucken zu Grunde liegen.

Die Decke ist 11,55 m lang und 6,75 m breit, und enthält in der Länge 7, in der Breite 4 Kassetten, welche sämtlich bis auf zwei vollständig erhalten sind. Jedes dieser Mannfelder mißt 1,61 m im Quadrat und ist in allen Teilen aus reichem mit plastischen Elementen geschmückt, die überall wieder die größte Mannigfaltigkeit in den Motiven zeigen. Die Mitte nimmt immer ein kräftig vorspringender Knauf ein, als Stützstellen geteilt, von Mantelbuschwerk umgeben und von einem Kartousschen mit aufgestellten Ecken umgeben. Dies Ganze hebt sich aus einer Fläche hervor, die von phantastischen Schlangen, Symmetrischen Masten, Flügelwesen zwischen Laub- und Fruchtbüschen und dem mannigfaltigsten Mantelbuschwerk ausgefüllt ist. Hier hat eine Gestalt Zibyllen in beiden Händen, die einen ein reichlich dastehendes tierbeartiges Wesen züngeln; dort sind es phantastische geistliche Wesen, dann wieder Hermen mit Fruchtbüchern voller Früchte in der Hand. Kurz es ist der ganze Reichtum jener Ornamentik, die in den italienischen „Grottesken“ beginnt, dann besonders in der französischen und niederländischen Renaissance Platz greift und von dort aus auch in Deutschland eindringt. Dies alles würde leicht unruhig wirken, wenn nicht in der Abstufung des Reliefs der höchste künstlerische Verstand sich geltend machte, und namentlich durch einen flossalen Eierstab dem Bildfelde ein dominierend zusammenfassender Rahmen gegeben wäre. Daran schließt sich dann in verschiedenen kräftig profilierten Gliedern zunächst ein Ornamentband, dann ein kleinerer Eierstab und eine Blattwelle (dorische und lesbische Kymation), und auf diese folgt, zu gleicher Höhe mit dem mittleren Zapfen sich erhebend, das breite Ornamentband, welches die einfallenden Balken vertritt. Auch dieses hat wieder eine wohlgedachte Gliederung; denn ein breiter figürlich dekorierter Mittelstreifen wird von zwei schmaleren lediglich mit Linearornamenten bedeckten eingefasst, und dieser Gliederung entspricht auch die Behandlung der Eckstücke, welche einen rechteckigen mittleren Zierfeld, umgeben von vier kleineren, ebenfalls reich decorierten, enthalten. In diesem grenzenlosen Reichtum herrscht eine so wohl berechnete, künstlerisch durchdachte Abwechslung durch Abstufung und Gegensatz, daß schon in dieser Hinsicht das Werk eingehendes Studium verdient.

Von allen diesen geistreich erfundenen und grazios ausgeführten Ornamenten giebt die vorliegende Publikation die mannigfaltigste Anbahnung, so daß kaum ein anderes Werk der deutschen Renaissance in dieser Beständigkeit und Fortentwickeltheit uns zur Anbahnung gebracht ist. Vergleicht man es mit verwandten Schöpfungen der süddeutschen Renaissance, namentlich dem prachtvollsten derselben, der Decke im Schloß zu Heiligenberg, so liegt dort ein ganz anderes Prinzip der Komposition vor, insofern die ganze Decke durch mannigfaltigere Kombination geradliniger und kreisförmiger Einteilungen einen freieren Rhythmus gewinnt. In anderen Beispielen, wie dem großen Saal der Residenz zu Landshut, findet man allerdings auch regelmäßige Kassettendecken, dort aber tritt das Schnitzwerk hinter vielfarbiger Intarsia zurück, offenbar durch italienischen Einfluß bedingt. Die Schnitzerei aber ist unter allen Künsten von Anfang an die eigentlich deutsche, und wenn sie in der früheren Epoche in zahlreichen Altären, Schemen und andern kirchlichen Ausstattungsgegenständen ihre Hauptaufgaben fand, so bot die Renaissance ihr reichliche Gelegenheit zu üppigster Entfaltung in der prachtvollen Dekoration der Profanbauten. Norddeutschland steht hier obenan, von den Holzbauten Bramschweigs, Halberstadts und Hildesheims bis zu den üppigen Dekorationen der Ratsstube in Lüneburg und den alles andere an Glanz überbietenden Prachtarbeiten im Rathause zu Bremen. Die ganze Phantasie der Zeit strömt in der unerschöpflichen Mannigfaltigkeit dieser herrlichen Werke ihre bewundernswürdige Kraft aus. In die Reihe der schönsten dieser Schöpfungen stellt sich nun auch die Decke im Schloß zu Aken.

Der mit besonderer Liebe verfaßte Text, in welchem wir nur eine Angabe über das Material und über etwaige ursprüngliche Vergoldung und Bemalung vermissen, erörtert in eingehender Weise Ursprung und Entstehungszeit dieses Prachtbaues. Der Meister ist durch das Monogramm E. S. allerdings angedeutet, aber nicht mit Namen zu ermitteln. Über die Entstehungszeit würde die eingesnittenen Jahreszahl Auskunft geben, wenn dieselbe nicht an ihrer wichtigsten Stelle in neuerer Zeit eine Zuthat erfahren hätte. Man liest nämlich das Datum 1536, wobei sich aber deutlich die 8 als moderne Überarbeitung heraushebt. Hater

wir an ihrer Stelle eine 5 oder eine 6 zu restituiren? Hr. v. Alten nimmt zuerst an und bezieht sich dabei namentlich auf die „verwandten“ Arbeiten im Kapittelhaus zu Münster. Diese Parallele ist aber leider nicht zutreffend, denn jene Münsterschen Werke, in den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts entstanden, zeigen die unserer Frührenaissance eigene durchgängige Anwendung von Laubwerk, das den Charakter der aus Aldegrovers und seiner Zeitgenossen Stichen bekannten Pflanzenornamente trägt. Kartenaubwerk ist nur ausnahmsweise bei den Umrahmungen der Wappen verwendet. In Jever dagegen kommt fast gar kein Laubornament vor (mit Ausnahme des Akanthus an den mittleren Japsen), und was davon in den Friesen sichtbar wird, verrät das derbe Gepräge jener lappigen Blätter, wie die Spätrenaissance oder vielmehr der Barock sie anwendet. Dagegen besteht die ganze Ornamentik aus jenen aufgerollten Kartouchen und imitirten Schlosserarbeiten, die der Spätzeit entsprechen, und namentlich durch ihre Verbindung mit Fruchtgehängen und phantastischen figürlichen Elementen durchaus schon mehr dem Barockstil aus der Renaissance angehören. Diese bedenden Satyrn und Panisten, die geflügelten und ungeflügelten Hermen, die weiblichen Masken mit Diademen, die Vereweltze mit aller derartige Figurenwerk bilden, mit jenen linearen Formen vereint, eine Ornamentik, die wir wohl selbst in Frankreich und Belgien nicht in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nachweisen können. Eine Angabe einer Jahreszahl würden wir daher diese Formen, die bei uns durch Wendel Dietterlein hauptsächlich vertreten werden, frühestens in die letzten Decennien des 16. oder in die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts setzen. Meines Erachtens ist daher das Datum 1636 ungleich wahrscheinlicher als 1536. Man vergleiche namentlich den verwandten Stilcharakter der prachtvollen Holzschnitzereien im Rathause zu Bremen, die den ersten Decennien des 17. Jahrh. angehören.

Hr. von Alten betont mit Recht die Verwandtschaft mit niederländischer Kunst, und in der That wissen wir ja, wie stark damals bei uns im Norden der Einfluß dortiger Meister war. Aber eins scheint uns doch für deutliche Arbeit zu sprechen: das geringe Verstandnis für die menschliche Gestalt, welches sich durchweg in diesem sonst so meisterhaft behandelten Werke verrät, und das sich in der Mehrzahl damaliger deutscher Arbeiten wiederholt. Allerdings erkennt man verschiedene Hände von ungleicher Begabung, die auch im Figürlichen an Wert sich sehr unterscheiden; aber völlig frei sind die Gestalten nirgends behandelt; es fehlt die flüssige Bewegung, der Schwung; sie haben etwas Stilles, Nüchternes, und namentlich sind durchweg die Köpfe zu groß geraten. Anstatt also diese Arbeiten der Regierungszeit jener Maria zuzurechnen, welche 1532 das Jeverische Gebiet Karl V. zu Lehen antrug, möchten wir fragen: sollte hier nicht vielmehr eine Schöpfung jenes Grafen Anton Günther vorliegen, der 1616 den Neubau des Schlosses zu Oldenburg (s. meine Deutsche Renaiss. II, 293) beendete? Und deutet nicht darauf auch der springende Löwe in dem auf der Decke befindlichen Wappen? Wie indes immer die Entscheidung lauten möge, jedenfalls haben wir diese prächtige und künstlerisch ungemein wertvolle Publikation mit warmer Anerkennung zu begrüßen.

28. Lübe.

Kriedrich Sippmann, Zeichnungen alter Meiner im königlichen Kupferstichkabinett zu Berlin. Berlin, G. Grote. 1882. 160 Tafeln in Felle, mit erläuterndem Text in 1^o, 86 Z.

Derselbe, Zeichnungen von Albrecht Dürer in Nachbildungen. Erster Band. Berlin, G. Grote. 1883. 99 Tafeln und 23 S. Text in Großfol.

Die Bedeutung, welche die königlichen Museen in Berlin in letzter Zeit gewonnen haben, so daß sie für Deutschland geradezu, und selbst über die Grenzen des Landes hinaus ein Mittelpunkt kunsthistorischer Studien geworden sind, verdanken sie nicht den planmäßigen Ankäufen allein, sondern noch viel mehr der ununterbrochenen wissenschaftlichen Publikation ihrer neuen Erwerbungen und ihres alten Besizes. Vergleicht man damit, wie das mit so viel

reicheren Mitteln ausgestattete British Museum sind seine großen Anstrengungen in dieser wissenschaftlich fördernd eingewirkt, wie alle dort aufgedruckten modernen Kunsterke eigentlich wirkungslos sind, da sie, wenn man einige nur für ein größeres Publikum bedachte Publikationen bekannter Kupferstiche ausnimmt, durch keine regelmäßigen Publikationen von der Peripherie des Museums aus zugänglich gemacht werden, so wird uns die breite Wirkung der k. k. Museen in Berlin noch besser ersichtlich.

Es genügt heute nicht mehr, die erworbenen Werke aufzuzeichnen und in dem beschaffenden Publikum zugänglich zu machen. Die Kunstschilder nach ihrem gegenwärtigen Stande, die einer exakten Methode, wenn sie dieselbe auch noch nicht in allen Fällen erreicht hat, doch überall zutrifft, verlangt ebenso wie die Geschichte oder die klassische Archäologie, daß ihr Material wissenschaftlich und systematisch geordnet in allgemein zugänglichen Publikationen vorliege. Erst dann, wenn dieses Ziel einmal annähernd erreicht sein wird, wenn es möglich sein wird, in allen bedeutenderen Bibliotheken die nötigen Vergleichen vorzunehmen, wird die geheimnisvolle Kennerschaft mehr und mehr an ihrem Werte verlieren, und eine allgemeine Verständigung, die nicht mehr auf Treue und Glauben beruht, bei der modernen Kunstgeschichte so natürlich eintreten, wie sie längst bei Epigraphik oder Paläographie vorhanden ist.

Daß wir zu diesem Ziele gelangen, dazu tragen die Publikationen der Berliner Museen nicht zum geringsten Teile bei. Die meisten der neu angekauften hervorragenden Kunstwerke wurden bisher ehemöglichst in dem Jahrbuche bekannt gemacht, und durch eine gelehrte Erklärung in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion gerückt, nicht weniger aber zugleich mit der systematischen Publikation des ganzen Bestandes beggnet: ich will dabei nur an Bode's Portraitskulpturen der Renaissance und an Friedländer's Zeichnungen hinweisen.

Ihnen reiht sich das vorliegende Werk an, das 160 der bedeutendsten Zeichnungen des Kupferstichkabinetts in tadelloser Ausstattung bringt, und nun durch ein Fortsetz von Seite des Herausgebers ergänzt und vorläufig abgeschlossen ist. Seinem erläuternden Texte mit der Beschreibung und Bestimmung der Zeichnungen hat Lippmann eine dankenswerte Einleitung vorausgeschickt über die vom XV. bis XVIII. Jahrhundert gebräuchlichen Arten der Zeichnungstechnik, die sehr bemerkenswerte Winke und Mitteilungen enthält. Auch wird mancher mit uns erfreut darüber sein, daß dabei, gleichsam als Weihe, ein Ausspruch Giovanni Morelli's über die Betrachtung von Zeichnungen vorangestellt wird, und bei der überraschenden Neuheit dieses Zugeständnisses wird man es gerne hinnehmen, daß seinen Namen auszusprechen durch eine stilistische Umschreibung vorerst sorgfältig vermieden wurde. Scheint es doch ein Zeichen, daß ein mühsamer und unrunder Kampf endlich aufgegeben wird.

Bei der Auswahl der Zeichnungen war vor allem die möglichst vollständige Vertretung aller Schulen maßgebend. Die beigelegten Jahreszahlen der Erwerbung lassen uns erkennen, daß das Kabinete seine bedeutendsten und wertvollsten Erwerbungen an Zeichnungen der Umsicht und Energie des Herausgebers verdankt. Sie fallen alle in die Periode seiner Leitung des Kabinetts.

Bei der Namengebung von Zeichnungen sind zweierlei Wege möglich: einmal überall eine Bestimmung mit allen Hilfsmitteln der Vergleichung vorzunehmen, und dort, wo sich ein Resultat nicht ergibt, die Zeichnung unter die Anonymen zu legen, oder sich der Traditionen möglichst enge anzuschließen. Es wurde zumeist der letztere Weg gewählt. Wie mir scheint, bei dem heutigen Stande der Kontroverse mit gutem Grund; die endgültige Entscheidung soll weiterer Forschung vorbehalten bleiben. Nur hätte dort, wo die Unrichtigkeit der älteren Bezeichnung auf der Hand liegt, dieselbe zurückgehalten werden können. So möchte man besonders ein sparsameres Verfahren mit großen Namen wünschen. Der Zeichnung eines fauernden Mannes, Nr. 20 (Inv. N. 416), direkt von dem Götzen des Michelangelo beeinflusst, aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, den Namen des Giorgione zu lassen, erinnert etwas an Antikenskatologe. Dergleichen sollte eine weiß geklebte Studie zur Madonna dell' Impannata, Nr. 158 (S. N. 2231), doch nicht mit Raffael's Namen prunken, sie dürfte

dem Vater des Bildes Pierino del Vaga zugehören, dem auch ein nicht unbedeutender, wohl zu unterscheidender Anteil an den Kartens der Massaciottischen Teppiche zuzuschreiben ist. Auch die Namen der drei dunklen Gesellen wird wohl niemand zu erforschen begierig sein, auf deren Blätter einst begeisterte Besitzer den Namen Tizians schrieben. Den Wert von Bezeichnungen des 18. Jahrhunderts oder gar des laufenden, wie Signorelli auf Nr. 40 (J. N. 2381), vermag ich nicht einzusehen. Der Zeichner dieses lombardischen Kopfes dürfte in der Umgebung des Neppa zu suchen sein. Wurde doch in einem anderen Falle bei der herrlichen Zeichnung des Ercole Roberti, Nr. 115 (J. N. 1839), dem Matte dieser unzweifelhaft richtige Name gegeben, obschon es von älterer Hand den falschen des Montagna trägt. In der Aufschrift der betreffenden Textesstelle ist gewiß nur aus Versehen unter den Mattern, nach denen sich Ercole Roberti bildete, Lorenzo Costa mit aufgeführt. Es liegt hier eine Verwechslung mit dem jüngeren Ercole Grandi di Giulio Cesare, einem Schüler Costa's, vor.

Auch von Wolgemut möchte ich, seitdem das bezeichnete Blatt bei Dr. Juris in Wien verliegt (publiziert von Thausing in den Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung, V. Bd., 1. Heft 1884), jedenfalls die Kreuzigung, Nr. 52 (J. N. 1296), ausscheiden. Sie ist höchstens Schulgut. Hingegen scheint mir der Autor des Porträtkopfes von 1504, Nr. 112 (J. N. 333 „Meister mit dem Zeichen B. h.“ auffindbar. Zuerst müssen wir das Monogram richtig lesen, es ist deutlich Uncial Majuskel B und Uncial-Minuskel h, wobei der obere Abstrich des Hauptbalkens in Berlin als Teil der Randlinie des B verlesen wurde. Diese über Augsbürgische Zeichnung steht in der Mitte zwischen den Silberstichzeichnungen des alten Holbein und den Kohlenzeichnungen Burgkmairs, ist z. B. sehr verwandt mit jener des letzteren im British Museum, die durch Cibrussi's Publikation in seinen Dürerzeichnungen (fälschlich als Dürer, Porträt von dessen Vater) allgemein zugänglich ist. Man wird das B. h. Brosi Holbein lesen dürfen, und darin ein Beispiel seiner Jugendarbeit, wo er noch unter des Vaters Einflusse steht, besitzen.

Diese beiläufigen Bemerkungen sollen nur darauf aufmerksam machen, nach wie vielerlei Richtungen die Publikation unser Interesse in Anspruch nimmt; das reiche Material wird Anlaß zu mannigfacher Arbeit geben. Ich würde auch die Ausführung der Blätter als technische Leistung hervorheben, welche z. B. die Reproduktion Brauns weit überbietet, wäre sie nicht selbst durch die neueste Publikation Friedrich Lippmanns in Schatten gestellt.

Der erste Band einer Facsimile-Ausgabe von Albrecht Dürers Zeichnungen liegt vor, die „ein möglichst vollständiges Corpus der Zeichnungen des großen Meisters bieten und dieselben angeichts der Zufälligkeiten, welchen die Originale ausgesetzt sind, wenigstens in Nachbildungen der Zukunft überliefern“ soll. Diese Absicht ist vollständig gelungen. Mit eingehender Kennerschaft sind alle Prozeduren der Reproduktion gewählt, um den gewünschten Effekt hervorzubringen. Die verschiedenen heliographischen und heliotypischen Verfahren, der Hartholzschnitt, der lithographische Farbendruck oft auf einer Tafel vereinigt, so daß es eines genauen Studiums bedarf, die einzelnen Verfahren zu unterscheiden und zu erkennen. Wer würde auf den ersten Anblick vermuten, daß die auf blauen Grund getuschten Aquarelltypen mit acht Platten hergestellt sind. Diese Reproduktionen ersetzen die Originale vollständig, und können sie selbst bei den eingehendsten Studien vertreten. Sie sind zugleich eine Schule und ein Triumph der reproduzierenden Künste. Es ist eine Ehre für Deutschland, daß ein solches Werk hier zum ersten Male unternommen und so glänzend durchgeführt wurde, und eine Freude, daß es den ersten deutschen Künstler betrifft, den würdig zur Anschauung zu bringen keine Mühe und keine Kosten gespart wurden.

Jedenfalls war der Herausgeber, dessen Kennerschaft in den graphischen Künsten unbestritten ist, der geeignetste Mann, eine solche gewaltige Aufgabe zu beginnen. Auch würde wenig anderen jenes einzige Vertrauen der englischen Sammler entgegengebracht worden sein, die sich von ihren kostbaren Schätzen über ein Jahr trennten, sie den Gefahren des Zentransportes aussetzten, um die sorgfältigste Vergleichung der Reproduktionen mit den Originalen in jedem Stadium des Verfahrens, selbst noch beim Drucke, zu ermöglichen.

Der erste Band enthält 72 Zeichnungen des Meisters der Handschriften, 19 des Herrn Johann Witzel in Venedig, 9 des Herrn John Witzel und 44 des Herrn David Witzel in Venedig.

Die Zeichnungen anderer lebendigen Thiere und der Pflanzen sind sehr selten. Ein Supplement würde dem die Hauptstücke nicht, am wenigsten und nicht die geringsten enthalten. Ein Entdecken der für die Verdauung der Thiere bestimmten Organe wird eine gute Zeichnung des Menschen bilden, jene Zeichnungen, die man mit der Hand der Exemplaren, die einst als Tinte ausgegeben wurden, den echten Zeichnungen nicht zu vergleichen können, wir es doch fast, indem schwer begreifen, wie die Zeichnungen der Pflanzen und Thiere, die Profiterie aus dem Werke des Jahrhunderts, die in jeder Kiste der Bibliothek erhalten, als echt gelten konnten. Und noch haben Strauß hat das Bildnis mit dem Bildnis der Dürer auszufechten! Aber gerade in Bezug auf dieses Versprechen hätte man, und es ist das der einzige Wunsch, der dieser Ausgabe gegenüber steht, bei der Auswahl für den ersten Band bedachtsamer vorgehen sollen. Es sind manche Zeichnungen mitgenommen, die ihren Platz im Supplementbände besser ausfüllen würden.

Nr. 13 und 14, Landschaften aus Italien, welche die Kunst der Erfindung der Landschaften viel belachten, werden im Texte selbst von dem Herausgeber Dürer abgeprochen. Betrachten wir von den anderen Zeichnungen, die wir kennen, so sind die ersten sechs, nämlich die Hydra, Nr. 11 der linken Seite einer Vorstudien zum, Nr. 12 Nymphen und Drachenstudien, Nr. 13 der Rechten der ersten Zeichnungen mit Götter- und Satyrstudien und Nr. 23 dem Andastus. Gemeinlich ist ihnen, und das ist die Ursache, weshalb sie von Dürer, der S-förmig gewundene parallele Strichlagen im Fleische der Richtung der Muskeln folgen. Sie sind von einer Hand, ich möchte jedes Bildnis auf die eine Hand setzen. Ein solcher würde kaum Gegenstand für einen Künstler, der an einem so wichtigen Werk Dürers anknüpfen, er hätte vielmehr betrügerliche Vorstudien zu diesen geliefert, um sie dadurch zu dokumentieren. Auch machen die Zeichnungen, die in der ersten Band, besonders die größeren Kompositionen, für so vereinigte Studien und in noch demselben — die Zeichnungen sind aus dem 16. Jahrhundert — keinen guten Käufer. Sie dürften von einem nahen Werkstattgenossen Dürers kommen, der für einen selbst mit Zeichnungen der Proportion beschäftigt hat. Die Vergleichung der Teile der oberen und unteren Extremitäten durch aus der Halsgrube geschlagene Kreise ist die eigene Erfindung jenes Zeichners, sie hat weder bei Dürer noch bei dessen Vorgängern eine Analogie.

Abbildliche, wahrscheinlich alte, Zeichnungen hingegen sind Nr. 8 und 2 im Herkule, „Madonna von Engels umgeben“ (Bartsch 99), Nr. 15 Monogramm nach der unteren Seite der Florentiner Grisaille-Malerei von 1505 und Nr. 19 Krönung Maria's mit Benutzung des Holzschnittes des Marienlebens (Bartsch 94). Von den übrigen dürfte Nr. 3 dem Meister des Schweizerkrieges angehören, Nr. 17 der Kreis des Kavaliers, der die Aufschrift von Dürer's Hand „Maximilian 1507“ trägt, einem Italiener, der ihn Dürer als Vorlage für den Kopf im Rosenkranzfest geliefert hatte, und Nr. 93 die Türken einem etwas späteren Illuministen. Auch Nr. 69, die braunen Draperiestudien, so vorzüglich sie sind, fallen aus Dürer's Art. Diese Blätter entsprechen zwar dem vorausgeschickten Programm, zu sehr zu wenige Zeichnungen zu bringen, nicht vollständig, aber sie sind, bis auf drei, interessante Belege von Dürer's Einfluß und Beziehungen zu Zeitgenossen.

Das Werk, dessen baldige Fortsetzung wir auf das lebhafteste wünschen, ist freilich zunächst für den Gelehrten und den Liebhaber bestimmt; es sollte aber mit seiner reinen und treuen Schilderung deutscher Sitte und deutscher Größe in keinem Hause fehlen, in dem gute Bücher neben dem wechselnden Tand der Mode einen Platz finden.



Königliches historisches Museum zu Dresden. Auswahl von Ornamenten zum praktischen Gebrauch. Herausgegeben von M. Kade, Prof. an der Königl. Kunstgewerbeschule zu Dresden. 20 Fig. zu je 10 Blatt. Vel. Monatlich 2 Lieferungen à 6 Mark.

Das historische Museum zu Dresden, welches als Schatzkammer geschichtlich wichtiger und interessanter Denkmäler seit lange weit berühmt ist, konnte in seiner Bedeutung für praktische Zwecke erst voll gewürdigt werden, seit ihm im Jahre 1876 eine angemessene Aufstellung im Museum Johanneum zu teil wurde. Hier erst trat es weiteren Kreisen deutlich vor Augen, daß diese Sammlung eine Fülle ornamenteraler Vorbilder ersten Ranges enthält, der nur wenige Sammlungen ähnliches an die Seite zu stellen haben. Das Museum ist überreich an jenen testbaren Waffen und Ausrüstungsstücken aller Art für Mann und Roß, an Geräten, Möbeln und Kleinodien des 16. und 17. Jahrhunderts, wie sie in gleicher Pracht und Vollendung keine andere Zeit hervorgebracht hat. Die Liebe zur Kunst ist ein altes Erbeil des sächsischen Fürstenhauses; nicht nur in Dresden sehen wir die Beweise davon, wenn auch hier am glänzendsten: die Sammlungen in Getha, Weimar, Meiningen und auf der Festung Coburg verdanken ihre Entstehung ebenfalls dem erlauchten Geschlecht der Wettiner. In diesen Sammlungen galten früher lediglich diejenigen Stücke als wertvoll und beachtenswert, die in irgendwelcher Beziehung zu einem Fürsten oder Ereignisse des Hauses standen: diesen Standpunkt nehmen auch die älteren Publikationen des historischen Museums zu Dresden ein. Mit der Erkenntnis von dem künstlerischen Werte der hier verwahrten Schätze nahm auch die Benutzung derselben als Vorbilder seitens des modernen Handwerks zu. Für alle Gebiete moderner Industrie fließt hier eine Quelle ornamenteraler Schätze, die bisher leider nur einer kleinen Anzahl meist einheimischer Künstler zu gute kam. Diese Schätze auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen, hat die um die Förderung künstlerischer Unternehmungen schon so vielfach verdiente Firma Kömmler & Jonas in Dresden unternommen, welche eine Reihe von Tafeln nach Gegenständen des historischen Museums in Lichtdruck herausgibt. Als Hauptgesichtspunkt dieser Publikation wird stets im Auge behalten, dem Handwerker Vorbilder zu liefern. Demnach sollen die Gegenstände so groß wie irgend möglich, wenn thunlich in Originalgröße reproduziert werden; ferner kommt es weniger darauf an, Totalansichten der einzelnen Stücke, als vielmehr Details zu geben. Der Herausgeber, Professor Kade, dessen bewährten Händen die Auswahl des Materials übertragen ist, betont mit Recht in der Vorrede, daß wir an den Arbeiten des 16. Jahrhunderts besonders die „intime Durchbildung des Details“ zu schätzen und an ihr noch zu lernen haben. Gerade das anzuregen, auf dies liebevolle Eingehen und Durcharbeiten auch der kleinsten Teile unsere Handwerker hinzuweisen, dazu ist die Publikation besonders geeignet. Hier findet man das Ornament praktisch verwendet, zum Teil umgebildet, wie es der Künstler sich nach Bedarf zurecht gemacht hat, während andere Werke oft in wüstem Durcheinander Reproduktionen ornamenteraler Stiche bringen, mit denen der Handwerker heute vielfach noch herzlich wenig anzufangen weiß. Es kommt dazu, daß die Lichtdrucke, wie es bei der Firma Kömmler & Jonas nicht anders zu erwarten ist, von einer ganz überragenden Schärfe und Deutlichkeit sind, so daß sie uns selbst für die kleinsten und feinsten Details nicht im Stich lassen. Aus diesem Grunde wird das Werk auch Liebhabern und jedem Kunstfreunde willkommen sein, da es doch nur sehr wenigen vergönnt ist, die Originalstücke in nächster Nähe und mit Muße zu betrachten. Vor allem gehören die Tafeln in die Werkstatt, in die Hand der Künstler und Schüler: hier können und werden sie Nutzen stiften.

P.





Teil eines Blattes aus dem Werke „Königl. Hütten-Museum zu Dresden“



V. 1. 2.

Die Holzarchitektur Halberstadts.

Von Carl Lachner.

Mit Abbildungen



In den Städten, in denen die niedersächsishe Holzarchitektur ihre schönsten und mannigfachen Blüten getrieben, zählt ohne Zweifel die alte Bischofsstadt Halberstadt. Sie hat bis in unsere Zeit ihr altertümliches Gepräge erhalten und, was ganz besonders hervorgehoben sei, neuerdings sehr anerkennenswerte Versuche anzustellen, ihren Profanbauten durch passende Bemalung die ehemalige Pracht der Erscheinung zurückzugeben. Die tiefbraunen, blauen und roten Töne verleihen den Bauwerken ein außerordentlich materielles Aussehen und lassen den Vergleich zwischen unseren modernen Steingebäuden und den Holzbauten des Mittelalters sehr zu gunsten der letzteren sprechen. Herrlich muß in der That der Anblick der niedersächsischen Städte, die der fein ausgebildeten Form und Farbensinn unserer Vorfahren geschaffen hat, im 15. und 16. Jahrhundert gewesen sein, und mit Recht dürfen wir bedauern, daß der Wiederbelebung der alten Bauweise allerlei in den modernen Lebens- und Verkehrsverhältnissen begründete Bedenken entgegenstehen: einerseits ist das Holz zu kostspielig geworden, andererseits verlangt die Sicherheit gegen Feuersgefahr, daß das Holz als Baumaterial nur sparsame Verwendung finde.

Wie schon Lübke in seiner „Geschichte der deutschen Renaissance“ hervorgehoben hat, ist es die spätgotische Stilrichtung, welche die architektonische Physiognomie der Straßen und Plätze Halberstadts bestimmt. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Stadt wesentlich von Hildesheim, wo die Renaissance viel entschiedener zum Ausdrud gekommen ist, freilich nicht ohne das durch die Holztechnik vorgezeichnete Formenwesen zu verletzen, während in Halberstadt der Holzstil auch zur Zeit der Renaissance viel strenger gehandhabt wurde. Die frühesten der noch vorhandenen Profanbauten der gotischen Periode sind etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden. Sie sind in ihrem Aufbau und in ihren Einzelformen so meisterhaft durchgeführt, daß man nicht fehl geht, wenn man sie als die Endglieder einer vielhundertjährigen baulichen Tradition ansieht.

Um 1540 fängt das gotische Stilgefühl an zu schwanken, und es entwickelt sich jener eigentümliche Mischstil, der die Renaissanceformen ohne rechtes Verständnis als eine Art Modesache aufnimmt, sich aber der alten gotischen Gewöhnung nicht entschlagen kann. Erst um 1575 kommt die Renaissance zur vollen Herrschaft, die dann, wie fast überall im deutschen Norden, zur Zeit des dreißigjährigen Krieges unter den Einfluß des hollän-


nischen Barockstils gerat. Das barocke Formenwesen bleibt für die ganze Folgezeit in Übung und erlischt erst im Anfang unseres Jahrhunderts.

Den angedeuteten vier Perioden entsprechend wollen wir im Nachfolgenden die Entwicklung des bürgerlichen Fachwerthauses in Halberstadt verfolgen.

Die gotische Periode.

Das niedersächsische Wohngebäude in seiner ältesten uns bekannten Form zeigt in seinem Aufbau durchweg vorkragende Stockwerke, d. h. Geschosse mit weit hervortretenden Balkenlagen, deren einzelne Balken entweder direkt von Ständern unterstützt oder durch ein über letztere gelegtes Wandrahmenholz getragen werden; in beiden Fällen wird jeder einzelne hervorspringende Balken gegen das untere Geschos durch ein mit dem Ständer fest verbundenes schräges Holzstück, Kopsband genannt, abgestützt, während über den Balkenenden eine Schwelle zu liegen kommt, welche die Ständer des vorspringenden Stockwerks zu tragen hat. Aus dieser Anordnung folgt der ganze übrige Aufbau: sie bedingt, daß sowohl unter als auch über jedem Balkenende ein Ständer angebracht wird, damit deren Druck direkte Unterstützung finde, sowie daß die Abstände der Ständer unter sich gleiche sind, um eine gleichmäßige Verteilung der einzelnen Balken durchzuführen zu können. Infolgedessen ergibt sich eine scharfe Gliederung der Außenseite sowohl in horizontalem, als auch in vertikalem Sinne. Zwischen den mit horizontalem Kiegelwerk und kleineren Schubstreben abgesteiften Ständern befinden sich die Fensteröffnungen, die anderen Felder sind mit Backsteinmauerwerk ausgefüllt.

Auskragungen, wie sie eben geschildert wurden, kommen stets an der Straßenseite vor, während die Rückseite häufig schlicht in die Höhe geführt ist; man legte ihnen also mehr dekorativen als konstruktiven Wert bei. Dem entsprechend erhielten die Eckhäuser an beiden Straßenseiten Auskragungen, was auf der einen Seite nur durch Vorschiebung von Stichbalken geschehen konnte, die hier ohne Frage eine ausschließlich dekorative Bedeutung haben. Die Schwierigkeiten, welche der Aufbau der Ecke ergibt, finden sich in sehr geschickter Weise gelöst. An dem unteren Geschosse konnte die gleichmäßige Entfernung der Ständer eingehalten werden, an dem ersten vorgekragten Stockwerk hingegen blieb an der Ecke ein größerer Raum übrig; man half sich hier so, daß man, wie aus Fig. 1 ersichtlich, dem unteren Eckposten drei durch Stichbalken und Kopsbänder auf jenem abgestützte Ständer aufsetzte, von welchen zwei die ausgekragte lotrechte Fortsetzung des unteren bildeten, also richtigen Abstand von den benachbarten Ständern hatten, während ihre Entfernung von dem eigentlichen Eckständer von der Größe der Auskragung abhing. Diese Lösung erfolgte jedoch stets nur an der ersten vorgekragten Ecke und wurde selbst bei mehrgeschossigen Häusern an den höher gelegenen Stockwerken nicht wiederholt, so daß hier die Entfernungen der drei Eckständer stetig anwuchs.




Eckbildung

Besonders eigentümlich ist dem niedersächsischen Wohnhause, daß es seine Giebelseite selten der Straße zuwendet: die Mittellinien ganzer Gebäudereihen laufen parallel mit der Straßensucht und nur an Eckhäusern treten Giebelflächen auf. Eigentümlich ferner ist,

daß das untere Geschosß meistens aus Fachwerk besteht und nur ausnahmsweise mauer-
aufgeführt erscheint, sowie daß im ersten Falle jenem Geschosse zwei Stockwerke daran
eingefügt wurden, daß die sie trennende Balkenlage in die mächtigen, bis zum ersten
Vortragung aus einem Stücke bestehenden Ständer eingegrast wurde.¹

Der materielle Reiz, welcher den Gebäuden dieser älteren Form eigentümlich ist,
wird nicht wie in anderen alten Städten von einer seitlichen Nebeneinandergruppierung
vor oder zurückspringender Gebäudeteile bewirkt, sondern ausschließlich durch die Aus-
fragungen ganzer Stockwerke und durch die reiche Ornamentik des Balkenwerks.



Breitestrasse No. 30.

Fig. 2.

schon aus um so mehr die dem Aug.
näher liegenden Gebäudeteile, als
welche die Hand des Bildhauers ein-
stude von künstlerischem Gierat aus

Holzmarkt No. 44




Fig. 3.

gebreitet hat. Diese Gierat ist von einer solchen Mannigfaltigkeit, daß die monche Ein-
förmigkeit des Aufbaues das Gefühl der Monotonie nicht aufkommen läßt.

Alle Bauten jener Epoche stimmen darin überein, daß ihre Ständer und Riegel-
hölzer schmucklos, die Schwellen, Balkenköpfe und Kopfbänder hingegen mit reichen Orna-
menten und figürlichen Schnitzarbeiten bedeckt sind. Was zunächst die Kopfbänder betrifft,
so lassen sich an ihnen zwei Hauptgruppen unterscheiden, solche, welche in vertikaler
Richtung den Ständern vorgelegt sind, und solche, welche in schräger Richtung den Druck
der Balkenköpfe auf jene übertragen. In beiden Fällen sind den Kopfbändern starke
Zapfen angearbeitet, so daß ein haltbarer Verband mit den vorgelegten Holzteilen her-
gestellt wird. Die erste, weniger konstruktive Form findet sich nur an den ältesten Bauten
und dürfte darauf hinweisen, daß in noch früherer Zeit die einzelnen Stockwerke weniger
weit vorgefragt waren. Hiermit steht auch die den Kopfbändern gegebene Form im Ein-
klang, welche, wie aus Fig. 2 u. 3 ersichtlich, einen ausgesprochen dekorativen Charakter

¹ Näheres darüber siehe: „Holzarchitektur Süddeutschs“, Seite 53, unter Grundrissskizzen: 2 u. 3.

beugt. Die mittels Hohlkehlen und Rundstäben stark profilierten Kopfbänder haben eine halbe sechseckige Querschnittsform und werden durch Spitzbogen und Maßwerk belebt; unten enden sie in eine Knaufkonsole, wie sie die Gotik an den stützenden Gliedern liebte. Während die kraftigen Hohlkehlen und Rundstäbe den Druck auf das Kopfband verformen bildlichen, gelangt sein vertikales Aufstreben durch die Spitzbogenfelder zu einem lebendigen Ausdruck, der durch dunklere Färbung des Grundes noch erhöht wird. Das schönste Kopfband dieser Art in Halberstadt ist dem Hause der Breitenstraße Nr. 30 entlehnt und in Fig. 2 wiedergegeben. Unserer Schätzung nach ist dies das älteste Fachwerkwohngebäude der Stadt und dürfte aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammen.

Rathskeller.





Fig. 4.

2. November 1652 jenen Stadtteil in Asche legte. Somit finden sich ähnliche Kopfbandbildungen nur noch an dem 1461 erbauten Rathskeller, Holzmarkt Nr. 24 (Fig. 3), und an dessen vielleicht um einige Jahre jüngeren Nachbarhause, Fischmarkt Nr. 1. Neben dieser Form zeigt übrigens das Haus Breitenstraße Nr. 30 auch schon Kopfbänder, aus denen ganze Figuren herausgeschnitten sind; die unteren sechseckigen Konsolen spielen dabei nur noch die Rolle von Trägerinnen jener Figuren. Zum Ausschneiden ganzer Figuren aus den zum Stützen der vorkragenden Balkenenden bestimmten Kopfbändern war unstreitig eine schräge Lage geeigneter, und in dieser Gestalt, wenn auch noch nicht sehr von der lotrechten Richtung abweichend, finden wir sie an den beiden anderen ältesten Häusern Halberstadts, an dem Rathskeller und Fischmarkt Nr. 1 wieder.

Wir gelangen hiermit zu der zweiten Hauptgruppe der Kopfbänder, zu den schräggestellten. Charakteristisch für die Halberstädter Bauten ist es, daß in der gotischen Periode diese



Westendorfstrasse Nr. 25.

Fig. 5.

men. Da es von weit jüngeren Bauten umgeben ist, muß es einem glücklichen Zufall zugeschrieben werden, daß es der Feuersbrunst entgangen ist, welche am

Stützen ziemlich steil angeordnet sind. Ihre stehende Tendenz ist klarer ausgesprochen und dem Charakter des Holzes mehr angepaßt, als es bei der ersten Gruppe der Fall ist. Wo es nicht galt, eine Figur durch eine Skulptel zu führen, behält das Kopfbau, im allgemeinen seine natürliche rechteckige Form bei; tritt eine Gliederung durch Skulptel vor und Rundnabe hinzu, so be-

schrankt sich doch nur auf die vordere schmale Fläche des Kopfbandes, während die anderen Seiten schlicht bleiben, oder höchstens, wie es Bild. 5 zur Darstellung bringt, ein nach unten nur zulauend.

Fischmarkt N° 13



Abiafängerhalten, wohnungsgen unten das Kopfband stets in horizontaler, seiner ganzen Breite entsprechenden Linie abgeschlossen ist. Als aus der hier geschilderten, ebenfalls in der Mitte des 15. Jahrhunderts schon nachweisbaren Grundform hervorgehend, konnten in der gotischen Periode



Fischmarkt N° 1.

noch eine Reihe verwandter Kopfbandarten unterschieden werden, die alle aufzählen uns hier zu weit führen würde. Ganz besonders beliebt waren derzeit die Kopfbänder mit Figuren, in denen die verschiedenen Stände charakterisirt zu werden pflegten. Hier fanden Apostel, Heilige und Mönche Platz neben hütenträgen Periclitanten, Schwenträgern und bürgerlichen Gestalten; ja selbst Gruppen, wie ein sich umarmendes Liebespaar, finden sich mit Musikanten, Sängern und Narren in harmonischer Eintracht zusammengestellt. Den Heiligen wurden mit besonderer Vorliebe die Eckkopfbänder zugewiesen, und wo die Figur

nicht hinreichend durch Attribute oder andere Erkennungszeichen bestimmt war, der Name des Dargestellten hinzugefügt. So ist z. B. an dem Gethauße Breiterweg Nr. 8 eine Figur als Johannes Kufß, am Riechmarkt Nr. 9 eine solche als der Ablassprediger Tegel bezeichnet. Als hervorragendste Beispiele reicher und oft auch recht gut geschnitzter Figurentopfbänder heben wir die an den Gebäuden: Holzmarkt Nr. 24 vom Jahre 1461, Riechmarkt Nr. 1, Nr. 9 vom Jahre 1529, Nr. 10 vom Jahre 1520 und Nr. 12 vom Jahre 1522 ganz besonders hervor.

Die Form der Ecktopfbänder ist fast in jedem einzelnen Falle verschiedenartig gebildet, wie aus den Fig. 4, 6 u. 7 ersichtlich: nur insofern waltet eine Gleichheit, die ausschließlich in Halberstadt vorkommt, als an der untern Ecke das mittlere Kopfband weit größer ist als die beiden Nachbartopfbänder, dabei aber die sonst übliche rechteckige Form beibehält: es mußte daher notwendigerweise, um dem diagonal heraustretenden Ecktopfbande eine Anschließfläche zu schaffen, entweder, wie in Fig. 4, ein langer keilförmiger Ansat: dem Ständer auf beiden Seiten angefügt werden, oder, wie in Fig. 6, ihm sein Mantel genommen und hierdurch an dem vorstehenden unteren Teil des Eckständers ein trutzige Stufe für das Kopfband gewonnen werden. In beiden Fällen wird der Anschluß nur unvollständig durch die untere Konsole, die in Fig. 6 aus einem umgekehrten Trachtentopf besteht, vermittelt: besser ist die Lösung, wie sie Fig. 7 zeigt, da hier die Ständerflächen in die Kopfbandform übergeführt sind.

Über den Kopfbändern treten, in gewisser Wechselbeziehung zu jenen, die Balkenenden aus der Gebäudefläche hervor, sie sind entweder rechteckig gelassen und vorn mit einigen dicken Profilen versehen, oder sie sind in Gestalt einer Viertelkehle nach unten abgekehrt: der hierdurch entstandene Raum pflegt dann mit einer geschnitzten Maske ausgefüllt zu sein.

Nach den Kopfbändern bildet die Schwelle den vornehmsten Schmuck des gotischen Wohngebäudes: selbst an den einfachsten Häusern ist ihr mindestens ein Profil eingechnitten, in den meisten Fällen aber hat sie den Raum zu den prächtigsten Schnitzarbeiten hergeben müssen. Die Verzierungen haben selten einen rein ornamentalen Charakter, vielmehr kommen in der Regel auch figürliche Motive vor. Die Schwellen sind in Halberstadt fast durchgängig in Felder eingeteilt, deren Größe durch die Ständer und Balkentöpfe bedingt wurde: so entstand ein geometrisches Gerippe, das als Umrahmung für die ornamentierten Felder diente. Über den Balkentöpfen ist in einem quadratischen Nische entweder eine Rosette oder ein Drei- oder Vierpaß angebracht, der zwischen diesen liegende Raum aber in der mannigfaltigsten Weise behandelt. Das Bestreben, den Gefachen des darunter liegenden Stockwerks einen gewissen Abschluß nach oben zu geben, führte dahin, daß man ziemlich stark vertieft, mit Profilen umrahmte Felder auschnitzte, die nach oben abschlossen,

Holzmarkt, Nr. 24. Schwelle u. Stork




unten dagegen offen blieben. Die äußere Form der Felder weicht bei den einzelnen Stockwerken oft sehr beträchtlich von einander ab, bald ist es ein schlichtes rechteckiges (Fig. 5), oder ein zu beiden Seiten nach oben abgerundetes Feld (Fig. 8), bald ein wirklicher Kleeblattbogen (Fig. 11) mit Maßwerkfüllungen (Fig. 9),

der auch wohl oben einen geraden Abschluß erhält (Fig. 10), oder schließlich ein aus geraden Linien zusammengesetztes nach oben treppenförmig sich verjüngendes Gefach, dessen Gestalt an gotische Backsteinfrieze erinnert. Dieser durch seine prächtige Schattenwirkung ausgezeichnete sogenannte Treppenfries, wie ihn Fig. 6 darstellt, war überaus be-


liebt und ist noch an vielen anderen gotischen Bauten in den verschiedenen Bezugsarten von dem Grundschema zu finden. Die sämtlichen Darstellungen des Zalmarschels (Fig. 2) nicht selten einen überhöhten Zug; meist sind Tiere dargestellt, aber auch Menschen, Einhörner, Drachen, Sirenen aus der Mythologie oder Fabelwelt. Bei dem 1490 erbauten Erdhause Breitenweg Nr. 8 (Fig. 8) sieht man z. B. einen Mann, einen Mann, einen weibliche und weibliche Sirenen und dergleichen mehr. Außer ordentlich reich an Tier- und Menschenfiguren sind die Häuser am Fischmarkt Nr. 9, 10, 11 und 12, von denen wir ein Beispiel in Fig. 11, einen mächtigen Fisch darstellend, wiedergegeben haben. An dem Hause Nr. 10 ist der Zalmarschel des ersten Stockwerks ganz besonders anzuwenden, da hier zwischen den Jahren der Erbauungsjahreszahl 1520 vier Kreisfläcken mit den Attributen der Evangelisten gefüllt sind.

Die Ornamentierung der Schwelle wird auch durch andere Art der Behandlung erzielt, so durch Aussteichung von Profilen (siehe Fig. 2) oder durch Anordnung einer breiten, hohen Aussteichung, welche, wie an dem 2. Stockwerk des Hauses Nr. 3, mit spätgotischem Blattwerk oder wohl auch mit kleinen drachenförmigen Tieren geschmückt ist. An dem Hause Fischmarkt Nr. 11 vom Jahre 1520 (Fig. 7) ist sogar die Kehle auf die untere Kante der Schwelle herabgerückt und dürfte in dieser Form als ältestes Beispiel der in späteren Perioden so sehr beliebten schiffartigen Aussteichungen gelten können. Alle ähnlichen Profilierungen beschränken sich auf den Schwellenraum zwischen je zwei Balkentopfen. Von dieser durchgängig eingehaltenen Regel wird nur da abgewichen, wo es sich um die Anbringung der Erbauungsjahreszahl oder eines Spruches handelte (Fig. 4).

Unterhalb der weit vorgehobenen Schwelle fand zum Schutz der freiliegenden Balkendecke eine Verbindung mit dem tiefer gelegenen Stockwerk durch schräg gestellte Schutzbretter statt, die man mit Malereien aller Art, meistens aber mit geometrischen Ornamenten bedeckte. Alle anderen Holzteile blieben schmucklos, und nur die Fensterreihe wurde durch eine gefaltete, den Ständern vorgelegte Profillatte unten abgeschlossen. Der Hausthüre pflegte man einen spitzbogigen Abschluß zu geben, wie er



Fischmarkt No. 1. Obere Schwelle.



Fischmarkt No. 11.



Rathskeller

noch sehr schon am Natsteller (Fig. 12) erhalten ist, auf die Zusammenfügung desselben aus einzelnen Stücken wollen wir besonders aufmerksam machen. An den meisten Häutern hat der ehemalige Spitzbogen modernen Einrahmungen weichen müssen.

Giebelluten, oder andere Ausbauten, die durch ihre Konstruktion eine besondere Erwähnung verdienen wurden, hat diese Periode nicht aufzuweisen.

(Schluß folgt.)

Friedrich Gauermanns Einnahme-Buch.

Ein Beitrag zur Charakteristik des Künstlers.

Von Carl von Lühow.

Mit Illustrationen.

(Schluß.)

1852	Beschreibung des Gegenstandes.	Name des Käufers.	Preis.
			n. schw. Mark.
200	Harter mit Vieh, Pferd, Kühen und Schafen sind am Ufer, um überzufahren; rechts im Vordergrund ein paar Schiffe. Weiter Horizont, rechts Gebirge. Morgenbeleuchtung. Auf Holz. 3' 3".	Plach. Helle.	1600
1853 Jänner Februar (240)	Brunnen mit Tieren und Landleuten; links Bauernhaus, rechts sieht man in das Dorf mit der Kirche Mattenberg in Dired: weite Ferne mit Gebirgen. Abendbeleuchtung. — Auf Holz. 2', 2 Schub lang, 1 Schub, 10 Zoll hoch.	Konful Wagener in Berlin	180
(241)	Ein weidendes Pferd mit ein paar liegenden Schafen: links eine Bauernhütte. Überhöht. Weitläufig 10 Zoll hoch.	Graf St. Geneis	230
212	Eine Schmiede aus Salzburg. Ein Schimmel wird beschlagen; rechts zwei braune Pferde angebunden und ein liegender Och; man sieht einen Schmied beim Feuer arbeiten. Links reitet ein Bauer den Hügel hinab. Ferne ein großes Thal mit Orten und der Stauffen. Grauer Ton. Holz. 2', 1' 10".	Konful Wagener in Berlin	180
213	Szene am Chiemsee; Schiffs wird von einem Schiffe auf einen Wagen geladen, auf dem ein Madel steht. Ein Pferd mit Äckeln und ein Och ausgespannt fressen. Eine Bäuerin mit einem Kind, ein Bub und ein alter Mann sind bei der Pause. Auf Holz. 2' 4" breit. Rechts sieht man den Ort Seebruck, in der Ferne Gebirge; ein Wetter steigt auf; gegen Abend.	Brünn. Dr. Ritter v. Stella	800
(244)	In der Ferne kommt ein großartiger Regen. Ein Bub auf einem Pferd mit Küllen und Schafen	Köberl	450

1855	Bezeichnung des Gegenstandes.	Name des Käufers.	Preis.
	brauner Esel steht ausgebreitet auf dem Hügel, ein Schimmel, ein Esel und eine Ziege liegen daneben bei einem dünnen Baum. Unts Kerne. Auf Holz. Graue Lust. 18 Zoll breit.		200
256	Mühle im Wasser, ein Knabe zu Pferd, ein Mädel mit Eseln daneben, im Hintergrund der Attersee mit der Traubenvand. Abend. 2' 8" breit.	Schub	900
(257)	Vorderer Hirsch mit Wölfen. Wilde Gegend; im Hintergrund Schneeberge. Überb. --- 4' 7" hoch.	Blach	1500
258	Ein Mädel treibt Mühle in den Bach, rechts Bäume. Abend. 2' 6" breit.	Österreich. Kunstverein	500
(259)	Zahlreiche bei einem Wirtschafts an der Donau. — 2' 6" breit.	Paterno	700
260	Unts eine Alpenhütte, Vordergrund eine stehende Muh, eine Ziege wird gemolken; mehrere Ziegen und Schafe liegen, ein Knabe steht neben dem Mädel. Rückwärts Berge.	Maffalt. Ischardtischen- thaler in Berg	500
1856			
(261)	Erlegter Bär mit einigen Hunden bei einem Felsen; links Wald mit Durchblick auf einen Gebirgs- see. Unter den Bäumen Jäger und Treiber bei einem Feuer. 4' 7" hoch. Leinwand.	Blach. Seburg	1600
(262)	Ein zurückreitender Reittier mit drei Pferden bei einem Felsbrunnen, ein Mädel reicht ihm Wasser, ein Bauer und ein Kind ruhen aus. Im Hintergrunde Berge. Holz. —	Paterno	700
(263)	Mühle, Esel und Landente eilen den Häusern zu, bei Regen; ein alter Bauer reitet. Rechts Bauernhäuser, links der bewegte See. Ge- witterluft. Scene am Attersee. 2', Schub lang. Holz.	Paterno. Gräfin Elz	500
(264)	Kinder auf einem Felsen; ein Esel stehend, viele Esel ruhend. Unts eine Hütte und weite Kerne. 2', Schub. Holz.	Österreich. Kunstverein. Ettler in Brunn	500
(265)	Altersmann mit Eseln, ein Mädel führt die- selben. Im Vordergrund ein Bauer und eine Bauerin, die sich zum Anbau Getreide ein- fassen; Kinder spielen. Im Mittelgrund einer, der eagt, mit einem Pferd. Kerne mit Gefäßen. Unts Bauernhaus. — 2', Schub lang Holz. —	Blach	700
266	Esel mit Eseln klein	Blach	400

1556	Beschreibung des Gemäldes	Name des Künstlers	Jahr
267	Zimmer im St. Gallen. Man sieht zwei Männer, die Straße fort auf einem Stamm im St. Gallen.	Paul	1556
1557	Man sieht zwei Männer, die Straße fort auf einem Stamm im St. Gallen.	Y. Inrid	1557
268	Man sieht zwei Männer, die Straße fort auf einem Stamm im St. Gallen.		
(269)	Waldung am Wasser, der See ist links, der Weg kommt die mit einem Wagen mit einem Hirsch, dem folgen Hund und Jäger. Links ein Brunnen, Treiber trinken. Holz 3. Zeichn. 1. Holz. 1. Holz. — Stimmliche Zeit	Stametz-Wald	1500
(270)	Zwei Hirsche in einem Wald, der See ist links, der Weg kommt die mit einem Wagen mit einem Hirsch, dem folgen Hund und Jäger. Links ein Brunnen, Treiber trinken. Holz 3. Zeichn. 1. Holz. 1. Holz. — Stimmliche Zeit	Wald	12
(271)	Ein Alpenweg, der ein Wald ist, der See ist links, der Weg kommt die mit einem Wagen mit einem Hirsch, dem folgen Hund und Jäger. Links ein Brunnen, Treiber trinken. Holz 3. Zeichn. 1. Holz. 1. Holz. — Stimmliche Zeit	Z. W. Wald	8
(272)	An einer Felsenwand, der See ist links, der Weg kommt die mit einem Wagen mit einem Hirsch, dem folgen Hund und Jäger. Links ein Brunnen, Treiber trinken. Holz 3. Zeichn. 1. Holz. 1. Holz. — Stimmliche Zeit	Wald am Kaiser	1
(273)	Ein Kehlenbauer-Wagen an einer Schmiede: die Pferde werden beschlagen; im Hintergrund der Schmiede. Holz 2. Zeichn. 1. Holz.	Wald	1
(274)	Eine braune Kuh und eine gelbe in dem Stall: ein Mädel bringt Futter.	Wald	1
(275)	Eine Kuh, der See ist links, der Weg kommt die mit einem Wagen mit einem Hirsch, dem folgen Hund und Jäger. Links ein Brunnen, Treiber trinken. Holz 3. Zeichn. 1. Holz. 1. Holz. — Stimmliche Zeit	Wald	1
(276)	Waldpartie. Studie mit Hirschen.		
(277)	Waldpartie mit Hirschen.		
(278)	Waldpartie mit Hirschen.		
(279)	Kühe unter Weidenbäumen, rechts eine Hütte, links der See. Holz. Auf Holz. 2. Zeichn. 1. Holz.	Wald	1
1558	Ein kleiner Kornwagen mit einem Schimmel und einem Fohlen: eine Bäuerin sitzt mit einem Kinde daneben, ein alter Baum steht daneben. Stimmliche Zeit	Wald	1
(280)	Ein kleiner Kornwagen mit einem Schimmel und einem Fohlen: eine Bäuerin sitzt mit einem Kinde daneben, ein alter Baum steht daneben. Stimmliche Zeit		
(281)	Am Königssee, mit Kühen im Wasser: Zehnerinnen sind am Wasser mit Schaffeln; rechts ein alter Baum und Hütten. 3' 6".	Wald	1

1858	Nachrichtung des Grundstückes.	Name des Bauers	Preis.
(282)	Zwei von Hühnern verfertigt. — 3 Zehen breit.	Heid	200
(283)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	200
(284)	Ein Zehen mit einem in der Mitte, ein anderer Mitte, ein anderer, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	Heid	200
(285)	Zwei von Hühnern verfertigt. — 3 Zehen breit.	Heid	200
(286)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	150
(287)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	200
(288)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	1500
(289)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	200
(290)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	500
(291)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	700
(292)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	700
(293)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	650
(294)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	200
(295)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	700
(296)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	1000
(297)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	1000
(298)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	400
(299)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	400
(300)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	100
(301)	Ein Oberteil eines in der Mitte, ein anderer Mitte von dem, der die Hühner, hat ein Zehen, einander, ein 2 Zehen, 3 Zehen breit.	H. Heid	100

[illegible]

Die getriebenen Aetheren zeichnen sich durch eine große Löslichkeit aus. Fast alle sind löslich, bis auf wenige Ausnahmen, von den El. und Aquarellstiften. Die überwiegende Mehrzahl der Aetheren kann man durch die folgenden Methoden gewinnen:

Über die Richtigkeit der Angaben des Einnahme-Buches kann nicht der leiseste Zweifel aufkommen, es stimmen alle Beschreibungen bis in die minutiösesten Details, und da Gauermann häufig auf die mit der Feder beschriebenen Stizzen eigenhändige Bemerkungen machte, sind wir in der Lage, häufig nach Jahreszahl und Summe zu kontrolliren. Immer stimmen alle Angaben ganz genau. Trotzdem ist es nicht möglich, vollständige Harmonie zwischen den Beschreibungen des Einnahme-Buches und den Stizzen der Akademie zu erzielen, da man vor allem bedenken muß, daß Gauermann viele Stizzen gemacht hat, welche die Akademie nicht besitzt, und andererseits wieder manche Stizze im Besitz der Akademie ist, welche Gauermann nie im großen ausgeführt hat. Letztere Thatsache wird hauptsächlich dadurch unterstütt, daß der Meister nur sehr selten eine Stizze besetzt mit der Jahreszahl unternimmt, nur finden bei der überwiegenden Mehrzahl mindestens das Wort „Ausgeführt“ beizubringen, wenn nicht den Namen, nur wen, und den Preis. Am wenigsten ist die Aufsicht einer weitaus historischen Unterstüttung, da sie ja in dem Wachen und Zerschlagen jedes Stimmers voraus begründet ist.

Strenge Anforderungen in der Methode der Aufzeichnungen des Einnahme-Buches, außer in den Spaltenvarianten, zu verlangen, wäre bei solchen Jahrzehnte lang dauernden Aufzeichnungen unbillig. Wir finden Stizzen, die ausgeführt worden und im Einnahme-Buch nicht eingetragen sind, da der Meister sie verübte, während er andererseits auch nicht verübte Stizzen im Einnahme-Buch beschreibt. So z. B. enthält die Stizze, Inv. Nr. 7025, folgende Bemerkung von Gauermanns Hand: „Zum neuen Jahr Herrn Binder 1820. Dreißig. Großen“, und wir finden sie nicht im Einnahme-Buch beschrieben, obwohl andererseits bei Nr. 17 des Einnahme-Buches die genaue Beschreibung und der Name des damaligen Besizers folgt, bei der Preisangabe aber die Bemerkung: „Nur die Reise nach Paris umsonst“ steht. Ferner ist die Angabe der Maße nicht konsequent durchgeführt.

Am folgenden sind sämtliche Nummern des Einnahme-Buches aufgezählt, welche sich unter den in Besitze der Akademie befindlichen Studien und Stizzen Gauermanns mit Stichen nachweisen lassen. Diejenigen Studien und Stizzen, deren Inventarnummer in Frage stehen befindet ist, stehen in Klammern neben der Beschreibung des Einnahme-Buches ab.

Gauermann:			Gauermann:		
Nummer	Stizze	Beschreibung	38. stimmt mit	38. stimmt mit	Beschreibung
1.	—	—	38.	—	—
2.	—	—	39.	—	—
3.	—	—	40.	—	—
4.	—	—	41.	—	—
5.	—	—	42.	—	—
6.	—	—	43.	—	—
7.	—	—	44.	—	—
8.	—	—	45.	—	—
9.	—	—	46.	—	—
10.	—	—	47.	—	—
11.	—	—	48.	—	—
12.	—	—	49.	—	—
13.	—	—	50.	—	—
14.	—	—	51.	—	—
15.	—	—	52.	—	—
16.	—	—	53.	—	—
17.	—	—	54.	—	—
18.	—	—	55.	—	—
19.	—	—	56.	—	—
20.	—	—	57.	—	—
21.	—	—	58.	—	—
22.	—	—	59.	—	—
23.	—	—	60.	—	—
24.	—	—	61.	—	—
25.	—	—	62.	—	—
26.	—	—	63.	—	—
27.	—	—	64.	—	—
28.	—	—	65.	—	—
29.	—	—	66.	—	—
30.	—	—	67.	—	—
31.	—	—	68.	—	—
32.	—	—	69.	—	—
33.	—	—	70.	—	—
34.	—	—	71.	—	—
35.	—	—	72.	—	—
36.	—	—	73.	—	—

60. stimmt mit 7016.	Desal.	140. stimmt mit	7143.	Desal.
62. " 7085.	Desal.	141. " 7034.	Blutwunde, Blutwunde	
66. " 7123.	Charbenfusse	143. " 7171.	Charbenfusse	
68. " 7122a.	Charbenfusse	144. " 7147.	Desal.	
68. " 7122b.	Charbenfusse	146. " 7169.	Desal.	
69. " 7021.	Desal.	147. " 7069.	Charbenfusse	
70. " 7125.	Charbenfusse	148. " 7148.	Charbenfusse	
71. " 7021.	Charbenfusse	149. " 7146.	Desal.	
72. " 7132.	Desal.	150. " 7175.	Desal.	
73. " 7131.	Charbenfusse	151. " 7176.	Charbenfusse	
74. " 7019(=)	Charbenfusse	152. " 7055.	Desal.	
74. " 7018.	Desal.	153. " 7087.	Desal.	
75. " 7128.	Desal.	154. " 7145.	Charbenfusse	
75. " 7127.	Charbenfusse	155. " 7056.	Charbenfusse	
76. " 7026.	Charbenfusse	156. " 7177.	Charbenfusse	
80. " 7043.	Desal.	162. " 7078.	Charbenfusse	
83. " 7042.	Desal.	166. " 7059.	Desal.	
85. " 7078.	Desal.	167. " 7204.	Charbenfusse	
86. " 7032.	Desal.	169. " 7053.	Charbenfusse	
86. " 7045.	Desal.	173. " 7067.	Charbenfusse	
89. " 7137.	Charbenfusse	177. " 7067.	Desal.	
91. " 7049.	Charbenfusse	181. " 7221.	Desal.	
95. " 7136.	Charbenfusse	191. " 7165.	Charbenfusse	
95. " 7135.	Charbenfusse	191. " 7166.	Charbenfusse	
96. siehe Einleitung, Nr. 75.		194. " 7060.	Desal.	
104. stimmt mit 7185.	Charbenfusse	198. " 7065.	Desal.	
105. " 7007(?).	Charbenfusse	200. " 7072.	Desal.	
106. " 7133.	Charbenfusse	200. " 7078.	Desal.	
107. " 7029.	Charbenfusse	203. " 7084.	Desal.	
108. " 7138.	Charbenfusse	204. " 7075.	Desal.	
112. " 7028.	Charbenfusse	205. " 7074.	Desal.	
113. " 7153.	Charbenfusse	208. " 7088.	Desal.	
113. " 7184.	Charbenfusse	210. " 7228.	Charbenfusse	
114. " 7104.	Desal.	211. " 7071.	Charbenfusse	
115. " 7038.	Charbenfusse	211. " 7153.	Charbenfusse	
117. " 7039.	Charbenfusse	226. " 7095.	Charbenfusse	
119. " 7048.	Desal.	229. " 7097.	Charbenfusse	
122. " 7142.	Desal.	239. " 7100.	Charbenfusse	
122. " 7141.	Charbenfusse	241. " 7077.	Desal.	
123. " 7036.	Charbenfusse	242. " 7103.	Desal.	
126. " 7207.	Desal.	244. " 7158.	Charbenfusse	
126. " 7202.	Charbenfusse	246. " 7092.	Charbenfusse	
128. " 7049.	Charbenfusse	249. " 7105.	Desal.	
129. " 7112.	Charbenfusse	253. " 7206.	Charbenfusse	
129. " 7113.	Charbenfusse	253. " 7207.	Charbenfusse	
130. " 7052.	Charbenfusse	261. " 7109.	Charbenfusse	
131. " 7177.	Charbenfusse	263. " 7222.	Charbenfusse	
133. " 7170.	Desal.	264. " 7219.	Desal.	
134. " 7174.	Desal.	265. " 7101.	Charbenfusse	
136. " 7167.	Desal.	271. " 7111.	Charbenfusse	
136. " 7168.	Charbenfusse	291. " 7115.	Charbenfusse	
138. " 7167.	Charbenfusse	296. " 7093.	Desal.	
139. " 7164.	Desal.			

Unter den von Herrn Saranthe hier vorhandenen Zeugnissen ist zu bemerken, dass die Sammlung der k. k. Akademie noch ein vorwiegend österreichisches Material enthält, das nachgelassenen Zeugnissbuch 100 Nummern enthält, 570 Blättern und 100 Zeugnissen von 1821-1861 umfassend, welche auf das Material der Sammlung von Saranthe

Reise des Herrn Andr. Schmitz in Wien befanden und hier am 15. und 16. Dezember 1870 zu Versteigerung gekommen und. Dem Verzeichnisse sind die Namen der damaligen Erwerber beigemut. Ein großer Teil von Gauermanns wertvollsten Bildern, Studien und Skizzen sind soeben mit der ganzen, besonders an Bildern Wiener Meister höchst reichhaltigen Puhlmenerischen Sammlung in Wien unter den Hammer gekommen. Eblichst sei hier noch eine Verzeichnung beigemut, welche sich auf den Tod Gauermanns bezieht. Der Sterbetag war der 7. nicht 1. Juli 1862, und zwar erfolgte der Tod in Wien, nicht in Ziechenstein, wie oben angegeben. Herr Dr. Th. Krimmel war so freundlich, das Sterberostell der Barre zu St. Josef in Wien einzusehen, und notierte daraus die hier angegebenen Daten. Bestattet wurde Gauermann in Ziechenstein am 9. Juli jenes Jahres in der Kirche befindet sich sein Leichenstein.



Die historische Bronze Ausstellung im Österreichischen Museum.

Mit Abbildungen.

Es bedarf keiner Erörterung über einen selbstverständlichen Nachtheil, wenn ein Museum, wie das „Österreichische Museum für Kunst und Industrie“ eine Ausstellung veranstaltet, in der ein bestimmter Zweig des Kunstgewerbes keine besondere Berücksichtigung findet. Wenn man eine Spitze, dann Krüge und andere aus den verschiedenen Sammlungen entlehnt und zum vergleichenden Studium nebeneinanderstellt, so hat das gewiß seinen großen Vortheil, nicht nur für den Kunstgewerbebetreibenden, der sich auf solchen Schaustellungen die mannigfaltigste Anregung holt, sondern auch für den Kenner, der hier manches Werk zu Tage gefördert sieht, das ihm sonst vielleicht im Dunkel einer Privat-Sammlung entgangen wäre. Die letzte Sonderausstellung des Museums galt der Bronze, dem edlen Material, in welchem die Kunst so viel herrliche Schönheit, die edelste und wertvollste Gedächtnis des Menschthums verkörpert und überliefert hat. Die künstlerische Verwendung der Bronze sollte durch die Ausstellung vor historisch-ethnographischem Standpunkte aus betrachtet werden. Dieser Zweck der Unternehmung ist bis zu einem gewissen Grade erreicht worden, wie aus dem folgenden, allerdings sehr gedrängten Berichte hervorzulehen wird.

Wir beginnen denselben naturgemäß mit den prähistorischen Bronzen, unter denen uns als eines der interessantesten Stücke sofort ein Diadem in die Augen fällt, das sich unter den von M. v. Rubini ausgestellten Exsistenzen befindet (Fig. 1). Der in Neudorf im Komitate Arva gefundene Gegenstand ist trefflich erhalten und giebt uns in seiner hohen technischen Vollendung alsbald einen Begriff von der Stufe, auf welcher die prähistorische Bearbeitung der Bronze gestanden. Die Drähte, aus denen das Ganze besteht, sind vierkantig und endigen an der Vorderseite in vier Spiral-Diskus, von denen die gegen die Mitte angebrachten etwas größeren Durchmesser haben, als die seitlich befindlichen. Von den zwei oben liegenden Drähten endigt jeder beiderseits in einen Spiral-Diskus, so daß einem dritten Draht der Ring der Vorderseite seine Verstärkung des Ringes zutommen muß. Dieser Draht bildet an der Vorderseite rechts von der Mitte eine Schlinge. Seine zwei Enden sind links, der Schlinge gegenüber, mit faßförmigen Knöpfchen versehen. Von dem längeren Ende aus greift ein kleiner Haken nach rechts hinüber in die Schlinge. Sieben Querbänder aus Bronze-Blech besorgen den Zusammenhang dieses zierlichen Schmuckes. Die Eleganz seiner Erscheinung verleiht das Diadem nicht den geringsten Theil einer schönen glänzenden dunkelgrünen Patina.

Wie es zugeht, daß man in prähistorischer Zeit die Bronze und zwar eine so edle und harte Bronze so virtuos zu behandeln verstand, ist uns heute in Neudorf geläufig. Hier



daß es an Versuchen gefehlt hätte, die Legirungen und Formen prähistorischer Bronzen nachzuahmen: aber die Präcision der Ausführung, welche wir an diesen alten Kunstgegenständen bewundern, wurde trotz der reichen technischen Mittel, die uns heute zur Verfügung stehen, nicht erreicht. Einige der ausgestellten Gegenstände sind da besonders lehrreich. Graf Gmund oder Wurmbrand, der auch bei der Eisenbildung prähistorischer Eisenbereitung den Weg des Experiments einschlug, hat einen gedrehten prähistorischen Halsring, einen torques, in einer hervorragenden Metallwerkstätte nachahmen lassen. Original und Imitation finden sich auf der Ausstellung. Die Nachahmung aber steht im Vergleich zu dem Urbild plump und ungleichmäßig aus, obwohl, wie Graf Wurmbrand versichert, ihre mühsame Herstellung mit großer Sorgfalt betrieben wurde. Die meisten Legirungen, welche wir Bronze nennen, sind ja bekanntlich so weich, daß sie weder gehämmert noch gestreckt werden können. Allerdings hat man in dem sog. Antiken, Altsilber oder Meuciren, ein Mittel, die Dichtigkeit und Härte der Bronze bedeutend zu vermindern¹⁾, aber damit ist noch nicht viel gewonnen für die Erklärung der bedeutenden technischen Vollkommenheit der meisten prähistorischen Bronzen. Namentlich bleibt die Frage ungelöst, woher sie ihre große Härte haben, da wir doch nach langsamer Abkühlung der wieder erhitzten adoucirten Bronze keinen höheren Härtegrad hervorzubringen im Stande sind, als den der gewöhnlichen Bronze.

Daß die prähistorischen Völkerschaften mit dem Gießen vortrefflich umzugehen verstanden, beweisen nicht nur die fertigen Güsse, sondern auch die aufgefundenen Ausstattung prähistorischer Wägereien und Schmiedewerkstätten, also Hämmer, wie sie z. B. Wauter²⁾ im mährischen Zobelsdorf u. Schützengraben und in den Sudeten gemacht hat.

Auch unsere Ausstellung enthielt Gegenstände, welche zur Erklärung des prähistorischen Brunnens einiges beitragen. Kleine Schmelztiegel aus Thon und sauber geblähte Gußformen aus Sandstein haben wir von H. v. Rubiniwicz ausgestellt.

Eine hat muß hier noch werden die von General Uebachs in Guss aus Stahl-Bronze hergestellte Nachahmung eines prähistorischen Schwertes, welche zum Vergleich neben ein sehr ähnliches, eben erhaltenes altes Stück aus H. v. Yanna's Kunstsammlung gelegt wurde. Auch hier sind die Unvollkommenheiten des modernen Produktes auffallend.

Wer die Mannigfaltigkeit und Zweckmäßigkeit der Instrumente überblickt, die aus prähistorischer Zeit auf uns gekommen sind, wird wohl nicht daran zweifeln, daß auch die Werkzeuge zur Bearbeitung und Verzierung der Bronzegegenstände trefflich gewesen sind. Die Anwendung von einer Art Zirkel steht über jedem Zweifel. Eine mit zwei großen Scheiben getriebene Nibel aus Gradac, die Dr. M. Much ausgestellt (Nr. 112), zeigte konzentrische Kreise von solcher Regelmäßigkeit, daß an eine Ausführung mit freier Hand nicht gedacht werden kann. Konzentrische Gravirungen von ebensolcher Präcision zeigen fünf ausgetriebene Schildbuckel, welche gleichfalls in Gradac gefunden sind (Nr. 418, Kollekt. Much).

Der Hallstätter Fund des Wiener Antikensabinetts, den Sacken eingehend beschrieben, war ebenfalls in seinen hervorragendsten Exemplaren auf der Ausstellung zu finden. Auch die Rauten des Fundes aus Raban, jüngst von Birchow pulvisirt und hier vom naturhistorischen Hofmuseum ausgestellt, laden zu vergleichenden Studien ein. Manches interessante Stück gehören wir auch unter den ausgestellten etruskischen Bronzen, die uns ja schon im allgemeinen durch ihre innigen Beziehungen sowohl zur römischen als auch zur prähistorischen Kunst von ganz Mittel-Europa höchst wichtig erscheinen müssen. An einem lebhaften Wechselverkehr zwischen Norden und Süden in prähistorischer Zeit kann niemand mehr zweifeln, seitdem man vielfach und oft in großer Menge einerseits Bernstein, andererseits kleine Mittelmeermuscheln an prähistorischen Schmucksachen gefunden hat, die in Mittel-Europa ausgegraben

1) Bei der allfälligen Bronze bringt nämlich raube Abkühlung eine andere, ja die entgegengesetzte Wirkung als beim Stahl hervor. (Vergl. C. Bichon: „Das Kupfer und seine Legirungen“, S. 230, 231). In welchem bedeutenden Zustande archaischer Härte sich die Bronze leichter biegen, drehen und hämmern.

2) Vgl. „Prähistorisches Eisenwerkzeug und Schmiedestätten in Mauren“ Wien 1877. Sonder-Abdruck aus den Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien.

werden sind. Beispiels fanden wir auf der Ausstellung, wo Bronzezeiten mit Eisenzeit zusammengefasst und gefunden in Ungarn, zu sehen waren (Schöpfungsgeschichte). Am weitesten nördlich. Grenzen mag man in einigen Schalen des Haidauer Jünger erlitten, in der Zeit. In dem Vaidader Museum¹⁾ und in einem Bronzefeld mit Urnastellen (Zentrum), die im Gailtalle gefunden ist Nr. 216, ausgestellt vom kaiserlichen Geschichtswissenschaften in Wien.²⁾

Als bedeutender Talent sei unter den russischen Dilettanten noch ein Hünne zu erwähnen, vielleicht ein Rumberger, Pörrerzöbelen, der aus einem Hünnerhau bei Oßm in Böhmen stammt. Herr v. Bodettter hat ihn für die Wittkungen der antikerologischen Gesellschaft in Wien abkürzen lassen. Das erste gute Ornament ist an den ersten gezeichneten größeren Schmuck an, der zu Streichung bei Zudienung in Zirkelart zu finden werden ist.

Wir kommen zur Antike. Die derselben gewidmeten Zeilen sind nicht mind. bedeuten-
des Stück auf. Ein großer Teil des Gebotenen ist den Mitteleuropäern allerdings unbekannt.
„Die antiken Grenzen des t. t. Röm. und Antikenreichs in Wien“ hat Eschen im Jahre
1871 veröffentlicht. Vieles von Publikiste fanden wir auf der Nachschau nicht. In
Berlin aus der Sammlung Frau, welche fast vollständig hergestellt war, hat in den „Mit-
teleuropäisch-erigiratischen Mittheilungen aus Tübingen“ verlegt. Von den Antiken mannigfacher
Art, die Hofrat G. Roth aus Bonn eingehend besprochen ist, sind von Eschen in seiner Stamm-
mythologie bekannt gemacht worden.

(Ganz unerwartet nun trat uns Herrgen das milde Nigebden Nr. 237 entgegen. Die kleine¹, Bronze ist Eigentum der bekannten holländischen Zeichnerin und Restauratorin Marie Zamboni und stellt einen nackten, ruhig stehenden Jüngling dar, dessen Güte über das aufwärts gewendete Antlitz erhoben ist, wie aus die Haare vor den Sonnenstrahlen zu fliegen. Die Rechte hält einen Zweig v. l. Befunden wurde das Kerkens unmutig bange. Niemand in Rompeji im Jahre 1796; seine Erhaltung ist nicht zu wünschen übrig.

An Feinheit weiset sich mit der eben beschriebenen kleinen Bronze eine von Sr. kaiserl. Hoheit Erzherzog Carl Ludwig angefertigte römische Statuette einer Sandalen bindenden Venus. Die Göttin der Schönheit steht unerschallt vor uns. Sie balancirt auf dem rechten Beine und hat das linke erhaben, um daran die Sandale zu befestigen. Als Stütz im niedrigen Statuette sehen wir einen dünnen Baumstamm, woran ein schlanker Delphin seinen Schwanz emporragt. Die Ähnlichkeit Venus mit antiken bekanntlich stimmend dargestellt. Dasselbe Motiv kehrt auch unter den Statuen unserer Ausstellung nochmals wieder (Nr. 350).

Noch sei unter den ausgeschickten Anstalten auf die von Zetlitz und v. Goltz und Dr. von Th. Graf eingesandten, erst kürzlich in Aegypten ausgegrabenen römischen Gegenstände hingewiesen. Eine Bacchusstatuette ist darunter bemerkenswerth. Neu war uns auch die überlebensgroße brünnliche Büste eines Mannes mit kahlen Bart Nr. 463. Hr. Hase und Hr. Egger, soll noch mehrere dergleichen röm. Documente liefern, aus denen wir noch ein ganzes Standbild zusammensetzen ließe.

Wenn schon die Abtheilung der Antiken einigermaßen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog, so war diese Abtheilung auch reichhaltig mit den ausgedienten Produkten mittelalterlicher Kunstflößigkeit bemerkt worden. Nichtsdestoweniger gab es gerade in dieser Abtheilung des Hochbedeutenden genug. Der Prager Leuchterfuß, die Notula von Kremsdörfer und Kunstgegenstände, welche dem Publikum nicht unbekannt waren, vom Anfang des XII. Jahrhunderts; in der That Kunstwerke, welche die Kunst der

¹ Das interneute Gerüst wurde von Zacher (Zachmann im Englischen) als "Mitt. d. F. d. Zentralform. für C_{12} u. C_{14} " d. wissenschaftl. veröffentlicht.

2. H. a. C. N. 1880, 2. 10.

2) Se vuole ottenere una serie di integrali come in (1) e (2) per $\alpha = 1$, basterebbe farla

1. The first group, with 12 members,

in den Mittheilungen der Centralcommission begleitet und welcher in Pinds „Österreichische kunsthistorische Abteilung auf der Wiener Welt-Ausstellung 1873“ übergegangen ist, ziemlich bekannt geworden: zudem hatte man im Jahre 1876 in München Gelegenheit, im Glaspalaste die „crux rotularia“ aus Kremsmünster zu bewundern. Die Kreuzesform, welche durch diese Rotula vertreten wird, ist eine seltene. Ein griechisches Kreuz, von einem Ringe umschlossen, bildet ihr Wesen.¹⁾ Wahrscheinlich wurde der Gegenstand an einen langen Stab gesteckt und diente so als Porträt-Kreuz.

Was den Prager Leuchterfuß betrifft, so ist allerdings auch dieser den Gelehrten schon längst bekannt: erst auf unserer Ausstellung aber ist er einem bequemeren Studium zugänglich gemacht und in günstiges Licht gesetzt worden. Der Beurteilung dieses hervorragenden Kunstgegenstandes (Fig. 2) setzen sich trotzdem manche Schwierigkeiten entgegen.

Der Bronzefuß wurde mit dankenswerter Sorgfalt samt der steinernen Basis und dem Brenzelandelaber, den er trägt, aus dem Prager Dome ins Österreichische Museum trans-



Fig. 2. Leuchterfuß, aus dem Prager Dome.

portiert. Beide Zugaben sind jünger als der Leuchterfuß. Die Steinbasis, im Grundriß nach dem Dreipaß mit eingezeichnetem Dreieck geformt, ist gotisch; der eigentliche Kandelaber gehört der deutschen Spätrenaissance an. Auf der Steinbasis nun wird uns in einer Inschrift die Tradition mitgeteilt, die sich bezüglich des Leuchters, zu welchem der Fuß gehört, offenbar eines reichgestalteten siebenarmigen Leuchters von hervorragender Bedeutung (der aber seit lange verschollen ist), bis ins 14. Jahrhundert erhalten hatte. Sie ist uns wichtig, weil die geschichtlichen Nachrichten mager und einander widersprechend sind.²⁾ Die Tradition läßt den Leuchter aus dem Salomonischen Tempel stammen und später durch Böhmens Herzog und dessen Barone gewaltsam aus Mailand nach Prag entführt werden. Durch welchen Herzog, wird nicht gesagt. Als Jahreszahl der Aufstellung mit dem Steinsockel im Prager Dome

1) Zwei ähnliche Kreuze sind bei Cahier und Martin in den *Nouveaux Mélanges*. S. 277 u. 278 abgebildet. Die Rotula selbst und eine Reihe ähnlicher liturgischer Gegenstände ist neuerlich abgebildet im *Journal de l'Art chrétien* von 1883 („Les disques crucifères, le flabellum et l'ombelle“).

2) Bergl: *Seider, Eitelberger und Dieker: Mittelalterliche Kunstdenkmale des österr. Kaiserstaates* I. Bd. S. 198. — ferner Andros: *Der Dom zu Prag*, S. 277 ff. Auch A. Springer widmete in seinen *Monographischen Studien* dem Gegenstande seine Aufmerksamkeit.

wird 1325 angegeben.¹⁾ An orientalischen Wirkung ist bei dem Gegenstande nicht zu denken. Ein Gedanke, der bei Beachtung der außergewöhnlichen Größe und Bedeutung des Ornam. nicht fern liegt, läßt uns karelisingische Wirkung als möglich erscheinen. Die Entstehung des interessanten Gegenstandes ist aber doch wahrscheinlich erst zwischen das 10. und 12. Jahrhundert zu verlegen. Leider fehlt jede Spur eines Schriftzeichens in dem Gewirre von Drachenschwänzen, aus welchen der Leuchterfuß gebildet ist, so daß wir allein auf die künstl. Verwertung der einzelnen Ornamentmotive und der Kostüme angewiesen sind, welche die Figuren tragen, die sich in der Mitte jeder Seite des dreiteilig angelegten Wertes befinden. Da begegnet uns denn als auffällige Erscheinung jene schon bei Schnaase (2. Aufl. IV. Bd. S. 670) abgebildete Figur, welche auch in der Mitte unserer Abbildung sichtbar ist. Unleugbar auffallend antilivierend ist das Kostüm an dieser Gestalt. Der Gürtel mit dem Befest. von Lappen erinnert an eine Perica, die mit Fieriges besetzt ist, die Art und Weise, den Kranz, die Sandalen zu tragen, ist antik. Vieles aber ist mißverstanden, wie gerade der Gürtel, oder die Bedeckung der Schultern, welche trotz ihrer Lappen hier als kurzer Armel eines Hemdes erscheint, in der Antike aber einem Panzer und nicht einem Chiton zugehören mußte.



Fig. 3. Leuchterfuß in Form eines Wagens (aus der Sammlung des Prager Museums).

Fig. 4. Leuchterfuß in Form eines Wagens (aus der Sammlung des Prager Museums).

Dies könnte uns aufs karelisingische Empire weisen. Beachten wir aber, daß Motive an den Ornamenten des Leuchters vorkommen, welche an die Pflanzenornamente des 11. Jahrhunderts z. B. an die der Domthür von Hildesheim, sich eng²⁾ anschließen, so können wir eine Entstehung des Prager Leuchterfußes nur in nach-karelisingischer Zeit für wahrscheinlich halten. Dazu kommt, daß die Analogien mit kleineren, romanischen Leuchtern, wie sie so oft vorkommen und durch viele Abbildungen bekannt gemacht worden sind, zahlreich genug sind, um den Prager Leuchterfuß ebenfalls für ein Produkt romanischer Kunst zu halten.

Sehr einfach stände die Sache dann, wenn sich die von Sophus Müller aufgestellte Behauptung,³⁾ daß eigentliche Drachenverschlingungen erst nach dem Ausgange des 10. Jahrh.

1) Die Inschrift lautet: *Asud est Candelabr. de templo salomonis in iherusalem bi armata receptum in mediolano per duces et Barones Boemie: a. d. m. c. c. xx. v. h. locat.*

2) Ich habe detaillierte Zeichnungen von jenen Motiven an der Domthür zur Beschreibung benutzt. Auch die Abbildung in Hörsiers „Denkmale“, IV. kann benutzt werden. Als Beispiel: nenne ich das Blatt rechts von den Händen der sitzenden Figur auf dem Prager Leuchterfuß und dazu an der Domthür die zwei Blätter zu beiden Seiten des Baumes vor dem arbeitenden Adam. Es sind Formen, die lebhaft an eingerollte, verschnittene Blätter von Eibäumen erinnern, welche durch das Einwickeln von Raupen ihrer ursprünglichen Gestalt verlustig gegangen sind. Die Anwendung solcher Blattformen, die übrigens auch in Italien vorkommen (Pisa, Domthür) ist mir vor dem 11. Jahrhundert nicht bekannt. Kaum viel früher dürfte jene deutliche Querstreifung auftreten, welche sich später so oft bandartig an den Stengeln romanischer Pflanzenmotive nicht fern von der Ausbreitung zu einer Palmette oder zu einem einfachen Blatte oftmals findet. Solche Querstreifen kommen in reichlicher Anzahl an dem Prager Leuchterfuß vor.

3) „Tierornamentik im Norden“.

hundreds nachweisbar seien, schon durch längere Zeit und nach sorgfamer Kontrolle als absolut zuverlässig erwiesen hätte.

Betrachten wir aber in der Ausstellung noch einige andere Kunst-Gegenstände des Mittelalters! Als bisher noch nicht bekannt gemacht fallen uns da bald drei interessante romanische Beidtlage, wahrscheinlich in Vimonfener Arbeit, auf, die kürzt Joh. Viechtenstein ausgestellt hatte. Es sind kreisrunde Scheiben, eigentlich flache Buckel, die in der Mitte einen Drachen zeigen, der gegen eine menschliche Figur oder einen Krieger anlämpft (Fig. 3.). Der breite Ring, der diese Darstellung einschließt, ist mit blauem Grubenschmelz geziert. Hefner-Altened in seinen „Trachten, Geräten und Schmuckwerken“ 2. Aufl., Taf. 152 bildet einen Buchdeckel ab,



Fig. 3. Ein römischer Buckel. Zeit 2. Jahrh. n. Chr.

mit einem Beidtlage, der in jeder Beziehung ein Zeiteinstück zu den Viechtenstein'schen abgeben könnte. Mit ähnlichen Beidtlagen wurden im 13. Jahrh. auch Kassetten geschmückt. Ein Beispiel dieser Art giebt Girard in den „Arts du métal“ auf Tafel VI, wenn anders das dort gegebene Ensemble alt und echt ist.

An kirchlichen Geräten des Mittelalters war kein Mangel auf der Ausstellung. In einzelnen und in reichen Formen fanden wir ausgestellt: eine Menge von Weihrauchfässern, Aquamanilen, Eibern, Kannen, Schüsseln. Bezüglich der Weihrauchfässer, unter denen ein kugeliges romanisches neben vielen gotischen aufsiel, mußten wir des Theophilus Presbyter gedenken, der die Herstellung der Thuribula so genau beschreibt. Auch von der Anfertigung einer Kommunionenskale spricht der handfertige Mönch. Die Skale in der Ausstellung aber (aus Elfenbein) entspricht nicht den von Theophilus angegebenen Formen und Maßen.

Nicht übergangen werden darf das Weihrauchschiffchen aus Lambach und das aus Graß (Graz). Wunderrande Beig. Eine dicken beiden Weihrauchschiffchen sehr ähnliche Navicula aus der

Derfunde zu Steinbrücken bei Ederborn in beiderseits und abgebildet in den Mittheilungen der Centralcommission vom Jahre 1867. Abnide Placenta und in Tiden „Ann. archéologiques“ Band XIV. abgebildet.

Unter den Gegenständen für erlesenen Gebrauch ist wohl das von dem Kaiserlichen Hofe in Wien besessene, in der 11. Gruppe der kaiserlichen Kunstsammlungen, der „Ambrasers Sammlung“, das folgende: Das nette Zeichnung (Fig. 4) ist bei 14 Centimeter hoch und stellt zwei Tünnlernde in Rappharnischen dar. Jedes Bild steht auf einer Platte mit vier kleinen Rädern, mit der man heute an Holzernem Zeichnung zu sehen ist und wie wir es schon auf dem Holzschnitt der Weiskünig finden, der aus Australien zu dem Kaiserthum: „Wie der Alt noch Mann, seinem Jungen Zinn, Gedächtnis zugeht, mit Zinn lauch zu treffen“.

Die kleinen ebenen Hüter wurden mit kleinen Stangen aus Holz versehen, wozu man sie gegen einander anreihen ließ. Unter Zwickung mag noch aus dem 15. Jahrhundert stammen. ¹⁾

Nach vielen Richtungen bedeutend war die Ausbreitung bezüglich der Renaissance. Der Katalog folgend, siehe ich zunächst auf eine Holzstatue mit dem Monogramm Peter Biderg. Erhebens und Erweite sind dargestellt, beide aufrecht stehend. Die Ähnlichkeit der Figuren mit denen auf dem bekannten Relief des Berliner Museums²⁾ ist auffallend, ja so auffallend, daß sich die wenigen Unterschiede in aller Mærk- auf Fien lösen.

Das Berliner Relief trägt oben eine Inschrift, welche auf der Platte der Ausstellung fehlt: die Berliner Platte hat das Monogramm die beiden aufgestellten Stübe rechts oben. Das ausgestellte Relief trägt seine Bezeichnung rechts unten unmittelbar auf dem Boden aufstehend. Ferner findet sich am letzteren Exemplar oben in der Mitte ein kreisrundes Loch. Die Dimensionen der beiden überlieferten Reliefs sind folgende: Berliner Platte 0,161×0,111. Platte auf der Ausstellung 0,15×0,113.

Das letztere Relief, welches hiermit in die Mennschichte eintrifft, steht unter No. 7. Es ist Eigenthum des Stiftes St. Paul in Kärnthen und gelangte dahin im Jahre 1807 aus St. Plätzen im Schwarzwalde. Die Erhaltung des kleinen Mannes ist bei diesem Relief unbedeutende Schäden eine gute. (Die Ecke links unten ist ausgebrochen, ein wenig auch die Ecke rechts.)

Büchers Unterbreitung durch eine neue, nicht zu beendende

Zh. Annucl.

2. 11. 1951

[illegible]

2. Ziehen bei Minder in der Berechnung der f. Summe mit, dann der Betrag in der Matrix der dritthalben wasser. Bezeichnet in das Jahr in 2. 1000, 1. 1000, 1. 1000, 1. 1000.

[illegible]



Kunstliteratur.

Ornamente der Gewebe, gezeichnet und herausgegeben von Friedrich Fischbach, Direktor der Königl. Leinwand- u. St. Gallen. Kommissions-Verlag von G. M. Alberti in Hanau a. M. 160 Zeichn. u. N. Z. Text in gr. Folio.

Die Geschichte der Textilkunst, nebst Text zu den 160 Tafeln des Werkes „Ornamente der Gewebe“ von Friedrich Fischbach. Selbst-Verlag 1883: XXIV u. 208 Z. in gr. Folio.

Die künstlerische Ausstattung der bürgerlichen Wohnung, von Friedrich Fischbach. Populär-kunstig-ästhetische Vorträge I. Schweighauser'sche Verlagsbuchhandlung, Basel 1883. 15 Z. in 1. Folio.

„Das Ganze ist ein Himmelsraum,
„Herabgelaucht von oben,
„Von Elfenhand aus Meeresfildbaum
„Und Blumenduft gewoben.“

Es mag auf den ersten Blick auffällig erscheinen, die Beschreibung zweier Werte über Textilkunst, von deren Tragweite die praktische Kunstindustrie Augen ziehen soll, sowie einer dritten Schrift desselben Verfassers, die ebenfalls damit in inniger Verbindung steht, poetisch durch die Stroche Eduard Mörike's eingeleitet zu sehen, worin der Dichter das laise Leben der Nacht betrachtet und in stiller Einsamkeit das flüsternde Gedränge der Erdenträfte vernehmen will. Und doch, hat nicht die Weberei durch alle Jahrhunderte ihre Poesie gehabt? In der That, haben die alten Völker stellen die summe Arbeit des Webens außerordentlich hoch, indem sie diese Kunsttechnik als eine göttliche Gründung vriefen. Und sicherlich lag es in der Absicht eines anderen neueren Dichters, Carl Weiß, den Einfluß der Webekunst auf die Feleration der Architektur eines in der Textilkunst vielerfahrenden Volkes zu verherrlichen, indem er von der Alhambra sang:

„Das Ganze ist ein Himmelsraum,
„Herabgelaucht von oben,
„Von Elfenhand aus Meeresfildbaum
„Und Blumenduft gewoben.“

Wen können diese Zeile der zu beschreibenden Publikationen aber auch von vornherein aus dem Grunde, um darauf hinzuweisen, wie Friedrich Fischbach in seiner Geschichte der Textilkunst den Gegenstand seines vieljährigen rastlosen Forschens nicht etwa in bloß nüchtern technischem Betracht, sondern in allseitig und lebendig umfassender Weise behandelt, so daß seine verdienstvolle Arbeit, welche der Poesie der Webekunst zudem ein besonderes Kapitel widmet, in wissenschaftlichem wie künstlerischem Sinn als ein vortreffliches Ganzes erscheint, worin mit Sinn der große Sinn nachgewiesen wird, wodurch die Weberei zu den höchsten Segnungen der Kultur, Gewerbfleiß, Wohlstand, Schutz und Verschönerung des menschlichen Daseins beigetragen hat.

Das mößliche Wert (Gottfried Zempers, „Im Anfang war die textile Kunst“ sich aneignend, führt der Verfasser den Leser zunächst in einer „Allgemeines“ betitelten Einleitung in die Welt der vorgeschichtlichen Zeiten ein und zeigt an der Hand der Fabrikaufunde

Zieht noch Menem in die Schranken zu kommen habe, wozu die Kunst verdrängt. „Das Genie darf landstürmische Ausflüge machen, damit aus seinen Entwürfen die Männer der Kunstwissenschaft neue Gesetze gewinnen. Geschädigt ist nur, wenn die Halbheiten geistlich und mechanisch den neuen Weg betreten und die oft intelligente Menge durch Tönes verführen, welches zu spät im Leben erkannt wird.“ Das sind Worte zur rechten Zeit und es will uns besinnen, daß in im Umfang der künstlerischen Produktion nicht nur auf das Nützlichste Anwendung ertheilt.

Wenden wir nun der auf die allgemeine Einteilung folgenden streng geschichtlichen Darstellung, am Schritt und Tritt im einzelnen nachgehen, so würden wir uns angesichts der Fülle des Stoffes zu sehr in die Breite verlieren. Indem wir anstatt dessen in der Auseinandersetzung der Hauptabschnitte nur einzelnes betonen, sei zunächst bemerkt, daß die historische Entwicklung von dem alt-orientalischen Gewebe den Ausgang nimmt, worin symbolische Elemente, wie die so genannte Sonnenkugel, die Votivkugel, der Stabknoten, als Erzeugnisse der Hierarchen dienen. Daß an die ägyptische Textilkunst sei es die alt-orientalischen Gewebe, sei anzunehmen, kann wohl nur durch den Umstand motiviert sein, daß die Stoffe vom Mittel- zum nördlichen Theile der alten Periode zeigen: denn unter dieser chronologischen Gesichtspunkt ist die Frage nach dem Alter der peruanischen Gewebe doch nur künstlich zu beantworten. Große Verwandtschaft mit der ägyptischen Textilkunst wird in der Einführung der textilen Kunst der Ägypter, Phönizier und Israeliten, während der Periode, welche das an der griechen, einerseits nach Indien, anderseits nach China über den Maranamenstraße gelegene Babylon Jahrtausende lang allen abendländischen Völkern zuleitete, mit Ägypten wetteifern. Die babylonische Textilkunst beherrschte den Weltmarkt, sie blühte in Ägypten, Persien, Medien und dehnte sich nach Arabien und Indien aus.

Wesentlich der Schilderung des Entwicklungsanges der hellenischen Weberei zeigt sich der Verfasser in den hauptsächlich literarischen Quellenwerken in einem Grade bewandert, daß seine Behauptung einem Philologen von Fach als eine machen würde. Die Kunde von der Aufklärung alterthümlicher Gewebe in Zudrücken kam rechtzeitig genug, um vor Abschluß des Werkes benutzt werden zu können. In Übereinstimmung mit dem weitgeschichtlichen Zusammenhang, worin an das Griechentum das Römertum sich anschließt, läßt die Darstellung selbstständig auf die Weberei in Hellas die Textilkunst in Italien folgen, wobei, wie bei dem griechischen, so auch bei dem römischen Gewebe das antike Wesen eingehend geschildert und sodann auf die erodermachenden Anfänge der gemischten Weberei durch den Aufzug der Kette hingewiesen wird, wodurch die Einführung des Bas-tille-Webstuhls bewirkt wurde: eine Technik, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus auf dem Boden der minder verheerten Länder Äthiens wuchs, aus denen die Römer ihre Reichthümer holten und die darum als die Geburtsstätte der für das Abendland folgenschweren Weberei anzusehen sind.

Mit sichtlichster Hingebung ist die Weberei und Stickerie der alten Germanen behandelt, wobei der Verfasser zu dem Schluss kommt, daß unsere Kulturanfänge wohl ebenso weit ins german. Altertum zurückreichen wie diejenigen der Griechen und Römer, unter der Einschränkung jedoch, daß die Entwicklung dieser Völker in dem Jahrtausend vor Chr. Geb. in einem Grade stand, daß sie die Germanen weit überholte, was jedoch wiederum nicht ausschließt, daß die Germanen nicht nur von den Römern viel erlangten, sondern auch denselben von ihren Erfindungen und Leistungen zu haben scheinen, wie u. a. der Master Philostratus Icones I, 29 hinsichtlich der schiffähnlichen Emailierung als Metallverzierung bezeugt. Für die Gesamtentwicklung der germanischen Entwerfungsstadien angenommen, welche den uralten, in einfachen geometrischen Formen sich bewegenden Stil, den römisch-germanischen Stil, den reinen Stil der Völkerwanderung, den nordisch-irischen Stil, den Wikingers-Stil im hohen Norden und den romanisch-irischen Stil der Karolingerära umfassen.

In der Darstellung des Handels und der Einwirkung Chinas und Indiens wird auf die Umnüchternungen aufmerksam gemacht, welche der vom fernsten Osten nach Westasien ge-

Die Geschichte der Gewebe und Stickereien des Mittelalters fließt der Alten wird einleuchtend durch die Thatsache, daß die Niederlande schon in früher Zeit den Nachbarstaaten in der Kulturentwicklung vorausstanden und daß die Niederländer es waren, welche die Aufgabe übernahmen, der Weberei eine größere Ausdehnung zu geben. Der Silberzwirnerorden erregte die Tuchindustrie durch seine Niederlassungen in Brabant, Altonien, Thüringen und Sachsen. Am Gesenius zur vorwiegenden Beschäftigung anderer thätiger Genossenschaften verpflichtete der Benediktinerorden seine Mitglieder, außer der wissenschaftlichen, auch zur gewerblichen Thätigkeit. Der Basiliener Rath in dieser Stelle des in dem gegenwärtigen Theile seines Wissens, St. Gallen, in der ehemaligen Benediktinerabtei selbst aufbewahrten Bauplanes der alten Klosteranlage vom J. 11. 820 enthält ein Bild, welches auf einem großen Pergamentblatt die ganze Klosteranlage darstellt und im Innern der Gebäude den das gewerbliche Haus der Handwerker, der Weber insbesondere, durch den beige-schriebenen Hexameter kenntlich macht: *Hic sub solebant pueri linere lana*. Das Bedürfnis des künftigen Altarschmuckes legte aber auch diesen Klöstern nahe, die Paramente für den Gottesdienst herzustellen und dieselben anderen Kirchen zu liefern, so daß wir mit größter Wahrscheinlichkeit die ersten Proben der gemusterten deutschen Seidenweberei in den Benediktinerklöstern des Rheinlandes und der Donau zu suchen haben, besonders nachdem einmal das Geheimnis der Webstuhlvorrichtung mit Anzigen, wohl durch Filzen, aus Byzanz nach Westeuropa gebracht worden war. Es folgt nun eine eingehende Beschreibung der liturgischen Gewänder des Mittelalters, welche rund der lehrreichen Zug der liturgischen Kirche besonders in Deutschland in genügender Anzahl vorhanden sind, um fast alle Gattungen der reichsten Gewebe der sassanidischen, byzantinischen, persischen und italienischen Weberei hindurch zu führen. Auch der Ernst der mittelalterlichen Weberei wird im einzelnen geschildert und dabei auf das große Prachtwerk von A. B. „Die Werkstatt des alten Meisters“ hingewiesen.

Siehe sich die ihre Folge von Abschnitten über den Einfluss der Handelsbeziehungen des Mittelalters, über die Schilferei der Gewebe in mittelalterlichen Zeiten und Zeiten, über die Tierhymnologie, das Granatapfelmuster mit der Marienrose, über die nordische Tuchindustrie und die Kleiderpracht der burgundischen Epoche, über Wandteppiche und Webemuster auf altitalienischen und altdeutschen Bildern, über die Leinwanderei und Weberei in Deutschland und über die Entwicklung der Textilindustrie. Der Textilindustrie St. Gallens, der Seidenindustrie Lyons sowie der Entwicklung der Seidenweberei in Deutschland und von London durch französische und niederländische Auswanderer sind besondere Kapitel gewidmet, wie ist das Aufkommen der Textilindustrie in Österreich speziell und die schone Wirtschaftspolitik der Kaiserin Maria Theresia gedacht wird, die aus Ansehen, um tüchtige Kräfte aus dem Reich anzusiedeln. Ein Streiflicht über den hohen Rang, den die österreichische Textilindustrie in der Gegenwart einnimmt, veranlaßt den Verfasser zu einem Abschnitt von vierzehn Seiten, der die österreichische Textilindustrie als Förderer der textilen Kunst ihm Bewunderung einflößt. Über die technischen Hilfsmittel giebt eine Schilderung der Technik des Spinnens und Webens der Alten, und für die moderne Textilindustrie eine Erläuterung der Erfindungen von Mayer, May, Jacquard u. a. Aufschluss. Das schon erwähnte Kapitel über die Poesie der Weberei, mit Proben des königlichen Psalmisten der Bibel anfangend und weitergeführt bis auf die Dichter der neuesten Zeit, unter denen, nächst Goethe, W. Jordan die Poesie der Weberei am meisten verherrlicht hat, bildet einen schwunghaften Epilog der geschichtlichen Darlegung, welche durchweg von orientirenden Hinweisen auf die verschiedenen Mittel der textilen Kunst begleitet ist. „Ornamente der Gewebe“ begleitet sind.

Über dieses umfangreiche, drei Jahrtausende der Entwicklung der textilen Ornamentik umfassende Werk, welches nun in 160 Lieferungen mit einer Gesamtzahl von etwa 1000 Abbildungen als abschließendes Ganzes vorliegt, haben sich zahlreiche Organe der Kunstwissenschaft gleich beim Erscheinen der ersten Lieferungen auf das vorteilhafteste geäußert. Die Zeichnungen sind von größter Genauigkeit und Treue, und in unübertrefflicher Weise, namentlich was die Technik der Seidenweberei betrifft, von H. Tondori zu Frankfurt a. M. in brillantem Farbendruck wiedergegeben. W. Lübke brachte über die Publikation schon in

Nr. 190, 1881 der Kunst-Blätter, zu eine Beschreibung, woraus hervorgeht, daß Friedrich Rück-
 blick hier nicht bloß Platz finden merke, auch jeder in der Welt die Kunst und die Kunst-
 ihres Sinnes hinaustreten würde. „Es ist das große Verdienst Rückblicks, daß er
 jahrelange unablässige Studien auf diesem schwierigen Gebiet sich zu eigen gemacht hat,
 daß er in dem gründlichen und lebendigen Werk eine große Anzahl von
 Ornamente der Gewerbe verstanden konnte. Wer die großen Meister der Kunst-
 selber Studien einzuwerfen zu können nicht, nach dem verstandenen Wissen, nach
 geübten Takt sollen für die bewundernswürdigen Ausdauer, die er in der Kunst-
 nicht bloß in den Museen zu Berlin, Wien, Dresden, München, München, sondern
 auch in den Kirchenbüchern zu Tübingen, Göttingen, Wien, Berlin u. s. w. in den
 Privatsammlungen von Kunst- und Schmuck, in denen er den Schmuck der
 Natur, Bieder u. s. w. machte, seine Studien und in der Kunst- und Schmuck-
 sammeln, das hier verliert. Das ist das große Verdienst, das er für die Kunst-
 zugehen. . . . Wir kennen in der Zeit keine ihre mehr. Rückblick, der für die Kunst-
 indurte eine solche fundamentale Bedeutung hat. Wenn man sich, der die Kunst-
 Gebiet der Weberei in seiner höchsten Entfaltung der Welt und für die Kunst-
 Praxis unserer Zeit nutzbar gemacht wird.“

Auf diesen letzten Gedanken kann ich auf keinen in der Welt, ganz des verstand-
 vollen Wertes einen besondern Nachdruck, denn es kann in dem Kunst-Blätter, der die Kunst-
 Friedrich Rückblick aus nicht gegeben werden, und ich, der ich in der Kunst-
 Kunstherlichkeit die Mission erlangt haben, eine wohlthätige Einwirkung auf den modernen
 Geschmack zu üben und geradezu die Kunst- und Schmuck-Indurte der Kunst-
 Bilder zu dienen. Das ist das große Verdienst, das er für die Kunst-
 ragender Bedeutung. Und nicht nur in der modernen Weberei und Stickerie äußert sich sein
 erfolgreiches Wirken, sondern auch in anderen Kunst- und Schmuck-Indurten, wie in
 wie in silbernen Thonfliesen, Glasaufhängen, Spitzenpapieren, insbesondere aber im Tapeten-
 druck, dessen Aufgabe es ja in erster Linie sein soll, die gewebten Stoffe nachzubilden, sei es
 in imitirender Erinnerung an die erhaltenen Schöpfungen der Vergangenheit, sei es in kunst-
 reichen Neubildungen. Gerade in dieser Richtung ist Rückblicks Werk, das er für die Kunst-
 Gewerbe in der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte
 einem edlen Zweig der Kunstindustrie nur Gewinn bringen kann.


In der dritten von uns angezeigten Schrift: „Die künstlerische Ausstattung der bürger-
 lichen Wohnung“ hat der Verfasser nicht nur der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-
 Winte gegeben, wie zu Einwirkung der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-
 mächtig beigetragen. Wenn wir heute von seiten unserer französischen Nachbarn den Auf-
 schwung der deutschen Kunstindustrie, deren Konkurrenz auch auf textilem Gebiet Frankreich
 täglich furchbarer zu machen scheint, nicht nur mit dem Kunst-Blätter, sondern mit dem
 Männern fragen, die in der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-
 Zweige aufgetreten sind, so wird der Kunst-Blätter mit in der Kunst-Indurte der Kunst-
 jähriger Thätigkeit an der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-
 und ganz zureichenden Wirken, die der Kunst-Blätter der Kunst-Indurte der Kunst-
 finden, wobei zahlreiche Zeichner auf der Kunst-Indurte der Kunst-Indurte der Kunst-
 mit dem Vaterland in dem Sinn der Worte ihres Lehrers zu unterhalten:

Das ist das große Verdienst,
 das er für die Kunst-
 das er für die Kunst-
 das er für die Kunst-
 das er für die Kunst-
 das er für die Kunst-
 das er für die Kunst-




Jacob von Falke *Ästhetik des Kunstgewerbes*. Stuttgart, W. Treumann. 8^o V u. 176 S.

Zelte die Norm des Geschmacks im Kunstgewerbe, welche von den Mäusen und Kunstgewerksbuben angebahnt wurde, Wurzel lassen und nicht mit der Vergänglichkeit einer Mode bald wieder verschwinden, so mußte die Ästhetik an künstlerisch bedeutenden Erzeugnissen unserer Industrie im Publikum nicht allein gewalt, sondern auch großgezogen und erhalten werden. Die Ästhetik am Schönen ist aber eine Folge des Verständnisses dafür. Dieses möglichst vielen zu ertheilen, bildet die Aufgabe, welcher sich seit zwanzig Jahren kein deutscher Schriftsteller mit so großer Ausdauer, mit so vielem Geschick und mit solchen Erfolgen unterzogen, wie Jacob von Falke. — Wendete sich derselbe mit seiner „Kunst im Hause“ sowie mit der „Ästhetik des modernen Geschmacks“ und einer Reihe anderer Schriften in erster Linie an das Publikum, und erst in zweiter Linie an die Industriellen, so ist umgekehrt das vorliegende Werk vorzugsweise an jene gerichtet, die selbst schaffend in die Entwicklung der Kunstindustrie eingreifen. Dieser Gesichtspunkt war maßgebend für die Verteilung des Stoffes, für die ganze Durchföhrung des Werkes. Die liebensorregende, anschauliche und fesselnde Darstellungsweise verliel den Autor hier auch diesmal nicht, und so ist auch seiner neuesten Arbeit der weiteste Nachweis geboten.



Das Buch besteht aus drei Hauptabschnitten. Der erste behandelt den geschichtlichen Gang von Kunst und Kunstgewerbe, der zweite erörtert die Allen Zweigen und Schöpfungen der Kunstindustrie gemeinsamen Prinzipien, der dritte befrucht die einzelnen Zweige nach ihrem Wesen, ihren ästhetischen Bedingungen und Zielen mit Berücksichtigung dessen, was in jedem Zeitaler Bedeutendes nach Zeit und Herkunft geschaffen wurde, sowie mit Berücksichtigung der Technik. — Es entspricht dem Charakter des Buches, daß der erste Abschnitt, der historische Teil, nur in den allgemeinen Umrissen die Antike, das Mittelalter, die Zeit der Renaissance und der folgenden Jahrhunderten bis auf unsere Tage schildert. Der zweite Abschnitt umfaßt das Material und behandelt in denselben die Gesetze der Grundformen, die Bedingungen des Materials, das Ornament und dessen verschiedene Arten, die Wahl der Farben, Größenverhältnisse und endlich Zeit und Stilisirung. Bemerkenswert ist in allen diesen Ausführungen der außerordentliche Maßstab nach jeder Richtung, und auch im Tadel der ruhige Ton, der nie in gereizte Polemik übergeht. Nicht ein bestimmter Stil ist es, welchen der Autor empfiehlt, dies, worin wahrhaft künstlerisches Empfinden sich ausdrückt, kommt zu seinem Rechte, nur die künstlerische Unvernunft, die Verbretheit an den Dingen wird getadelt, und zwar nicht allein an Beispielen der Gegenwart, sondern auch an solchen der Vergangenheit, wie an gemalten Terrakottenscheiben der Römer, an einzelnen Majoliken der italienischen Renaissance u. s. w. — Was ist der Künstler oder Kunsthandwerker die größte Freiheit, aber eine Freiheit innerhalb der Gesetze der Kunst, ohne welche es keine wahre Schönheit giebt. —

Erreicht sind die Bemerkungen mit regard auf die Kunstindustrie in Bezug auf die Farbe. Und der modernen Kunstindustrie ist allerdings die Aufgabe, die Farbe der Form und der Ornamentbildung einzuordnen, sie zu befruchten und zu ergattern. Die Kunstindustrie ist durch denselben Lebensgeist der Richtung, welche die Kunst der Gegenwart bildet, befruchtet in Hinsicht auf künstlerischen Gehalt, denn die Kunst der Gegenwart ist der Farbe, nicht die der Antike, noch die der Anekdote mit Konventionen — sondern einen anderen Ausdruck in ihrem Wesen. Sie werden nun den ganz bedeutenden Unterschied der Seite der Kunst und Kunstindustrie, namentlich in Hinsicht auf die Farbe, betrachten. „Wie die Form allein, so gewahrt unter Umständen ein schönes Dekor die Kunst der Kunstindustrie keinen Ersatz zu erhalten.“ Der künstlerische Gehalt der Kunst ist nicht künstlich und immer etwas Neues, in der Kunst nicht für sich bestehend, sondern nur mit seiner Umgebung zusammen in einer Gesamtheit. Es ist die Aufgabe der Kunst, ihren Zweck erfüllen, wenn die einem Material eigene, wie z. B. bei Bronze — Eigenheit, oder die Farbe, welche ihm künstlich gegeben ist, den rechten Ton für die Umgebung trifft. Es bedarf also dann nicht der ornamentalen oder gegenständlichen Verzierung.“ — Es ist gewiss, einer der größten Fehler der deutschen Kunstindustrie, daß sie in Form und Farbe nicht Maß zu halten versteht, ihre Ausführungen viel zu reich und unbedachten gestaltet, daher sich dieselben selten harmonisch in ihre Umgebung fügen, sondern in sich selber schon alle denkbaren Gegensätze vereinigen.



Im dritten, dem weitaus umfangreichsten, Abschnitte des Buches nimmt der Verf. die verschiedenen Kunstgewerbe einzeln vor und weist an der Hand ihrer geschichtlichen Entwicklung auf alle Variationen hin, die auf dem Gebiete derselben im Laufe der Zeiten in der That von so großer Bedeutung kamen. Indem der Verf. die einzelnen Erscheinungen näher ins Auge faßt, lehrt er die Kunst der Betrachtung, lehrt das Edle und Unedle, das Wertvolle und Verwerfliche an all den vielen Erzeugnissen der Kunstindustrie der Vorzeit erkennen. Die wesentlich praktischste Aufgabe des Buches besteht in dem Hinweis auf das Gute und das Schlechte. Die historischen Ausführungen gehen fast so weit, als es möglich ist, um richtig zu urtheilen zu können und den allgemeinen Zusammenhang herzustellen, niemals greifen sie über auf das Gebiet der Forschung, was den Fund und das Gehalt des Buches ausmacht. Es ist ein Buch, das den größten Nachdruck auf die jedem Gebiete der Kunstindustrie eigenthümlichen und zwar mehr oder weniger ausschließlich eigenthümlichen Vorzüge der verschiedenen Materialien legt. Solche Vorzüge sind bei der Terrakotta die plastische Bildsamkeit, sie hat also in erster Linie durch die Form zu wirken, erst in zweiter Linie kommt die Farbe in Betracht. Bei der Porzelle hingegen liegt die materielle Erscheinung der Kunstwerke im Vordergrund, die Modellirung und Relief sind dagegen von geringerer Bedeutung. Es ist ein Buch, das namentlich durch seine Durchsichtigkeit vor allen anderen Materialien aus, man hat daher vor

dem sich Eisen als kunstfähig zu erweisen. Bei den Metallen neben Gold und Schmiedearbeit auf ganz verschiedene Weise in künstlerischer Beziehung, und vereinigt sich bei den Edelmetallen beide Arten der Technik vereinigen, wie in den meisten Fällen auch die eine oder die andere Technik über den künstlerischen Charakter des Gegenstandes zu entscheiden haben. Wichtig ist das, was der Autor über die Gestaltung des Bronzegefäßes sagt, die nach seiner Überzeugung nirgends fehlen darf, wo es sich um Herstellung einer künstlerisch vollendeten Arbeit handelt. Das Wesen der Bronze, ihr Verzug und ihre Bedeutung stehen in untrennbarem Zusammenhang mit der glatten, eisefirten Oberfläche. Sehr ausführlich, und mit Recht, denn es handelt sich mit dem besten Material, in das Metall über Gold- und Silberarbeiten behandelt. Es legt die ästhetischen Gesetze für Geräte und Gefäße bei Tisch und Bett dar, welche die verschiedensten Formen und Dekorationsarten durchgenommen werden, und findet seine Fortsetzung in dem Kapitel über den Schmuck, das die Ringe, Ketten, Nadeln, den Halsgeschmuck und Brustschmuck behandelt. Es ist dies vielleicht das amützigste und an liebevollsten durchführte Kapitel des ganzen Buches. Anschließend wird das Email in seiner vielfachen Verwendung sowohl als ergänzende Technik der Metallarbeiten, als auch als selbständiger Kunstgegenstand behandelt. Es folgt sodann das inhaltsreiche und wichtige Kapitel über Möbel. Bei den Möbeln des romanischen Stiles, sagt der Autor, sei das architektonische Element wenig zur Geltung gekommen, rationeller und logischer in bezug auf ausdrucksvolle Kennzeichen sei dagegen die Gotik vergegangen, am entschiedensten habe aber die Renaissance die Gesetze der Architektur bei den Möbeln zur Anwendung gebracht. Was gegenwärtig gearbeitet werde, und sich Renaissance nenne, ermangle in den meisten Fällen einer vernünftigen Begründung die Forderung sei zu reich und teilsig, das Ornament zu üppig. Eine einfache gesunde Natürlichkeit, das ist es, was man anstreben müsse. — Das 11. Kap. behandelt das Metall in seinen verschiedenen Arten, und weist auf die mannigfachen Fehler hin, die heutzutage namentlich in Italien in dieser Technik begangen werden. Es folgt sodann die Besprechung der Leder- und Buchbinderarbeiten, wobei im allgemeinen der gute Erfolg der kunstindustriellen Bestrebungen in neuester Zeit konstatiert wird. — Von den artistischen Momenten, als da sind: der Stoff, die Falte und die Verzierung, ausgehend, werden im nächsten Kapitel die Gewebe besprochen, der verschiedene Stil, welcher denselben zuteilt, charakterisiert, und in großen Zügen die Entwicklungsphasen der Weberei in künstlerischer Beziehung bis auf unsere Tage geschildert. Daran schließen sich die Ausführungen über Stickerei, Posamenterie und Spitzen, womit die Hauptgruppen des Kunstgewerbes erledigt sind.

Eine große Anzahl von Abbildungen, von welchen wir einige Proben beigegeben haben, die meisten nach Originalen im Österreichischen Museum in Wien, erläutern den Text in willkommener Weise, und so wird ohne Zweifel dieses Buch, das mit vollem Rechte auch „Die Kunst im Kunstgewerbe“ heißen könnte, indem es klare Ziele, vernünftiges Denken und konsequente Durchführung der künstlerischen Aufgabe auf dem Gebiete des Kunstgewerbes fordert, gemäß seiner Zweck erweisen: ein willkommener Führer und Ratgeber zu sein in Haus, Schule und Werkstätte.

J. Kolmeier.



Fig. 1. 2. 3. Metallarbeiten. (Aus dem Buche.)

Über Hagedorn und Stosch biographische Notizen beizubringen, ist nicht nötig. Das Werk über Stoschs geschnittene Steine war Wallber schon in dem Briefe vom 26. Sept. 1758, Daßdorf Z. 307, angekündigt.

Die lange Pause zwischen unserm ersten und zweiten Briefe bedeutet nicht etwa eine Pause in Windelmanns Briefwechsel mit Wallber. Bei Daßdorf finden sich vielmehr zwei andere Schreiben, vom 8. Dez. 1759 und 22. Mai 1760, die für den Verkehr beider Männer charakteristisch sind. In ihnen wird u. a. berichtet, daß und warum das Werk über Stoschs Sammlungen nicht bei Wallber, sondern in Alerenz gedruckt werden mußte. Berichte über Windelmanns persönliche Zustände wechseln ab mit Ausdrücken eines lebhaften, begeisterten Patriotismus. Der Schreiber erbittet Urtheile über seine Schriften, die dem Adressaten etwa zugegangen, freut sich über die Anerkennung, die einzelne seiner Arbeiten in Sachsen gefunden. Er handelt auch über seine „Geschichte der Kunst“, von der in den gleich folgenden Briefen auch einigemal die Rede ist. Er möchte, daß sein alter Freund Frantz das Register mache, und bemerkt: „Mit meiner Geschichte der Kunst siehet es noch weitausläufig aus. Ich habe eine strenge Ordnung gewählt, welche, soviel als möglich, systematisch in einem Lehrbuche und in der ersten Schrift dieser Art seyn muß. Da auch die Kenntniße bey einem Menschen, welcher auf einen Punkt allein sein Denken, Suchen und Lesen gerichtet hat, in einem Jahre ungemein wachsen, so ist leicht zu erachten, daß ich sehr viel Änderungen vornehmen müssen.“

Zwei Jahre später freut er sich über die Ankunft der ersten Hefte des Manuscripts.

II.

Rom 1. May 1762.

Hochedelgeborener, hochsehrender Herr Commerzienrath!

Gott sei gedankt, daß endlich die ersten Vette angekommen sind und ich außer Sorge bin. Ich hoffe, daß die zwey nachfolgenden igo auch eingetroffen seyn. Diese Nachricht hat die Abhaltung der folgenden Vette zurückgehalten. Künftigen Posttag gehen zwey andere ab. Ich hatte schon Se. königliche Weihen erlauben laß n, mir zu erlauben, diese Schriften unmittelbar an Nachstendenelben abgehen zu lassen, und dieses sonderlich der Kupfer willen, worauf ich Antwort erwarte. Die Kupfer werden vor Ausgang des Sommers alle fertig sein und zwanzig an der Zahl und vielleicht dreißig. Ich wäre schon weiter in dieser Arbeit, wenn ich mich mehr als eines einzigen Bediensteten bedienen konnte, welcher allein den Eul der alten Künstler versteht, und dieser ist überhaupt und theuer. Ich nehme igo, wenn es die gegenwärtige jammerliche Umstände erlauben, Ihr guttaes an mich gedehenes Anbieten an, mir zur Beistattung dieser Kosten einen Voriduz zu thun, wozu ich 30 Gecchini nothig habe. Wollen Sie sich zu Maarmachung derselben von Bianconi bedienen, wird derselbe den Weg wissen. Ich hätte keinen Vetter vor gantlicher Endigung des Druckes verlangt, wenn ich nicht schandlicher Weise um meinen Verdienst von der großen Arbeit an Verbreitung der Stoschischen ¹⁾ Steine wäre betrogen worden und das Wenige, was mir aus dem Verlage der Schrift über die Baukunst übrig blieb, kommt auch nicht an. Eben dieses mein Unvermögen hemmt den Bau der Arbeit an der andern Schrift, in welcher Sprache: „Erläuterung höherer Punkte in der Nothologie und in den Alterthümern“, wozu ich an 30 Kupfer nöthig habe. Dieses laße ich in Rom drucken. Die Kupfer in unserm, sowohl als diesem Werke sind noch niemals erdichtene Contmale des Alterthums, zu welchen nicht leicht Jemand außer mir kommen kann. Es kommen Zweifel also wenn ich zu den Kupfern Vulte betomme, in Gottes Namen Hand an den Druck legen lassen, welcher, wie ich in meinem letzten Schreiben ²⁾ gemeldet, über 100 Bogen stark sein wird. Es ist Alles fertig und der Druck wird nicht aufgehhalten werden. Suchen Sie wegen der Kupfer das allergroßte Format in Quart; denn einige derselben sind breit, doch sind auch zwey ganze Blätter darunter.

Das Anfangskupfer des ersten und des zweiten Capittels haben beigekerkte Breite ab und die gehörige Länge. Das Schluskkupfer des zweiten Capittels hat die Vöhe der Linie ed, das Schluskkupfer des zweiten Capittels die Vöhe der Linie et; in den folgenden Capitteln kommen zu Anfang und zu Ende eines jeden Abschnitts derselben besondere Kupfer; das dritte Capitel wird das reichste. In der Correctur muß eine jede Zahl in den allgatis genau gegen das Mo. gehalten werden, denn ich habe dieselben genauer als von irgend Jemand vor mir gesehen angegeben und diese Richtigkeit muß einen großen Werth der Schrift geben. Eine jede dieser Citationen ist besonders abzusehen und dabei NB zu beobachten, daß wo Allegata zu Einschleßeln am Rande mit einem Kreuzgen geseßet sind, dieselben unter den anderen unter dem Texte in ihrer Ordnung mit der Zahl geseßet werden; dadurch werden also die Zahlen der allegatorum im Druck mehr als in dem Geschriebenen anwachsen.

1) Nichtiger: Stoschischen.

2) Der hier angedeutete Brief ist verloren. Unter den erhaltenen ist der unserm Brief unmittelbar vorgעהende der vom 22. Mai 1760.

3) Am Rande sind die angegebenen Linien ab, ed, et geseichnet.

Über Vambrecht vgl. noch besonders Juhl I, S. 129 ff. V. wurde Kriegsrat bei der neu-märkischen Kammer zu Küstrin und starb in dieser Stellung 1791. In dem Briefe an Kriegsrat Marburg (Jahrb. II, 158 ff.) erzählt Windelmann von seinem verloren gegangenen Briefe an Meissel Wendelsohn und führt dann fort: „Ich wünschte denselben unter andern eine Nachricht zu geben von meinem Freunde Herrn Peter Friedr. Wilh. Vambrecht, der eben dem mein alter Freund und bey welchem die Entfernung mich scheint in gänzliche Vergessenheit gebracht zu haben. Ich wünschte nur ein paar Zeilen von demselben zu sehen, als ein Zeichen des Lebens und meines Andenkens bey ihm und ihm mit Versicherungen von wahrer Liebe und Ergebenheit zu antworten. Ich habe weiter nichts erfahren als daß er in Berlin und Hebrath sey.“ — Die in dem vorstehenden Briefe gemeinte Schrift, durch welche Graf Brühl überrascht werden soll, ist die „Von den herculanischen Entdeckungen“ Dresden 1762, die einer mit dem Genannten unternommenen Reise ihre Entstehung verdankt.

IV.

Rom 10. Juli 1762.

Hochedelgeborener, hochzuverehrender Herr Commerzienrath¹⁾

Ich hoffe, daß mein Schreiben vom vorigen Posttage²⁾ emalanturirt ist, in welchem ich Ihnen den Empfang der 30 Zeilen meldet und den Druck des Werks fortsetzen zu lassen beistehen habe. Den 8. dieses habe ich die Probebogen richtig erhalten und bin vollkommen wohl zufrieden sowohl mit dem Papier als mit dem Drucke, welches alles Beides nicht schonen sein kann, so daß ich hoffe, es werde unter Werk eins der prächtigen werden, die haec in deutscher Sprache erschienen sind. Es wäre mir lieber, wenn die Rand-Summarien nicht dazwischen hineingedruckt werden, weil sonst im Texte selbst ein Winkel mußte gemacht werden: es wäre besser, es so zu lassen, wie es jetzt ist. Ich habe nichts zu erörtern als über drei Druckfehler aus der 4. Zeile. Der erste in der dritten Reihe: vieredigten und nicht viereckigten. Der zweite ist wider die Grammatik, in der 13. Reihe: dem Zeichen und nicht den Zeichen. Der dritte ist der arabische in den Abzügen, ad Nr. 9 Epist. ad. welches heißen muß ap. anstatt apud. Dieses gibt den Worten, zu welchen es gehört, einen ganz andern Verstand und macht mich selbst irre. Denn wenn es fände, wie es gedruckt ist, könnte es nicht lauten: „Auch noch in den besten Zeiten der Griechen.“ Dieses sind Dinge, die man in Leipzig so gut und zum Theil noch besser wissen muß als in Rom und als jemand, der wenig deutlich zu sprechen Gelegenheit hat und sucht. Diese, des Correctors, soll ich es nennen, Nachlässigkeit oder Unwissenheit, machet mich in der That bange, sonderlich wenn man wird an Dinge kommen, welche noch weniger bekannt sind. Worum kann man denn in Holland ohne Fehler drucken?

Über acht Tage hoffe ich den ganzen Rest des Ms. den gewöhnlichen Weg abgeben zu lassen, aber verpagelt und zwar mit dem Siegel des Herrn Cardinals, welches drei Berge und ein Stern ist. Sie werden also vor der Eröffnung Nicht zu geben haben, ob das Packet eröffnet gewesen. Ich habe, weil die Antwort von Auspura laeae verzögert, eine Zeichnung nach Florenz geschickt und Sie können sich gewisse Rechnung machen, alle Kupfer zum ersten Theile gegen Michaelis zu haben.

Geben Sie die Gewogenheit und lassen Sie im sechsten Hefte, wo ich von der noch übrigen Malerei der Alten rede, eine Stelle auffuchen und wegstreichen. Es betrifft eine Stelle von drei oder vier halben Aquaren, welches der junge Bruder von Pagan, den. von Ihm belesen oder besinet. Da dessen Antwort an mich so beschaffen ist, daß ich nicht wissen kann, ob er dieses Stück noch habe, so ist es besser diese Nachricht wegzulassen und N: auch das allegatum aus dem Florenti. Ich bin mit aller Hochachtung

Ew. Hochedelgeboren

gehorsamster Diener

Windelmann.

An meinen theuren Franken mündlich oder schriftlich Gruß und Kuß.

V.

Castel Gandolfo den 14. Aug. 1762.

Ich überliefere Ew. Hochedelgeboren in diesem vierten¹⁾ Schreiben den Rest dieser Schrift. Die vier ersten Halbbogen ainaen aus Rom ab, die vier folgenden vor acht Tagen, so wie diese vier, und ein Blatt aus Castello, wo ich iho stehe. Ich bitte mir ein paar Zeilen Nachricht aus, ob Alles richtig eingelaufen ist.

Sorgen Sie, daß Alles was am Rande mit Bleistift angezeigt worden, in Holz geschnitten werde, ersparen Sie nichts am Etiche der Kupfer, nehmen Sie gutes und nb. Schreibpapier, wie das zur Geschichte der Kunst ist und erinnern Sie den Corrector, daß er mir die nomina propria nicht nach Leipziger Art ändert und anstatt Horatius, Homerus u. s. w., wie ich schreibe, nach heutiger französischer Mode setzen wolle: Horaz, Homer; dieses ist für mich eine nothige Erinnerung.

1) Dieser Brief — jedenfalls aus den ersten Tagen des Juli — ist nicht erhalten.

2) Unsere Nrn. III, IV sind das 1. und 3., das 2. das in Nr. IV, A. 1 angedeutete Schreiben.

Die Soldaten waren nicht ohne Grund sehr stolz auf ihre Uniformen, die ihnen die Kaiserin
selbst mit sehr vieler Mühe, die sie von dem Kaiser erhalten hatte, zuwenden ließ, und die
sie nur ansonsten, wenn es ihnen sehr wichtig war, zu verwechseln durften.

[illegible]

Dr. Waj. inform. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679,

Wollten Sie mich nicht mitnehmen, weil ich nicht mitkommen darf, weil ich nicht
ohne Erlaubnis veranlagt werden darf, wenn ich mich nicht selbst aus dem Lande
wenden darf, weil Sie mich nicht mitnehmen wollen, weil Sie mich nicht mitnehmen
wollen, weil Sie mich nicht mitnehmen wollen, weil Sie mich nicht mitnehmen wollen.

Sie m. b. bitte 10 von 100 Exemplaren der 1. Aufl. von 1894 an die
Exemplaren von 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2

[illegible]

gehorsamster Diener

Ich erinnere Sie an die Absicht, die ich ausgesprochen habe, mit Ihnen und Ihren Kindern
Grüß an Herrn Dr. Arntzen.

Zwischen diesem und dem letzten Briefe (an den Herrn von L.) steht die mir ausgefüllte durch sechs Briefe (14. Decbr. 1764, 17. Jan. 1765, 1. Febr. 1765, 1. April 1765, 1. Juli 1765, 1. Sept. 1765) vollständige Correſpondenz zwischen uns. Im ersten vom 14. Decbr. 1764, ist es er-
 vor, seinen Herrn und Ebr. d. L. B. zu danken, daß er ihm die Zehn zu 1 Franken, meldet, daß er im nächsten Sommer an die Akademie von Turin zu schicken, und zu be-
 reiten gedenke, heißt bei dem Herrn von L. die Akademie von Turin zu schicken und
 bestellt noch einige Bücher. Am 22. Jan. 1765, meldet er ihm, daß er im Manuscript
 „Von der Allegorie“, das er ihm schon vorher geschickt hat, nunmehr die zweite Auflage
 fertig hat, und daß er dieselbe nicht rechtzeitig zu ihm zu schicken kann, weil er sie erst im
 nächsten Sommer zu schicken gedenke. Im 3ten Briefe vom 1. Febr. 1765, meldet er
 ihm, daß er die zweite Auflage der „Geschichte der Kunst“ fertig hat, und daß er sie
 ihm zu schicken gedenke. Im 4ten Briefe vom 1. Juli 1765, meldet er ihm, daß er
 die zweite Auflage der „Geschichte der Kunst“ fertig hat, und daß er sie ihm zu
 schicken gedenke. Im 5ten Briefe vom 1. Sept. 1765, meldet er ihm, daß er die
 zweite Auflage der „Geschichte der Kunst“ fertig hat, und daß er sie ihm zu
 schicken gedenke. Im 6ten Briefe vom 1. Decbr. 1765, meldet er ihm, daß er die
 zweite Auflage der „Geschichte der Kunst“ fertig hat, und daß er sie ihm zu
 schicken gedenke.

1 Nur beides vel. oben K. III, Nachdruck.

VI.

Rom, den 8. April 1767.

Hochedelgeborener, hochzuverehrender Herr Commerzienrath.

Ich sage ergebensten Dank für die übermüthige Auszahlung der 66 Zeichnungen, welche ich heute, einmüthig der Wecheler noch keine Anweisung aus Dresden erhalten, erhoben habe. Gott gebe Euer Hochedelgeboren und mir Leben und Gesundheit, noch mehr Zuschriften gemeinschaftlich ans Licht zu stellen; wenigstens habe denenselben eine andere Arbeit ersehen, worüber und über viele andere Dinge ich hoffe das Verlangen zu haben, nämlich auf der nächsten Feuerwerk zu sprechen. Ich bin einige Zeit zu Porto d'Anzio am Meere gewesen, um mich von meiner bisherigen schweren Arbeit, die mir gefährlichen Schwindel verursachte, zu erholen und gedente nach Etern auch einige Tage Gesichte halber nach Neapel zu gehn. Ich merke nichts von meinem großen Werke in 2 Bänden in Sol, welches aus 227 Kupfern besteht und die fünftage Woche ausgegeben wird, denn der Preis von 8 Zeichn. möchte für Wenige sein. Unter denen — da ich dieses Werk aus eigenen Mitteln und ohne subscription gehoben habe, gehe um so beherzter an den dritten Band, zu welchem bereits die Materialien gesammelt sind.

Ich habe bisher von dem berühmten Betruer Casanova, Zeichner in Dresden, nichts melden wollen; da aber derselbe in sein Verderben hineinrennt und mich nöthiget, den Hof, meiner Ehre zum Beistand wider ihn durch hohe Vermittlung eintreten zu lassen, melde ich Ew. Hochedelgeboren nur zur Warnung, daß derselbe durch ein öffentlich gedrucktes und an den Plaken der Stadt angeschlagenes Decret in 10 Jahren Cassationstrafe verdammt worden und dieses nur allein wegen eines falschen Wechsel-Briefes von 3500 Scudi, welchen er geschmiedet. Seine übrigen Diebereien sind nicht gerüget worden; der Strang aber würde demselben gewiß sein, wenn er sich hier betreten ließe.

Unser theurer Obh. Herr Krause, welchen ich herzlich zu grüßen bitte, wird nicht glauben, daß durch ein laues Stillschweigen auf meiner Seite die Freundschaft erkaltet sei, so wie ich es auch nicht von seiner Seite argwöhne. Man müßte gegenwärtig sein, um mich zu entschuldigen.

In schuldiger Erwartung der längst gewünschten Zeit, in welcher ich mein Vaterland, meine Freunde und sonderlich Ew. Hochedelgeboren zu sehen hoffe, erwerbe ich mit unveränderter Hochachtung und Freundschaft

Ew. Hochedelgeboren

gehorsamst ergebenster Diener

Windelmann.

Zu Neapel wird in weniger Zeit ein prächtiges und theures Werk in 4 Bänden Sol. zum Vorschein kommen, dessen Titel ist

Antiquites Etrusques Grecques et Romaines tirees du cabinet de M. Hamilton envoyé extraord. de sa Maj. Britannique et cour de Naples.

Es besteht dieses Werk blos aus alten gemalten Gefäßen, welche mit ihren wahren Farben abgedruckt sind. Ich habe die ersten Proben bereits von diesen Kupfern.

Die erwähnte Schrift sind die „Anmerkungen über die Geschichte der Kunst“, Dresden 1767. — Der „Betrüger“ Casanova ist der Maler Johann C. 1728—1795, der von 1764 bis zu seinem Tode in Dresden lebte, früher mit Windelmann in gutem Einvernehmen, mit ihm und für ihn an der „Geschichte der Kunst des Alterthums“ thätig, seit Ende 1763 aber mit ihm zerfallen war: vgl. Allg. d. Biogr. III, 39. In der Vorrede zur „Geschichte der Kunst“ (Juli 1763) hatte es noch von ihm geheißen: „Es besteht dasselbe aus 200 und mehr Kupfern, welche von dem größten Zeichner in Rom, Herrn Johann Casanova. Sr. königl. Maj. in Polen pensionirter Maler, ausgeführt sind, so daß kein Werk der Alterthümer Zeichnungen aufzuweisen hat, welche mit soviel Nichtigkeit, Geschmack und Kenntniß des Alterthums sich anpreisen können.“ — An Krause, einen der intimsten deutschen Freunde Windelmanns, sind zwei Briefe vom 4. Nov. 1766 und 9. Sept. 1767 erhalten und bei Dargdorf I, S. 130 ff. gedruckt. — Das große Werk Windelmanns, dessen er in unserem Schreiben kurz gedenkt, sind die *Monumenti antichi medii*. Rom 1767, 2 Bände.



Die Kanarischegruppe von B. Civiletti in Palermo.

[illegible]

punkte manchen Tadel nachgerufen. Mit ein Zehntel auf schwankenden Wellen die richtige Basis für eine plastische Gruppe, soll der Bildbauer das Spiel des Windes in den Haaren so rüchhaltlos wiedergeben, liegt in der Gruppe ein zwingender Anlaß an eine literarische Aktion zu denken u. d. m. Nun besteht aber einmal in Italien die naturalistisch-malerische Richtung in der Plastik und sie ist sogar ein entschiedener Fortschritt gegen die früher herrschende süßliche, weiche Manier und gegen die rein äußerliche Virtuosität in der technischen Behandlung des Marmors. Innerhalb dieser Richtung ist und bleibt Civiletti's Kanarisgruppe ein hervorragendes Werk, in hohem Grade geeignet, über die Ziele der modernen italienischen Kunst aufzuklären und ihren Wert zu messen.


A. S.

Notiz.

* Die heiligen drei Könige mit ihrem Stern. Nach dem Gemälde von Alois Gabl rächt von Holzarsl. In unserem dritten Berichte über die internationale Kunstausstellung in München haben wir den Lesern einige Notizen u. s. w. versprochen, deren Reihe die Reproduktion nach dem gemalteten Genrebilde Gabls eröffnen mag. Von den drei Meistern, welche in Schilderungen aus dem Leben der oberbayerischen und tiroler Bauern die zahlreichen Nebenbater weit zurückgelassen haben, ist Alois Gabl der jüngste. Wenn er auch nicht so energisch und konsequent auf die Historie losstrebt wie Defregger und wenn er auch seinen Genrebildern nicht einen so gepfefferten Beigeschmack giebt wie Matthias Schmid, so hat er vor beiden doch die größere Beweglichkeit im Meierit voraus, ohne ihnen in der Mannigfaltigkeit der Charakteristik nachzugeben. Unser Bild zeigt, mit welcher Meisterschaft er das Spiel des Lichts in einem geschlossenen Raume zu schildern und wie durchsichtig und schwebend er das Hell dunkel zu behandeln weiß. Sein Meierit ist ungleich flüssiger und geschmeidiger als bei Defregger und Schmid; die Lokalfarben sind stets von einem wie aus Sonnenstrahlen gewebten Schleier umflogen, welcher ihre Härte dämpft. Wie die niederländischen Meister des Genres, mißt Gabl die Peche in der Wahrheit. Auf dem Wege zur Wahrheit mißt ihn aber stets ein lieberrühendes, beiteres Naturell, welches allen Schreffeiten und Nebenheiten des Lebens aus dem Wege geht.

A. R.





Die Kanarisgruppe in Palermo


Von B. Canova.





Die heilige Katharina. Flügelbild vom Güttrower Altar.

Von Bernaert van Orley



Ein Jugendwerk von Bernaert van Orley.

Mit Abbildungen.



Der Brüsseler Meister Bernaert van Orley gehört zu die Reihe jener ausgezeichneten Doppelnaturen, welche der mittleren Periode der nördlichen Kunst ihr eigenthümliches Gepräge vertheilen. Gleich Waagen¹⁾ in anstrengenden Wegen zeigen sie mit dem einen Arm auf den Bruder von End, mit dem andern auf Rubens: ihr Wesen schauet zwischen Gierd und Menschlichkeit, zwischen heimlichem Realismus und wälscher Stabilität hin und her.

Nach den Ergebnissen der neueren Forschung²⁾ über Bernaerts Leben³⁾ hat der Künstler den Wanderzug nach Italien, diesen unerlöschlichen Hebel der Fortentwicklung jener Zeit, schon in sehr früher Jugend unternommen — nicht erst um 1527, wie man gemeint hat, sondern zwischen 1509—15, d. h. in seinem achtzehnten bis vierundzwanzigten Lebensjahre. Vornehmlich schloß er sich an Raffael an: dieser scheint ihn ausgezeichnet zu haben. Wir wissen wenigstens bestimmt, daß, als es sich darum handelte, Raffael's Tapisentwurf in Brüssel auszuführen, kein anderer als Bernaert vom Papst Leo X. mit der Überwachung der Tapissieren in der Werkstatt des Pieter van Aelst betraut wurde. Seit 1515 ist die Anwesenheit des Künstlers in seiner Vaterstadt nachweisbar. Margaretha von Oesterreich, die Statthalterin der Niederlande, welche große Stücke auf ihn hielt, machte bei ihm wiederholt Bestellungen von Altarwerten und Porträts officieller Persönlichkeiten. 1518 erhielt er den Titel eines Hofmalers. Außer seiner Hauptthätigkeit als Maler war Bernaert wiederholt mit der Ausführung von Vorlagen für Teppichwirker und Glasmaler beschäftigt. Für das erstere bieten uns die Sammlungen des Louvre und von Hampton Court, für das letztere die Fenster der Gendarmenkirche zu Brüssel glänzende Beweise. Bernaert starb in seiner Vaterstadt am 6. Januar 1542.

Unsere Kenntnis von seiner Thätigkeit als Maler von Altarbildern ist unvollständig durch das Austauchen eines Werkes bereichert worden, welches unzweifelhaft der ersten Epoche seiner Thätigkeit angehört und uns den ihm eigenthümlichen Stil von seiner besten Seite zeigt. Es ist der Altar in der Pfarrkirche zu Güstrow in Mecklenburg, einer jener mit Doppelsflügeln versehenen Altarschreine, bei deren künstlerischem Schmuck nach der Weise des nordischen Mittelalters Bildschnitzerei und Malerei miteinander gewetteifert haben. Jahrhunderte lang war dieses kostbare Werk unter einer dicken Schicht von Staub und Schmutz verborgen und so auch bei der Würdigung seiner künstlerischen Urheber völlig unberücksichtigt geblieben. Es ist das Verdienst Friedrich Schlie's, des gelehrten Direktors der Großherzoglichen Kunstsammlungen in Schwerin, daß er es zuerst wieder zum Vorschein brachte.

1) Alphonse Waagen, *Bernaert van Orley*, in *Monatsschrift für Kunstgeschichte* 1881.

durch eine würdige Publikation — größeren Kreisen zugänglich gemacht zu haben. Wir wollen die Leser hiernach kurz, unter Beihülfe einiger nach Photographien angefertigter Illustrationen, mit dem hochbedeutenden Werte bekannt machen.


Die Holzschnitzerei füllt das Mittelfeld des geöffneten Schreins und die Innenseiten der zwei innern Flügel. Sie umfaßt vierzehn figurenreiche Darstellungen der Passion, dazu an der Predella dreizehn Gestalten des Heilandes und der Apostel. Auf der Schwertseide eines der Krieger in der Scene der Kreuztragung — d. die Abbildung — liest man in großen deutlichen Zügen den Namen des Bildhauers: Jan Borman und am unteren Rande des Schreins ist wiederholt der Stempel „Bruesel“ eingepreßt. Wir haben es hier demnach mit einer Arbeit des bekannten Holzbildhauers Jan Borman — auch wohl Borreman oder Borremans geschrieben — zu thun, von welchem Brüsseler Urkunden melden, daß er zwischen den Jahren 1490 — 1512 in seiner Stadt thätig war und der mit Bornaert von Erten zusammen der dortigen Heiligen St. Sebastians Bruderschaft von der Kirche des heiligen Georg angehörte. Er ist u. a. der Urheber eines v. J. 1493 datirten Altarwerks mit dem Martyrium des heil. Georg nach der Mattabäer, wie man wohl irrthümlich liest im Museum der „Porte de Hal“ zu Brüssel. Schlie glaubt seine Hand ferner in dem steinernen Hochrelief der Kreuzigung in der Brömsenkapelle der St. Jacobikirche zu Lübeck und in dem prachtvollen Schnitzwerk des Altars in der Briefkapelle der dortigen Marienkirche zu erkennen. Hier ist sowohl dieselbe göttliche Werstattdarbeit als auch die gleiche Typenbildung vorhanden, und stellenweise sind es ganz dieselben bewegten Gestalten wie im Altar zu Sanktrow.“ Von dem an Adam Krafft erinnernden Stile der Bildwerke des letzteren kann unsere Abbildung einen Begriff geben. Der Schrein hat eine beträchtliche Tiefe, so daß nur das mannigfache Nebeneinander der Figuren hinreichend Raum blieb. Die Hintergründe sind sämtlich mit schlankem vergoldetem Stabwerk bedeckt; ebenso ist das phantastische, durchbrochen gearbeitete Ornament der Baldachine, welches an den Tabernakelbau der Nürnberger Lorenzkirche gemahnt, in allen seinen Theilen vergoldet. Die Figuren dagegen sind polichrom bemalt. „Dabei geht ein warmer Ton durch das Ganze und zugleich eine Vorliebe für das vielfarbige Muster in den Gewändern und für bunte Einfassungen aller Art an den Rändern dieser Gewänder. Die zum Theil sehr prächtigen Farbenmuster aber sind nicht überall mit der Hand aufgemalt oder eingepreßt, sondern in sehr geschickter Weise vielfach durch Überklebung mit einem bedruckten Leim- oder gelatineartigen Stoff hergestellt.“

Die harmonische Vervollständigung dieser farbenreichen Darstellungen bieten Bornaerts Malereien auf den Außenflächen der inneren und auf beiden Seiten der äußeren Flügel, also im ganzen auf sechs Bildflächen. Sie sind in Öl auf freidegrundirten Eichen tafeln ausgeführt und zeigen uns den Meister, wie in der Technik, so auch im Stil noch in lebendigem Zusammenhang mit der altflandrischen Schule. Was er an italienischem Kunstgeist in sich aufgenommen hat, dient nach Schlie's Ausdruck nur dazu, „die alten Formen zu verfeinern und völliger zu machen“.

Ist das Altarwerk vollständig geschlossen, so treten dem Beschauer auf den Außenflächen der beiden äußeren Flügel die nahezu lebensgroßen Gestalten der Apostel Petrus

¹ Das Altarwerk der beiden Brüsseler Meister Jan Borman und Bornaert van Erten in der Plastik zu Sanktrow. Vom Holzschnitzwerk mit kurzer Erläuterung von Hofrath Dr. Friedrich Schlie. Berlin: Temp & Comp. 1887.

und Paulus entgegen: im obersten Wandgemalte Szenen aus dem Leben des H. Hieronymus. Die Figuren stehen ernst und würdevoll da, in lange, schon zerfahrene Gewänder gehüllt: von ergreifender Wahrheit sind die Bilder der Maria und — ganz rechts — ihres jüngeren Flügel, so erfüllt mirer Auge deren Innematten und zugleich die Fläche der inneren Flügel, im ganzen also vier Bildflächen, von denen eine wieder mit zwölf lebensgroßen Heiligen, die andern zwei mit Darstellungen aus deren Leben und Martyrium bemalt sind. Und zwar sehen wir auf der links. Jungfrau mit dem Kinde, auf



25. *Urethra*, etc.

2. *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1003-1010.

dem Arm, rechts die auf unserer Abbildung wiedergegebene heil. Katharina, zu deren Füßen der Märtyr Mariens in den Boden liegt. Die beiden Figuren der heil. Katharina sind zu dreien zusammengedrängt; auf dem einen Armel ruht sie, im Vordergrund, den englischen Gruß, darüber im Mittelgrunde Mariä Tempelgang und ihre Vermählung mit Joseph; auf dem andern im Vordergrund die Hinrichtung der heil. Katharina mit dem Schwert, darüber den Leutnant der durch ihr schändliches Verhalten zum Kaiserlichen Hinrichtung mit dem Rade. Die schönsten Partien des Ganzen sind offenbar die beiden weiblichen Gesangscharaktere, vornehmlich die der heil. Katharina. Sie steht im Mittel-

des Ausdrucks und der Haltung, an grandios und natürlich drapirtem Faltenwurf, an Sorgfalt und Wahrheit in der Zeichnung der Extremitäten, endlich an Virtuosität in der Stoffbehandlung und Gediegenheit der Farbe zu den höchsten Leistungen der altflandrischen Kunst. So meisterhaft übrigens die Technik der Bilder sich erweist, so bewundernswert z. B. das weite, in bauchigen Falten herabfließende Brottatkleid der heil. Matharina, ihr blondes Haar, die edelsteinbesetzte Krone u. dergl. gemalt sind: höher doch steht noch der geistige Ausdruck und Seelenadel der Gestalten: in allen Punkten zeigen sich die Darstellungen von individueller Anschauung und Empfindung belebt. Einen ganz besonderen Reiz besitzen endlich die landschaftlichen Hintergründe der Bilder. Auf dem Flügel mit der heil. Jungfrau hat die Landschaft einen sanften, idyllischen Charakter mit saftigen Wiesen, grünen Hügeln und einzelnen, von Buschwerk und Wald umstandenen Gehöften. Die Landschaft auf dem Bilde der heil. Matharina dagegen ist freier und phantastischer: sie laßt den Blick in ein weites Flußthal hinausgleiten, an dessen Ufern links ein steiler Fels von der wunderlichen Gestaltung der Bergformen eines Henri Wles oder Patinier sich erhebt.

Daß niemand sonst als Bernaert von Orley der Urheber dieser Malereien ist, hat sich durch die Vergleichung derselben mit den bekannten Bildern des Meisters in Lübeck, Antwerpen, Petersburg, Brüssel, Wien und München mit Evidenz ergeben. Dazu kommt das Zeugnis über die nahen Beziehungen des Malers zu Jan Vorman, dem Urheber der Bildhauergereien. Schlie bringt jedoch auch ein bestimmtes Dokument für die Datirung des Werkes bei. Nach einer Notiz im Kirchenregister der Güttrower Pfarrkirche ist der Altar i. J. 1522 aufgestellt worden. Die Ausführung fällt somit noch in die Jugendzeit des Künstlers, in die ersten Jahre nach seiner Heimkehr aus Italien, und wir besitzen in den sechs Tafeln des Güttrower Altarbildes einen neuen erfreulichen Beweis dafür, daß Bernaert von Orley trotz der lang andauernden mächtigen Beeinflussung durch die italienische Kunst sein frisches niederländisches Naturell sich zu bewahren und energisch zur Geltung zu bringen wußte.

G. v. Lückow.



Die Holzarchitektur Halberstadts.


Von Carl Zehnert.

Mit Abbildungen

Zehnert


Mischstil.

Die in vorigem Abschnitt geschilderte charakteristische Behandlung der Schwellen und Kopfbänder erfährt vom Ende der dreißiger Jahre des 16. Jahrhunderts ab eine allmähliche Umbildung. Es beginnt die Renaissance ihre Formen in die Holzarchitektur langsam einzuschieben, um schließlich gegen Ende der achtziger Jahre die gotische Tradition vollständig zu verdrängen und zur alleinigen Herrschaft zu gelangen.



Düsterngraben N. 12.

— 13 —




*Franziskaner-
-strasse 12.*

— 14 —

In dieser Zeit der Umbildung beginnt man zunächst damit, die untere Ständerhälfte in den Bereich der zu Schubarbeiten bestimmten Absätze zu ziehen. Sodann werden die Schwellenteile zwischen den Balkenköpfen nicht mehr als Abschluss der darunter liegenden Felder behandelt; die hierzu erforderlich gewordenen kleinen Schurbretter, welche den Übergang der einzelnen Stockwerke vermittelt hatten, verschwinden, und an ihre Stelle treten kantige, in die vorspringenden Balken eingezapfte Füllhölzer, die dem vorkragenden Teil der gewellten Decken einen konstruktiv besseren Aufbau verleihen und die Unterscheidung der einzelnen Stockwerke energischer betonen. Diese prinzipielle Änderung der

vorher geltenden Systems machte eine andere Behandlung der Schwelle notwendig, die sich später auch auf die Stoszbänder ausdehnte. Das Motiv der Schiffsteile, welches nun zur Geltung kommt, verläßt durch mehrere Profilglieder umrahmt, den Schwellenfeldern einen wirkungsvollen Abdruck nach unten. Bei dieser Abteflung ging man so weit, daß nur andere Ornamente oben kein Raum mehr blieb. In gleicher Weise wurden in der Regel die darunter liegenden Füllhölzer behandelt, die zum erstenmale, unseres Wissens, an dem Hause Füllengraben Nr. 12 im Jahre 1537 (Fig. 13) ihre Anwendung fanden. Sie haben stets die gleiche Höhe wie die vorwringenden Balkentöpfe und erscheinen hierdurch als ein, weit ununterbrochen, Schwelle, welcher jene vorgelegt sind. Dieser Umgestaltung



Holzmarkt 23.

der Vortragung ist es in erster Linie zuzuschreiben, daß die Balkentöpfe, die sonst einer vorwringenden Balkenlage gleichen, nunmehr den Charakter von Konsolen annehmen, denen die Unterstüßung der



Hinter der Münze Fig. 19

oberen Schwelle zufällt. Das selbe wiederholt sich an den Füllhölzern, welche die Vortragung erweisen, als bildeten sie eine Schwelle, von Konsolen getragen, denn als solche wurden die Stoszbänder umgewandelt. Selbstverständlich geschieht diese durchgreifende

Umgestaltung nur ein einziges Mal. Noch bis zum Jahre 1570 bleiben Stoszbänder mit gotischer Grundform und Renaissanceentbarren im Gebrauch, wie es z. B. Fig. 13 und Fig. 14, die 1542 erbaute Hause der Franziskanerstraße Nr. 12 entnommen, zeigen. Allein das sind vereinzelte Beispiele. In weit größerer Zahl tritt jene andere Form auf, wie sie an dem in Fig. 15 dargestellten Beispiel, Holzmarkt Nr. 23, das etwa der Zeit von 1550 angehört, besonders schon zur Geltung kommt. Die aufstrebende, helle gotische Stoszbänderform ist hier durch eine gedrungene, mit zwei gewundenen Schnürrollen gezielte Form ersetzt. Der darüber liegende Balkentopf hat eine ähnliche Gestalt, und, um die Täuschung voll zu machen, liegt seine untere abgekehrte Kante in derselben Linie wie die benachbarten Füllhölzerkanten.

Der untere Schiffsteil kommt gegen 1545 an den Schwellen und Füllhölzern auch

derb geformte gedrehte Zahne in Germania wie in der Völkelerei der Art. 16, 17 und 18. Beide Motive bleiben bis tief in das 17. Jahrhundert der Hallertauer Bäume.

Ein neuer Raum zu Zahnarbeiten wurde in der Wohnkultur, indem dadurch geschaffen, daß man die Verbindung der Ständer durch dreieckige, oben und unten abflachende Holzer bewirkte. Die so entstehende, sich der Form eines abgerundeten Wulstes annähernde Fläche wurde ohne Rücksicht auf die Folgen mit einem ruckelartigen Ornamente versehen, das eine sehr lebendige Wirkung macht, freilich aber auch dem strengen Holzstil nicht angemessen ist. Nach diesem ersten Versuch (Art. 15 und 16), Zahnformen ohne Rücksicht auf das bauliche Gerüst der Wand zu anzuordnen, ging man auf dem eingebildeten Wege noch weiter und verflachte das ganze Holz zwischen Ständer,

Harsleherstrasse





Fig. 17.

Lichtengraben, No. 15



Schwelle und Ständern mit einer Holzplatte, welche mit Ornamenten überzogen wurde, die entweder, wie in Fig. 17, aus nebeneinander gereihten Zierstrichen oder, wie in Fig. 18, aus willkürlich zusammengeordneten Blöcken bestanden und je d. Ornamente Gliederung der Fensterbrüstung aufheben. Fig. 18 zeigt außerdem noch einen leichten Ständerbündel in Form eines aufsteigenden Wulstes, seine zu beiden Seiten und sowohl auf der Schwelle als auch auf dem Wandrahmenholz. Wir haben noch einen Versuch, welches etwa aus der Zeit um 1550 stammt, gewählt, welches der Hauptcharakter der Dekoration über die Monumentation am klarsten zum Ausdruck bringt. Zahnformen sind hier vornehmlich vereinzelt da. Fensterprofil-latten mit Zahnschnittkonsolen kommen namentlich gegen Ende der Periode häufiger vor. Im übrigen wurden die Zimmerformen unberührt gelassen: nur an Türen und Thüröffnungen ist ein noch mehr, wie auch in Art. 17 um 1550, der Stielbogen oder Vorhangsbogen den Zierlatten aufgesetzt.

Zwei interessante Beispiele von Thorfahrten stellen die Figuren 19 und 20 dar; das erste Thor (um 1510) ist insofern beachtenswert, als sein Sturzbalten mit einem Laubstab verziert ist, der in Halberstadt zu den Seltenheiten gehört; in der Konstruktion ist der Stichbogenförmige obere Abschluß in der gleichen Weise zusammengeleitet, wie die Spitzbogenthüre in Fig. 12. Das andere Beispiel Harsteleberstraße Nr. 6 zeigt über der Thorfahrt einen weit anstragenden Vorbau, dessen Balkenenden durch mächtige abgefaßte Bügel gestützt sind. Derartige weit vorspringende breite Gebäudeteile kamen erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf. Sie wuchsen entweder mit dem Gesamtbau aus der Erde heraus, oder sie nehmen die Form des Erkers an, indem sie erst vom ersten Stockwerk aus sich entwickeln. Diese Vorbaue führen in Niedersachsen den Namen Ausluchten und thun denselben Dienst, den in Süddeutschland die sogenannten




Fig. 19.


*Harsteleberstrasse: 6.*

Fig. 20.


Chörlein mit ihren viel geringeren Dimensionen zu leiten haben. Sie gehen meist schlicht, oder doch nur mit geringen Vortragungen in die Höhe, so daß, wenige Ausnahmen abgerechnet, am Dache wieder eine Vereinigung mit dem Hauptbau erfolgt.

Im ganzen bedeutet die Rückschlüpfung in der Halberstädter Holzarchitektur einen Rückschritt: schrittweise verlieren die alten gesunden Traditionen an Boden, während der Dekoration zu große Willkür eingeräumt wird. Mit dem vollen Eintritt der Renaissance (um 1575) tritt auch die Reaktion, die Rückkehr zu besseren Traditionen ein, gerade umgekehrt wie es im südwestlichen Deutschland der Fall war, wo der Grundriß, das Ornament nur zur schärferen Betonung der Konstruktion zu verwenden, immer mehr mißachtet wurde.


Renaissancestilperiode.

Die konstruktive Schwelle der vorigen Periode wird beibehalten und oben durch eine voranagelte Profillatte abgeschlossen; in manchen Fällen (s. Fig. 22 und 23) werden über den Stielen wieder Felder geschaffen und diese durch Kantenornament oder Schriften ausgemalt. An einzelnen besonders reich gehaltenen Gebäuden, wie Breitestraße Nr. 20,

Holzmarkt Nr. 8 vom Jahre 1576, die Giebeln und am Schulhof, dem vom 1579 stammenden Haus des Schuhmacheramtes, von dem in Fig. 23 ein Längsschnitt des ersten und zweiten Stockwerks wiedergegeben ist, werden sogar den Balkenenden wieder Köpfe angedrückt oder wie am Schulhof, vorgelegt, während sonst allerdings die große Mehrzahl der Giebel und der Mischtralbalkentöpfe beibehält. Am Schulhof finden sich sogar die mit natürlichen Darstellungen geschmückten Kopfbänder, wie sie in der gotischen Zeit in Übung waren, neben den Volumentkapitalen der Renaissance. Statt dieser sind, als minder gute Lösung, an den Häusern Holzmarkt Nr. 8 und Breitestraße Nr. 21 (siehe Fig. 23), in getreuer Nachahmung der darüber liegenden Balkenköpfe, Kopfskonsolen angebracht, wohingegen die



Harsleberstrasse 9.




Breitestraße 20.

anderen Gebäude der Renaissanceperiode meist die in Fig. 21 dargestellte Grundform zeigen, in welcher Balkentopf und Kopfband aus einem Stück hergestellt zu sein in der That.


Eine erhebliche Verbesserung führt die Renaissance in Bezug auf die Verbindung der Ständer und der Fensterbrüstungen ein. Wie aus Fig. 21 ersichtlich, trennt eine vertropfte Fensterprofilplatte mit kleiner Zahnhäutplatte oder mit einer Kante zwischen den Ständer in zwei Hälften, was, wie in Fig. 23 und 24, durch etwas höher liegende Felder besonders hervorgehoben wird, die manchmal, wie am Schulhof, mit einem reizenden Holzornamente gefüllt sind. Dadurch, daß die Ständer schon eine von den angrenzenden Platten heraustreten, erhält die Vertropfung der Fensterprofilplatte die Berechtigung. Gleichzeitig war damit aber auch die Notwendigkeit geboten, nunmehr die Platten wirklich als solche zu behandeln: die kontrastiven Teile des Möbels, Ständer und Schwelle, treten hervor, die dekorativen, Platten und Felder, dagegen zurück. Besonders glücklich und passend für die Fensterbrüstung ist die Wahl der in dieser Periode durchaus einheitlich gehaltenen Plattenmalereien, die wir noch später nur selten vorfinden. Den Platten wurde nämlich, wie Fig. 21 zeigt, ein breiter Mittelbalken eingestochen, deren rundbogig abgeschlossenen Feldern man stark hervortretende Profilglieder

an den Kämpfern vornagelte. An reicheren Häusern, wie am Schuhhof, Holzmarkt Nr. 8 und an den Zwidern, erhielten die Kämpfer sogar einen kapitälartigen Charakter. Am Schuhhof wurden außerdem auf den kleinen, die Bogenfelder trennenden Pilastern hermenförmige Figuren eingeschnitten und die Bogenzwikel mit bürlestesten Kopfbildungen gefüllt, während die tiefer liegenden Bogenfelder, wie an den Zwidern, die Wappen der Innungsgenossen aufnahmen. In der Form blieben sich die Bogenfelder an allen Bauten so ziemlich gleich: nur am zweiten Stockwerk des Schuhhofes tritt



Schuhhof.

Holzmarkt. N. 8



21.

eine kleine Variation auf: die Pilaster sind in flache Ständelabersäulen umgewandelt.

Bemerkenswert für die Renaissancezeit ist noch der Umstand, daß neben den ausgefragten Ausluchten auch Vorbauten in Anwendung kommen, die in gerader Flucht vom Erdgeschoß bis zur Dachtraufhöhe und darüber hinausgehen. Ein besonders malerischer Vorbau findet sich an dem Hause Holzmarkt Nr. 8 (Fig. 21). Er schließt oben mit einer reichgegliederten Giebelfläche

ab und ruht auf einem Holzpfosten, der einen Stützpunkt dem Giebelbau frei läßt. Hervorragende Beispiele ähnlicher Art, mit abweichenden Ausstattungen, Giebelbauten, bieten die beiden Schaulöcher des Hofes Nr. 50 und Nr. 51 v. J. 1622. Dachbalken mit spitzwinkligen Giebeln kommen meistens auch vor, aber diese sind mit einem Vorbau in Zusammenhang stehen (Fig. 25). Solche vorwiegend, aber beleben die langweiligen hohen Dachflächen in wirbhafter Weise und tragen wesentlich zur Verklärung des mächtigen Hauses bei, der den Bauten der Renaissancezeit eigen ist.


Schmedestr. Nr. 17



25

Das streng ornamentale Plattendach der Gotik wird aufgegeben und dafür die an Renaissancezeit sich anknüpfende, aber geübt. Am häufigsten findet der Giebelbau vor.

Buckenstr. Nr. 45




26

Renaissanceperiode in Halberstadt ein charakteristisches Bild, sind die Wechselwirkungen auf in der Umbildung von Einzelformen nicht immer glücklich gewesen. Sie sind in der Tat auf der Grundlage stehen geblieben und haben sich nicht ohne weiteres, wie es beispielsweise in Hildesheim geschehen ist, auf die Beschaffenheit aller nur möglichen Stempel-Formen eingelassen.

Die stetige Fortentwicklung des Holzbaustils wurde durch den dreißigjährigen Krieg in jäher Weise unterbrochen. Alle Versuche, die nachmals angestellt wurden, die Holzarchitektur wieder aufzurichten, verdienen zwar auch noch Beachtung, haben aber zu keinen mit den Prachtbauten der älteren Zeit nur einigermaßen vergleichbaren Resultaten geführt. Die Häuser der zweiten Hälfte des 17. und 18. Jahrhunderts sind sich vor allem

Westendstr. Nr. 2




Holzmarkt Nr. 61



darin gleich, daß eine vollständige Verflachung der Außenseite eintritt. Die Ausluchten und die weitvorgefragten Stochwerke verschwinden, höchstens daß eine Ausragung bis zu 20 cm. sich versteigt. Die Kopfbänder fallen ganz weg, und die Balkenköpfe werden teils abgerundet (Fig. 26), teils mit einer viereckigen, nach unten gerichteten Spitze versehen (Fig. 27). Ganz ausnahmsweise, wie am Hofe Nr. 21 und Breitenmarkt Nr. 61 (Fig. 28 und 29), sind den Balkenenden noch starke Ausbuchtungen, die durch ihre Form und Lage in keiner Weise mehr von denen der Renaissance zu unterscheiden sind, mit einer fortlaufenden Profilierung (Fig. 26 und 27) oder mit einer Abflehlung belebt;

in besonderen Fällen wird statt dieser der unteren Kante eine Eierstabwelle (Fig. 29) oder Blütenranke eingeschnitten. Den Füllhölzern, die noch vielfach Verwendung finden, ist bald, wie in Fig. 27, eine vielfache Gliederung gegeben, bald sind sie den Balkenköpfen entsprechend abgerundet und als große, kräftig geschnittene Eierstabwellen ausgebildet (Fig. 29), die, wie in Fig. 26, oft nur eine einzige Eiform enthalten. Noch charakteristischer ist die vielfach angewendete, in Fig. 30 dargestellte Füllholzprofilierung, welche, dem Schnitzmaterial entsprechend, unten in eine eckige gewundene Schnur endet. Fensterprofilaturen bleiben zwar auch in Anwendung, allein die Ständer sind mit wenigen Ausnahmen schmucklos. Die Fensterbrünnungsplatten verschwinden oder kommen um die Mitte des 17. Jahrhunderts nur noch sehr vereinzelt vor, wie z. B. an der weitaus hervorragenden Schöpfung dieser Periode, dem 1651 erbauten Wohnhause, Breitestrasse



Breitestrasse Nr. 64.




Fig. 30.


Nr. 64, und dem 1653 errichteten Gebäude in Westendorf Nr. 23. Während die Platten an dem erstgenannten Hause noch schön geschnitten sind und eine lebhafte dekorative Wirkung üben, sind sie am zweitgenannten Hause nur durch einfache Rosetten und herzförmige Linien leicht belebt. Statt der Platten findet sich häufig geschweiftes Kieselwerk, wie in Fig. 30, zur Füllung der Felder verwendet. Dabei ist aber die Konstruktion immer zu erkennen und nicht durch Bewurf verdeckt.

Erst unserer Zeit war es in Halberstadt, wie auch sonst allwärts, vorbehalten, das Kiesel-, Platten- und Balkenwerk der alten Nachwerkbauten, einerlei aus welcher Zeit sie stammten, einerlei ob sie mit den herrlichsten Schnitzereien bedeckt waren, mit Kalk zu übertünchen. Um eine glatte Anstrichfläche herzustellen, scheute man sich nicht, selbst vorspringende Schnitzereien einfach mit der Art zu beseitigen oder mit Mörtel zu verkleistern. Eine unverstandige, pietätlose Zerstörungssucht hat glücklicherweise in den letzten Jahrzehnten etwas nachgelassen, allein der schnelle Wechsel des Besitztums, sowie die Vorliebe für moderne Ladeneinrichtungen sind zu mächtige Feinde des alten bürgerlichen Wohngebäudes, als daß seine Erhaltung in dem ursprünglichen Zustande sich noch lange ver bürgen ließe.

Die historische Bronze-Ausstellung im Österreichischen Museum.

Mit Abbildungen.

Z. bluk



An dieses stehende Kunst-Werk
deutscher Bildhauerei schenken wir eine
Arbeit an, die gleichfalls mit Bilders-
Namen verknüpft ist und schon an
die Grenze des Monumentalen heran-
reicht. Es ist der Wendels-Pendel
der Prager Domus Aig. 61. Man
kann das Werk nicht auf Peter Wölber
selbst zurückgeführt werden, was
stelt es nicht auf jener künstlerischen
Höhe, wie etwa das Sebaldus-
Werk, doch ist aber gehört es der Zeit
statt Wölbers an und macht einen
genügend stattlichen Eindruck, um die
Aufstellung an bevorzugter Stelle,
in der Mitte des Säulenhofes, zu
rechtfertigen. Einer ausführlichen
Beschreibung des Ganzen entbehrt uns
die beigegebene Abbildung; das sei
darauf hingewiesen, daß sich im
Stemende des diebrunden Ziegels
eine Umschrift in verdrerbener goti-
schen Charakteren findet, welche be-
sagt, der Pendel sei 1532 zum
Andenten an Errettung aus Feindes-
hand von den Bräuern der Prager
Altstadt für die Kirche gestiftet wor-
den. Die Umschrift ist vollständig
wiedergegeben in Dohme's „Kunst und
Künster“, Bd. II, He. 37, „Peter
Wölber und sein Werk“ von H.
Petersen, Z. 51, nur die ich nicht,
wie Bergant: „Wolowaty“ sondern
Wolowaty mit einer verschörfelten
Interpunktion am Ende; ferner nicht
„Amis Braseator“ sondern „Amis
Braseator“ d. i. fraternitas brasea-
torum. Gedenkbild der Bräuer
Endlich noch der Felsler recht Druck-
platz zu bezeichnen, daß gegen Ende

der Aufschrift „sati“ statt „sati“ „saneti“) gelesen werden ist. Um den Sockel sitzen alternierend drei wappenhaltende stilisierte Löwen und drei dressige Putten. Der Putte an der Vorderseite reitet auf einem Delphin und hält jetzt einen Schild mit langer Aufschrift, ursprünglich hielt er wohl eine Harpune. Denn die Finger der zum Wurf oder Stieß erhebenen Rechten sind in der Art zusammengetrennt, daß sie einen Stab, Stiel oder Schaft gehalten haben müssen, kaum einen hüzigen Gegenstand, wie die ganz ähnlichen Putten an der Basis des Nürnberger Apells aus Wülders Werkstatt (gleichfalls von 1532). Von den Löwen halten zwei das Wappen der Prager Brauerzunft (mit der Herienschilder), der Dritte hält das Wappen der Prager Altstadt. Über der Basis erhebt sich, von drei schlanken Stützkäulen getragen, ein phantasiereich gehaltener Baldachin, unter welchem die Figur des heiligen Wenzel steht: an jeder Seite gewahren wir einen biblischen Kinderengel. Die Gestalt Wenzels zeigt eine etwas allgemeine Auffassung und bildet, wie dem Gedanken nach die Hauptflache, so der Ausführung nach eine matte Partie des Kunstwerkes. Was sind Wülders Apellfiguren am Sebaldus-Grabe dagegen für kraftvolle Gestalten! Das Holzmodell der Wenzelfigur wird im Germanischen Museum aufbewahrt (Nr. 132 des Kataloges von 1882). Nach diesem Modell ist die Photographie in Zeldans Werk über Peter Wülder genommen.

Wülders Name bezeugte uns noch einmal auf der Ausstellung. Es ist dies bei den von M. Fr. Zieger aus Paris eingesendeten Bronzen, von denen einige unlängst in der Kunst-Chronik besprochen werden sind. Unter den Ziegerischen Bronzen befindet sich eine Wiederholung der Porträtfigur des Nürnberger Meisters selbst, wie sie am Sebaldusgrabe zu sehen ist. Die Wiederholung bei Zieger finde ich abgebildet in Girauds „*Art du métal*“, Pl. XVII.

Einige Verwandtschaft mit Wülders Art zeigten zwei andere Bronzen der Ausstellung. Zunächst ein Putte auf einem Seetiere, Nr. 717. Die sauber ausgeführte Gruppe bildet den Bestandteil eines Springbrunnens, wurde in Bayern gekauft und von H. Steiner aus Innsbruck ausgestellt. Verwandt damit ist ein dem Maler Amerling gegebener Putte auf einem Delphin (Nr. 782).

Als Werte der deutschen Renaissance mögen hier ferner angegeschlossen werden drei etwa in Drittellebensgröße ausgeführte Standbilder aus der silbernen Kapelle der Innsbrucker Hofburg. Diese Figuren waren ursprünglich mit einer ganzen Reihe von ähnlichen für das bekannte kolossale Grabmal bestimmt, das sich Kaiser Maximilian I. noch bei Lebzeiten in der Hofkirche zu Innsbruck errichten ließ. Der Meister dieser Gestalten — es sind Ermelindis von Brabant, Menig Sterban und St. Ulrich — ist noch nicht sichergestellt. Sie zeigen übrigens eine solche Kraft der Charakteristik, eine solche Detailbehandlung, daß sie auch ohne nähere Bestimmung zu den interessantesten Stücken der Ausstellung gerechnet werden müssen.

Nebstlich an Kostelke und Ammit stehen diese Figuren, sowie die bisher erwähnten Schöpfungen der deutschen Renaissance, hinter den gleichzeitigen italienischen Arbeiten zurück, sogar hinter den herberen Gebilden des Quattrocento. Da war z. B. ein Johannes d. T. aus Amerlings Sammlung, der in seiner Art an Denatello's Behandlung von Kindergestalten erinnert, und eine Grablegung (Relief) aus der II. Gruppe der kaiserlichen Sammlungen, ein treffliches Werk aus der Paduaner Schule des 15. Jahrhunderts.

Wir müssen des Raumes wegen schnell an den schönen Medaillen vorübergehen, die Hrl. (Sahr. Präbiam) ausgestellt hatte. Nur angedeutet kann werden, daß die Ausstellung eine reiche Auswahl kleiner Reliefplatten und Medaillens aufzuweisen hatte, deren Detailstudium viel Interesse gewährte. Nr. 639 stellt z. B. die Judith dar, die das Haupt des Holofernes in einen Sack steckt, den eine Magd bereit hält. Beide Gestalten sind etwas vergebogen. Die Anordnung auf dieser Plaque ist genau dieselbe, wie auf Mozetto's Stich (Barisch, Bd. XIII, S. 216, Nr. 1) und auf der Wiederholung desselben von Agostino Veneziano (Bd. XV, S. 13, Nr. 9 und Pl. VI, 75 Nr. 9, allerdings im Gegensinne des Originals.) Einer dieser Stiche mag wohl die Anregung gegeben haben für die Anfertigung der erwähnten Reliefplatte, die jetzt Eigentum von G. v. Götz ist. Auf der Rückseite derselben befindet sich das Monogramm „R^o L.“

Eine seltene Verwendung von Medaillen wurde ich an einem von Herrat ¹ von 1841 ausgetheilten Kneis eines Schwertgriffes. Der Kneis des Schwerthänfens Kneis an der Eisen. Beiderseits ist eine Medaille eingeklebt.



Fig. 10. Die Medaillensammlung von 1841.

Der Zeit nach bis ins Mittelalter vordringend, finden wir auch eine Darstellung an, die sich auf eine von Wiener Deutungen ausgehende einflussreiche Medaille von der Kaiserin und der

¹ Auf der von Herrat von 1841 wurde ich auch auf die Medaille von 1841, 2. 12. 1841, die in Tübingen, Nr. 1, XXXI, 2. 12. 1841, ist.

Umschrift: „Tot plenora regnis“ bezieht. Zu den Angaben des Ausstellungskataloges sei nachgetragen, daß hier der Revers einer doppelseitigen Medaille verliegt, welche im Katalog des Wiener Münz- und Antikentabinefs als ein Werk von A. Demanček geführt wird. Der Avers zeigt die Brustbilder des Kaisers Franz und der Kaiserin Maria Theresia.

Eine ganz besondere Beachtung verdienen die zahlreichen ausgestellten Porträtbüsten, weshalb ihnen hier ein eigener kurzer Abschnitt gewidmet sei. Noch dem 15. Jahrhundert zehret das lebensgroße Bildnis der Kaiserin Eleonora an (geb. 1437, gest. 1467). Die Bestimmung dieses Wertes ist nicht klar. Nur die vordere Hälfte einer vollständigen Büste ist gegeben. Von der Seite gesehen scheint das Bildnis vertikal durchschnitten. Hätten wir nicht das Grabmal der Kaiserin mit dem Reliefbilde von Verbo in der Neuklosterkirche zu Wiener-Neustadt, so möchte wohl an eine Bestimmung der ausgestellten Bronze für ein Grabmal gedacht werden. Was die Gesichtszüge anbelangt, so ist eine große Ähnlichkeit mit denen

an dem Verbo'schen Epitaph in Wiener-Neustadt unverkennbar, nur erscheint dort die Kaiserin ein wenig jugentlicher. Von dem Bildnis Leonorens in der Hofkirche zu Innsbruck steht mir keine hinreichend gute Abbildung zur Verfügung, um Vergleiche anstellen zu können¹⁾.

Das selbe Antlitz des großen Sohnes der Eleonora, des Kaisers Maximilian I., blickt uns aus einer lebensvollen Büste (Nr. 951) entgegen, welche ihn im besten Mannesalter, mit langem Haar und in einem einfachen Panzer italienischer Form zeigt (Fig. 7). Der Künstler dieser Büste mag dem südlichen Tirol angehört haben.

Die zwei eben erwähnten interessanten Büsten, sowie die folgenden sind Eigentum der zweiten Gruppe der kaiserlichen Sammlungen. Als bedeutend hervorzubeben ist da noch die Porträtbüste von Maria, der Schwester Kaisers Carl V., der Gemahlin Königs Ludwig II. von Ungarn. Der vorzügliche Guss stammt aus dem Künstlerbesitz Kaiser Rudolfs II. und gilt traditionell als ein Werk des Jacob Dubroenka, des Lehrers von (Giov. da) Bologna.²⁾ Die wichtigsten Porträtbüsten aufsuchend, gelangen wir bald zur Spätrenaissance, die hervorragende Vertreter auf der Ausstellung gehunden hatte. Ein Werk von erstaunlicher Freiheit und Eleganz der Be-



Fig. 7. Kaiser Maximilian I.

1) Vgl. die Abbildung in der Wiener Zeitschrift, 1878, S. 101.

handlung ist die lebensgroße Büste des Kaisers Rudolf II. Die virtuoseste Ausführung bis ins kleinste Beiwerk verbindet sich hier mit einer großartigen Auffassung. Die Rückseite der Büste zeigt einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Ein warmer Goldton steigert den vollen Eindruck des Ganzen. Rückwärts an der niederen Plinthe lesen wir: „Atrianus Jac. Bolognese fecit 1697“. Die Büste ist also ein Werk desselben Künstlers, dessen Name durch den Augsburger Hercules-Brunnen jedermann wohlbekannt ist und über den Dr. Slg

2) Sehr beachtenswert ist die Ähnlichkeit unserer Büste nicht nur bezüglich der Gesichtszüge, sondern auch im Hinblick des Kostüms mit einem alten Bildnisse Leonorens in der Ambraiser Sammlung. Vgl. die zweite Aufl. des Lehrers, S. 65, Nr. 21.

3) Die mangelnde, nicht nur durch die Darstellung derselben Persönlichkeit in demselben Kostüm, sondern auch durch stilistische Merkmale gezeigten Ähnlichkeiten dieses Wertes mit einer Marmorbüste Maria's von Spanien (jetzt im Museo del Prado zu Madrid) (abgebildet im L'Art 1878, Tome I, S. 79) muß nicht verwirren. Ich hatte bisher nicht Gelegenheit dem inneren Zusammenhang nachzuforschen und bemerke dies umwunden mit dieser Anmerkung.

im 1. Bande des Jahrbuchs der Manichäismungen des österreichischen Reichs wichtige Mittheilungen gemacht hat. Dem genannten Jahrbuche entnehme ich die Angaben, dass Adrian de Jorio um 1560 geboren und nach 1627 gestorben ist.

(Gewiß nicht ohne Anregung läßt uns auch eine andere, wenigleich Lämmerlitz, geringe, Verträglichkeit aus der Ambrosius Sammlung, nämlich das Bildnis des Maria Anna, Gemahls der Maria Theresia; es ist ein Werk von Balthasar M. d. n. g. den Namen vom Schöners und charakteristische auf unserer Ausstellung die Verträglichkeit des Meeres.

Das hübsche Emire stellt uns in einer Arbeit
Zimmers entgegen. Die lebensgroße Büste Kaiser
Franz I. (geb. 1768, gest. 1835) giebt einen guten
Begriff von der Art des Meisters und seiner Zeit.

Zu rath aber haben uns die Bildnisse zu den
Klassikern und in die Nähe der Modernen herzu-
gezogen. Denn bevor wir von diesen sprechen, muß
noch ein Blick auf die künstlerisch gestalteten Geräte
und Gefäße der Hochrenaissance geworfen werden.
Allerdings wollen die vielen Werke, Tintenflüßer,
Leuchter, Becken, Törle, Schüsseln, Teller, Kamin-
ständer, Glocken, Gewichtsfäße, Kassetten, Uhren und Ramin-
ständer an Ort und Stelle studirt sein. Einiges sei
dennoch von ihnen berichtet. Die letztgenannten Ge-
räthe waren besonders reichlich vertreten. ¹⁾ Nabal mens-
werte Muster geben die beiden italienischen Feuer-
bunde aus dem Kaiser Kunigewerkmuseum Fig. 8
und die Rath. Rathbildlichen Feuerbunde ab. Fein-
Verhältnisse und zarte Modellirung der zahlreich
Figuren, welche den ganzen Aufbau stützen oder
bilden, machten sie zu Zierden der Ausstellung. Unter
Nr. 789 hatte Sektionsrat v. Schöber eine Juno mit
Pfau ausgestellt, welche auf einer dreieckigen Base
steht. Das Ganze, bei 40 cm hoch, ist auf einem
modernen Holzkreuzamente befestigt. Auch diese Gruppe,
so meine ich, gehört hierher und zwar als Betronnung
eines Raminständers; meine Behauptung stütze ich
durch den Hinweis auf jenen schönen Feuerbunde, den
Val. Teich in seinen „Bronzen aus der Zeit der
italienischen Renaissance“ als Eigentum des Herrn
Bassini in Mailand abgebildet hat. Dort ist die
betronnende Figur gleichfalls auf eine Base von ganz
ähnlicher Form gestellt.

Als das schönste unter den ausgestellten Gefäßen
aus getriebenem Kupfer muß eine Kanne aus Baron
Nathaniel von Rothchilds Sammlung genannt werden. In
Müller's ist auf Seite 68
eine ausführliche Beschreibung des interessanten Gegenstandes.

Viel gute Muster fanden sich auch unter den ausgestellten Thürklopfen. Die antiken Herrschaften sind allerdings rebe Handwerkerprodukte, bieten aber schon das reizende Motiv von zwei abwärts getriebenen Parabolen, welche gegen eine West-Linie. Die Renaissance hat dergleichen oft wiederholt. Eines der schönsten Exemplare war vom 19. Jahrhundert.



1) Nicht weniger als neun Paare von Kaminständern mit einer Länge von 10 bis 12 Fuß; außerdem noch zwei einzelne Stücke.

welche dieses Motiv wiederbringen, war von Fürst Joh. Vichstenstein ausgestellt (Nr. 761) und findet sich in Feinrichs obgenanntem Werke auf S. 30 abgebildet.

Nun aber sei noch der figürlichen Arbeiten aus der Spätrenaissance gedacht. Giovanni da Bologna's Art war durch eine Originalarbeit des Meisters vertreten, durch eine kleine Venus Urania aus kaiserlichem Besitz (Fig. 9). Der Kritik, welche Dr. A. Alg über die Statuette dem Ausstellungskataloge beigegeben hat, entnehmen wir, daß diese Venus schon im

Besitze von Kaiser Rudolf II. war. „Die Stellung der Figur ist beinahe dieselbe, wie bei der marmernen Venus der Grotticella im Giardino Boboli in Florenz, genau übereinstimmend aber mit jener der Bronzestatuetten des Apelle im Bargello, beide von demselben Meister (Giovanni da Bologna“. Unsere Venus trägt den Namen des Künstlers.¹⁾

Von dem berühmten Schüler des Giovanni da Bologna, dem schon genannten A. de Fries, hatte die Ausstellung neben der eben erwähnten Büste noch mehrere bedeutende Arbeiten aufgenommen. Zunächst sei der lebensgroße sitzende Christus genannt, der seit Jahren, wenig beachtet, in der Vichstensteingalerie zu Wien aufgestellt ist (Fig. 10). Im Säulenhofe des Museums war er nun durch gute Beleuchtung der allgemeinen Aufmerksamkeit näher gerückt. Die etwas manierirte Figur ist bezeichnet und datirt (1607).

Die Art des Benvenuto Cellini war durch mehrere hübsche Kleinigkeiten vertreten, unter denen wir ein reich ornamentirtes Kannenmodell in Baron M. v. Methschild's Sammlung voranzustellen wollen. Ein von H. Makart ausgestelltes Figürchen (Nr. 741), einen Wagenlenker vorstellend und



Fig. 10. Christus, von A. de Fries.
Kaiserlich-österreichisches Museum.

den Rest einer größeren Gruppe bildend, ferner ein kleiner Apelle, der den rechten Fuß auf einen Baumast gestellt hat, sowie ein kleiner Perseus (Nr. 774 und 750, beide Eigentum des Fürsten Joh. Vichstenstein) gehören der Richtung des Giov. da Bologna an. Eine Wiederholung des kleinen Apelle befindet sich im Bargello.

Erwähnt muß hier werden, daß sich in Kaiserlich Österreichischem Besitze eine zweite kleine mit dem Namen G. da Bologna's bezeichnete Venus befindet. Wiederholungen von beiden ohne Künstlernamen bewahrt das Museum des Barcetto in Florenz. Von beiden Wiener Figürchen hat Dr. Alg in der „Wiener Monopoli“ vom 2. Dez. 1870 gehandelt in dem Artikel: „Kaiser Maximilian II. und Giovanni da Bologna“.

Die Varedzeit und das Rococo haben auf der Ausstellung kaum je Bekanntheit gefunden, die sie verdienen, wegen Venus XVI. und Empire haben sie es nicht. Vorwurf möge dies gedeutet werden. Es giebt viel Aufzudeckendes beim Barock, einer größeren Ausstellung. Vieles, auf das man sicher gerechnet, bleibt aus, das man manches herbeigeickelert, das nicht zurückgewiesen werden kann und dennoch den Blick ganzes fñhrt. Was Venus XVI. und das Empire anbelangt, so hatte man mit dem Prachthüften aus dem Besize d. Kaiserl. Hohen Erzherzog Albrechts der historischen Vollständigkeit gewiß Genüge gethan. Nichtsdestoweniger hatte sich noch ein großer Schrant mit Arbeiten jener Kunstperioden gefñllt, der wenig empfehlenswerte Muster für das moderne Kunstgewerbe enthalten dürfte.

Die materiellen Formen des Barock und des Rococo fanden wir schwach vertreten. Beachtet muß allerdings werden, daß das Rococo eine reichsten Phantasien nicht der Bronze, sondern dem Porzellan anvertraut hat. Von dem Wenigen sei genannt eine schöne Holztafel mit barocken Beschlägen aus Goldbronze Nr. 1057, ausgestellt von Hñr. Johann Nichtenheim und ein Leuchterpaar desselben Stils, das J. C. Klinkosch zur Ausstellung gebracht hatte. Mehrere Rñhmchen, meist in gepreßter Arbeit, Dosen, einige reichverzierte Uhren mögen erwähnt sein. Interessant ist eine Zennenuhr vom Jahre 1765 aus J. C. Klinkosch's Besitz. Als Verfertiger nennt sich ein Peter Julianus Bachner.

Das Rococo in seiner eigenen Art tritt uns an einer Kensele entgegen, die Baron Albert v. Rothbild ausgestellt hatte. Auch die von Steiner aus Innsbruck beigebrachten Leuchter, sowie die, welche Hñr. Ethenis Schinowsky eingeschickt hatte, geben gute Beispiele des genannten Stils. Ein garz außergewöhnlich reiches Prachthñft ist aber Baron Rath v. Rothbild's Mitreister, das allerdings in praktischer Hinsicht sehr unbequem ist und mit seinen Schnörkeln das freie Hantiren auf dem Tbjettthñft und an den Stellidrauben hindert, das aber als festbares Schauhñft geradezu einzig in seiner Art dasteht.

Auch was den Stil Venus XVI. anbelangt, hatte die Ausstellung viel zu zeigen zu rñhmen, welche als eine der festbarsten Proben des Kunstier aller jener Zeit zu betrachten muß Nr. 1215. Es ist eine Kommode, wie sie Gentlemen vorzeiten haben konnten, an dem Besize des Erzherzogs Albrecht.¹ Ausgezeichnet durch reich amornen Schmuck, durch Präzision der Arbeit im allgemeinen und durch Reinheit des Stils in der Gewöhrung im besonderen muß diese Kommode auch demjenigen imponiren, der dem Stile jener Zeit



1) Eine kleine Abbildung dieser Kommode bei Daffin, *Lehrbuch der Kunstgeschichte*, S. 14.

sonst nichts abzugewinnen weiß. Von den zahlreichen Standuhren der Ausstellung, welche um die Wende des Jahrhunderts entstanden sein mögen, haben wir die eleganteste (Nr. 1216) abgebildet (Fig. 11). Sie trägt noch den Stilcharakter der Zeit unmittelbar vor der Revolution. Wir verzichten darauf, von den ausgestellten Empire-Bronzen einzelnes anzuführen; auch die traurigen Produkte aus der Zeit bis zu den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts mögen hier unbeachtet bleiben, obwohl sich viele Wiener Arbeiten darunter befinden, die im Zusammenhang mit den besseren späteren Werken einiges totale Interesse darboten. Das wenige Gute, was die Ausstellung aus dieser Zeit aufzuweisen hat, verdankt sie Frankreich, so eine Kopie des vielfach abgebildeten und abgeformten „Soldat Spartiate“ von Cortot aus dem Jahre 1831.

Unter den modernen Wiener Arbeiten hoben sich diejenigen der Gießerei von Turbain und der k. k. Kunstgießerei hervor. Es ist bekannt, daß die beiden Anstalten gegenwärtig mit der Ausführung großer Monumente beschäftigt sind. Das Tegetthoff-Deutmal, das Maria-Theresien-Monument u. a. nähern sich dort ihrer Vollendung. Der Turbain'schen Gießerei verdankt man zudem unser schönes Beethoven-Monument. Wie als eine Erinnerung daran fanden wir unter den von Nic. v. Tomba ausgestellten Bronzen eine gelungene Reduktion der Beethovenfigur. Die moderne Abteilung der Ausstellung war übrigens verhältnismäßig schwach besetzt, besonders vom Auslande. Gar manche Lücke mußte aus dem Bestande des Österreichischen Museums gefüllt werden. Mit Freuden waren deshalb die hübschen Arbeiten der bekannten Wiener Firmen Böhm, Briz, Haas, Hanusch, Hollenbach und Lur zu begrüßen. — Eine bei uns im Süden wenig bekannte Gruppe, die Gürtelkämpfer von J. P. Meier, erregte hier in einer kleinen Nachbildung vieles Interesse; ihr Guß von Gebrüder Leuz-Herold in Nürnberg (1867) zeigt aber eine nicht zu empfehlende raue Oberflächenbehandlung, welche die Bildung einer natürlichen schönen Patina von vornherein ausschließt.

Die reichbesetzte Abteilung ostasiatischer Bronzen bot vieles Interessante. Was Graf Edm. Rich., Herr Trau, was das Pester Kunstgewerbemuseum, Herr Legationssekretär v. Siebold u. a. an Produkten japanischen und chinesischen Kunstfleißes ausgestellt hatten, ist gewiß durch die mannigfachen, oft reizend einfachen, oft überraschend phantastischen Formen, durch die unnachahmlich vollkommene Technik höchster Verwunderung wert.


Von bestechendem Aussehen waren auch größtenteils die vielen sonstigen orientalischen Bronzen, unter denen sich manche durch Eigentümlichkeiten der Schrift auszeichnen sollen. Jedenfalls beachtenswert, auch für den Nichtorientalisten, waren die reich tauschierten älteren Gesäße. Ein schönes Beispiel dieser Art ist der im 1. Bande des Repertoriums für Kunstwissenschaft publizierte Leuchter aus dem Besitze des Grafen Rudolf Hesse.

Schließlich muß noch eines Schrankes gedacht werden, in welchem eine Reihe siamesischer Statuetten (meist Buddhafiguren) vom k. k. naturhistorischen Hofmuseum zusammengestellt waren.

So gewährte uns denn die Ausstellung wirklich eine höchst lehrreiche Übersicht über die Art und Weise, wie die Bronze zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Völkern der Kultur und der Kunst gedient hat. Möge eine das moderne Kunsttreiben belebende Wirkung, wie sie durch die Ausstellung angestrebt war, nicht ausbleiben!

Wien.

Th. Trimmel.





Die internationale Kunstausstellung in München.

Mit Illustrationen

IV.

Österreich-Ungarn. — Frankreich. — Belgien und Holland. — Schweden und Norwegen. — Amerika.

Wenn die internationale Ausstellung in Wien eben nicht im Stande war, die Kunstträger der österreichisch-ungarischen Kunst zu einer vollen Entfaltung ihrer Kräfte, und auch nur zur Abgabe einer „Büchertarte“ anzuführen, so vermochte es die Münchener noch viel weniger. Der Außenstehende ist geneigt, in dieser vielleicht durch materiellen Ursachen wohlbegründeten Zurückhaltung ein Spiegelbild der vermittelten politischen Verhältnisse und der daraus resultirenden allgemeinen Verdrossenheit zu erblicken. Man hat das Gefühl, als ob die österreichischen Künstler, nach einer Periode des glänzenden Aufstieges in einem Stillstand befangen seien, in welchem sie, vielleicht durch die Ungunst der äußeren Verhältnisse, nicht recht zur Verwertung ihres geistigen und technischen Vermögens gelangen können. Sowohl in Wien als auch in München fehlte es in der österreichisch-ungarischen Abteilung an einem Werk von großem Wert in der Skulptur, sowohl man sich eine kleine Reihe von Künstlern die technischen Bedingungen dazu veranschaulichen konnte. Die Deutschen, Österreicher hatten sich in München fast ausschließlich auf das Genre, die Landschaft und das Stillleben beschränkt. Selbst die Porträtmalerei, in welcher speziell Wien so Hervorragendes leistet, war nur durch ein äußerst distinguirt aufgefaßtes und auch in der Farbe vornehm und duftig behandeltes Damenbildnis von H. v. Angeli, durch einige Porträts von Gaul und durch ein Damenporträt von Canon vertreten, welches von Augustin Le Belarange und van Dyck tenuirt war. Ganz im Rubensischen Sinne, der sich in der in Rubens aufgefaßte Entwurf zu einem Altarbild und die Bräutigam von Bernward von Gießen, Götter, Boethius und St. Benedikt, welche Canon im Auftrage des österreichischen Unterrichtsministeriums ausgeführt hat. Wenn er sich auch mit einem Bein schon in das 19. Jahrhundert

System des klamischen Meisters eingelebt hat, so verrät er doch in der eleganten, etwas weiblichen Charakteristik der Köpfe den Modernen. Die große Malerei, soweit es sich wenigstens um den Umfang und den Figurenreichtum handelt, war allein durch den Böhmen Prokiz und zwei Ungarn vertreten. Die beiden Bilder des ersteren, welche jedoch nicht er selbst, sondern ein Berliner Kunstbändler ausgestellt hatte, ein „Fest bei Rubens“ und „Der Balladensänger“ (auch eine Heftigkeit bei einem mittelalterlichen Fürsten), waren bereits aus früheren Ausstellungen bekannt. Es sind zwei Sammlungen hübscher Kostümfiguren mit glatten Porzellanlöschen, welchen jede Spur von geistigem Leben abgeht. Auch das große Gemälde des einen Ungarn, „Das Babrgericht“ von Eugen Svarfas, hatte man bereits in Wien gesehen. Wenn auch der Münchener Katalog den dem Bilde zu Grunde liegenden Vorwurf (eine Art Gottesgericht, von welchem die Braut des Ermordeten betroffen wird, der sich um ihrer Launenhaftigkeit willen den Tod gegeben) ausführlich mittheilte, so gereicht die Unklarheit des Motivs dem sonst sehr tüchtigen Bilde doch zum Nachtheil. Auch hätte es nicht des reichlichen Aufwandes von schwarzen, undurchdringlichen Tönen bedurft, um das Unheimliche des Augenblicks zu verstärken, zumal der in der Braut plötzlich zum Ausbruch kommende Wahnsinn mit ergreifender Wahrheit zur Anschauung gebracht werden ist. Das große Bild von Julius Benczur, „Die konstituierende Generalversammlung der ersten ungarischen allgemeinen Assekuranzgesellschaft 1857“, machte auf den ersten Blick einen wunderlichen, ja komischen Eindruck. Ohne den Katalog zu befragen, würde man an eine große Haupt- und Staatsaktion gedacht haben, welche diese Herren in ihren nüchternen schwarzen Oberrocken um den grünen Tisch vereinigt hat, so an eine Art modernen Kompromisses der Edeln zur Erhaltung der Grundgesetze bürgerlicher Freiheit. Wenn man aber aus dem Katalog erfährt, daß es sich hier nur um den befriedigenden Gründungsabschluß einer Versicherungsgesellschaft handelt, so wird man die feierliche Darstellung dieses Moments doppelt komisch finden. Darf man aber dem Maler einen Vorwurf daraus machen, daß er aus einem solchen Moment nichts Besseres herauszuholen verstanden hat, wenn es einem A. v. Werner nicht einmal gelungen ist, dem doch ohne Vergleich bedeutungsvolleren Schlußmoment des Berliner Kongresses irgend eine interessante Seite abzugewinnen? Wollte man die Parallele zwischen beiden verwandten Bildern noch weiterführen, so würde derselbe entschieden zu Gunsten Benczurs ausfallen. Obwohl er keine Uniformen hatte, an denen er den Reichtum seiner Palette erproben konnte, sondern ausschließlich auf schwarze Töne angewiesen war, ist das Kolorit seines Bildes doch bei weitem erfreulicher, weil es wärmer und geschlossener ist. Wenn an diesem immerhin respektablen Werke etwas schlecht gemacht ist, so liegt die Schuld daran weit weniger an dem Maler, als an den Auftraggebern, welche sich in dem für solche Scenen angemessenen Maßstabe geirrt haben. Jedenfalls war dies Gemälde im Stande, etwas den unangenehmen Eindruck zu verwischen, den Benczurs über die Maßen freche Bacchantin mit ihrem widerlichen Satyr auch in München hervorrief. Sonst waren in der ungarischen Abteilung noch bemerkenswert: die heil. Elisabeth von Ungarn (das Rosenmündel) von Vizeen-Mayer, der lustige Besuch zweier Zechkumpans bei einem durch die Gicht zur Enthaltbarkeit verurtheilten Ritter von Giza Feste, die Landkassen von Bela von Szanyi und Giza von Meszely und das Hochzeitsdrama von Johann Janto, wo sich ein armer Teufel auf dem Wege das Leben genommen hat, welchen der begünstigte Nebenbuhler mit seiner jungen Frau passirt. Über die wunderlichen Phantasien Michaels von Zichy, die aus einer krankhaften Gemüthsstimmung heraus geheren sind, darf man wohl stillschweigend hinweggehen. Wie schon oft bemerkt worden ist, teilen die ungarischen Künstler mit den skandinavischen und den slavischen das Loos, sich ihre Ausbildung außer Landes erwerben zu müssen. Neben Paris behauptet dabei München immer noch seine bevorzugte Stelle, und neuerdings hat die aufblühende Schule von Böhm und die Lehrthätigkeit von Alexander Wagner und Benczur an der Münchener Akademie nicht wenig dazu beigetragen, diesen Vorzug zu befestigen. In München scheint auch Emanuel K. Piska seine Ausbildung erhalten zu haben, welcher einem oft behandelten Thema „Hagar und Ismael in der Wüste“, welches unsere Heliogravüre wiedergibt, neue Reize abzugewinnen wußte, indem er die von der untergehenden Sonne beleuchtete Wüstenlandschaft als kräftigen

Kalter zur Verstärkung der trefflichen Gemütsstimmung der Besucherinnen und Besucher einführte. Der Kopf der Hagar ist ausdrucksvoll und von innen heraus charakteristisch. Er ruft das Pathetische auch nur zu streifen. Besonders erfreut aber die Reinheit und Originalität der Zeichnung und das geistvolle Arrangement der Geniessen, in welchem die verschiedenen Linien verwalten. Der Arzte Mikola Mafic, dessen Landschaftsbilder mit lebendig gezeichneten Figuren schon auf mehreren Ausstellungen wegen ihrer selbständigen Auffassung und ihres frischen, gleichfalls von jeder Schwabene unabhngigen Naturgenusses Aufmerksamkeit erregt haben, ist jetzt ebenfalls in Mnchen anwesend. Seine „Landschaften mit Brten“, welche unser Holzstich reproduziert, waren schon in Wien und anderswo zu sehen. Der Wiener Katalog nennt Abram als seinen Wohnort. Wo hat dieser Knstler aber seine Ausbildung erhalten? Wer war sein Lehrer? Wo ist er geboren? Das sind Fragen, die noch bei vielen Knstlern jedem aufdrngen, der sich mit unserer modernen Kunst eingehender beschftigt, und auf welche die deutschen Kataloge immer noch keine Antwort geben. In mancher Beziehung ist es ja mit unserer Katalogisirung seit zehn Jahren besser geworden, aber in Bezug auf jene ganz unerlsslichen Ausknfte stehen unsere Kataloge hinter den franzsischen, welche doch auch kein Ideal von Vollkommenheit sind, noch weit zurck. Wir mssen mit Bedauern gestehen, da der erste Kunstausstellungskatalog, welcher in Bezug auf biographische Mitteilungen billigen Anforderungen gengte, in Russland aus Anla der Wladimir-Ausstellung von 1882 erschienen ist. Es scheint auch hier das traurige Wort magebend zu sein, da man in Deutschland fnfzig Jahre braucht, um einen Fehler einzusehen, und weitere fnfzig Jahre, um ihn zu verbessern.

In der Abteilung der deutsch-sterreichischen Maler waren die Landschaften und Genrebilder, wie gesagt, das Bedeutendste, namentlich die ersteren. Auf eigene Hand suchen die sterreichischen Landschaftsmaler, ohne da man ihnen eine direkte Nachahmung der Hollnder oder der franzsischen Stimmungsmaler nachweisen kann, das seelische Leben der Natur gleichsam zu entbinden. Nicht in den groen Linien, nicht in magischen Lichteffecten, sondern in der Tonstimmung liegt nach ihrer Ansicht der poetische Gehalt der unbelebten Natur verborgen, und diesen wissen sie mit groer Virtuositt auszubenten. Emil Zbinden, Gottfr. Seelos und August Schaeffer stehen in dieser Richtung obenan. Doch bertrifft sie Eduard von Lichtenfels noch an Stimmungsgewalt und an Gre der Auffassung. Ihnen zunchst kommt Franz Ruben mit seinem durch die anspruchslose und einfache Haltung ausgezeichneten Kanalmetrie aus Venedig. Robert Ruy, Hugo Larnant, Henri van Haanen und Rudolf Ribarz bewegen sich ebenfalls meist in einem gesunden, aber etwas nchternen Naturalismus. Dasselbe gilt auch von Tina Plan, welche eine Technik besitzt, die sich vor den knstlichen Aufgaben nicht frchtet, selbst nicht vor dem ersten hellen Grn des Frhlings, das wegen seiner impertinenten, in die Augen fallenden Farbe sich trotz der heien Bemhungen der Impressionisten immer noch nicht das unbestrittene Brgerrecht im koloristischen Katechismus unserer Tage errungen hat. Die Genremalerei hatte meist bekannte, aber tchtige Leistungen aufzuweisen, von denen wir nur „Die Weinverteilung an die Invaliden“ von Hr. Friedlnder, den „Markt in Tunis“ von Schnau, „Die Kinnbru“ von Fretsch, „Die venezianische Straenszene“ und die namentlich in der Charakteristik der zahlreichen Figuren meisterhafte „Sngerhuldigung vor dem sterreichischen Kaiserpaare“ von Karl Karger, den „Einmarsch der Damvierre Mrtyrer in die Heibung“ von Zimmern & Allemont, „Die Jouragierung“ von Alfred Friedlnder, „Das geraubte Kind“ von Rozakiewicz, „Der einzige Schriftgelehrte im Hause“ von Franz Kumpfer, „Das Passaggio“ von Passini, den „Theaterbrand“ von H. Ernst und „Die Vollhardenprozeion“ von Schikaneder (Prag) hervorheben wollen. Auf dem Gebiete des Stillebens hatten, wie immer, Charlemont, Schdl und Camilla Friedlnder in der Etalage ihrer zierlichen, mit wunderbarer Ausdauer gemalten, kokett arrangirten Nippesachen gewetteifert.

Die franzsische Abteilung zeigte bei weitem nicht die glnzende Physiognomie wie im Jahre 1879. Whrend damals eine Auswahl aus den besten Knstlern der letztvergangenen Salons mit groem Raffinement getroffen und auch die Dekoration der Sle mit seinem Geschmae

Durchgeführt war, zeigte die Ausstellung von 1883 in jeder Hinsicht das Gepräge des Improvisierten, des zufällig Zusammengewürfelten. Weil man in Paris sich noch in letzter Stunde zu einer Beteiligung entschlossen hatte, gab man, was gerade übrig war, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob Frankreich wirklich eine würdige Vertretung fand. Im Gegensatz zu der ungeheuren Begeisterung der Münchener von Anno 1879 trat denn auch bei der Eröffnung der französischen Zäle im vorigen Jahre eine große Ernüchterung ein. Die Kollektion Heffner gab einen viel vorteilhafteren Begriff von der neuesten französischen Malerei, und es fielen daher auch zwei von den Medaillen erster Klasse, welche die Franzosen erhielten, auf jene Abteilung. Nur an architektonischen Zeichnungen haben die Franzosen immer etwas übrig, und dieser Teil ihrer Ausstellung gab allein einen Begriff von ihrer Leistungsfähigkeit. Es waren freilich überwiegend die bekannten Aufnahmen, Restaurationen und Rekonstruktionen von Denkmälern aus dem Altertum, dem Mittelalter und der Renaissancezeit; aber man weiß, daß die französischen Architekten in solchen Arbeiten nicht nur ein feines Formengefühl, sondern auch eine außerordentliche Virtuosität in der graphischen Darstellung offenbaren, welche nur von wenigen deutschen Architekten erreicht werden. Insbesondere hatten die Studien unserer polytechnischen Schulen mit den französischen Arbeiten ähnlicher Art immer noch keinen Vergleich aus, obwohl in den letzten Jahren auch in dieser Hinsicht manches besser geworden ist. Bei den Entwürfen unserer Architekten auf dem Papier liegt der Schwerpunkt meist in der Zeichnung, während die zeichnerische Durchführung sich gewöhnlich auf das absolut Notwendige beschränkt oder, wie sie mehr giebt, häufig mit Hilfe eines Malers durchgeführt wird. Von deutschen Architekten, welche sich an der Münchener Ausstellung beteiligt hatten, vermögen sich nur Hübner und v. Großheim (Berlin), Erwerbeck und Neumeister (Machen-Wiesbaden) und Hr. Thiersch (München) in Bezug auf die künstlerische Darstellung und die saubere Detailausführung ihrer Entwürfe mit den Franzosen zu messen. Die österreichischen Architekten hatten sich von der Ausstellung gänzlich ferngehalten. Und dabei waren die Franzosen nicht einmal durch ihre ersten Bautechniker vertreten. Von hervorragenden Namen sah man nur Albert Ballu, Ruprich-Robert, Boeswillwald, Ch. A. Tucherel und Ednard Corroyer. Wenn auch bei den Restaurationsversuchen antiker Baudenkmäler manche müßige Spielerei mit unterläuft, so muß doch auf der andern Seite anerkannt werden, daß diese Arbeiten von großer Bedeutung für die Übung des Formengedächtnisses und für die Ausbildung eines feinen Gefühls für Harmonie der Verhältnisse und für Monumentalität sind. Man weiß, daß die französischen Architekten nach diesen Richtungen den deutschen überlegen sind, wenn die letzteren im Durchschnitt auch, gegenwärtig wenigstens, phantasievoller und minder einseitig sind.

Auch auf dem Gebiete der graphischen Künste, speziell des Kupferstichs und der Radirung, stellt sich das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland immer noch zu Gunsten des ersteren Landes. William Unger, der die Ehre Deutschlands hätte retten können, war nicht vertreten. Raab und Hecht boten zwar einen sehr respektablen Ersatz, aber in Bezug auf Reichweite und leichte Technik, auf Schmelz und Transparenz des Tons vermögen sie sich neben V. Klameng, Gaillard und Charles Waltner, welche in Stich und Radirung einige Haupttreffer ausgestellt hatten, nicht zu behaupten. Der einzige, der es im Stande war, der Dresdener Herr Köpping, hat sich in Paris ausgebildet, wo er seinen Wohnsitz hat. Zwei Radirungen nach Rembrandt und Winkels „Nachtwächter“ sind durchaus seines Lehrers Waltner würdig und in einer dritten Radirung („Froufrou“ nach Clairin), einem Meisterwerke in der zarten und duftigen Behandlung bei größter Helligkeit des Tons, kann er sich mit den größten französischen Tausendkünstlern auch in Bezug auf die Fikanterie der Auffassung messen.

Adolf Roisenberg.

(Fortsetzung folgt.)

Der Florentiner Waffenschmied Pisanio Tacito.

Von Wendelin Boebning.

117-1 2551-Navy.

[illegible]

Nach interessanten Bemerkungen über Gattungen, die Gattungen Varan, Stenopus, Mura, Muzi Yuni, die Gattungen Mura und die Gattung Stenopus, die Gattung Treibarbeiter und Gattungen, fährt der Verfasser fort:

„Ma che starò io delli homini che hanno lavorato di cesella, si ritrova nell'armaria che era dell' Esem.^o Duca d'Orléans, le antiche seggole che S. M. ha comprate nel 1679.

ferro con varie impronte che si trovano in diverse armi così antiche come moderne e vari segreti e tempere fatto da me Antonio Tordini. Bibliot. Mus. Civ. di Torino. - XIX. - 10.

² Vermutlich dem Studenten aus der vor. Reihe, dem jedoch nicht mitgeteilt wurde, daß er die Hände und dieses Jauchens war zur Zeit nicht am Platz.

6. Nordmann H., geboren 1610, starb 1621, Grab 2, Alter 11 J.

un Elmo con il petto e gli spillacci, il quale si dice esser stato d'Annibale Cartaginense, ove era talmente lavorato con un Mascarone con dua corna aviticchiate, che sporgevano fuori con una tal Maestria, che molti del considerare come sia possibile a cisellare e sporgere il ferro totalmente che a farlo di gietto parebbe impossibile il farlo come anche il petto forma due ali di drago piene d'occhi e similmente li spillacci figurano due teste di Leone; la quale armatura fu fatta secondo che afferma Felitiano Macedonio da Piripe, (uno?) scultore valentissimo, il quale fu detto poi Pisano Tacito, che fu in tal arte heroe.“

Zur näheren Prüfung dieses Textes schien es vorerst von Wichtigkeit zu erfahren, für welchen Herzog von Urbino der beschriebene Prunkharnisch gefertigt wurde, da über die Zeit der Fertigung desselben, sowie über die Periode der Thätigkeit des Meisters, nicht die geringsten Angaben gemacht wurden. In der



Guidobald II. von Urbino.

Zammlung kleiner Porträts von Berühmtheiten vergangener Zeit und Zeitgenossen, welche Erzherzog Ferdinand von Tirol angelegt hatte¹⁾, befinden sich fünf Bildnisse von Beherrschern von Urbino, von Otto Antonio von Montefeltre bis auf den letzten Herzog von Urbino, Franz Maria II. Ein einziger Blick auf diese Reihe genügt, um den Eigenthümer des eben beschriebenen Kunstwerkes herauszufinden, denn mit demselben zugleich ist auf dem betreffenden Bildnisse auch der Helm sowie das Bruststück abgebildet ganz genau so, wie sie Petrini beschrieb. Das Bildnis stellt den Herzog Guidobald II., Sohn des Franz Maria I., aus dem Hause Rovere-Montefeltre dar (geb. 1514, folgte 1538, starb 1574). Das nebenstehend abgebildete Porträt, ein Ölgemälde auf Kupfer, ist 14 cm hoch und 10 cm breit. Der Herzog, ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren, mit regelmäßigen, männlich ernsten Gesichtszügen, starker Nase, großen Augen, kurzgeschorenen, an der Stirne spär-

lichen Haaren und kurzgestutztem, am Kinne etwas ins Graue spielendem Vollbarte, ist bekleidet mit einer schwarzseidenen, breit mit schwarzem Sammt besetzten und mit Pelz verbrämten Schaulbe, die an der Brust mit Schnüren geschlossen ist. Am Halse wie an den Handgelenken sieben schmale weiße Krausen vor. Am Halse hängt an einem schwarzseidenen Bande der Bliesorden²⁾ in Form eines zierlich gearbeiteten Kleinods. Der Herzog halt in der Rechten braune Handschuhe, die Linke ruht sich leicht auf den zierlich und fein ornamentirten goldenen Griff eines Degens. Im Hintergrunde auf einem mit grünem Stoffe bekleideten Gestelle liegt ein reich verzierter bizarr gestalteter Helm. Er bildet

¹⁾ Öegenwartia in den kunsthistorischen Sammlungen des österreichischen Kaiserhauses: Porträt-Sammlung.

²⁾ Guidobald II. war der einzige seines Hauses, welchem der Toison verliehen wurde, die Person, welche war daher in der Bildnisreihe umsover festzustellen. Der Herzog figurirt in den Listen des Ordens mit folgendem Titel: „Guidobaldus de Montefeltro Dux Urbini“ und zwar zunächst hinter: „Franciscus II. Rex Galliarum“, ein Umstand, welcher datur, daß der Herzog den Orden nicht früher als 1559 erhielt.

den Kopf eines phantastischen Ungeheuers mit klobigen, tierartigen Zügen und einem schiefen, un-
gerichtetem Widerbörnern. Hinter denen lange Ehrenkronen. Über der Stirn des Ungeheuers
die Sterne berab, den Helmstirn markierend, liegt ein viereckiges Ungerat mit drei Ecken
und Tefelbündeln ausgebreitet. An den Seiten des Halses sind kleine Tefelbündel angebracht,
zwischen deren Nieren in drei Reihen mannliche Köpfe dargeboten sind. Der Brust-
rande zeigen sich noch die nach oben blickenden Augen eines Helmschmiedes. Rechts neben dem Brust-
einen grünen Verhang, in hübsche Karten gelegt, daher steht, in der Mitte der Brust eine große
dargestellt, ein gefärbenes Harnischstück ohne Aufsätze. Das selbe Bild den Brust-
über die Brust gelegten Trachtungsstücke, deren Nieren durch die goldverzierten Kanten ab-
bildet sind. Die Zwischenräume, somit die Arme etc., sind mit drei Reihen kleiner, gold-
geränderter Menschenansichten besetzt. Der Kragen mit vierzehn Goldschmücken ist über die
geschobenen Bruststücke mit der Brust im Gefache verbunden und schließt enge an den Hals
an. Vorn an der Kragennitte zeigt sich eine ornamentierte Kartouche, innerhalb welcher eine
im Gemälde untererhalb dinstand dargestellt ist. Die beiden Bruststücke liegen in zwei
ziegelförmig übereinander liegenden Eisenplättchen. Durch die Halsöffnung sind zwei Kom-
mandostäbe gesteckt, ein einfacher hölzerner, ein sogenanntes „Regiment“, ein anderer, an-
scheinend von Silber, ist cylindrisch geformt mit feingegliedertem und goldverziertem Knopf-
der mit kleinen Wapen garniert und oberhalb mit einer Krone besetzt ist. Das Bild verleiht
eine sehr gewandte und lebige Künstlerhand, von welcher auch drei andere Bildnisse aus der
Reihe der Urbildeten der Sammlung stammen.¹⁾ Es erinnert in seiner zarten und delikaten
Behandlung sehr an die Bildnisse des Alessandro Allori (geb. Florenz 31. Mai 1535, gest.
22. September 1607), nicht jedoch im Jahre 1586, nach der Beschreibung des Originals,
aber von der Hand desselben Meisters sein dürfte, da es nicht nur schon im Jahre 1560 gemalt war.
Bei der hier ausgesprochenen Vermutung über den Meister müssen wir es bewenden lassen, ohne damit ein bestimmtes Urteil fällen zu wollen.²⁾

Es bedarf wohl keiner noch ein Anderer, um die Väter vollständig davon zu überzeugen, daß mit den hier abgebildeten Waffenstücken jene von Petrini beschriebenen identisch sind, und es bliebe, um den Beweis zu vervollständigen, nur noch übrig, unwiderlegbar darzuthun, daß die hier dargestellten Probestücke nicht Geschenke der Phant. v. eines Königs oder des Herzogs seyen, sondern wirklich ausgeübte Kunststücke darstellen.

Es ist überflüssig, in diesen Blättern den gewaltigen Einfluß der Herrscher Umbriens auf die Entwickelung der italischen Kunst zu betonen. Von Federigo, dem Ideale eines Fürsten der Renaissance, angefangen, erblickten die Montefeltre und Rovere ihre Herrscheraufgabe in der reichen Pflege der Kunst. Speziell von Guidobald II., dem feingebildeten und geistreichen Urgroßneffen Federigo's, des Freundes Raffaels, erinnern wir uns dessen eifriger Bemühungen betreffs des Grabmals seines Vaters, des Papstes Julius II., und seiner Beziehungen zu Michelangelo, zu Tizian, Cellini und anderen bedeutenden Künstlern seiner Zeit. Auch die Urbinaten führte das feine Gefühl für die Schönheit zur Freude an den mannichfachen Werken der Kunst: an kunstvoll gearbeiteten Harnischen und Waffen. In letzterer Beziehung bildet ja einen trefflichen Beleg die herrliche Eisenhaube all' antica in Form eines menschlichen Hauptes getrieben und die zierliche Brigantine, welche dem Vater Guidobalds II., dem Herzoge Franz Maria I. 1491–1538, angetragen und 1532 von den Orsini in Venedig gefertigt wurden. Von dem letzten Zeitalter, in welchem die Renaissance in der Kunst der Renaissance waltete, bis zu jenem späteren, in welchem unsere Prachtstücke gefertigt sein können, hatte die dekorative Kunst schon eine Wendung zu einer freieren Behandlung, ja schon zum Bizarren genommen: dem Kunstschaffler war es nicht mehr unmöglich, Aufgaben gestellt, ein Kunstwerk wie das abgebildete und beschriebene konnte immerhin ausgeführt werden.

1 Von denselben Meßern fand man nur zu Beginn des 1. und des 2. letzten Herings von Urbino, Meßer Maria's II.

2. Vielleicht befinden sich die Triangule noch gegenwärtig in \mathcal{H}_1 und

2) Münchenerische Sammlungen des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts.

aber es erforderte einen Meister von eminenter künstlerischer Fähigkeit und ungemeinem technischen Können, der unter den Genossen seines Rades noch hervorrage, einen Meister, der in der Kunstgeschichte gewiß einen ehrenvollen Platz verdient.

Auch dieser letztere Beweis, daß das herrliche Kunstwerk wirklich ausgeführt wurde, ist zu erbringen, denn der Helm befindet sich zur Stunde im kaiserl. Museum zu Tsarskoe-Selo. Derselbe ist in Lithographie in dem großen Prachtwerke Musée de Tsarskoe-Selo von Hl. Gille, Tafel LVII, abgebildet und eine scharfe, gelungene Photographie, die ich dem Direktor der berühmten Sammlung, Herrn Staatsrat A. Grimm, danke, liegt mir vor. Danach ist die untenstehende kleine Abbildung angefertigt. Der Autor des vergedachten Prachtwerkes beschreibt den Helm in folgenden Worten: „Casque italien en fer repoussé. — Le dôme de ce casque représente la tête d'un animal chimérique, à gueule de dragon. L'artiste a peut-être voulu figurer la tête de l'orque de l'Arioste. Le corps d'un crocodile décrit en s'allongeant la courbe du timbre et en forme la crête. Les oreillons représentent une feuille de vigne; au-dessus se déploie une aile fantastique, semée d'yeux; celle de gauche manque. Le couvre-nuque, très-peu saillant, offre la partie antérieure d'une seconde tête qui paraît être celle d'un monstre marin.“


„Ce casque, dont le fond est noir avec des restes de dorure, est d'un très-beau travail. C'est une pièce de fantaisie due à l'imagination de quelque habile armurier du XVI^e siècle.“ In seinem gegenwärtigen Zustande zeigen sich an dem Helme einige Abgänge; so z. B. fehlen die kleinen Weinblätter an den Seiten. In Bezug auf seine koloristische Ausstattung durch die Vergeltung giebt uns nur noch das vorhandene Bild eine richtige Vorstellung. Das Bruststück mit den Achselstücken, welche letztere wir auch im Bilde nicht sehen, ist leider verschollen. Über den Zeitpunkt der Fertigung dieser Waffengarnitur läßt sich nur auf Grund von Kelenumständen ein Schluß ziehen. Aus der Aufnahme derselben in das Bildnis des Herzogs läßt sich vermuten, daß ihre Fertigung nur höchstens einige Jahre vor der Anfertigung des Bilderoriginals datirt. Da Herzog Guidobald 1514 geboren und hier in einem Alter von etwa 45 bis 50 Jahren dargestellt ist, so könnte man das Alter des Originalporträts um 1560, das der Harnischgarnitur um 1555 ohne Bedenken annehmen. Daß das uns vorliegende Porträt aber eine um 1580 gefertigte Wiederholung des 1560 gemalten Originals ist, erhellt aus zwei Umständen; erstlich enthält die Serie der Urbinaten von gleicher Münzherkunft auch das Bildnis des letzten Herzogs Franz Maria II. (1549—1631), der in dem Alter von gegen 30 Jahren dargestellt ist; des weitern datirt die Anlage der Sammlung seiner Porträts durch Erzherzog Ferdinand von Tirol erst nach dem Zeitpunkte von dessen Vermählung mit Anna Katharina von Mantua, somit nach dem Jahre 1582.

In der Beurteilung des Kunstwertes unseres Wertes fühlten wir uns beschränkt. Das Wert an sich ist wenig geeignet, die künstlerische Fähigkeit des Meisters so zu prüfen, wie etwa die Arbeiten Spacini's, der Negrolì oder des Lucio Piccinino u. a., welche in ihren figürlichen oder ornamentalen Reliefs Gelegenheit in Fülle bieten, um den Stil, die Komposition sowie die künstlerische Durchbildung vom ästhetischen Gesichtspunkte zu würdigen. Der Helm in Form eines phantastischen Ungeheuers läßt allerdings ein bedeutenderes Kompositionstalent auf dekorativem Gebiete erkennen, und die anatomischen Details können bei aller Verzerrung als studirt und meisterhaft durchgeführt bezeichnet werden; das ist aber auch alles. Anders verhält es sich, wenn wir die Technik des Meisters in Betracht ziehen und da können wir dem Urteile Petri's vollinhaltlich beipflichten. Der Helm Guidobald's II. gehört zu den besten Werken im repoussé, die auf dem Gebiete der Waffenschmiedekunst existiren. Außerst wenig Werke der Treibarbeit in Eisen, welche in den Sammlungen prangen, reichen in der Virtuosität der Behandlung des spröden Materiales zu dem Helme Tacito's hinauf, selbst die Werke der Negrolì in Madrid, die Waffensstücke Karls V., treten vor dieser meisterhaften Modellierung in den Hintergrund. Einzig der „Helm mit dem Löwenbaupt“ des Erzherzogs Ferdinand von Tirol in den kunsthistorischen Sammlungen des österreichischen Kaiserhauses könnte unter Bedingungen unserem Helme an die Seite gesetzt werden, während er freilich wieder durch seine unvergleichlich schöne Tausia das Werk Tacito's überragt.

Die Persönlichkeit und res Meinas, Benvenuto's Vater, hat zur Zeit noch keine Aufklärung. Auf das Zeugnis des übrigens unbekannten Achillius Maccedonio ist hier nichts zu legen. Um sich den Ansehen der Götterfamilie zu geben, kauft sich der Künstler auf Arieß und, bei Sennergeheben, auf Philofirist, ferner auf Demetrios, dessen Vater kanntlich ein Waffenschmied gewesen war. Der große griechische Redner muß ihm für ein Gewährsmann für den Meister eines Helmes dienen, den Herzog Guidobaldo ansetzt, der noch General der venezianischen Republik war.

Benvenuto Cellini hat der um 1560 wahrscheinlich noch jungen Mutter, der zu dieser Zeit bereits für den Hof in Urbino arbeitete, ohne Zweifel nicht gekannt, wenn er auch in seinen Trattati noch in der Lebensbeschreibung Urbino's, immer zu lesen, weil er als Haupt der Waffenschmiedkunst unsere Aufmerksamkeit thut und dies in der Hand. Petrus ist entweder die römische Beschreibung der Etruria oder, was wahrscheinlicher ist, die Dialektform für Stefano; der Beinamen ist kaum ein Familienname, sondern bezeichnet sicher nur eine individuelle Eigenschaft.

Mit diesen wenigen Daten, welche wir bisher zu sammeln vermochten, können wir auf das Zeugnis Petrini's hinweisen im italienischen Kunsthandwerk hervorragenden Meister der Kunstgeschichte. Zuweilen nur es der Darstellung gelangen, das Leben und die Thätigkeit desselben weiter aufzudecken, wenn endlich die Motive der Kunst und der Kunst, bezogen vom Gesichtspunkte der Kunst und des Kunsthandwerks, und nicht allein von jenem der Staatengeschichte, nicht stückweise und vereinzelt, sondern umfassend und systematisch einer Sichtung unterzogen werden. Bis dahin muß sich der Künstler mit den Problemen befassen lassen, die von den Tischen der Forscher der Staatengeschichte fallen.



Zur Frage über den Namen des Meisters E. S. vom Jahre 1466.

Am vierten Hefte der Zeitschrift für bildende Kunst hat Herr A. v. Wurzbach eine neue Hypothese über den Namen und die Herkunft des Meisters E. S. vom Jahre 1466 aufgestellt, indem er zu beweisen sucht, daß dieser Künstler höchst wahrscheinlich Erwein vom Stege hieß und vor 1466 Münzmeister des Kaisers Friedrich III. in Wiener-Neustadt gewesen. Die Beweisführung scheint auf den ersten Blick überzeugend zu sein, zeigt sich jedoch bei näherer Prüfung einzelner Punkte nicht derart unaufsehbar, daß man die Frage als endgültig gelöst betrachten könnte. Die erste Prämisse der Beweisführung lautet, daß der Meister E. S. kein Goldschmied sondern ein Stempelschneider gewesen sei, und von dieser durch die Stadtwappe des Meisters begründeten Ansicht ausgehend, zieht der Verfasser als weiteren Beweis ein Siegel des Bischofs Petrus von Wiener-Neustadt aus dem Jahre 1477 heran. Die Komposition soll vom Meister E. S. herrühren: „sie stellt die Madonna unter einem getönten Kapellenbaldachin sitzend dar, genau so wie der Meister E. S. und nur dieser allein seine Madonna wiederholt in Kupfer gestochen hat.“ Nun muß ich bekennen, daß ich an dieser Komposition nur wenig finde, was unbedingt auf Meister E. S. als Urheber hinweisen könnte. Eine Madonna mit wallendem Haare, mit dem nackten Kindein auf dem Schooße, unter einem Baldachin sitzend, ist doch keine originelle Schöpfung des Meisters E. S., sondern gewissermaßen ein Gemeingut aller Schulen des 15. Jahrhunderts. Die Übereinstimmung des Bischofsiegels von Wiener-Neustadt mit den Schöpfungen des Meisters E. S. ist ganz allgemeiner Art, keine größere, als man sie an einer ganzen Reihe von Madonnenbildern, sowohl deutschen als auch niederländischen Ursprungs, wahrnehmen kann, und welche überhaupt zwischen zwei Werken einer und derselben Zeit obwaltet. Da man könnte da vielmehr von wesentlichen Unterschieden sprechen: die Architektur ist in dem Bischofsiegel, soviel sich nach der Reproduktion urtheilen läßt, eleganter, der Faltenwurf nicht so edig, wie beim Meister E. S., der Typus der Inschrift sogar gänzlich verschieden; dies gilt auch von anderen gleichzeitigen Siegeln, namentlich von den Hof- und Staatsiegeln Kaiser Friedrichs III., wie uns der Einblick in Sava's Werk über die Siegel österreichischer Regenten belehrt. Es wäre wohl der Einwand möglich, daß der Unterschied eben durch die Verschiedenheit der Technik des Stempelschneidens und des Verfahrens der Kupferstecher bedingt ist; dann ließe sich aber auch nicht aus der Technik der Stiche ein Schluß auf die ursprüngliche Beschäftigung des Meisters ziehen. Abgesehen davon, daß der Meister vielleicht auch bei den Stempeln seine Autorschaft durch Anbringung der Anfangsbuchstaben E. S. bezeugt hätte, giebt es Gründe genug, den allerdings ganz vor trefflichen unbekannten österreichischen Stempelschneider und den Kupferstecher E. S. als verschiedene Personen zu betrachten.

Ein wichtiger, zu obiger Ansicht des Herrn A. von Wurzbach verlockender Umstand bleibe immer noch übrig — die Identität der Anfangsbuchstaben des Meisters E. S. und des vermeintlichen Schöpfers der Siegel, Erwein vom Stege; das wenige jedoch, was Herr A. von Wurzbach über die Person des letzteren mittheilt, spricht durchaus nicht für seine Hypothese. Leider giebt Herr A. von Wurzbach nicht die Quelle an, aus der er geschöpft, und da ich die Mühe nicht habe, sie aufzufinden, muß ich mich mit dem begnügen, was er in seinem Aufsatze von Erwein vom Stege berichtet. Demnach war derselbe, wie anfangs erwähnt wurde, vor dem Jahre 1466 Münzmeister des Kaisers Friedrich III. zu Wiener-Neustadt. Nun, war

wirklich Erwein vom Stege ein „Münzmeister“, so konnte er unmöglich der Zielerreger des Bildstiefels von Wiener Neuhauf und noch weniger der mit E. Z. bezeichneten Master sein. Ein Münzmeister war ein, und zwar nicht geringer, Staatsbeamter, welcher der Hofkammer beigelegt war, dem wohl die Verwaltung des Münzwesens anvertraut war, welcher jedoch mit der technischen Ausführung des Stempelbildens und Bragens nicht zu thun hatte; dies war die Sache untergeordneter Handwerker oder, wenn man will, ausübender Künstler, der „Eisenschneider“; aber ein *magister monetae* war nie selber ein Skulptor zugleich. Ein Münzmeister wie Erwein vom Stege, der zugleich Stempelbildner gewesen wäre und in freien Stunden sich auch mit Zeichnen und Stechen, ja sogar mit Entwürfen für Gravuren beschäftigt hätte, wäre eine ganz singuläre Erscheinung. Ist in der Inschrift des Herrn H. von Wurzbach unter Erwein vom Stege nicht als Münzmeister, sondern als Stempelbildner bezeichnet, was ich nach dem klaren Wortlaut der citirten Stelle beweisen kann (oben der Adel weist auf eine hohe Stellung hin), so fällt allerdings dieser entscheidende Einwand fort; dann wäre es aber doch ratthamer, in erster Reihe Münzen und Medaillen des Kaisers Friedrich III. als vergleichendes Material heranzuziehen, und nicht die Zielerreger, deren Urheber nach dem noch problematisch bleiben würde.

Ist es unmöglich, den Meister E. Z. mit Erwein vom Stege als identisch zu betrachten, so ist auch die weitere Identifizirung des Meisters Erwein, welcher im Jahre 1470 an „Seiner Gnaden Rame“ beschäftigt war, mit Meister E. Z. und Erwein vom Stege, und die Zurückführung des Entwurfes für das Grabmal des Kaisers Friedrich III. auf den Meister E. Z. unhaltbar, abgesehen davon, daß es an und für sich mehr als ein Verdacht erweckt, ob mit dem „Seiner Gnaden Rame“ wirklich das Grabmal Friedrichs III. gemeint sei.

Die Übereinstimmung der Anfangsbuchstaben ist nur ein trügerisches Zeichen der Ähnlichkeit, welches allerdings genug verlockend ist, Münzmeister Erwein vom Stege, den Baumeister Erwein und den Kupferstecher E. Z. als eine Person zusammenzufassen, doch waren doch ganz gewiß verschiedene Individuen, und der anonyme Kupferstecher E. Z. vom Jahre 1466 bleibt leider nach wie vor eine der geheimnißvollsten Erscheinungen des 15. Jahrhunderts.

Prag.

Dr. M. Ghrol

Kunstliteratur.

Lorenzo de' Medici il Magnifico. Von Alfred von Montmont. Zweite, vielfach veränderte Auflage. Zwei Bände. Leipzig, Teubner & Hamborn. 1883. X, 137. VI, 199 Z.

Montmonts Darstellung eines der interessantesten Lebensakte aus der politischen und Kulturgeschichte Italiens ist alsbald nach ihrem ersten Erscheinen (1871) in dieser Zeitschrift, Band X, gewürdigt worden. Sie ist eine gediegene Arbeit, von einem vorzüglichen Kenner italienischer Sprache und Geschichte herrührend, auf trefflichen Studien beruhend, gut geschrieben. Ihre wesentlichen Vorzüge sind ganz bedeutende Beherrschung des Materials, scharfe Konzeption, verständige Bearbeitung des reichen Stoffes; tüchtige Untersuchungen des politischen, soziologischen Beobachtungen und Darlegungen, die als Bestandteile eines historisch-biographischen Werkes erwünscht wären, findet man seltener.

Die zweite Ausgabe des Werkes wird als eine „vielleicht veränderte“ bezeichnet. Allerdings scheint das Werk stark verkleinert: die erste Ausgabe hatte über 200 Seiten mehr. Indessen ist dieser geringere Umfang nicht etwa durch wesentliche Streichungen, sondern hauptsächlich durch kompakteren Druck bewirkt. Eine andere Veränderung ist die Vermehrung neuer Bilder Lorenzo's. Das dem ersten Bande beigegebene ist nach dem von H. Morghen gestochenen Bilde Vasari's, das in dem zweiten nach einem Miniaturporträt, das früher von Müng, Précurseurs, mitgeteilt war. (Ich weiß nicht, warum der gelehrte Herausgeber nicht die Terrakotta-Büste beachtet hat, die in meinem Buche: Renaissance und Humanismus, S. 188


abgebildet ist. Wesentliche Veränderungen wurden in den die Kunst betreffenden Abschnitten vorgenommen auf Grund der Untersuchungen und naturlichen Veröffentlichungen von Müng, Heib, Friedländer u. a.: in den literarischen Partien auf Grund eines großen dreibändigen, dem Alerentiner Staatsarchiv erst 1871 wieder zugehellten Manuskriptes: *Ricordi di lettere scritte da Lorenzo de' Medici cominciate questo di 25 di marzo 1477*. Dieses Verzeichnis enthält für die Zeit von 1477—1492, freilich mit einzelnen bedeutenden Lücken, die Ausgabe aller von Lorenzo geschriebenen Briefe, meist nur die Adressen, häufig auch Notizen über den Inhalt, manchmal auch die Konzepte der Briefe selbst. Die zahlreichen Werke, die seit 1871 über italienische Renaissance erschienen, sind sorgsam benutzt. — Eine wesentliche Bereicherung hat das Werk durch das ausführliche Register (Band II, S. 167—199) erfahren, das die Benutzung des Buches in hohem Grade erleichtert. — Zu bedauern dagegen ist, daß, wahrscheinlich der Raumersparnis wegen, das schöne ausführliche, die behandelten Dinge bis ins Einzelne darlegende Inhaltsverzeichnis der ersten Auflage gestrichen worden ist und einer kurzen Mitteilung der Kapitelüberschriften Platz gemacht hat. Wünschenswert wäre es gewesen, eine führende Einrichtung der ersten Auflage zu entfernen. In dieser nämlich bricht der erste Band mitten im 4. Buche „Die Medici im Verhältnis zu Litteratur und Kunst“ ab; nur der erste Abschnitt. „Humanisten und volkstümliche Litteratur bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts“ sind dem ersten, die beiden folgenden dagegen „Die Zeit Lorenzo's il Magnifico“ und „Die schönen Künste“ sind dem zweiten Bande zugewiesen worden. Leider ist diese Einteilung auch in der neuen Auflage beibehalten.

Die Einteilung des Stoffes ist genau dieselbe geblieben, selbst die Überschriften sind ganz gleichlautend dieselben, nur statt Lorenzo's Tod heißt es: „Lorenzo's letzte Tage“ und aus der „Chronologischen Übersicht“ ist eine „Zeittafel“ geworden. Vergleicht man dagegen die Darstellung im Einzelnen, so bemerkt man auf Schritt und Tritt die sorgsame Arbeit an zahllosen kleineren und größeren Veränderungen und Verbesserungen. Um ein paar Beispiele herauszugreifen, so vergleiche man die Anm. von I, S. 423 und 424 der zweiten mit I, S. 587, 588 der ersten Auflage, oder II, 85 der zweiten mit II, 111 des ersten. In der letzterwähnten Stelle wird aus den schon genannten *Ricordi* der Beweis geführt, daß das Datum der Anekdote Bice's della Mirandula falsch ist: es muß 1488 statt 1486 heißen. — Eine ganz besondere Bereicherung, Umgestaltung, klarere Anordnung hat die „Litterarische Notiz“ erfahren; wie sie jetzt vorliegt, ist sie ein trefflicher Wegweiser in der fast überreichen Litteratur der Quellen und Bearbeitungen. — Manches einzelne könnte wohl getadelt werden. Daß Menmont I, S. 114, N. 4 das Bibliotheksverzeichnis des spätern Papstes Nikolaus V. ungedruckt nennt, ist nicht richtig; es ist in einem von Neumont selbst citirten Aufsatze über die Schicksale der Mediceischen Bibliothek neuerdings veröffentlicht. Indessen was können solche Kleinigkeiten gegen den großen Reichtum wertvoller und ausgezeichneten Darlegungen sagen, die in diesem Werke enthalten sind?

Eine Analyse des Buches zu liefern, wäre jetzt, nachdem es fast seit einem Jahrzehnt allgemeiner und lebhafter Anerkennung sich zu erfreuen gehabt, ein sehr überflüssiges Beginnen. Es war nur nötig, auf das neue Erscheinen des Werkes hinzuweisen und die Thatfache zu konstatiren, daß der Verfasser das viele Treffliche der früheren Ausgabe gewahrt und durch manchen ausgezeichneten neuen Zusatz bereichert hat.

Ludwig Geiger.





Edouard Manet.

Von Fritz Bley.

Mit 24 Holzschnitten.



Das Sensationsbedürfnis ist, wie hat sich uns kein Herr daraus, die groß-
 strahlende unserer Jahrhundert-, die Seite nur jenseits des Wassers. Wie
 ein ables Comagum wuchert es an den großen Herzen unserer unter-
 ligten Civilisation und durchdringt von dort durch die Poren der ge-
 samten Menschheit das Welt. An den gewöhnlichen Schreibern, die
 uns nur zu oft quereben noch keine glänzenden Zeplaster ihres Vastins zu ver-
 hat, giebt es ja keinen verführerischen Mann als durch übermüthende Begierden zu
 blenden, anstatt unter der beherrschenden Aufsicht der Tugend, die sich zu ver-
 Aber auch der gewöhnliche Schreiber verneigt sich dem Göttergott der Zivilisation
 nicht zu entziehen, es ist er wird gewarnt und dann abzuwenden, auf in dem ge-
 gemeinten Eifer, auf die drohende Gefahr hinzuweisen, tritt er wider Willen in den
 Klammern des Übels, das er bekämpfen will. Das ist das gemeine, Schamlose der
 großstädtischen Karrieren, die mit dem Geräusche ihrer Erfolge die Menge täuschen und
 den Besonnenen oft an der Zukunft keinen Rest zu lassen zu lassen können, wenn
 er nicht zu großes Vertrauen zu dem Sinne der Gesellschaft hat. Eine solche Karriere
 ist es, um die es sich im Folgenden handelt.

Auf dem großen Eitelkeitsmarke Paris ist vielleicht in letzter Zeit kein Name lauter ausgerufen worden, als der des Begründers des modernen „Impressionismus“, Edouard Manet; und keiner ist auch wohl bezeichnender dafür, wie das Wahnsinnigste im heutigen Paris zu Macht und Einfluß gelangen kann, wenn es mit beharrlicher Methode betrieben wird. Es ist nunmehr ein Jahr her, daß dieser Kunstrevolutionär die Augen schloß, welcher halb Paris den Kopf verdrehte; aber der Einfluß, den er geübt hat, ist keineswegs vergessen, wie die Mode von gestern, sondern eher noch nachhaltiger und tiefgreifender geworden. Hat die Schar seiner Anhänger es doch in diesem Winter durchzusetzen gewußt, daß die École nationale des Beaux-Arts ihre bisher als Heiligtum der Tradition betrachteten Räume zu einer Gesamtausstellung der Werke Manets bewilligte; und der Buchhandel sich beeilt, mit den üblichen Kommentaren dieses Ereignis der Saison zu beglückwünschen. Eine ausführliche Biographie Manets aus der Feder seines Verehrers Edmond Bazire ist bei A. Quantin erschienen¹⁾, und Emile Zola, dessen über Manet veröffentlichte Aufsätze seiner Zeit einen solchen Sturm der Entrüstung heraufbeschworen, blickt in der Vorrede, die er zu dem Kataloge der gegenwärtigen Manet-Ausstellung geschrieben hat, mit Genugthuung auf die Siege hin, welche die Sache der „Wahrheit“ seit jener Zeit errungen.

„Der Einfluß ist da“, schreibt er, „unleugbar, und tiefer greifend mit jedem neuen Salon. Denkt euch zwanzig Jahre zurück, ruft euch jene schwarzen Salons ins Gedächtnis, in denen selbst die Studien des Nackten dunkel erschienen, als seien sie mit modernem Staube bedeckt! In den großen Rahmen badeten sich die Historie und Mythologie in ganzen Lagen von Asphalt; nirgends ein Abstecher in das Gebiet der wirklichen Welt, zu dem Leben, zum vollen Lichte; kaum, hier oder da, eine kleine Landschaft, auf die ein Stückchen blauer Himmel herniederzusehen wagte. Aber nach und nach sah man die Salons sich aufhellen, die Römer und Griechen von Mahagoni mit samt den Nymphen von Porzellan verschwinden, während die Flut von modernen, dem Alltagsleben entnommenen Darstellungen von Jahr zu Jahr wuchs, die Wände überschwemmte und sie mit ihren lebendigen Accenten in hellstes Sonnenlicht setzte. Das war nicht nur eine neue Zeit, das war eine neue Malerei, deren Streben nach dem vollen Lichte gerichtet war, welche das Gesetz der Farbenwerte achtete, jede Figur in voller Beleuchtung gab und auf ihrem Plage, nicht nach der herkömmlichen Ueberslieferung in idealer Weise zurechtgestellt.“

Und das Verdienst, diese beglückende Kunstreform begründet zu haben, mißt Zola keinem andern als Edouard Manet und damit natürlich im Stillen auch sich selbst, dem litterarischen Champion des Impressionismus, zu. Zu letzterem ist er übrigens berechtigt. Denn in der That gehören diese beiden Männer zu einander: der Verfasser des „Assommoir“ ist nichts anderes, als ein Manet der Poesie, nur, wie mir scheinen will, mit mehr Talent begabt, als der Begründer des Impressionismus aufweisen konnte. Einer wie der andere sind sie Pedanten des Schmutzes und der Trivialität; und der Platz, welchen man ihnen dormalseinst in der Kulturgeschichte Frankreichs anweisen wird, kann nur der sein, daß sie die Exponenten jenes thörichten Prinzipes waren, welches der Kunst ihre eigentliche Aufgabe beirreißt, nämlich: zwischen den in den Einzelercheinungen sich auseinanderlegenden Sonderideen das Gemeinsame zu suchen, welches diese mit der Höhe der absoluten Idee verknüpft. Zola giebt dieser thörichten Vertennung des wahren Wesens der Kunst

¹⁾ Bazire, Edouard Manet. Paris, Quantin. Die diesem Aufsatz beigelegten Illustrationen sind dem genannten Werke entlehnt.

mit dem ihm eigenen Gemisch von Naivität und Erosimus, wie bei jeder von ihm gehaltenen Gelegenheit, auch wieder in der Vorrede zu dem *Manet-Kataloge* Ausdruck.


„Vergeht die Ideen von Vollendung und Absolutem! Glaubt nicht, daß eine Sache schön sei, weil sie vollendet ist nach gewissen physischen und metaphysischen Maassstabem! Eine Sache ist schön, weil sie lebt, weil sie menschlich ist! Und Ihr werdet alsdann mit Entzücken diese Malerei Manets genießen, welche zu der Stunde kam, wo ich ihr Bescheid zu sagen hatte, und die es mit einer durchdringenden Triquatität gesagt hat. Sie ist klar und geistreich, viel mehr, als die gelehrten Maschinen, um deren willen kann sie ausser Acht gelassen werden, und die heute schon im Staube der Speicher schlafen.“

Die Begeisterung für sein von der Kunstidee bereitetes *schöneres Ideal* veranlaßte Zola zu einer argen Überhöhung Manets und des von ihm geübten Einflusses. Es mag ja wahr sein, daß die heutige naturalistische französische Malerei, wie sie in *L'Hermitte* und *Bastien-Lepage* ihren bezeichnendsten Ausdruck findet, vielfach von den Ideen Manets und Zola's beeinflusst ist; aber um auf seine begabteren Zeitgenossen einen direkten Einfluß zu üben, fehlte es Manet viel zu sehr an der gründlichen Beherrschung der Form, die Courbet auszeichnete, und welche auch jenen neueren Malern in so hohem Grade eigen ist. Manet ist infolge seines Experimentirens nie über ein höchst untergeordnetes Wissen hinausgekommen; es ist daher eine ganz und gar unberechtigte Übertreibung, wenn Zola ihn mit Courbet, Delacroix und Ingres auf eine Stufe der Bedeutung stellt. Auch in seinem Charakter ist Manet ganz und gar nicht mit Courbet zu vergleichen. Der *Communard*, welcher die Vendôme-Säule stürzte, war ein überzeugter Prophet der sozialen Revolution; und wie seine Kunst einen einzigen Protest bildete gegen das herkömmliche Schönheitsideal der eleganten Welt, so war sein ganzes Leben von einem einzigen Gedanken durchglüht: von dem ehrlichen Hasse gegen die Bourgeoisie und der aufrichtigen Begeisterung für die Hebung des Loses der Proletarier, die er mit Waffengewalt glaubte ertrogen zu können. Die Eitelkeit hatte keinen Raum in dieser Feuerseele. Manets innerste Triebfeder aber war die Eitelkeit, und zwar die ganz gewöhnliche oberflächliche Eitelkeit des gesellschaftlichen Strebers. Alle seine litterarischen Verehrer haben dies in bezeichnender Idiosynkrasie selbst bei jeder Gelegenheit hervor. „Dieser Kunstrevolutionär“, schreibt Zola in der mehrermähnten Vorrede, „welcher die Welt verehrte, hatte stets von dem Erfolge geträumt, so wie er sich in Paris giebt, mit den Schmeicheleien der Frauen, mit lobreichem Empfange in den Salons, mit dem luxuriösen Leben, welches inmitten der Bewunderung der Menge dahingaloppirt.“ Als ein Mann von angenehmer Erscheinung, durch Reichthum den Sorgen der meisten Künstlerlaufbahnen entrückt und mit hinreichender Weltkenntnis versehen, durfte Manet der Erreichung dieses von Zola gekennzeichneten höchsten Lebenszieles um so sicherer sein, als er sein Schiffslein in das Fahrwasser des kräftigsten aller modernen Vorurtheile lenkte, nämlich der Idolatrie, welche das moderne Frankreich mit der Revolution treibt.

Der kindische Haß gegen alles Bestehende, die Sucht, alles, was bis dahin für recht, gut und schön ertannt war, über den Haufen zu werfen, war auch der wirksame Bundesgenosse des Begründers der Impressionisten-Schule. Nicht unwesentlich mag dieser pietätlose Nihilismus in Manet genährt sein durch die klerikale Erziehung, welche er in seiner Jugend genoß. Er war im Jahre 1832 als ältester von drei Söhnen eines Beamten in einem Hause der Rue des Beaux-Arts, der heutigen Rue Bonaparte, geboren, gerade gegenüber der Ecole des Beaux-Arts, wo in den letzten Monaten die Ausstellung seiner Werke das Ereignis der Saison bildete. Maxime schilderte Manets Eltern als

spießbürgerliche Leute, und ein gut Teil dieser Spießbürgerlichkeit findet sich in Manets eigenem Charakter wieder. Mindestens suchte man in seinem ganzen Leben vergebens nach einem Ausflammen begeisternder Leidenschaft, nach einem ehrlichen dummen Streiche, nach einem warmen Hauche elementaren Genies. Mit sechzehn Jahren dem Collège Rollin entwachsen, geht er mit der Erlaubnis seiner Eltern zur See und tritt an Bord der „Gouadeloupe“ nach Rio de Janeiro seine erste Reise an. Dieselbe befruchtete indes seine Phantasie nicht; er erlebte keine Abenteuer und suchte solche auch im Geiste nicht. Ebenjowenig quoll ihm in den Fingerspitzen der Schaffensdrang. Allerdings zeichnete er in oberflächlichen Skizzen die Physiognomien der Matrosen und die „flüchtigen Eindrücke“ der Fahrt: aber „ce n'était pas l'étude: une distraction simplement“ schreibt Bazire. Nach seiner Rückkehr entschloß er sich, zum gewiß begründeten Entsetzen seiner Eltern, Maler zu werden und trat in das Atelier von Couture ein. „Couture“, schreibt Bazire, „war nicht übermäßig liebenswürdig und liebte es ganz und gar nicht, daß man sich emanzipierte.“ Manet aber befundete sofort, noch ehe er überhaupt etwas Geheißtes gelernt hatte, den ihm eigenen Geist des Widerspruches, die krankhafte Sucht, nicht nur in der Wiedergabe, sondern auch in der Auffassung der Form originell sein zu wollen. Er nannte das: *envisager la nature, la traduire d'après soi* und erregte damit den berechtigten Zorn seines Meisters. Es scheint sogar, daß Couture den wunderlichen Schüler entlassen hat: Bazire geht über den Grund und den Zeitpunkt des Austrittes aus dem Atelier mit einer Flüchtigkeit hinweg, welche seinem in den kleinsten Einzelheiten gewissenhaften Lebensbilde sonst nicht eigen ist. Manet begab sich also auf Reisen, ging nach Deutschland, wo er in Kassel, Dresden, Wien und München die Alten, insbesondere Rembrandt kopierte. Dann studierte er die Galerien von Rom und Venedig, wo er unter andern in der Kopie eines Tintoretto „ein Wunder von Wissen in der Reproduktion zeigte: das Bild von Tintoretto war einfach doppelt geworden.“ Herr Bazire wird wohl gehalten, daß wir diese etwas kühne Behauptung im Hinblick auf die Verzweiflung des Meisters Couture mit einem bescheidenen Lächeln des Zweifels begleiten! Die Reisen hatten indes unverkennbar auf den jungen Kunstmovizen einen heilsamen Einfluß ausgeübt: er wurde durch dieselben zu mehreren religiösen Bildern angeregt, die er fertiggestellt, später aber vernichtet hat, wahrscheinlich, weil sie gegen sein impressionistisches Prinzip verstießen. Der gute Einfluß der italienischen und niederländischen Vorbilder war auch nicht lange in Manet nachwirkend. Er suchte nach Vorbildern, die seiner eigenen Unfähigkeit zu seelischem Aufschwunge entsprachen; aber so oft er die Säle des Louvre durchwanderte, fand er diese gesuchte Platttheit nicht. Am meisten fesselten ihn immer wieder Velazquez und Goya, die ja die Vorbilder des gesamten neufranzösischen Naturalismus gewesen sind. Aber schlimmer sind beide wohl niemals mißverstanden und mißdeutet worden, als von Manet, der aus ihren Werken die Berechtigung und Begründung seiner impressionistischen Heilslehre glauben zu dürfen. Der Erfolg, mit welchem er dies that, war anfangs gering. Man lachte über den „Guitarrespieler“, mit welchem er im Jahre 1861 im Salon debütierte, und lachte noch mehr über die Porträts seiner Eltern, von denen Léon Lagrange schrieb: „daß jene wahrscheinlich den Tag verwünschten, welcher diesem Porträtmaler ohne Seele und Gefühl den Pinsel in die Hand gegeben habe.“ Wie sehr sich das Urteil der Pariser Tages-Kritik inzwischen geändert hat, bewies das Wiedererscheinen des letzteren der beiden Porträts in der Exposition des portraits du siècle, welche im April vorigen Jahres stattfand und in welcher die Kritik frappiert war

durch die „Wahrheit“ und „trockne Unverblumtheit“, welche sie in dem Werke zu Tage brachte. Bezeichnend für die Kuchtiernheit des Meisters ohne Seele und Phantasie ist die Stabilität des Meisters, welches er damals in der Rue Favosier bewohnte. „Zieh! Euch nicht etwa ein luxuriöses Interieur vor! Der einzige Schmuck, welcher vor den Wänden schmückte, war der Glaube, diese gewaltige Strafe.“ In dieser anstrengenden Umgebung sammelte der „mißverständene“ Neuerer bald eine Zuhar von Gleichgesinnten um sich, die sich für ebenso mißverstanden hielten. Indes gewannen diese Engherzen



Émile Zola.

Portrait von Gustave Manet.

nicht sobald an Boden. Die Jury, in welcher damals noch Männer wie Jurges, Leon Cogniet, Robert Fleury und Hippolyte Flandrin den Hasenblag gaben, wies trotz des Widerpruches von Eugène Delacroix, der merkwürdigerweise sich für Manet erklärte, die terneren Bilder des letzteren von dem nächsten Salon zurück. Im Jahre 1863 aber kam man auf die unglückliche Idee, neben dem offiziellen Salon einen „Salon des refusés“ zu errichten, um dem Publikum Gelegenheit zu geben, sich von der Richtigkeit des Urteils der vielgepöhlten Jury zu überzeugen. In diesem Salon der „zurückgewiesenen“ befand sich auch Manets „Frühstück im Grünen“, ein ins Impressionistisch-Naturalistische übergesetzter Rubens – sit venia verbo! Es war ein buntes Durcheinander von häßlichen nackten Leibern und grüßgrünen Gemäßen, von dem damals alle Welt behauptete, daß es

infolge einer Wette zur Parodierung der dekorativen Moloristen in den Salons geschildert sei. Aber die Lacher fanden bald ihre Opposition, und die Kritik, schwankend in ihren Urtheilungen, wie ganz Paris, setzte gegenüber dem unerhörten Skandal eine nachdenkliche Miene auf. Der Salon der Zurückgewiesenen befand sich in demselben Palais, wie der Salon der Angenommenen. Man trat durch ein enges Pförtchen aus dem einen in den anderen und bei der Oppositionslust der Menge standen sich die Zurückgewiesenen eher besser als schlechter wie die Angenommenen. „Man tritt lachend in den anstoßenden Salon ein“ schrieb Charles Monselet, „man verläßt ihn betrübt, beunruhigt, verwirrt.“ Wir wollen ihm das glauben. War doch halb Paris beunruhigt, verwirrt: die komische Aufregung drang selbst in die Tuileries. Napoleon III. und seine Gemahlin begingen die Unvorsichtigkeit, diese Höhle von Revolutionären zu affrontiren, und infolge dessen drang die oppositionslustige Menge nur um so lebhafter in den interessanten Nebensalon. Niemand blieb zurück als ein kleines Häuflein von ernsten Männern mit dem zerfetzten Panier der Kunst. Aber was wollten diese Thoren! Sie gehörten ja zur Akademie, und die Akademiker haben nicht nur zu Davids Jugendzeit einen proskribirten Klub gebildet; der Witz der albernen Menge gefällt sich auch jetzt noch in der Verspottung der Tradition.

Nun mag es ja wahr sein, daß die Tradition schon unter dem Kaiserreiche im Niedergange begriffen war: diese Thatfache läßt daher den Jubel berechtigt erscheinen, mit welchem Meissoniers so schnell und so strahlend aufgehender Stern begrüßt wurde, aber sie kann doch den Weitzanz nicht begründen, in welchen die ganze gebildete Gesellschaft sich durch den impressionistischen Schwindel verlocken ließ. Aber was hilft es, heute nach Gründen für diese Narrheit zu suchen; die Thatfache war da, und sie hat sich wie der Spiritismus und andere Thorheiten bis auf den heutigen Tag erhalten. Die „Sonne Manets“ war strahlend aufgegangen und das Feldgeschrei hieß fortan: en plein air. en pleine lumière! Leider hat uns Bazire in seinem Buche die Prinzipien dieser Schule im plein air nicht auseinandergesetzt. Ich hatte mich, offen gestanden, recht darauf gefreut, dieselben einmal von diesem begeisterten Anhänger Manets dargelegt zu sehen; aber obwohl er dem 15. Kapitel seines Buches die Überschrift „Le plein air“ gegeben hat, läßt sich Bazire nirgend auf eine theoretische Begründung ein. Man muß daher auf ältere Schriften zurückgreifen, um die Propheten des neuen Kunstglaubens selbst reden lassen zu können. So viel mir bekannt ist, sind die beredtesten Verkündiger des Impressionismus Ch. Ephrussi und Emile Zola gewesen und geblieben. Zola hat in seiner ersten kritischen Sammlung „Mes haines“ mehrere der Aufsätze herausgegeben, die er im Jahre 1866 über den Salon für das „Événement“ schrieb, und die damals unter den Lesern des Blattes einen solchen Sturm der Entrüstung heraufbeschworen, daß sich der Besitzer des Blattes — der gute und kluge Monsieur de Villemessant — genötigt sah, dem naturalistischen Kritiker einen Antinaturalisten in der Person des Herrn Théodore Pelloquet zur Seite zu stellen. Mr. de Villemessant brachte auf diese ebenso sinnreiche wie einfache Weise das Kunststück fertig, es Allen recht zu machen; und das paritätisch gewordene „Événement“ fand bei solcher Simultankritik natürlich seine Rechnung. Die Hauptursache des Proteus gegen diese „Mon salon“ betitelten Aufsätze Zola's bildete seine Verteidigung Manets. Zola handelte daher durchaus logisch, als er auf die wider ihn erhobenen Vorwürfe mit einer Broschüre antwortete, die ausschließlich Manet gewidmet war.

Diese Broschüre, die jedem zu empfehlen ist, welcher sich über Ursprung und Entwicklungsgang der neuen Richtung orientiren will, war eine förmliche Sanatisirung des

Stumpfproletariates zum Paritätadentampfe gegen alles, was bis dahin nur edel und heroisch gegolten hatte. Ohne Zweifel ist die treffend geschriebene Arbeit des Romancharakteren und gewissenhaften Nachdenkens, wie alle Schriften Zola's, aber wie alle Untersuchungen des begabten Analunters, insbesondere auch sein „Roman expérimental“, entspricht sie dem Grundirrtum, daß Zola verkennt, wie in der Kunst „alles Vergangene nur ein Gleichnis“ ist. Die Prodigure wurde damals unmerklich gemindert, kaum noch ihr Lob in Paris wohl aus jedermanns Munde, unter den Strittern steht ihr O. Albert vielleicht allein noch unabhängig und unbeirrt gegenüber. Cyprien's Charakteristik des Impressionismus ist weniger anathemisch als Zola's Untersuchungen. Er schildert die Anschauungen der Schule u. a. wie folgt:

„Das Bild nicht im Atelier zu komponieren, sondern es an Ort und Stelle vor dem Gegenstande selbst zu malen, alles Konventionelle abzuwerfen, sich der Natur gegenüber zu stellen und sie in voller, ja brutaler Wahrheit wiederzugeben, ohne sich an die offiziell anerkannte Anschauungsweise zu halten; den Eindruck gewissenhaft darzustellen, die Empfindung ganz unverfälscht, wie seltsam sie auch erscheinen möge, zu zeigen Die neue Schule lernt nicht den optischen Katechismus und sieht geringschätzig auf die materielle Geieismäßigkeit herab. Sie sieht, was sie sieht, so wieder, wie sie es sieht unmittelbar, gut oder schlecht, ohne Abzüge, ohne Erläuterung, ohne Umdeutung . . . Unsere Künstler malen systematisch das Häßliche aus Epposition gegen das zum Überdruß gewordene Schöne; sie wählen das Ordinaire, weil sie das Elegante hassen; sie sind Maler, die mit den Gesetzen gebrochen haben, aber Maler sind sie.“

Wer das nun sieht, ohne impressionistische Bilder zu kennen, konnte auf den Gedanken kommen, es in dieser Schule mit einer Neubelebung der Traditionen eines Velazquez oder Rembrandt zu thun zu haben; denn auch diese gingen ja der leeren äußertlichen Schönheit, dem zufälligen Angenehmen, oft mit einer geistlichen Absicht aus dem Wege. Aber diesen alten Meistern diente die Häßlichkeit der äußertlichen Form, die sie vor nichtsagender Sinnfälligkeit bevorzugten, zum Geiße, in welches sie die volle Schönheit der Empfindung und des Ausdruckes gossen! Nichts von alledem aber ist bei den Impressionisten zu finden. Denn die Ideenlosigkeit der „Impression“, die Unordnung der Dinge, deren sich der wahre Künstler zu erwehren sucht, gerade die ist es, auf die es ihnen ankommt.

Die wunderlichste aller ihrer Schrullen ist der optische Irrtum, dem sie verfallen. Sie halten freilich nichts vom „optischen Katechismus“. Aber sie behaupten doch, die Dinge so zu malen, wie man dieselben sieht. Gerade das aber ist nicht wahr. Denn sie vergessen, daß zwischen dem Auge des Betrachters und dem Gegenstande die Luft bei nur einiger Entfernung als körperlches und strahlenbrechendes Pigment steht; sie vergessen, daß die Körper von weichen Halbschatten umflossen sind, welche denselben ihre Härte rauben und einen ruhigeren Ausdruck geben. Daher denn auf ihren grellen Schildern matereien die lebensgroßen schattenlosen Personen ebenso bedeutungslos und unwahr in der Wirkung nebeneinander stehen, wie die brutalen, einander ausstechenden Töne hart und unvermittelt wiedergegeben sind. Aber nach alledem fragt kein überzeugter Impressionist, wenn nur seine Kunst den höchsten Triumph erreicht, es den Ausschnitten, welche der Fensterrahmen bietet, an Schattenlosigkeit zuvorzuthun.

Manet war, als er in dem Salon der Modernen seinen ersten Triumph feierte, gerade dreißig Jahre alt. Er fand es also an der Zeit, sich zu verheiraten und wählte zu seiner Lebensgefährtin eine junge Holländerin, die Tochter eines Musikers, die selbst recht gut

klavier spielte, im übrigen aber so wenig zu Anlässen von Genialität neigte, wie er selbst. Der hübsche, sorgfältig gekleidete junge Mann mit dem roßigen Teint und dem weichen blonden Barte wurde inzwischen bald der Liebling ehrgeiziger Salons und entzündete selbst die Gegner seiner Kunst durch die lebenswürdige Milde seiner Umgangsformen. Ein eleganter Revolutionär und noch dazu ein solcher der Kunst — was giebt es denn Interessanteres in den Augen der Pariserin! Indessen wurde ihm selbst vor seiner Gottähnlichkeit bange und er wagte nicht, seine vor der Zeit seiner Verheiratung gemalte „Olympia“ auszustellen. Das brutal nach dem Modell gemalte Bild stellt in unaussprechlicher Weise ein nacktes Weib auf einem Bette dar, dem eine Negerin ein Bouquet bringt, und daneben einen schnurrenden Kater. Wie gesagt, trug Manet selbst Bedenken, das Bild auszustellen. Aber seine Freunde drängten den Zögernden, mit diesem Triumphe der Wahrheit nicht hinter dem Berge zu halten. Den Ausschlag gab Baudelaire, den man in der heftigen Sache zu Räte zog. In einem Briefe, den der Dichter an Manet schrieb, findet sich folgende bezeichnende Stelle:

„Zuletzt muß ich doch auch einmal von Ihnen selbst zu Ihnen sprechen, muß Ihnen zeigen, welchen Wert Sie haben. Was Sie thun, ist geradezu dumm! Man lacht über Sie; die thörichten Späße der Leute ärgern Sie; man versteht nicht, Ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen u. s. w. Glauben Sie, daß Sie der erste Mann sind, der sich in dieser Lage befindet? Besitzen Sie mehr Genie, als Chateaubriand oder Wagner? Nun wohl, man hat auch über diese gelacht; sie sind aber nicht daran gestorben. Und, um Sie nicht zu eitel zu machen, will ich Ihnen nur noch sagen, daß die Menschen nur Modelle sind, jeder seiner Art und in einer sehr mannigfachen Welt; und Sie, Sie sind nur der Erste in der Entwicklung Ihrer Kunst.“

Wer kann da widerstehen! Manet widerstand nicht. Er stellte seine „Olympia“ aus. Die „Sache der Wahrheit“ hatte im Salon einen neuen Triumph errungen!

Soll ich noch näher auf die weitere Entwicklung des wunderlichen Heiligen eingehen? Es ist ja bekannt, wie er von Stufe zu Stufe des Erfolges emporkam. Im Jahre 1863 stellte er in einer von dem Kunstenthusiasten Martinet veranstalteten Privatausstellung am Boulevard des Italiens mehrere Bilder aus, darunter auch das brutale Porträt der Tänzerin Lola de Valence. Die Kritik wurde schwankend. Paul Mang nannte die Farbe „la caricature de la couleur“, den Ausdruck „un effet blafard, dur, sinistre“ das Ensemble schien ihm mit Recht „un harnage rouge, bleu, jaune et noir“, doch behandelte er Manet als ehrlichen Schelm. Edmond About nannte die gleichfalls ausgestellten „Engel am Grabe Christi“ entrüstet eine „Rotbombe“, Leon Lagrange lachte noch, während Gautier betrabt auf die Ausbreitung des impressionistischen Contagiums unter den jüngeren Malern hinwies. Aber die anderen fanden sich mit der neuen Thatfache Manet ab. Indessen erregte die „Olympia“ und noch mehr die „Geißelung Christi“ im Publikum einen solchen Sturm des Unwillens, daß man beide Bilder gegen zerstörungswütige Spazierstöcke und Regenschirme schützen mußte. Bazire beklagt sich bitter über diese Beleidigung und über den damals noch allmächtigen Idealismus. Er tröstet sich damit, daß vor dreißig Jahren Delacroix in ähnlicher Weise verlästert sei, vor fünfzig Jahren Géricault, und vor achthundert Jahren Jesus selbst, der Jesus, wie Manet ihn gemalt habe. Ebenso geistreich, wie bescheiden!

Im Verein mit seinen Anhängern stellte Manet dann längere Zeit bei Kunsthändlern aus und im Jahre 1867 veranstaltete er in der Avenue de l'Alma, da wo sich jetzt der

Hippodrome befindet, eine Sonderausstellung von kunstgewerblichen Werken. Aber die Kunstwerke fehlte in derselben: die „Schnitzkunst der Mittelalters.“ Die Ausstellung des Kunstwerks war verboten, was dem abgemessenen Nachwerk in Amerika, wobei es nicht nur zu unverdienter Notlage verfiel. Zwischen mehr, soll nicht nur unter den Künstlern, sondern auch unter den Ministern die Zahl der Ankäufe vermehrt. Als er im Jahre 1890



Fig. 2. J.M.W. Turner

mit dem Porträt Botschafts großen Erfolg hatte, war, dem Zug nach London, und die Fische schwante mit fliegendem Zirkel zu ihm über den Meeresspiegel. Seine Mission zu verrichten.

„Ah, sieh doch, Manet wird ja vernünftig!“ konnte man in der Zeit hören, obwohl Manet durchaus nicht vernünftig, sondern nur der Kritiker unvernünftig wurde. Um jene Zeit — Manet hatte eben mit seinem „Garten“, einem ganz und gar im Freien gemalten Bilde, die Lösung: „den kleinen handigen“ auszuweisen — ließ der Senat aus, und Manet trat in das Corps des cadets ein, wurde aber im Dezember zum Generalstab der Nationalgarde kommandiert, wo er Majorat zum Corps hatte. Nach einer

des Waffenstillstandes ging er in die Pyrenäen nach Tloron, und kehrte nach Paris zurück, als dort die Luft wieder rein war. Im Jahre 1872 stellte er eine Marine aus, die als sensationell ansprachlos wurde: die „Freiheit“ hatte inzwischen in die Kunst ihren Einzug gehalten, und das Schönheitsideal der Akademiker galt als verpönt, wie alles, was an das Kaiserreich erinnerte. Manets Stunde war gekommen: das Prinzip „*du plein air*“ war anerkannt, seine Bilder waren rein für die Spekulation, und die Spekulation bemächtigte sich ihrer denn auch. Der Kunsthändler Turet war der erste, welcher kaupte, ihm folgte bald Durand Ruel, und selbst Private kauften dutzendweise Manets Bilder auf. Der Sänger Faure von der Großen Oper besitzt deren allein fünfunddreißig Stück!

Eine jede Sensationsnarrheit, welche über die Erde zieht, hat nun aber vier Stadien: sie wird verlacht, wird gelobt, wird nachgeahmt und wird vergessen. Der Impressionismus trat mit dem Verkaufe der Bilder Manets in das dritte Stadium ein: er fand Nachahmer. Nichts war ja bequemer, als dieser Schrulle zu folgen. Da hatte man sich bisher im Schwelge seines Angeichts bemüht, durch die gewagtesten Experimente das Gold der Kunst zu fabrizieren, hatte die ganze Skala des Modetones durchgemessen von der Schwarzmalerei bis zum hellsten Hellgrau — und hier lag das blante bare Gold auf offener Straße! So probirte es denn alle Welt mit dem neuen Rezepte, und die „*Somme Manets*“ eroberte den Salon. Unter den alten Gefinnungsgegnern, mit denen Manet in seinem Atelier in der Rue Lavoisier und in dem Café Guerbois in der rue des Batignolles — die Schule nannte sich von diesem Orte des Zusammentreffens *école des Batignolles* — verkehrte, nahmen die Maler Legros, Whistler, Fantin-Latour und die Schriftsteller Babou, Vignaux, Duranty, Zola, ferner die Kupferstecher Belot und Desbontins den ersten Rang ein. Zu ihnen gesellten sich, zum Teil schon im Café Guerbois, die Maler Degas, Renoir, Pissarro und namentlich auch Monet, den man nicht nur wegen der Ähnlichkeit seines Namens, sondern auch wegen der des Eindruckes ihrer Bilder vielfach mit Manet verwechselt hat, und der seit des „Meisters“ Tode für den Führer der Impressionisten gilt. Später kamen einige Duzend andere hinzu, unter ihnen Eva Gonzalès und Jeanne Morizot, heute Madame Eugène Manet.

In den nächsten Salons wurde Manet noch mehrere Male zurückgewiesen, so namentlich mit seiner „*Nana*“; indessen entschuldigte sich die Jury in diesem Falle schon mit dem „unconvenablen“ Inhalte des Bildes. Der „*Bon hoc*“ hatte im Jahre 1873 bereits Manets Ruf zu sehr befestigt und in die Jury waren durch die Anschauungen der jüngeren Wählerschaft durchaus naturalistisch gesinnte Juroren hineingewählt worden. So kam es, daß im Jahre 1881 siebenzehn von den Juroren sich für Manet erklärten und diesem die zweite Medaille zuerkannt wurde. Man wird nicht ohne Erstaunen unter diesen 17 Richtern Leute finden, die ihrer eigenen Vergangenheit damit ins Gesicht schlugen, andererseits wiederum nach dieser Thatfache manches andere verstehen. Die Namen der „*Wütigen*“ sind folgende: Bin, Carolus Duran, Cazin, Ducz, Jéhen-Perrin, Gervex, Guillaumet, Guillemet, Henner, Salanne, Sanjher, Lavieille, Em. Lévy, de Neuville, Koll, Vollen, Quilleiren.

Die Bilder, welche Manet diese unglaubliche Anerkennung eintrugen, waren das Portrait Rocheforts und dasjenige des Löwenjägers Fernisjet. Nur wer diese Tuschflexereien gesehen hat, kann begreifen, welche Fülle von Komik darin liegt, daß auf solche Stimpereien hin eine Medaille erteilt werden konnte. Aber nicht genug damit: im Dezember 1881 drückte der damalige Minister der schönen Künste, Antonin Proust, der

neuen Kunst der Revolution das Siegel offizieller Anerkennung auf, indem er Oskar Reyer zum Chevalier der Ehrenlegion ernannte.

Manet hat nach diesem letzten Triumphe nur noch wenige Bilder gemalt. Wenig würdigerweise hat er sich in denselben inhaltlich verengt, natürlich in der Richtung sozialer Poesie. Dies trat schon in seinem 1880 ausgestellten Bilde „Zum Vater zurück!“ hervor, das ich für sein relativ bestes Werk erklären möchte und noch mehr in dem „Haut“, einer Schilderung der trivialesten Liebesbörse der Folies-Bergères. Am 30. April 1883 hat



Der Trinker

ihn der Tod ab in eine, wie wir zu Gott hoffen wollen, verklärte Welt. Als die man, wie sie hienieden seinem geübten Auge erschien.

Wunderlicher Thor, der die Schlacken mit dem Golde verwechselte! Oder hätte er Recht gehabt? Dann würden alle im Unrecht sein, die bis dahin in dem Läuterungsprozesse, welcher sich in der schaffenden Phantasie vollzieht, aus den sichtbaren Erscheinungen alles Zufällige hinwegschmolzen und statt dessen ihnen jenes Unsichtbare mitgaben, das ihren Werken die Unsterblichkeit gesichert hat. Dasselbe mußte Flaubert auch in seinen Helden die Unsterblichkeit in Anspruch: „Manet et manebit!“ ruft er am Schlusse seines Lebensbildes emphatisch aus, und „ganz Paris“ geht ihm ein für allemal Recht. Aber was „ganz Paris“ und dem Taumel seiner Moden kühl genug gegenübersteht, erkennt in

dessen Unterblichtigkeitstandidaten leicht die gewichtigsten Minder dieser Welt. Ein geschicktes Schlagwort kann auf die Dauer nicht über die innere Leere eines Kunstprinzipes hinwegtäuschen; und Andreas Achenbach hat wie immer den Nagel auf den Kopf getroffen, als er vor den in Düsseldorf ausgestellten impressionistischen Bildern ausrief:

„Da reden diese Leute von Impressionismus! Wenn sie besser malen könnten, würden sie es schon thun!“

Lessings Laocöon und das Prinzip der bildenden Künste.

Von H. Fehner.

Lessings Laocöon gehört zu den wenigen philosophischen und ästhetischen Schriften unserer Klassiker, die noch bis heute einen höheren als bloß litterarischen und sprachlichen Wert beanspruchen. Das ist schon daraus zu ersehen, daß die von Lessing aufgestellten Gesetze und die von ihm gemachten Bemerkungen auch in der Gegenwart noch Gegenstand lebhafter Erörterungen sind. Die Leser dieser Blätter werden sich noch der Diskussionen erinnern, die in denselben zwischen Veit Valentin und H. Blümner in betreff des Transitorischen und des fruchtbaren Moments stattfanden, sowie eines längeren Aufsatzes des erstgenannten Autors über Kunst, Symbolik und Allegorie, welcher im wesentlichen darauf hinausging, unter Festhaltung des Lessingschen Prinzips der schönen Kunst, dennoch die Allegorie für die bildende Kunst überhaupt zu retten. Blümmers Laocöon-Ausgabe, welche aufs sorgfältigste alle Angriffe auf Lessings Aufstellungen, wie alle neuen Argumente für seine Behauptungen, die seit Herder aus Nicht der Essentialität gekommen sind, registriert, giebt ein deutliches Bild davon, welche Bewegung der Geister durch die Lessingsche Schrift seit mehr als einem Jahrhunderte verursacht worden ist. Einen Abschluß hat der Meinungskampf über die Gesetze der bildenden Kunst augenscheinlich noch nicht erreicht, und während die Regeln der Darstellung, welche Lessing für die Poesie aufstellte, von den Theoretikern und Dichtern gleichermaßen wenigstens im ganzen und großen Anerkennung gefunden haben, zeigt sich in betreff seiner für die bildende Kunst aufgestellten Gesetze, daß zwar die Ästhetiker überwiegend an ihnen festhalten und mehr oder weniger nur über ihre Ausdeutung streiten, die ausübenden Künstler aber sich nicht an sie lehnen. Es erscheint fast überflüssig, an diesem Orte an die Kantbachschen Treppenhäusbilder, an den Siemeringischen Fries, an die Wernerischen Fresken, an Hennebergs „Jagd nach dem Stuhl“, an Spangenberg's „Zug des Todes“ zu erinnern, alles Produktionen, welche dem Gebiete der von Lessing verpönten Allegorie angehören. In der Plastik nicht minder ist eine Richtung herrschend geworden, welche sich gerade das Transitorische, das lebhaft Bewegte und die starken Affekte mit Vertiefte auswählt: festig weinende Knaben, sich küssende Paare, Helden in lebhaftester Kampfbildung sind beliebte Gegenstände der modernen Bildnerei. Das Häßliche endlich wird von unsern naturalistischen Malern gerade so wenig gemieden, wie von den alten Niederländern. Es giebt nun freilich auch Ästhetiker, die, wie Bischoff und neuerdings Veit Valentin, für den bildenden Künstler volle Freiheit des Schaffens in Anspruch nehmen, sofern er nur dem qualitativen Stilgesetze, d. h. den Anforderungen seiner Idee und der Geschlossenheit seines Kunstwerkes, gerecht wird. Damit wird aber doch nur die Frage umgangen, welches Mittel sich eine künstlerische Idee zu bedienen habe, um zur vollen Geltung zu kommen, und welche Mittel andererseits bei Lösung bestimmter künstlerischer Aufgaben nicht zur Entfaltung ihrer ganzen Kraft gelangen können. Ebenso wird, wenn man Lessing gerecht werden will, von der Schönheit als Kunstforderung nicht abgesehen werden dürfen, um irgend einer Kunstrichtung, wie der Allegorie, einen Freipaß zu verschaffen; denn Lessing spricht eben nur von den Gesetzen der schönen Kunst und gesteht willig zu, daß auch die historische

und adäquatische Malerei ihre Wirkung haben, nur nicht die höchste und eleganteste, d. h. die Malerei fähig sei.¹⁾ Unter allen Umständen muß das Ziel der Vessingschen Unterrichtsweise darauf hinausging, festzustellen, von welcher Reichhaltigkeit der Gegenstand des einzelnen Kunstgebietes sein soll, und ferner die Norm, von der Vessing seine Zurechnung, nämlich die Schönheit, als richtig anerkannt werden. Es kann sich nur darum handeln, den Schönheitsbegriff Vessings selbst anzusehen, oder seine Deduktionen als überliefert nachzuweisen, wenn man gegen ihn aufstehen will. Mit einzelnen Gegenbehauptungen ist nicht gethan, so lange seine Prämissen wie seine Schlußfolgerungen unausgesprochen bleiben, und noch weniger darf der Künstler das Aufstellen einer Theorie an und für sich ganz von der Hand weisen, da dies dem menschlichen Geiste Schranken setzen hieße.

Und in Wirklichkeit finden sich in Vessings Deduktionen nicht allein Widersprüche, sondern auch logische Fehler, die man als Zirkel und Paralogismen bezeichnen kann. Vor allem läßt sich ein Widerspruch zwischen dem Verbote des rein Transitorischen, welches Vessing im zweiten Kapitel des Laokoön auspricht und der Forderung, daß der prägnante oder fruchtbare Moment gewählt werden müsse, so oft Handlungen bildlich fixirt werden sollen, selbst durch die feinste Auslegung nicht weglegen. Vergeblich haben die Vessing-Kommentatoren, insbesondere Blümner, einen Unterschied zwischen der erlaubten und der unerlaubten Schnelligkeit einer Bewegung zu machen gesucht; eine Grenze läßt sich begreiflicherweise in den nur quantitativ verschiedenen Erscheinungsformen der Schnelligkeit nicht aufstellen. Ganz ähnlich wie Blümner äußert sich Carrière. Er sagt, die darzustellenden Momente seien die, wo ein Anhalten möglich und denkbar sei, wie beim borghesischen Jechter und beim vatikanischen Apoll. Andere dagegen, wie Goethe, haben das Transitorische geradezu für die bildende Kunst gefordert, und wieder andere, wie Herder, haben darauf aufmerksam gemacht, daß die Laokoengruppe selbst ein im höchsten Grade Transitorisches darstelle.

Mit dem Verbote des Transitorischen läßt sich die Forderung des prägnanten Moments, d. h. desjenigen, aus dem sich das Frühere und das Spätere schließen läßt, nicht vereinigen. Denn ein Moment muß um so fruchtbarer sein, je mehr alles in ihm nach vorwärts drängt, je mehr man aus allen Elementen des Gemaltes sieht, daß auch nicht eine Partikelkunde mit der Aktion innegehalten werden kann. Die „Kreuzabnahme“ von Rubens, auf welcher der eine Apostel mit der größten Anspannung den Arm sein hat und das Tuch mit den Zähnen erfaßt, zeigt offenbar einen im höchsten Grade transitorischen Moment. Das „Abendmahl“ Veronardes fängt einen fast photographisch zu nennenden Moment, in dem Christus sagt: „Einer unter Euch wird mich verraten“, wie im Fluge auf. Tizians „Petrus Martyr“, Michelangelo's „Jüngstes Gericht“ zeigen nicht minder als der farnesische Stier und Laokoön selbst, wie der prägnante Moment gerade das rein Transitorische fordert.

Zweitens setzt sich Vessing auch in betreff seines Schönheitsbegriffs in Widerspruch mit sich selbst. Indem er nämlich im allgemeinen als Aufgabe des Malers, d. h. bei ihm des bildenden Künstlers überhaupt, hinstellt, daß er lebende Körper in lebenden Stellungen darzustellen habe, ja sogar (Aegm. 10^a, S. 289 Hempel) die Historienmalerei lediglich aus der Ansicht des Künstlers, körperliche Scharen von mehr als einer Art zusammenzubringen, besteht, giebt er an einer anderen Stelle zu, daß der Maler unter die Teile seiner Komposition auch minder schöne und gleichgültige mengen dürfe, sobald sie zu der Wirkung des Ganzen etwas beitragen können. Wie aber, wenn es auf schöne Körper und schöne Stellungen ankomme, trotzdem aus einer Mischung weniger schöner und schöner ein schönes Ganze resultiren könne, darüber läßt uns Vessing völlig im Unklaren. Es muß ihm offenbar eine Ahnung davon aufgedämmert sein, daß es ein Schönes in der bildenden Kunst geben könne, das unabhängig von der Schönheit der zur Darstellung kommenden Körper sei.

Endlich deutet eine Thatsache des Geschmacks, welche Vessings Begründung seines Verbots des Transitorischen teilweise umstößt, darauf hin, daß sein Axiom, von dem er seine Lehrsätze ableitet, der Korrektur bedarf. Er sagt nämlich im dritten Kapitel des Laokoön, der Künstler

1) Brief an Nicolai, 26 März 1769, XI, 2, 267, 2. Aufl. Weidm.

müsse von der immer veränderlichen Natur den Moment auswählen, der der Einbildungskraft am meisten freies Spiel lasse, und da ferner dieser Augenblick durch die Kunst eine unveränderliche Dauer erhalte, dürfe er nichts ausdrücken, was sich nicht anders als transitorisch denken lasse; alle Erscheinungen, welche plötzlich ausbrechen und plötzlich verschwinden, erhalten durch die Verlängerung der Kunst ein so widernatürliches Aussehen, daß mit jeder wiederholten Erblickung der Eindruck schwächer werde, und uns endlich vor dem ganzen Gegenstand ekele oder graue. Als Beispiel führt er dann das Porträt des lachenden La Mettrie an. Dener Behauptung ist mit Recht widersprochen worden, z. B. von Frauenstädt (*Ästhet. Fragm.*, S. 144), der nur dabei in eine Wunderlichkeit verfällt, indem er verlangt, Transitorisches solle nur transitorisch angesehen werden. Es ist nun ganz unbestreitbar, daß ein in Stein gehauener oder in Bronze gegossener La Mettrie Ekel und Grauen erregen muß, wie dies z. B. auch von der sitzenden Veltairerstatue mit ihrem geißprügenden Säbeln in Petersburg anerkannt wird; ja man könnte den jarnesischen Stier und den Laokoon selbst als Beispiele von Bildwerken anführen, die, lange und oft betrachtet, eine unheimliche und grausige Wirkung üben müssen. Aber von den leidenschaftlich bewegten Kampfszenen der pergamenischen und anderer Reliefs, auch von den Agineten kann man diesen Effekt geradezu wenig konstatiren, wie von den oben angeführten Gemälden.

Das Bleibende und Dauernde des Eindrucks, das Lessing der bildenden Kunst zuschreibt, und welches ihn bewegt, das Transitorische und die höchste Staffel des Affekts von ihr auszuschließen, haftet offenbar nicht an dem Material der Kunst, welches ja auch wieder ein höchst verschiedenes, nämlich ein massiver Stoff und die auf flüchtigen Schein hinwirkende Farbe, sein kann, sondern vielmehr an der plastischen Darstellung des Einzelkörpers oder Einzelwesens, welche Lessing thatsächlich überall nur im Auge hatte. Das von seinen Beziehungen zur Mitwelt losgelöste Einzelwesen bietet allerdings, wenn es in einer diese Beziehung vor- aussetzenden lebhaften körperlichen oder Gemütsbewegung dargestellt wird, ein inneres Rätsel, einen Widerspruch zwischen seiner Isolirung und seiner Bewegtheit dar, weil man die Ursache der letzteren nicht kennt; diese Unkenntnis wirkt unheimlich, und das Bildwerk muß gespensterhaft, grauen- und ekelerregend werden. Sobald aber eine Mehrheit von Figuren in Beziehung zu einander, d. h. in Handlung begriffen, dargestellt wird, lenkt sich die Aufmerksamkeit des Beschauers vom Einzelkörper ab auf das Ganze, auf die Handlung, welche ja auch die Haltung jedes Einzelkörpers bestimmt, und dadurch wird der Eindruck des Bleibenden und Dauernden aufgehoben. Die Vorstellung des Causalnexus ist unmittelbar mit der des Veränderlichen verknüpft, und auch der lachende La Mettrie wird weder Grauen noch Ekel hervorrufen, wenn die Ursache seines Lachens zugleich mit gemalt ist, was Blümner (S. 47) ganz richtig bemerkt hat. Nun hat Lessing wohl auch Handlungen als Gegenstand der bildenden Kunst bezeichnet; er hat aber daraus keinerlei Schlüsse gezogen, sondern denkt, so oft er von der Darstellung von Handlungen spricht, immer nur an die Einzelkörper, die ihr dienen, nicht an die Beziehung, die das Beherrschende ist. Hier vor allem hat die Kritik der Lessingschen Kunsttheorie einzusetzen; denn aus der einseitigen Betrachtung der bildenden Kunst als sinnlicher Darstellung des Einzelkörpers entspringen bei Lessing alle jene Regeln, die bei den ausübenden Künstlern stets den stärksten Widerspruch erfahren haben, das Verwerfen der Allegorie, des Transitorischen, die Forderung des prägnanten Moments, das Verwerfen der Historienmalerei, des Porträts, der Landschaft und des Häßlichen.

Im sechzehnten Kapitel des Laokoon sagt Lessing, die Malerei, worunter bei ihm immer die bildenden Künste überhaupt zu verstehen sind, gebrauche Figuren und Farben in dem Raume als Mittel der Nachahmung, also Zeichen, welche Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander existiren, vorstellen; diese Gegenstände aber nenne man Körper, und Körper mit ihren sichtbaren Eigenschaften seien die eigentlichen Gegenstände der Malerei. Indem er nun Schönheit von der bildenden Kunst fordert, sagt er, die Ernte des Malers, also des bildenden Künstlers, aus Dichterverken blühe nur da, wo die Geschichte eine Menge schöner Körper in schönen Stellungen in einem der Kunst vorteilhaften Raume zusammenbringe. Hieraus würde sich ein rein formalistischer Schönheitsbegriff ergeben. Eine gewisse

Symmetrie der Linien und Winkel, eine reine Komposition der Aesthet. des Schönen. Schatten würde ganz ohne Rücksicht auf den Inhalt und Sinn des Dargestellten nur ein Bildwerk als schön zu qualifiziren, und Köpfe hat, nach dieser Auffassung, auch dies auch wirklich gemeint. Das hauptsächlichste Element. Gemälde, seien es nun Körner in schönen Stellungen in idyllischer Landschaft sind, nicht, zum Behagen, zur Verfassung Verbot, das Ideal der Mäthei: man braucht, hat es nicht um die Kunst zu kümmern, sondern könnte im ethischen Genüsse leben. Eine Darstellung von mehreren Modellen oder eine Anzahl Menschen und Göttern, von denen wir nicht nur die Art kümmert, wurden allen Anforderungen Erfüllung an malerische Schönheit entsprechen.

Dieser Irrtum ist nun so handgreiflich, daß seine Korrektur sich von selbst darbietet. Körper sind endlich das unethische Mittel. Sie sind die Elemente, aus denen die Kunst ihr Werk schafft. Aber sie sind nicht der Stoff, aus dem es besteht, und man kann sich aus dem Begriff des Körpers kein Bild für die bildende Kunst machen. Der Stoff, aus dem der bildenden Kunst ist ein Geistiges, für welches der Körper oder die Beziehung, in der Körper stehen, nur Mittel und Ausdruck sind. Köpfe sind es einmal, nachdem sie so nur der menschliche Körper (Körper) die bildende Kunst zu sein. Sie sind es auch bei Tieren, in der vegetabilischen und leblosen Welt. Wenn dies gegründet ist, so kann es nur daher rühren, daß die äußere Erscheinung der Menschen den nur die Erscheinung des Inneren, nämlich der Seele, die künstlerische Wirkung erzielt, so daß die schöne Form, einem metaphysischen Gesetz und (Gesetz) untergeordnet, eine ethische Bedeutung hat. Nun aber darf man offenbar nicht dabei stehen bleiben, daß nur das Einzelwesen das geistig Schöne, das in der Erscheinung zum Ausdruck kommt, repräsentirt, sondern man muß ebenso ein geistig Schönes, das in der Beziehung der Einzelwesen zu einander liegt, repräsentiren. Die Darstellung ihrer Körper zum Ausdruck kommen kann, so auch es möglich ist, die bildende Kunst anerkennen. Nun besteht das geistig Schöne eines Einzelwesens in der edlen Gesinnung und dem starken Charakter, das äußere Schöne der Erscheinung der Einzelwesen in den unteren Handlungen in ihrem ethischen Verhalten und Willen, das ist das Schöne (Affekte, Stimmungen), die in einem richtigen Verhältnisse zu ihrer Ursache nach Maßgabe der sittlichen Idee stehen. Es giebt demgemäß drei Gegenstände der bildenden Kunst: Charaktere, Handlungen und Affekte, denen die Körper zum Mittel der Darstellung dienen, und danach wird auch die bildende Kunst in drei Spezies zerfallen.

Sehen wir nun, was sich für jede der drei Arten der bildenden Kunst aus ihrem Gegenstande ergibt. Was die erste Form, die Darstellung von Einzelwesen anlangt, so folgt aus dem metaphysischen Gesetze, welches uns lehrt, hinter dem schönen Körper die schöne Seele zu suchen, daß jene Einzelwesen, die, wie oben bemerkt, eine edle Gesinnung und einen festen, ausgeprägten Charakter zur Erscheinung bringen sollen, und fern von jeder unedlen Individuen von unedlem Gesichtsausdruck, mit verwischenen Zügen, von unentschlossener Haltung und Gebärde werden niemals für sich allein Gegenstand der schönen bildenden Kunst sein dürfen. Was Winckelmann von der bildenden Kunst überhaupt sagt, daß sie edle Einfachheit und stille Größe atmen müsse, gilt bedingungslos von der Darstellung einzelner Persönlichkeiten. Das Geistige ist aber so sehr das Bestimmende in der ästhetischen Darstellung, daß der Künstler selbst von dem allgemeinen Gesetze der Symbolik der äußeren Form im Einzelnen abgehen und ein Minus der Form nicht als ein Plus zu gewinnen sucht, und es nicht darf. Die Stirn- und Augenpartie der Demosthenesstatue setzt uns über seinen schiefen Mund hinweg, und selbst ein Sokrateskopf braucht der Schönheit nicht ganz zu entbehren. Fragt man sich aber, welche Form der bildenden Kunst, welches Darstellungsmittel eine schöne Individualität am besten zur Geltung bringe, so kann die Antwort darauf wohl nur die eine sein: die statuarische Plastik. Schöne Individualitäten, mögen es nun Götter oder charaktervolle Persönlichkeiten sein, fixirt man in dem bleibenden Material des Steines, des Erzes, des Eisenbeines oder des Holzes, um jederzeit das Musterbild der Erscheinung des hehren Sinnes und festen Willens, das der Künstler erschaffen, sich vor Augen führen zu können. Im Relief würde die Persönlichkeit abhängig und gebunden, im Gemälde würde sie, wegen des accidentellen Elementes der Farbe, nur in einem

vorübergehenden Pathos *πάθος* erscheinen. Hieraus erklärt sich, daß Tiere für sich allein nicht zu Gegenständen der statuarischen Plastik gemacht werden dürfen: geschieht dies dennoch, so haben sie einen allegorischen Wert, und dürfen dann nur entweder als Attribute, wie bei den Dioskuren die Pferde, beim Zeus der Adler, oder als Deterationsstücke, wie die Martuslöwen, erscheinen. Die Kunst des Myren dürfte ihren Wert nur in der Virtuosität der Darstellung gehabt haben.

Mit nun die Plastik mehr als jede andere Art der bildenden Kunst geeignet und fähig, charaktervolle, edle Persönlichkeiten zum Ausdruck zu bringen, so ergeben sich hieraus gewisse Folgerungen, die weder aus der Beschaffenheit des Materials, noch auch aus dem Begriffe des Körpers, wie Dies bei Velling verhandelt wird, herzuleiten sind, sondern aus dem bezeichneten Gegenstande der Darstellung, der sich nun allerdings am liebsten des dauerhaften Materials bedient. Die erste Forderung ist der Ausfluß alles Zufälligen in der Erscheinung, hauptsächlich in der Bewegung. Die Andeutung einer Bewegung ist wohl, wie schon Herder richtig angemerkt hat, als Ausdruck der Seele, notwendig, aber doch nur einer solchen Bewegung, welche anzeigt, in welcher Art von Handlungen der Charakter des Dargestellten sich zu manifestiren erlaubt. Es ist das Veruht- und Gewohnheitsmäßige, was die statuarische Plastik verlangt, und hierbei ist es gleichgültig, ob die dabei zur Andeutung kommende Bewegung schnell oder langsam, heftig oder sanft ist; auch die gewaltsamste Thätigkeit wirkt nicht geschreckt, wenn sie als gewohnheitsmäßige charakterisirt ist. Dieser Effect wird dadurch erreicht, daß ihr Subject nicht zugleich mit dargestellt wird. Geschieht dies letztere, so erhält die Handlung den Charakter des Zufälligen: sie wird mit einem Schlage aus dem Reiche der Vernunft in das des Kausalmerks gerückt. Der Arello Saureltonos, mit der vom Pfeile durchbohrten Eidechse zugleich abgebildet, würde lächerlich und widerwärtig wirken. Man würde sagen: „Stirbt das arme Thier immer noch nicht? Kann er das Töten denn gar nicht satt bekommen?“ Harmodios und Aristogeiton mit ihrem Hipparch in der Mitte würden Grauen erwecken. Aber ohne dies Subject ihrer Handlung zeigen ihre Naturen den bis zum Äußersten entschlossenen Charakter, ihre Leiber und ihre Angesichter die Würde und den hohen Sinn, um dessentwillen man sie verehrte. Aus dem gleichen Grunde ist der statuarischen Plastik auch jeder starke Affect verboten; denn ein solcher kann immer nur durch eine ganz bestimmte, zufällige Ursache erregt sein. Sobald diese mit dargestellt wird, überschreitet die statuarische Plastik ihre Grenzen, die sie auf die Darstellung von Einzelwesen hinweisen. Das Antlitz einer Statue darf mild und strenge, finster und heiter, von sanfter Trauer und von Mitleid bewegt erscheinen, aber starker Schmerz, lebhaftre Freude, Zorn, Schrecken, Wut darf sie nicht zeigen, da diese Affecte nicht dem Charakter eignen, sondern nur vorübergehend sind. Zeigt der Künstler sie dennoch, so fragt man sich, ob denn der Betreffende immer gelacht, geweint, geschrien oder gezürnt habe, da man nicht die zufällige Ursache seines Affects zugleich erblickt, und das Kunstwerk wird lächerlich, ekelhaft oder grauenhaft. Hieraus beruht der Eindruck, den die oben schon erwähnte Voltairestatue im Marmorpalais zu Petersburg macht. Auf Darstellungen dieser Art, nicht aber auf Gemälde, paßt das, was Lessing (Laokoon, Kapitel 3) aus dem Dichter Philippus anführt, der zu der Medea des Timomachos sagt: „Dürstest du denn immer nach dem Blute deiner Kinder? Ist denn immer ein neuer Jason, eine neue Kreusa da, die dich unaufhörlich erbittern? Zum Henker mit dir auch im Gemälde!“ Auch Hegels Ausspruch, daß ein plastisches Kunstwerk nicht aussehn dürfe, wie die von Hylons Horn plötzlich erstarrten Sarazenen, ist hieraus erklärlich. Man braucht solche Bildwerke nicht lange anzusehen, um den Eindruck des Leichenhaften, Gespenstischen zu erhalten. Der farnesische Stier und der Laokoon selbst sind bei aller Technik doch nur als Verirrungen der Kunst zu betrachten. Der künstlerische Genius wird die statuarische Plastik fliehen, wenn er das dramatische oder epische Leben darstellen will; denn statt des Lebens haut er mit seinem Meißel die Starre des Todes aus dem Stein.

Aber auch die schnellsten und heftigsten Bewegungen sind der statuarischen Plastik erlaubt, ja, sie sind ihr notwendig, wenn Energie und Entschlossenheit ausgedrückt werden sollen; schnelle, ruhige Bewegungen eignen dagegen der Weisheit und dem Denken. Zeus

erhebt nur den Arm, während er sitzt: Pallas steht ruhig da, Athina von Hellen höher stehend, Apollo und Artemis schreiten: die in heftiger Bewegung befindliche Figur des Diotekels, des vorheulenden Jockters und der ramentiden Ringer kann man sich im Grauen sehen, weil man dabei denkt: das ist ihr Hauptwerk. Die Bewegung selbst ist der statuarischen Plastik Symbol, und als solches wird sie oft durch ein künstlerisches, plastisches oder allegorisches Attribut deutlich gemacht, wie durch die Rille des Jockers, der Hantel des Herkules, den Keder der Artemis. Bei der Darstellung der Bewegung ist es notwendig, daß die ganze Kraft, welche ein Charakter zu entwickeln im Stande ist, ausgedrückt wird. Der Verwundete, Schließende, Schließende, Gebende wird im Augenblicke der Bewegung, im Augenblicke darzustellen sein, weil jeder spätere Moment nur einen Teil des wirklichen Moments darstellt, also auch nur einen Teil der Kraft repräsentieren würde. Hier ist es nicht, wie es scheint, vom Ausschluß des rein Transitorischen, Blüher u. a. von einem Augenblicke der Bewegung gesagt haben. Aber der Grund, den Lessing vorbrachte, war ein solcher, denn auf die Art und Weise oder geringere Schnelligkeit der Bewegung kommt es nicht an, noch viel weniger kann die Andeutung einer Bewegung an sich, sei es auch der heftigsten, Grauen oder Ekel erregen.

Lessing hat somit Recht, wenn er die höchste Stufe des Affekts darzustellen verlangt, aber er hat bloß Recht damit für das Reich der statuarischen Plastik, und er hat nicht Recht, wenn er an einer Stelle die höchste Stufe des Affekts mit der höchsten Stufe der Handlung gleichsetzt. Auch ist sein Argument, daß angeblich durch die höchste Stufe des Affekts Ekel und Grauen, auch Vangewalt hervorgerufen werde und zwar, weil man sich darüber hinaus nichts denken könne, weder für die Plastik allein, noch für die bildende Kunst im allgemeinen richtig. Lessing vermischt hier offenbar zwei Fragen; erstens die, wie Bewegung darzustellen sei, und darauf lautet die Antwort: durch einen Moment, aus dem die ganze folgende Bewegung kraft der Erfahrung erraten werden kann; zweitens die ästhetische, welcher Grad des Affekts den schönen Eindruck aushebt, und hierauf lautet die Antwort: jeder nur aus einem bestimmten Verstande, erst dann, nicht aber nach dem Grade, sondern nach einer Grundstimmung der Seele. Der Grund aber, den Lessing für das letztere geltend macht, nämlich die Forderung an die Kunst, daß sie auf die Einbildungskraft wirken solle, kann in dieser Allgemeinheit gar nicht zugestanden werden. Bewegung allerdings kann die bildende Kunst an sich nicht nachahmen, und sie bedarf dazu der Einbildungskraft des Beschauers, die aber lediglich eine Verstandesoperation, ein Analogieschluß aus der Erfahrung ist. Notwendig ist es ja nicht, daß der dargestellte Jockter wirklich, der Fischweibchen sein Gesicht abhebt, der Wallfisch sich wirklich das Wasser in die Nase hebt, aber die Zeichnungen dieser Statuen sind von der Art, wie sie diejenigen einnehmen müssen, welche jene Bewegungen vollziehen wollen. Aber ein weiteres Geschäft hat die Einbildungskraft an Werken der bildenden Kunst nicht zu verrichten. Diese sind überhaupt, dem Sinne der Schönheit entsprechend, nicht, um die Werke der Poesie, zur Erzeugung der Phantasie, sondern zur Wahrnehmung der Verstandes vorhanden, wie auch Lessing an anderer Stelle ganz richtig sagt, sie müssen sich an und für sich erklären und verständlich sein. Ein Bildwerk muß nicht zeigen, was es nicht zeigen will, und nur soviel erraten lassen, als es unfähig ist, zu zeigen. Insbesondere ist es unthunlich, der Phantasie die Konstruktion der Ursachen und Wirkungen der dargestellten Aktion zu überlassen. Ganz richtig hat H. v. S. (H. v. S. 27) bemerkt: „Der Beschauer muß den Hauptindruck fertig erhalten, wenn er die Darstellung nur richtig auffaßt, und muß ihn sich nicht erst nach eigener Willkür zu ergänzen haben, denn sonst wird er sich verirren; denn jeder kann sich den ferneren Verlauf anders denken.“

Die internationale Kunstausstellung in München.

Mit Illustrationen.

IV.


Österreich Ungarn. Frankreich. Belgien und Holland. – Schweden und Norwegen. Amerika.

(Schluß.)

Die französische Malerei präsentirte sich, wie gesagt, nicht von ihrer besten Seite, obwohl einige große Spettakelstücke vorhanden waren, welche wenigstens durch die Kühnheit der Konzeption imponirten. Dabin gehört in erster Linie Renoufs „Kette“, von welchem wir nur das Beet mit den vier todesmuthigen Männern reproduziren, das, in Naturgröße ausgeführt, etwa den vierten Theil der Leinwandfläche einnimmt, weil der Rest, Himmel und Meer, trotzdem die Farben fingerdick mit dem Spachtel aufgetragen sind, nicht das geringste Interesse bietet. Es verdient bemerkt zu werden, daß dieses Riesenbild im Pariser Salon von 1883 keine Auszeichnung erhielt, während es die Münchener Jury einer ersten Medaille für würdig erachtete. Renouf ist eigentlich Landschafts- und Marinemaler. In Bezug auf die sehr energisch und lebendig aufgesetzten Figuren verdankt er den besten Theil der Unterweisung von Carolus Duran. Ungleich fesselnder war das große Gemälde von Francis Tattegrain, dessen Stoff ebenfalls der Tragödie des Meeres entlehnt ist: „Die trauernden Fischer von Staples“, die aus einem gestrandeten Fahrzeug den Leichnam eines Ertrunkenen durch die Brandung an das Ufer tragen, an welchem ihn Frauen, bis an die Hüften im Wasser stehend, mit dem Begräbniskreuz erwarten. Obwohl die Gruppe am Strande dem Beschauer den Rücken kehrt, ist der Schmerz, der die Herzen dieser Armen durchwühlt, in ihrer gebrochenen Haltung mit großer Beredsamkeit anschaulich gemacht, und dazu kommt noch der trostlose graue Ton, welcher den Himmel und die immer noch aufgeregten Wellen einhüllt. Von Hochegrosse, der für sein Schauerdrama „Andremaße“ den Preis des Salons von 1883 erhalten hatte, war ein älteres Bild zu sehen, welches an Hebelit und Widerlichkeit in der ganzen französischen Malerei nicht seinesgleichen hat: „Der gestürzte Kaiser Vitellius wird mit blutüberströmtem Antlitz vom Pöbel durch die Straßen Roms geschleift!“ Das war glücklicherweise das einzige Bild, welches diese immer noch in der französischen Malerei heftig grassirende Krankheit vertrat. Henri Gerver's „Erste Kommunion in der Dreifaltigkeitskirche“ in Paris ist eines jener für Mairien und andere öffentliche Gebäude bestimmten dekorativen Gemälde, woraus sich sein ungehörlich großer Maßstab erklärt. Gerver kommt in solchen Kompositionen, deren er etwa schon ein halbes Duzend ausgeführt hat, nicht über die Illustration hinaus. Rixens' „Ruhm“, eine nackte weibliche, sehr lefette Gestalt, welche einem am Klavier eingeschlafenen, trunkenen Komponisten die Stirn küßt, ist ein freistühiger Gedanke, der auch durch die elegante, glatte Ausführung nicht anziehender geworden ist. Von der naturalistischen Bauernmalerei in naturgroßem Maßstabe, welche gegenwärtig in Paris so kühnlich ihr Haupt erhebt und eine förmliche Umwälzung fest eingewurzelter Traditionen hervorruft, sah man nur wenige und nicht sehr hervorragende Proben: Aimé Perrets „Weinlese in Burgund“ und die auf einem Baumstumpf ermüdet zusammengesunkene „Weuerin“ von Charles Ferrandean sind hauptsächlich zu nennen. Aus derselben Tendenz herausgewachsen ist die Darstellung einer Mutter, welche mit ihren fünf Kindern und elendem



ADREN - MOREAU. 1923.



Die Zingergarde.
Gedacht von Herman Ten Kate.




Hausat ebdables auf der Straße laurt, von A. Petit. — Es ist die Zeit der natürliden Glende, wie sie nicht prauenhafte getadt werden kann: die Frau ist die Verkörperung selber, das Abbild grenzenlosesten Jammers, dessen Eindruck noch durch die Anwesenheit von Schlichkeiten verstärkt wird, die über den Mann der Unglücklichen an der Wange angelteht sind. Aber diese sozialistischen Pretelle auf der Feimrand liegen bereits an der der Temäne der Kunst, deren Aufgabe es nicht sein kann, id mit solchen Abnormitäten zu befaßen, wenn sie auch in der Enklidtheit vorkommen mögen. Das Hauptbild dieser naturalistischen Schule, den bekanneten „Pettit“ von Bastien-Lepage, sah man nicht in der französischen Abteilung, sondern in der Kollektion Heimers, welcher ihn aus England zur Stelle gebracht hatte. — Die ammalennde Jude in der französischen Abteilung bildete die schönste Vertretung der Studien nach dem nackten Modell, welche sent die Signatur einer jeden französischen Gemäldeausstellung bildeten. Wir haben schon in den letzten Pariser Salons die Beobachtung gemacht, daß das Morandium in Frankreich noch etwas zurückgeblieben ist, nicht gerade zum Vorteil der zeichnerischen Durchbildung der Formen, und dieser Umstand machte sich auch in München geltend, wie „Das Eintröden“ von dem jüngeren Glaise, ein auf seinem Lager ruhendes Mädchen von recht frateller Sinnlichkeit, und „Promethe und Bacchus“ von Vessière die einzigen namhaften Vertreter dieses Genres waren. In der Kollektion Heimers hat daneben noch die Bl. Plage Anna von James Bertrand aus, ein glatt gemalter Akt vom reinsten akademischen Wasser, der gleichwohl eine erste Medaille erhielt. Das Bild ist 1875 gemalt und sollte schon vor der Präsentation ausgeteilt werden müssen, da man doch zu der Annahme berechtigt ist, daß die internationale Ausstellung ein Bild der europäischen Kunstentartung von 1874–1883 zu geben berufen war. — Auch die Porträtmalerei entfaltete nicht ihren gewöhnlichen Glanz. Die Werk von Bonnat, Carelus Duran, Flameng und Gildard waren nur Arbeiten zweiten Ranges. Der weitem günstiger war die jüngere Generation durch einige geistvoll und poetisch aufgefaßte Frauenbildnisse von Gontauts und Antoin Salent und durch ein Kinderporträt von Aublet repräsentiert, welches nicht bloß durch eine reine und liebenswürdige Charakteristik ausgezeichnet war, sondern auch durch ein hohes, aber in ihrem Ernst wohlgegründetes Zusammenschließen von verschiedenen reinen Tönen. Die Stärke der französischen Abteilung lag im Genre, in den sogenannten Kostümbildern sowohl, als auch in den Szenen aus dem modernen Leben. Hier kehren die Franzosen ihre beste Seite hervor: in jenen Bildern sind sie kokett, pikant, sie dürfen dabei etwas theatralisch sein, ohne den Eindruck zu schädigen, und haben dann noch den Vorteil, die Virtuosität ihrer Palette in allen Farben schillern zu lassen. Adrien Moreau's „Heimkehr vom Markte“, welche unsere Holzschnitte wiedergibt, ist ein charakteristisches und zugleich glänzendes Beispiel dieser eleganten Stilmalerei, welche zwar nicht in die Tiefe geht, aber durch ihre koloristischen Vorzüge immer eine gewisse Wirkung ausübt, zumal wenn, wie hier, ein feiner grauer Grundton den Glanz der Vokalfarben zu einer gefälligen Harmonie herabmildert. „Das Frühstück der Kinder“ von Plassan, die „Zigeuner, welche vor dem kranken Juden in Al. Keine Zirkone tanzen haben“, von Pierre Charles Gontaut, „Mazarin und seine Nichten“ von Louis Robert Moreau und „Camille Desmoulins im Kreis seiner Familie“ von Francis Flameng, dem Sohne des berühmten Dichters, zeigen durch die gleichen Vorzüge eines gefälligen Arrangements und des herrlichen Meizes. Nur an dem letzteren Bilde stören wieder, was sich auch aus unserem Holzschnitt erkennen läßt, die kalten, freidigen, dem Autor des „Bastillesturms“ eigentümlichen Töne, deren unangenehme Wirkung freilich durch die Schärfe der Charakteristik in den Figuren paralytisch wird. Die Szenen aus dem modernen Leben frappieren besonders durch die Wahrheit der Beobachtung und durch die Natürlichkeit der ganzen Inszenierung. Tiefe der Empfindung oder gar einen gemütvollen Humor darf man auf den Gesellschafts- und Restaurantbildern eines Jean Béraud, den Strandscenen von Aublet und Duez, der „Lieblingsspromenade“ von Adan und der „Fischhalle“ von Gilbert nicht suchen. Auch dieses Genre erschöpft sich in dem Streben nach höchster Eleganz, wo eine solche irgendwie am Platze ist, und verbindet damit eine Delikatesse der Ausführung, welche nur bei Béraud noch nicht zu der vollkommenen Höhe entwickelt ist.

Einen starren Ton sucht Genoudet anzuschlagen, indem er ein dem Tode naves junges Mädchen mit seiner alten Pflegerin malte, welches in einem Hofe von den schwachen Strahlen der Novembersonne Erleuchtung hofft.

Die Landschaft zeigte, weil das Mittelgut ausgeschlossen war, eine bessere Plausibilität, als wir sie aus den letzten Salons kennen gelernt hatten. Es waren nur wenige, aber hervorragende Arbeiten: das Donque Thal von Karl Taubigny, der Platzregen von Alexander Kapin, die Ufer des Aveyron zur Herbstzeit von Nazon, der Sonnenuntergang von Verton, das Thal Medes Genet von Henri Saintin, das Ende des Sturmes und die Dünen von Tonville von Vanoyer. Auch ein reizendes, mit der Feinheit eines Miniaturmalers ausgeführtes Tierstück von Méry, Vogel, die in einer Traufkinn hochend von dem plötzlich herabstürzenden Wasser überrascht werden, verdient eine ehrenvolle Erwähnung. Für die Landschaftsmalerei mußte man sich freilich ebenfalls nach einer Ergänzung im Hessnerschen Saale umsehen, wo uns eine stattliche Anzahl schöner Arbeiten von Rousseau, Corot, Diaz und Taubigny an die ruhmvolle Vergangenheit erinnerten. — Der Sachse Fritz Uhde, ein Schüler von Müntsch, und der Berliner Max Liebermann, ein Schüler von Verlat, haben sich der neuesten Entwicklung der französischen Malerei so eng angeschlossen, daß wir sie im Zusammenhange mit ihr erwähnen müssen. Beide sind neuerdings Anhänger jener Richtung geworden, welche für die Malerei in freier Lust und in hellstem Lichte schwärmt. „Bisher“, so behaupten sie, „haben die Leute gemalt, als ob die freie Gottesnatur ein großer Keller wäre. Jetzt wollen wir zeigen, wie man das Licht und die Sonne sieht und malt.“ In der Freude über diese Entdeckung ist man schnell bis zum Äußersten geeilt. Auf den Bildern dieser Lichtschwärmer sehen alle Figuren aus, als ob ihre Köpfe, Hände und Kleider mit Mehlstaub bestreut wären. Daß Max Liebermann, der bei allen Extravaganzen der erste ist, sich aus dem schwarzen Extrem schleunigst in das weiße hineingestürzt hat, kann nicht Wunder nehmen. Seine „Schusterwerkstatt“, sein „Amsterdamer Waisenmädchen“ und die „Frauen auf der Bleiche“ sind sonst ganz im Stile, nur nicht im Formate von Bastien-Lepage gehalten, im übrigen aber schließen sich die letzteren, wahre Ausbunde von Häßlichkeit, den früheren Schöpfungen dieses wunderbaren Virtuosen, der sich schon in Paris eine begeisterte, wenn auch noch kleine Gemeinde erworben hat, würdig an. Daß aber auch Fritz Uhde alle Übertreibungen dieser Richtung mitmacht, ist bedauerlich, wenngleich nach den gesunden Antecedentien dieses begabten Künstlers zu erwarten ist, daß jene Schwelgerei im freien Licht nur ein Durchgangsstadium repräsentiert. In dem Genrebild aus Zandvoort „Der Feiertagsmann ist da!“ gab sich wenigstens ein gewisses Streben nach Anmut und Lieblichkeit kund. Wir sind übrigens weit entfernt, die gesunde Reaktion zu verkennen, welche in dieser Hellmalerei liegt, wir wenden uns nur gegen die Übertreibungen der Pariser Heißsporne, welche in ihrem Fanatismus die Grenzen überschreiten, die auch der Malerei im Freien gezogen sind. —

Von der belgischen Malerei konnte sich natürlich kein Mensch nach etwa sechzig Bildern eine richtige Vorstellung machen, zumal die historische Kunst gar nicht und das historische Genre durch die Brüder A. und J. de Briendt („Papst Paul III. vor dem Bildnis Luthers“ und „Die letzten Tage der hl. Mutter in Jerusalem“) nur spärlich vertreten war. Letzteres Bild war wenigstens nicht, wie man es sonst an den Arbeiten dieser Effektier gewohnt ist, eine leere archaische Spielerei, sondern voll Empfindung und voll Kraft und Tiefe in Kolorit. Das moderne Genre hatte einige recht gute Arbeiten in der „Unterbrechung der Jubiläumsperegrination in Lüttich 1875 durch die Staatsgewalt“ von Emil Delherée, den „Schiffbrüchigen an der belandischen Küste“ von Felix Cogen und dem „Zerbrochenen Stuhle“, einer Episode in einer Schneiderinnenwerkstatt, von de la Hese aufzuweisen. Auch die Stimmungslandschaft war vorzüglich durch einen Nebelwald mit stehendem Gewässer davor von dem stets interessanten Armands Camerinière in Antwerpen, eine Landschaft mit einer Schleuse von de Cock in Gent, eine Herbstlandschaft von van Luppen und eine Ansicht des Abconde-Sees bei Amsterdam von dem unermüdlich thätigen E. de Schampheleer vertreten. Warum E. de Prater für einen Bierzug Brüsseler Bierbrauerpferde, die zur Winterszeit mit ihrem Bierkarren durch eine Straße traten, den naturgroßen Maßstab gewählt hat, ist nicht einzusehen. Diese kolossale,

Landchafts- und Marinemaler so wenig an die ruhmvolle Tradition ihres Heimatlandes hatten. Die Marinen von H. W. Mesdag haben nichts von dem Glanz, welcher auf den Zechständen eines Porcellis oder Zimen de Vlieger liegt. Es sind breit und dick hingeschriebene, sehr naturwahre, aber auch äußerst nüchterne Ansichten, in denen man vergebens nach einem Hauche von Beeths oder einer Spur von empfindungsvoller Stimmung suchen wird. Holland und poetische Auffassung sind zwei Begriffe, die heutzutage einander völlig ausschließen. Der Tiermaler Jan Brett hat wenigstens mit Eifer das Kindvieh von Paul Potter studirt. Aber es würde schwer halten, einem Holländer auszureden, daß der junge Stier im Haag Fetters Meisterwerk ist. In der Genremalerei fehlt ein wesentliches Moment, welches mit der Sittenmalerei des 17. Jahrhunderts auf das innigste verwachsen war: der Humor. Die moderne Genremalerei in Holland macht ein sehr ernstes, fast saures Gesicht. Man strebt sogar nach tragischen Stimmungen und nach Emotionen, die in Paris beliebt sind. Josef Israels' Gemälde „Nichts mehr“ — ein alter Mann, welcher, am Bette seiner eben ge-



„A View from the Window of the Artist's Studio“ von J. W. Mesdag.

storbenden Frau stehend, trostlos vor sich hinschaut — ist ein Beleg dafür, auch in der malerischen Behandlung, welche zu flüchtig und zu absichtlich geistreich ist, als daß das ergreifende Motiv in voller Reinheit wirken könnte. Auch ist von den Trauerfarben, Schwarz und Grau, ein so übertriebener Gebrauch gemacht worden, daß man fast an die Absicht einer Farbensymbolik glauben möchte. Israels erhielt für dieses Bild eine zweite Medaille. Während erdient aber „Die Bürgergarde“ von Herman ten Kate verdienstvoller, schon um ihrer nationalen Tendenz willen und wegen des Strebens nach einem reichen und doch harmonischen Kolorit. Die lustige Gesellschaft, welche sich auf der Straße vor einem Wirtshause niedergelassen hat, sieht aus, als wäre sie aus der Schüßennachtzeit von van der Helst herausgehoben und als hätte sie sich's in den jetzigen, verkleinerten Verhältnissen bequem gemacht, so gut es gehen wollte. (S. die Abbildung.)


Im Gegensatz zu Holland zeichnet sich Schweden-Norwegen durch eine sich stetig gleichbleibende Produktionsfähigkeit von künstlerischen Kräften aus, welche trotz ihrer Zerstreuung über Düßeldorf, München und Paris sich überall einen nationalen Accent zu erhalten wissen. Nachdem G. von Cederström, dessen „Begräbnis in Alfta Schweden“ wieder die Vorzüge einer tiefen Charakteristik und eines ernsten, stimmungsvollen Kolorits aufzuweisen hatte, sich in Norweg angeliedelt hat, scheint auch diese Stadt eine Anziehungskraft auf skandinavische Künstler zu üben. Den größten Erfolg in der Ausbildung junger Talente scheint aber München zu haben. Das Gute, was C. G. Hellqvist kann, hat er in München



gelernt. Sein Aufenthalt in Paris hat ihn in die dort herrschende Richtung hineingeführt, welche ihn bald veranlaßt, wie wir es an der Wandtafel sehen, zu sagen: „oder wie die Anstrengungen aller Künste die Welt zu bezaubern?“ (S. 14. Bild. 18. und 19. 20. oder Mottos?), welches wir durch die Färbung von 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. noch der gesunden Menschenart geltend zu machen. Es zeigt, daß die Kunst sich nicht in der Natur, sondern in der Idee, sich in den Charakter der Kunst zu verankern. Ein Punkt im Leben, an dem wir im Kunstbunde begreift sind, war nach der Zeit der Restauration und der Revolution und im Helllichten, meist durch die Kunst, die man nicht begreift, sondern durch die Kunst, die man reiches Historienbilde „Dissertation zwischen dem Gemälde von 18. 19. 20. und 21. 22. 23. 24. einem Schüler Rubens, zu 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. im Besonderen (S. 14. Bild. 18. und 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786.

Die Künstler aus den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika hatten sich ebenfalls zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengethan, obwohl es ihnen ebenso sehr wie den Scandinaviern an einem künstlerischen Mittelpunkt im eigenen Lande fehlt. Sie suchten ihre Ausbildung meist in München und Paris. Aber im Gegensatz zu früher kehrt der größere Procentsatz wieder nach der Heimat zurück, ein Beweis, daß man dort einheimische Kunst schätzen lernt. Soweit sich nach etwa siebzig Gemälden urtheilen läßt, ist es besonders die Landschaft, welche nationale Motive mit naturalistischer Unbefangenheit behandelt. Sonst blickt überall das Studium der alten Meister, der Venezianer und Niederländer, und die Münchener Erziehung durch, wie z. B. bei dem ausgezeichneten Porträtmaler William M. Chase, dessen energische Auffassung und breite materielle Beherrschung der Bildnerei an der Wertschätzung der Kunst in Amerika erinnern. (Vgl. S. 10 u. 11 und 12.)

Comité Central au sein d'une famille. Dessiné par A. L. F. de M. B. B.



gegangen. Nachdem er eine Zeitlang sein Talent in keiner Weise ausgegossen hat, ist er in einem figurenreichen Gemälde, dem „Gesicht aus der entlaufene Renne Couronne“ (Beverley“ nach Walter Scotts „Marmion“, wieder einer kühnen Aufzeichnung. Das Motiv ist in dem dunkeln Gewebe eines Meisters von sich selbst, mag der sehr gut motiviert sein. Jedenfalls giebt er für die saftigen Lokalfarben eine wirksame Haltung. Schade nur, daß die Szene, so lebendig sie auch dargestellt ist, nicht ohne einen sehr interessanten Kommentar verstanden werden kann.

Den Bemühungen des auch unseren Lesern wohlbekannten Malers H. E. Kocher in Vösten war es zu danken, daß eine amerikanische Ausstellung überhaupt zu Stande kam, und für einen Zweig der nordamerikanischen Kunst, für den Holzschnitt, war auch eine annähernde Vollständigkeit erreicht worden. Wir wissen aus englischen und amerikanischen Monatschriften wie Harpers und Scribners Monthly Magazine, Magazine of Art u. a., wie erstaunlich die Virtuosität der nordamerikanischen Holzschnitten im Buchstempel ist, wie in alle Kabinements einer Zeichnung, mag sie in Feder, Tusche, Aquarell, Mezzotint, Manierell, Pastell oder mit dem Wischer ausgeführt sein, durch ihren Stichel oder andere, uns unbekannte Instrumente so geschickt wiederzugeben verstanden, daß der Holzschnitt sein geisternes Maltier verliert und das Bild wie hingebaut erscheint. In München konnte man sich eine ausführliche Vorstellung von dem Umfange dieser Virtuosität machen, bei welcher freilich der eigentümliche Charakter des alten Holzschnitts völlig zu Grunde und der Holzschnitt in die Malerei übergeht. Th. Cole, W. J. Pinton, A. J. Schenck und J. A. Bogert sind die Helden der amerikanischen Holzschnitten, nicht vor den meisten ihrer amerikanischen Kollegen von unidigbaren Vorzug voraus haben, aber sie auch sehr tüchtige Zeichner sind.

Adolf Hohenberg





Abb. 1. Tänzer, nach einem Holzschnitt von Setonai, um 1790.

Kunstlitteratur.

Gonse, Louis. *L'Art japonais.* 2 Bde. gr. Quart mit über 1000 Illustr. in Radirung, Heliegravüre, Holzschnitt, Farbendruck etc. Paris, Snaudin. 1400 numerierte Exemplare à Fr. 200.

Zeit Marco Polo, der große Reisende des Mittelalters, zuerst von dem merkwürdigen Land „gen Sonnenaufgang“, dessen Boden zu betreten ihm nicht vergönnt war, berichtet hat, ist das Interesse des Occidents für dasselbe stets reger geworden. Freilich vergingen noch Jahrhunderte, bevor sich ein wirklicher Verkehr zwischen Japan und Europa entwickelte; seitdem ist dieser Verkehr nie erloschen, wenn er sich auch durch die Schuld der Europäer während zweier Jahrhunderte zu einem unerfreulichen gestaltet hat, mehr als eine den Europäern von den Töbten des „Landes der aufgehenden Sonne“ gewährte Gnade sich darstellt. Ohne Zweifel hat diese Handelsverbindung, denn um eine solche allein handelte es sich, den Europäern mehr gegeben als Japan: auf die Kultur dieses Landes ist der Verkehr mit Europa ohne jeden Einfluß geblieben, während umgekehrt, abgesehen von den Rohprodukten, hier nur an die Porzellanz- und Lackarbeiten erinnert zu werden braucht, welche im gewerblichen Leben Europa's förmliche Umwälzungen hervorgerufen haben.

Betrachtete man in früherer Zeit die Erzeugnisse jenes kunstreichen Landes als Kuriositäten, denen man einen Platz in den „Kunst- und Raritäten-Kabinetten“ anwies, als Spielereien, an denen man mehr die Kunstfertigkeit der Herstellung als den inneren künstlerischen Wert schätzte, so war es unserer Zeit vorbehalten, der japanischen Kunst gerecht zu werden. Freilich heute erst können wir von einer japanischen Kunst reden, wir, denen das ganze weite Gebiet künstlerischer Thätigkeit jenes wunderbaren Volkes offen vor Augen liegt. Denn heute, seit zwanzig Jahren etwa erst, kennen wir wirklich japanische Kunstwerke, wissen wir, daß jene kostbaren Porzellane, welche wir im Johanneum zu Dresden bewundern, gar nicht auf japanischer Kultur erwachsene Formen zeigen, gar nicht — im weiteren Sinn — original japanische Kunstprodukte, sondern für Europa angefertigte Waren sind. Jetzt erkennen wir erst, daß dem Japaner seine alten nationalen Kunstzeugnisse viel zu wert erschienen, um sie dem verachteten Europäer anzuliefern, und dadurch erklärt es sich, daß z. B. in allen älteren Porzellansammlungen kein Stück Satsumaware, das köstlichste keramische Erzeugnis Japans, zu finden ist. Überaus

selten sind in den alten Sammlungen die Vorkerkten zu finden, übrigens ist mit in eine unbedeutende Kollektion dürfte die betr. Gruppe im Museum, früher im Museum der Savoyen, aus dem Besitz der Königin Marie Antoinette, sein. Dasselbe gilt von den Bronze- und alt-japanischen Waffen, deren Metallzieraten zu den feinsten Arbeiten zählen, die zu diesem Gebiet gefertigt sind, dergleichen traf man früher wohl nur in der Umkreis zu Meisei.

Erst als mit dem Zusammenbruch des japanischen Reichthums durch den Sturm des Telugawa-Geschehens das Mittelalter Japans sein Ende erreichte, als durch die schnell und gerade stets zum Heile des Landes, eindringenden europäischen Ideen und deren Kräfte




Fig. 1. Ein japanischer Hafen mit mehreren Schiffen.

Durchführung seitens der Regierung der Sinn für alt-japanische Kultur und Kunst wieder, die Werthschätzung alten Kunstbesitzes nachließ, — da entäußerte man sich, zum Teil durch unanzielle Schwierigkeiten gedrängt, der alten, seit Jahrhunderten geschützten Schätze und Güter, da sah man zuerst in Europa und Amerika nützlich an veräußerten Kunstwerke. In fast überreicher Fülle überfluteten damals die deutschen Arbeiten der Kunst den europäischen Markt, vor allem Paris, für wahr Schmelzwerke waren sie zu haben, haben wollte dieser Segen kein Ende nehmen — bis plötzlich, wie mit einem Schlag, die Kunst auslieferte: das Land war fast ausgeräumt und dann reiste man sich in Japan selbst. Das Wenige, was noch im Lande an altem Kunstbesitz ist, dem Vaterlande zu erhalten.

Was heute somit in den öffentlichen und noch mehr in den Sammlungen Europas und Amerika's — dorthin ist vielleicht der größte Teil geflossen! — an Kunstschätzen des

Anstreichen ist bemerkt, daß als ein im großen und ganzen abgeschlossenes Material betrachtet werden. Auch die Tempelschätze in Japan sind von hinreichend dazu berufenen Leuten untersucht, so daß es jetzt möglich ist, an die Bearbeitung einer Geschichte der japanischen Kunst zu gehen. Die Fülle und Mannigfaltigkeit des uns zugetommenen Materials mußte, sobald erst die Freude am rein künstlerischen Genuß gestillt war, von selbst zu historischer Betrachtung der Kunstwerke führen. Die chinesischen Kunstzeugnisse hatte man schon früher nach Epochen zu gruppieren versucht: es war nicht schwer zu sehen, daß auch nicht alles Japanische einer Periode angehöre. Freilich sind hier die Kritiker erheblich schwieriger daran, als bei den chinesischen Arbeiten. In Japan selbst sind Kunststudien und Kunstkritik ein



Abb. 1. Noch einem Holzschnitt von Sotomura, aus einem Werk, siehe Anleitung zum acometrischen Zeichnen.

nal bearbeitetes Feld, ohne daß wir Europäer darin von dort aus viel profitirt hätten: das Studium der japanischen Sprache und Literatur liegt auch heute noch bei uns sehr im Argen. Und welche Fülle von Poesie in den alten Schilderungen und Märchen, die noch heute im Herzen des Volkes lebendig sind, ruht, das zeigen schon die wenigen Sammlungen derselben, deren Kenntnis wir englischen Forschern verdanken. Bei dem innigen Zusammenhang und der Wechselbeziehung zwischen der Kunst und Geschichte und der Sage der Japaner muß die Kenntnis der wichtigsten Sagen und Märchen aber als eine unerläßliche Vorbedingung für die Bearbeitung einer japanischen Kunstgeschichte gelten.

Es war daher kein leichtes Unternehmen, als Louis Gense an die Bearbeitung seines Werkes ging: Vorarbeiten fand er wenige, er hatte eben ein ganz neues Feld zu beackern. Kenntnis der Sprache und Literatur, vor allem ausgebreitete Kenntnis der Kunstwerke und

schweren Blick in ihrer Beurteilung, das ist das Material, mit dem Genie arbeiten muß. Welche Schwierigkeiten bei solcher Arbeit zu überwinden waren, liegt klar zu Tage. Der Verf. hat unter den ohwaltenden Verhältnissen wirklich Bedeutendes geleistet. Wenn nicht vollkommen ist, so erklärt sich dies durch die oben angeführten Umstände. Vor allem ist zu bedauern, daß der Verf. eigentlich nur die Pariser Sammlungen benützt hat: das Studium der schönen Kollektion des Hamburger Museums, der Berliner Sammlungen, vor allem der Gierke'schen Gemäldesammlung, deren er allerdings wiederholt gedenkt, würden das Material erheblich abgerundet haben. Auf der andern Seite standen Genie, abgesehen von seiner eigenen bedeutenden Sammlung, die Kollektionen Bing, Grunwaldt in erster Linie, sodann eine Reihe kleinerer Privatsammlungen und zuletzt der ganze große Pariser Kunstmarkt, auf dem schließlich doch Dreiviertel aller bedeutenden Stücke einmal wenigstens auftauchen, für seine Zwecke zur Verfügung.




Abb. 1. Ein japanischer Raum (nach H. S. 17. Bd.)

Was wir daher im vorliegenden Werke finden, ist eine treffliche, für den weiteren Kreis der Kunst- und Japanfreunde berechnete Übersicht über die japanische Kunst im weitesten Umfang. Nach einem kurzen Blick auf die Geschichte der Japaner, auf Land und Leute, wobei in geschickter Weise die Illustrationen unter den vorhandenen Darstellungen vorgezogen sind, wendet sich der Verf. sofort zur Malerei, der führenden Kunst in Japan. Dies umfangreiche Kapitel ist ohne Frage der Glanzpunkt des Wertes: die Geschichte der Malerei ist das Spezial-Gebiet des Verfassers. Ohne einseitige Begeisterung giebt er eine klare Übersicht über die eigentümliche Entwicklung dieser Kunst an der Hand der Denkmäler, giebt Daten über das Leben der Maler. Er verteidigt mit Recht, wie mir scheint, die Selbstständigkeit der japanischen Malerei und weist das Eindringen chinesischer Einflüsse erst in späterer Zeit zu: gleichartige Erscheinungen früherer Zeit erklärt er durch den Einfluss des Buddhismus, der von Korea nach Japan kam. Eine besonders ausführliche Behandlung erlitt der größte japanische Maler, Hokusai, „der in das Zeichnen vernarrte Greis“, wie er sich selbst in der Unterschrift eines

Mit Recht hat der Verf. allgemein japanische Einrichtungen über den mangelhaften Mangel der Perspektive (vgl. Fig. 2) oder die Unvollständigkeit zu verzeichnen (vgl. Fig. 5) ausgeführt: wer das Buch in die Hand nimmt, muß darüber schon im klaren sein.

In der Architektur haben die Japaner innerhalb der ihnen durch Klima und Terrainverhältnisse gezogenen Grenzen eine sehr hohe Stufe erreicht; man darf hier nur nicht als Maßstab den der Leistungen unserer Architekten anlegen. Und doch herrschen zwischen den japanischen und europäischen Prachtbauten gar keine so großen Differenzen (vgl. Fig. 4). Die eigentliche Skulptur war durch die mangelhafte Kenntnis des menschlichen Körpers von vornherein in der Erreichung hoher Ziele gescheitert, desto reicher entfaltete sie sich in kleinen Erzeugnissen, wie an in den sog. Negutis, Anspien zum Besichtigen der Mediziner, Pflanzentafeln im Wirtel. Ein Blick auf die große Menge der in Abbildung gegebenen



Fig. 6. Japanische Kunstwerke.

reizvollen Stücke dieser Art, in denen sich der Lebenswandel, zu allerlei Scherz aufgelegte Volkscharakter der Japaner besonders deutlich offenbart, wird die hohe Vollendung der Erzeugnisse japanischer Kleinplastik leicht erkennen lassen. Die Metall- und Lackarbeiten erlangen eine ihrer Bedeutung entsprechende ausübliche Behandlung; die Fülle der Abbildungen dieser Abschnitte und ihre meisterhafte Wiedergabe der Originale ist geradezu erstaunlich und gewährt einen vollständigen Überblick über diese Gebiete. Ausführlicher hätte vielleicht die Behandlung der Textilarbeiten, vor allem der unvergleichlichen Stickereien ausfallen können. von ihrer Bedeutung in Kunst und Leben der Japaner erhält man doch nur eine unvollkommene Vorstellung. Die Bearbeitung der Keramik hat der Verf. einem der ersten Kenner auf diesem Gebiet, Herrn S. Ving, überlassen. Wir erhalten hier zum erstenmal eine systematische Darstellung der Geschichte der japanischen Keramik: alles was hier in Europa geleistet ist, darf man ohne Frage, mit Ausnahme der Arbeiten von Haubant und vielleicht von Audouin u. Bonis, als ungenügend oder



Fig. 7. Japanische Kunstwerke.

geradezu verkehrt bezeichnen. Allerdings muß man zugestehen, daß die feinsten Unterschiede der keramischen Arbeiten Japans, ihre Zuteilung an den einzelnen Fabriken u. für uns ohne Belang sind, es verhält sich damit nicht viel anders als etwa mit den Unterscheidungen der Malereien von Nürnberg und Baireuth, oder Meissen und Zinseng. Jedenfalls finden hier die deutschen Habitanten keramischer Handbücher ein reiches Material zum Abschreiben. Ein Kapitel über die Kunsttunde, namentlich die Arbeiten Hokusai's, auf den Untersuchungen A. Durants beruhend, bildet den Schluß.

Wiederholt haben wir schon der Ausstattung des Werkes gedacht: sie ist an Fülle des Materials und technischer Vervollendung über alles Lob erhaben. Alle Zweige der vervielfältigten Künste sind herangezogen: meisterhaft sind vor allem die Heliogravüren (von Tujardin), unter denen die Reproduktionen der feinen Metallarbeiten geradezu bewundernswert erscheinen. Bleiben auch die Farbendrucke hinter den unerreichbaren japanischen Originalen zurück, so sind es doch stotze Leistungen europäischer Kunst. Eine Anzahl trefflicher Original-Äbdrücke von H. Guérard mögen endlich als charakteristisch für französische Buchausstattung noch besonders hervorgehoben werden. Der Verlagsbuchhandlung gebührt der aufrichtige Dank aller Kunstfreunde für ein solches Werk, dessen Preis noch dazu ein überaus mäßiger ist. Es wird ohne Zweifel den alten Freunden japanischer Kunst neue hinzufragen: besser wir, auch in Deutschland, wo es noch nicht genügend bekannt zu sein scheint.*)

Berlin.

H. Pabst.

Man vgl. die vier Aufsätze über das Werk von Gonie aus der Feder des Herausgebers dieser Zeitschrift in der „Österr. Monatsschrift für den Orient“, vom Januar, Februar, März und April d. J.



grotesten Wässerwerkern versehen, werfen tiefe Schatten auf die hier und da noch bemalten Häuser. Die meisten Häuser in ihrer jetzigen Gestalt gehören zwar dem 17. und 18. Jahrhundert an, doch ist gewöhnlich noch der alte Unterstock aus früherer Zeit vorhanden. Die Erker reichen häufig über zwei und drei Stockwerke hinauf und sind an den Brüstungen teilweise mit kunstvollen Holzskulpturen, Wappen und dergl. versehen.

Von alteren Privatgebäuden sind sehenswert und stammen noch aus der Zeit des Spätmittelalters das östlich an den Spital anstoßende Grathwohlische Haus: es ist ganz von Stein, hat gedoppelte, von sehr zierlichen gedrehten Stäben umfaste Fenster und einen Erker mit folgender Aufschrift: *Al los Dios los honores 1626*; dann im Innern gegen Süden ein Wendeltreppentürmchen und im obersten Stock ein kleines Zimmer,



Grathwohlische Haus.

dessen Wände und Decke mit spätgotischer Holzvertäfelung in reichen Maßwerkfiguren aus das Schöne belebt sind.

Spuren gotischer Bauart zeigt auch noch das dem Rathaus gegenüber gelegene Rathhaus zur Stadt, ehemals die städtische Kanzlei samt Archiv, weshalb es auch in den zwei unteren Geschossen gewölbt ist: die Fenster enthalten Steinkreuze, eines davon ist noch spitzbogig, am mittleren Stockwerk springt ein steinerner Erker mit der Zahl 1547 heraus. Das Innere des Hauses zeigt entschiedene Renaissanceformen, im weiten Vorplatz des zweiten Stockwerks eine hölzerne Kassettendecke und an der Südwand eine Steinsäule mit verziertem Schaft und schönem Aufsatz. Das Schönste aber besitzt das Hauptzimmer dieses Stockwerks; hier ist die Wand gegen die Straße hin aufgelöst in zwei zierliche Steinsäulchen, die mit ihren breiten Aufsätzen die tiefe, schwer darauf lastende Mauer tragen: die Kapitäle der Säulchen sind noch gotisierend und gehen ins Achteck über, die Stirnen der Aufsätze tragen wohlgebildete Konsolen und darüber den

Stadtdächer; rechts vom zweiten Thurm baut sich der oben genannte Thurm hinaus, so daß die ganze Wand reizend belebt ist und gar bequeme, lauschige Plätzchen bietet.¹⁾

Von den öffentlichen Gebäuden ist zunächst das Rathhaus zu nennen, im oberen Theil der Stadt gelegen, an der Nordseite der von Süden nach Westen ziehenden Hauptstraße. Das Gebäude, 1521 vollendet, trägt im allgemeinen den Charakter der Spätgotik, in



Fig. 1. Die Straße in Kottweil.


den sich schon einzelne Renaissanceformen eingedrängt haben. Die reichlichen Fenster sind von zierlichen Rundstäben umfaßt und allemal je vier neben einander gestellt, von denen die mittleren überhöht sind. Das Innere enthält noch von gotischen Zimmern und gotische Thürumrahmungen. In den Nischen prangen zahlreiche Glasgemälde, die Wappen der Stadt und mehrerer Geschlechter.

1) Wir entnehmen vorstehende und einige andere Stellen der trefflichen Beschreibung des Oberamts Kottweil, Stuttgart 1875.

Das Spitalgebäude stammt ebenfalls noch aus der gotischen Periode. An dem Erker steht man folgenden Spruch:

„Trimdt undt Ich
Gott nit Verach,
Bewar dein Ehr,
Dier wurd nit mer
Von aller Deiner Raab
Denn nur ain Tuch ins Grab.“

Am Erdgeschoß befindet sich noch eine hübsche spätgotische Kapelle zu St. Anna, die sich mit einem Spitzbogenfenster gegen die Straße öffnet und von einem Kriegenwölbe



Der Kriegenwölbe.

überspannt ist. Auf den Schlusssteinen sieht man den h. Geist, die Wappen der Stadt und einiger Patrizier, auf dem Altar ein altes St. Annabild und an den Wänden andere aus Holz geschnitzte Heiligenbilder: St. Antonius, Agatha, Maria und ein Ecce homo.

Von den Thortürmen steht der schwarze Turm (siehe unsere Abbildung) am Ende der Hauptstraße gegen Westen: er stammt noch in seinen unteren Teilen aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts und ist aus großen mit spätromanischen Steinmetzzeichen versehenen Budelquadern in unverwundlicher Festigkeit ausgeführt. Die oberen Teile des Turmes wurden im Jahre 1571 erneuert, laut einer daran angebrachten Jahreszahl neben dem Stadtwappen.

Bevor wir zur Betrachtung der Kirchen übergehen, sei erst der Brunnen gedacht, von denen noch drei aus früherer Zeit erhalten sind. Der allein an seiner ursprünglichen Stelle befindene vierstöckige Marktbrunnen hat eine über 30 Fuß hohe Brunnensäule, die eine merkwürdige Umbildung einer durchbrochenen gotischen Pyramide in die Formen der Renaissance zeigt: er baut sich in vier immer sich verjüngenden, auf Säulen ruhenden, offenen hallenartigen Stodwerten schlang empör, die in der Mitte von dem eigentlichen, auch mit Säulchen verzierten Brunnensamme gekrönt und allenthalben von allegorischen,




Der Marktbrunnen in Kottwitz.

auf Kugeln stehenden Nischen (Glaube, Liebe, Hoffnung, Märcerbildern u. s. w.) belebt werden. Auf der Spitze des ganz aus buntem Sandstein ausgehauenen Werts steht die Figur eines Lanzknechts. (S. die Abbildung.)¹⁾

Der Georgs-, auch Grafenbrunnen genannt, hat eine schöne spätgotische Pyramide, mit den Figuren der Maria, Georg und Matharina in reich verzierten Nischen. Der Brunnen als solcher besteht nicht mehr, nur die Brunnensäule ist in den Anlagen unterhalb des Hochturmes aufgestellt. Der Dominikanerbrunnen stand beim Dominikanerkloster, der jetzigen protestantischen Kirche: er trägt auf schon verzierter, mit toscanischem Kapitäl

1) Vergleiche z. B. die Geschichte der deutschen Renaissance.

befrönter Renaissancefäule die lebensgroße Statue des h. Christophorus. Am unteren Teil der Säule sieht man das Wappen der Stadt, das Zeichen des Steinmeyer  und die Jahreszahl 1622. Die Brunnensäule steht jetzt auf dem Plage vor der Heiligkreuzkirche. Von demselben Meister wurde auch der reichverzierte Freg des Brunnens am Chor der Heiligkreuzkirche 1621 verfertigt.

Von den Kirchen ist in erster Linie die Heiligkreuzkirche zu nennen, die Hauptkirche der Stadt (s. Grundriß); dieselbe wird urkundlich schon im 13. Jahrhundert genannt und wurde, nach den noch vorhandenen romanischen Resten zu schließen, zu Anfang desselben Jahrhunderts erbaut. Die damalige Kirche war eine dreischiffige Pfeilerbasilika; Reste davon sind das Westportal, die unteren Stochwerke des Turmes und ein paar an den selben sich anschließende spitzbogige Arkadenbögen.


Das dritte Stochwerk des Turms ist durch vier große Bogenfenster im frühgotischen Stil ausgezeichnet; hier tragen Säulchen mit sehr schönen Blätterkapitälern das aus zwei Spitzbögen und einem Kreis zusammengesetzte urtümliche Maßwerk.

Im 14. Jahrh. wurden dann in den edlen Formen der entwickelten Gotik der das Mittelschiff bedeutend überragende Chor und die nördlich daran anstoßende Sakristei errichtet.

Ein durchgreifender Neubau fand zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts statt. Dieser Periode gehört im wesentlichen die heutige Gestaltung des Schiffes, seiner Pfeiler und Gewölbe an. Das dreischiffige Langhaus markiert sich gegen außen mit hohen Seitenschiffen, die von ziemlich breiten Rißblatfenstern durchbrochen und von den nur schwach und überred vortretenden, stumpf an das Dachgeiß anstoßenden Strebepfeilern belebt werden.

Die Hauptmasse der Strebepfeiler ist nach innen gezogen und bildet eine Reihe von Kapellen, ganz ähnlich wie bei der Stiftskirche in Stuttgart. Reich belebt mit Aehlen und Rundstäben steigen die Mittelschiffpfeiler empor und verbreiten im Hauptschiff und in den Seitenschiffen vielgestaltige, scharfgerippte, mit zahlreichen Schlusssteinen geschmückte Kraggewölbe. Alles schon bemalt mit Klammern und Blumen, im Chor mit goldenen Sternen auf blauem Grund.

Das ganze Innere der Kirche wurde erst durch Heidelberg am Ende der dreißiger Jahre restaurirt, leider nicht mit dem uns jetzt zu Gebote stehenden Verständnis für mittelalterliche Polychromie. Die vierzehn Schlusssteine des Mittelschiffs enthalten teils Kottwiler Patrizierwappen, teils die Bildnisse verschiedener Heiliger. Auf einem steht die Zahl 1517, ohne Zweifel das Jahr der Überwölbung des Hochschiffs. Bedeutend früher wurden die Seitenschiffe gewölbt, am frühesten das südliche.

Auf den hier befindlichen Schlusssteinen sind wieder die Bildnisse verschiedener Heiliger, das Stadtwappen und mehrmals das Zeichen des Baumeisters  angebracht. Die streng gotischen Rippentengewölbe des Chors ruhen auf Blätterkonsolen. Unter den vierzehn Kapellen zeichnet sich zunächst die große Taufkapelle aus, neben dem Turm, ferner die Kapelle am östlichen Ende des südlichen Seitenschiffs; sie enthält viele Schlusssteine und burleske Konsolen mit Tier- und Frazenbildern; auf einem der Schlusssteine abermals das Zeichen des Baumeisters.


Vor dem südlichen Haupteingange ist ein auf zwei reichgegliederten Pfeilern ruhender Vorbau angebracht, welcher schon einen mit Renaissanceformen vermischten Stil zeigt. Den

Zufußtreppe des verblümmten Heggewölbes steht ein Engel, den Stadtdieler haltend, und über dem Eingang in eine reichliche Stuckstulptur mit der Zahl 1411 angebracht: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes, St. Georg und einer weiblichen Heiligen.

Die Kunstwerke im Innern der Kirche, ein bunter Mixtur aus alten und modernen Stulpturen, Malereien, Gipsarbeiten u. s. w., wirken störend auf den Totalindruck des Innern durch seine Emporen u. dergl. entstellten Raumes. Im Chor befindet sich noch ein altes gotisches Sakramentshäuschen und ein schlecht restaurirtes gotisches Stuhlwerk. In den Kapellen haben sich vier alte Schnitzaltäre erhalten, den verschiedenen Heiligen geweiht, ohne besonderen Kunstwert; ebenso sind an der Einwand der beiden Seitenschiffe noch zwei alte gotische Altäre aufgestellt, unter denen namentlich der eine links von der Kanzel Beachtung verdient. Er enthält die halblebensgroßen Gestalten der Apostel, mit St. Albert, St. Lorenz, in der Mitte Christus und Maria. Der Hochaltar ist neu, nur das darauf stehende große, tief ergreifend behandelte Kreuzbild gehört noch der ursprünglichen Zeit an. Die Kanzel, im spätgotischen Stil gehalten, ist durchweg verguldet und ruht auf einem Löwen, welcher in seinen Vorderpfoten eine Kugel hält.

Die zweite Kirche, die Kapellenkirche zu unserer lieben Frau, zeichnet sich vornehmlich durch ihren 70 m hohen prächtigen Turm aus. Derselbe, eine wahre Perle aus der Blütezeit der Gotik, wäre schon längst wert, einer genauen Detailaufnahme gewürdigt zu werden. (Siehe meine Zeichnung nach einer Aufnahme *a la vue*.) Das Schiff der Kirche ist leider zu Anfang des vorigen Jahrhunderts niedergedrückt worden, um


einem Neubau im Jesuitenstil Platz zu machen; nur einige kleine Reste dieses alten Baues kann man mit Mühe noch erkennen. Es war eine einschiffige Halle mit hohen Spitzbogenfenstern und mit schlanken Halbsäulen an den Wänden, von denen die Rippenkrenzgewölbe ausgingen.



Die Kapellenkirche in Zürich

Der Chor der Kirche gehört der Spätgotik an, seine Strebepfeiler sind mit Skulpturen geschmückt, aber das Innere ist leider alles dem neuen Stil angepasst und sogar die Fenster ihrer Maßwerke beraubt.

Der Baumeister dieses Chors ist der hauptsächlich durch die neuesten Forschungen Mommsen¹ wieder an das Tageslicht gezogene Stuttgarter Steinmetz Albrecht Georg (1455–1500), der Erbauer der dortigen drei Hauptkirchen und vieler anderer des Landes. Als Zeichen führte derselbe im Wappen einen Sparren mit drei Sternen, das aber an unserer Kirche nicht vorkommt. Nach der noch vorhandenen Urkunde vom Jahre 1478 macht sich Georg verbindlich, innerhalb fünf Jahren einen neuen Chor in einer Länge von



Portalcenel von der Kirche entnommen.

53, einer Breite von 30 und einer Höhe von 51 Schuh nebst 5 Fenstern und 3 Thüren, einem Frohnaltar, einem Presbyterium, einem Sakramentshaus und einer Sakristei, mit einem darin befindlichen Altare und einem Wassersteine (Piscina), alles aus gehauenen Steinen zu bauen, auch die Decken zu wölben und den Fußboden mit steinernen Platten zu belegeln, um die Summe von 900 fl.²

Betrachten wir jetzt den Turm näher. Derselbe ist in fünf Stockwerken erbaut, im vierten Stockwerk ins Achteck übergehend und trägt ein hölzernes mit Blech gedecktes Pyramidendach, das leider an Stelle eines durchbrochenen Steinhelms zu Ende des vorigen Jahr

1. Rottenbergische Baumeister und Bildhauer von A. Mommsen, Diakonius in Geislingen. Stuttgart, Verlagsanstalt 1882.

2. E. Kuhnhaber, Geschichte der Stadt Kottwitz, 2 Bde. 1895–98.

hundreds aufgelegt wurde. Die Westwand schmückt ein prächtiges, reich mit figürlichen Schmuck gezieres Portal. Man sieht im Tympanon Christus als Welttrichter, auf einem Stuhle thronend, von Wolken umgeben, aus denen vier Engel hervorbrechen, wovon die beiden oberen Personen blasen. Unten sitzen neben Christus drei weibliche, rechts drei männliche Heilige; darunter die Auferstehung der Toten und die Auferbringung in Hölle und Himmelreich. Über dem Eingabogen bant sich ein hoher Wimperg auf, welcher innerhalb mit einer Christusstatue mit aufgehobenen Händen (Johann durch göttliches Durchschneiden) verziert ist, in welchem die lebensgroßen Statuen der zwölf Apostel, symmetrisch unter Baldachinen stehend, angeordnet sind. Das Portal an der Nordseite ist einfach gehalten, es enthält in seinem Bogenfeld die Verkündigung und die Anbetung der h. drei Könige. Einwas rechts ist dagegen das Südportal; der Bogenfeld im Eingabogen ist zwar ziemlich rundes, aber neben und über dem Portal und noch vierzehn Medaillen angebracht, welche einst Prophetenstatuen trugen, von denen aber nur noch zwölf, meist verstümmelte, erhalten sind.

An die beiden vorderen Ecken des Turms lehnen sich zwei prächtige polygonale Treppentürme, welche durch Strebepfeilerchen noch besonders belebt sind. Dieselben haben ebenfalls an den Seiten schöne spitzbogige Eingänge, deren Bogenfelder gleichfalls mit trefflichen Bildwerk ausgestattet sind. Unser Abbildung zeigt eines der beiden Reliefs: es ist ein Ritter und eine Jungfrau, in der einfach fassen Tracht des 14. Jahrhunderts, beide knieend, der Ritter seiner Braut den Ring darreichend: eine äußerst liebliche, ganz im Geist des Minnegefangs gehaltene Darstellung, vielleicht auf die einstigen Stifter sich beziehend. Das gegenüberliegende Thürchen enthält ebenfalls Bildwerk und zwar knende Männer, einen alten und einen jungen, ein aufgebлагenes Kreuz haltend.

Über dem Hauptportal zog sich früher eine gotisch durchbrochene Galerie hin, und darüber ist in einer Nische eine herrliche Fensterrose angebracht, von einem hohen Wimperg überragt, ähnlich wie bei der Marienkirche in Reutlingen. Leider ist das durchbrochene Maßwerk des Giebels jetzt nicht mehr vorhanden und auch die beiden flankierenden Spitzsäulen fehlen. Die alte Verzierung ruhe aber noch an der Nord- und Südseite des Turms.

Das dritte Stockwerk wird ebenfalls mit einer Galerie abgeschlossen und hier beginnt das Oktogon, welches der Spätgotik angehört. Doch mußte der ausführende Architekt das Ganze so zu behandeln, daß der Turm wie aus einem Guß erscheint. Die beiden oberen Geschosse haben hohe, gut gegliederte Spitzbogenfenster, unter den durchbrochenen Steingalerien ziehen sich schöne Lilienfriese hin und die Ecken des Achtecks sind durch Nischen belebt. Außer den genannten zahlreichen Bildwerken und noch an allen sich hierzu eignenden Stellen Skulpturen angebracht, vortrefflich im Stil, doch meistens ins Fragenhafte übergehend. Unverkennbar ist auch hier der Einfluß des französischen Stils.

Die protestantische, ehemalige Dominikanerkirche bietet nicht viel Bemerkenswerthes dar. Einst ein streng frühgotischer Bau, mit einem im halben Zehneck sich schließenden hohen Chor, mußte die Kirche im Jahre 1753 einem Neubau in den damaligen Formen dieser Zeit weichen. Nur der Chor mit seinen Strebepfeilern und den zierlichen Maßwerkrossetten, welche sich über den Fenstern hinziehen, eine bei Klosterkirchen, namentlich des Dominikanerordens, äußerst beliebte Anordnung, verrät noch seine ursprüngliche Bauweise. Das Innere ist natürlich ganz verzopft und sogar die Kapitäle der feinen Wanddienste, welche die Kuppeltraggewölbe tragen, sind durch Engelstopie maskiert.

Schließlich ist noch die Lorenzkapelle zu nennen, auf unserer Totalansicht an die Stadtmauer rechts angebaut. (Dahinter der Chor der eben genannten protestantischen Kirche mit seinem Thürmchen.) Diese Kapelle, im 16. Jahrhundert gebaut, enthält in ihrem Innern eine Sammlung altdeutscher Skulpturen und Gemälde, welche Herr Kirchenrat Durich gesammelt, und die vom König Wilhelm von Württemberg angekauft und der Stadt zum Geschenk gemacht wurden. Es sind 115 Stüd, meist Altären entnommene Holzskulpturen aus der oberdeutschen Schule, über welche ein besonderes Verzeichnis vorliegt. Eine Anzahl dieser Bildwerke, welche früher in einer Kapelle zu Wurmlingen bei Tuttlingen aufgestellt waren, hat der Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben in seinem VI. Bericht 1849 nach den Zeichnungen Eberleins abbilden lassen.

Die Privatsammlung des Kirchenrats Durich in Kottweil war reich an Gemälden der deutschen Schule und ist erst in den letzten Jahren unter den Hammer gekommen.

Den Archäologen wird indeß mehr interessieren das in den Fußboden der Lorenzkapelle eingelassene römische Mosaik: Orpheus mit der Leier, von verschiedenen Tieren beleuchtet. Dieser Mosaikfußboden wurde im Jahre 1834 von dem Kottweiler archäologischen Verein in der Nähe der Stadt auf „Nochmanern“ ausgegraben und ursprünglich an Ort und Stelle durch einen Überbau geschützt¹⁾.

Bekanntlich war in Altstadt Kottweil, eine Viertelstunde südöstlich von der Stadt gelegen, eine bedeutende römische Niederlassung, was aus zahlreich hier gefundenen römischen Antiquitäten, Gebäuderesten, Verschäuzungen u. s. w. hervorgeht. Auch zieht die große römische stamularstraße, welche von Vindonissa (Windisch) nach Reginum (Regensburg) führte, hier durch und kreuzt sich mit mehreren andern ehemaligen Römerstraßen. In dieser Altstadt ist uns in der Kirche noch eine uralte romanische Pfeilerbasilika erhalten, von schlichter Form, mit zwei Turmantagen zu beiden Seiten der halbrunden Chorapsis. Der Name der alten Römerstation wird auf Grund der Pestingertafel mit aller Wahrscheinlichkeit Brigobanne gewesen sein, während man früher allgemein die Bezeichnung Arae Flaviae für richtig hielt²⁾. Wer sich sonst für römische Altertümer interessiert, findet in der Sammlung des ehemaligen archäologischen Vereins im Gymnasium reiche Ausbeute, besonders bemerkenswert ist ein den Wegegöttern geweihter Altar, zwei Bronzestatuetten des Jupiter und Mars, eine große Amphora und ein schwerer goldener Siegelring mit dem eingravirten Bild eines Vogels.

Max Bach.

1. Siehe die trefflichen Abbildungen in den Jahresheften des Württembergischen Altertumsvereins.
2. Siehe Neue Mittheilungen des archäologischen Vereins zu Kottweil, 1870.



Lessings Laocoön und das Prinzip der bildenden Künste.

Von H. Fehner.

(Schluß.)

Wenn nun die statuarische Plastik edle, charaktervolle Persönlichkeiten darzustellen hat, so wird die Allegorie in ihr gestattet sein, soweit noch mit ihr die Vorstellung eines sittlich Wirksamen, eines mit edler Gesinnung und festem Willen Ausgestatteten verbunden werden kann. In welcher Ausdehnung dies statfinden darf, darüber entscheidet, wie Plummer richtig bemerkt, lediglich die Volksanschauung und der gewohnte Gedankentausch. Selbst die griechischen Götter kann man ja als Allegorien auffassen: Zeus als Personifikation des Herrschers, Athene als die der Ordnung unter den Menschen, Artemis als die der Ordnung in der Natur u. s. w.; Themis, Eris, Bellona sind Eigenschaften und Zustände. Aber im Glauben der Alten hatten sie vollständig den Charakter lebendiger Persönlichkeiten angenommen und als in gewissen Beziehungen vollkommene Menschen wurden sie Gegenstände einer tauerlichen Plastik. Dasselbe Recht hatte die christliche Anschauung auf ihre Engel. Die Alten haben auch geographische Elemente, wie Städte, Inseln, Länder, Flüsse als Personen dargestellt; selbständig können auch Kollektiva und Korporationen dasselbe Recht beanspruchen. In unserer Zeit ist es an der Tagesordnung, Deutschland als Germania zu personifiziren, und diese Gestalt hat sich so eingebürgert, daß jedermann sie erkennt. Gewagt erscheint es aber, auch eine Verolina, eine Sarenia in die Plastik einzuführen, da es schwer sein dürfte, sie anders als ganz willkürlich zu charakterisiren. Auch die Alten mußten schon zu In- und Außersitten greifen, um ihre zahlreichen allegorischen Figuren verständlich zu machen; auch von ihnen sind viele Medaillen und Hieroglyphen, nicht anders als Michelangelo's Mediceergrabmal. Daß aber eine solche Übersetzungsthätigkeit des Verstandes den ästhetischen Effekt beeinträchtigt, ist ganz außer Zweifel, und Lessing behält für die statuarische Plastik im wesentlichen Recht mit seinem Verbot der Allegorie. Cyrene und Plutus lassen den Bildhauer raten, sobald er weiß, was sie bedeuten sollen; der Nil mit seinen auf- und abpurzelnden Kindern giebt wohl ein groteskes Genrebild, als Allegorie ist er fast abgeschmackt. Wenigstens muß sich der Künstler in den engsten Schranken der Volksanschauung halten. Was dem griechischen Bildhauer erlaubt war, ist es nicht auch dem jetzigen. Selbst ein Erzengel Michael kann jetzt nur einen durch Gelehrsamkeit vermittelten Eindruck machen. So kommt es denn, daß Allegorien gegenwärtig fast durchweg den Charakter der Dekoration und der Inschrift annehmen. Man stellt eine Themis vor ein Gerichtsgebäude, wie einen Vorn vor ein großes Manuskript. Was von den ganzen Gestalten gilt, muß auch von den Attributen gelten. Ein Anker, ein Kreuz sind uns für Hoffnung und Glauben verständlich, ein Baum für die Wosung erfordert eine gelehrte Erklärung. Auch historische Embleme üben im Grunde den nämlichen Eindruck, wenn sie nicht sie wohl zur Bezeichnung einer dem Charakter entsprechenden Thätigkeit dienen, als vielmehr einer zufälligen Beziehung ihren Ursprung verdanken; sie führen dann aus dem Gebiet der Kunst hinaus in das der Religion, der Legende und der Mythendoesie. Von dieser Art ist der Hen des h. Laurentius, die Haut des h. Bartholemaus, die Mauerkrone auf dem Helm der Erbkönige.

Der zweite Gegenstand der bildenden Kunst sind Handlungen, soweit sie durch Bewegungen, Gebärden und Zustände von Körpern angedeutet werden können. Hiervon geht schon hervor, daß Bildwerke dieser Art Nachdenken erfordern; man muß sich nicht allein aus der Erfahrung vergegenwärtigen, welche Art Bewegung in dem aufgefaßten Moment bezeichnet ist, sondern auch, welcher Sinn in den einzelnen Personen nicht minder als in der ganzen Handlung liegt. Deswegen müssen die einzelnen Personen deutlich nach ihrer seelischen Beschaffenheit charakterisirt sein. Da eine Handlung eine ganz bestimmte Beziehung verlangt, die nur von einem bestimmten Standpunkt aus vollkommen verstanden werden kann, so hat der Künstler das Bedürfnis, die Figuren an eine Fläche zu fesseln; da ferner zur Handlung Wille und Charakter gehört, so nimmt der Künstler aus der statuarischen Plastik die dritte Dimension

beruhen, er muß die Figuren desto mehr hervortreten lassen, je energischer ihre Handlung und ihre Charaktere sind. So bietet sich denn das Relief als die geeignetste Form für die Darstellung der Handlungen dar, das Hautrelief für heroische Thaten, das Basrelief für Vergänge ruhigerer Art. Aber auch volle statuarische Bildwerke können, in Gruppen an einer Wand, die, wie in den Nischenfeldern der Tempel, aufgestellt, denselben Zweck erfüllen, und sie sind für weitere Entfernungen vorzuziehen. Endlich kann auch die Malerei (besonders Fresco) das Relief vertreten und ganze Wände mit der Darstellung von Handlungen füllen: aber so wie die statuarische Plastik nicht zur vollen Geltung kommt, wenn ihre Figuren in Gruppen wirken, insofern nur die dem Beschauer zugewehrte Seite eine Wirkung zu üben vermag, so bedient sich auch die Malerei als Wandbildkunst nicht ihrer ganzen Kraft oder sie verbringt sie zum Teil fruchtlos, insofern der Eindruck des realen Lebens, d. h. die pathetische Wirkung der Farbe hier, wo es nur auf das Objective ankommt, abgeschwächt wird. Das Farblose und die Gebundenheit des Reliefs deckt sich hingegen vollständig mit dem Zweck, das Auge des Beschauers auf die Handlung an sich, nicht auf die Einzelcharaktere und nicht auf die Seitenbewegungen der Einzelnen binzuwenden. Die Wandbildkunst, sei sie Plastik, sei sie Malerei, hat somit literarischen Charakter und antwortet dem Gros.

Daß das rein Transitorische durch das Wesen der Handlung oft genug geradezu erfordert wird, liegt auf der Hand, und die Darstellung desselben hat keine anderen Grenzen als die des nach den Erfahrungen des Gesichtssinnes Erkennbaren und Verständlichen. Die Alten haben niemals Anstand genommen, schwebende, fallende und sich hinabstürzende Figuren auf Reliefs darzustellen. Ein fliegender Pfeil ist allerdings nicht darstellbar, weil man ihn im Fluge als solchen nicht sieht; aber selbst die flüchtigste aller Erscheinungen, der Blitz, kann im Bild. mirt werden, weil er dem Auge ein deutliches Bild darbietet. Der prägnante Moment kommt hier gar nicht in Betracht, sondern jeder Moment ist zur Darstellung geeignet, den die Handlung erfordert. Am besten tritt dies zu Tage bei Reliefs, welche Kollektivhandlungen darstellen, wie z. B. Schlachten oder Aufrühe. In solchen Bildnissen wird die ganze Stufenfolge einer Handlung mit ihren möglichen verschiedenen Wirkungen vorgeführt: das Ausholen zum Wurf oder Hieb, das Treffen und Getroffensein, das Hinwinken, das Sterben, das Totsein, oder dem wider: das Aufstehen, das Beheben, das Forttreiben, wie es der Panathenäenfries darstellt. Auch Lessing fühlte, daß seine Sätze vom prägnanten Moment auf solche Darstellungen nicht anwendbar seien; er sagte, Kollektivhandlungen seien gemeinsamer Gegenstand der Malerei und der Dichtkunst. Aber es leuchtet ein, daß auch die Darstellung von Einzelhandlungen nicht sowohl an den Moment gebunden ist, der die Einbildungskraft am meisten beschäftigt, sondern an den, der die vollzogene That vollkommen zur Apperception bringt. Der sich stürzende Krieger, der das Schreckliche Wort an seiner Gattin schon vollzogen hat, darf freilich nicht im Moment des Hinfinkens dargestellt werden, aber nicht etwa, weil dies die Phantasie zu wenig beschäftigen würde, sondern weil sonst kein Mensch wissen könnte, daß er sich Hand an sich gelegt hat. In der Alexanderbataille fährt die Lanze des Königs dem persischen Großen durch den Leib, daß sie hinten wieder herauskommt; es ist der Höhepunkt der Handlung und der Höhepunkt der Action, bei dem Perser wenigstens, zu gleicher Zeit. Unsere Einbildungskraft wird nicht erregt, denn der herabsinkende tote Perser ist uns gleichgültig; wir warten höchstens, ob Alexander auch den Darius durchbohren wird. Aber der Maler laßt ihn sich zur Klucht wenden, und wir legen deshalb voraus, daß er diesmal noch dem Horte des Siegers entgehen wird.

Worin liegt nun die Schönheit bei der äußeren Erscheinung von Handlungen? Sie kann unmöglich, wie das Lessing wollte, im Einzelförper und in der Zusammenstellung schöner Einzelförper an und für sich zu finden sein, sondern nur in den Beziehungen derselben zu einander: die Schönheit ist hier notwendigerweise ein Geistiges, ein durch Denken Apperceptirtes, und zwar noch in höherem Grade, als dies in der statuarischen Plastik der Fall ist, bei der die Werthbarkeit das Symbol feillicher Schönheit war. Nun aber haben Handlungen einen objectiven Wert. Derselbe besteht in dem Verhältnis, das die Handelnden oder Leidenden Personen zur Welt, zur gütlichen Weltordnung, zur Weltharmonie, zur sittlichen Idee

haben. Es liegt in der Metaphorik des Schönen, daß es nur der Ausdruck der Weltharmonie sein darf; und wenn die äußere Erscheinung, das Bild einer Handlung leben sein soll, so muß die Handlung selbst ein Teil, ein Glied, ein Ausschnitt jener göttlichen harmonischen Welt sein, und indem sie dies ist, bestimmt sie auch innere Harmonie. Dies ist der Fall, wenn die dargestellten Vorgänge als vom Wollen der Gottheit bestimmt dargestellt werden, oder wenn die Menschen verehrend, betend und opfernd in unmittelbare Beziehung zu ihr treten, oder wenn das Sittliche und Edle, sei es durch Götter oder durch Menschen repräsentiert, siegt, das Böse und Uebe dagegen unterliegt, oder endlich, wenn die Götter dem Menschen ihre Gaben reichen. So waltet Pallas Athene über der Aginetengruppe, Zeus über den Siebelgruppen des Parthenon und zu Olympia; so ist Odias keine Athenerin zu der Götterversammlung pilgern; so triumphiren die Helden über Centauren, Lapithen und Amazonen, die Götter über Giganten, so erhalten Augustus und Trajan ihre Kränze von der Nike.

Wenn nun die Schönheit eines Wandbildwerks vor allem in der sittlichen Bedeutung des Vorgangs oder der Handlung ruht, so wird man dieselbe ästhetische moralische Befriedigung empfinden, gleichviel, ob die, welche das Gute und Sittliche zum Ausdruck und zum Siege bringen, konkrete Menschen oder Personifikationen, also Allegorien sind, und gleichviel ob die Urheber oder die Objekte der Handlungen einen allegorischen Ausdruck gefunden haben. Nachdenken erfordert jede dargestellte Aktion, um sie zu verstehen, und die Allegorie kann um so weniger stören, als man, um die Handlung zu würdigen, eben jede Figur an und für sich in ihre sittliche Bedeutung überlegen muß. Daher findet die Allegorie in der Wandbildkunst den weitesten Spielraum, und die Alten haben sie unbedeutlich für jene benutzt. Es hat nichts auf sich, wenn Kollektivbegriffe oder geographisch-politische Personifikationen handelnd oder empfangend auftreten; nur muß der Vorgang verständlich sein und sittlich befriedigend wirken. Im Wandbilde verkehren göttlich-allegorische Wesen untereinander und mit den Menschen; die Mächte des Finstern und der Leidenschaft kämpfen mit Göttern und Helden, Nike setzt dem Triumpheator den Kranz auf; der Tod übt seine Tücken an den Menschen und fordert sie zum Reigen auf; Germania entzündet ihre Krieger zum Kampfe. — Der Genuß, den die Darstellung einer Handlung gewährt, ist, um mit Schiller zu reden, immer nur ein sentimentalischer und nur durch Denken zu erlangen. Um diesen Prozeß zu erleichtern, wendet der Künstler historische, symbolische und allegorische Attribute an, und selbst, wenn die dargestellte Handlung in eine andere übersetzt werden muß, wird dies bei dem allgemeinen Charakter des Wandbildes noch in Kauf zu nehmen sein. Nur was die allegorischen Figuren nicht handeln und leidend in Aktion kommen, sondern als Eigenschaften begleitend auftreten, wie z. B. in dem Rubens'schen Gemälde der ins Feld reitenden Maria Medici, hinter der der Sieg schwebt, wird die Allegorie matt und kalt wirken.

Drittens kann der menschliche Affekt Gegenstand der bildenden Kunst sein. Die Affekte (in der weitesten Bedeutung mit Einschluß der Stimmungen) sind Seelenzustände, die sich entweder auf ein sittliches, himmlisches Gut oder auf die leiblich-persönliche Existenz beziehen. Die ersteren können in dem unmittelbaren Verhältnis zu Gott wurzeln, wie Anacht, himmlische Glückseligkeit und Vergnügen oder Reue, Zerknirschung und Gewissensangst, oder sie können sich als Freude und Schmerz über Vorgänge der Menschenvvelt, zu denen das Individuum eine sittlich qualifizierte Stellung nimmt, wie z. B. Mitleid über das Unglück, Freude über das Glück anderer, Zorn über das verübte Unrecht, Jubel über den Triumph des Guten, oder andererseits Freude über das Leiden anderer, Verdruß über ihr Glück, darstellen. Die zweite Gattung der Affekte ist sinnlich natürlicher Art; dieselben können sich als Freude und Lust der Sinne, sei es vom Genuß des Essens und Trinkens oder an dem der Geschlechts-, auch der Mutterliebe, als Schmerz über sinnliche Entbehrungen oder Verluste materieller Güter, als Freude an der Erhebung des eigenen Individuums, als Schmerz über Demütigungen äußern. Nun hat die Farbe eine innere Verwandtschaft mit dem Affekt; sie vermag sich allen Abstufungen der Freude und Trauer, allen Stimmungen anzuschmiegen, und da der Künstler, welcher einen Affekt darstellt, auch wünschen muß, daß der Beschauer ihn nachempfindet, so giebt er dem Gemälde ein dieser Stimmung angemessenes Kolorit. Die Natur selbst hat den

Weg dazu gewiesen, indem sie dem Affekt das Erbleichen und Erröten beifügte, so daß man behaupten kann, daß der Affekt nur durch die Farbe seine vollkommene Darstellung findet. Die Farbe ist eben deswegen das flüchtigste Mittel der bildenden Kunst, aber zugleich das wirksamste: die Aktualität des Lebens tritt uns im Gemälde in weit höherem Grade entgegen, als in der Plastik, aber ohne jene verlängernde Wirkung, die Lessing behauptete, zu üben; mit dem lebendigen Eindruck des Wirklichen ist auch das unbewußte Gefühl verbunden, daß man es hier nur mit einem Schein, mit dem Bilde eines aufgefangenen Momentes zu thun hat. Dies führt uns sofort zu der Frage, ob es verboten ist, die höchste Staffel des Affekts zu malen. Lessing hat zwei Gründe dafür vorgebracht; erstens weil der höchste Grad des Affekts durch die Verlängerung der Kunst Grauen und Ekel hervorbringe, zweitens, weil er die Einbildungskraft nicht anrege. Beide Gründe werden durch Beantwortung der Frage, worin das Schöne des Affekts besteht, erledigt werden.

Es bedarf wohl keiner weiteren Auseinandersetzung, daß es auch hier, wie bei den Handlungen, auf das Verhältnis des Affizierten zu Gott, der sittlichen Idee und der göttlichen Weltordnung ankommt. So muß denn in erster Linie der Ausdruck der Hingebung an Gott, sei dies ein freudiges, sei es ein schmerzliches Gefühl, als schön anerkannt werden, und hierbei kann es kein Übermaß geben: die höchste Steigerung des Affekts, so lange er eben ein übersinnlicher ist, kann nie mit den Gesetzen der Schönheit in Widerspruch geraten. Die Vergütung der heil. Katharina von Sordoma, die Wonne der Seligen auf dem van Eyck'schen Anbetungsbild, die Glückseligkeit Maria's auf dem Riefke's, der Zeelenschmerz der Murillo'schen Magdalena gestattet keine weitere Steigerung; träte sie dennoch ein, so würde Betäubung oder Erstarrung folgen. Der zweite Fall war, daß der Affekt durch einen Vorgang hervorbracht wird, zu dem der Erregte eine sittlich qualifizierte Stellung einnimmt. Freude über das Glück und Wohlergehen anderer, vorausgesetzt, daß diese nicht das Böse vertreten, ist schön, ebenso wie der Schmerz über das Leiden und Unglück anderer; Mitleid und geselliger Frohsinn desgleichen. Auch von diesen Affekten ist eigentlich der Begriff einer solchen Steigerung, die sich in der bildlichen Darstellung als Übermaß und als häßlich charakterisiren würde, ausgeschlossen; schon daß Freude und Schmerz hierbei in der Teilnahme bestehen, nicht persönlich selbstlich sind, giebt ihrem Ausdruck eine Mäßigung und Vertikung, die die Frage nach der Staffel dieser Affekte nicht aufkommen läßt. Die Madonna mit dem Kinde veranschaulicht überall da, wo nicht der Ausdruck der Verehrung dazukommt, das Mutterglück, dessen Freude ein Qualé, kein Quantum ist. Bei den vielen Caritasbildern denkt wohl niemand an ein Zuviel des Mitleids. Die heilige Freude beim Tanz, so lange sie sich noch auf dem Boden der Geselligkeit bewegt, thut der Schönheit keinen Abbruch. Wenn Agamemnon bei Timanthes sich verhüllt, so liegt dies nicht im Ausdruck des Schmerzes an sich; der Tod Iphigeniens war von den Göttern bestimmt, und es ziemte sich für den König nicht, sich vom Schmerz des Vaters in diesem Falle übermannen zu lassen, wie dies schon Herder bemerkt hat. Schadenfreude unter Menschen hingegen ist absolut unschön und verboten, außer, wo es sich um den Verlust eingebildeter Güter oder um die Folgen eigener Unvorsichtigkeit handelt; aber auch dann darf der schadenfrohe Affekt nie Hauptgegenstand des Bildes sein. Schadenfreude am wirklichen Unglück und Verderben anderer zu haben, ist in der Kunst nur den Teufeln erlaubt, und auch ihnen nur, wenn sie als Werkzeuge Gottes, um die Bösen zu bestrafen, erscheinen, wie in den Weltgerichtsbildern Michelangelo's und Signorelli's oder in dem Fresco zu Pisa. Endlich kann sich die Freude und der Schmerz auf Sittlich-Persönliches beziehen. Diese Affekte sind natürlich, aber ohne ein Höheres eignen sie sich nicht für die Kunst, soweit sie von solchen geäußert werden, denen man eine volle Verantwortlichkeit zumessen kann. Der Künstler darf sie deshalb nur darstellen an Kindern, an Leuten von geringer Bildung oder an erdichteten Wesen; ein Knabe, der sich über ein Pferdchen, ein Mädchen, das sich über einen Apfel freut, ein anderes, das über einen zerbrochenen Krug weint, ein Knabe, der über einen zu Boden geworfenen Kameraden triumphirt, können in ihrer Naivität schön sein; bis an welche Altersgrenze man darin gehen kann, hat Greuze gezeigt. Selbst ein David, der den Goliath erschlagen hat, kann im knabenhaften Stolz schön sein. Der Ausdruck des

Bedrusses über Entbehrung eines sinnlichen Guts, der Ausdruck des Körperschmerzes ebenso wie der Ausdruck der Freude über Lebensgenuß widerspricht dem Schönen nicht, wenn jene Affekte Naturmenschen, wie den holländischen Bauern der alten Meister, beigelegt werden. Solche Darstellungen haben ihren Humor: dem Bauer, der über seinen Trunt seelenvergnügt ist, gönnt man seine Freude, da er geistige Genüsse nicht kennt; der andere, der vom Schlingen operirt wird, und dabei ein klägliches Gesicht zieht, erregt wohl zuerst unsere Theilnahme, dieselbe wird aber bald in ein heiteres Gefühl vertiebt, da man sich vergegenwärtigt, daß der Mann von einem Übel befreit wird. Aber nur soweit der Schmerz und die Lust als flüchtig charakterisirt werden, können sie einen ästhetischen Eindruck hervorbringen. Der Todes Schmerz einer sinnlichen Natur wirkt grauenvoll und entsetzlich: die höchste Lust derselben schreut durch Noth ab. Wenn Künstler dennoch sinnliche Affekte in der höchsten Steigerung darzustellen wagten, so mußten sie, um der innern Schönheit ihres Gemäldes, die ganz untrennbar ist von der Meralanschauung ihrer Zeit, sich des Mythos und der Phantastik bedienen. Einem Satyr oder Faun sieht man seine Lüsterheit nach: Je und Yeda können sich in der Umarmung der Geneswette und des Schwans sehen lassen; Bacchus kann mit seinem Gefolge in trauter Lust schwärmen. Es ist bekannt, wie Titian seine Frauengestalten, die das Zimmenglied atmen, in eine unmögliche Welt versetzte, z. B. seine Venus von Pardo mitten in eine Jagd, deren Teilnehmer sie gar nicht bemerken. Dennoch ist nicht zu verkennen, daß diese Mittel der Phantastik nur eine Art Dämpfer des sinnlichen Reizes, also ein von außen hineingetragenes Element sind und dem Bilde seine Geschlossenheit rauben; man könnte solche Gemälde wohl als romantisch bezeichnen. An Gebildeten, Erwachsenen der realen Welt, denen man volle Verantwortlichkeit ihres Thuns zumißt, werden alle sinnlichen Affekte, auch auf niederen Stufen, widerlich, wenn sie nicht durch ein Höheres, Geistiges überragt werden. Der Laokoön als Gemälde würde nur dadurch erträglich, daß er den Ausdruck heroischer Beherrschung an sich trüge, was bekanntlich für den plastischen Laokoön von den Anatomen in Zweifel gezogen wird. Wärturvorbilder hingegen, welche zeigen, wie das Übersinnliche im Menschen, der Glaube, auch den höchsten Körperschmerz überwindet, gewähren eine reine Befriedigung. Ferner muß auch der höchste Schmerz im Gemälde gestattet sein, wenn er nur dazu dient, einen sittlichen Affekt in einem andern zu wecken. In dieser Beziehung dürfen der Malerei keine Grenzen gezogen werden. Wenn es erlaubt ist, sittliche Affekte in ihrer höchsten Steigerung zu zeigen, muß auch ihre Ursache, welche desgleichen ein Maximum repräsentirt, gestattet sein. Lessing hat also mit seinem Verbote der höchsten Staffel des Affekts nur Recht in Bezug auf die Darstellung rein sinnlicher Lust und rein sinnlichen Schmerzes, wenn beide zum Hauptgegenstand eines Gemäldes gemacht und Personen der realen Welt mit voller Verantwortlichkeit beigegeben werden.

Liegt nun das Schöne eines Gemäldes in der sittlichen Beziehung eines dargestellten Affekts zu seiner Ursache, so leuchtet ein, daß es bei einem Gemälde nicht auf äußere Schönheit der Einzelkörper und Einzeldinge ankommt. Dies gilt ebenso von den Trägern des Affekts, wie von seiner Ursache. Der ästhetische Eindruck eines Gemäldes kann nur gewinnen, wenn z. B. die unschuldige Freude auf dem Antlitz des Alten, des Bettlers gemalt wird. Giotto hat in seinem Sakrament der Ehe der Braut ein reifes Alter gegeben. Die Barmherzigkeit wird um so mehr hervorleuchten, je häßlicher und von Wunden entstellt der ist, an dem sie ausgeübt wird. Die Mutterliebe darf sich auch darin zeigen, daß sie den Nachwuchs von Ungeziefen säubert. Der Maler darf uns in Bauernschenken und Barbierstuben führen. Beschnuzte Stiefeln, staubige Kleider, Pfügen auf der Landstraße sind würdige Objekte der Malerei, wenn sie der Darstellung eines die göttlichen Harmonie der Welt repräsentirenden Affekts dienen. Auch Schlägereien widersprechen dem malerischen Prinzip nicht; denn es bekommt jeder, was er zu erwarten hat, und was er verdient. Eine Träse selbst kann den ästhetischen Anforderungen entsprechen, wenn der Ekel und der Überdruß auf allen Gesichtern zu lesen ist. Nicht weil die Malerei alles malen kann, darf sie alles malen, was im Himmel und auf Erden ist, sondern weil die Schönheit des Affekts unabhängig ist vom äußerlich Schönen. Dadurch wird die Malerei von allen Schranken frei, so frei, wie es unter den Künsten nur noch die Poesie ist.

Damit ist nun auch die Brücke geschlagen zum Verständnis des Porträts, das Lessing ebenso wie die Historienmalerei von der schönen Kunst ausschloß. Ein gemaltes Porträt muß einen Affekt zeigen, und wenn dieser sich im richtigen Verhältnis zur sittlichen Idee befindet, so kommt der Abganz des Göttlichen auf die dargestellte Person. Deshalb kann das häßlichste Gesicht im Porträt schön werden. Wir fürchten fast abgeschmact zu werden, wenn wir wiederholen, was ihnen so oft gesagt werden ist, daß die berühmten Rembrandt'schen Porträts des Anatomen Jule, der Staatsmeisters und der Nachtwache darin ihre Schönheit haben, daß sie alle diese Personen in der Situation zeigen, die ihnen einen höheren Schwung giebt. Gemalte Porträts können daher die verschiedensten Auffassungen zeigen, je nach dem Affekt, den der Maler beverleckt, und sie sollen auch verschieden sein, je nachdem die Bestimmung jedes Porträts ist. Das Familienzimmer bedarf anderer Porträts als der Amtsaal.

Die Arbeit der Malerei erstreckt sich auch auf das Transitorische und den prägnanten Moment. Wie der Wandelsturm, so muß auch der Malerei die schnellste Bewegung, so weit sie dem Auge ein deutliches Bild gestattet, erlaubt sein, und zahllose Gemälde der größten Meister bieten ein im höchsten Grade Transitorisches dar. Aber ebenso kann ein Gemälde die größte Ruhe atmen, die größte Stabilität vorstellen; denn nicht auf Bewegung und Thätigkeit, nicht auf Handlung und Vorgang kommt es dem Maler an, sondern auf den durch Vorgänge veranlaßten Affekt. Dieser kann durch heftige Bewegungen ebenso wie durch ganz leblose Objekte, ein Grabkreuz, einen Brief, eine am Boden liegende Blume hervorgerufen sein. Deshalb kann auch von einem prägnanten Moment in der Malerei nicht die Rede sein; der Affekt kann sich an eine beginnende, an eine aktuelle, an eine vollendete Handlung, an die Ueberraste und Truren eines längst Vergangenen knüpfen. Bewegungen auf der höchsten Staffel werden geradezu erfordert, um Affekte in der höchsten Steigerung zu erklären.

Wie stellt sich endlich die Allegorie zu der Malerei als Darstellung des Affekts? Affekte haben zunächst Menschen, sodann schreibt man sie solchen Gestalten zu, welche im Volks- und Zeitbewußtsein velle Realität als Persönlichkeiten gewonnen haben. Der Maler hat es mit seiner Zeit abzumachen, ob er griechische Götter und Genien, Engel und Teufel weinend und jubelnd, trauernd und sich freuend seinem Publikum bieten darf. Wie Herrliches dabei dem Pinsel sich entwinden kann, zeigen Mantegna's Engel bei dem toten Christus. Schwieriger schon wird es sein, sentimentalen und geographischen Begriffen Freude und Schmerz beizumessen. Von der Malerei ist der Eindruck des Realen schwer abzufondern, und eine trauernde Germania im Bilde wird als klagendes Weib eine ästhetische Wirkung üben können; sobald man sich aber vergegenwärtigt, daß darunter 15 Millionen Menschen gemeint sind, wird jene Wirkung sich abschwächen, man wird denken, man wird allenfalls poetisch angeregt werden, aber nicht mehr die Schönheit des Bildes empfinden. Kein allegorische Gestalten können aber wohl ihren Platz in der Malerei finden als Umladen des Affekts von wirklichen Menschen, wenn sie jene als Willenen zu sehen meinen, aber nicht als Träger einer Handlung, wenn die menschlichen Figuren jene nicht wahrnehmen: was man nicht wahrnimmt, davon kann man nicht afficirt werden. Damit erledigt sich auch, was Lessing über die Caylus'sche Darstellung der homerischen Götter in Wolken sagt: Götter, die von den Menschen nicht gesehen werden, sind unmaltbar: die Wolke darf nicht als Zeichen der Unmöglichkeit, sondern nur als das des Schwebens dienen. Dagegen ist die van Eyck'sche Anbetung des Lammes annehmbar, weil darin ein Affekt zum ästhetischen Ausdruck kommt, und die Taube wie das Lamm in der Anschauung jener Zeit allgemein verständliche Symbole und als solche geistige Realitäten geworden waren. Gewagt ist es aber, wenn ein Gedanke, von dem eine Person begeistert ist, für den Beschauer sichtbar als Allegorie hingestellt wird, wie z. B. das Glück in dem Hennesberg'schen Gemälde. Hierbei wird die bildliche Darstellung schon, um mit Lessing zu reden, Hieroglyphe oder Bilderschrift. Ganz unmalerisch ist es aber, wenn solche allegorische Figuren uns Eigenschaften, Zustände oder Umstände ausdrücken sollen, wie die Siegesgöttin, die hinter Maria Medici einhersehwebt, oder die Stunden, die bei Guido Reni den Wagen Aurora's umtanzen. Von hier aus ist nur ein Schritt zu dem reinen Gedankenbilde. Die gemalten Gegenstände und Vorgänge sind dann nur die willkürlichen Zeichen für eine Behauptung oder

eine Erkenntnis, die klar in Worten ausgedrückt werden könnte, aber allerdings sich dem Gedächtnis besser einprägt, wenn sie auf dem Wege der Bildersprache ihren Eingang gefunden hat. Materischer wird sie dadurch um nichts mehr. Die Schönheit eines solchen Gemäldes kann eine äußerliche sein, in Farben, Linien und Verhältnissen: es wird trotzdem kalt lassen, weil man mit keiner der gemalten Personen gemeinsam empfinden kann. Raulbachs Zerstörung von Jerusalem, die als Relief, als Wandbild seine Veredlung hat, entspricht den Anforderungen an die spezifische Malerei nicht: das Bild erweckt unsere Teilnahme mit den Betroffenen nicht: es macht nicht einmal klar, daß hier eine Katastrophe waltet. Es ist gleichsam Illustration zu einem Text, welcher ungefähr lauten müßte: „Während das Judentum über der Beschränktheit seiner Nationalreligion seine nationale Existenz einbüßte, wurde das Christentum von dieser Fessel, die ihm wegen seiner Entstehung aus dem Judentum anhing, befreit und in Stand gesetzt, Weltreligion zu werden.“ Die Malerei tritt hier in den Dienst der Wissenschaft, das Schöne wird dabei zur toten Formel. Es liegt nahe, auch die berühmten Dürer'schen Allegorien von diesem Standpunkt aus zu prüfen. Auf dem Bilde des biederu Rittersmanns kann man den Teufel wohl acceptiren; in dem Zeitalter Luthers hatte er eine Realität völlig sinnlicher Art; der Tod und der Hund dagegen sind nur Bilderschrift. Die Melancholie ist als gemalter Affekt unübertrefflich; das Weimert besaß das Gemälde ganz unnütz. Die apokalyptischen Reiter gehören, wie vieles andere, in die Reliefkunst. Den gleichen Charakter hat Holbeins Totentanz; die Bildkunst ist hier episch. Cranachs Christus am Kreuz in Weimar ist durch den Ausdruck des gläubigen Vertrauens an Luther und Cranach künstlerisch schön: der Blutstrahl, der vom Gekreuzigten auf sie herabspringt, ist geschmacklos. Und so dürften sich auch gewisse großartige Leistungen der Gegenwart, in denen sich allegorische Figuren traulich unter historisch mühen, nicht um Affekte hervorzuheben, sondern um die Bedeutung welthistorischer Vorgänge zu veranschaulichen, nicht als rein materische Werte, sondern nur als Wandbilder mit dem Werte des Reliefs rechtfertigen lassen.

Endlich geht aus dem Wesen des Materischen hervor, daß der Landschaft ein symbolischer Charakter beizumohnt. Man spricht von heiteren, bewegten, ernsten und finsternen Landschaften. Die Stimmung, die sich wesentlich in der Beleuchtung darstellt, ist das Bestimmende in der Landschaft. Ihre Schönheit wird davon abhängen, daß ihre Elemente mit der Stimmung in Harmonie sind, ebenso wie in historischen Gemälden der Affekt im richtigen moralischen Verhältnis zu seiner Ursache stehen muß. Der Charakter der Formelemente aber wird auch in der Landschaft durch ihr Verhältnis zu Gott und der Weltordnung bestimmt, und zwar wird die letztere durch den Dienst, welche die Natur dem Menschen zu allen guten und nützlichen Zwecken leistet, bezeichnet. Ist das letztere der Fall, so hat die Landschaft Anspruch auf freundliche Beleuchtung und Stimmung, ist das Gegenteil der Fall, so wird die Heiterkeit des Kolorits häßlich, geschmacklos. Zu Zornitern im Erntefeld gehört ein sonniger Tag, eine lachende Landschaft; die Sonne aber, welche über einem untergehenden Wrack scheint, ist pessimistisch und unästhetisch. Wilde Felsen verlangen einen drohenden Himmel; die untergehende Sonne muß eine friedsame Landschaft bescheinen. Das der menschlichen Kultur Feindliche darf gemalt werden, aber es muß als finster und abschreckend charakterisiert sein, und das Menschenwerk darf nicht in seiner völligen Vernichtung erscheinen. Die Landschaft könnte man demnach als Allegorie des Lebens bezeichnen. An und für sich ist sie nichts; der Künstler gießt ihr durch Beleuchtung Leben ein, und schön wird sie, wenn die letztere ihrem Charakter entspricht. Die allegorische Bedeutung der Landschaft bezeichnete Pennin in grobster Weise, indem er Pan, Faunen und Nymphen über sie verbreitete.

Die Fehler in Lessings Laokoon wurzeln demgemäß in dem falschen Axiom, daß Körper der Gegenstand der bildenden Künste sein sollen; er geriet dadurch auf einen äußerlich formalen Standpunkt, der das Schöne nur in Linien, Farben und Verhältnissen sah, und damit entging ihm die Möglichkeit, die Grenzen zwischen den einzelnen Spezies der bildenden Kunst zu ziehen. Die Folgen dieses Irrtums zeigten sich in der Verbannung des Häßlichen aus sämtlichen Gebieten der bildenden Kunst, im Verwerfen der Historienmalerei, der Allegorie und der Landschaft, die in der Lessing'schen Theorie gar keinen Platz findet, außer soweit sie ein

künstlerisch angelegter Raum ist, in dem schöne Körper in schönen Stellungen zu sehen sind. Zieht man aber das Schöne der bildenden Kunst in der symbolischen Erscheinung eines geistig Schönen, d. h. sittlich Qualifizierten, als einem Abschnitt der erschauten göttlichen Weltharmonie, so gliedert sich die bildende Kunst in die Darstellung der Charaktere, der Handlungen und der Affekte (Stimmungen) und es erklärt sich, wie häßliche Elemente im zweiten und dritten Falle dennoch Schönes ergeben können, wie auch die Wirklichkeit des Menschenlebens als Schönes gefaßt werden kann, und wie rein Geistiges als Ursache von Stimmungen und Handlungen in körperlicher Gestalt, als Allegorie, in der bildenden Kunst seine Stätte findet. Ein reiner ästhetischer Eindruck und eine volle Kraftwirkung wird sich nur erzielen lassen, wenn jede Spezies der bildenden Kunst sich der ihr eigentümlichen Mittel und Methoden bedient; aber alte und neue Künstler haben sie oft überschritten, teils um dem Gedanken einen größeren Spielraum zu verschaffen, teils um eine pathetische, oft tendenziöse Wirkung auf den Beschauer hervorzubringen. Die Plastik des Altertums kam sehr früh auf die Wege der Malerei, die statuarische Plastik speziell verfiel in das Epische, das nur der Wandbildnerei gebührt. Malerisch ist schon die Nike; sodann aus späterer Zeit der sterbende Jektor, der Laocöon und die Mediceische Venus, wobei immer noch eine offene Frage ist, ob die an zweiter und dritter Stelle genannten Bildwerke selbst in der Malerei als schön bezeichnet werden dürften. Zahlreiche Tafelbilder großer und kleiner Meister vertreten die Stelle von Reliefs oder Wandgemälden, weil sie nur epischen Charakter haben; Mantegna, Michelangelo und Rubens dürften diejenigen sein, die das epische Moment in der Malerei am stärksten betont haben. Bemerkenswert ist hierbei, daß einer unserer größten Koloristen der Gegenwart die Freiheit zu seinen erstaunlichen Kompositionen dadurch gewonnen hat, daß er sich ganz auf den Boden der Lessingschen Theorie stellte, welche der Malerei aufgiebt, schöne Körper in schönen Stellungen in einem der Malerei vorteilhaften Raume darzustellen. In technischer Beziehung zog Lessing in Folge seiner falschen Prämisse der bildenden Kunst zu enge Grenzen. Nur in der Wandplastik, die Handlungen darzustellen hat, kann von einem prägnanten Moment in Bezug auf eine Bewegung die Rede sein, insofern an derselben derjenige Moment gewählt werden muß, der die ganze Kraft, mit der sie ausgeführt wird, und die Richtung bezeichnet, aber es ist nicht derjenige, welcher die Phantasie am meisten erregt, sondern der, welcher das vollste Verständnis hervorbringt. Das rein Transitorische ist nirgends ausgeschlossen, außer sofern es der Wahrnehmung durch das Auge kein deutliches Bild mehr darbietet; dagegen ist das rein Zufällige und Willkürliche in der statuarischen Plastik nicht gestattet, weil diese es mit dem bleibenden Charakter der dargestellten Individuen zu thun hat. Zu diesem Zufälligen gehört jeder starke Affekt, und somit findet auch dieser in der genannten Kunstspezies keine Stätte. Aber die höchste Staffel einer Handlung muß schon in der Reliefplastik gestattet sein, in der Malerei findet jede Stufe einer Handlung, jede Phase des Affekts ihre Verwendung.

Lessing pfeht im Laocöon für „bildende Künste“ kurzweg „Malerei“ zu setzen; es zeigt sich aber, daß er für die Malerei als Affektdarstellung das geringste Verständnis hatte, wie dies schon Hettner bemerkt hat. Der alte Simonides hatte doch nicht so ganz Unrecht mit seiner Beobachtung, daß die Malerei eine stumme Poesie sei; ja man könnte diesen Ausspruch auf das gesamte Gebiet der bildenden Kunst ausdehnen. Es lassen sich Analogien zwischen statuarischer Plastik und Lyrik, zwischen Wandplastik und Epos, zwischen Malerei und Drama ziehen. Diese Analogien treffen selbst im Einzelnen, z. B. in betreff der Allegorie, zu, die als Personifikation im Epos und in der Lyrik noch am besten zu verwerten ist, im Drama aber, wie dies Gryphius' „Reizen“ und Goethe's allegorische Gestalten im 2. Teil des „Faust“ zeigen, von einer tödlich erlösenden Wirkung sind. Recht hat Lessing unbedingt in zwei Punkten: erstens darin, daß es den ästhetischen Eindruck eines Gemäldes beeinträchtigt, wenn verschiedene aneinander folgende Stadien einer Entwicklung (wie bei Gozzelli's Noab) auf einer Tafel gemalt und während dies im Friesrelief schon ertragen werden kann; zweitens darin, daß der reine Gedanke, also ein Urteil, eine Reflexion, ein Befehl, ein Ausspruch nicht malbar sind.

Die Propyläen in Athen.

Mit Abbildungen.

Nachdem sich die Kunde verbreitet hatte, daß die Abtragung des Laubwerks der Südflügel der Propyläen keine leichte Sache sei, sah man nicht ohne Zustimmung und Beifall dieser Arbeit entgegen. Manche sanguinische Hoffnung, die sich an die alte Propyläenarbeit nicht erfüllt, aber ohne Nutzen für die Wissenschaft doch die Arbeit nicht. Die einzelnen gewesenen Architekturteile wurden sorgfältig untersucht und verzeichnet. Die Fliesen und Glied und mit roten Nummern versehen, — sie lagen sie nunmehr nach der Zeit 1879 auf dem südwestlichen Teile des Plateaus der Akropolis.

Das Verdienst, dieselben vollständig aufgenommen, verzeichnet und im Marz 1879 dem deutschen Publikum gebracht zu haben, gebührt Herrn H. Bohn in Berlin. Im Mai 1879 unterzog er sich der Arbeit und führte dieselbe mit Unterbrechungen im 18. November 1880 zu Ende. An diesem Tage legte er seine Aufnahmen nebst Text dem Senat der technischen Hochschule in Berlin druckfertig vor. Im Verlage von W. Engelmann Berlin und Stuttgart erfolgte zu Ende 1882 die Veröffentlichung.

Die Ausstattung der Publikation ist, was Zeichnung und Farbe anbelangt, recht gut. Weniger kann man dies von der Wiedergabe der Zeichnungen, noch weniger von den Zeichnungen selbst und der gewählten Art der Darstellung sagen. Herr Bohn beschränkte sich übrigens nicht auf die neuen Funde, er zieht auch eine alte Zeichnung der Propyläen und einen nicht ganz ausgezeigten Wiedererfindung vor. Das Buch ist mit 21 Tafeln Zeichnungen. Der Text wurde, nach den alten Worten des Verfassers, von ihm „auf den Stufen der Propyläen sitzend niedergeschrieben,“ was manches darin entschuldigen mag.

Eingeleitet wird die Abhandlung durch eine „Geschichte der Propyläen“. Zunächst werden in derselben die natürlichen Vorteile der Akropolis — „eines Kalkplateaus auf einer allmählich ansteigenden Erdbasis gelagert“ — für Ansiedelungen erwähnt. „Drei Seiten des Plateaus schützten sich selbst“ und es bedurfte nur die vierte Seite einer künstlichen Nachhilfe, um den Platz verteidigungsfähig zu machen. An dieser war der natürliche Aufgang, hier mußte das befestigte Thor angelegt werden. Zur Aufnahme von Bauten war der Fels gen Osten abzubauen. „Umwächrungen“ und fester Thorbau sollten jene „gegen Invasion schützen.“

„Neunmal soll dieser Aufgang durch Thore gesperrt,“ wie in Mikenä und Tirynth, und in Übereinstimmung mit den Angaben Vitruvs soll diese alte Festungsanlage erbaut gewesen sein und sich mit einigen Modifikationen bis zur „Perferzeit“ (wohl bis zur Zeit der Perferkriege?) erhalten haben. Peisistratos, der Tyrann und Verschönerer Athens, soll auch diesen neunmal gesperrten Festungszugang baukünstlerisch ausgestaltet haben, der aber zur genannten Zeit „der allgemeinen Vernichtung durch Feuer zum Opfer fiel.“ Der Burgcharakter der Akropolis ging nach jener Katastrophe verloren, sie wurde zum heiligen Bezirk, durch den man „flotte“, nachher „gewaltige Bauhätigkeit, die in dem Namen des Perikles und Pheidias gipfelt.“

Ein neuer Thorbau hatte deshalb Verteidigungsmassnahmen nicht zu bedürfen, er hatte nur in würdiger Weise den Tempelbezirk einzuleiten.

Bekanntes wiederholend, giebt der Verfasser alsdann eine Beschreibung des Bauwerkes in allgemeinen Zügen, von welcher nur eine neue Bestimmung der beiden Säulen der

Therbaues hervorzuheben zu werden verdient, nämlich „daß diese Stützen in ihren charakteristischen Kapitälern dem Kommenden den Weg weisen“ und daß von einer „Weiträumigkeit (!) der Interkolumnien“ die Rede ist.

Die letztere (die Größe oder Weite der Interkolumnien) würde doch nur bei dem mittleren Durchgang der Süd- und Westhalle zutreffen, da bei der Stellung der übrigen Säulen der Mittel-, Nord- und Südhalle sich folgende Verhältniszahlen ergeben:

$$\begin{array}{rcl} 3,385 - 2 \times 1,558 & = & 1,827 \text{ und weiter: } \frac{1,827}{1,558} = 1,18 \dots \\ 3,628 - 2 \times 1,558 & = & 2,070 \text{ und weiter: } \frac{2,070}{1,558} = 1,32 \dots \\ 2,513 - 2 \times 1,065 & = & 1,418 \text{ und weiter: } \frac{1,418}{1,065} = 1,36 \dots \end{array}$$

Vitruv verlangt aber bekanntlich für seinen *Polystylus* (die dicht gestellte Art) $1\frac{1}{2}$ (1,5) Säulendicken gleich der Säulenweite; wir können daher das Prädikat „Weiträumigkeit“ nicht zutreffend finden. Die Achsenweiten der ionischen Deckenstützen sind nur um wenig von denen der dorischen Säulen verschieden, um $3640 - 3628 = 12$ mm.

Die ungenaue Angabe, „das Ganze sei aus dem weißschimmernden Marmor des Pentelikon“ errichtet, wird später bei der Detailbeschreibung richtiggestellt, indem dort auf die Verwendung von bläulichem, eleusinischem Marmor bei gewissen Teilen hingewiesen ist.

Wir erhalten weiter die Bestätigung, daß das Bauwerk nie vollständig fertig wurde: „zwar im Innern, aber im Äußern begegnen wir allwärts Spuren, die noch der letzten Feile harren.“

Aber auch „im Innern“ ist das Bauwerk nach unserem Dafürhalten nie ganz fertig geworden, wie die nur im Rauhen vorgerichteten, mit Lehrstreifen umzogenen inneren Wandflächen der Süd- und Nordhalle beweisen.

Herr Bohn (Abschnitt: Material und Technik) erkennt in diesen Streifen gleich andern vorbereitende Lehren, die für die Flächen maßgebend waren. Im weiteren Fortgang des Baues (die ganze Bauzeit dauerte 4–5 Jahre) seien aber solche mit Bewußtsein stehen geblieben und hätten so „das Motiv der plastischen Wandumrahmung“ gegeben, „was wir sonst wohl durch Malerei erwirkt sehen“.

Man kann es nur bedauern, daß dem damaligen Architekten und den Steinmetzen diese tief sinnige Bedeutung nicht schon bei der ersten Quaderschicht klar zum Bewußtsein gekommen ist. Bei der Belagerung durch Sulla wurde die Akropolis wieder in Verteidigungszustand gesetzt.

Durch jene Verteidigungswerte (wohl nur flüchtig aufgeführte Holz- und Steinwerke) erlitt der Burgaufgang kaum Veränderungen oder Zerstörungen, auch nicht durch die Belagerung selbst, da es hier gar nicht zum Kampfe kam. Scribonius zog das unblutige Wasserabschneiden einem blutigen Sturme vor.

In diese Zeit verlegt Herr Bohn die beginnende Zerstörung eines „Mnesikleischen Burgaufganges“, welche sich „allmählich“ steigerte, „daß 100 Jahre später“ ein Treppenumbau nötig geworden sei. Vor diesem Umbau sei aber das Agrippa-Postament errichtet worden, seine Stellung „beweise“ dies, da es noch nach den älteren Mauern des Mnesikleischen Aufganges „orientiert“ sei und nicht nach der durch die neue Treppenanlage bestimmt ausgesprochenen „axialen Richtung“.

Diese Behauptung ist nichts weniger als erwiesen, sie ist und bleibt hypothetisch. Die Gruppe, welche das Postament trug, war vielleicht für die Stellung desselben einzig und allein maßgebend. Wenn so „ungünstige Winkelleien“, wie die beim Wiederherstellungsversuch geplanten, zu ertragen genutzt werden, dem wird die geringe Abweichung des Postaments von einer Treppennachse, auch wenn die Wirkung der Gruppe von einem gewissen Standpunkt aus nicht maßgebend gewesen sein soll, nicht sonderlich anstößig gewesen sein.

Wir begegnen leider öfter Behauptungen mit vermeintlichen Beweisführungen auf Grund unsicherer Annahmen, welche der Herr Verfasser in der liebevollen Hingabe für seine Aufgabe im Verlaufe der Auseinandersetzungen für vollwertige Münze zu halten geneigt ist. Die große Treppenanlage wird in die Zeit 27 v. Chr. verwiesen, die Ausführung irgend einem der

Athen begünstigenden Cäsaren zugeschrieben, — schließlich aber das Jahr 38 n. Chr. als Erbauungszeit für wahrscheinlich erachtet! Gleichzeitig mit dieser Treppe sollen auch die unteren Turmversprünge entstanden sein. Daß letztere aus später Zeit stammen, wird wohl allenthalben angenommen und geglaubt. Die große Treppe wird als dem griechischen Geiste fremd bezeichnet, obgleich wir an sicilischen und kleinasiatischen Werken (zehnstufiger Unterbau des Artemision in Ephesos, Altarbau in Pergamon u. mächtigen Stufen- und Treppenbauten begegnen. Daß sich in Perikleischer Zeit an die unterste Stufe des Herakleion niemals eine Treppe ansetzte, ist möglich; ebenso erscheint es vollständig unzweifelhaft, daß uns für die Art eines Mäcistileichen Aufganges „ja! jeder Anhalt fehlt“. Bei der starken Neigung des Abhanges hält Herr Behn einen „direkt arial ansteigenden“ Weg für unwahrscheinlich und glaubt bei der generellen Annahme stehen bleiben zu müssen, nach welcher der Weg vom Akroporges längs einer unteren Stützmauer aufwärts ging, dann in entgegengesetzter Richtung zwischen zwei Mauern empor führte, um mit einer letzten Wendung, wo das Treppchen zur Akrothymele sich abzweigte, auf den mittleren Durchgang auszumünden. Das für diesen Weg angelegene Krepidoma der Nordhalle weist ebenförmig auf eine Treppe als auf eine Serpentine. Das des Südtügels ist in den entscheidenden Teilen durch die moderne Treppe verdeckt, „doch ist es, der Struktur nach, dem nördlichen durchaus ähnlich“, — was natürlich dadurch bewiesen ist, daß man es nicht sehen kann! Die folgende Schilderung auf Seite 36 wird etwas schwerfällig und unklar, da hierauf bezügliche Marken auf den Tafeln fehlen. Sätze wie der folgende: „die östliche Beendigung des südlichen Schenkels“ tragen zur Verdeutlichung des Bildes wenig bei. — Wir erhalten dann die Versicherung, daß das Terrain jetzt „überall in so ausgiebiger Weise untersucht ist, daß schwerlich weiteres Material innerhalb der Akropolis gewonnen werden kann, und daß wir uns mit diesem Wenigen abzuwenden versuchen müssen.“ — Es ist allerdings wenig, Vermutungen ersetzen Vermutungen. Alsdann werden noch Befestigungswerke des Justinian erwähnt und der Einrichtung der Propyläen und ihrer Umgebung zu einem Kürstentz der Acciajuoli (1387) gedacht. Bei letzterer sei der Bau gescheitert worden, obgleich später angeführt wird, daß die Mauer bei dieser Gelegenheit abgetragen werden sein sollen und zwar anläßlich einer Stoderköbung!

Südhalle, Gebälke und Felderdede wurden zertrümmert, als 1656 „ein nächtlicher Blitz“ in einen in der Südhalle aufgeschütteten Pulverhaufen schlug. Die Säulen zeigen noch heute „in ihren arg verschobenen Trommeln die verheerende Wirkung“ desselben.

Die Erzählungen von der Morosini'schen Belagerung, „bei welcher der Parthenon in die Luft flog“, den Beischüßungen zur Zeit der griechischen Freiheitskämpfe, der Besetzung durch die Bayern 1833 bilden den Schluß der historischen Betrachtungen. Die bekannten ältesten Berichte über die Propyläen in lateinischer, griechischer, französischer und in aus dem Englischen überseht deutscher Sprache sind beigegeben.

Den wichtigeren Teil der Veröffentlichung bildet die eingehende Baubeschreibung, welche auch über einige mögliche ältere Bauten, die bei den Propyläen einst gestanden haben, mögen, berichtet. Auch einer bei diesen gefundenen Dreifußbasis mit kreisrunden Vertiefungen, „deren Boden tenver ausgehöhlt ist“, wird Erwähnung gethan.

Hervorgehoben wird nun, daß die Bauanlage in drei Teile zerfalle: in eine große Mittelhalle, die Nordhalle, auch Pinakothek genannt, und dieser gegenüber die Südhalle.

Eine umständliche Beschreibung mit Maßangaben giebt längst Bekanntes und Veröffentlichtes wieder. Das Neigen der Säulen, die Versäugung und Entasis, die Verwendung von Ausgleichtrommeln (Trommeln mit divergirenden Flächen) zunächst auf dem Stylobat und unter den Kapitälern, die Bearbeitung und Verbindung der Trommeln u. wird richtig vermerkt. Angenehm muß es berühren, daß über diese Dinge endlich einmal eine übereinstimmende Auffassung und Befundschilderung Boden faßt.

Noch 1862 bestritt R. Bötticher die von Penrose angegebenen Ausgleichtrommeln unter den Kapitälern der äußeren Parthenonsäulen, welche von dem Unterzeichneten 1869 wieder festgestellt werden konnten. Die gemischte Art der Konstruktion des Triglyphen — teils mit eingeschobenen Metopentafeln, teils mit Metopenblöcken, welche mit den Triglyphen aus einem

Stücke gearbeitet sind — die Verwendung von Eisendübeln und eisernen **—** Klammern in Bleiverguß, von hölzernen Führungsrollen im Mittelpunkt der Trommelflächen, die Schichtung und Bearbeitung der Snader, die Art der Bearbeitung in den Stoßflächen, das Stehenlassen der Verankerungen, das Überhängen der Anten und einzelner Teile der Freistellungen ist richtig beobachtet und geschildert. Auch die Erwähnung der Schutzziege und der farbigen Dekoration ist nicht übergangen. Letztere ist aber in Wert und Bild etwas sehr stiefmütterlich behandelt. Diese Fride ist zu betlagen. Gerade die durch den Abbruch des Turmes frei gewordenen Stücke trugen noch Spuren und Farbenreste. Die Farben der aufgemalten breiten Blätter auf den Kymation der Geisablände waren 1879 noch recht gut festzustellen. Nicht eines dieser überfallenden Blätter hat von dem Zeichner Beachtung gefunden. Zu verwundern bleibt, daß derselbe auf den nicht fertig gearbeiteten Wandflächen und den glatten großen Anten- und Epistolistflächen Farbenspuren suchte, während an diesen Teilen doch seit Jahrhunderten die Epidermis des Marmors nicht mehr vorhanden ist, geschweige denn ein auf jener früher einmal aufgetragener farbiger Überzug.

In Übereinstimmung mit Penrose, Beulé u. a. ist auch auf den genau horizontalen Stabesbat aufmerksam gemacht worden. Optische Gründe haben eine Überhöhung wegen des Ausschnittes in der Mitte nicht nötig gemacht! Wie richtig bemerkt wird, ruht ein Teil des Baues unmittelbar auf dem Felsen, andere Teile auf 7,50 m tiefem Fundamente, das ohne sonderliche Rücksicht auf Verband wohl gut geschichtet ist, in dem aber auch Platten und Halbsäulentrommeln vorkommen. Auffallen müssen auch hier die Ungleichheiten gleichseinsollender Teile. Gerne werden solche oder nicht zu verhütende Ausführungsfehler, sobald sie im Grundplan oder allgemein in den Längen- und Breitenausdehnungen vorkommen, als selbstverständlich und mit Recht ignoriert; s. B.:

Korrespondirende Anten:	. .	1010	gegen 1020
"	"	1421	1426
"	"	1185	" 1195
"	"	2502	2513
Korrespondirende Achsenweiten:		3628	= 3629
"	"	2316	= 2321
"	"	3380	= 3382

während auf jede Abweichung im Höhenmaß gleich ein optisches System gegründet wird. So müssen denn auch die sechs verstümmelten, in den Trommeln durcheinander gerüttelten Säulen der Eschalle, von denen „nur fünf bis inclus. Kapitäl erhalten sind“ und von denen weiter die drei südlichen nach Angabe Bohns „zu sehr zerstört sind, um genaue Messungen vornehmen zu können“, für die vielumstrittene Kurvature verhalten. Von den drei südlichen Säulen sitzen bei der äußersten die oberen fünf Trommeln und das Kapitäl nicht mehr am ursprünglichen Place, das Kapitäl ist zur Hälfte zerbrochen, zwei rückspringende Architravstücke (das dritte ist gestürzt) liegen auf demselben; bei der folgenden fehlt das Kapitäl und sind die oberen vier Trommeln zum Teil unter sich verschoben und stehen um etwa $\frac{1}{3}$ der Säulendicke über ihren ursprünglichen Stand in die Luft hinaus; bei der dritten sind die sechs oberen Trommeln und das Kapitäl bald nach rechts, bald nach links um 10 cm und mehr aus ihren ursprünglichen Lagern gedrückt, das Kapitäl ist zur Hälfte zerbrochen, so daß seine westliche Seite in der Ansicht nur noch einen formlosen Steinblock bildet.

Hier müßten zunächst alle Trommeln in ihre ursprünglichen Lager zurückbewegt werden, d. h. an den einzelnen Trommeln müßten auf den ursprünglich zusammenpassenden Hohlstreifen oder Kanten die Höhenmaße genommen und zusammengetragen werden und unter Berücksichtigung des Neigungswinkels der Säulen die senkrechte Höhe der Säule ausgerechnet werden, um das richtige Höhenmaß zu erhalten.

Am gegebenen Falle würde aber auch dieses einzig torrette Verfahren nur teilweise zu einem gütigen Resultate geführt haben, weil das Fehlen und die starke Beschädigung einzelner Stücke ein solches von vornherein ausschließt. Die drei folgenden Säulen nach Norden zu sind etwas besser erhalten, aber auch, wie dies der Herausgeber vermerkt, durch die Pulver-

erleiden, die äußerste sogar in ihrer Standspur, vernicht (Z. 19), die Ante in in ihrer oberen Hälfte, acht Schichten umfassend, unter scharfem Bruch und starker Augenzertümmern nach Norden gedrückt werden. In den Höhenmaßen dieser drei Säulen und der Ante werden nun Differenzen von 1 cm (853—857) angegeben und diese als abbildliche hingestellt. Dieselben sollen auch bei den drei südlichen Säulen vorhanden sein, obgleich vorher versichert wurde, „sie seien leider zu sehr zerstört, um genaue Messungen vornehmen zu können.“

An zwei Kapiteln ist es noch möglich, die Höhenmaße von der nach Süden getehrten Abacuskante aus zu nehmen, an dem dritten nur von der entgegengesetzten. Wie die Maße genommen wurden, ist nicht angegeben.

Wir erinnern uns nun der beglaubigten Tatsache, daß bei jeder Säule zwei Trommeln mit divergierenden Flächen verwendet sind: eine jede Drehung der Säule um die Höhenachse mußte deshalb eine Veränderung in der Höhe der Abacuskanten und Lage der Auflagerfläche für den Architrav zur Folge haben (Fig. 1). Eine Drehung um 180° konnte die Abacuskante nicht unerheblich in die Höhe treiben, Kante x mußte nach x^1 steigen, die ursprünglich horizontale Auflagerebene xy^1 mußte Neigung nach innen, nach x^1y^1 erhalten. Es liegt auf der Hand, daß jede, auch die geringste Drehung eines Teiles des Säulenstammes auf irgend einer Standfläche bd oder $b''d''$ Höhenänderungen und Deformationen im Architrav oder sogen. Kurvaturen hervorrufen mußte. Selbstredend wird die alleinige Drehung einer Paralleltrommel um die eigene Achse (wie dies auch häufig vorkommt von keinem Einfluß auf die entwickelten Umstände sein — die Ausgleichtrommel muß die Bewegung mitmachen, oder diese allein sich drehen. Wo solche Drehungen stattgehabt haben, kann deshalb das Höhenmaß, gemessen zwischen Architravunterkante oder Abacusoberkante und Stylobatoberkante, nicht mehr das ursprünglich richtige sein. Das Durchlegen von Horizontalen d. h. das Hantieren mit der Seplatte zur Ermittlung oder Vergleichung von Höhen ist unter diesen Verhältnissen einfach unstatthaft, denn es giebt falsche Resultate.

Das Verdrehen der Säulentrommeln unter Berücksichtigung der Ausgleichstücke mit divergierenden Flächen wirft auf die Parthenon- und Theseionkurvaturen ein weiteres Licht und erklärt vieles in einfachster Weise. Man vergleiche in dieser Beziehung nur die am auffallendsten verschobenen Säulenstücke der siebenten und achten Säule (von Süd nach Nord gerechnet) der Ostseite des Parthenon, die aus ihren Lagern gedrängten Plinthen, die verschobenen Abaci! Auch die zwei äußeren Säulen der Nordhalle der Propyläen sind Beispiele hiefür; bei der östlichen hat nur eine Drehung einer Paralleltrommel stattgefunden und treffen die Stege der ober- und unterhalb dieser liegenden Säulenstücke noch genau aufeinander, infolgedessen ist eine Deformation am Architrav über dieser Säule nicht ersichtlich. Bei der westlichen hat sich aber die Ausgleichtrommel mit gedreht, es gehen die Stege der oberen und unteren Säulenhälften nicht mehr aufeinander; der Architrav ist über dieser deformiert und erscheint etwas in die Höhe getrieben, was aus der Photographie im großen Maßstab dieses Teiles der Propyläen leicht ersehen werden kann.

Ein anderes Stück Kurvature an der Westseite der Nordhalle hätte dann aber auch noch Erwähnung verdient; die unteren Schichten der Hallenwand sind in der Mitte um ein ganz Erkleckliches eingesunken, während die Türtante der vierten Schicht über den Plattenquadern wieder genau horizontal ist und die folgenden Schichten inclus. Triglyphen nach der Mitte zu eine Überhöhung aufweisen, die ihren höchsten Punkt in der Triglyphenschicht selbst hat. Über etwaige Kurvaturen am Gebälke der (nach der Rekonstruktion) giebelgeschmückten Nord-




Fig. 1.

und Südhalle schweigt Herr Bohn, auf die Feststellung einer solchen am Gebälke der Westhalle ist angesichts des Zustandes der dortigen Säulen verzichtet. Der Herr Verfasser hatte jedenfalls vergessen, daß er das Erechtheion auch unter die Perikleischen Bauten rechnet und den Miletempel nicht viel später als die Propyläen erbaut sein läßt, daß ferner die Nord- und Südhalle an ihrer Giebelseite die Kurvatur entbehren, als er den Satz schrieb: daß die Kurvatur an den Bauten der guten Zeit überall mit Absicht ausgeführt sei.

Die gute Zeit und, wenn Absicht verlag, so verunglückte Experimente, — denn nicht eine der entdeckten Kurven bildet eine stetige Linie!

Der Mangel einer mechanischen Verbindung zwischen den Säulenschäften und dem Stolo- bat und dem Architrav ist richtig vermert, die überchliffenen glatten Berührungsflächen der Frenneln, die Konstruktion der hölzernen Rührungsrollen ließen Drehungen nicht unschwer zu. Bei der Beschreibung der Konstruktion des Triglyphen über der mittleren großen Durchgangsweite ist auf eine Besonderheit aufmerksam gemacht, daß nämlich dort je 3 Triglyphen und 2 $\frac{1}{2}$ Metopen aus einem Stücke gearbeitet worden seien. Das vorhandene




Fig. 2.

Stück, welches den Beweis für diese Konstruktion liefern soll, ist nach dem Texte „leider an dem Ende gebrochen und läßt deshalb eine genaue Längenbestimmung nicht zu.“ Fatal! Das fragl. Stück (rekonstr. *abcde* der Fig. 2), in der angegebenen Form geschnitten (zur Verdentlichung

ist die Abschrägung bedeutender gezeichnet als sie in Wirklichkeit ist), „verminderte die direkte Belastung des Architraves sehr bedeutend“ — ich glaube sogar vollständig, weil die Plattenstücke *abcde* konsolenartig mit dem Auflager auf den Säulen wirken und die ganze Last des Geison und des Tympanon aufnehmen und übertragen mußten. Daß man aber zur Entlastung eines im Querschnitt kräftig gehaltenen Tragbalkens ein schwächeres, plattenartiges, gerade an der Stelle, wo es mit am meisten in Anspruch genommen ist, nur $\frac{1}{3}$ so starkes Stück setzte, ist nicht wahrscheinlich.

Der Architrav besteht aus zwei nebeneinanderliegenden gleichgroßen Stücken, und nur für das vordere, welches weniger zu tragen hatte, wäre eine derartige Vorsichtsmaßregel notwendig gewesen, während das der Wand zugekehrte Stück unmittelbar und vollständig die Fedenbalken (Südballe), Erdbalken, das Geison und die 2,60 m hohe Tympanonhintermauerung zu tragen hatte. Diese untere Abschrägung kann also keinen konstruktiven Charakter oder Wert gehabt haben und ist wohl infolge optischer Gründe hervorgerufen worden, sie hängt mit der Kurvatur zusammen, die sich folgerichtig in der Steinbalkendecke, den Thorfüürzen, der Wand und den Wandgesimsen fortsetzen mußte!

Die Beschreibung der Steinbalkendecke hätte etwas weniger bestimmt gehalten sein müssen; wer den Zustand des Baues nicht aus eigener Anschauung oder guten Photographien kennt, muß nach dem Texte annehmen, daß die Decke der Südballe noch „in situ“ sei. Die Fassungen: „ruht, dient, liegen“ zc. führen zu Mißverständnissen, namentlich wenn diesen noch Belege von so zweifelhafter Natur, wie: „so enthalten die Platten wegen der größeren Spannung vier Vertiefungen, wenigstens drei sind als zusammengehörig gesichert“, beigegeben sind. — Canina nimmt in seiner Rekonstruktion eine Endplatte mit nur „einer Vertiefung“ d. h. einer Kassettenreihe an, während Bohn vier verlangt; das Richtige wird wohl die Annahme einer Endplatte mit drei und einem vorspringenden Erdbalken, oder auch mit zwei und einem breiteren Erdbalken (wie am Theseion) geben. — Form und Behandlung der Sima sind richtig angegeben, die Umrißspuren der Eierstäbe, die Vertiefungen oder Durchbrechungen zwischen den Blattspitzen derselben an einzelnen Stellen sind vermerkt, wenn auch die im Texte angegebenen Stellen: „schablonenhafte Vertiefung“ und „einer weiteren Vollendung dieser

schematischen Profilierung durch Materie erwirkt“ — etwas dunkel bleiben, ebenso wie der Inhalt des Satzes: „daß die Gattialvorke nach Norden und Westen eine vollständig ausgeprägte Front zeigt.“

Der Zustand der Westhalle ist zutreffend und kurz geschildert, die Beobachtungen an den Kapitälern „ionischer Bestellung“ sie über Bemalung und Metallfüße das Material anzugeben, hat Herr Bohn vergeben, Benese spricht von Bronze nail, während ich i. Z. nur Eisenfüße finden konnte sind richtig, dagegen ist die Zeichnung der Kapitäle (Maßstab 1:15 auf Taf. XII) mißverstanden, trocken und unvollständig. Nicht einmal eine Profilierung der Volutenränder ist verzeichnet. Gerade die stets interessante Föhung, wie sich Sattel und Volutengänge von einander trennen oder in einander übergehen, ist vernachlässigt und falsch. Rundstäbchen und kleines Kymation (wenn man es hier so nennen darf) lassen die Voluten und den Sattel ein.

Die Rundstäbchen beider trennen an einem Punkte zusammen, verschneiden sich ineinander und nur eines geht nach den inneren Volutengängen weiter. Herr Bohn führt in seiner Zeichnung ein Rundstäbchen über das andere an dem Verschneidungspunkte weg und würde demzufolge, abgesehen von der Pannarbeit einer solchen Anordnung, wohl in bedenkliche Kollisionen mit seinen Profilierungen kommen, wenn er einen Profilschnitt am Schneidepunkt machen sollte. Die Palmetten in den Triakzwickeln sind heiß und unfertig gezeichnet, da in Wirklichkeit die Blättchen umrandert und ausgefüllt sind.

Die Entwidlung aus dem Volutenauge ist unrichtig, die fertigen Linien müssen ohne Angabe der Profile, für jeden der die Form nicht aus eigener Anschauung kennt, unverständlich bleiben. Die Volutenmaße müssen an den verschiedenen Kapitälern verschieden sein, da die angegebenen Maße von denen, welche ich i. Z. an Ort und Stelle genommen, nicht unerheblich differieren.

Die Methode Hoffers, nach welcher stets die Stelle angegeben ist, an welcher gemessen wurde, wäre für jede Monographie empfehlenswert. Manche Bemerkungen würden dann unterbleiben, manches Mißverständnis wäre unmöglich. Bei der Aufzeichnung des Kapitellgrundrisses sind die Profilierungen der Föhlen mehr als bedenklich und widersprechend gegeben, die Zeichnung selbst ist unvollständig und zeigt auch Verhältnisse gegen die Projektionslehre!

In ähnlicher Lage befinden wir uns der Zeichnung der Basis gegenüber: an den sehr wichtigen Fugenschnitt und Aufsatz auf dem Stylobat ist nicht im entferntesten gedacht. Die Beschreibung der skulptierten und nicht skulptierten Kymationen ist ganz unklar gefaßt, die Zeichnungen der Eckblätter in den Kassetten (der Taf. XII) sind unrichtig und das S. 22 angeführte „Schema, das eine verlängerte Vertiefung“ hat, muß unverständlich bleiben.

Von den „Klügelmauern“ nimmt Herr Bohn an, daß dieselben trotz der umgebügten „sichtbaren eisernen Klammerbänder“ niemals höher geführt worden seien, als sie jetzt erhalten sind, was bei dem nie fertig gewordenen Baue nicht unwahrscheinlich ist.

Der Giebel- und Dachaufbau beider Hallen ist in der bekannten Weise restauriert, indem ein Giebel (wie dies wohl auch in Wirklichkeit war) über den anderen in nicht gerade schöner Weise wegschneidet und rücksichtslos das Gesimse des anderen durchdringt.

Die seitlichen, zum Teil übertragenden Mauern, die unvermittelten Gesimsanschlüsse, die bedenklichen Endigungen des Triglyphen sind verzeichnet, die Sima ist als Wasserkasten auch an den Langseiten (an der Osthalle vollständig, an der Westhalle nur teilweise) herumgeführt angenommen, — also im Widerspruch mit der Anordnung am Parthenon. Das Material ist zu dürrig, als daß man zu einem endgültigen Resultate kommen könnte. Auch die Ausladungen des Giebelgesims der hinteren Seite der Osthalle sind problematisch und die Art des Anschlusses des Daches der Westhalle an diesen Giebel durch nichts festgestellt. Wie weit die durchgehauenen Stellen zwischen den Blattspitzen der Sima sich erstreckten und ob sie ursprünglich Wasserdurchlässe waren, ist unsicher und muß bezweifelt werden; eine solche Anlage wäre widersinnig und gleicht eher einem Notbehelf späterer Zeit. Das Gesims der Westhalle, welches ohne durchlöchernden Wassertasten gezeichnet ist, trägt über dem Kymation einen 0,03 zurücktretenden und 0,09 hohen senkrechten Steg, der aber wohl des

besseren Erkennens wegen auf Taf. VI mindestens 0,15 hoch, auf Taf. XV noch höher und auf Taf. VIII etwa 0,10 hoch angegeben ist. Auf letzterer ist das Kymation in ein gotisches Hohlkellengehörn mit starker Wässerchräge übergegangen. Eine geometrische Verzeichnung des Profils in größerem Maßstabe mit eingeschriebenen Maßen wird vermist. Der Steg war zur Dachflächenausgleichung nötig zwischen dem Teil der Westhalle, welcher die Sima über dem Geison führte und zwischen dem, bei welchem das Geison den Abschluß bildete.

Von der Nordhalle wird dann mit Recht die relativ gute Erhaltung hervorgehoben, an der „Mittelsäule ist keine Tremmel verrikt“, das Geison in einzelnen Fragmenten noch erhalten, das Triglyphen noch gut und seine Konstruktion mit Triglyphen und Metopen aus einem Block noch ersichtlich. Nur die Westwand sei gewichen.

Die Entasis der Säulen wird nach Perreze und Hesser angegeben, auf ungleiche Kapitäl- und Abachsbeben (206—211) wird aufmerksam gemacht, der Verwendung von euseuuischem Steine gedacht. Die Überdeckung der Halle mittelst Holzbalken kann als sicher angenommen werden.

Die „Rille für die Dachschräge“, d. i. wohl der schräg ansteigende in die Ostwand gehauene Falz, hält Herr Bohn für alt und wir wollen es ihm zunächst glauben.

Dieser Falz deutet aber darauf hin, daß die Mauer höher hinaufgeführt gewesen sein muß, als sie jetzt ist, wenn die Dachrinne nicht darüber hinweggebaut sollte. Herr Bohn vermutet deshalb eine Abtreppung der Mauer, die aber jetzt noch nicht konstatiert werden könnte.

Unter den Besonderheiten des Bauwerkes ist die Gestaltung der Fronten der Nord- und Südhalle nicht die geringfügigste. Die Anordnung der zwei verschieden breiten Anten kann man nicht gerade eben nennen. (Vergl. Taf. VII u. X d. W.) Sie wurde wohl gewählt, um in der Nähe der Westhalle breitere Durchgänge nach der Nord- und Südhalle zu gewinnen. Die Enden der Fronten waren durch die äußeren Antenkanten gegeben; in diesen Grenzen mußte sich auch das Triglyphen bewegen und eingeteilt werden. Unter Anwendung von Ecktriglyphen sind unter sich gleiche Metopen und Triglyphen zur Ausführung gebracht worden. Diese Einteilung bedingte die Säulenstellung und thatsächlich entspricht jedem Säulenmittel ein Triglyphenmittel. Die größere Durchgangsweite bei der Annahme einer schmälern Ante ergab sich mithin von selbst, ohne daß man gegen die Gesetze der Friezeinteilung und Säulenstellung verstoßen oder zu einem besonderen Auskunftsmittel greifen mußte. Wenn Herr Bohn unter großen Ausholungen und Umständlichkeiten zu dem Schlusse kommt: „Die Stellung der Säulen bestimmt sich dadurch, daß die Tangente an die Westseite der östlichsten genau in die entsprechende Flucht der Hexastylen fällt“ — „hiernach richten sich die übrigen“ — so muß dies mindestens als gesucht bezeichnet werden. Alle weiteren Erklärungen und Deutungen waren überflüssig geworden, wenn Herr Bohn seinen späteren Satz von der gleichen Triglypheneinteilung und der schmalen Ante an die Spitze gestellt hätte.

Die Fortführung des Geison der Nord- und Südhalle längs der Ostwand bis zu den großen Anten der Westhalle wird als besondere Abdeckung von „Nischen“ bezeichnet, „welche von den Anten der Schenkelwände der West-, Nord- und Südhalle gebildet werden“, — Nischen von $1\frac{1}{4}$ m Breite und beinahe 5 m Höhe.

Die dem Aufgange zugekehrten Fronten der Nord- und Südhalle werden nach dem Vergange Canina's (*Architettura Greca*. S. II, Tav. CXVII. Roma 1834—1841) mit Giebeln geschmückt restauriert. Die Scheitellinie des Giebeldreiecks und die Achse der Mittelsäule treffen zwar zusammen, wir haben aber hiefür ein Vorbild in dem Zeustempel zu Atragas; es bedurfte deshalb keiner besondern Auseinandersetzungen. Ebensovienig wird man darüber im Zweifel sein, wie weit sich ein etwaiger Giebel erstrecken mußte, da dies durch die Ausdehnung des Triglyphen bestimmt wurde; die Hallen- und Wanddispositionen ließen auch keinen Zweifel darüber aufkommen, daß nur die dem Aufgange zugekehrten Seiten diesen Schmuck erhalten konnten.

Von einem Giebel der Nordhalle konnte keine Spur mehr gefunden werden, derselbe ist zu Kalt verbrannt worden. Beweis: weil nichts mehr davon da ist! Während für einen Giebel der Nordhalle nichts mehr spricht, so sollen für einen solchen auf der Südhalle eine

größere Anzahl aus dem Turm gezogener Blöcke, die zu dem aufsteigenden Geisen eines Giebels gehören, zeugen. Es sind: ein Mittelstück mit unsymmetrisch angearbeiteten Zbank in, das Stück unmittelbar links daneben, der linke Anfünger mit dem horizontalen Auflager am dem Geisen, sechs Zwischenstücke, denen ein bestimmter Platz nicht angewiesen werden kann, von denen aber doch zwei wegen angearbeiteter Zbragen nach rechts gehören sollten. Das Mittel- und das Anfangsstück bestimmen die Neigung des Giebels. Die Höhe desselben ist nach Taf. VII und X von Ebertante des Geisenthymation bis Giebelgeisonoberkante 1,20 m rasse ohne Zima.

Von dem Scheitelpunkt soll dann „durch die auf dem Mittel- und links anstehenden Blöcke befindliche Abdringung (vergl. Fig. 3) angedeutet, die Firmlinie nach der Zünnende der Halle verlaufen sein, so daß sich von da an das Dach nach Nordost und Südwest senkte, dem entspreche auch der steigende Einschnitt an der Stirnwand.“ — Verlängert man die am dem Schlussstein markierte Zbräktante nach der Zeichnung, so trifft sie bei f die Stirnwand, nach den eingeschriebenen Zahlen trifft sie nahezu die Südostecke. Der höchste Punkt des Einschnittes liegt aber hier nach Taf. V, 1,45 m und 1,62 m über dem Geisenthymation. Nimmt man die Unterkante des Einschnittes als bündig mit der einstigen Dachfläche an, dann liegt der Firspunkt η um 25 cm höher als der Giebelgipfel S^2 , mithin müßte der Firn von S^2 nach η um dieses Maß aufsteigend gewesen sein, während der Schlussstein (der außer dem im großen Maßstab ganz fehlerhaft gezeichnet scheint) ein Kallen voraussetzt.




Fig. 3.

Sollte die Dachfläche nach „Nordost“ sich senken, so müßte deren Ebene durch die vier Punkte S^1 , S^2 , g , a^1 gehen, und würden wir, weil η viel höher als S^2 liegt, eine wind-schiefe Fläche erhalten, was im Verein mit der aufsteigenden First wohl edel griechisch war — oder es müßte die Fläche in ein Rechteck und ein Dreieck zerlegt werden, wobei man wohl gerade Flächen aber immer noch steigenden First erhalten haben würde.

Entweder ist nun die „Rille“ nicht alt, oder das Giebelstück gehört nicht hierher und die Firstlage war eine andere — die beiden letzteren Annahmen sind wohl die wahrscheinlicheren. Nach dieser Probe darf uns der Satz über die Bildung der südwestlichen Dachfläche: „wie diese nach dem vorspringenden Pfeiler verdrückt war, läßt sich nicht mehr nachweisen“, nicht mehr befremden; wenn aber gleich darzu gesagt wird „eine solche Lösung mag ungewöhnlich erscheinen“ und es ist weit und breit von einer „Lösung“ nichts zu treffen, wenn ferner die Dächer der Mittelhallen — einfache Satteldächer — als komplizierte bezeichnet, wenn die glatten Dachflächen des Erechtheion als analoge Beispiele für „verdrückte“ Dachflächen ins Feld geführt werden, so weiß man nicht, ob man noch mit Ernst solchen Untersuchungen folgen soll. — „In nun aber der Giebel der Zünnhalle goldbar“ führt nichts desto weniger Herr Bohn fort, so darf man einen solchen auch auf der Nordhalle annehmen. „Die Firmlinie bestimmt sich dort leicht, sie ist geknickt (— förmig zu verstehen, der eine Schenkel von der Nordspitze des Giebels, der andere von der Mitte der Stirnwand ausgehend, wo beide zusammentreffen, läuft nach der Südostecke eine Kehle, nach der Nordwestecke ein Grat; es

bilden sich also ein Giebel, zwei Walme und eine hohe Wand, denn über der Nordwand können wir nicht auch noch einen rüdseitigen Giebel annehmen.“ — Warum nicht, bei so viel Annahmen wäre es beinahe schade, wenn diese nicht ebenfalls aufgestellt würd!:


So einfach diese Schilderung sich liest, so stellen sich auch dieser Schwierigkeiten in der Ausführung entgegen. Nach Taf. IX liegt der Scheitelpunkt $s = 1,75$ m und 1,90 m über dem Geisonthymation, der restaurierte Giebel darf aber nach dem Muster der Südhalle nur 1,20 m

haben vgl. Fig. 4, mithin hätten wir wieder steigende oder fallende Kirtlinien und zwar um 55 cm bei kurzen Entfernungen und noch windische Flächen dazu! Entweder also ist die „Kille“ nicht alt, oder der Giebel existierte nicht.

Nehmen wir Giebel an, so war die für die Nordhalle mit punktierten Linien angegebene Dachzerfallung nur in der Weise möglich, daß das niedere Satteldach des Giebels auf dem höheren Walmen sich verschnitt: das Ähnliche gilt für das Dach der Südhalle, dessen Zerfallung wir uns ebenfalls nur nach den punktierten Linien denken können. Wir brauchen dann auch keine „verdrißten“ Dächer, sondern reichen auch bei der komplizierten Grundrißform mit dem einfachen Satteldach aus, wenn wir auf eine Strede weit eine feutrechte Überhöhung über dem Kymation des Geison, wie solche in kleinem Maßstabe bei dem Dache der Mittelhalle erwähnt wurde, annehmen. (Vgl. Fig. 9.) Darstellungen von Dachbildungen, wie solche auf Taf. IV bei Behn gegeben sind, welche dem Texte widersprechen und inkorrekt gezeichnet sind, wären besser unterblieben.

Um nicht der Härte geziehen zu werden, füge ich (in Fig. 5 u. 6) einen Abdruck der betreffenden Tafeln soweit er hier von Interesse ist, bei und frage, wie zu diesem Grundriß der Aufsriß stimmt. Nach dem Grundriß ist das Geison um all die Ecken und Winkel herumgeführt (was auch der Text ergibt), nach dem Aufsriß haben

wir das Geison als Verdach frei in der Luft schwebend längs der zurückgesetzten Wand und das verdrißte Dach — hüßlich gerade. Der Schnitt auf Taf. XVI. hebt aber auch das Vordach wieder auf. Der Leser hat somit die Wahl! Dem nun folgenden Geduldsspiel mit den gefundenen Steinen wollen wir hier nicht bis ins kleinste nachgeben, es würde ermüden und doch nur zu einem zweifelhaften Resultat führen — das Wesentliche dürfen wir aber doch nicht übergehen. Vom Geison ist, wie an der Nordhalle, das Stück zwischen den Anten erhalten und am ursprünglichen Plage; erhalten ist auch, „wenn auch sehr fragmentirt“, der Eckblock Nr. 13 d. Taf. XVIII. Derselbe soll den wichtigen Umstand erkennen lassen, daß die *viae* (wie genugsam bekannt) an der Nordfront waren und nur eine (neu), „an der Ecke



nach Westen schauend“, während das Profil in eine einfache Fingerringe übergegangen sei. Aus der Zeichnung sind diese Folgerungen absolut nicht herauszulesen, man kann nach derselben nicht erraten, welche Gründe das Fragment gerade zu einem Schnitt stemmeln, weil alles Behauptete daran nicht mehr vorhanden ist.




Fig. 5.



Fig. 6.

Obgleich nun die weiteren Schnitte fehlen — „was hier besonders bedauernd“, — wird eine Fortsetzung der Geisa um den Pfeiler herum und rund bis zur Westseite angenommen. Wenn die Form der Westseite bemessen wäre, finden sich in diese weitere drei Westenblöcke. Ein in zwei Teile geschnittenes Schnitt 15 a und b, dessen Profilungen nicht durchgearbeitet sind, wird für die Südwestseite nachträglich angegeben, obgleich einige Zeilen vorher gesagt ist, daß weitere Schnitte fehlen.

Zeich. Durr.

(Zusatz 'relat.')



Geschenke Kurfürst Augusts zur Umbraser Sammlung.

Von Theod. Ditsch.

Unter'm 20. April 1576 schrieb der Begründer der berühmten Umbraser Sammlung, Erzherzog Ferdinand von Österreich, an den Kurfürsten August von Sachsen, daß er eine besondere Neigung und Begierde trage und sich bestreibe, seiner hochtöblichen Voreltern und anderer seines Hauses Österreich Verwandten und guten Freunde Leibharnische, wie sie dieselben zu Kriegszeiten und Feldzügen geführt, guten und ewigen Gedächtnisses wegen, in seiner Kustkammer zusammen zu bringen und zu behalten. Er fügt hinzu, daß er u. a. bereits die der Kaiser Karls (V.) und Ferdinands, auch den der jetzigen Majestät (Maximilian II.) besitze, und bittet um die Leibharnische des Kurfürsten Moriz und den Augusts „so sie im vergangenen Reichsriege geführt“ für diese „ehrbliche Gesellschaft“. ¹⁾ Sofort kam August dem Wunsche des Erzherzogs, soweit er es vermochte, nach: denn schon am 1. Dezember desselben Jahres ist Moriz' Harnisch, welchen er 1546 und 1547 getragen, in Innsbruck angelangt, ²⁾ das Panzerhemd dazu war jedoch nicht mehr vorhanden, und August hatte in der fraglichen Zeit einen Leibharnisch überhaupt nicht, sondern nur ein damals nicht mehr vorhandenes Panzerhemd getragen. Ferdinand war aber an einem Leibharnisch Augusts ganz besonders viel gelegen, denn er schreibt, der Kurfürst müsse doch bei der Belagerung Gotha's einen getragen haben, und noch nach Augusts Tode, am 10. Mai 1591, wiederholte er sein Gesuch um dessen Leibharnisch. ³⁾ In einem späteren Schreiben (Innsbruck, 7. Mai 1578) rühmt der Erzherzog den Erfolg seiner mühevollen Sammelarbeit, insbesondere erwähnt er die „gute Anzahl der Kontrafekten der Voreltern und anderer ansehnlichen Potentaten“ und bittet darum, daß ihm der Kurfürst noch einen Leibharnisch verschaffe, „so weiland Herzog Hans Friedrich von Sachsen getragen“, weil er den, welchen der Herzog im Schmalkaldischen Kriege gebraucht, nicht haben könne, ⁴⁾ ferner kommt er um ein Kontrafekt Kurfürst Moriz' („klein und geschmeidig“) ein und sucht endlich auch noch um den Leibharnisch und das Kontrafekt des verstorbenen Markgrafen Albrecht zu Brandenburg nach, indem er verspricht, aller der christlichen, ritterlichen Potentaten und Männer Leibharnische, Kontrafekturen und vollbrachte Thaten, so ihm zu Handen kommen, nicht allein zu seiner Freude in Ehren, sondern auch denselben bezw. ihren Nachkommen im Kupferstich und Druck ⁵⁾ erhalten und ein Exemplar jedem, der ihm zu diesem Werk gedient habe, zutommen lassen zu wollen. In demselben Jahre kommt Erzherzog Ferdinand mit einem neuen Anliegen. Er wünscht aller der Herzöge zu Sachsen Kontrafekten in der Größe eines beigefügten Papierees ⁶⁾. Alsbald erhielt Lucas Cranach den Auf-

1) Der frühere Kustos der fraglichen Sammlung, Alois Primisser, druckt in seiner „Umbraser Sammlung“ (Wien 1840) S. 28 ff. (Beilage II) einen Brief des Erzherzogs an den Grafen Hans von Nassau ganz ähnlichen Inhalts ab. Der hier mitgeteilte befindet sich im königl. sächs. Hauptstaatsarchiv, Loc. 8503: Österreich re. 1550—1585. Bl. 84.

2) Man vergl. die Abbildung in v. Sackens Werk über die Sammlung, I (Wien 1859) S. 49, Taf. 35.

3) Aft. sub 1 Bl. 87, 88, 92, 94 in Verbindung mit Cop. 413 Bl. 140, 277, 345. v. Weber: Archiv f. d. sächs. Gesch. IV, 340 sub 7. August trug also vor Gotha den Harnisch, welchen ihm der bekannte Plätner Wolf von Speier zu Annaberg für 20 Gulden gefertigt und vor Gotha nachgeschickt hatte, wohl nicht. Am zuletzt angef. Orte S. 340. Nach Primisser, S. 57 sub 44 findet sich ein Schweifrennharnisch Augusts in der Sammlung.

4) Bei v. Weber a. a. O. S. 339, ist übrigens statt Prag „Innsbruck“ und statt Joh. Friedrich der Beständige „der Grobmütige“ zu lesen. Der Harnisch, welchen der Kurfürst in der Schlacht bei Muhlberg trug, befindet sich im königl. sächs. historischen Museum. v. Weber a. a. O., nimmt ferner an, daß der Erzherzog diesen Harnisch schon im April 1576 befohlen habe.

5) Angez. Aften: Österreich re. Bl. 92; zu vgl. Primisser in der angez. Beilage. Vergl. Aften: Bl. 98.

6) Das Papier liegt nicht mehr bei dem Schriftstüde.

trag¹⁾, und vom 8. Juli 1580 datirt das Schreiben,²⁾ in welchem sich der Erzherzog, indem er noch weitere erwartet, für nicht weniger als 50 Stück³⁾ schöne und künstliche Montrafetten bedankt; er erwähnt aber auch seine Rüstungen „aus der Heidenchaft“ und fügt hinzu, daß er auch nach Veibharnischen nach Danemart und Schweden geschrieben habe, endlich unterm 2. August 1581 bittet er um ein „Verzeichniß des Lebens Meris“ für sein Werk. Auf des eifrigen Sammlers Ansuchen schickte der Kurfürst dem Erzherzog auch noch 1581/82 seinen Platner Wolf Bebiehorn, welcher die alten deutschen Kennzeuge in Innsbruck „zusammenrichtete“.⁴⁾ Als der Erzherzog am 21. Januar 1593 verstarb, hatte er seine Zöhne und treuen Räte noch dringend ermahnt, den Glanz der von ihm angelegten Sammlung nach allen Kräften zu verbreiten.⁵⁾ 1601 erschien denn auch das Buch, welches allen Beteiligten den Dank des Gründers aussprach. Dem geachteten Sekretär Jakob Schrenth von Kögging veröffentlichte es. Dasselbe enthält 125 Kupferstiche in Folio mit den Bildnissen der Helden in ihren Rüstungen. Die Zeichnung ist von Johann Montana, der Stich von Dominicus Custodis⁶⁾.

Mit dem nachfolgenden Schreiben⁷⁾ vom 13. Dezember 1602 kam das für Sachsen bestimmte Exemplar in Dresden an.

Durchleuchtigster churfürst, gnedigster fürst und herr. Euer churf. durchl. leben unsere underthenigste gehorsambste wüthige dienste zuvor. Euer churf. durchl. sollen wir unterthenigst unangefüegt nit lassen, das weiland die fürstl. durchl. ergherszog Ferdinand zu Trierreich etc. unser gnedigster herr, hochloblichster gedechtnus, sich in dero lebzeiten vil jar dahin euerig beriffen, viler fürtrefflicher kaiser, künig, kaiserin, grafen, herren und ritterhandtsperionen, so in kriegssachen lobwüirdige und rumbliche taten verrichtet, und sich gegen iren feinden tapfer und mandlich gebrauchen lassen, leibharnisch die in wider den feind geherta, sambt iren wahren contrafecten zu bethomen, und nit allan solche in dero fürstl. schloß Embros, untern von Inprugg gelegen, in ain runder hertzerpaute kistamer verwarlich gethan, sonder auch gewelt, das durch dero geliebten son, den durchleuchtigen hochgeborenen fürsten und herren, herren Carl, marquaten des heiligen rom. reichs zu Burgaw, landgrafen zu Hessenburg, solliche kistamer nit zur andernung dergleichen harnisch gemert werden solle, immassen von ihrer fürstl. an. nit weniger begehren thut. Wann dann hechtgemelte fürstl. durchl. dabenebens im werth gewesen, diser loblichen kriegshölden efigies, sambt den wahren contrafecten in dargegebenen leibharnisch und wehren, mit fleiß in thupierisch, und deren kriegstaten und verrichtungen in rath und ain sonderbar buch bringen zelassen, und an dero torpet, an auch Jacob Schrenthen, der ich die expedition vil jar in handen gehabt, gnedigst begert, dieses ansehnliche werth nit stachen zelassen, sonder mit hochstem fleiß zuvullenden, als haben wir uns batde. irer fürstl. durchl. zu underthenigsten ehren, sollichen ansehnlichen werth, mit entlicher verfertigung diß armaturpueds underfangen, und mit merchlichem unserem costten in unser verlag genomen, und demnach wir uns ganz thamen zweifel machen, solliches ansehnliche holdenpued werde Euer churf. durchl. zumal weil etliche deren churfürstlichen hauses deme einder leibt, ganz ansehnlich sein, als thuen Zerkelben wir diß exemplar hiemit underthenigst presentieren, und gehorsambst bitten, Es wollen es von uns in gnaden annehmen, und uns Deren zu fürstl. miltten gnaden jederzeit gnedigst bevolchen sein lassen, Euerer churfürstl. durchl. vilserigen gesund und langwüirige glückliche regierung von herzen wünschende Datum Inprugg, den 13. December anno 1602.

Euerer churfürstl. durchl.

underthenigste und
gehorsambste

Jacob Schrenth von Kögging rom.
kay. mt. und fürstl. durchl. rath. m. pr.
J. Schrenth von Kögging fürstl. mar-
burg. rath. camerer und o. rendtmaister.

1) Cop. 43a, Bl. 263b. — 2) Auges. Altes: Trierreich etc., Bl. 101.

3) Primisser führt, S. 118 ff., nur 48 Fürsten aus dem Stamme Sachsen an. Man vergl. jedoch S. 96, Nr. 78 u. 79.

4) Altes: Trierreich etc. Bl. 112 (8. März 1582). — 5) Primisser, S. 19.

6) Ebenda S. 13 ff. Das Werk hat einen langen Titel, welcher mit den Worten: Augustissimi-morum Imperatorum etc. beginnt. Auch eine deutsche Uebersetzung (vom Sekretär Joh. Gnaelbert Noye von Campenhouten) ist davon erschienen.

7) Kammerfachen 1602, IV Teil. Loc. 7315, Bl. 401 ff.

Notizen.

x. Abend bei Dachau, Originalradirung von Hans Förtisch. Das im Norden der bayerischen Hauptstadt sich hinziehende Wald- und Heidefeld, das sog. Dachauer Moos, ist in Bezug auf Bodenformation fast noch reizloser als die Niederungen Hollands. Und doch hat es gleich diesen immer und immer wieder neue Motive für Landschaftsbilder geliefert, und scheint als Versuchsfeld für jugendliche Landschaftler vielleicht um so geeigneter, als hier der Natur die materiellen Reize gewissermaßen abgetrogt werden müssen. Auch die vorliegende Radirung ist die gefällige Arbeit eines Naturstudiums bei Dachau. Der junge Künstler, welcher sich mit ihr einführt, wurde im Jahre 1859 in Nürnberg geboren, kam mit dreizehn Jahren zu einem Lithographen in die Lehre, entwickelte an der Nürnberger Kunstschule sein Zeichentalent und ging 1878 nach München, wo ihn Professor Raab die Radirnadel gebrauchen lehrte.

Porträt eines Kindes von P. Höcker, radirt von W. Woernte. Unter den jüngeren Münchener Künstlern, welche durch die vorjährige internationale Ausstellung zum erstenmale einem größeren Publikum bekannt geworden sind, nimmt P. Höcker eine der ersten Stellen ein. Als Kolorist verfügt er über einen Reichtum, eine Feinheit und eine Wärme des Tones, welche sich auch in der Schule von Diez-Löffel, die uns mit einer stattlichen Zahl tüchtiger Maler beschenkt hat, selten vereinigt finden. Wir haben in unseren Berichten über die Ausstellung (S. o. S. 134) den jungen Künstler näher charakterisirt und dort die Radirung der kleinen Holländerin angekündigt, welche wir jetzt unseren Lesern vorlegen. Der Radirer hat die dankbare Aufgabe, welche ihm der Künstler geboten, glücklich gelöst und namentlich das feine Tongewebe, welches den Hintergrund bildet, in seiner Durchsichtigkeit erhalten. Auch die delikate Zeichnung und Modellirung kommen zu ungeschmälertem Ausdruck. Zu den koloristischen Vorzügen gesellt sich die köstliche Wahrheit der Charakteristik, um das Bild zu einer überaus anziehenden Schöpfung zu machen. Es befindet sich in der Neuen Pinakothek zu München.

A. R.

* Adam und Eva, von Jan van Mabuse, radirt von J. Böttcher. Das in der bezeichneten Reproduktion vorliegende Bild, welches vor einigen Jahren aus Rußland nach Wien kam, wo es gegenwärtig in H. T. Mielbte's Besitz sich befindet, stimmt nahezu überein mit einer dem Jan Gossart van Mabuse zugeschriebenen Darstellung desselben Gegenstandes im Berliner Museum (Nr. 661) und wir haben ihm daher denselben Meisternamen beigelegt, ohne für dessen Richtigkeit einstehen zu wollen. Das Mielbte'sche Bild (auf Holz, hoch 1,70 m, breit 1,12 m) ist von seltener Reinheit und vorzüglicher Erhaltung. Alle Details, sowohl der beiden Hauptgestalten, als auch des zahlreichen Beiwerks, der Blumen im Vordergrund, des in der Ferne sichtbaren gotischen Brunnens mit seinem Skulpturenschmuck sind mit der höchsten Sorgfalt und Delikatesse ausgeführt. Ein drittes Exemplar des Bildes befindet sich in Hamptoncourt.







Druck von F. Leisinger München.





Ein Gartenhaus der Bischöfe von Breslau im achtzehnten Jahrhundert.

Von Eug. Kalesse.

Mit Abbildungen.

In der Chlauer Vorstadt von Breslau liegt inmitten der Häuserreihe der verlängerten Klosterstraße ein großes Gartenareal mit alten hohen Bäumen und einem Zäpfchen in einfacher moderner Renaissance, im Hintergrunde werden durch die Anlagen ausgedehnte Wirtschaftsgebäude sichtbar. Dies mit dem an die Straße stoßenden alten Part oder Garten hieß das „Weiße Vorwerk“ und war von dem Ende des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des vorigen ein Besitztum der Bischöfe von Breslau. Zwei der letzten Besitzer des Vorwerks, welche die Mitra trugen, machten aus der Altwirtschaft einen Lustgarten nach damaligem Geschmack, legten Fruchtgärten an und erbauten das Gartenhaus, mit welchem wir uns heute beschäftigen wollen.

Über die Geschichte des Baues selbst ist wenig überliefert, nur einige Notizen über das Schicksal des Gartenhauses haben sich in den Akten des kgl. Staatsarchivs auffinden lassen.¹⁾

Im Jahre 1739 verpachtete der Kardinal Bischof Philipp Ludwig Graf von Zinzendorf (1732–1747) die Äcker und Wiesen. Die Wirtschaft selbst blieb in seinen Händen, und in der Zeit von ca. 1732 bis 1737 wandelte der Bischof den alten Wirtschaftshof in einen „Baumgarten“ mit Fruchtgarten um und baute das „Lustgebäude“. Der völlige Ausbau dieses Gartenhauses ist aber ein Werk seines Nachfolgers, des Bischofs Philipp Gotthard Graf Schaffgotsch geworden, welcher 1748 zur Regierung kam. Der Bischof

1) Die Geschichte des „Weißen Vorwerks“ wird demnach in der *Zeitung für Geschichte und Altertum Schlesiens* von dem jenseitigen Besitzer des Gartenhauses, Herrn Kommerzienrat Dr. Webesen, veröffentlicht werden. Ich nehme hier Gelegenheit, demselben für die Genehmigung sowie für bereitwilligste zur Verfügung gestellten Manuskriptes und seine freundlichen Antworten meinen Dank auszusprechen.

war zwar in Breslau wenig anwesend, leitete aber von Ettmachau aus den Ausbau des Gartenhauses, besonders aber die Ausschmückung des großen Prunksaales, welcher die Mitte des Gebäudes durch zwei Stöckwerke hindurch einnimmt. Gegen das Ende des Jahres 1749 scheint alles von Bauarbeiten beendet gewesen zu sein, wenigstens waren die Marmorfindarbeiten im Saale schon im November fertig. Bischof Philipp Graf Schaffgotich regierte bis 1795, das neue Lusthaus mit den Parkanlagen wurde aber Jahre hindurch von der kgl. preuß. Kriegs- und Domänenkammer verwaltet und Reparaturen zeitweise von dieser, zeitweise aus dem bischöflichen Zettel bezahlt. Der Bischof mußte sich bekanntlich später nach Österreich zurückziehen. 1796 erwirkte der Nachfolger, Bischof Jos. Christian Fürst zu Hohenlohe Waldenburg Bartenstein (1795–1817), vom Könige die Erlaubnis, das „Weiße Vorwerk“ zu verkaufen, worauf das Grundstück in private Hände überging.

Heute besitzt der kgl. Kommerzienrat Dr. Webst das ehemalige Lusthaus der Breslauer Bischöfe. Seinen außerordentlichen Bemühungen ist es gelungen, den oben erwähnten Prunksaal zum größten Teil in seiner Ursprünglichkeit zu erhalten und das übrige, durch starkes Grundwasser schadhast gewordene in demselben genau nach dem Muster des alten ergänzen zu lassen.¹⁾

Somit ist Breslau, ja auch Schlesien, ein wichtiges kunsthistorisches Denkmal des jetzt wieder gewürdigten Rococostils erhalten geblieben.

Der einzige künstlerisch ausgeschmückte Raum des Gartenhauses ist der große Saal in der Mitte desselben, welcher ein Viereck von 9,23 m. Länge und 10,85 m. Breite bildet. Die Höhe dürfte mit der Länge korrespondieren. Alles was sich dem Auge in diesem Raum von Wandflächen, Gliederungen und Dekorationen darbietet, ist in stucco lustro in zarten Farbtönen ausgeführt. Da die Langseiten durch Fenster und besondere Oberlichter durchbrochen sind, so war der Hauptschwerpunkt der Dekoration auf die Wände in der Breite resp. Tiefe des Saales zu legen. Und diese Teile sind auch meisterlich ausgeführt. In der Komposition jeder Überladung fern, legen sie in dieser Einfachheit eine gewisse Eleganz des Rococo, der „neuen und graziösen Inventionen“ an den Tag. Diese beiden Wände sind in ihrer Grundfläche in fünf Teile geteilt. Der mittelfte derselben, von zwei Pilastern flankiert, welche mit einer Art Kompositakapitel und hohem Gebälkstück versehen sind, tritt aus der Fluchtlinie ein wenig vor. Zwischen den Postamenten der Pilaster sind die Nischen eingelegt, über denselben erheben sich kostbare Spiegel mit geschnittenem und vergoldetem Rahmenwerk im besten Geschmacke jener Zeit. Den Übergang zur Decke vermittelt endlich eine trefflich modellirte schwebende Engelgruppe von weißem Stuck mit geschweiftem Schilde, welches die goldenen verchlungenen Namensinitialen des Bischofs Philipp Schaffgotich zeigt. (Fig. 2.) Das Rahmenwerk der Spiegel mußte in den unteren Teilen ergänzt werden, ebenso die üppigen Fruchtgirlanden, welche unter der Betrömmung angebracht sind. Das alte Glas war zertrümmert und mußte neu ersetzt werden. Es war nicht so kostspielig wie die ursprünglichen Glascheiben, welche, wie dem Bischof Schaffgotich in einem Berichte während des Baues mitgeteilt wurde, in kleinen Scheiben 420 fl., in größeren aber, falls erstere nicht genügten, sich auf 620 fl. stellen würden, da solche erst von Augsburg kommen mußten.²⁾

¹⁾ Der Umbau und die Restaurationsarbeiten wurden von den Architekten Probst und Grosser ausgeführt.

²⁾ Dr. Webst in dem oben citirten Manuskript.

Zu beiden Seiten der Spiegelpfeiler unterbrechen die Wandfläche Nischen und rundbogige Thüren mit aufgesetzten gespaltenen Architraven, auf denen lachende Engländer von weißem Stuck, die vergoldeten Embleme der vier Jahreszeiten auf ovalen Schilden



Fig. 2. 18. 12. 13.

haltend, hocken. (Fig. 3.) Das Thürgiebelfeld und die Nischenvorbereitung zieren in flachem Stuck ausgeführte „contours à l'8.“

Zwischen jedem Thürnischenpaar ist ein Kariatidenpilafter angeordnet, welcher nach oben in die Dekoration des Schildbogens, nach unten in dem besetzten Motiv des spitz zulaufenden Postaments der antiken Hermen austäut. Gerade diese Partie zeichnet sich

durch eine besondere Leichtigkeit, durch eine gewisse Anmut aus. Betrachten wir beispielsweise die Gruppe mit den Emblemen des Herbstes! Den Pilaster umschlingen, wie den Thyrsus des Weingottes, in zierlichem Gerant trauben schwere Weinreben. An Stelle des Pilasterkapitals lacht ein Bacchantintopi und an diesen lehnen sich symmetrisch die schwungvollen Stuckornamente an, in deren Mitte eine mit Trauben gefüllte Vase prangt. Ebenso sind die übrigen drei Schildwände behandelt, nur daß durch die verschiedenartigen Spenden der Jahreszeiten in der Pilasterbüste und in den Pilasterdekorationen eine Abwechslung hervorgerufen wird. Die „Frühlingswand“ kennzeichnen Rosen und Blumenblüten, den



Fig. 3. Pediment aus dem athenen Saal.

Sommer schwere Ähren, den Winter das immergrünende Ephenblatt. Die allegorische Büste des Winters, mit wildem Bart und in Tücher eingehüllt, ist am besten behandelt.

All dieses vegetabilische Gerant untermischt mit zierlichen Zeitons und S-Stuckornamenten in ihren symmetrischen Kompositionen ziert nochmals den Plafond und die Gewölbepfeiler. Die Ornamentation der Decke entspricht genau den mit den Jahreszeiten decorierten Wandflächen. Unsere Abbildung zeigt die Decke vor ihrer Restauration; der Deckengrund ist in Hinblick auf die Harmonie mit den unbestimmten, blassen Farben des stucco lustro in zartem Rosa gehalten, alle ornamentalen Stuckreliefs weiß, nur die Sonne in der Mitte des Plafonds strahlt in goldigem Glanze aus ihrem rosa Himmel auf den Reichthum herab. Nur wenig war hier defect geworden, und so ist die Decke einer der am besten erhaltenen Teile des Saales.

Das Äußere des bischöflichen Lusthauses entsprach durchaus nicht der Pracht im Innern. Die Fassaden waren schmucklos und die wenig erhabenen Mauerbänder mit

ihrer Geradlinigkeit, ja selbst das von zwei Giebelvorlagen unterbrochene Manjardendach half nicht einmal über die Nüchternheit und Langweiligkeit hinweg. Schließlich lehnten sich zu beiden Seiten des Gebäudes noch Anbauten in Fachwerk an, welche im J. 1803 errichtet waren, und heute verschwunden sind. Die „boeils-de-boeuf“, welche dem Saale Obertlicht zulieffen, haben gegenwärtig die Architekten geschickt hinter einer weitvorspringenden Verlage mit Galerien versteckt und alles übrige in die uns mehr sympathischen Renaissanceformen getheilt.

Die internationale Kunstausstellung in München.

Mit Illustrationen.

V.

Italien. Spanien. Die Kollektion Heffner.

Während die italienische Malerei auf der Wiener Ausstellung von 1852 nach der Zahl wie nach der Qualität so schwach vertreten war, daß man angesichts dieses unzulänglichen Materials von „tiefstem Verfall“ sprechen zu dürfen glaubte, hatten sich die Italiener in München zu einer höchst achtbaren Gesamtleistung aufgerafft, wie es schien, sogar ohne fenderliche Anstrengungen. Auch wenn wir annehmen, daß in Italien nicht viele Kunstwerke von den Italienern selbst gekauft werden und daß infolgedessen ein großer Teil der dort von eingeborenen Künstlern gemalten Bilder ins Ausland gehen muß, so setzt uns die im Verhältnis zur Ausdehnung ihres Landes ungeheure Produktionsfähigkeit der Italiener immer noch in Erstaunen. Trotzdem sich die Italiener von heute unendlich weit von ihren Großmeistern des 15. und 16. Jahrhunderts entfernt haben, sind sie nach wie vor ein spezifisches Kunstvolk geblieben, wenn sie ihre angeborne Begabung auch zunächst an nichtigen Kleinigkeiten verzetteln und häufig Schiffbruch leiden, sobald sie sich an große Aufgaben wagen. Es ist doch nicht richtig, wenn man glaubt, daß ein großer nationaler Aufschwung auch eine Konzentration der künstlerischen Kräfte der Nation im Gefolge haben müsse, welche in bezug auf die Erhabenheit und Sittlichkeit der Ziele mit der politischen Erstarkung wetzert. Wir wollen dabei gar nicht einmal auf die zerfahrenen Verhältnisse der italienischen Republiken des 15. und 16. Jahrhunderts oder gar auf die staatlichen Gemeinwesen des alten Griechenlands hinweisen, weil man diesen Beispielen für die gegenwärtigen Verhältnisse am Ende mit Recht jede Beweiskraft absprechen könnte. Ein Beispiel aus der Gegenwart liegt uns näher. Italien und Deutschland, insbesondere Preußen, haben fast zu gleicher Zeit und in analogen Wandlungen dieselbe politische Entwicklung von einer niederen zu einer höheren Stufe durchgemacht. Beide Länder haben auf einer gewissen Stufe dieses Aufwärtstrebens ihre Waffen gegen Österreich gekehrt; aber das durch Staatskunst und Kriegsglück geschlagene Land hat nach diesen Niederlagen seine künstlerischen Fähigkeiten in einem Grade entfaltet, daß man auf Österreich in seinem Verhältnis zu Italien und Deutschland anwenden darf, was einst Horaz in betreff Griechenlands für Rom sang:

*Graecia capta ferre victorem cepit et artes
Intulit agresti Latio*

Und gerade jetzt, wo die politischen Verhältnisse Österreichs so freudlos und unerquicklich wie nur möglich sind, gelangt in Wien, gegen welches die unmäßigen Agitationen antideutscher Völkerschaften am meisten gerichtet sind, eine glänzende Periode monumentaler

Architektur zum Abschluß, wie sie unser sich dem Ende zuneigendes Jahrhundert nicht wieder erleben kann und — bei aller schuldigen Hochachtung vor Schinkel — auch noch nicht erlebt hat. Und in den Werken der Architektur hat man zu allen Zeiten den höchsten und energievollsten Ausdruck der künstlerischen Kräfte eines Volkes erblickt. In bezug auf die Privatarchitektur kann sich Deutschland gegenwärtig bereits mit Österreich messen, nachdem es von dem letzteren gelernt hat. Was aber die monumentale Baukunst betrifft, so hat man bisher noch in keiner Hauptstadt des deutschen Reiches irgend etwas zuwege gebracht, was mit den Denkmälern der Wiener Ringstraße, besonders mit den Hofmuseen, der Gruppe am Rathausplatz und dem Hofburgtheater einen Vergleich aushält. Von dem wenig baulustigen Italien vollends gar nicht zu reden, wo freilich auch nur ein geringes Bedürfnis vorliegt, neue Wohnstätten oder Verwaltungsgebäude zu schaffen, während so viele alte Paläste leer stehen. Die Malerei großen Stils liegt freilich in Österreich so arg darnieder, wie überall in Europa, Spanien etwa ausgenommen, vorausgesetzt, daß die vielversprechenden Anfänge der spanischen Historienmalerei aus dem Volksbewußtsein und Volksbedürfnis entsprossen und nicht das Produkt akademischer Experimente sind. Wir müssen uns damit trösten, daß die Zeit für eine neue Entwicklungsperiode der Historienmalerei noch nicht gekommen oder daß die Zeit derselben überhaupt unvorhersehbarlich vorüber ist. Wer kann es wissen? Mag uns nach fünfzig Jahren einer korrigiren, welcher um eine weitere Summe von Erfahrungen reicher ist.

Die Italiener sind aber trotz ihrer unbestreitbaren Inferiorität auf allen ernstlichen Gebieten der Kunst ein Kunstvolk von ganz eminenter, angeborener Begabung. Diesen Vorzug teilen sie nur noch mit den Spaniern, welche ihnen technisch gar nicht, sondern nur durch die größere Reinheit in der Bewältigung hebrer Aufgaben überlegen sind. Selbst Frankreich kann sich nicht mehr eines so hohen Niveau's der technischen Ausbildung rühmen. Nur der regemalige Besucher der „Salons“ vermag zu ermessen, welche bedentlichen Rückschritte in Frankreich während des seit der Wiener Weltausstellung von 1873 verstrichenen Jahrzehnts gerade in der Zeichen- und Maltechnik gemacht worden sind. Es darf freilich nicht übersehen werden, daß Italien und Spanien bei Frankreich in die Schule gegangen sind, wobei Fortuny den Vermittler spielte, indem er die Lehrsätze von Gérôme und Meissonier nach seiner Manier verarbeitete. Er brachte aber auch einen so reichen Fond von unbefangener Naturbeobachtung, die doch ein Erbteil der Rasse sein muß, mit, daß er am Ende zu einer gewissen Eigentümlichkeit hindurchdrang. Spanier und Italiener haben gleichmäßig von ihm gelernt, da er sich lange in Rom aufgehalten hat, wo die spanischen Kunstbestrebungen schon seit geraumer Zeit einen Mittelpunkt in einer vom Staat unterhaltenen Akademie besaßen. Heute stellt sich das Verhältnis so, daß eine große Zahl spanischer Künstler in Rom, Venedig und Paris thätig sind, während im Lande selbst streng genommen keine Stadt als eigentliche Kunststadt zu bezeichnen ist. Selbst auf den balearischen Inseln sind einige tüchtige Maler ansässig. In Italien sind dagegen Mailand, Venedig, Florenz, Rom und Neapel die bevorzugten Kunststädte auch für die Malerei, neben welchen Turin, Bologna und Verona nur eine sehr bescheidene Rolle spielen. Der deutsche, von München und Wien bedingte Einfluß, welchen man noch im Anfang der siebziger Jahre konstatiren konnte, hat fast ganz nachgelassen. Wenn man den Charakter der gegenwärtigen italienischen Malerei mit einem Schlagworte bezeichnen will, so müßte man von einem frischen, gesunden, allerdings nur die Oberfläche streifenden Realismus reden, welcher zwischen sich und der Natur kein Medium, sei es in Gestalt eines wohl überdachten und auf sicherer Tradition gegründeten koloristischen Systems, sei es in der Form eines nach klassischen Mustern gebildeten Geschmacks, duldet. Bestimmte Schulunterschiede lassen sich in der italienischen Malerei nicht streng nachweisen. Man könnte wohl von einer venezianischen und neapolitanischen Schule sprechen, wobei man der ersteren eine gewisse idealistische Tendenz, der letzteren das ausschließliche Streben nach der naturgetreuen Wiedergabe des bunten, geräuschvollen Straßenlebens als charakteristisches Merkmal anbeistellen müßte. Aber der Begriff des Idealismus ist nicht zu tief zu fassen. Die Venezianer opfern demselben nur, indem sie nach der Darstellung gewisser Seelenstimmungen und tieferer Empfindungen streben, während die Neapolitaner allem, was die Nerven angreifen könnte, vorsichtig aus dem Wege gehen. Das

Hedie, was ein moderner Italiener nach dieser Richtung fertig bringen kann, verdankte in Münchener Ausstellung dem Venezianer Luigi Renz. Man merkte im Angesichte seines vor-
trefflichen Bildes „Der Sünder Zuthat“ (s. die Abbildung) die Annahme nicht von der Hand
weisen, daß bei dieser tiefen, gemüthvollen Auffassung und der schlichten Charakteristik des Bi-
zum Tode betrübten Mädchens, welches zur Herbstzeit auf dem regenfeuchten Kai niederkniet
und die schmerzreiche Mutter zur Vertrauten seines Herzeleides macht, doch noch deutliche
Vorbilder von Cimabue gewirkt sind. Auch die materielle Darstellung ist minder feilert und
spielend als bei den meisten übrigen Zeichnungen aus dem italienischen Volkstheben, sondern
ernst und gehaltvoll wie die Stimmung, welche das ganze Gemälde durchdringt, von dem
gelben Lichtstreifen am Horizonte bis zu den dürrn Blättern, mit welchen der Wind spielt,
und der unter der Last seines Leidens völlig zusammengefuntenen Gestalt des Mädchens. Ob-
wohl der Künstler uns nicht eine Linie von dem Antlitz desselben gezeigt, hat er uns doch
in dem zarten Körper die Macht des niederbeugenden Schmerzes mit erschütternder Gewalt
veranschaulicht. Und diese Wirkung hat er mit den einfachsten Mitteln, ohne jezt meclera-



Refugium peccatorum. Nach dem Leben von Luigi Renz.

matische Zuthat, erzielt. Mit Recht erkannte man in diesem Bilde eine der Spitzen der ge-
samten Ausstellung und zeichnete es durch eine erste Medaille aus. Auch der landschaftliche
Teil des Gemäldes fesselt durch eine bei den Italienern ganz ungewöhnliche Kraft der Stim-
mung. Es ist schon oft auf die untergeordnete Stellung hingewiesen worden, welche die
Landschaftsmalerei unter den beiden Kunstvölkern des europäischen Südens einnimmt, und man
hat nach verschiedenen Gründen für diese augenfällige Thatfache gesucht. Am nächsten wird
man wohl der Wahrheit kommen, wenn man die Gleichgültigkeit gegen die Schönheiten der
Landschaft einerseits aus dem geringen Wechsel erklärt, welchem die Jahreszeiten im Süden
unterworfen sind, andererseits aus dem fast beständigen Aufenthalt im Freien, welcher allmählich
auch gegen die großartigsten Schönheiten der Natur abstumpft. Es ist eine alte kunstgeschicht-
liche Erkenntnis, daß das zur Naturnachahmung führende Naturgefühl zuerst unter den nor-
dischen Völkern zum Durchbruch gekommen ist. In Alandern ist die Landschaftsmalerei erfunden
und von da nach Italien importiert worden, wo sie zwar einige Vertreter ersten Ranges,
namentlich innerhalb der venezianischen Schule, gefunden, aber niemals allzu feste Wurzeln
gefaßt hat. Die künstlerische Befähigung für diesen Zweig der Malerei ist aber den Ita-
lienern im allgemeinen nicht abzusprechen. Wir finden die Beweise dafür sowohl auf Renz's

Bild und auf den Hintergründen einer ganzen Reihe anderer Gemälde als auch auf einigen reinen Landschaften, unter denen die zwar etwas deforativ behandelte aber doch naturfrische und empfindungsvolle „Waldesruhe“ von G. Boggiani in Rom, durch eine zweite Medaille ausgezeichnet, hervorzuheben ist. Wenn die Italiener sich die Mühe geben wollten, ihre Gebirge zu durchwandern, würden sie genug prägnante Motive finden, ohne daß sie nötig hätten, ihren Naturalismus aufzugeben und bei den deutschen Stilisten in die Schule zu gehen.



Von Tete-a-tete. Bild dem Maler von C. Zentz.

Der blaue Himmel wird übrigens den Italienern wie den Spaniern für die koloristische Haltung ihrer Genrebilder recht unbequem und sie suchen daher dieses rohe Blau, welches eine harmonische Zusammenstimmung der Vetalifarben sehr erschwert, nach Möglichkeit abzustumpfen, selbst auf die Gefahr hin, mit der Natur in Widerspruch zu geraten. Das gewöhnlichste Mittel ist, den Himmel mit weißen Wölkchen zu marmorieren, wodurch freilich die Unruhe eher vermehrt als vermindert, aber doch wenigstens die Härte des Blau etwas gemildert wird.

Nur in Venedig hatte außer seinem „Refugium peccatorum“ noch zwei Genrebilder von kleinem Umfange ausgestellt, den „Tod des Hülfsbüdens“ und „Die selbstvertretende Mutter“, welche technisch ganz anders behandelt waren, als das große Bild. Weniger breit und energisch hin-

geschrieben, waren die kleinen Figuren vielmehr mit spitzem Pinsel fein behandelt und scharf und spitzig charakterisiert, während der Hintergrund völlig skizzenhaft gehalten war, um eine kräftig malerische, sich nicht in Details verlierende Note abzugeben. Auch bei einigen spanischen Künstlern, z. B. bei Casado und de Pradilla fiel eine gleiche Vielseitigkeit der Technik vorteilhaft auf.



Der Kontor eines satomane. Nach dem Roman von C. Hansen.

Nächst Luigi Reno ist Raffaele Faerete in Rom mit seiner „traurigen Reise“ — einer Witwe im Eisenbahnzuge, auf deren Schoß ein blonder Knabe schlief. — G. Piancastelli in Rom mit dem „Abzug der auswandernden römischen Bauern“, wohl einer Episode aus den Zeiten der päpstlichen Regierung unseres Jahrhunderts, und Scipione Bannutelli mit den „Novizen in einer römischen Kirche“ zu nennen. Während der erstere das tragische Motiv einfach und schlicht aus der Situation heraus entwickelt hatte, war von den beiden anderen der Versuch gemacht worden, tiefere soziale Probleme zu streifen, freilich mit nicht genügendem Ernst. Bei dem „Abzug der Auswanderer“ wurde mehr das Auge durch die

bunten Trachten und das lebhafteste Gewühl der Landleute beschäftigt als das Herz durch den Kummer der armen Auswanderer zum Mitgefühl gestimmt. Auch die ganz in Brautstaat getauelten Neuzigen interessierten mehr durch ihre hübsche, niedliche Persönlichkeit als durch das ihnen zugedachte Schicksal, welches nur die beiden verderben zu erstem Nachdenken zu reizen schien. Auf allen übrigen Gemälden der italienischen Abteilung herrschte eitel Sonnenschein und Lebensfreude. Wenn man einige wenige Bilder abrechnete, welche uns das Volk bei der Arbeit zeigten, wie Boggiani's „Kastanienerte“, Gaetano Capone's „Einpaden von Nimenen auf Maleri“, Cennicci's „Kornausaat in Testana“ und Lejacono's „Mütlehr“, wo ein heimkehrender Soldat von Feldarbeitern auf dem Ader begrüßt wird, so fanden wir aus dem modernen Leben nur heitere, zum Teil burleske Motive behandelt. Einige dieser Gemälde, wie „Der neapolitanische Tanzzug“ und „Der geschwätzige Mönch“ von Giacomo de Chirico und „Zwischen zwei Streitenden der Dritte“ von Luigi Monteverde in Lugano waren schon in Wien zu sehen gewesen. Das Genrebild des Neapolitaners war auch in München das Non plus ultra eines um jede Spur von Harmonie unbekümmerten Farbengetümmels. Die durch einander schreienden Farben kann man als die passendsten Dolmetscher des lärmenden neapolitanischen Straßenlebens bezeichnen. Ein würdiges Seitenstück dazu war die venezianische Straßenszene von Giacomo Favretto und „Der arme Soldat“ von Pio Zorzi in Rom, auf welchem Bilde müßiges Volk an einem Irbogen zusammengelaufen ist, um einem Bänkelsänger zuzuhören, welcher eine gemalte Mordgeschichte erklärt. Aurelio Tiratelli's „Bahnausreißer auf der Wiese“ gehörte nach Form und Inhalt derselben Gruppe an, während eine venezianische Lagunenpartie von Guiglielmo Ciardi in Treviso, welche eine zweite Medaille erhielt, wegen ihrer vollständigen Lichteffekte und ihrer poetisch-romantischen Stimmung den besten venezianischen Ansichten deutscher Maler an die Seite zu stellen war.


Eine zweite Gruppe der italienischen Gemälde bildeten die zahlreichen Kostümsstücke aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, auf welchen der Einfluß Fortuny's am deutlichsten nachweisbar war. Es waren auch nur nichtige Tändeleien, aber von so meisterlicher Technik und so frappirender Naturwahrheit, daß man sich an diesen niedlichen Schöpfungen nicht satt sehen konnte. Neben den Elgenälden spielten hier die zum Teil in ungewöhnlich großem Maßstabe und mit unübertrefflicher Virtuosität ausgeführten Aquarelle eine sehr bedeutende Rolle. Von letzteren führen wir unseren Lesern zwei Proben, das „Tete-a-tete eines Liebespaares“ mit Figuren in der Tracht aus dem Ende des 18. Jahrhunderts von C. Tomba in Rom und den „Kourier eines Kardinals“ aus dem 17. Jahrhundert von Carlo Randanini in Rom vor, welche nicht bloß für das ganze Kostümggenre, sondern auch für die jeder telegraphischen Wirkung gehorchende Ausbildung der Aquarelltechnik charakteristisch sind. Während bisher die Engländer als die Meister in derselben galten, wird man ihnen fortan die Italiener als mindestens ebenbürtig an die Seite stellen müssen. Hinsichtlich des Umfanges der Blätter, der gelegentlich bis zur Naturgröße der Figuren gesteigert wird, übertreffen die Italiener sogar noch ihre britischen Rivalen um ein beträchtliches, ein Beweis, wie unablässig sie bemüht sind, ihre technischen Prozeduren zu vervollkommen und zu erweitern. In der technischen Seite liegt denn auch der Hauptvorteil dieser Kostümbilder. Einen geistigen Inhalt, tiefe Ideen und starke Empfindungen wird man vergebens suchen. In ihrer Art repräsentieren diese Bilder aber doch ein Höchstes, weil die Figuren voll und ganz bei der Sache sind und in der Tätigkeit, welche ihnen die Laune des Künstlers angewiesen hat, vollständig aufgehen. Man betrachte nur Randanini's Barbier in der Tracht des Direktoriums, welcher an dem Rücken eines halb entkleideten Landmannes eine chirurgische Operation vornimmt! Wie verzerrt ist der Körper und die angespannte Aufmerksamkeit in dem Angesichte des Heilkünstlers an gerührt und mit welcher Beredsamkeit spricht die peinliche Empfindung aus dem verzerrten Gesicht. dem gekrümmten Rücken, den zusammengepressten Bauchmuskeln und dem zurückgezogenen linken Bein des Kranken. Neben dieser schlichten Darstellung machen selbst ähnliche Bilder von Brouwer und A. van Ostade den Eindruck des Grimassenhaften und Grotesken. Man sieht auch daraus, daß das neunzehnte Jahrhundert in gewissen Dingen selbst über die berühmtesten Meister der Genrekunst hinausgewachsen ist. „Der öffentliche Schreiber“ von de

Tommasi (Rom), „Der Matador“ von Ettefieri (Rom), einem Deutschenarrakter, der aber vollständig der technischen Kunst der Italiener Herr geworden ist, „Der verarmte Zigeuner“ von Zignorini in Rom sind aus der Abteilung der Malerei, ein „Antiquar des 18. Jahrhunderts“ von Pio Joris, „Das Trio im Garten“ von Zicpione Pannatelli, „Der Wunderer“ von W. J. Martens in Rom, „Der Lautenbrüder“ von Tito Conti aus der Sammlung der Elgemälde hervorzuheben. Wenn man sich an der Zarie der Charakteristik und der eleganten Leichtigkeit des Malwerks ergötzt, welche alle diese Bilder in hohem Grade auszeichnen, kann man sich kaum erklären, weshalb diese Künstler wie von Gott verlassen sind, selbst sie sich an einen idealen oder geschichtlichen Stoff oder auch nur an eine hübsche Anekdote nagen. So ist, um nur ein Beispiel anzuführen, der „Abschied Leo's X. von der Reihe Raffels“ von Pietro Michis eine Arbeit von unbeschreiblicher Langeweile und Unkostenbarkeit. Noch mehr geraten sie in die Brüche, wenn sie den Versuch machen, lebensgroße Figuren nach darzustellen, wofür Giorgio del Grillo's „Nymphen“ ein abschreckendes Beispiel liefert. Was am Ende lassen sich diese Mängel aus der künstlerischen Erziehung der Italiener herleiten, während man für das völlige Darniederliegen der Porträtmalerei schwerlich einen anderen Grund als die Armut des Landes und die Indolenz des Adels finden wird. Der Begriff der Ruhmsucht, welchen Burckhardt als einen der Hauptmotoren für die Kunstblüte des Cinquecento nachgewiesen hat, scheint dem modernen Italiener völlig abhanden gekommen zu sein.

Was von der italienischen Malerei im allgemeinen gesagt werden ist, gilt auch von der spanischen, nur daß die künstlerischen Fähigkeiten noch stärker potenziert und reicher sind und daß sich Licht und Schatten schärfer gegenüberstehen. Wenn uns die spanische Abteilung der Münchener Ausstellung wirklich ein vollständiges oder doch wenigstens charakteristisches Bild der spanischen Malerei entwerfen hat — und man hat guten Grund zu dieser Annahme, — so steht auch in Spanien die Porträtmalerei nicht in Blüte. Ein weibliches Bildnis von Feen y Escosura, der sich in Paris unter Gérôme gebildet hat, war so ziemlich der einzige Beweis für die Existenz dieses Zweiges der Malerei. Wie die Italiener, haben auch die modernen Spanier jeden Zusammenhang mit ihren Meistern des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts unterbrochen. Murillo und Velazquez haben für ihre Schiaken nicht gelebt. Ein mit Francisco Goya hebt wieder eine neue Periode der spanischen Malerei an. Mehrere Jahrzehnte lang führte die von Goya begründete Richtung freilich nur ein bescheidenes Dasein. Die Akademiker, welche sich an David begeistert hatten, übten ein eisernes Regiment. Aber der ungezogene Zunge, der sich Realismus nennt, mußte allen Fesseln Hohn zu sprechen. Er duckte sich und wartete, bis seine Zeit gekommen war, und sie kam mit den politischen Umwälzungen. Aus den Kämpfen der Revolution erhob sich der starke Baum der spanischen Malerei und er wuchs und wuchs trotz aller Bürgerkriege, und er hat sich heute zu stattlicher Höhe entwickelt, obwohl die spanische Monarchie augenblicklich, oder eigentlich wie immer, von Parteikämpfen durchgeschüttelt wird. Also wieder ein Beweis, daß politische Erstarkung einer Nation und bürgerliche Ruhe nicht die Bürgschaften einer gedeihlichen Kunstentwicklung sind. Wir finden die neueste Geschichte der spanischen Kunst in einer von F. M. Tubino verfaßten Broschüre „Die Wiedergeburt der spanischen Kunst“ dargestellt, welche schon 1882 in Wien ausgegeben worden war und ein Jahr darauf in München neu aufgelegt wurde. Tubino weist darin auf die realistischen Tendenzen der spanischen Malerei hin: „Sie neigt zu einem gewissen Naturalismus, welcher nicht derjenige Courbets, sondern derjenige Velazquez' oder Murillo's ist. Unser Realismus wird sich nie zu „Nana“ oder „Assommoir“ erniedrigen. Und doch neigen wir uns, wie gesagt, zum Realismus hin, aber stets innerhalb der Mäßigkeit, des künstlerisch Schicklichen und der idealen Schönheit. Wir verteidigen diese Art von Realismus, nicht einen Realismus, der uns Übelkeiten erzeugen oder unsere Töchter erröten machen kann. . . . Welcher ehrbare Vater könnte aber seinen Kindern die widerliche Bedeutung der „Damoiselles de la Seine“ erklären! Welcher vernünftige Ehemann wird in seiner Familie die bezeichnendsten Episoden von „Nana“ oder „Assommoir“ vorlesen!

Der Inhalt dieser Zeile ist keine leere Redensart. Trotz des entschiedenen realistischen Zuges und eines gewissen Strebens nach oberflächlichen Reizungen des Auges erfreut die

spanische Malerei durch eine streng moralische Haltung, welche jedoch weit entfernt von Prüderie und Pedanterie ist. Wenn man die spanische Abteilung in München nicht als Beweismittel gelten lassen will, weil man annehmen könnte, daß sie zur Illustration der Tubinischen Broschüre zusammengestellt werden wäre, so hat es auch an anderen Gelegenheiten nicht gefehlt, welche unsere Bekanntschaft mit Werken spanischer Maler vermittelten, z. B. in Berlin, wo eine Sammlung spanischer Gemälde, wie sie der Zufall zusammengewürfelt, im vorigen Jahre zum Verkauf gebracht wurde. Auch hier ließ sich konstatieren, daß die Spanier jeder Spekulation auf die Küsternheit der Sinne aus dem Wege gehen. Die Darstellung des Nackten ist ihnen daher ebensowenig geläufig wie den Italienern, und auch ihre Leistungen auf dem Gebiete der idealen Malerei sind nur gering. Eine Anzahl allegorischer Darstellungen von R. de Villodas, wie es schien, Entwürfe für Glasmosaiken, „Handel und Industrie,“ „Krieg“



Der glückliche Zufall. Nach dem Gemälde von R. Palmarelli.

und „Religion“, bewegte sich in der Erfindung wie in der Ausführung nur auf einem mäßigen Niveau. Die Landschaftsmalerei scheint dagegen in Spanien viel fleißiger und liebevoller kultiviert zu werden als in Italien. Der „Hafen von Alicante“ von R. Montleon ist eine ausgezeichnete Marine von klarer Färbung und leuchtendem Schmelz, „Der Teich des Landhauses“ von C. Ferriz voll ernster, poetischer Stimmung und die venezianische Ansicht von Muno; Degrain voll bezaubernder Lichtfülle. Vor kurzem trat eine Sammlung von Feder- und Tuschzeichnungen, ein Geschenk spanischer Maler an die Kronprinzessin des deutschen Reiches, ergänzend hinzu, um uns noch einen tieferen Einblick in die Leistungsfähigkeit und die Empfindungstiefe der spanischen Landschaftler zu gestatten.

Einige Hauptbilder der spanischen Abteilung waren schon 1852 in Wien gewesen und haben in den Berichten über die dortige Ausstellung eine eingehende Würdigung erfahren. Vera's heroische „Verteidigung von Numantia“ haben unsere Leser damals durch eine Radirung, Melida's hübsches Genrebild „Das gestörte Frühstück“ durch eine Zinkotypie kennen gelernt. Neben Vera's Gemälde paradierte auch in München Casado's blutige „Glocke von Huesca“, während derselben Künstlers „Besuchung des Stierkämpfers nach dem Gefechte“, welche wir



Wood cut

THE LANCET

in einer Malerung reproduzieren, ein Zeugnis für die Beweglichkeit seiner Technik ablegt. Gefielte auf dem großen Gemälde trotz des abstoßenden, brutalen Gegenstandes die Lust, die glänzende, glänzende Mache, welche ganz den Bedingungen des großen historischen Stiles entsprach, so harmonisierte auf dem zierlichen Genrebilde die glatte, saubere Technik, die Virtuosität der Behandlung der Stoffe wiederum auf das innigste mit dem Stoff. Wie die italienischen Genrebilder, zerfallen auch die spanischen in zwei Gruppen: in solche, deren Motive aus dem modernen Volkleben geschöpft sind, und in solche, deren Figuren in historischen Trachten erscheinen. Für die Spanier ist das vorige Jahrhundert, namentlich aber die Zeit der Regierung Karl's IV. (1788–1808) besonders ergiebig. Es sind die letzten Trachten der Revolutionsepoche, des Direktoriums und des Premier empire, die für Spanien ebenso gut maßgebend waren wie der französische Geschmack für die Ausstattung und Dekoration der Gemächer. Ein Gemälde von B. Palmarelli, welches im Kataloge unter dem fragwürdigen Titel „Der glückliche Zufall“ verzeichnet stand und vermutlich die unzeitige Enttüllung eines süßen Geheimnisses durch eine Wahrsagerin darstellen soll (s. die Abbild.), war ebenso bezeichnend für



Der glückliche Zufall, von B. Palmarelli, 1808, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm.

diese Gattung von Kostümbildern wie Casado's „Belohnung des Stierkämpfers“. Auf den ersten Blick erkennt man, daß diese eleganten, mit höchster Feinheit und Sauberkeit gemalten Bilder Abkömmlinge von Gertuys „Wahl des Modells“ und „Spanische Hochzeit“ sind. Ein raffinirtes Spiel mit schillernden Farbenflächen, ein geschickt zusammengesetztes Mosaik von bunten Steinen, ein Augenschmaus, aber keine Veranlassung zu tieferem Nachdenken. Der „Piknik im Aien“ von Segui, der „Karneval in Sevilla“ von Wibel, „Die Aretliche“ von Casado y Camero, „Der Besuch beim Antiquar“ von Clement Fajel, „Die Sängerin“ von Matias Moreno, „Der Page“ von Villegas sind Perlen subtiler Durchführung und nobler, prächtiger Auffassung, hinter welchen die glatten, leblosen Malereien des Gérôme-Schülers Leon y Escosura, die „Abdankung eines Königs“ und der „Hei eines Kardinals“, weit zurückbleiben. Escosura gehört noch einer älteren Generation an, welche von den jüngeren Tausendkünstlern der Farbe überflügelt worden ist. Eine Sonderstellung nimmt unter diesen Kostümmalern Jimenez y Aranda ein, dessen „Predigt im Hofe der Kathedrale in Sevilla“ mit Figuren in Trachten aus dem Ende vorigen oder dem Anfang dieses Jahrhunderts (s. die Abbildung) hinsichtlich der Kraft und Mannigfaltigkeit der Charakteristik an Manet erinnert. Dem Schöpfer dieses Bildes war es doch gelungen, durch die farbige Hülle ritterlicher Erscheinungen in den Kern zu dringen und aus der Tiefe des Gemüths die Empfindungen hervorzuholen, welche die Predigt des lebhaften Franziskaners unter seinen Zuhörern nachgerufen hat. Er

verfährt dabei keineswegs flüchtig und begnügt sich durchaus nicht mit dem allgemeinen Eindruck, sondern jede Linie ist mit äußerster Gewissenhaftigkeit gezeichnet und mit peinlicher Sorgfalt koloristisch durchgeführt. Zu einer materiellen Harmonie ist freilich auch dieses Bild nicht verdammt. Italiener wie Spanier ignorieren die Lust, deren Darstellung doch ein wesentlicher Faktor jeder koloristischen Einheit ist. Aber bei der Lebendigkeit und Wahrheit der zahlreichen Figuren, welche der Predigt des Mönchs lauschen, führt die Härte und Buntheit der Färbung nicht; sie trägt vielmehr dazu bei, den Eindruck höchster Lebendigkeit zu verleihen. Dem deutschen Beobachter fällt auch bei den spanischen Bildern die große Freiheit und Natürlichkeit der Bewegungen und Stellungen auf. Bei uns in Deutschland beunruhigen sich die Künstler, welche zu einer ähnlichen Unbefangenheit der Naturanschauung gelangt sind, in der Minderzahl, während den Zürländern der nachbildende Sinn für alles Äußere angebernen ist. Die bedeutende technische Überlegenheit der spanischen und italienischen Maler darf uns natürlich gegen ihre Mängel und die Vorzüge unserer deutschen Künstler nicht blind machen. Wohl findet das Auge ein freies Behagen an den heiteren Scherzreimen jener: aber niemals irrt es aus dem allgemeinen Fehlsinn der Quell des Humors hervor, und es können sich die Zürländer einen Sinn für die Poesie des Kinderlebens zu haben.


Unter den Genrebildern aus dem modernen Leben fehlten durch die Delikatesse des materiellen Portrags zwei Interieurs von Masriera, eine Kunstsammlung und ein Atelier, „Stierkämpfer und Arbeiter in einem Wirtshause“ von Viqueiro und die „Kunstfreiergesellschaft“ von Domínguez. Die volle Höhe ihres künstlerischen Vermögens war jedoch erst in den Historienbildern der Spanier ausgedrückt, sowohl in jenen beiden schon genannten, der „Verurteilung von Alcantara“ und der „Blute von Guisasa“, als ganz besonders in der „Übergabe Granadas“ von Francisco de Pradilla, in dessen Gemälde das Studium des Velasquez noch am stärksten nachklingt, vorzugsweise in dem tiefen grauen Tone, welcher den Farbenschwanz der Prunktücher oder auf der schillernden Seite und der hellen mergelgrünen Kleider zu angenehmer Harmonie zusammenstimmt. Als Vorzüge, die wir den Genrebildern nachrühmen durften, finden sich in diesem Historienbilde nicht nur bereinigt, sondern auch noch gesteigert: Breite und Energie der Charakteristik, die sich natürlich nicht bloß auf den Ausdruck der verschiedenartigen Empfindungen, welche die Vertreter der beiden Parteien in diesem bedeutungsvollen Augenblicke beherrschten, sondern auch auf den Rassenunterschied erstreckt, eine vollendete Komposition in jedem Zuge der Darstellung und eine feine Natürlichkeit, welche die gelobene Feinheit aller arbeitenden Anordnungen und rhetorischen Kunstgriffe ist. Wie fein ist z. B. die Zurückhaltung charakteristisch, welche Menchú Ferdinand trotz seiner überhaften Ungeduld dem die Schlüssel der Festung überreichenden Maurenkönig gegenüber bewahrt, welcher selbst wiederum in diesem demütigenden Augenblicke sein edles Blut nicht vergißt und sich mit echt orientalischem Fatalismus in das Unvermeidliche schüttelt! Und daneben die stolze Isabella, welche die Hügel ihres Zeltars fraß ansetzt, um in dieser Krastanstrengung der leidenschaftlichen Freude, die ihr Herz bewegt, Herrin zu werden. Wenn die Historienmalerei in unserer Zeit wirklich noch lebendig ist, so hat sie jedenfalls in Spanien gegenwärtig die günstigsten Bedingungen zu ihrer Erlösung: einen nationalen Inhalt und eine Darstellungsform, welche nichts akademisch-gelehrtes an sich hat, sondern allem Phrasenhaften aus dem Wege geht. An rein künstlerischen Vorzügen blieb die „Entthronung des Don Álvaro de Luna“ (1453) von Manuel Mamiez nicht weit hinter dem Gemälde de Pradilla's zurück. Der edle Spanier, ein Glänfling Johannes' II. von Kastilien, hatte sich ohne Genehmigung des Königs mit der Infantin Maria von Portugal vermählt und mußte diese Verheiratung mit dem Tode büßen. Die Nachsicht des Königs ging sogar soweit, daß dem Enthaupteten die Bestattung verweigert wurde. Wie Mönche angesichts der Leiche, deren blutender Kopf auf eine Stange gespießt ist, von den Zuschauern der Hinrichtung Geld erbitten, um den Gerichteten beizusetzen zu können, hat der Maler zur Darstellung gebracht. Trotz der antifranzösischen Versicherungen in der Broschüre Tubino's wirkt das Vorbild Henri Regnault's in Spanien also immer noch nach. Freilich darf man derartige Hinterszenen nicht mit dem Maßstabe beur-

teilen, an welchen wir uns in Deutschland geübt haben. Am Vande der Stille ist die Verfügt man stärkere Nerven und nimmt an solchen Zeichnungen keinen Anstoß, und man ist, daß sie ernste künstlerische Qualitäten zeigen. Und so kam bei Ramirez' Gemälde zu, die weniger schon bei dem „Begräbnis des hl. Sebastian in den Katakomben“ von M. Derrant, wo die Details bei der durch den Tod gebotenen Dunkelheit auch richtig behandelt sind. Bellendes ins Detentative, ja zum Teil ins Hebe arteten dergleichen Gemälde aus, die auch schon durch ihren Gegenstand reichlich und absehbend reichlich eine „Erlebe aus einer Mischschwemmung“ von Munez Degrain, „Gladiatoren in der Arena“ von Carboners Mierens und „Das Gebet der Wahnsinnigen“ von Mense Beret.

Eine besondere Gruppe der Ausstellung bildete die Kollectionen Hessner, eine von dem Landschaftsmaler Carl Hessner in München unter seinen Münden zusammengebrachte Sammlung von Gemälden aus englischem Privatbesitz, deren Zahl sich auf etwa 125 beläuft und in welcher alle kunstliebenden Nationen, meist mit sogenannten Kabinettsstücken, die dem englischen Geschmack am meisten zugehen, vertreten waren. Die Mäurer hatten alle Mühe, Herrn Hessner für diese retrospektive Ausstellung, welche man sich ein Bild ersten Ranges enthielt, dankbar zu sein. Was Landschaft und Genre betrifft, so bot die Sammlung ein ansehnliches und nur wenig lückenhaftes Bild des höchsten Kunstvermögens aus den letzten anderthalb Jahrzehnten. Das könnte selbst von David und Galt, wenn nicht Ruess, Vautier und die beiden Achenbach gefehlt hätten. Dafür trat Menzel mit einer seiner lebensprägenden Ansichten von den Pariser Boulevards ein, welche nur noch in der iranischen Abteilung ein Seitenstück in den geistvollen Stizzen de Pradilla's aus dem römischen Karmel fand. Sonst war Deutschland in dieser Sammlung durch Vier, Baisch, Seder, Hessner, Wenglein, Muntke, G. v. Beckmann, also meist durch Landschaftsmaler vertreten, deren Zeichnungen sich aber neben den vorhandenen Rousseau, Corot, Diaz und Landigau nicht respektabel ausnahmen. Die Ehre der englischen Kunst retteten in dieser Abteilung das oft erprobte standard-work Hubert Herkomers „Der letzte Gottesdienst der Invaliden in Chelsea“ und zwei meisterhafte Porträts desselben Künstlers, das seines Vaters und das des Berichterstatters Archibald Forbes.

Obwohl die Münchener Kunstausstellung von 1883, wie alle ihre Vorgängerinnen, empfindliche Lücken aufzuweisen hatte, muß man ihr doch das Zeugnis geben, daß seit der Wiener Weltausstellung von 1873 keine andere Ausstellung die veraleichenden Studien über die Fortentwicklung der Kunst in Europa so richtig geleitet hat wie sie.

Adolf Moienberg.



Die Propyläen in Athen.


Mit Abbildungen.

(Schluß.)

Nach den eingezeichneten Mäßen auf Taf. XIII, XVI, XVIII sind diese Weisa 253—254—255 cm. Die Angabe, daß die östliche Kante dieses Gießstückes genau mit der Aus-



tiefung auf dem Gießstück Nr. 7^a vgl. Fig. 7^a „abscneidet“, ist unrichtig, auch ein regelmäßiger Anschluß der Quaderfugen der Mauer an dieses ist zweifelhaft. (Vgl. Fig. 7 und 8, nach den angegebenen Mäßen gezeichnet.) Das Stück 7^a ist als einspringendes Gießstück außer Zweifel, nur würde es auch als solches und vielleicht noch besser gepaßt haben, wenn die Mauer über die Ante noch fortgeführt angenommen werden wäre: die Fuge *a* (Fig. 7) ist in ihrer örtlichen Lage durch die der unteren Schichten bedingt, und ein Auflagerstück mußte die Länge *a* haben, unberührt davon, ob bei *a* eine Ede war oder nicht. Auch spricht das eigentümliche Einschnitten dieses inneren Gießstückes in die äußere Friesede besonders in der Höhenlage gegen ein Einfügen an diesem Orte, d. h. gegen die Annahme einer Ede an dieser Stelle. Ein unschönes




Austrüpfen der Quader und eine Gliderei im Fugenverband, wie solche Fig. 9 zeigt, wäre die Konsequenz der Ede. Was noch mehr gegen eine solche spricht, ist die Bruchstelle *b* der Mauerquader über der Ante (vgl. Fig. 7 und 10).

Sind die Angaben auf Taf. V und im Texte richtig, so stellt sich die Bruchfläche in der isometrischen Projektion nach Fig. 7 dar. An den unteren Quader (*x*) läßt Herr

Behn seinen Architrav anstoßen, mit einem „Klammerband“ nach diesem. Nun liegen aber die Kapitellen der beiden Stüde um etwa 30 cm. verschieden hoch, folglich kann dies nicht so gemeint sein. Der zweite Quader *y* liegt aber mit seiner oberen Kantenfläche um etwa 20 cm. höher

Handwritten text, possibly a title or page number, located at the top right of the page.



den darüber und darunter liegenden Teilen zu schließen, würde wohl die Trerion:ula in der Breite der Ante auf der Südfassade ihre Fortsetzung gefunden haben.

Auch ein Architravstück mit Trerion:regula wurde gefunden, das aber „leider“ wieder zu abgebrochen ist, wo für die Art der Fortführung der Regula ein sicherer Anhaltspunkt zu gewinnen gewesen wäre.

Betrachten wir schließlich noch die Stüde zu dem projektirten Giebfelder, so bestehen dieselben in der Standspur des Pfeilers auf der Stölebalplatte (Taf. XVI, 2). hier ist aber nichts als eine Ecke markirt, von der aus ebenbegut auf eine Mauerante als auf einen Pfeiler von jeder beliebigen Form geschlossen werden kann. Mit die abgetrept gezeichnete Standspur richtig gezeichnet, so haben wir überdies die Gewißheit, daß sie mit keiner Seite des Pfeilers in den Maßen stimmt. Vom Pfeiler selbst sind nur aufgearatene Stüde der Zwickel und ein ebensolches Kapitell erhalten, welche geschickt, aber nicht überzeugend in den durch das Kapitell freilich problematisch gewordenen Rahmen eingerast sind: das Stüd 2 hat die bestimrende Ecke nicht mehr, und wie weit die Stüde 3a und 3b auseinander lagen, wissen wir nicht.

Eine zweite Stütze ist durch eine rechteckige Standspur (0,94 zu 0,60) für einen verkröpften Pfeiler und durch ein Kapitell (Taf. XVI, Nr. 4) festgestellt. Die Kapitellhöhe ist auf Taf. XVI bei Profil A-B mit 194 eingezeichnet, die korrespondierenden Stüde haben das Maß 194 bis zur Standfuge eingezeichnet. Desgleichen nach Taf. XIII wieder 493 — würden also um 9—10 cm in der Höhe differiren! Das Tiefenmaß ist bei Nr. 4 d. T. einmal mit 865 eingeschrieben, dann mit $356 + 508 = 864$ und noch einmal mit $140 + 112 + 600 + 112 + 110? = 1 \text{ m } 101$. Man hat also wieder die Wahl!

Die Stützenbreiten sollen genau mit den Anten- und Architravbreiten stimmen, deshalb für diese die Maße 503, $503\frac{1}{2}$, 508 und 510!

Die zusammengepaßten Architravstücke (5a und 5b, Taf. XVII) über dem fraglichen Pfeiler lassen am Kopfbande eine Zwickelbreite von $232 + 259 = 491$, während das Pfeilerkapitell nur 485 verlangt. Die Gestaltung des Kopfbandes ist nicht die für einen Ausfluß übliche, auch sind keine Anschlußspuren auf den Architravflächen vermerkt, endlich sind letztere bis zur Fuge bearbeitet, was ebenfalls der Übung widerspricht.

Die Lage dieser Stüde auf der fraglichen Stütze ist also nicht gesichert und das Einpaßstück scheint zu fehlen. Die Kräfte sind 403 die im Profilchnitt AB Taf. XVI eingezeichnet, auf Taf. XVII, 6a aber 410!

„Zu einem weiteren Pfeiler wurden keine Stüde gefunden, was den Gedanken an andere Stützen zum Südlügel ausschließt“ — somit wäre auch der Giebel der Nordhalle auszuschießen — doch jener wurde ja zu Malt verbrannt!

Bestimmt wird versichert, daß man bei der Erbauung des Turmes die Westseite der Südhalle, überhaupt alles, was westlich vom Turme lag, niedergeissen habe — „aber gründlicher Weise habe man dieses gesamte Material, soweit es nicht zu Malt gebrannt wurde, in den Turm vermauert.“ Der Leser hat also neben der schönen Reserve wieder die Wahl. Das Nichtfinden ist einmal gleich mit einstigem Nichtvorhandensein oder die Kalklösen haben das Fehlende verschlungen. Die angeführte „gründliche Zerstörung“ und Ausnutzung der Westseite lassen auch bestimmte Schlüsse bei den Fundamenten nicht mehr zu.

Daß der Bodenbelag der Halle („Paviment“ genannt) bei der dritten Säule seine Höhentage änderte, ist außer Zweifel nach der Bearbeitung der Steine, es brandt aber deswegen die ganze Halle dort noch nicht ihren Abfluß gefunden zu haben. Wir haben derartige Bodenübergänge auch an der Osthalle zu verzeichnen. Die Ostsäule ist dort 8 m 570 hoch, während die entsprechende Ante 8 m 851 mißt; jene ist somit um 0,281 niedriger. Ante und Säule stehen nicht auf dem gleichen Niveau. Vgl. Taf. VII. Wenn der Ost- und Mittelpfeiler adoptirt wird, würden sich die in den Figg. 12 und 13 dargestellten Perspektiven ergeben, welche die Schaffensfreiheit und den Schönheitsinn der attischen Künstler beweisen mögen. Die Zurechtweisung, welche Herr Bohn u. a. auch dem verdienstvollen Burnouf erteilen zu müssen glaubt, weil er behauptete, der Südlügel sei früher zerstört worden,

als der Turm erbaut sei, müssen wir ablehnen. „Von einer technischen Unmöglichkeit des Turmbaues ohne den Bestand der Südballe“ kann gar keine Rede sein, da das vermauert gewesene Architravstück von der zweiten zur dritten Säule nur das Stehen der dritten Säule verlangte, alles andere kann in Trümmern gelegen haben.

Wenn Herr Bohu gegen den Schluß seiner Arbeit ausruft: „es ist eine Lösung, welche eine Reihe von Motiven bietet, die bisher einzig in ihrer Art dastehen“, so sind wir damit einverstanden, daß sie aber „für die klangschattliche Kenntnis dieser Periode höchst lehrreich seien“, möchten wir doch einem bescheidenen Zweifel unterziehen, wenn wir diesen Schlußsatz nicht geradezu als Phrase bezeichnen wollen, wie wir auch die kühne Freiheit, „mit welcher der Architekt die Formen behandelte“, in solchen Verquickungen nicht zu erkennen vermögen.

Der Verfasser giebt zu, daß das Überneigen der Südwestante nach Westen auf eine entgegenkommende Stütze schließen lasse und daß seine Restruktionen nur das Bild einer Änderung während des Baues sei, welche s. B. durch priesterlichen Machtpruch geboten wurde. Solche Offenbarungen sind gewiß beruhigend und dankenswert. Bei dem Mangel an Übereinstimmung der Aufnahmen, bei den unbewiesenen oder gar nicht zu beweisenden Behauptungen, bei den mangelhaften Zeichnungen können wir leider den Entdeckungen Bohus keine großen Sympathien entgegenbringen.

Daß für die Propyläen in der einspringenden Ecke, welche die Mittelhallen mit der Nordhalle bilden, ein Anbau geplant war, von dem nichts zur Ausführung gelangte, dafür sprechen die Gesimse längs der unvollendeten Wände der genannten Bauteile. Wir wollen nichts dagegen einwenden, wenn der Verfasser hier seiner Phantasie die Zügel schießen läßt, indem er einen urfrühtlichen Plan mit Hof und schattigen Säulenhallen und großem, kühlem Bassin annimmt. Ein Plan, von dem man gewiß sagen kann, kein Aug' hat ihn gesehen, kein Ohr hat von ihm gehört, in keines Menschen Herz ist er gedrungen.

Die Steinschwelle an der Nordwand ließe zwar eher auf ein *displuvium* als *compluvium* schließen, aber das thut hier nichts zur Sache. Auch die „großen Abmessungen“ der Baufläche hatten eine „einheitliche Decke“ auf Freistützen sicher erlaubt, ohne daß man zu dem Auskunfts Mittel eines pompejanischen Hofes greifen mußte.

Auch dagegen wollen wir nichts einwenden, daß an der Südseite die gleiche Anlage geplant war, „welche Idee aber schon vor Beginn der Arbeit aufgegeben worden sein soll“ Herr Bohu weiß es gewiß!

Es bleiben uns noch die Tafeln übrig. Die Darstellung ist verwandten Publikationen der Engländer und Franzosen nichts weniger als ebenbürtig, und das abschällige Urteil, das gerne über die mangelnde Genauigkeit jener gefällt und vom Verfasser bei Gelegenheit wiederholt wird, ist hier wohl kaum am Platze. Die noch bestehenden Teile sind zu wenig charakteristisch gezeichnet und geben einem mit dem Bauwerke Unbekannten ein unrichtiges Bild. Alte und rekonstruierte Teile mußten besser auseinander gehalten werden, das Fehlen einer Planzeichnung

der Fäden ist zu bedauern. Die Schnitt- der Säulen hatten überall solche auch in der Mauer- und Schnitte in die verschiedenen Teile in nicht zu unterscheidender Weise gemacht werden müssen. Wie leicht war dies z. B. bei den Giebeln zu machen.

Am besten gezeichnet und das Wertvolle der ganzen Aufnahme ist der Grundriß Taf. III ebenfalls auch hier die Mäßigkeit einiger Einzelmaße anzunehmen wäre. Drei von Unmöglichkeit ist übrigens die Aufnahme nicht, zumal sich die Maßarten, aber keine zugehörigen Zahlen (vgl. z. B. Zuschade, Diebenmaß); das Mischen der Maße von den Mäßen und von den Schrittlängen bleibt an vielen Orten zu tadeln, nichtige Maße, z. B. die Antikrit der Nordhalle, sind vergessen. Einige Stufen sind einzuziehen unterlassen, der Materialwechsel, elenfinischer und runderer Marmor, hätte bei dem Stufenabstand angegeben werden sollen. Sehr glücklich ist der Situationsplan (I. 50, Taf. II), so fällt z. B. das Centrum der Mittelkammer der Nordhalle mit der Mittellinie zwischen den beiden Außentüren der Anten zusammen und auf dem Plane gehen sie nur um 50 cm. nebeneinander vorbei. Di. untere Stufenabstände der Südhalle Nordhalle zu zeichnen, hat der Verfasser vergessen! Auf die Angabe der bei Situationsplanen sonst üblichen Maßstabszahl ist verzichtet.

Auf die absolut fehlerhafte Zeichnung der Taf. IV wurde schon aufmerksam gemacht: die Form der Säulenschaft entspricht nicht der Wirklichkeit; Stufen und Abstände giebt es bei dem Verfasser, wie es scheint, nicht, da mit großer Beharrlichkeit auf die Angabe des Steinchnittes verzichtet wird. Die Mitten der Säulen sind beinahe formlos, wenigstens was die Spitze betrifft, da sie nach Taf. V nur wenig beschränkt erscheinen. Der Zustand der Säulenschaft ist im allgemeinen nicht gelassen und waren demgemäß auch die „Schadensrisse“, welche jetzt nur irreleiten können, besser unterblieben. Die zweite (unterste) Stufenabstände der nördlichen Hälfte, welche Werkzoll und Verschiebung noch zeigt, ist nicht gezeichnet! Auf die unrichtigen Profile der Taf. VIII haben wir bereits hingewiesen, für die Darstellung des Mitteltempels, Taf. X, ist schwer der bezeichnende Ausdruck zu finden. Taf. XI weiß, nach der Säule zu zeichnen, einen Querschnitt parallel zum Giebel, giebt aber den Architrav aus zwei Teilen zusammen an — während dort drei sein sollen (vgl. Taf. IX und Text). Der Schnitt ist wohl eine Veranschaulichung von zweien, rechtwinklig sich schneidenden Ebenen! Das Seiten Maßstab 1:15, hat kein Normales im Schnitt, sondern nur einen Umkreis und eine mit der Hauptfläche zusammengelegene Hebelhöhe, das trennende Glied an den Triglyphen ist als Karyatide gezeichnet, das der Metope als Karyatide, die im Schnitt angegebene Verkrüppung dieser Zierglieder ist in der Ansicht wieder aufgehoben! Wir danken doch für derartige Detailspublikationen.

Die Umänderung aller Säulen und Anten mit doppelten Linien trägt nicht gerade sehr zur Verdeutlichung bei; gern hätten wir diese geschmackvolle Zugabe vermifft. Wir finden sie auch noch bei Architekturteilen, die sich frei von der Fülle abheben, so daß solche Ränderlinien (vgl. Taf. VIII, IX, X etc.) oder Schatteneinschlüsse in der Luft stehen. Die skizzenhafte unfertige Darstellung der Steglinien bei den dorischen Kapitellen ist in dem gewählten Maßstab doch kaum mehr statthaft und läßt eine solche Aufnahme wertlos erscheinen.

Über die Darstellung der ionischen Kapitelle (Taf. XII) wurde das Urteil bereits gesprochen.

Das Detail der Gebälke der Flügelbauten verfällt denselben Ausstellungen, wie jenes der Mittelbauten. Das Normale der Gebälke ist im Schnitt, das Portale — diesmal des Rundstäbchens — der Metopen und Triglyphen ist in der Ansicht vernachlässigt. Gut, aber unvollständig gezeichnet, so fehlen die Verzahnungen der Mischungen an den Stegen des Hypotracheles) sind auf Taf. XIII die Säulen- und Antenkappen (1:5).

Wir wollen die Kritik nicht weiter ausdehnen; auf die Verstöße der Taf. XVI und XVIII ist ja schon aufmerksam gemacht worden und so haben wir nur noch zu erwähnen, daß die Perspektive Taf. I mit den eigentümlich gezeichneten Säulen des Mitteltempels, der Pappmauer und Akroantenne doch etwas zu stark erscheint, um Bedeutung zu verdienen; dieselbe würde bei einer zweiten Auflage der Publikation besser zurückgezogen.



Kunstlitteratur.

The literary works of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the original manuscripts by Jean Paul Richter, Ph. Dr. 2 volumes, containing 122 pl. with original drawings in photo-engraving and numerous other facsimile-illustrations. London 1883.

Es war im Jahre 1880, als Jean Paul Richter in den „Illustrated biographies of great artists“ seinen Leonardo¹⁾ veröffentlichte, daß er das Glück hatte, in der reichhaltigen, nicht für jeden zugänglichen Bibliothek des Lord Ashburnham einen der wichtigsten Teile des berühmten Malerbuches zu entdecken. Die hohe Bedeutung seines Fundes festert erkennend, machte sich der deutsche Gelehrte daran, weiter nachzuforschen, und in verhältnismäßig kurzer Zeit ist es ihm gelungen, den Urtext von Leonardo's Traktat über die Malerei, nicht in seiner definitiven Redaction — eine solche lag überhaupt nie vor, — wohl aber in der Form festzustellen, die der Meister bei seinem Tode hinterließ. Bekanntlich waren die bisherigen Ausgaben des Traktats, sowohl die Editio princeps des Raphael Tridol Dufresne von 1651, als auch die nach dem Codex Vaticanus Nr. 1270 von Manzi und Ludwig in den Jahren 1817 und 1882 besorgten, nicht aus den Quellen geschöpft. Wer sie benutzte, vermechte sich kaum eines untrüben Gefühls zu erwehren: er mußte sich an mehr als einer Stelle sagen, daß nur die äußerste Vorsicht und die strengste Kritik im stande sei, das Authentische vom Falschen zu scheiden. Der Biograph Leonardo's fand, sobald es sich um den Traktat handelte, auf festem Boden, er konnte seinen Lesern, wollte er gewissenhaft sein, ein abschließendes Urtheil über die schriftstellerische Thätigkeit des großen Alexandriners nicht geben. Dies ist nun inzwischen anders geworden; durch Richter sind wir dem Geiste Leonardo's so nahe gerückt, wie noch nie; jetzt ist es uns vergönnt, die Gedanken des Mannes der Renaissance in ihrer Entwicklung zu verfolgen. Wir treten ein in das Laboratorium seines Gehirns, und die Universalität Leonardo's spricht klarer und beredter zu uns, als je zuvor.

Richters Wert ist der Königin von England gewidmet und auf Subskriptionen herausgegeben. Die Subskriptionsliste enthält 207 Namen, welche sich zur Annahme von 286 Exemplaren verpflichteten. Nach der Vorrede, in der unter anderem auch die Geschichte des Unternehmens geschildert wird, giebt uns der Verfasser ein sorgfältig gearbeitetes Inhaltsverzeichnis, sowohl des Textes als auch der Illustrationen. Sodann folgt die Angabe der Druckfehler, deren Berücksichtigung nicht genug empfohlen werden kann. Hierauf werden wir durch die Prolegomena in das Malerbuch selbst, welches fast den ganzen ersten Band ausfüllt, näher eingeführt. Außerst erwünscht muß allen besonders der Schlüssel zu den Zeichen und Abkürzungen sein, die sich in den Handschriften Leonardo's finden. Wer jemals Gelegenheit hatte, Manuscripte des Künstlers zu sehen, der kennt die Schwierigkeiten, welche mit dem Lesen derselben verbunden sind. Leonardo pflegte, nicht, wie früher angenommen wurde, um seine Ideen zu verbergen, sondern weil er von Natur links war, die für den Privatgebrauch bestimmten Aufzeichnungen in Spiegelschrift niederzuschreiben. Dadurch ist ihre Entzifferung ungemein mühevoll und für Ueingezeichnete nur vermitteltst eines Spiegels möglich. Es war folglich ein

glücklicher Gedanke des Autors, uns zu zeigen, was Michelangelo's und die bei ihm am häufigsten vorkommenden Abstraktionen der Augen zu stellen. Mit diesen Hilfsmitteln können auch Anfänger sich künstlich leichter in die Handschriften hineinarbeiten.

Nicht weniger als 55 Original-Manuskripte hatte Richter durchgesehen, um zum Nutzen von Lionardo's Buch über die Malerei zu gelangen. Bisher waren dieselben verstreut in Italien, die meisten werden in England und Frankreich aufbewahrt, 24 in England, 20 in Frankreich. Deutschlands, z. B. die Pinakothek in München, besitzt nur ein einziges Blatt mit Aufzeichnungen des Meisters; in Blatt, früher in der Sammlung des Prinzen Heinrich von Holland, ist heute verblieben. An die Spitze des *Malerbuchs* stellt Richter die eintleitenden Bemerkungen Lionardo's. Es geht aus ihnen auf das Bestimmteste hervor, daß der Künstler beabsichtigte, seine Manuskripte zu veröffentlichen, ja, daß er bereits Anstalten machte, dieselben zu ordnen und zur die Publikation vorzubereiten. Er betont die Notwendigkeit theoretischer Studien, erst alsdann zu verfahren, daß diejenigen Maler, welche nicht Mathematiker seien, ihn nicht verhasen würden. (H. 3.) Selbstverständlich knüpft Lionardo seine Erörterungen an die Betrachtung des menschlichen Auges, dessen Organismus ihm so klar war, wie gewiß wenigen Zeitgenossen. In er sagt nicht, wie man früher meinte, der Erfinder der Camera obscura — die Ehre dieser Erfindung gebührt laut einer Stelle des italienischen Vitruvius — so hat er doch mit Hilfe derselben zum die Funktionen des Auges erklärt und darf infolgedessen mit Fug und Recht der Vorläufer des Gerónimo Cardano genannt werden. Wie tief der Meister in das Wesen der Optik eingedrungen ist, lehrt uns C. von Brücke wissen wir, daß er deutlich das Gesetz durchschaute, auf dem die Konstruktion der Stereoskopen beruht.

Lionardo's Traktat war ebenfalls auf zwei Haupttheile berechnet, im ersten sollte von der Theorie, im zweiten von der Praxis der Malerei gehandelt werden. Er sagt: „Wer sich in die Praxis stürzt, ohne die Theorie zu kennen, gleicht dem Schiffer, der sein Fahrzeug besteuert ohne Ruder und Kompaß, er weiß nie, wohin es ihn treiben wird. Die Praxis stellt stets auf gesunder Theorie fußen, deren better Führer die Perspektive ist.“ (H. 1. Nr. 19.) Richter hat folglich Recht, wenn er uns im ersten Kapitel Lionardo's Lehre von der Linearperspektive vorführt. Dieselbe bildet ein wohlgedachtes, auf den gründlichsten mathematischen Kenntnissen beruhendes System. Unter den zahlreichen Definitionen finden sich auch solche von elementaren geometrischen Begriffen, wie der Linie und dem Punkt. Ein Beispiel genüge, um die Schärfe des Denkens Lionardo's zu illustrieren. Mit streng wissenschaftlicher Präzision schreibt er: „Der Punkt ist kein Teil einer Linie.“ (H. 1. Nr. 43.) Das zweite Kapitel enthält die sechs Bücher vom Licht und Schatten, deren Kenntnis durchaus die Vorbedingung ist für die folgenden zwei Abschnitte, die uns ihrerseits des Meisters Anschauungen über die Perspektive der Entfernungen, die Farben- und Luftperspektive vermitteln. Zwischen beiden ist Lionardo's Farbentheorie eingeschoben, zweifelsohne eine der interessantesten Partien des Werkes. Was Richter uns hier giebt, ist bis auf wenigstens noch völlig unbekannt und findet sich nicht in den alten Kopien und Ausgaben des *Malerbuchs*. Da unsere Kenntnisse von der Theorie und dem Gebrauch der Farben zur Zeit der Renaissance äußerst begrenzt sind, so haben diese Notizen natürlich doppelten Wert. Nun folgt die Abhandlung über die Proportionen und Bewegungen des menschlichen Körpers. Im großen und ganzen mag dieselbe noch im 15. Jahrhundert entstanden sein, wie wir aus der Einleitung der dem Federico Zueria gewidmeten *Divina Proportioni* des Luca Pacioli (Venedig 1509) schließen dürfen. Hinzugefügt die Hälfte dieses bedeutenden Abschnittes lieferte die Privatsammlung der Königin von England in Windsor Castle, wertvolle Elemente dazu beizutragen sich auch in der Bibliothek des Königs von Italien zu Turin und in der Accademia delle belle Arti in Venedig. In letzterer ist vor allem jenes bereits in Rossi's Monographie über das Abendmahl (S. 208) publizierte Blatt bemerkeenswert, welches als Illustration zum dritten Buch des Vitruv im 16. Jahrhundert eine so große Rolle gespielt hat und den Lesern dieser Zeitschrift vgl. Bd. 15, S. 23 bereits von früher her bekannt sein dürfte. Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so kann ich mich im wesentlichen durchaus mit derselben einverstanden erklären. Richter läßt den Maler von der Ana-

luse zur Synthese schreiben, d. h. ihn zuerst die Proportionen der einzelnen Teile des menschlichen Körpers, dann das Verhältnis derselben zum ganzen Körper studiren. Und von den gleichen Gesichtspunkten geht Leonardo beim Studium der Bewegungen aus, deren Mannigfaltigkeit und Wechsel er auf die Verschiedenheit der Proportionen bei den verschiedenen Geschlechtern und Altern zurückführt. Höchst interessant sind auch die Bemerkungen des Meisters über das Auf- und Absteigen, über den Fall des Haares und die Falten der Traperien. Am Schluß des theoretischen Teiles findet der Leser noch einen Aufsatz über Botanik, soweit diese von den Malern berücksichtigt werden soll und eine Unterweisung in der Landschaftsmalerei. Leonardo war stets ein eifriger Naturforscher und Botaniker und pflegte als solcher die Pflanzen nach ihrer anatomischen und physiologischen Seite hin zu untersuchen. Kein anderer als er ist der Begründer der Wissenschaft von der Gruppierung und Konstruktion der Blätter und fand den Naturgesetzmäßigkeit von Pflanzenteilen, der erst in unserer Zeit von Auer in Wien weiter ausgebildet worden ist. v. L. G. Govi, *Saggio delle opere di Leonardo da Vinci*. Milano 1872. S. 11. — Aris Naab, „Leonardo da Vinci als Naturforscher“. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. Serie 15. Heft 350. Berlin 1880. S. 15--19. — W. Haberlandt, „Leonardo da Vinci als Botaniker“. Heftchen der „Neuen Freien Presse“ vom 23. Januar 1884, Nr. 6971, Morgenblatt S. 1-3.)

Der zweite Teil des Materbuches, welcher über die Praxis handelt, ist, wie dies ja in der Natur der Sache liegt, lange nicht so umfangreich wie der erste. So manche Feinheiten in der Ausführung, so manche persönliche Errungenschaften des Meisters konnten eben nur durch den Anschauungsunterricht vermittelt werden. Dennoch ist gerade dieser zweite Teil eine wahre Fundgrube! Er enthält für den angehenden Maler die beherzigenswertheiten Winte, eine Anzahl goldener Aussprüche. Was Leonardo z. B. vom Beruf und dem Leben des Künstlers, vom Studium der Antike und der Unentbehrlichkeit anatomischer Kenntnisse sagt, gehört zum Besten, was er je zu Nutz und Frommen seiner Schüler niederschrieb. Nicht minder wichtig scheinen mir seine Äußerungen über die Wahl und Beschaffenheit des Ateliers, die innere Einrichtung desselben und die Malerutensilien. Zu den letzteren zählt er auch den Handspiegel, dessen Anwendung zum besseren Erkennen der Fehler er auf das wärmste empfiehlt. Diese zu korrigiren, sei oberstes Gebot des Malers, der, wie Leonardo richtig bemerkt, die Mängel an den Werken der anderen leichter entdeckt als an seinen eigenen. Abgeschlossen wird das Malerbuch durch die Lehre von der Licht- und Schattengebung, die praktische Anwendung der Perspektive, durch Anweisungen zur Porträt- und Figurenmalerei als Vorstufe für historische Kompositionen, endlich durch Notizen über die vom Künstler anzuwendenden Materialien, die Zubereitung der Farben und Öle und durch Bemerkungen über die Philosophie und Geschichte der Malerei. Aus den letzteren erhellt, wie sehr den Meister das Verhältnis der Kunst zur Natur und Poesie einerseits und das Verhältnis der bildenden Künste untereinander beschäftigte. Selbstverständlich ist damit aber die Behauptung Lomazzo's (s. Trattato, Ausgabe von 1555, Buch II, Kap. 11, S. 158), daß Leonardo auf das Gesuch des Lodovico il Moro hin ein eignes Buch über die Frage, ob die Malerei oder die Bildhauerkunst erhabener sei, geschrieben habe, noch lange nicht erwiesen.

Das Schlußkapitel des ersten Bandes steht mit dem Traktat über die Malerei in keinem direkten Zusammenhang, es bespricht die Stizzen und Studien zu den Gemälden Leonardo's, gewährt uns die interessantesten Einblicke in die Vorarbeiten für das Abendmahl, die Anghiarschlacht und die „Vierge aux rochers“ und giebt uns die handschriftlichen Aufzeichnungen des Meisters über seine eigenen Werke, sowie über die von ihm geleiteten allegorischen Vorstellungen bei festlichen Gelegenheiten. Ich behalte mir vor, auf diesen Teil später noch zurückzukommen.

Der zweite Band des Richter'schen Werkes legt Zeugnis ab für die tausendfache Vielseitigkeit Leonardo's. Alle, die noch daran zweifelten, daß sein Name universales Wissen bedeute, werden nach der Lektüre desselben davon überzeugt sein. Gar nie wieder hat die Natur einen so reichbegabten Menschen hervorgebracht, wie Leonardo da Vinci, durch dessen Wirten sich wie ein roter Faden das Streben nach positiver Erkenntnis aller Dinge zieht. Auf Leonardo

[illegible]

Mit denselben (S. 101 ff.) ist auch die Skizze der Fassade, welche die Pl. 101 auf dem Gebiete der Seitenhüg. (S. 102) zeigt, dargestellt worden, in welchem Sinne wir bereits vor Jahren (Bd. 15, S. 20) angegeben haben. Der Vergleich mit Abb. 101 zeigt Verhältnisse, in dem der Maler'schen Skizze ein gewisses, kleine 70' Höhe habendes, sich im Hintergrunde des Bildes befindendes Gebirg (S. 102) ein, der Skizze von Sta. Maria Novella zu Vergleichung steht. Diese Skizze (Pl. 54 ff.) ist, wie Abb. 101, ist sie in Umrisslinien wiedergegeben. Die Abschnitte über Lionardo als Architekt verdanken wir, mit Ausnahme des handschriftlichen Materials und der Mehrzahl der Anmerkungen, der kompetenten Feder des in der Geschichte der Kunst so berühmten, so gelehrten, so derselbe eine Fülle der überraschendsten Aufschlüsse. Eine lange Reihe Tafeln und instruktiver Abbildungen im Text ist dazu bestimmt, uns die architektonischen Leistungen des großen Florentiners zu vermitteln. Aber bevor wir zu den Pl. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861,

1) Berat, Léonard de Vinci et la science. *Le Figaro*, 15 mai 1979.

niets reichlich Velehrung schöpfen. Abgeschlefen wird die Studie Heinrich von Gemmüllers durch eine kurze Würdigung des Stils Lionardo's.

Der übrige Teil des zweiten Bandes hat, insofern als er uns Lionardo als Mann der Wissenschaft und als Dichter vorstellt, für die Kunstgeschichte eine untergeordnetere Bedeutung. Zunächst erhalten wir da Einsicht in die Kenntnisse des Meisters als Mediziner. Anatomie, Zoologie, vergleichende Anatomie und Physiologie trieb er mit Verliebe, auf das lebhafteste unterstützt von seinem Freunde Marc Antonio della Torre ¹⁾ Besonders für die zuletzt genannte Disziplin scheint Lionardo eine glühende Leidenschaft gefaßt zu haben; es kann nicht genug betont werden, daß er vor Zervet und William Harvey (1578-1658) sich durchaus klar war über den Kreislauf des Blutes. Im folgenden lernen wir den Künstler als tüchtigen Astronomen kennen. Er weiß der Erde und Sonne, dem Mond und den Sternen im Universum ihren Platz an und ist als Verehrer der Gravitationslehre der Vertäuler Isaac Newtons. Sodann giebt er uns eine eigene Abhandlung über physikalische Geographie. Die Natur des Wassers, der Ozean, die Flüsse auf und unter der Erde, die Gebirge mit ihren geologischen Problemen, die Atmosphäre und ihr Wechsel, alles dies erweckt seine Neugierde und spornt ihn zu geistreichen Spekulationen an. Von hervorragender Wichtigkeit für die Biographie Lionardo's sind seine vielen topographischen Aufzeichnungen, welche die verschiedensten Teile Italiens, Frankreich, die Donau, die Straße von Gibraltar, das mittelländische Meer und die Levante umfassen. Ein eigenes Kapitel schließlich orientirt uns über seine Ansichten vom Seekrieg, zeigt, wie er die Mechanik anzuwenden wußte und daß Musik ihm nicht ganz fern stand.

Was nun folgt, hat einen speziell litterarischen Wert. Es ist im hohen Grade verdienstvoll, daß Richter endlich einmal die philosophischen Maximen, die Aussprüche Lionardo's über Moral, seine polemischen und spekulativen Schriften veröffentlicht hat. Und nicht minder ist ihm die Publikation der humoristischen Werke des Meisters zu verdanken. Jeder wird seine Studien über das Leben und die Gewohnheiten der Tiere, seine Fabeln, Erzählungen, die vielen drolligen Einfälle und Prophezeiungen, die zahlreichen Entwürfe und Pläne mit der gespanntesten Aufmerksamkeit verfolgen. Zwar ist nach meiner Überzeugung nicht alles, was der Künstler uns hier vorträgt, in seinem Kopfe selbständig gereift; so lassen sich wohl bei den Fabeln bei näherer Unteruhung Einflüsse von Aesop und Philephus nachweisen. Beide Dichter waren Lieblingschriftsteller Lionardo's; in seinem Bücherverzeichnis im Codex Atlanticus, über welches Girolamo d'Adda eine höchst verdienstvolle Monographie herausgegeben, finden sich auch ihre Namen verzeichnet. Ebenso werden sich wohl unter den Facetien mehrere auf ganz bestimmte Quellen zurückführen lassen; als Beispiel nenne ich eine unter Nr. 1285 mitgeteilte. Hier hat offenbar die Erzählung des Benvenuto da Imola von dem Reinde Dante's bei Giotto zu Grunde gelegen. Das Wort, auf welches Lionardo anspielt „pingo de die, sed fingo de nocte“ rührt nach dem Dantekommentator von Giotto her, und dieser entnahm es den Saturnalien des Macrobius (cf. Muratori, *Antiquitates italicæ mediæ ævi*. Vol. I, S. 1185—1186). Es bleibt natürlich späteren Untersuchungen vorbehalten, zu entscheiden, in welchen Fällen Lionardo sich an ältere Autoren anlehnt, und in welchen Fällen er ganz auf eigenen Füßen steht.

Zum Schluß stellt Richter noch die Briefe des Künstlers, die datirten Notizen aus seinen Tagebüchern, mehrere sonstige auf seine Person bezügliche Dokumente zusammen und giebt uns eine reiche Blumentese kleinerer Nachrichten, die zum Teil auf ihn selbst, zum Teil aber auf andere zurückgehen. Das meiste Interesse in der Rubrik „Miscellaneous Notes“ bieten die Aufzeichnungen über seine Schüler, die Anmerkungen zu allerlei Büchern und Autoren, endlich die Inventare und Rechnungen. — Das Testament Lionardo's wurde bereits früher von Gustavo Uzielli mitgeteilt. Was die viel diskutirte Frage betrifft, ob Lionardo in den Jahren von 1482—1486 im Orient gewesen, so halte ich dieselbe noch nicht für völlig spruchreif. Zwar wird es sehr schwer fallen, dem Autor positiv das Gegentheil zu beweisen, allein so ohne weiteres darf man die von Richter abweichende Auslegung der betreffenden Dokumente

¹⁾ E. Nicolsi, *St. della Let.*, Vol. V, 988 und Vol. VII, 917 etc.

durch Gilberto Cери (J. Transunti della Real Accademia dei Lincei, Vol. V, Ser. 3, nicht von der Hand weisen. Wir treten auf das Platon hier nicht ein, die Vota der Akademie kennen ja die Umriße der Miderischen Thiere d. Bd. XVI, Z. 153—141. Am meisten sei bemerkt, daß es bedächtig auffallend ist, daß in den Mappen eines herrlichen Künstlers, der Jahre lang im Oriente reiset haben soll, sich keine einzige äthiopische Erinnerung an jene landschaftlich wie ethnographisch so interessanten Gegenden findet. Die in Tafel 120 abgebildeten drei Orientaler in Ketten können gerade so gut in Venedig entstanden sein. Auch ist es ja bekannt, daß Leonardo mit den bedeutenden Orientalisten seiner Zeit, wie Boerncke und Gerbeli, verkehrte; von ihnen muß er vieles über den Orient gehört haben. War er, 38, schon am schwarzen Meere und am Caspisee, so ist klar, als Mann der Eisenrieck, wie nicht nötig gehabt, sich bei Bartolomeo Turco (Nr. 1105) über die Ebte und Abflussverhältnisse in jenen Gewässern zu erkundigen. Die Worte: „Scrivi a Bartolomeo tanto del flusso e riflusso del mar di Pont, e che intendi se tal flusso e riflusso e nel Mare Irano, over Mare Caspio“, fallen schwer ins Gewicht gegen die Miderische Thiere!

Ehe ich meine Beschreibung schreibe, seien mir noch einige Bemerkungen vergönnt über das wertvolle, teilweise von Richter zum erstenmal publizierte Stützen- und Studienmaterial des Meisters. Allein vier Studien besitzen ich auf die Madonna in der Ketsgrotte, davon ist eine, die Draperiestudie zum Engel in der königlichen Bibliothek von Windsor Castle (Pl. 43), bisher noch nicht bekannt worden. Die Studie zum Johanneskopf im Gode Vallardi im Pevere (Z. 342, Pl. 1) dagegen findet sich schon in der illustrierten Ausgabe von Clements Buch über Michelangelo, Leonardo und Albrecht. Auf den reizenden Engeltorso in der Bibliothek zu Turin (Pl. 42) habe ich kürzlich hingewiesen, von der Michelangelo zum Christusknaben endlich (Pl. 44) gab Ravaiien eine Skizze in der Gazette des beaux-arts vom 1. April 1881. Selbstverständlich bin ich mit Richter über die Echtheit des Pariser Exemplars der Madonna aus zweifeln.

Sehr umfangreich sind die Stützen und Studien zur Angliarischschlacht. Selbst dieselben uns auch kein genügendes Bild von dem leider nicht mehr vorhandenen Karten, so bringen sie uns doch dem Zeichnung Leonardo's bedeutend näher und beweisen, daß der Künstler die für den Florentiner Ratsaal bestimmte Reiterschlacht mit besonderer Liebe behandelte. Die Konturen mit Michelangelo machte ihn auch noch verbessern. Nicht weniger als sechs Tafeln (Pl. 52—57) und überdies viele Illustrationen im Text zeigen, wie sehr der Maler in seine Aufgabe vertieft war und legen Zeugnis ab von der unerschöpfenden Gewalt seiner Geisteskraft. Mit dem, was Richter in ihrem Werke als zur Angliarischschlacht gehörig publiziert, werden die Akten über dieselbe wohl so ziemlich geschlossen sein; ich wenigstens kenne nur ein Blatt, welches allenfalls noch hätte in die Betrachtung hineingezogen werden können. In der Akademie der schönen Künste zu Venedig befindet sich eine unzweifelhaft echte Bleistiftzeichnung (Braun, Nr. 46; Naya, Nr. 29), — der Profilkopf eines Mannes mit schmerzlichem Gesichtsausdruck — welche sich mit der von Richter Z. 338 rechts mitgetheilten Statue offenbar deckt.

Und nun noch einige Bemerkungen über die vermeintliche Komposition Leonardo's über sein unsterbliches Abendmahl. Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß die früher allgemein für echt gehaltenen Apostelkopf in der Sammlung der Herzogin von Weimar nicht Studien zum, sondern Studien nach dem Bilde sind. Wardet und Wagner haben entschieden falsch gesehen. Auch ist der Christuskopf in der Brera zu Mailand durch Notendruck dermaßen entstellt, daß man ihn aus der Reihe der authentischen Werke des Meisters streichen muß. Dagegen darf England sich rühmen, eine Anzahl wirklich ursprünglicher Studien für das Cenacolo zu besitzen. Wir sind Richter zu bekennen dank verpflichtet, daß er dieselben in guten Reproduktionen mehreren Kreisen zugänglich gemacht hat. Die in der königlichen Bibliothek zu Windsor Castle aufbewahrten Notizen, Zeichnungen und Notizenzeichnungen zu den Köpfen der Evangelisten Matthäus, Judas Schari und Philippus (Pl. 47, 50 und 48), und die herrliche Draperiestudie zum rechten Arm St. Peters (Pl. 49), lassen uns den Ausfall

der Kataklysmen in Weimar und Mailand einigermaßen verschmerzen. Von neuen Entwürfen zur Gena sind wir in Abfassung mitgeteilt, die prächtige Holzschnitte der Academia delle belle arti in Florenz (Pl. Pl.) und eine geniale Aquarellmalerei in Venedig Genua. Die letzteren wollen wir ihnen zugestehen. Sie zeigt uns recht Johns Strömung mit Johannes, Judas und einem dritten, nicht erkennbaren Jünger, links den Heiland, an langer Distanz, mit zehn seiner Apostel. Der Künstler, welcher sich in beiden Fällen, wie auf der venezianischen Holzschnittmalerei, nach altchristlichen Vorbildern gegenseitig bekennt, läßt dem Beschauer den Willen zu. Dieser zu sein, ist es ihm, daß von so hoher künstlerischer Bedeutung, weil er den unumstößlichen Beweis dafür liefert, daß Leonardo um 300 lang in der Welt seines Meisters schwante. Er hat aber auch, er hat darüber klar, daß der dramatische Moment im Abendmahl der ist, wo Jesus die christlichen Worte spricht: „Wahrlich, ich bin es. Einer unter Euch wird mich verraten“, und daß die Aufgabe des Malers darin besteht, den Eindruck wiederzugeben, welchen die Verbeugung des Erlösers auf die Jünger macht. Auf solche Fingern hat er offenbar daran gedacht, anzuknüpfen an das Wort des Evangelisten: „Und er nahm den Kelch und sprach zu ihnen: das ist mein Blut des neuen Testaments“. Es nützt mir, daß Richter es unterließ, auf den Zusammenhang zwischen dem Künstler und den Tüngen hinzuweisen, für mich ist letzteres schon Augenblick zweifelhaft. Christus, die neunte Gestalt von rechts, dem Verräter Judas schräg gegenüber, hält in der linken Hand einen auf das deutlichste accentuirten Pokal. So bildet also die Aquarellmalerei in Venedig Genua ein wichtiges Glied in der langen Kette von Entwürfen und Studien zum Abendmahl. Würde in dem Meiner auch nieder bei Seite gelegt, so gäbe es ihm den Grund, den wir in den neuen für das ihm bis zu sein Ende eigene räthselhafte Streben stellt, in der Leonardos, wie ein hervorragender Platz.

Als ich am Ende meiner Besprechung angelangt. „Eine volle Würdigung wird Leonardo erst erfahren, wenn einmal alle seine Manuskripte gelesen sind!“ heißt es im letzten Satz der dem Dohmeschen Sammelwerk „Kunst und Künstler“ eingereichten Studie. Seitdem sind kaum fünf Jahre vergangen, und bereits ist ein großer Teil von den Schriften des Meisters der Vergessenheit entrissen. Deutscher Gründlichkeit und Gelehrsamkeit und französischem Eifer verdanken sich die folgenden Mittheilungen. Neben Jean Paul Richter steht Charles Marais-Mollien um die Handschriften des Künstlers verdient. Erst jetzt kommen die Leonardostudien recht in Schwung. An eine definitive Monographie darf zwar noch niemand denken; es war entschieden verfrüht, die Konkurrenz zu einer solchen auszuschreiben, ernste Geister können sich kaum an derselben beteiligen. Wird jedoch mit der bisherigen Energie weiter gearbeitet, dann ist Leonardos Verdienst, daß Leonardo, der das Jahrhundert auf die Reize geht, ein bleibendes litterarisches Denkmal erhält. Schon heute aber steht er vor uns, ein gewaltiger Torso, der seine Zeitgenossen weit überragt und bisweilen sogar seine Nachkommen in den Schatten stellt.

Zürich, im Mai 1881.

Carl Brun.

Zur Geschichte des Holzschnittes.

Von Wilhelm Schmidt.

In der Folge des Herrn Antiquars V. Wentzel zu München kommt mir in Mann-
hildesheim die Geschichte des Holzschnittes von Bedeutung ist. Das Ganze besteht aus vier Theilen: 1) Das goldene Büchlein von unserer lieben Frau Maria, in Prosa; 2) Die goldene Schmiede des mittelhochdeutschen Dichters Konrad von Würzburg; 3) ein deutsches Buch der Stunden der Jungfrau Maria; 4) eine Verordnung für den Kirchentag, in Prosa. Das Ganze muß einem Dominikaner gehört haben, denn vorn ist eine Miniatur eingefügt: Maria mit dem Kind, welche der Dominikanerheilige Petrus Martyr verehrt; ferner ist auf

zwischen 1115 und 1160 die deutsche Kunst sich in einer Weise veränderte, die vielleicht ohne Beispiel dahebt. Übrigens zeigt der eine Schnitt, Christus am Kreuz, der vorn am Titel sich findet und auf Pergament abgedruckt ist, eine andere Hand als die übrigen, und bewahrt in den überlängten Figuren und der schärferen Gewandbildung einen indirekten Einfluß des Meisters von der Werra. Man wird die Entstehungszeit der Blätter am besten zwischen 1115–1150 verlegen. Nur die Zeitbestimmung anderer Blätter, die aus begreiflichen Gründen noch sehr im Ungewissen schwelt, bildet unter Cetera einen guten Anhalt, und es läßt sich aus ihm die alte Nürnberger Ktographie konstruieren, die ohne Zweifel einen großen Teil Deutschlands bereits zu jener Zeit mit ihren Produkten versehen hat. Weiter bietet mir derselbe auch einen neuen Anhalt für meine Ansicht, daß man die Holzschnittkunstabeln gewöhnlich zu früh datirt hat: in dem von Zeltan verlegten Werke „Meisterwerke der Holzschnittkunst“ habe ich den Versuch gemacht, die Jahreszahlen in dieser Weise zu behandeln (der Text zu dem Werke ist von einem mir Unbekannten bloß nach den Voktruden verfaßt, nur die Titel und Jahreszahlen zu den 66 Blättern sind von mir). Sämtliche Schnitte der Handschrift sind kolorirt, und es ist besonders auf das stark verwendete Blau aufmerksam zu machen.

Was die Schreibweise anbelangt, so weicht dieselbe von der haverischen und Augsburger nicht minder wie von der oberrheinischen ab, stimmt aber mit der in Nürnberg auch sonst nachweisbaren überein. Auch sie deutet auf Nürnberg. Und selbst in dem Falle, daß der Coder aus Pommern stammte, der einzigen Stadt, die eventuell — aber sehr in zweiter Linie — noch denkbar wäre, hätten wir hier doch immer die gleiche Kunstweise wie in dem nahen Nürnberg; es fragt sich noch dazu, ob man nicht etwa auch in diesem Falle die Blätter aus Nürnberg bezogen hat. Zur fränkischen Schule gehören sie jedenfalls. Das ganze Buch muß übrigens von einer Hand geschrieben sein, und, wie man nach dem etwas zitterigen Duktus bemerken könnte, von einer nicht mehr jungen Persönlichkeit.

Aus der Berliner Hamilton Bibliothek.

Zu der berühmten Darstellung der Auferstehung der Toten in dem byzantinischen Mosaik des jüngsten Verfalls der Kathedrale von Terecello hat sich in einem in der Manuskriptensammlung des Herzogs von Hamilton erworbenen byzantinischen Blatte des XIII. Jahrhunderts ein merkwürdiges Seitenstück gefunden. Wie zu Terecello, kommen auch in der hiesigen Darstellung auf den Schall der Posaune die Ungeheuer und Raubtiere zu Wasser und zu Lande herbei und speien aus, was sie von menschlichen Gliedmaßen verschlungen hatten, damit sich dies alles am jüngsten Tage wieder zu neuem Leben vereinige. In dem griechischen Malerbuche vom Berge Athos wird diese Scene in derselben Weise den Künstlern vorgeschrieben. Damit übereinstimmende Gemälde lassen sich denn auch in der griechischen Kirche bis in das vorige Jahrhundert verfolgen. Desto seltener treten dieselben indessen im Mittelalter auf. In dem Zusammenhang der Weltgerichtsbilder oft betrachtet ist eine ähnliche Miniatur im Hortus Deliciarum der Äbtissin Herrad von Landsperg, die indessen bei der Belagerung Straßburgs im Jahre 1870 zu Grunde ging. Ob dieselbe in den Nachbildungen von Durchzeichnungen nach einer Reihe von Darstellungen dieses herrlichen Codex, die seit einigen Jahren (in Straßburg bei Trübner) im Erscheinen begriffen sind, enthalten sein wird, steht noch abzuwarten. Vorläufig kennen wir dieselbe nur aus Engelhardt's Beschreibung. Erhalten ist indessen eine andere und zwar frühere Miniatur in dem byzantinischen Evangelarium 1^b No. 74 der Pariser Bibliothek. Nebault de Meury, welcher das nämliche Manuskript mehrfach erwähnt, setzt dasselbe in das 11. Jahrhundert.

Von einem früheren Auftreten desselben Gedankens in der bildenden Kunst ist mir nichts bekannt geworden. Doch auch spätere Beispiele des Mittelalters finden sich nirgends beschrieben.

frühen Evangelium des Nikodemus, wo Hades als Herr über die Seelen der Abgeschiedenen geschildert wird. Auch bei der Erweckung des Lazarus wird hier besonders hervorgehoben, daß Hades auf das Geheiß Jesu gezwungen wurde, die Seele des Lazarus frei zu geben. Die Anordnung der Miniatur des Hamiltonpfalters (fol. 79a Psalm 29, 1) ist folgende: Auf der einen Seite sitzt Christus, neben ihm Martha; zu seinen Füßen liegt Maria Magdalena. Auf der anderen Seite steht in der in den Fels gehauenen Graböffnung Lazarus. Er scheint leben zu erwachen. Das mit dem gelben Nimbus umgebene Haupt blickt zu Christus hinüber. Daneben ist ein Mann im Begriff, das nach Mumiensart um den Körper gewundene Leinentuch zu lösen. Bis hierher zeigt die Miniatur keine wesentliche Abweichung von der geläufigen Darstellungsweise. Doch in der Mitte steigt aus einem erdfarbenen Rachen Hades, eine schwarze menschliche Gestalt mit gestülpten Haaren hervor, die den Lazarus der Oberwelt zurückzieht.

Bisher waren nur zwei Darstellungen von verwandter Art bekannt. Die eine in dem griechischen Psalter Nr. 217 des Palazzo Barberini; die andere in dem griechischen Psalter vom Jahre 1066 im britischen Museum (siehe Debbert, Der Triumph des Todes im Campo Santo zu Pisa. Repertorium für Kunstwissenschaft IV, 2. 23, Note 23). Die Miniatur der Hamilton-Bibliothek bildet das dritte Beispiel. Ob die byzantinische Kunst auch noch nach dem 13. Jahrhundert die Erweckung des Lazarus in dieser Weise dargestellt hat, steht vorläufig dahin. Das Malerbuch vom Berg Athos hat die Einführung des Hades in diese Scene bereits fallen lassen. Die Bedeutung dieser Miniaturen für die Kunstgeschichte des Mittelalters wird sofort ersichtlich, so wie wir dieselben mit den gleichzeitigen Darstellungen derselben Scene im Abendlande vergleichen. Die Reihenfolge der Letzteren von der altchristlichen Zeit bis in die abendländische Kunst des 11. Jahrhunderts, läßt sich auf Grund von Franz Xaver Kraus' verdienstlicher Untersuchung über die betreffende Darstellung in dem Eultus der Wandgemälde zu Tübingen Har überbliden. (Speziell für die altchristliche Zeit siehe auch Antreys Artikel „Lazarus“ in dem seeben erschienenen zehnten Hefte von Kraus' Realencyclopädie der christlichen Altertümer.) Nirgends ist in den bezüglichen Beispielen der abendländischen Kunst etwas von einer ähnlichen Vermischung mit antiken Vorstellungen zu finden. Dieser Umstand ist um so bemerkenswerter, als auch im Abendlande das Evangelium des Nikodemus in lateinischer Sprache vorlag. Doch selbst in die Psalterillustrationen des Abendlandes, die doch wesentlich ein gelehrtes Publikum ins Auge faßten, dem eine Vereinigung antiker und christlicher Vorstellungen auf den verschiedensten Gebieten der kirchlichen Kunst durchaus geläufig war, scheint dieser Zug keinen Eingang gefunden zu haben. Es kann daher unbedenklich schon jetzt darauf hingewiesen werden, daß die byzantinische Kunst mit dieser Auffassung der Scene — soweit sich bis jetzt übersehen läßt, vom 11. bis 13. Jahrhundert — ihren besondern Weg geht.

Das zur öffentlichen Besichtigung im Kupferstichkabinet ausgestellte Blatt des genannten Codex mit dem herrlichen Reigen von Mädchen und Frauen, die nach der Flöte tanzen, ist auf der leibenden Erklärungstafel von der Direction als „Himmelfahrt Christi nach Psalm 17“ bezeichnet. Entschieden eine ungemein interessante Auffassung!

Berlin.

Georg Voß.





Hans Burgkmair.

Eine biographische Skizze von Richard Muther.

Mit Illustrationen



Es ist nicht wenig zu bedauern der große Unkenntnis und Verachtung unserer Vorfahren, der alten Deutschen, welche, ob ſie wol viele ſittreſſliche Meſter in unſerer Kunſt gehabt, dennoch deſſelben Lob, Kunſt und Ehre nicht mit einigen Zügen zur Nachwelt Folge und Antrieb verleiht, und aller Nachwelt zur Wiſſenſchaft hinterlaſſen haben: gewiß iſte, daß, ſo ich nicht mit gegenwärtigen nothwendigen Werk ins Mittel ſchreiten wäre, und dasjenige, was ich theils von denen alten Kunſtlern gehört, theils geſehen, angezeichnet hätte, ſolte ihrer viele hochwürdliche Anſeherlichkeit wol gänzlich erlegen und in Vergeſſenheit gekommen ſein, daß unſere Nachkomlinge gar nichts von ihrer Kunſt und Tugend würden gewußt haben: wie es denn allgemeinſachen Hans Buſtmayer unſehr bar begegnet wäre.“ Mit dieſen Worten beginnt Zundrart ſeinen ſpöttiſchen Notizen, die er im zweiten Theile ſeiner „Deutſchen Akademie“ III. Z. 232, über Burgkmair giebt. Und was er vor 200 Jahren geſagt hat, gilt auch heut noch. Noch jetzt nimmt Hans Burgk

mair unter den vielen deutschen Künstlern, die von der Geschichtschreibung stiefmütterlich behandelt werden, eine der ersten Stellen ein. Nicht genug, daß die von Sandart erwähnten Frescomalereien des Künstlers teils gar nicht, teils bis zur Untenütlichkeit verdorben auf uns gelangt sind, — selbst seinen erhaltenen Werken bringt man ein verhältnismäßig geringes Interesse entgegen, wenn es auch selbstredend an einzelnen Bemühungen um den Meister nicht gekehrt hat. Die biographischen Daten über ihn und seine Familie hat E. von Huber in einem Aufsatz über „Die Malerfamilie Burgkmair von Augsburg“ in der Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg, Erfter Jahrgang, Augsburg 1874, S. 310–320 gut zusammengestellt. Die hauptsächlichsten Bilder hat Waagen im ersten Bande seines Handbuchs der niederländischen und deutschen Malerschulen, S. 255, und im zweiten Bande seiner „Kunstwerke und Künstler in Deutschland“ besprochen. Eine Aufzählung der Holzschnitte gab Bartich im siebenten Bande des *Pointre-graveur*, S. 199–212, Heller in seinen Zusätzen, S. 35–38, und Passavant im dritten Teile seines *Pointre-graveur*, S. 264–292. Burgkmairs umfangreicher Thätigkeit für die Bucherillustration wendete Wiechmann-Madow seine Aufmerksamkeit zu. Er unterzog sich im Jahre 1856 der Mühe, die zerstreuten Angaben, die sich in Weigels *Minutatalogen*, Panzers *Annalen* und sonstigen bibliographischen Werken finden, zu sammeln und veröffentlichte sie im zweiten Jahrgange des *Archivs für die zeichnenden Künste*, S. 152–168. Dieses von Wiechmann gesammelte Material hat dann Nagler für seinen Artikel über Burgkmair in den „*Monogrammisten*“ in umfassender Weise benutzt, während ich im 14. Kapitel meiner „*Geschichte der deutschen Bucherillustration*“ es zu vervollständigen und kritisch zu sichten suchte. Über Burgkmairs Thätigkeit für die Bucherornamentik endlich hat Butsch im ersten Bande seiner „*Bucherornamentik der Renaissance*“ treffliche Bemerkungen gemacht. Trotz dieser zahlreichen Einzelforschungen ist eine Monographie über Burgkmair noch nicht geschrieben worden. Wiechmann bereitete eine solche vor, die jedoch nicht zu stande kam. Die einzige kurze Lebensbeschreibung des Meisters, die wir besitzen, ist diejenige, welche Woltmann 1876 für den dritten Band der *deutschen Biographie*, S. 576, verfaßte und die dann im folgenden Jahre in Dohme's „*Kunst und Künstler Deutschlands und der Niederlande*“, Nr. 11, wieder abgedruckt wurde. Ihm schließt sich Voermann im zweiten Bande der *Geschichte der Malerei*, S. 446–449 an. Im Folgenden versuche ich eine vorläufige kurze Übersicht über Burgkmairs Wirken zu geben, die ich später zu einer größeren Biographie ausarbeiten gedenke.

Hans Burgkmair gehörte einer seit langer Zeit in Augsburg ansässigen Familie an. Bereits 1446 kommt in den Augsburger Steuerbüchern ein Ulrich Burgkmair unter der Ortsbezeichnung „Zechengasse“ vor, der noch 1451 und 1461 genannt wird. Aus dem Jahre 1454 verzeichnen sie einen Thoman Burgkmair, eine Burgkmairin und einen Burgkmair ohne beigefügten Namen, 1461 einen Simon und einen Peter, 1494 einen Paul und einen Jörg. Auch im übrigen Schwaben war die Familie verbreitet. Auf einem Zettel von 1506 im Augsburger Archiv, von Reutlingen geschrieben und unterzeichnet, kommt ein Burgkmair als Weibel vor.

Der erste kunsthistorisch wichtige Vertreter des Namens war Thoman Burgkmair, der jedenfalls von dem erwähnten Thoman zu unterscheiden ist. Er befand sich 1460 in der Lehre bei dem damaligen Briefmaler, späteren Buchdrucker Johann Bämle. 1471 schrieb er das erste im Augsburger Stadtarchiv bewahrte Malerbuch, in dem er die

Namen der Maler aufzählt, die 1460 in Augsburg lebten und die er alle als Zeichner noch gekannt habe. Bei dem Bildhauer Ulrich Wolterbenherer fügt er hinzu, daß dieser sein Schwager gewesen sei. 1473 wohnt er in der Mantbengasse. 1479 erscheint er zum erstenmal unter der Ortsrubrik „Von S. Anthonis“. Unter derselben Rubrik bemerkt er sich noch 1480, während er 1481, 1483 und 1486 unter „Schmidhaus“, dem Gehaim des Schmidberges und der Karolinenstraße, auftritt. Seit 1488 steht er regelmäßig unter der Ortsbezeichnung „Von Diepolt“. 1497 stellt er, wie das erste Malerbuch angibt, einen Lehrlingen namens Jörg Gutknecht bei der Malerzunft vor. Unter dem Jahre 1523 meldet dasselbe Malerbuch seinen Tod. Er hätte also, wenn man seine Geburt etwa ins Jahr 1446 setzt, ein Alter von 77 Jahren erreicht. Die Besitzerin seines Hauses war 1523 die Thoman Burgtmairin, 1525 ging es auf den berühmten Augsburger Schmied Colmann über, welcher die Rüstungen für Kaiser Maximilian fertigte, und die Dorothea Burgtmairin, Thomans Witwe, wohnte bei diesem bis 1530 in Miete.

Über die künstlerische Thätigkeit des Thoman Burgtmair fehlen leider alle Nachrichten. Nur zwei in der Augsburger Galerie bewahrte Bilder werden von Marggraff¹⁾ mit einiger Wahrscheinlichkeit auf ihn zurückgeführt. Das eine, aus dem Jahre 1477, ist ein Stiftsbild aus dem Kloster Kaisheim und stellt Christus am Kreuz zwischen den beiden Schächern dar, links Maria mit den heiligen Frauen und Johannes, rechts den gläubigen Hauptmann und die Pharisäer, im Hintergrunde Jerusalem mit Palästen, Tempeln und Spitztürmen. Die Eigentümlichkeiten in der Komposition, die Gesichtstypen des Johannes und der Magdalena, das helle, leuchtende Kolorit, erinnern an die kölnische Schule, während sich in den unbehilflichen Bewegungen der einzelnen Gestalten die alte Augsburger Schule kenntlich macht. Figuren wie Landschaft zeigen dieselbe Behandlung, die wir später weiter entwickelt bei Thomans Sohne finden; die Figur des guten Hauptmanns kehrt sogar auf dessen Bilde von Sta Croce beinahe kopiert wieder. Das zweite Bild stellt den Tod der Maria dar. Die Sterbende liegt mit dem Haupt auf einem Kopfkissen in hölzerner Bettstatt unter roter Decke und hält die Kerze, welche Johannes ihr gereicht hat; Petrus in priesterlichem Gewande spricht die Einsegnungsworte, Jacobus minor sitzt auf der Bettbank und liest die Sterbegebete vor. Der leidenschaftliche Ausdruck des Affektes, die strenge Zeichnung, das helle Kolorit, die langgeschlunzten Augen, breiten Füße, stark markirten Adern finden sich auch in diesem Bilde wie in dem vorigen vor und zeigen denselben Meister, der auf den ältern Holbein wie auf Hans Burgtmair Einfluß übte. Aber solche Vermutungen führen zu keiner Sicherheit, und es ist zu bedauern, daß wir ein sicher beglaubigtes Bild von Thoman Burgtmair, der jedenfalls ein sehr geachteter Augsburger Maler gewesen ist, nicht nachweisen können.

Daß Hans Burgtmair der Sohn und nicht, was nach den Todesjahren beider wahrscheinlicher zu sein schien, der jüngere Bruder Thomans war, geht aus dem Steuerbuch von 1499 hervor, wo unter Thoman Burgtmair auch „Hans sein Zim“ als Steuerzahler eingetragen ist. Über seine Jugendentwicklung sind leider die Nachrichten sehr spärlich.

Drei Kunstwerke belehren uns über die Zeit seiner Geburt: das Porträt Weisers von Kaisersberg in Schleißheim vom Jahre 1490, ein Holzmedaillon in Berlin aus dem Jahre 1518 und das Selbstbildnis des Meisters in Wiener Behndere vom Jahre 1529.

1) Katalog der kgl. Gemäldegalerie in Augsburg, S. 14 und Pl. 667.

Alle drei haben Inschriften, welche uns sagen, daß Burgkmair 1490 17 Jahre alt war, 1518 im 44. Jahre seines Alters stand und 1529 das 56. Jahr vollendet hatte. So ergibt sich als die Zeit seiner Geburt das Jahr 1473.

Sein erster Lehrer ist jedenfalls sein Vater gewesen. Früh aber reizte es ihn, auch andere Künstler kennen zu lernen, besonders den von seinen Zeitgenossen als *pictorum gloria* bezeichneten, einer alten Augsburger Familie entstammenden Martin Schongauer, den „hipsch Martin“ in Colmar: und so finden wir, wenn wir der Inschrift der von Burgkmair angefertigten, jetzt in der Münchener Pinakothek bewahrten Kopie des Schon-



Charles VII. und Maria auf dem Throne. 1507.

gauerischen Selbstbildnisses¹⁾ folgen, Burgkmair früh in Schongauers Werkstatt bis zu dessen Tode 1491 thätig.

Auch noch nach Schongauers Tode ist er eine Zeitlang im Elsaß geblieben. Wir sehen dies aus der erst ganz kürzlich bekannt gewordenen Inschrift auf dem oben erwähnten Bilde in Zehleheim, welches den Straßburger Prediger Johannes Geiler von Kaysersperg in Priesterornat mit einer schwarzen Kappe auf dem Haupte darstellt. Die auf der Rückseite angebrachte Inschrift lautet: „1490 Doctor Johannes Geiler von Kaysersperg Prædikanter zu Strassburg. Von Hans Burgkmair Maler gekonterfet was 17 Jar alt Dem Hern und Bischofen Fridrich graven zu Hohenzolern.“ Wahr- scheinlich hatte Bischof Friedrich von Augsburg das Porträt des berühmten Straßburger

¹⁾ Antiquar. Katalog der Pinakothek, Nr. 229.

Predigers zu besitzen gewünscht, und Thoman Burgtmair hatte seinen im Ohaß weiteten Sohn aufgefordert, die Arbeit zu liefern. Von großem künstlerischen Werte ist dieses früheste datirte Werk des jungen Meisters nicht. Die Färbeführung ist noch eine schulfache, und das Gesicht des Predigers hebt sich von dem grellen blauen Hintergrunde in



Wunder mit dem Liliu. 1500.

ziemlich unharmonischer Weise ab; trotzdem ist es als das früheste Zeugnis einer malerischen Thätigkeit von hohem Interesse.

Wo er sich in den folgenden Jahren aufgehalten hat, ist unklar; wahrscheinlich war er eine Zeitlang in Italien, wenigstens in Venedig. Wenn er nach Augsburg zurückgekehrt ist, steht ebenfalls nicht fest. Erst am Schlusse des Jahrhunderts wird er in den Urkunden wieder erwähnt. Im Jahre 1498, also im Alter von 25 Jahren, erhielt er die Berechtigung, was das zweite Vaterbuch mit den Worten meldet: „Item Hans Burgtmair ist kommen für ein ehrames Handwerk, als man zahlt 1498 Jahr am

während die Außenseiten der beiden Äugel grau in grau den heil. Georg und die heil. Ursula enthalten.

Es ist ein Vergnügen, der ununterbrochenen Entwicklung, welche der Maler Burgkmair von jetzt an durchmacht, weiter nachzugehen und zu beobachten, wie mehr und mehr der Geist der oberitalienischen Renaissance in seinen Bildern zum Durchbruch kommt.

Da haben wir aus dem Jahre 1505 die Heiligenbilder im Germanischen Museum in Nürnberg¹⁾, von denen das eine Christophoros mit dem Heiligtum auf der Schulter und den heil. Vitus, das andere den heil. Sebastian und den Märtyr. Marimian unter einem Portale darstellt. Beide Bilder lassen Burgkmair als einen Meister erkennen, der von der Türerischen Kunstströmung vollständig unberührt geblieben ist. Die Köpfe auf dem Christoph. Heil. Bilde sind ganz porträtartig gehalten, die Glieder sind so mager wie in Türers frühen Arbeiten, doch weniger gut gezeichnet. In der Farbenzusammenstellung wie in der Perspektive zeigt sich dagegen eine entschiedene Überlegenheit über Türer. Der ganze Vortrag ist mehr mäßig als bei dem gewöhnlich mehr zeichnenden Altmeister. Für das Sebastian-Mariamabild gilt das Gleiche. Auch hier sind die Köpfe tüchtige Porträts, der nackte Körper des Sebastian ist zwar mager, aber bis auf den schlecht verputzten rechten Arm gut gezeichnet und modelliert. Die italienische Form der Architektur bewahrt, wie früh Burgkmair mit der italienischen Renaissance vertraut wurde.

Vollständig zum Durchbruch kommt dieselbe denn in dem Bilde aus dem Jahre 1507, Christus und Maria auf dem Throne sitzend, in der Augsburger Galerie²⁾. Auch die Einfassung ist noch gotisch, während der Thron, auf welchem Christus und Maria sitzen, mit seinen Delphinen und seinem stilisierten Rankenwerk als eines der frühesten Beispiele rein angewandeter oberitalienischer Renaissance – worauf Lübbe³⁾ längst hingewiesen hat – gelten kann.

Die Madonna ist es in dieser Zeit ganz besonders, welche die Phantasie des Künstlers beschäftigt, und wir können zwei seiner besten Madonnenbilder jetzt im Germanischen Museum⁴⁾ bewundern. Eine vorzügliche Leistung ist schon diejenige von 1509. Der Körper des Knaben zeigt das streng realistische Streben des Meisters, die Hände der Madonna sind meisterhaft durchgebildet, ihre Gestalt wie ihre Züge von edler Auffassung und auch der landschaftliche Hintergrund ist sehr gelungen. Noch vorzüglicher ist freilich die Madonna, welche dem Kinde eine Traube reicht, aus dem Jahre 1510, ein Bild, das Waagen mit Recht für würdig der größten Italiener erklärte.

Aber nicht nur als Maler hat sich Burgkmair in dieser ersten Periode seines Lebens betätigt. Auch auf einem andern Gebiete ist er mit dem größten Erfolge thätig gewesen, auf dem Gebiete der Buchornamentik und des Holzschnittes.

Es war noch nicht viel mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, indem Johann Gutenberg in Mainz die Buchdruckerkunst erfinden hatte. Der Buchdruck hatte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bereits die schönsten Blüten getrieben und einen Kunstzweig zur Entwicklung gebracht, der ohne ihn früh dahingeseiht wäre, den deutschen Holzschnitt. Da die Bilder für den Ungebildeten die Stelle der Schrift zu vertreten

1) Katalog, Nr. 151 und 152, beschrieben von Bloch, a. a. o. S.

2) Katalog, Nr. 6–8.

3) Geschichte der deutschen Renaissance, I, 52.

4) Katalog, Nr. 157 u. 161.

hatten, wurden fast alle Bücher des 15. Jahrhunderts reich mit Holzschnitten geziert, die anfangs freilich recht roh waren, aber allmählich immer wertvoller wurden. Schon der alte Friedländer Albrecht Pfister von Bamberg hatte ums Jahr 1460 seine vollständigen Publikationen mit Holzschnitten versehen; seit dem Jahr 1470 hatten Augsburg, Ulm und Köln sich durch ihre illustrierten Prachtwerke ausgezeichnet. Mit den 90er Jahren war Nürnberg in die Schranken getreten, wo der große Verleger Anton Koburger seine Wirksamkeit entfaltete und die Maler Michel Wohlgemuth und Wilhelm Pleidenwurff als Illustratoren heranzog. Eben so großen Eifer wandte man dem Illustrationswesen in Lübeck, Basel und Straßburg zu, wo Stephan Arndes, Johann Bergmann von Elpe und Johann Grüninger thätig waren. Es waren auf diese Weise Prachtwerke wie die költnische Bibel, die Schwabische Chronik, Brands Narrenschiff, Grüningers Virgil entstanden. Das Buch war ganz im Gegensatz zu der heutigen Fabrikware ein Kunstwerk, welchem Typen, Papier, Einband und Bilder einen herrlichen Schmuck verliehen¹⁾. Meist Handwerker, sondern die größten Künstler der Zeit, Führer an der Spitze, waren als Illustratoren thätig. Die Bücherillustration ist auch das Gebiet, auf welchem Burgkmair sich mit Vorliebe bewegte. Augsburg war ein Hauptort, wo illustrierte Prachtwerke entstanden. Dort waren schon im 15. Jahrhundert die großen Buchdrucker Zainer, Bamberger, Sorg und Kaldolt thätig gewesen. Ihnen schlossen sich im 16. Jahrhundert Hans Schoensperger der Ältere und der Jüngere, Hans und Silvan Othmar, Deglin und Koder, Johannes Müller, Grimm und Wirsung, Heinrich Steiner an. Und für alle hat Hans Burgkmair gearbeitet.

Das Verdienst, den Künstler auf die Bücherillustration gelenkt zu haben, gebührt dem Johannes Othmar, der überhaupt unter den Augsburger Buchdruckern, welche große Künstler beschäftigten, neben seinem Sohne Silvan immer in erster Linie genannt werden muß. Er hatte zuerst seit 1482 in Reutlingen, dann seit 1491 in Tübingen gedruckt und 1502 seine Thätigkeit in Augsburg eröffnet.

In des Conrad Celtes 1505 von Othmar gedruckter „*Quatuordecim laudes et victoria Maximiliani de Boemannis*“²⁾ hat Burgkmair seine erste Zeichnung für den Bucherschmuck geliefert, den einfachen Adler auf dem ersten Blatte. Das Blatt trägt die Bezeichnung H. B. und ist unterschrieben:

Astra deo nil majus habent: nil Caesare terre.

Si Caesar terras et deus astra regit.

Dem ebenfalls 1505 erschienenen Buche des Celtes „*Romanae vetustatis fragmenta in Augusta Vindelicorum et eius Diocesi*“ fügte er als Titelbild das Porträt des Conrad Celtes mit den Insignien des getrönten Heldenpoeten bei. Dieses Bild ist noch deshalb besonders interessant, weil man es, als im Jahre 1508 Celtes starb, als Totenbild des Dichters benutzte. Statt der früheren Zahl setzte man die Zahl 1508 auf, außerdem wurden die Augen des Celtes geschlossen, so daß die Züge die eines Gestorbenen wurden³⁾.

1) Vgl. die Einführung zu meiner „Abhandlung zu den alten Bücherillustrationen der Gotik und Renaissance“ (München, Grolz 1884) und meinen Aufsatz über „Illustrierte Prachtwerke des 15. und 16. Jahrhunderts“ in den „Gemeinsamen“ vom 13. Juli 1887.

2) Berlin 856.

3) Schmidt 118; Hildebrand, Das Totenbild des Conrad Celtes, in Rammanns Archiv II 143; eine Abbildung des vollen Originals in der Bilderschau I, Pl. 504 502.

Das Einzelblatt „Lucas das Portrait der Jungfrau malend“¹⁾ aus dem Jahr 1507 ist dagegen deshalb zu nennen, weil es uns eine ebenso vortreffliche italienische Zeichnung wie das gleichzeitige Bild der Krönung Maria verrät. Es ist ein echt italienischer Portikus, von ionischen Säulen getragen und oben am Giebel mit reichen Ähren- und Girlanden geschmückt, in dem Maria mit dem Kinde Jesus genommen hat. Die drei Holzschnitte, welche der Münster 1508 für die von Hans Eithmar gedruckten deutschen Predigten Weiters von Kaisersberg²⁾ lieferte und die den „Weg des schauenden Lebens“, eine Pilgerfamilie und die christlichen Kardinaltugenden darstellen, sind weniger



Die Elsbeth von Hans Eithmar.

wichtig, machen vielmehr infolge des rohen Schnittes noch einen recht altertümlichen Eindruck. Eine weit bedeutendere Leistung ist ein Titelholzschnitt für einen Deglin Nodlerischen Druck, den er 1508 lieferte, des Johannes Stamler „Dialogus de diversarum gentium sectis et mundi religionibus“³⁾. Schon die Komposition — die mater ecclesia, dem Papste die Bibel, dem Kaiser das Schwert überreichend, unten Elvier Zarco mit den Vertretern der fünf nichtchristlichen Stulte disputierend — macht dem Münster

1) Bartich 24.

2) Muther 857: eine Abbildung in Gerth's Bildersch. I, K. 295.

3) Muther 858: eine Abbildung in Gerth's Bildersch. I, K. 19 und 20 sowie Bildersch. II, 587.

Ehre: nirgends ist mehr ein Klingen bemerkbar, er hat ganz den Renaissancestil in sich aufgenommen. Demselben Jahre gehört noch eine andere sehr bedeutende Schöpfung an. Im März 1505 bis November 1506 war die erste Fahrt der Deutschen nach den portugiesischen Indien auf drei von deutschen Kaufleuten, besonders den Zuggern und Welsern, ausgerüsteten Schiffen unternommen worden. Im Anschluß daran erschienen mehrere von Balthasar Springer verfaßte Druckschriften, welcher die Fahrt als „Geschichter des großmächtigen Königs von Portugal und der fürtrefflichen Kaufherren der Juder, Welscher“ mitgemacht hatte. Eine solche kurze Beschreibung lieferte Burgkmair den Stoff zu seiner bekannten Holzschnittfolge des „Königs von Gugin“¹⁾. Die Blätter enthalten in den verschiedenen Abdrücken bald mehr bald weniger Text. Ein Exemplar in Buchform mit begedruckter Beschreibung befindet sich in dem Fhrl. von Welscherischen Familienarchiv in Nürnberg. Über jedem der fünf Blätter, welche die in Gennæa, Allago, Arabia und Großindia angetroffenen Völkerschaften in sehr ausdrucksvollen und sorgfältig gearbeiteten Zeichnungen vorführen, ist eine kurze Charakteristik des Landes und seiner Bewohner gegeben. Auf der ersten Tafel befindet sich oben das Wappen Balthasar Springers (ein springender weißer Hund mit gelbem Halsband in quergeteiltem, oben rotem, unten blauem Felde) und unter der Beschreibung der ersten Abbildung steht gedruckt: H. Burgkmair zu Augsburg. Man muß bewundern, in welcher geschickter Weise Burgkmair verstanden hat, nach der bloßen Schilderung Mohren, Araber, Juder und andere Völkerschaften, die er nie gesehen hatte, darzustellen.

Im Jahre 1510 finden wir ihn wieder als Illustrator einiger religiöser Bücher thätig. Er illustrierte die von Hans Eithmar gedruckte erste Ausgabe eines später oft wieder abgedruckten und Nagler nur in der vierten Ausgabe von 1516 bekannten Gebetbuchleins, des „Taschenbüchleins aus dem Meiss“²⁾, mit 12 kleinen Holzschnitten, welche Gottvater, Christus und Heilige darstellen und noch eben so befangen sind wie die in Kaiserspergs Predigten von 1508. Im Jahre 1510 entstanden ferner die Titelblätter zu fünf neuen Predigten Johann Weilers von Kaisersperg, die Hans Eithmar für den Verleger Jörg Diemar druckte, über „das Buch Granatapfel im Latin genannt Mologramatus“, die „geistliche Bedeutung des Ausgangs der Kinder Israel von Egypto“, die „geistlich Spinnerin nach dem Exempel der heiligen Wittib Elizabeth“, die „geistliche Bedeutung des Hejelsins“ und „die sieben Hauptjünd“³⁾. Die Holzschnitte, welche Christus im Hause des Lazarus, den Durchgang der Israeliten durch das rote Meer, die heil. Elizabeth im Kreise ihrer Spinnerinnen, einen Stoch, welcher einen Hafen ausweidet, und die als Trachen personifizierten sieben Todsünden darstellen, sind vortrefflich und haben ein Jahr später Hans Baldung Grün, als er in Straßburg dasselbe Buch zu illustrieren hatte, zur nützlichen Vorlage gedient. Daß Hans Baldung die gleichen Gegenstände darstellte, hat zu verschiedenen irrtümlichen Angaben in den Handbüchern geführt. Bald gab man Hans Baldung als den Meister der Burgkmair'schen Zeichnungen an, bald sagte man, Hans Burgkmair habe seine Zeichnungen nach denen Hans Baldungs kopiert. Beides ist unrichtig. Burgkmairs Zeichnungen sind die früheren, die dann im nächsten Jahre von Hans Baldung frei umgestaltet wurden. Die Veränderungen sind für diesen Künstler besonders bezeichnend. Er legte alles viel großartiger an; die

1) Bartsch 77, Abbildung bei Derjchau, Lieferung II.

2) Wlat. I. 860.

3) Wlat. I. 862, Abbildungen in Hirtzs Bilderbuch 296 und 388; Bartsch 16, 3, 71 und 62.

Frauen, die bei Burglmair würdige Patrizierinnen waren, sind bei Baldung totele blondehaarige Mädchen mit reizender Stumpfnase, tief ausgeschlitten, eng gegürtet, in pudel anliegendem Gewande, das ihre Körperformen wie nackt hervortreten läßt. Man sieht, daß Hans Baldung sich schon ganz frei zu bewegen wußte zu einer Zeit, wo Hans Burglmair — als Zeichner für den Holzschnitt wenigstens — noch in einer etwas altfünftlichen Richtung befangen war, daß ferner Baldungs Kunst eine weit profanere, humanlichere war als die des Augsburger Meisters.

Man wird nicht irren, wenn man die undatierte Folge der sieben Kardinaltugenden und der sieben Todsünden ebenfalls in diese Zeit verlegt¹⁾. Und auch das schöne Einzelblatt der Madonna mit dem Kind auf dem Schoße²⁾ gehört in diese Jahre, in denen die zwei Madonnen im Germanischen Museum entstanden. Vortrefflich ist dargestellt, wie Maria das auf ihren Knien sitzende Kind liebevoll, beinahe schwermütig betrachtet, als ahne sie die Leiden, die demselben bevorstehen, fein gedacht, wie der Fuß des Kindes in der rechten Hand der Mutter liegt und wie es — ähnlich wie in Raffaels Madonna Tempi — sich um die Mutterliebe nicht kümmert, sondern unbefangen nach links blickt.

Über die äußeren Lebensumstände des Künstlers in dieser Zeit wissen wir wenig. Im Jahre 1506 stellte er einen Lehrsungen Bernhard Minig, 1510 einen Sig Forster bei der Malerkunst vor. Zeit 1509 wohnte er in derselben Straße wie sein Vater. Er besitzt das erste Haus „Vom Diepolt“, sein Vater das sechzehnte; Hans bezahlt 18 Pfennig, Thoman 30 Pfennige Steuer.

1) Blatt 48-54, 55-61.

2) Blatt 9.

(Fortsetzung folgt.)






Fig. 13. Steinhilber, Zinnstein, 1877. Steinhilber, Ende 18. Jahrhundert.


Die Sammlungen des Berliner Kunstgewerbe-Museums.

Mit Illustrationen.

(Fortsetzung und Schluß.)

Sind bei der keramischen Sammlung trotz der absoluten Vollständigkeit einzelner Gruppen doch zur Ausfüllung mancher Lücken und zur gleichmäßigen Abrundung des Ganzen noch mannigfache und nicht unbedeutende Erwerbungen nötig, so darf die Sammlung der Gläser als ziemlich abgeklärt gelten. Eine Anzahl ganzer Sammlungen sind in dieser Gruppe aufgegangen: zwei Sammlungen von Minutoli, welche vorwiegend gebläste Gläser des 18. Jahrhunderts, gezeichnetes deutsches Glas, iranische Gläser und einzelne Venezianer brachte; die Kollektion Guaitalla, die letzte große Erwerbung der „Kunsttammer“, führte den unvergleichlichen Schatz der Venezianer Gläser zu, endlich zahlreiche Einzelankäufe für die Kunsttammer, zu Zeiten als das Glas noch kein beliebtes Sammelobjekt war. Die Glasarbeiten der klassischen Völker des Altertums sind nur durch einige Specimina vertreten, die sehr bedeutende Sammlung im königl. Antiquarium tritt hier ergänzend ein. Auch die Gruppe der iranischen Gläser ist mit Rücksicht auf die entsprechende Kollektion im nordischen Museum nur schwach. Eine ernsthafte Lücke in der Sammlung bilden — wie überall — die mittelalterlichen Gläser und Arbeiten bis ins 16. Jahrhundert hinein. Reich ist die Sammlung dagegen an den einfachen und gezeichneten Gläsern des 16–18. Jahrhunderts, an deren Formen mit Vorliebe unsere altertümelnde Zeit wieder anknüpft.

Die Venezianer Gläser lassen sich in ihrer Entwicklung vom 15. Jahrhundert bis zum Verfall deutlich verfolgen; mit dieser Abreitung dürfte wohl nur die Glaskollektion des Britischen Museums konkurrieren können. Überaus lehrreich ist der Gang dieser Industrie: zunächst Anlehnung an feste Formen, wohl Silbergerat, sodann, mit der wachsenden Erkenntnis von der Gestaltungsfähigkeit des Materials, Ausbildung neuer durch die Technik bedingter Formen, ohne viel Zierat, der weit später hinzutritt, allmählich Überhandnahme des Schmuckes und ganz phantastische Bildungen. Orientalische Gefäße, durch den Handelsverkehr in Venedig ungemein verbreitet, sind dabei nicht ohne Einfluß auf die formale Ausbildung des venezianischen Glases geblieben. Früh bereits kamen neben



CONSOLTISCH UND CABINET

dem weißen Glas auch farbige Gläser auf. Das weiße Glas wurde dekoriert, mit Glas, Email, Lackfarben, die farbigen Gläser in Bronze montiert. Auch diese Gruppen sind in reich vertreten: hervorragend sind darunter drei alt. Vallensteinsünde, deren eines noch gotische Form zeigt, einige Avenurin Gläser bester Qualität, endlich zwei kleine farbige Becher mit Emailmalereien, deren einer mit Darstellungen aus einem Roman in der Art des Poliphilus zu dem Reiten gehört, was die Venezianer Glasmacher hervorgebracht hat. Von Ailigranglas, Gläsern mit Luftblasen, Eis- und Trüpalglas besitzt das Museum zwei große Schränke voll.

Durch Arbeiter, die teils entlassen, teils durch Geld zur Arbeit verlockt waren, kam die Venezianer Kunst nach Deutschland: in Nürnberg, Augsburg, Straß, Köln und zahl reichen anderen Orten, vor allem aber in den Niederlanden wurde „Venezianer“ Glas gefertigt. Ein genauer Vergleich zeigt aber doch recht erhebliche Unterschiede zwischen echten Venezianer Gläsern und den nördlichen Produkten. Durch die *conterie* von Venedig, die bis nach Indien, Afrika und Innerasien drang, kamen wohl auch Glasgefäße in jene Gegenden: die persischen Gläser, deren das Museum einige Dutzend besitzt, zeigen deutlich den Einfluß der Gläser von Venedig.

Das deutsche Glas ist, wie schon angedeutet, gut vertreten durch die einfachen und gekniffenen Gläser aller Perioden bis in unser Jahrhundert hinein. Daneben steht die durch fast hundert Stücke repräsentierte Gruppe der deutschen emaillierten Gläser von der Mitte des 16. Jahrhunderts an. Diese Gläser der Berliner Sammlung haben dadurch noch einen besonderen Wert, daß sie bereits in der ersten Hälfte des Jahrhunderts zusammengebracht sind, zu einer Zeit also, wo an Nachbildungen gar nicht zu denken war. Gerade in der Nachahmung der emaillierten deutschen Gläser wird bekanntlich heute ganz Erstaunliches geleistet, so daß die Möglichkeit, Echtes und Falsches zu scheiden, fast am gehört hat.

An sog. Schapergläsern besitzt das Museum etwa sechzig Stück, darunter zehn be zeichnete von Schapers Hand, auch farbige: solche von seinen Nachbarn Benckert und Keyll, und verwandte Arbeiten. Gläser mit Goldmalerei zwischen Glas, deren Herkunft noch immer dunkel ist, gravierte und mit Lackfarben bemalte, endlich farbiges deutsches und niederländisches Glas, unter denen natürlich die in Potsdam gefertigten Rundelgläser eine größere Gruppe bilden.

Überreich, durch viele hundert Stücke, ist sodann das geschliffene Glas des 18. Jahrhunderts vertreten, darunter zahlreiche hervorragende Stücke böhmischer Hütten, Rheinsberger Fabrikate u. Die Vorliebe der Zeit für geschliffene und geschnittene Gläser richtete bekanntlich die Venezianer Industrie zu Grunde, und allerorten wandten sich nunmehr die Fabriken der neuen Technik zu. Daneben beschäftigten sich einzelne Leute mit dem Gravieren der Gläser, so der Holländer Frans Greenwood und der Hildesheimer Domherr Busch, beide mit mehreren guten Stücken in der Sammlung vertreten.

Neben diesen Arbeiten früherer Zeiten laufen parallel die modernen Erzeugnisse in entsprechender Technik. — Endlich mag hier noch eine seltene, in Berlin reichlich vorhandene Ware genannt werden: das chinesisches Glas. Die Chinesen haben es nicht verstanden, sich die Dehnbarkeit des Glases zu nütze zu machen. Sie gehen vielmehr darauf aus Halbedelsteine nachzubilden, daher ihre Vorliebe für plumpe, kompakte Formen und buntes opates Glas. Aber in ihrer Art leisten sie ganz Erstaunliches: sie verstehen verschiedene farbige Glasschichten durch- und aufeinander zu schmelzen, durchschneiden die

selben, so daß die unteren Lagen sichtbar werden, graviren, emailiren das Glas, kurz es giebt kaum eine europäische Technik, die ihnen unbekannt wäre.

Die Arbeiten aus Metall umfassen außer den großen Gruppen der edlen und nicht edlen Metalle, nebst den gesondert aufgestellten orientalischen Arbeiten, noch das an verschiedenen Stellen eingeordnete Email, Uhren, Präzisionsinstrumente, endlich galvanische Nachbildungen.

Unter den Metallarbeiten nimmt das Schmiedeeisen eine besondere Stellung ein: zu allen Zeiten beherrscht die Schmiedekunst weite Gebiete: man verzierte den rohen Amboss wie den zierlichen Staffettenstuhl, bildete den Möbelbeschlag künstlerisch durch und




Abb. 11. Kammbock, Schmiedeeisen. Niederl. no. 17. Schmiedeeisen.

schmiedete kunstvoll das Wirtshausschild. Dieses weite Feld der Schmiedekunst ist in der Berliner Sammlung recht gut nach allen Seiten hin vertreten. Die ganze reiche Abteilung, welche es heute schon mit der kostbaren Sammlung im bayerischen Nationalmuseum aufnehmen kann, in Bezug auf italienische Arbeiten dieselbe weit überragt, ist im Laufe von etwa zwölf Jahren fast nur durch Einzelankäufe entstanden.

Eine umfangreiche Sammlung besitzt das Museum von eisernen Möbel- und Thürbeschlägen aller Art vom 14. bis 18. Jahrhundert; waren doch im Mittelalter die reich durchgebildeten Beschläge fast der einzige Schmuck der rein konstruktiv gebildeten Möbel. Die spätere Zeit verweist die Bänder zc. in das Innere der Möbel, duldet sie nur noch an den Thüren, wo andererseits wieder die Schlösser eine sorgfältige, der Konstruktion entsprechende künstlerische Gestaltung, selbst in der Hochzeit erfahren, bis mangelndes

Verständnis sie gänzlich verbannte. Und was von den Möbeln gilt, das findet man im großen und ganzen auch an der Fassade der Häuser wieder; die reiche Anwendung und damit Blüte des Schmiedeeisens: Ueberlicht, Fenster und Balkongitter, Anker, Thürklopfer — eine sehr vollständige Gruppe des Museums, reich an italienischen Arbeiten — sodann Wandarme von Wirts- und Geschäftshäusern, Thurmspitzen zc. erreicht ihre Höhe im 16. Jahrhundert, sinkt langsam im 17., treibt noch eine Nachblüte im 18. Jahrhundert und erlischt dann. Im allgemeinen aber begnügte man sich in früheren Jahrhunderten damit, das Schmiedeeisen außerhalb der Wohnung anzuwenden; im Freien als Gitter, Thore, Grabkreuze zc. Das Schmiedeeisen im Salon eingebürgert zu haben, ist erst neuerer Zeit vorbehalten gewesen: ob damit ein Fortschritt indiziert ist, darf man bezweifeln. Wohl kommt im Hause unserer Väter hier und da ein schmiedeeisernes Gerät vor, wovon die Berliner Sammlung manche Beispiele enthält, vor allem kleine, zierlich geätzte Staffetten mit kunstvollen Schlössern, zur Aufbewahrung von Dokumenten zc.,

Trennfüße für kupferne Waschbeden, Staminbode, Wandleuchter, Laternen; das sind aber alles Gegenstände, deren Herstellung aus Eisen mehr oder weniger durch ihren Zweck bedingt war: man vergierte auch wohl einen Waschbatten besonders reich, tauschirte einen schmiedeeisernen Stützgriff, fertigte wohl gar einen Kommodtisch aus Eisen: heute aber geht man darin ohne Frage zu weit, wenn Pierjer und Satzgeräte, Uhren, Papiertörbe u. in dieser Technik hergestellt werden. An Wehr und Wapen einzelne Teile in Eisen zu schneiden ist seit dem Mittelalter beliebt, die Renaissance trieb auch hierin den höchsten Luxus. Die Technik, auf andere Gebiete übertragen, artete in Spielerei aus, war aber im 17. Jahrhundert beliebt: in Berlin arbeitete für den großen Kurfürsten einer der berühmtesten Meister in dieser Technik, Gottfried Zeugbe, früher in Nürnberg, dessen Werte übrigens auch mehr kurios als künstlerisch bedeutend sind.

Eine besondere Sorgfalt widmete das 15. 18. Jahrhundert der Ausstattung der Speisebestecke und Werkzeuge aller Art; hier haben sich alle Techniken in der Herstellung reizvoller Arbeiten fast überboten und mit Recht hat sich daher der Sammeleifer Privater von je diesem Gebiete zugewandt. So kommt es denn, daß wie fast alle öffentlichen Sammlungen auch das Berliner Museum eine ausreichende Kollektion von Geräten und Werkzeugen besitzt, die sich aber mit einzelnen Privatsammlungen, z. B. der unvergleichlichen Sammlung des Herrn H. Schille in Grolshain, nicht messen kann.

Das eigentliche Metall für den bürgerlichen Hausrat war, wie auch heute noch, früher nur in weit größerem Umfang, Kupfer und Messing, dazu trat, heute durch das Porzellan fast vollständig verdrängt, das Zinn. Fast das gesamte Tafelgerät war bis in den Beginn unseres Jahrhunderts aus Zinn gefertigt: die Leichtigkeit der Bearbeitung, Bequemlichkeit es zu reinigen und die schöne, dem Silber verwandte Farbe machten es für diese Zwecke besonders geeignet. Als Surrogat, in der Farbe wenigstens, für Silber drang es besonders in die Zimmingsstuben, deren Willkommen, Kannen und Humpen aus Zinn heute die Bierstücke der Museen sind. Die Verzierungen der gegossenen, in den Formen meist einfachen Zinngeräte werden eingraviert oder auch wohl geätzt: von beiden Techniken besitzt das Berliner Museum eine große Anzahl Stücke, namentlich schöne Teller mit Arabeskenornament.

Die Leichtigkeit, das Zinn in Formen zu gießen, und seine Fähigkeit, selbst die reinste Modellierung scharf wiederzugeben, führten im 16. Jahrhundert vorzüglich in Nürnberg den Zinnguß zu hoher Blüte: bekannt sind die Teller und Schüsseln mit den Figuren der Kaiser, Kurfürsten, biblischen Figuren u. a. m. Unter den Zinngießern tritt als bedeutendster Meister Kaspar Enderlein von Nürnberg heraus, dessen berühmte Arbeiten auch durch einige Stücke in Berlin vertreten sind; ihnen reihen sich als überaus wichtiges historisches Material für die „Enderlein Frage“ eine Anzahl Bleigüsse und ein Zehlguß in Zinn mit dem Porträt des Meisters aus der Werkstatt an.

Die Gruppe der Messing- und Kupferarbeiten bedarf noch stark der Erweiterung; mancherlei ist zwar vorhanden, so gute Messingware der Niederlande, Arbeiten und Matrizen der Beckenschläger von Nürnberg, gravierte italienische Messingschüsseln, treffliche getriebene Kupferarbeiten italienischer und deutscher Herkunft — doch genügt dieses Material durchaus nicht dieser gerade für praktische Bedürfnisse hochwichtigen Abteilung.

Dasselbe gilt von den Arbeiten in Bronze, wo die Kompletierung allerdings weit schwieriger sein dürfte als bei dem übrigen Metall. An mittelalterlichen Geräten

— Nützliches ist, soweit es nicht als Teil zu Geräten gehört, ausgeschlossen — vor allem Kirchengerät ist mancherlei vorhanden: Aquamanilien, Gußtannen zum Hände waschen in ihren phantastischen Formen, Krüge, Weihrauchfässer, Leuchter u.: doch sind hier, um die Mannigfaltigkeit der Formen zu veranschaulichen, Nachbildungen in größerer Anzahl zugezogen. Der deutsche Bronzeguß der Renaissance, dessen Blüte wir in Nürnberg und Augsburg mit Stolz rühmen, ist schwach vertreten: eine treffliche Grabplatte aus Nürnberg (s. Fig. 15), die schöne Platte von dem Grabe des kunstsinigen Cardinals Albrecht von Mainz, ein Werk des Konrad Göbel in Mainz 1527, mögen hier hervor gehoben werden. Sonst beschränkt sich das Vorhandene auf kleinere Geräte: Mörser,




Abb. 15. Grabplatte, Bronzeart., mit den Wappen der Familie Haken von Gekrenn und Zimber. Nürnberg. 16. Jahrh.

Büchsen, Beschläge u. Überaus stattlich ist in neuester Zeit die Reihe italienischer Thürklopfer, Griffe, Beschläge u. erweitert, die wohl von keiner deutschen Sammlung übertroffen wird. Dagegen ist der Mangel an guten italienischen Geräten noch sehr bemerkbar: als beste Stücke müssen der herrliche Randelaber von 1467, und ein florentinisches Weihwasserbeden vom Ende des 16. Jahrhunderts gelten. (Fig. 16.)

Im Anschluß an die Arbeiten aus unedlen Metallen sind die Uhren und Präzisionsinstrumente aufgestellt. An beiden ist ein gutes Material vorhanden, wohl geeignet, um von der Mannigfaltigkeit dieser Kunstzweige und dem Reichthum der Durchbildung der einzelnen Stücke ein anschauliches Bild zu gewähren. Eine der schönsten überhaupt bekannten Uhren ist die Standuhr von Graupner in Dresden 1739, ein besonders berühmtes Stück die angeblich für Rudolf II. gearbeitete große astronomische

Uhr. Die Entwicklung der Zeichenuhr und ihre künstlerische Ausstattung läßt sich gleichfalls in der Sammlung bequem verfolgen.

Die Präzisionsinstrumente, auf deren Verzierung und kunstreiche Gestaltung die moderne Zeit gänzlich verzichtet zu haben scheint, haben neuerdings eine sachkundige Behandlung erfahren, auf welche hier verwiesen sein mag.

Den orientalischen Metallarbeiten, welche sich in Form und Technik sehr von den europäischen scheiden, ist ein breiter Raum gegönnt. Die alte Erfahrung, daß an den orientalischen Arbeiten am meisten zu lernen sei, findet hier aufs neue ihre Bestätigung: hat doch eine für Berlin ganz neue Industrie, das Email, von dieser Sammlung ihren Ausgang genommen. Neben indischen und persischen Metallarbeiten aller Art, darunter größeren Gruppen tauscherter indischer Geräte mit ihren prächtigen Mustern, persischer Messing-, geschnittener und tauscherter Stahlware, alter Stachelgeräthe, zu denen sich dann die entsprechenden Gruppen neuer Arbeiten gesellen, enthält die Sammlung vor allem chinesische und japanische Metallarbeiten. Die chinesischen Bronzen werden heute längst nicht nach Gebühr geschätzt: sie müssen stets gegen die köstlichen japanischen Metallarbeiten zurücktreten. Trotzdem überragen sie die letzteren in Hinsicht formaler Schönheit, Durchbildung und streng dekorativer Ausstattung sehr bedeutend: in Ostasien sind die Chinesen, nicht die Japaner, Männer des großen Stils. Gute chinesische Bronzen sind allerdings überaus rar: die Berliner Sammlung bezieht durch Vermittelung des kaiserlichen Gesandten in Peking, Herrn v. Brandt, dem alle Berliner Sammlungen zum größten Danke verpflichtet sind, eine stattliche Kollektion davon, ohne sich freilich mit der Sammlung Vernuschki messen zu können. In den Formen dieser ostasiatischen Gefäße erschließt sich unserer Industrie eine wahre Fundgrube, die noch längst nicht genug benutzt wird. In technischer Hinsicht sind die Japaner die unübertroffenen Meister: in der Kunst der Metallfärbung, der Tauschierung, Eiecturung, Gravirung, im Treiben und Schlagen mit dem Hammer: in allem sind sie uns heute noch Lehrer. Deshalb ist es Pflicht unserer Museen, diese unerreichbaren Vorbilder zu sammeln, so lange sich noch Gelegenheit bietet; Japan ist fast ausgeplündert und die Zeit nicht mehr fern, wo japanische Arbeiten selbst für schweres Geld nicht zu haben sein werden. Berlin hat sich rechtzeitig versorgt, ohne übrigens absolute Vollständigkeit erreicht oder gewollt zu haben. — Im engen Anschluß an die Metallarbeiten stehen die Emailen. China mit einer hoch entwickelten uralten Technik bietet darin besonders Her-




Fig. 16. Metallarbeit, aus der Sammlung des Berliner Kunstgewerbe Museums.

*) Gerland: Beiträge zur Geschichte der Physik. 1. Heft 1882. Rep. Abdr. aus der „Zeitschrift für bildende Kunst“.

vorragendes; allerdings muß man auch hier Alt und Neu von einander halten. So emailiren die Chinesen z. B. auf getriebenem Kupfer, also eine Art Grubenschmelz; ein großer fünfteiliger Satz Geräte ist dafür ein glänzendes Beispiel. Ferner wird in China ein besonderes Email, in der Art des Venezianer, durchsichtig mit eingelegten Goldplättchen, gefertigt. Die Technik des Maleremail ist dagegen erst durch die Jesuiten in China eingeführt und datirt vom Anfang des vorigen Jahrhunderts. Die Sammlung von Brandt, welche diese Abteilung eigentlich erst begründet hat, führte dem Museum ganz erlesene Schätze zu; darunter eine Anzahl aus dem 1860 zerstörten Sommerpalaste stammende Stücke. Von China wanderte die Emailtechnik nach Japan, um hier selbständig sich weiter zu entwickeln: als Beweis für die Fähigkeit der Japaner, technische Neuheiten weiterzubilden, zengt die Erfindung des Zellenemails auf Porzellan und verwandten Materialien, die ihnen bisher noch nirgends nachgemacht sind. Die Gruppe der japanischen Emailarbeiten verdankt der Meinhof'schen Expedition 1874 ff. reiches Material, eine Anzahl der besten Stücke Herrn von Brandt.

Über die Geschichte des Emails in Europa bietet die Sammlung eine vollständige Übersicht, nur ist noch eine erhebliche Lücke auszufüllen: byzantinisches Email. Dagegen sind die rheinischen Schmelzarbeiten, diejenigen von Limoges, reichlich durch die üblichen Geräte vertreten, auch einige seltenere Formen finden sich; mehrere Stücke belgisches Email sind gleichfalls vorhanden. Das Maleremail von Limoges ist durch etwa zweihundert Stück repräsentirt, fast sämtlich der Sammlung von Naegler entstammend, die einen vollständigen Überblick über die Geschichte dieser Kunst vom Ende des 15. bis ins 18. Jahrhundert gewähren. Es ist eine ganz auserlesene Sammlung durchaus guter, meist auch gut erhaltener Stücke, unter ihnen als köstlichster Schatz, würdig den kostbaren Stücken der Galerie d'Apollon und den Schätzen im Email Zimmer Friedrich Spitzers angereicht zu werden: eine Folge von 14 kleinen Platten mit Darstellungen der Leidensgeschichte nach Albrecht Dürer, farbig mit Gold auf schwarzem Grund. An kleinen Emailplatten des 18. Jahrhunderts auf weißem Grund, Dosen aller Formen englischer, französischer und deutscher Herkunft, sind gleichfalls mehrere Hundert Stück vorhanden. Augsburger Email des 17. Jahrhunderts und eine schöne Gruppe sog. Venezianer Email (auf dessen Herkunft aus Deutschland übrigens einige Stücke der Wiener Schatzkammer vom Ende des 15. Jahrhunderts hinweisen dürften) vervollständigen diese Abteilung.

Die italienischen Kirchengeräte, mit dem köstlichen Email *translucide sur relief* geschmückt, haben ihre Aufstellung unter den Kirchengeräten aus Edelmetall gefunden. Die Sammlung besitzt eine Anzahl Stücke allerersten Ranges: darunter ein großes Kreuz mit zwei anbetenden Engeln, um 1100 aus dem Baseler Domschatz, einen Wiener Kelch, dessen Meister sich nennt, 15. Jahrh. — Hier reiht sich als einziges, aber ganz vorzügliches Werk seiner Art an eine Reliquienmonstranz mit gemalten Emailplatten, feinsten Zeichnung auf blauem Grund, mit dem Wappen der Medici, Florentiner oder norditalienische Arbeit um 1450.

Die Arbeiten aus Edelmetall umfassen zunächst das Kirchengesäß, eine besonders reiche Abteilung, der Stamm aus der alten Kunstkammer, z. T. durch neue Ankäufe und Geschenke wesentlich bereichert. Eitenforien, Reliquiare, Monstranzen, darunter eine mit der Figur Kaiser Heinrichs II., 15. Jahrh., Kelche, Messköpfe, Mantelschließen (berühmt das Werk des Meisters vom Dreieck aus Minden 1484), Grabtrögen, Kreuzfixen, namentlich italienischer und deutscher Herkunft, füllen zwei Schränke. Wir geben unter

Figur 17 die vom Papst Pius II. zum Andenken an das Vatikaner Konzil 1460 in den dortigen Dom gestiftete Stukktafel: am der Kuckseite ist das Bild des lachenden Zirkels mit langer Inschrift eingraviert. Die Technik der „Malerei unter Glas“ ist durch eine Stukktafel aus Monte Casino, von höchster Feinheit, sowie durch kleinere Stücke vertreten.

Mit dem Aufschwung bürgerlichen Lebens und bürgerlichen Handwerks erhebt das Profangerät für die Prunkräume der Fürsten und Vornehmen in reicher Ausbildung. Kann sich die Berliner Sammlung auch nicht mit den Schatzkammern von Dresden und Wien messen — wobei wohl zu beachten, daß das Silber für die königl. Glastafel und das Schaugerät des königl. Zirkels nicht im Museum aufbewahrt wird, — so enthält sie doch eine ganze Reihe vorzüglicher Silberschmiedarbeiten der großen deutschen Werkstätten. Das Hauptwerk des Meisters Jonas Silber aus Nürnberg, das bekannte Deckelgefäß von 1589: die sog. Samnigerkassette, die nicht von ihm gefertigt ist: ein Exemplar der schönen Diana auf dem Hirche: ein Nautilus, dem berühmten Dresdener ebenbürtig: die Züchfontäne in Gestalt eines Elefanten (Fig. 18), deren zugehörige getriebene Platte mit dem Namen des Meisters Christoph Samniger Friedrich der Große in Zeiten der Not einschmelzen ließ, und zahlreiche andere Arbeiten aus den Werkstätten von Nürnberg, Augsburg, Frankfurt, Halle. Bekannt ist das schöne gravierte Spielbrett von Paul Gottlich in Augsburg (nahe verwandt dem Brett in Kassel).

Einen unvergleichlichen Schatz, dem keine Sammlung etwas ähnliches an die Seite zu stellen hat, besitzt das Museum in dem bekannten Ratssilberzeug der Stadt Lüneburg. Es ist dies der stattliche, im Vergleich zu früherer Herrlichkeit (Lüneburg befaß 1610 im ganzen 255 Stück silberne Geräte: freilich kümmerliche Rest von 37 Stück in Prunkgeräten, da als der größte erhaltene Schatz einer deutschen Stadt im Jahre 1874 vom Staat erworben wurde. Nicht bloß die Hülle des hier erhaltenen Tafelgerätes dazu in kostbares Metall mit Edelsteinen und Email 1444 und eine silberne Statuette der Madonna) in reichster



künstlerischer Gestaltung macht diesen Schatz so wertvoll, es ist vor allem auch ein historisches Denkmal ersten Ranges. Wir lernten hier zuerst, daß fern von den berühmten



Abb. 18. Todeskarre, in Silber getrieben. Arbeit des Chinophyl Hammer von Nürnberg, Ende des 16. Jahrh.

süddeutschen Werkstätten, auch an andern Stellen Deutschlands die edle Goldschmiedekunst blühende Blüten trieb — eine Erkenntnis, die sich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr durch zahlreiche Funde bestätigt hat: ich erinnere an Anton Eichenhoit, dessen

Werte die Sammlung in vorzüglichen Stücken besitzt, an die Werkstätten zu Leipzig, Halle, Dresden, München, Prag, Wien: vor allem aber können wir hierdurch mehrere Jahrhunderte an den Arbeiten einer Stadt den Gang dieser Kunst verfolgen. Nirgends tritt uns z. B. so deutlich vor Augen, wie sich der Buckelpokal der Renaissance aus dem Nischblaspokal der Gotik allmählich entwickelt hat (Fig. 19). Die einzelnen Teile des „Schages“ sind bekannt genug, so daß hier nur auf die guten Abbildungen im „Kunsthandwerk“ verweisen zu werden braucht.

Der Sammlung von Arbeiten in Edelmetall sind die Kassetten und Kabinette angeschlossen, deren reiche Ausstattung mit Silberornamentarbeit, Edelsteinen u. eine besondere


2
1530 15401
Ende des 15. Jahrh.3
1547.

Fig. 19. Zwei Kupale aus dem Ratshausberg der Stadt Nürnberg. Nürnberger Arbeiten

Liebhabelei des 16. und 17. Jahrhunderts bildete. Augsburg vornehmlich war die Stätte, wo die Herstellung solcher Prunkmöbel betrieben wurde, von hier gingen sie durch alle Lande. Ursprünglich kleinere Kassetten mit reichem Zierrat — wie die sog. Zammer-Kassetten, deren eine oben erwähnt ist, ferner ein kleines Kabinet mit silbernen durchbrochenen Reliefs auf Lapis-lazuli-Platten, französische Arbeit des 16. Jahrh. — wuchsen diese Mobilien allmählich zu wirklichen Schränken, „Schreibtischen“, wie man im 17. Jahrh. sagte, heran, die mit allem möglichen Gerät und Instrumenten, zum persönlichen Gebrauch vornehmer Herren bestimmt, gefüllt waren. Das Berliner Museum besitzt als einen seiner Hauptschätze den vollständigst erhaltenen, wohl auch künstlerisch bedeutendsten dieser „Schreibtische“ des 17. Jahrhunderts: den pommerischen Kunstschrank, erfunden von Philipp Hainhofer und unter seiner Leitung ausgeführt für Herzog Philipp II. von Pommern, vollendet 1617. Die vorbereitete Publication dieses merkwürdigen Kunstwerks, welches noch seinen vollständigen köstlichen Inhalt bewahrt, wird

den selben weiteren Kreisen bekannt machen: er ist ein charakteristisches Denkmal des Lebens um die Wende des 16. Jahrhunderts, zugleich ein Monument deutscher Kunstgeschichte, dem kein zweites an die Zeit zu stellen. Kennen wir doch nicht nur die Künstler und jedes einzelnen genauen Anteil an der Arbeit, sondern wir besitzen auch die Porträts der selben, dazu urkundliche Nachrichten im weitesten Umfang. Es ist erklärlich, daß an solchen Werken fast vierzig Jahre ist an dem Schrant gearbeitet — das Handwerk Augsburgs erstarken konnte, daß die Tradition hier weit hinein in das 18. Jahrhundert mächtig war. Als selbständige Arbeit eines Mitarbeiters am Pommerischen Kunstschrank, des Matthäus Wallbaum, besitzt die Sammlung ein sehr schönes Cabinet von Ebenholz, reich mit Silber beschlagen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts giebt der Inhalt diesen Schränken mehr den Charakter von Toilettenkasten: eine treffliche Arbeit dieser Art zeigt die Heliogravüre, ein reich mit getriebenem Silber beschlagenes Schildpattschränkchen von zierlichem Aufbau, deutsche Arbeit* vom Ende des 17. Jahrhunderts.

Eine umfangreiche Abteilung des Museums bildet die Schmucksammlung, wobei die antike Goldschmiedekunst nur durch Nachbildungen vertreten ist. An mittelalterlichen Schmuckstücken ist nur wenig, dagegen sind Arbeiten des 16.—17. Jahrhunderts in Fülle vorhanden. An kostbaren emaillierten Pendeloques und Ketten hat das Vermächtnis des Prinzen Karl von Preußen dem Museum ein Duzend zugeführt, denen sich nunmehr die übrigen Arbeiten würdig anreihen. Der Schmuck mit Edelsteinen in den verschiedensten Fassungen, namentlich des 17. Jahrhunderts, bildet eine besonders reiche Gruppe. Neben diesen heute so gesuchten alten Arbeiten ist im Laufe der Zeit eine Gruppe alter und neuer bauerlicher Schmuckfachen entstanden, die von hohem Interesse ist: hier haben sich alte Formen erhalten, die früher im Gebrauch der Vornehmen waren, findet man alte Techniken in hoher Vollkommenheit bewahrt, welche gerade diese Stücke zu besonders lehrreichem Material für unsere Zeit stempeln. Vorwiegend ist es deutscher und italienischer Bauernschmuck, aber auch nationale Arbeiten aus Norwegen, Belgien, Holland, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, Griechenland mit den Inseln, wo sich viel antike Tradition erhalten hat, endlich dem Orient im weitesten Sinn, von der Nordküste Afrikas über Klein Asien und Türkei, nach Indien, China und Japan. An den Schmuck schließen sich künstlerisch verzierte Rosenkränze, Amulette, Buchbeschläge, Ziligranarbeiten aller Art, Dosen zc. an.

Eine Sammlung von Löffeln, Scheren, Châtelaines und kleinen Etuis, z. T. mit Email und in Bronze, bilden eine hier angereicherte Gruppe. Eine wertvolle Ergänzung für die Abteilung sind kleine getriebene und gegossene Platten zu Beschlägen zc., sowie eine sehr umfassende Sammlung von Bleiabgüssen, wie sie in den Werkstätten der Goldschmiede von fertigen Arbeiten zum Andenken oder als Vorlagen zurückbehalten wurden.

Arbeiten in Stein, als Bergkristallgefäße, z. T. in Goldmontirung mit Email, geschliffener Achat (darunter ein Szepter in getriebener Fassung aus dem 15. Jahrhundert) und orientalische Nephritarbeiten, die bekannten Prunkgeräte aus vergoldeter Bronze mit Korallen besetzt, Venezianer und Genuesischer Herkunft, eine sehr umfangreiche Sammlung kleiner Dosen und Etuis aus Halbedelsteinen machen den Beschluß.

* Von fast gleiches Schränkchen, aber aus derselben Werkstatt, beinahe sich in der ehemaligen Sammlung Karl in Hamburg (N. 821). Sehr verwandt in der Arbeit sind die beiden großen Uhren im Hamburgischen Museum (H. Stad. Carl XIV), Arbeiten des Heinrich Gähler von Augsburg (1679), die in das Berliner Cabinet viel etwas jünger; jedenfalls darf man aber an die Werkstatt Gählers oder eines Schülers denken.


Eine besondere, ganz ausserordentliche Behandlung verlangt die Textilsammlung, welche Gewebe, Nadelarbeiten und Teppiche umfasst. Sie ist nicht nur die vollständigste Abteilung des Museums, sondern ohne Frage die größte stiftende Sammlung dieser Art überhaupt. Im Gegensatz zu andern Sammlungen überwiegen Stoffe vom frühen Mittelalter bis in das 16. Jahrhundert hinein; eine Erscheinung, die sich aus den kirchlichen Verhältnissen Deutschlands erklärt, wo mit Einführung der Reformation zumeist wenigstens die Priestergewänder abgesehen die Gewandkammern geschlossen und die mit Stoffabschnitten verhüllten Reliquien bei Seite gelegt wurden. So ist es Zeising, dessen Name von dieser Sammlung untrennbar ist, gelungen, eine ganz einzig dastehende Sammlung zusammenzubringen, deren Bedeutung für die Geschichte der Ornamente von heute noch kaum absehbar ist. Den Hauptschatz bilden die frühmittelalterlichen Stoffe vor dem Erblühen der Webereien in Ägypten und Sicilien; während ein oder das andere Museum hier und da ein Stück als Kostbarkeit bewahrt, finden sich hier Hunderte von Mustern, z. B. in bester Erhaltung. Ueberaus zahlreich sind die arabisch-italischen Stoffe vertreten, meist in großen Stücken, sowie die italienischen des 15. bis 16. Jahrhunderts. Größere Gruppen bilden die chinesischen und japanischen Stoffe, denen sich die kostbarsten Stickereien anschließen. Aus Europa und Vorderasien zählen die Nadelarbeiten nach Tausenden, ein stolzer Besitz sind namentlich die Aufnäharbeiten aus Italien und Spanien. Eine Gesamt-Ausstellung aller Textil- und Nadelarbeiten würde mehr Raum erfordern, als dem Museum überhaupt für alle Sammlungen zu Gebote steht. — Endlich schließt sich hier die Sammlung der orientalischen Teppiche an, gegen hundert Stück, in welcher alle Typen dieser Arbeiten, z. B. durch hochwichtige alte Stücke, vertreten sind. Auch diese Sammlung füllt den großen Hof des Museums vollständig aus, wie eine im Sommer 1884 veranstaltete Sonderausstellung bewies.

Zur Ergänzung des an Originalen vorhandenen Materials dient eine Sammlung von Gipsabgüssen, in welcher die entsprechenden Gruppen der Gips-Sammlung des kgl. Museums aufgegangen sind, letztere besonders reich an Nachbildungen von mittelalterlichem Kirchen- und Hausgerät. Diese Abteilung wird in doppelter Rücksichtnahme auf das vorhandene Material an Originalen und den Unterricht fortwährend planmäßig erweitert, so daß auch sie sich allmählich der Abrundung nähert.

Das wachsende Interesse für die Denkmäler der Kleinkunst hat in neuester Zeit die Sammlung des Berliner Kunstgewerbe-Museums in den Vordergrund gedrängt: sie hat wie alle Berliner Kunstsammlungen den Vorzug, von vornherein planmäßig nach historischen Gesichtspunkten angelegt zu sein, wird fortwährend erweitert und bietet so nach namentlich seit der Aufstellung im neuen Gebäude, die beste Gelegenheit zur Einführung in das Studium der Geschichte der Kleinkunst. Sie in dieser Bedeutung auch weiteren Kreisen bekannt zu machen, sollte der Zweck dieser Zeilen sein.

Berlin.

Arthur Rabl.



Die Medailleurs der Renaissance.*)

Unter all den mannigfachen Zweigen der Kunstübung, in denen sich der überquellende Schaffensdrang der italienischen Renaissance bethätigte, war es wohl die Medaillenkunde, die am längsten auf eine wissenschaftliche Behandlung hat warten müssen. Die Gründe dafür liegen in der relativen Seltenheit und schweren Zugänglichkeit ihrer Werke einerseits, andererseits aber und vorzugeweise in der Dürftigkeit des überlieferten geschichtlichen Materials, das — ganz im Gegensatz zu den uns über die Architektur, Skulptur und Malerei jener Epoche in speziellen literarischen Arbeiten überkommenen Nachrichten — meist erst aus gelegentlichen Erwähnungen und verstreuten Notizen sekundärer Quellen herausgearbeitet werden mußte. Zwar hat es seit Vasari (dessen vereinzelte Angaben über unsern Gegenstand jedoch fast mit noch größerer Verächtlichkeit aufgenommen werden müssen, als sie seinen Mitteilungen gegenüber im allgemeinen geboten ist) nicht an Schriftstellern gefehlt, die sich — freilich vorwiegend von numismatischem, genealogischem oder historischem Standpunkt aus — mit der Medaillenkunde beschäftigt haben: allein mit Ausnahme etwa der Werke Maffei's (*Verona illustrata*, 1725), Gaetani's (*Museum Mazzuchellianum*, 1761) und Vitta's (*Famiglie celebri d'Italia*, 1819) ist die Ausbeute dieser Arbeiten für die kunstgeschichtliche Behandlung des in Rede stehenden Gegenstandes eine verschwindend geringe. In dieser Richtung haben wir erst Möhsens „Beschreibung einer Berlinischen Medaillenammlung (1773)“, Lenormants „Trésor de numismatique et de glyptique (1834)“ und Welzenthals „Skizzen zur Geschichte der Medaillenkunst (1840)“ eine entschiedene Förderung unsrer Kenntnisse zu danken. — Auf Grund dieser Vorarbeiten und begünstigt und gefördert durch den privaten Sammeleifer, der sich in den letzten Jahrzehnten auch auf die Medaillen geworfen hat — bekanntlich war auch hier Goethe einer der ersten, die den hohen künstlerischen Wert dieser Werke würdigten, lange bevor sich ihnen die Kunst weiterer Kreise zugewendet hatte, — konnten nunmehr in jüngster Zeit mehrere Kunstschriftsteller fast gleichzeitig an eine wissenschaftliche Bearbeitung des Stoffes gehen, deren jede ihre eigentümlichen Vorzüge hat und die nun zusammengenommen das gesamte Material, wie es bis heute in schriftlichen Quellen und einschlägigen Kunstzeugnissen vorliegt, wohl erschöpfen.

Zuerst erschienen — 1879 in erster, 1883 in neuer, vielfach umgearbeiteter und um die Hälfte des Stoffes erweiterter Auflage — A. Armand's „*Les Médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles* (Paris, Non)“, ein kritisches Verzeichnis aller Medaillen italienischen Ursprungs bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, im ersten Band 1250 bezeichnete Stücke von 178 Künstlern in alphabetischer Reihenfolge der letzteren, — im zweiten 1259 unbezeichnete Stücke in chronologischer Folge der dargestellten Persönlichkeiten nach örtlichen Gruppen geordnet enthaltend, mit gedrängten biographischen Notizen, konzipierter Beschreibung der einzelnen Medaillen, Begründung der Attributionen, die von den bisher gebräuchlichen

*) *Les Médailleurs de la Renaissance* par Aloïss Heiss. I. Vittore Pisano. Avec 11 planches de phototypographies inaltérables et 75 vignettes dans le texte. fl. fol. 48 S. II. Francesco Laurana et Pietro da Milano. Avec 5 pl. et 60 fig. dans le texte. fl. fol. 54 S. III. Nicolò, Amadio da Milano, Marescotti, Lixignolo, Petricini, Baldassare Estense, Coradini et les Anonymes travaillant à Ferrare au XV^e siècle. Avec 8 pl. et 130 vign. dans le texte. fl. fol. 60. S. IV. Léon-Baptiste Alberti, Matteo de'Pasti et Anonyme de Pandolphe IV Malatesta. Avec 5 pl. et 100 vign. dans le texte. fl. fol. 60 S. — Paris. J. Rothschild, éditeur 1881 — 1883.

abweichen, und litterarischen Nachweisen von Beschäftigung und Ausbildung der ersten Zeit, sowie — bei unedirten — Angabe einer der Sammlungen, wo sie vorkommen. Altes, Neues sind nicht aufgenommen, dagegen erheben sorgfältige Notizen die praktische Beschäftigung mit Sorgfalt und umfassender Kenntnis des Stempels, der alten Werke, in welcher der Forscher und Liebhaber nimmer ein langentbehrtes Handbuch der Medaillenkunde findet.

Nur; darauf begann J. Friedländer im Jahrbuch der Litteratur (XVIII, 1880—1882) die Veröffentlichung seiner von lange her vorbereiteten Arbeit „Die italienischen Schaumünzen des 15. Jahrhunderts“ (1880, 1882). Der Band ist beschränkt darin seine Darstellung zwischen den angeblichen Güttern und die Legenden der Medaillen und nimmt unbezeichnet nur dann auf, wenn sie durch besondern künstlerischen Wert hervorrufen oder ihre Meister sich mit vieler Wahrscheinlichkeit nachweisen lassen. Außerst wertvoll und die vollständige Behandlung des Stempels bezeugend ist oben die Einleitung, in der die Fragen nach dem Material, der Technik, Entwicklung und Entzifferung der Medaillenkunst, nach dem Zweck dieser Kunstwerke und nach der bisherigen geschichtlichen Darstellung des Stoffs gedrängt diskutiert werden. In Friedländers eigener Behandlung gründet sich diese auf die chronologische Reihenfolge sämtlicher bekannten Künstler dieses Zweiges, die der Verfasser als Resultat langwieriger Forschungen anstellt und veranlaßt er zum Schluss (S. 117), nach welchen er das Material im einzelnen vorführt. Hierbei giebt er zuerst immer eine biographische und künstlerische Würdigung des betreffenden Meisters unter möglichst erschöpfender Heranziehung des bisher bekannten, oft aber auch erst neugewonnenen Materials, und läßt darauf die einzelnen Schaumünzen nach ihrer Entstehungszeit folgen. Dabei giebt er bezüglich der Dargestellten nur die notwendigsten biographischen Notizen, vor allem alle chronologischen Daten, die eine Zeitbestimmung der Medaillen ermöglichen, und fügt neben ihrer Beschreibung auch die Auflösung der abgekürzten Beischriften und, wo es möglich ist, die Erklärung der allegorischen Darstellungen der Medaillen (S. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

Dem letztern Wunsche nun entspricht die dritte der hierher gehörigen Publikationen, deren Besprechung diese Zeilen vorzugsweise gewidmet sind, in welchem Werke die Verwirklichung ihr Verfasser angestrebt, ist den beiden vorerwähnten Werken gegenüber ein noch umfassenderer. In einzelnen Monographien beabsichtigt er das gesamte Material der italienischen Medaillenkunde vorzuführen, und zwar gleichfalls in chronologisch-geographischer Anordnung, wie sie ja für eine ähnliche Arbeit allem rationell und ist. Die bisher vorliegenden Hefte gestatten schon ein Urteil über Anlage und Durchführung der Heftschen Publikation, eines Prachtwerks im vornehmsten Sinne des Wortes, bei welchem die in jeder Richtung tadellose, ja gediegen opulente typographische und illustrative Ausstattung mit der Vielseitigkeit und Vorurteilslosigkeit der Forschung, dem lückentlosen Reichthum des Wissens, der Feinheit des künstlerischen Urteils und der sachgemäßen Gestaltung des Stempels (S. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

weise und die Eigentümlichkeiten der einzelnen Meister zu charakterisieren und sie nach dem künstlerischen Werte ihrer Werke gegeneinander abzuwägen. Worin er jedoch über Friedländer hinausgeht, das ist die weiteste Anwendung bildlicher Reproduktion: er bringt vor allem in vorzüglichen Selichorien, welche die Originale zumest ganz tadellos wiedergeben, sämtliche in Text lesbaren authentischen Medaillen jedes behandelten Künstlers, außerdem die attribuierten oder restituirten in Textbezugschnitten wobei er vom H. Heise an auch den Ortsnachweis für das reproduzierte Exemplar bringt, dann aber — und dies ist eine Spezialität seiner Arbeit — weist er auf den Entwurf von Medaillen bezüglichen Handzeichnungen überall vollständig auf, zieht er für die Diskussion der verschiedenen Fragen heran, nicht bloß solche Nachahmerreproduktionen der wichtigsten davon, und fügt auch sonst Momente der Architektur, Skulptur und Malerei, die mit den besprochenen Schanmünzen irgend zusammenhängen, in Textillustrationen bei. — Kurz er erschöpft das bildliche Material in einem Maße, wie es seiner kind Vorläufer auch nur annähernd versucht hatte.

Schon diese kurz a Andeutungen genügen, um zu zeigen, daß wir in dem Heiß'schen Werke einer Publikation gegenüber stehen, die in ihrer Vollendung einst ein wahres „Corpus Numismaticum“ der italienischen Renaissance-medailen bilden wird, — einem Werte, wie es in gleicher Bediegenheit und gleichem Aufwand der Ausstattung ohne öffentliche Unterstützung wohl nur ein hängewelter Veleger zu unternehmen wagen darf, den man gleichwohl zu einer so vornehmen Veleberung der Kunsts litteratur beglückwünschen muß. Auf den überaus reichen Stoff der einzelnen Monographien an diesem Orte im Detail einzugehn, ist nicht möglich; nur einige Punkte, die in einer oder der andern Richtung besondere Beachtung verdienen, möge uns gestattet sein in folgendem hervorzuheben.

In der einleitenden Skizze über Pisano beschränkt sich Heiß auf eine Zusammenstellung dessen, was wir über ihn als Medailleur wissen. Es will uns bedünken, daß in einer eigens diesem „Fürsten der Medailleurs“ gewidmeten Monographie eine eingehendere Behandlung des ganzen Künstlers, als eines der frühesten Kämpen für den Realismus der Renaissance, wohl am Orte gewesen wäre, weil sich der Kunstscharakter seiner Tätigkeit als Medailleur völlig nur aus seinem gesamten Schaffen erklärt. Für die Lebensgeschichte des Meisters vermag auch Heiß keine neuen Daten beizubringen. In der Zahl der unzweifelhaften Denkmünzen Pisano's — es sind deren fünfundzwanzig — stimmt Heiß mit Armand überein, während Friedländer sechs weitere für ihn in Anspruch nimmt. Zwei davon Ziq. Malatesta und Vionello (Zue, 7 u. 11 bei Friedländer) und als Kombinationen der Avers- und Reversseiten je zwei verschiedener Denkmünzen auszuweisen. Dagegen ist die Entscheidung bezüglich der übrigen vier, deren zwei das Bildnis Pisano's selbst, die beiden andern dasjenige Dante's zeigen, nicht so leicht. Die Gründe Friedländer's für Pisano's Autorschaft liegen, außer in dem Stilcharakter der Werke selbst, im Zeugnis Pomp. Guaurico's („Pisanus pictor in se cavando ambitiosissimus“), — die Gegengründe der beiden andern Forscher darin, daß sie jene nicht nur den beglaubigten Werken des Meisters weit nachstehend, sondern auch jede der beiden Denkmünzen von verschiedener Manier finden, deshalb das Zeugnis Guaurico's auch nicht auf sie, sondern auf andre verloren gegangene Medaillen mit dem Bildnis Pisano's beziehen können. Auch die Reversseiten der fraglichen Stücke mit den Anfangsbuchstaben der sieben Tugenden sprechen ihnen gegen Pisano's Autorschaft, da sie ihm nicht das Übermaß von Unbescheidenheit imputiren möchten, sich der Nachwelt als ein förmliches Wunder an Tugend überliefern zu wollen, während eine solche Glorifikation des Meisters durch einen seiner Schüler ganz natürlich erscheint. Das Gewicht dieser Argumente ist so groß, daß sich ihm der unparteiische Beurteiler kaum verschließen kann, — und damit fällt denn auch die Friedländer'sche Attribution für die beiden kleinen Dantemedailen, die er deshalb dem Pisano zuschreibt, weil die eine den Revers der kleinen Bildnismedaille desselben hat (in Wahrheit ist sie eine Kombination von Avers und Revers zweier verschiedener Stücke), der Avers der andern aber mit jenem der ersten identisch ist, während Heiß und Armand ihn für eine Restitution vom Ende des 15. oder Beginn des 16. Jahrhunderts erklären.

Ein weiterer Zusatz setzt uns in die Lage, das Schaffen Pisano's als Medailleur ge-

[illegible][illegible]

Auf der Anbahn der 1. und 2. Station des Eisenbahnsystems der Kaiserin von Mexiko, des Grafen von Buxtehude und Fink, stehen von Mexiko aus zwei sehr prächtige, weitläufige und zugemeffene Räume. Mit dem bedeutenderen der beiden dort beschäftigten Künstler, dem Erzgießer und Medaillen-Schneider, wurden von Mexiko aus zwei sehr prächtige, weitläufige und zugemeffene Räume.

[illegible][illegible]

Ferrara, den Entwurf für ein Grabdenkmal Verjo's aus der Sammlung *His de la Zalle* im Louvre, mehrere Skizzen zu Medaillen aus dem Ballard'schen Sammelband, das Marmorrelief *St. Genera's* von Aragon aus der Sammlung *Trevius*, und — als Nachtrag zur Monographie *Pisano's* — Nachbildungen seines „h. Georg“ in der Nationalgalerie zu London, und des „*Menello d'Este*“ in der Sammlung *Merelli* zu Mailand. Gern hätten wir hier noch zwei Werte aufgenommen gesehen, die unsres Wissens auch noch unveröffentlicht, überhaupt wenig bekannt sind: die interessante Miniature der Bibliothek von Ferrara im Manuskript von *Bindini's „Tavole astronomiche“*, Verjo I. darstellend, wie er den Verfasser Kaiser Friedrich III. versieht, — und das frühzeitige Grabmal des h. Bernardin in der ihm geweihten Kirche zu Aquila (letzteres aus Anlaß der Medaille des Heiligen von *Marescotto*). — Auch der Text bringt mannigfache Bereicherungen bez. Berichtigungen. So wird — um nur einiges davon anzuführen — die auch noch bei Friedländer verkommene Identifizierung des Medailleurs *Nicolaus Merentinus* mit *Nic. Varencelli* widerlegt: es werden die falschen Daten für die Biographie des letzteren aus den Urkunden berichtigt und wird wahrscheinlich gemacht, daß wir in ihm den „*Nicolaus*“ der Medaille *Menello's d'Este* zu finden haben; ebenso wird die nach *Bartholomäus's* Angaben auch noch von Friedländer als möglich hingestellte Annahme, der Medailleur *Ant. Amadio da Milano* sei identisch mit *Amadeus Mediolanensis*, dem Bildner des ehemaligen *Martinsgrab's* in S. Lorenzo zu Cremona, und zugleich der Vater des *Bildhauers* *Nic. Ant. Amadeo*, widerlegt. In Betreff *Petrini's de Merentia*, für den Friedländer die Möglichkeit der Identifizierung mit *Ant. Filarete* aufgestellt hatte, bringt *Heiß* eine Mitteilung *Milanes's* bei, wonach der Meister jener *Pietre di Neri Mazzanti* (geb. 1125) gewesen sei, dem — als er nach langer Abwesenheit 1117 in seine Vaterstadt zurückgekehrt war — eine zehnjährige Steuerfreiheit bewilligt wurde, unter der Bedingung, daß er junge *Merentini* in der Kunst des Gesteinsschneidens unterrichte, wenn er Verzügliches leistete. Bezüglich des *Bartholomäus's* Gönse endlich steht *Heiß* der Hypothese *Caracasselle's*, die ihn mit dem Vater *Bald. da Reggio* identifiziert, etwas skeptisch gegenüber, und doch scheint uns diese, wenn nach, was sich aus dem gleichzeitigen Urkundenmaterial folgern läßt, wohl begründet.

Die vierte der *Heiß'schen* Monographien ist in erster Linie *Matteo de' Pasti* gewidmet, dem Veroneser Künstler, der am Hofe *Sigismondo Malatesta's* nicht bloß als Medailleur, sondern auch als Architekt, Bildner, Dekorateur und Zeichner vielfach beschäftigt war. Für die Lebensgeschichte desselben bringt der Verfasser nach urkundlichen Mitteilungen von *E. Münz* eine Reihe von Daten, aus denen zu entnehmen ist, daß er der Sohn eines *Magister Andreas* von Verona war und außer seinem Bruder *Antonie*, der mehrmals bei Abschluß von Bauverträgen für *S. Francesco* in Rimini als sein, bez. *Sigismondo's* Bevollmächtigter erscheint, auch einen zweiten Bruder *Bartolomeo* hatte: ferner daß er 1161 noch in Rimini lebte, wo er in *Notariatsakten* ein und das andre Mal auch als „*vir nobilis*“ bezeichnet wird. Dagegen vermissen wir bei *Heiß* das von *Friedländer* beigebrachte Zeugnis für die Berühmtheit der Medaillen *Matteo's*, das sich in einem Briefe *Tim. Massei's*, des früheren Abtes und Erbauers der *Badia* von *Fiesole*, an *Sig. Malatesta* aus *Bologna* 1453 gerichtet, ausgesprochen findet. Schon dazumal und seither bis auf unsere Tage ist die Bedeutung *Matteo's* als Medailleur überschätzt worden und wenn selbst *Heiß* noch urteilt, er nehme ohne Widerspruch den ersten Rang nach *Pisano* ein, so genügt ein Blick auf die Denkmünzen beider Meister, insbesond're auf die Kompositionen der Mehrseiten, um den weiten Abstand *Pasti's* von *Pisano* zu erkennen.

Außer den 23 Medaillen, die wir von *Matteo* kennen und deren Mehrzahl *Sig. Malatesta* und *Isotta da Rimini* darstellen, und neben der unbedeutenden Denkmünze *Pandolfo's* und *Malatesta's* von einem spätern anonymen Meister, publiziert der Verfasser hier auch auch einmal drei Plaketten mit dem Bildnis *V. B. Alberti's* aus der Sammlung *Trevius* und dem Louvre, deren zwei, sowohl was die außergewöhnlichen Dimensionen als die Trefflichkeit der Arbeit betrifft, den ersten Prachtsücken ihrer Art zugeählt zu werden verdienen. Man hatte sie bisher meist unter die Arbeiten *Pasti's* eingereiht (eine Meinung, der auch noch *Armand* zuneigt), doch genügt ein Blick auf diese, namentlich auf die authentische Medaille *Alberti's* selbst, um sich von der Unhaltbarkeit dieser Annahme zu überzeugen. *Heiß*

stellt es nun — jedoch mit aller Reserve — als möglich hin, daß wir dann Alberti's selbst vor uns haben, den ja das ist unzweifelhaft Jeanis Elzévir'scher Ueheber „von noch vorhandenen ausgezeichneten Werken des Ennius, Virgils, Statius und Suetonius“ anführt. Auf das Hin und Wieder dieser Attribution können wir leider nicht näher eingehen; uns selbst scheinen die fraglichen Urtexte in Annahme wie Ausweisung viel zu deutlich den Stempel der Druckzeit des Cinqcentos zu tragen, als daß wir sie unter die Erstlingsarbeiten der Medaillenkunst einreihen könnten, welche wir beherzigen würden, wenn wir Alberti in seinen jüngeren Jahren gekannt hätten, da die Kunst der Medaille seiner Zeitgenossen.

Von sonstigem Material, das hier zum erstenmal vorkommt, haben wir noch nur die Christusmedaille von Paris aus der Sammlung Tavernier, mit dem Schnitt ihres Avers aus dem Ballard'schen Sammelbande, die große Medaille Sig. Malatesta's (Sammlung Armand und Ecole des Beaux-arts), die von Hübner als eine Arbeit Papi's angeschlossen, von Armand jedoch, offenbar mit mehr Berechtigung, einem anonymen Meister vom Ausgange des 15. Jahrhunderts zugeteilt wird (auch Friedländer führt sie nicht unter Papi's Werken auf); drei Denkmünzen Isotta's, deren eine — aus der Sammlung Taverna in Mailand, mit einer vertieft gravirten Aufschrift auf dem Revers — bei Friedländer nicht verkennt, das dem Gentile da Fabriano zugeschriebene Bild im Feuer; Madonna mit Kind, von Sig. Malatesta oder Lionello d'Este(?) angebetet; endlich eine Quattrocento-Holzbüste aus der Sammlung Goldschmidt in Paris, interessant, weil sie uns einen soeben verstorbenen Meister mit dem Ferrus Isotta's auf den Medaillen Papi's. Auch sonst ist das Heft aufs reichste mit Illustrationen ausgestattet. So wertvoll die Mehrzahl derselben ist, — wir führen davon nur die Facsimile-Schnitte aus Valturio's „De re castellanica“, deren Papi bestimmt, höchstwahrscheinlich die Zeichnungen lieferte, und dann die Siegelabdrücke Warren und Smith's der Medaillen an. — So scheint uns der Verfasser mit der Aufnahme von manchen derselben, die mit dem Gegenstand kaum lose zusammenhängen, Anblickten und Blicken von Seiten nach alten Stücken der Pariser Nationalbibliothek und Meißner „Archiv illustré“ u. s. w. sich Guten doch etwas zuviel gethan zu haben. Statt ihrer rathen wir lieber eine Repräsentation des Medaillenschnittes v. P. Alberti's vom Grabmal Sig. Malatesta's in S. Francesco zu Rimini wohl um so freudiger begrüßt haben, als es bisher nicht vorzuziehen ist und einen Vergleich mit den Portraits-plaquettes Alberti's ermöglicht. — Zum Schluß noch die Bemerkung, daß sich der Verfasser des durch die archivalischen Funde Priarte's und die vorhandenen bildlichen Darstellungen einigermaßen kompromittirten Rufes der geistigen Begabung, Bildung und Schönheit Isotta's warm annimmt und manche Gründe vorbringt, die geeignet sind, die angegriffene Glaubwürdigkeit der gleichzeitigen, für sie günstigeren litterarischen Zeugnisse wieder herzustellen.

G. v. Habicht

Kunstliteratur.

Mireille. Poème provençal par Frédéric Mistral. Traduction française de l'auteur, accompagnée du texte original avec 25 eaux-fortes dessinées et gravées par Eugène Burnand et 53 dessins du même artiste reproduits par le procédé Gilet. Paris, librairie Hachette et C^{ie} 79, Boulevard St. Germain. 1884. 4 B^{de} in 8^{vo} von 394 Z.

Zu den in der französischen Litteratur immer seltener werdenden, wahrhaft erquicklichen und gefunden Erscheinungen gehören vor allem die episch-lyrischen Gedichte von Frédéric Mistral. In der Sprache ihres Verfassers geschrieben, mit dem heimathlichen Boden seiner geliebten Provence eng verwachsen, unterscheiden sich dieselben auf das vorteilhafteste von den meistens durch und durch faulen Pariser Erzeugnissen der modernen Rhetorik. Die provençal-

ichen Verse Mistrats sind einem tief religiösen, vollstündlich empfindenden Dichtergemüt entsprossen und stellen sich die Aufgabe, den Leser aus dem niedrigen Genüß des alltäglichen Lebens in eine höhere Erhebung zu versetzen. Sie nützen nicht durch die tot-rhetographische Diktion, sondern durch die freie, künstlerisch lebendige Gestaltung des Stiles.

Nabezu ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seitdem Mistrat mit seiner „Mireille“ in die Öffentlichkeit trat: die Widmung des Buches an Valentine trug das Datum des 8. September 1859. Oben und durchaus verdient war der Enthusiasmus, mit dem das Erstlingswerk des einfachen Bauern aus dem Departement der Vendée zu Rhône von seinen Vandalen beglückt wurde. Wohl verdient war er, die einen schon allein der Umstand, daß nach 25 Jahren noch sich das Bedürfnis einer illustrierten Ausgabe geltend machte. Der Inhalt des Gedichtes laßt sich mit wenigen Worten wiedergeben. Der Mittelpunkt des Ganzen ist Mireille, das einzige Kind wohlhabender Eltern, die am Fuße des Berges, auf dem das uralte Städtchen Les Bains liegt, auf ihrem Hofe leben. Von ihr gehen die Strahlen aus, welche die Handlung beleuchten und sich schließlich an einem trübsamen Wendepunkte brechen. Das Schicksal tritt dem Mädchen in der Gestalt eines einfachen Korbslickers entgegen, der an einem schönen Sommerabend mit seinem alten Vater in der Arm von Mireilles eintreibt und Gastfreundschaft findet. Er liebt Mireille und verliebt sich in sie. Trotzdem aber das Mädchen seine Liebe erwidert, erreicht er nicht das ersehnte Ziel. Mistrats Helden strebt höher hinaus mit seiner Tochter; nachdem drei reiche Freier umsonst um ihre Hand angehalten, ist es natürlich, daß er die Werbung des armen Korbslickers mit Hohn zurückweist. Mireille, die ihre Liebe zu Vincent offen gestanden, fühlt sich nun infolgedessen tief unglücklich und verläßt in stiller Nacht das väterliche Haus, um am Strande des Meeres, in der Kirche der heiligen Marien der Camargue, für die Erfüllung ihrer Wünsche zu beten. Zum Tode erschöpft, verwirrt durch die glühende Sonne des Südens, kommt sie endlich an dem Wallfahrtsorte an. Mann hat ihr Gebet verrichtet, so erhebt sie eine Schmadt, und verliert sie sich in Visionen. Die heiligen drei Marien steigen nieder, beweisen ihr die Nichtigkeit alles irdischen Gutes und fordern sie auf, der Welt zu entsagen. Anzuweilen haben sich ihre Eltern, beklümmert und in Verzweiflung, aufgemacht, die Tochter zu finden. Die Zärtlichkeit des Wiedersehens war ihnen zwar vergönnt, allein sie wurde getrübt durch die Liebesphantasien des geliebten Kindes. Bereits ist es der Welt entrückt; weder die Versprechungen seiner Eltern, noch die liebevollsten Blicke von Vincent vermögen es am Leben zu erhalten. Ihre Sonne ist untergegangen. Glücklich in Erwartung des Himmels, in den Armen ihrer Lieben, haucht Mireille ihre reine Seele aus.

Der Künstler, welcher berufen war, diese Geschichte zu illustrieren, Eugène Burnand, dürfte manchem Leser dieser Zeitschrift schon bekannt sein. Mehrmals hatten wir Gelegenheit, im Beiblatt seine Bilder zu besprechen.¹⁾ Burnand hat heute seinen Weg gemacht, sowohl für seine Gemälde, als auch für seine Radirungen erhielt er im Pariser Salon Medaillen. Ursprünglich für die Laufbahn eines Architekten bestimmt, an der polytechnischen Schule in Zürich gebildet, ging er frühzeitig zur Malerei über. Er studierte dieselbe zuerst in Genf bei Menn, dann bei Gérôme in Paris; die Tüchtigkeit der Schule offenbart sich in allen seinen Leistungen. Burnand ist stets Herr der technischen Mittel, und sein frommes Gemüt läßt ihn ernste und gediegene Stoffe, das heißt solche Stoffe wählen, die den edeln Seiten des sozialen Lebens entnommen sind. Aus Gefagtem geht hervor, daß die Aufgabe, Mireille zu illustrieren, dem Künstler hochwillkommen sein mußte; lieferte sie ihm doch neues Material, um die Seele des Volkes, seine Sitten und Gebräuche zu ergründen. Natürlich begab sich der Maler zu dem Lande in die Provence. Er radirte aus der Quelle und ließ sich keine Mühe verdrießen, die landschaftlichen Reize Südfrankreichs, das kulturgeschichtliche Kolorit des Landes klar und deutlich wiederzugeben. Erst nach gründlichen Studien ging er an die Arbeit, und so gelang es ihm, etwas Bleibendes zu leisten.

Die Illustrationen Burnands lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Bloß bei

1) Vol. Kunstblatt von 1876, Z. 116; von 1877, Z. 158; und von 1880, Z. 81.

[illegible]

Wir wenden uns jetzt zu der tragischen Episode, welche die Handlung gewaltsam dem Ende zudrängt. Drei der tüchtigsten Illustrationen beziehen sich auf dieselbe. Ein Lachstreiber, welcher vergebens um Mireille angehalten, ein herkulischer Mann, trifft Vincent abends auf offenem Felde und provoziert ihn zum Ringkampf. Diese Scene ist eine der großartigsten im ganzen Gross und von Burnard mit Umstanden Gemalt und gezeichnet. Vincent bleibt Sieger, wird aber nach beendetem Streit von seinem Gegner muthlos niedergestochen. Als der Morgen graut, finden ihn drei Bauern wie tot am Boden liegend. Den Wiedererwecker sieht die Erde in der That der kühnen Mordthat als ein Uebel über die Albion legen. Im Moment, da das Wetter zu einem Fortschritt in Richtung auf einen Stile begeistert. Der nächste Stich zeigt uns die Sorge Mireille's um den kranken Geliebten. Mittheilung neigt sie sich zu ihm, umstandenen von ihren Eltern und Nachbarn. Wir befinden uns wieder in der Farm von Micocentles. Jetzt ist der Knoten geschürzt. Mireille verläßt die Heimat, trifft unterwegs am Brunnen einen kleinen Knaben, man kennt ihn bereits von dem Holzschnitt S. 179 her, der sie mit sich in die väterliche Hütte nimmt. Maître Ramon ruft die Arbeiter zusammen und erkundigt sich, ob keiner seine Tochter gesehen? Zerknirsch steht er neben seinem wehklagenden Weibe, vor sich die Auskunft gebenden Gefellen. Den Hintergrund der wunderbaren Konvention und die in der Mitte des Bildes. Es ist eben ist schließlich das Innere der Kirche der drei Marien zur Erscheinung gebracht, welches bezeugtes Zeugnis dafür ablegt, daß die architektonischen Formen dem Meister durchaus geläufig sind. Vor Mattigkeit zusammengebrochen, die Hände inbrünstig gefaltet, den Blick unentwegt auf die Reliquien im Chor geheftet, so empfängt Mireille an heiligem Ort die Weihe zum Tode. Ihre letzten Augenblicke sind uns vom Illustrator auf unvergleichliche Weise geschildert.

Den Nadirungen, welche mit der Handlung des Romans in direktem Zusammenhange stehen, reiben sich die Landschaftsbilder und die Tierstüde würdig an. Burnand versteht es, mit wenigen Mitteln viel zu geben und seinen Kupferplatten oft einen beinahe farbigen Glanz zu verleihen. Wie materisch hebt sich das Dunkel der Cypressen von dem sonnigen Himmel der Provence ab! Wie charakteristisch liegt das auf steilem Abhange gebaute, an die Felsen sich anklammernde Städtchen Les Baux vor uns, in dem Dante einst über sein Inferno nachdachte. Und wieder, wie kommt die Großartigkeit des Oceans gegenüber der Hinfälligkeit des Menschen zur Wirkung, wie poetisch rettet sich im tiefen Waldesdunkel die süße Mystik der katholischen Religion. Der Maler hat gerade das, worauf es kam, den episch breiten Ton des Gedichtes, vorzüglich getroffen. Daß er im Tierbilde Bedeutendes leistet, war uns schon länger bekannt. Gewiß hat er mit Freuden die Gelegenheit ergriffen, die Mireille ihm bei jener Reihe musterger Illustrationen aus dem Leben der Vierfüßer zu schaffen, welche dem Bude zu so hoher Zierde gereichen. Hier zeigt er uns die Herde auf dem Marsch begriffen, dort in beschaulicher Reihe auf der Weide. Das eine Mal sehen wir ein Rudel Pferde an der Tränke, das andere Mal im Felde beim Dreschen des Kornes. Und nicht nur die äußere Seite im Treiben der Tiere sucht er mit seinem Stifte zu fixiren, auch den inneren Regungen derselben spürt er nach. Im Schlußbilde des Werkes z. B. stellt er die Trauer einer Herde um ihren toten Gefährten dar, in seiner Weise an die Parallele anknüpfend, welche Mistral zwischen dem Seelenleben der Menschen und der Tiere zieht. Gerade diese letzte Illustration wird bei jedem unbefangenen Beschauer einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.

Mit Mireille hat sich Burnand gleich im ersten Anlauf einen ehrenvollen Platz in der vordersten Reihe der tüchtigsten jetzt lebenden französischen Illustratoren erobert. Sein verständnisvolles Eingehen auf die Absichten des Dichters, seine ernstesten ethnographischen Studien befähigten ihn, die Figuren des Epos typisch zu gestalten. Hoffen wir, daß der talentvolle Maler auch künftig die nötige Muße haben wird, neben dem Pinsel den Grabstichel zu führen und auf dem einmal betretenen Pfade sich neue Verbeeren zu erwerben. Heute, wo die Kupferstecherkunst im allgemeinen nicht mehr die Bedeutung hat, wie in früherer Zeit, ist es doppelt anzuerkennen, wenn ein Künstler wie Burnand es nicht verschmäht, seine besten Gedanken direkt der Kupferplatte anzuvertrauen.

Zürich, im Juli 1881.

Carl Brun.

Notiz.

Sn. Ungebetene Gäste. Wir verweisen bezüglich der Nadirung, die Holzapf mit fleißiger und sicherer Hand nach dem Gemälde von Gabriel Hackl angefertigt hat, auf den Bericht über die Münchener internationale Kunstausstellung des vergangenen Jahres (19. Jahrgang S. 135). Die Scene, welche der Künstler schildert, wirkt ungemein lebendig durch den Gegensatz der beiden Gruppen; hier das durch die Aussicht auf eine gute Mahlzeit angefachte Behagen der beiden „Schweden“, die sich in fremder Behausung breit machen, dort die mit Verdruß und Furcht gemischte Überraschung der Bauersfrau und ihres Jungen, die zögernd auf der Schwelle stehen und nicht wagen gegen den verübten Hausfriedensbruch Protest zu erheben. Hackls Bild gehörte unstreitig zu den wenigen Gemälden der Ausstellung, die durch ihren gefunden Humor den Beschauer zu längerem Verweilen einluden und keinerlei Zwiespalt der Empfindungen in ihm aufkommen ließen.





Pieter de Molyn und seine Kunst.

Von Olof Granberg.

Mit einer Radirung.



Es ist ein gar seltsames Capitel der Kunstgeschichte, Spedius's Darstellung, welches von Pieter de Molyn handelt. Ein Mensch, der so viel in der Welt von Eignen thut, sieht man freilich den Uebersetzern, zum wenigsten, kennen hat. Daß der, genannt, bedeutende Landschaftsmaler, der von seinen Thaten so sehr beachtet wurde, schon von der nächsten Generation verlassen worden konnte, daß man ihn nicht selten mit seinem Sohne, dem unbedeutenden „Z. molyn“, verwechselte, daß Spedius ihn kaum dem Namen nach kannte, daß, der Mensch, als man ihn nach zwei tauſend Jahren wieder aus der Vergessenheit hervorholte und von neuem ins Auge faßte, seine Gemälde einiger Unmerklichkeit würdig zu finden, trotz seiner Triumphanten zum Nachbarn des van Goyen gestempelt wurde und noch heute, beschrieben, die im Louvre, Statua, als solcher bezeichnet wird: alles dies darf niemanden wundern, der da weiß, wie zahlreich die Irrthümer in allen älteren Arbeiten über die holländische Kunst sind. Daß, aber Molyn, so viele Jahre nachdem van der Willigen uns die Umrisse seiner Biographie gegeben und seitdem Bode dem Meister seinen rechtmäßigen Platz neben van Goyen und Salomon van Ruysdael als einem der Bahnbrecher der holländischen Landschaftsmaler anzuweisen, noch immer beinahe unbekannt ist, und daß man in den Lexicis und Handbüchern vergebens nach mehr denn einem halben Tausend seiner Arbeiten verlesen wird, das ist doch überraschend. Seubert verzeichnet nur fünf seiner Gemälde (und von diesen sind zwei gar nicht von Molyn), Dr. Mead, der in seinen „Beiträgen“ jüngst 1882 über den Meister geschrieben hat, kennt ebenfalls nur fünf Gemälde von ihm, und zwar die einzigen der Galerien in Berlin, Brüssel, Braunschweig und Rotterdam, sowie das in Band XIV dieser Zeitschrift erwähnte, von W. Unger radirte Gemälde in der Akademie zu Wien. Nur fünf Gemälde von einem Bahnbrecher der Kunst — das ist wirklich wenig! Es ist an der Zeit, daß dieses magere Erbe vermehrt werde.

Pieter de Molyn.
1658

Selbstverständlich mache ich keine Ausnahme darauf, hier ein vollständiges Verzeichniß der Arbeiten des Molyn zu geben. Eine, doch auch ich nur eine sehr begrenzte Zahl derselben. Diese Zahl ist aber groß genug, um mich in den Stand zu setzen, es zu wagen, die Kunst des Meisters zu charakterisiren. Einige der Gemälde, die es mir gelungen, in unbekannten schwedischen Privatsammlungen aufzufinden, andere, wo der habe ich in ausländischen Sammlungen angetroffen, aber einige verlor ich den ersten Andeutungen dem Herrn Dr. Seebler und mehrere hat ich in Herrn Archen und Katalogen beschrieben gefunden. Ich hoffe, daß derjenige Leser, der von anderen Gemälden des Meisters als denjenigen, die hier erwähnt sind, Kenntnis hat, nicht verbleiben wird.

die Leser dieser Zeitschrift davon zu benachrichtigen. Denn erst, wenn wir eine größere Anzahl der Arbeiten des Meisters kennen, dürfen wir sagen, daß wir den Meister selbst, den Gang seiner Entwicklung, seine Vorzüge und Fehler zu würdigen im Stande sind.

Ehe ich die mir bekannten Werte des Meisters hier vorführe, sei es mir erlaubt, einen Blick auf die frühere Litteratur über Molyn zu werfen, eine Litteratur, welche, so dürftig sie auch sein mag, hier und da doch lehrreich ist. Sieht nicht Schrevelius in seinem „Harlemum“ (Leiden 1647) Molyn das Zeugnis, daß er ein seinerzeit sehr geachteter Maler gewesen? Zwar betrachtet er Cornelis Broom als den größten damals lebenden Landschaftsmaler: „Ita in arte sua excellere creditur, qui adhuc in vivis, ut hodie parem non habeat“; aber er fügt gleich hinzu: „Quamvis certare cum eo proxime videatur multorum iudicio Petrus Moulin“. Erst in die dritte oder vierte Reihe placiert er nachher Salomon „Rustendael“. Die beiden Lotterieprospekte aus den Jahren 1631 und 1636, die van der Willigen in seinem Buche abgedruckt hat, zeugen davon, daß Molyn noch während seiner Lebzeiten öfters höher geschätzt wurde als Salomon van Rinsdael, und sogar als van Goyen. Aber von wie kurzer Dauer war nicht sein Ruf! Houbraten wußte von ihm nur, daß er gleichzeitig mit Jan Pynas gelebt habe, und daß er Lehrer des van Everdingen gewesen sei, sowie auch, daß er „ein guter Landschaftsmaler, hell und zart in seinen Fernsichten, wie auch natürlich glühend im Vordergrund“ gewesen. Descamps, Campo Weyermann, Fiorillo, Füssli, Brulliot und Bartsch (der Molyns vier Radirungen beschreibt) wiederholen nur mehr oder minder getreu die Worte Houbratens.

Nagler ist der erste, der ein Gemälde des Meisters erwähnt, und zwar eine Landschaft, bez. und dat. 1649, und „in van Goyens Weise“. Zimmerzeel nahm Naglers Urteil über dieses eine Gemälde als das seinige auf und erklärte, indem er es auf die ganze Kunst Molyns ausdehnte, ganz kategorisch, daß Molyn in der Art van Goyens gemalt habe. Balkema that dasselbe, behauptete aber noch dazu, daß Molyn 1597 geboren sei, was nicht wahrscheinlich, und daß er 1654 starb, was nicht wahr ist. Houffaye wiederholte Houbratens Worte, und Kraam fand, daß Molyn von Zimmerzeel nach Verdienst gewürdigt worden sei. Zogar der feinsinnige und kenntnisreiche W. Burger glaubte, daß Molyn unter dem Einflusse van Goyens gestanden sei. Es scheint aber, daß Burger den Meister ausschließlich nach dem mittelmäßigen Gemälde in Rotterdam, welches er vor dem Brande im Museum schilderte, sowie nach dem Gemälde von Pieter Molpe (jetzt in Berlin), welches in der Sammlung Zuernondt dem Molyn zugeschrieben wurde, beurteilt hat. Auch Charles Blanc und Vošmaer gedenken des Molyn, befanden aber beide von seiner Kunst nur sehr unklare Begriffe. Erst Waagen faßte den Meister in seiner kunstgeschichtlichen Bedeutung auf, indem er erklärte, daß Molyn „zu den frühesten Landschaftsmalern gehörte, welche dieses Fach in der ganz freien und ausgebildeten Kunstform anbahnten“. Er gab eine kurze, aber sehr zutreffende Charakteristik seiner Kunst und erwähnte das Gemälde in Berlin. Es ist jedoch Bode, dem die Ehre gebührt, Molyn den ihm zukommenden Platz in der Kunstgeschichte Hollands, der ihm so lange vorenthalten worden ist, angewiesen zu haben. Dieses geschah, wie bekannt, in dem mit Anlehnung an van der Willigens damals eben erschienene Arbeit verfaßten Aufsatz in dem Jahrgange 1872 dieser Zeitschrift. Es ist überflüssig, auf diesen Aufsatz hier näher einzugehen. Ich will nur daran erinnern, daß Bode nicht allein Molyn als einen selbständigen und bahnbrechenden Künstler dem van Goyen an die Seite stellte, daß er nicht nur ganz und

gar die alte Tradition von „in van Hoyens Weise“ bei Zate hob, sondern in demselben Jahrgange in einer anderen Abhandlung „De Salera Gild“, bei Beschreibung einer Landschaft von van Hoven von 1630, zu sagen wagte, daß sie „durch den gelblichen Ton und das bestimmte, pastöse Nachwerk den Einfluß des Pieter Molyn beweist“. Wenn einer Charakteristik des Meisters giebt Bode auch nach van der Willigen seinen Biographie. Ich erinnere hierbei an des Schrevelius Urteil, das niemand bisher beachtet hat, ferner daran, daß Molyn noch anfangs 1661 unter den 72 Meistern aufgeführt ist, die 6 Sols über die festgesetzte jährliche Taxe erlegten, dann an diejenigen seiner Gemälde, die in den beiden Lotterietopseften abgeschrieben sind, und schließlich daran, daß Molyn im Jahre 1638, als man versuchte, dem alten Poludanus einen Platz im Armenhause zu verschaffen, versprach, dasjenige beizutun, was noch fehlte, um dessen Aufnahme ins Armenhaus zu ermöglichen.

Es sind nur zwei Punkte in Bode's Abhandlung, von deren Wichtigkeit ich mich bei meinen Studien über Molyn nicht habe überzeugen können. Der eine betrifft die vermeintliche Reise des Meisters nach Norwegen, der andere dessen Verdienste als Marinemaler. Bode zieht aus einigen 1658-9 datirten Studienblättern, „aus den norwegischen Alpen“, den Schluß, daß Molyn um die genannte Zeit das entlegene Nordland besucht hätte. Ist dies aber nicht ein Trugschluß? Ist es wahrhaftig, daß Molyn, welcher zu jenem Zeitpunkte schon ein Greis war, eine solche Reise unternommen? Ich kann es nicht glauben, und, selber ein Nordländer, kann ich außerdem in diesen Handzeichnungen keine spezifisch „norwegische“ Natur erkennen. Daß Molyn übrigens mehr immer der Natur treu folgte, sondern dann und wann seiner Phantasie freien Spielraum ließ, das beweist unter anderem eine „italienische“ komponirte Gebirgslandschaft von ihm aus dem Jahre 1657, die sich in Stockholm befindet, und die doch sicherlich ebenso wenig „italienisch“ ist, wie seine Handzeichnungen „norwegisch“ sind. Dagegen kenne ich von Molyn kein einziges Gemälde mit norwegischer Natur, und die letzte Landschaft von seiner Hand, die datirt ist, und zwar ein Jahr vor seinem Tode ausgeführt, ebenfalls jetzt in Stockholm, trägt ein so naturwahres holländisches Gepräge, daß man gar keine Ursache hat, anzunehmen, daß der Meister in seinen letzten Tagen seinen vaterländischen Motiven ungetreu geworden sei.

Bode, der mit solcher Wärme und überzeugender Kraft für die Bedeutung Molyns in der Landschaftsmalerei eingetreten ist, hat ihm dieselbe Stellung auch in der Marinemalerei zuerkannt. „Für eine ganz freie, völlig nationale Entwicklung“, sagt er, „waren auch hier dieselben Künstler bahnbrechend, die in der Schilderung der Landschaft vorangegangen waren, vor allen Jan van Hoven und Pieter Molyn“. Ich bezweifle nicht, daß der hervorragende Kunstforscher diese Reflexionen auf andere und gültigere Gründe stützt, als auf diejenigen, die er anführt. Falls er aber den Landschaftsmaler Molyn nur auf Grund des einzigen Gemäldes, das er zitiert, nämlich auf Grund der Küstenlandschaft in Dresden, welche wie ich glaube fälschlich im Katalog dem von Stranberg als Architekturmaler angerührten Wladimir K. von Leou zugeschrieben wird, als Marinemaler charakterisirt, dann kann ich ihm nicht folgen; denn dieses Gemälde ist schwerlich von Molyn. Ich will nicht leugnen, daß es ihm sehr nahe steht. Seine Hand habe ich in demselben aber nicht erkennen können; das Motiv erinnert durchaus nicht an diejenigen, die ihm eigen sind, und das Monogramm ist auch nicht das seinige. Im Museum zu Köln ist eine andere Strandpartie mit demselben Monogramm, und in Privatfamm-

lungen in Stockholm sind zwei Marinen ebenfalls mit derselben Bezeichnung, gleichfalls holländischen Ursprungs und aus Molyns Zeit, aber nicht von seiner Hand. Das betreffende Monogramm P neben M, während Molyn immer P über M zeichnet, habe ich nie auf irgend einer seiner Landschaften gefunden, und andererseits kenne ich keine Marine und kein Strandbild mit Molyns gewöhnlicher Bezeichnung. Hat Molyn also immer seine Landschaften in einer, und seine Marinen in einer ganz anderen Weise bezeichnet? Ich glaube nicht, daß ein Grund vorliegt, etwas dergleichen anzunehmen. Sicherlich haben wir es hier mit einem anderen Meister zu thun. Aber mit welchem? Auf diese Frage habe ich keine direkte Antwort. Da jedoch diese Arbeiten holländisch und mit der Malweise Molyns, seiner Zeit und seiner Schule etwas verwandt sind, so will ich nur im Vorbeigehen daran erinnern, daß, nach van der Willigen, zu Molyns Zeiten in Haarlem zwei Maler mit dem Namen Pieter Muller, Vater und Sohn, lebten. Über ihre Kunst ist mir nichts bekannt. Aber es ist ja doch nicht unmöglich, daß sie Marinemaler waren, und daß einer von ihnen der betreffende Meister ist.¹⁾

Herr Dr. Riegel hat, wie vorhin erwähnt, in seinen „Beiträgen“ des Molyn gedacht. Etwas Neues über ihn bringt er jedoch nicht vor. Nur bemerkt er ganz richtig, daß die bisher dem Molyn zugeschriebene Landschaft, Nr. 687 in der Braunschweiger Galerie, „die Arbeit eines Nachahmers oder Fälschers sei“. Auch Herr Dr. Scheibler nennt im „Repertorium“²⁾ dieses Gemälde eine „alte Nachahmung“. Neulich hat der französische Schriftsteller S. Gavarret in seinem Werkchen „Histoire de la peinture hollandaise“ mit leichter Hand einige Bemerkungen über unsern Meister hingeworfen. Er kennt ihn sehr wenig. Seine Schilderung leidet gerade an jenem „un peu trop de laisser-aller“, welches er, ob wohl nicht warum, dem Künstler zum Vorwurfe machen will. Da er ganz richtig bemerkt, daß Molyn in hohem Grade dazu beigetragen habe, „die Landschaftsmaler auf die Bahn der Selbstständigkeit zu führen, auf welcher ihnen so glänzende Siege erwachsen sollten“, und da er den Meister als van Goyen und Wynants ebenbürtig hinstellt, wäre man wohl berechtigt anzunehmen, daß er gut unterrichtet und mit Bode's Aufsatz bekannt sei; wenn er aber gleich darauf Balkema zitiert und erzählt, daß Molyn im Jahre 1654 gestorben sei, so sieht man, daß er sogar van der Willigen nicht gelesen, der uns ja nachgewiesen hat, daß Molyn am 23. März 1661 begraben worden ist.

Ich will jetzt von der Litteratur über Molyn zu dessen Arbeiten übergehen, wobei ich, indem ich die ihm zugeschriebene Marine in Dresden und Köln als, meiner subjektiven Meinung nach, nicht von seiner Hand herstammend, ausschließe, und, um nicht weitläufig zu sein, mich nur bei denjenigen Gemälden aufhalten, die bis jetzt weder in Katalogen noch anderswo beschrieben wurden, mit denjenigen seiner Gemälde anfangend, welche datirt sind:

1. Brüssel, Königl. Galerie, „Nächtliches Fest in einer Straße“, bez. P. Molyn 1625.
2. Braunschweig, Herzogl. Museum, „Sandige Anhöhe mit einer Baumgruppe“, bez. P. Molyn 1626.
3. Haarlem, Museum, „Ein Dorf wird geplündert und in Brand gesteckt“, bez. P. Molyn 1630.
1. Benedig, Akademie, „Winterlandschaft mit Schlittschuhläufern“. Herr Dr. Scheib-

¹⁾ Einem Marinemalers mit diesem Monogramm nennt schon Kaatler, „Die Monogrammen“, Nr. 100.

in der Hand, und ein Hund. Links im Hintergrunde die holländische Ebene. Der Himmel bewölkt, mit blauer Luft ganz oben. Meisterhaft ausgeführt, besonders in den Baumpartien. Von schöner Farbengebung. Der Horizont leider etwas beschädigt. Hauptwert aus des Meisters letzter und bester Zeit.

12. Wien, k. k. Akademie der Künste, „Meister vor einem Wirtshause“, bez. P. Molyn. Vergl. diese Zeitschrift, Band XIV. Auch dieses Gemälde ist ein Hauptwert und ebenfalls aus der letzten und besten Zeit des Meisters.

13. Stockholm, Sammlung Zander, „Holländische Landschaft mit italienischen Figuren“, bez. P. Molyn. In der Mitte eine Anhöhe mit dichtbelaubten Bäumen. Links ein Thal, durch welches die holländische Ebene sichtbar ist, im Hintergrunde mit dem Horizont in blauer Färbung zusammenschmelzend. Im Vordergrund, am Fuße der Anhöhe, steht ein junger Mann in italienischer Tracht, den Mantel umgeworfen, und spricht mit einer jungen, schönen sitzenden Dame. Die sehr schönen Figuren sind, ganz so wie bei Nr. 6 dieses Verzeichnisses, von einem anderen Künstler und zwar in ziemlich schillernden Farben, die jedoch nicht den Eindruck des saftigen Kolorits der Landschaft aufheben, gemalt. Hauptwerk, das gleichfalls aus der letzten Zeit des Meisters stammt.

14. Wien, Galerie des Grafen Czernin, „Landschaft“, bez. P. Molyn. Landschaft mit Hügeln und Anhöhen, die mit Gebüsch bewachsen sind. Im Vordergrund, am Fuße des Hügels, ein Bauer mit einer Hacke und ein Jäger mit der Büchse und einem Hunde; rechts auf dem Pfade ein Bauer, der einem Reiter den Weg zeigt. Braun im Ton.

15. Rotterdam, Museum, „Der Bauernhof“, durch den Brand im Jahre 1864 beschädigt, das größte Bild des Meisters. Sehr breit und monochrom gemalt.

16. Bordeaux, Museum, „Dünenlandschaft“, von Wörmann im Jahrgange 1881 dieser Zeitschrift besprochen. Ein Bach mit Getreidefeldern und Baumgruppen, zwischen welchen man das Dach eines Hauses wahrnimmt. Rechts ein Mann, der sich an einen umgefallenen Baum anlehnt; etwas von ihm entfernt zwei Bauern mit einander im Gespräch. In braunem, in der Sonne graugelbem Tone gehalten.

17. Hannover, Königl. Galerie, „Überfall von Räubern“, datirt 1640.

18. Mannheim, Großherzogl. Galerie, „Winterlandschaft“, (dort dem van Goyen zugeschrieben).

19. (?) Früher in Lübeck, Sammlung Stange, „Landschaft“, fälschlich bez. J. van Ostade f. Vergl. den Katalog Stange Heberle. Köln 1879. Im Jahre 1879 für 500 M. verkauft.

20. (?) Berlin, Sammlung Otto Fein, „Hügelige Landschaft“. Vergl. den „Katalog der Ausstellung von Gemälden älterer Meister im Berliner Privatbesitz“, Berlin 1883.

21. Nagler, „Die Monogrammisten“, wie schon vorhin erwähnt, eine Landschaft, bez. P. M. 1649 und „in van Goyens Weise“.

22. Herr Daniel Stengelin in Hamburg besaß um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Winterlandschaft von Molyn, mit Schlittenfahrt und reicher Staffage, bez. und dat. 1657, wie auch ein Pendant dazu. Vergl. „Des Herrn Daniel Stengelin in Hamburg Sammlung . . . beschrieben von M. Desterreich“, Berlin 1763.

23. In dem „Verzeichnis der Gemälde . . . des Herrn Schwalbe . . . in Hamburg“ (Leipzig 1779) wird ein anderes Gemälde von Molyn erwähnt: Einiges Vieh ruhet vor drehen Bäumen. Zur linken steht ein Hirt am Felsen. — Auf Holz“.

24. In Gerard Hoet's „Catalogus“, (S'Gravenhage 1752), werden mehrere Werte

von Molyn dessen Name verschiedenartig geschrieben wird: erwähnt, als: „Een Blixem in een Landschap“, „Een Boere Warkemarkt“, „Een Leger Wagentje“, „Een traec Landschap“, und „Eene Wind Muhl“.

25. In einem „Catalogus van een fray Kabinet konstige Schilderyen . . .“ (Amsterdam 1775) kommen fünf Arbeiten von Molyn vor, sehr genau beschrieben und mit Maßangaben, als: „Een heuvelaktig Landschap“, „Een bergaktig Landschap“, „Een fray Landschap“ und „Twee Gezigtes“, wovon „het eene verbeeld een Landschap, en het andere een Watergezigte“.

In Schweden sind Molyns Arbeiten verhältnismäßig allgemein verbreitet, obzwar einige von ihnen erst in diesem Jahrhundert ins Land gekommen sind. Man findet Molyns Namen in alten schwedischen Nationstatalogen bei vielen „Landschaften mit Figuren“; aber nur selten und diese Gemälde näher beschrieben. Wenigstens teilweise ist dies der Fall mit einer „Landschaft mit Wagen und Volk“, welche leider vor einigen Jahren bei einem Feuer in Weieras zu Grunde ging. Nach einigen schwedischen Nationstatalogen zu urteilen, war Molyn, welcher Landschaften, Genrestudie und Kriegsbilder malte und radirte, auch Zeichnungsmeister. In den Jahren 1829 und 1834 wurden nämlich in Stockholm einige Gemälde von ihm verkauft. „Joseph wird von seinen Brüdern verkauft“ vorstellend. Diese Angaben beweisen wohl nichts. Es ist aber jedenfalls nicht unmöglich, daß der vielgewandte Meister sich auch an biblische Sujets herangewagt hat. Mersloot hat ja eine Komposition „Petri Verkündigung“ nach ihm radirt, und die Geschichte Josephs war damals ein beliebtes Thema, welches der Zeitgenosse Molyns, Jan Wynas, mit solchem Geschicke behandelte, daß er den Dichter Bondel dadurch inspirirte.

Molyns Bilder, von denen die mir bekannten die Jahreszahlen 1625, 26, 30, 36, 40, 43, 46, (49), 57 und 60 tragen, umfassen einen Zeitraum von 35 Jahren umfassen, behandeln verschiedenartige Gegenstände, meistens jedoch Landschaften, und sind alle, mit Ausnahme von dem Bilde Nr. 20, das ich nicht gesehen habe und von dessen Echtheit ich mich nicht habe überzeugen können, auf Eichenholz gemalt. Die Landschaften sind immer mit einer reichen Staffage, gewöhnlich von des Meisters eigener Hand, versehen. Seine Figuren sind vorzüglich und charakteristisch, seine Tiere aber, besonders seine Pferde, wie schon Waagen anmerkte, etwas flüchtig, an diejenigen des Pieter de Laer erinnernd, und nicht selten sogar verzeichnet. Die Motive in seinen Landschaften bieten wenig Abwechslung. Molyn hat eine Winterlandschaft mit gefrorenem See und Schlittschuhläufern gemalt, meistens aber malte er Sommerlandschaften mit sandigen Hügeln, die mit laubreichen Bäumen bewachsen sind. Seine Komposition ist meistens diagonal, so daß die Umrisse der Landschaft in der einen oberen Ecke des Gemäldes anfangen, um in beinahe gerader Linie nach der entgegengesetzten unteren Ecke sich fortzusetzen. Zwischen den Anhöhen giebt er durch eine Öffnung dem Beschauer eine weittragende Aussicht über die holländische Ebene, die, in gelben und grünen Tönen schillernd, von der Sonne stark beleuchtet ist, während der Vordergrund in tiefem Schatten liegt. Die Luftbehandlung ist beinahe immer dieselbe: ein blauer Himmel von leichten, von der Sonne erhellten, weißen Wolken beschattet. In allen Punkten stellt sich uns der Meister als ungewöhnlich kundig in der Behandlung sowohl der Luft als auch der Linearperspektive dar.

Molyn hat, wie bemerkt, lange als ein Nachahmer van Goyens gegolten und noch immer muß er diesen durch nichts gerechtigten Beinamen tragen. Es ist beinahe unmerklich, wie er dazu gekommen ist. Denn wer davon enternnt, in van Goyens

Auſtapien daher zu ſchreiten, iſt Molyn vielmehr in der Wahl der Motive, in der Behandlung der Bäume und der Luſt, in der Technik und in den Farbengegenſätzen ſo ſelbſtändig und ſo ausgeprägt eigentümlich, daß man ihn weit eher das Gegenteil von Goyens nennen könnte. Von den Motiven und der Kompoſition, die von den jeni gen van Goyens grundverſchieden ſind, habe ich ſchon geſprochen. Auch in der Wieder gabe der Baumſtämme und des Laubwertes weichen die beiden Meiſter gänzlich von einander ab. Van Goyen iſt im großen und ganzen manieriert. Seine knorrigen, ur wüchſigen Stämme ſind ſehr kräftig gemalt und ſehr effektiv, aber ſelten genau ſtudiert ſein Laubwerk iſt in einer eigentümlichen Punktirmanier gemalt, die ebenſowenig darauf Anſpruch machen kann, wirkliche Natur darzuſtellen. Molyn dagegen ſchmiegt ſich der Natur an, und die Bäume in ſeinen beſten Gemälden gehören, ſowohl durch ihre vor treffliche Charakteriſtik als durch ihre natürliche Farbe, zu dem Schönſten, was die hol ländiſche Malerei hervorgebracht hat. Nichts bezeugt mehr ſeine Originalität und ſeine Ärtheit von der Einwirkung des van Goyen, als ſeine Behandlung des Laubwertes. In Wirklichkeit iſt er einer der wenigen mit van Goyen gleichzeitigen Landſchaftsmaler, die ſich nicht deſſen bequeme und leichte Punktirmanier aneigneten, wie dies z. B. der Fall war mit Salomon van Ruysdael in deſſen früheren Arbeiten, mit Pieter Molpe¹⁾, mit N. de Meyer und anderen, welche dadurch an den Tag legen, daß ſie ſich von van Goyen haben beeinflußt laſſen. Beachtenswert iſt, daß, wenn man von den Gemälden Nr. 7 und 8 abſieht, gerade die Arbeiten aus Molyns letzter Zeit am ſicherſten ausgeführt und am meiſten ſtimmungsvoll und fein in der Farbe ſind.

Man findet auch noch andere ſcharfe Gegenſätze zwiſchen Molyn und van Goyen. Sie geben beide dieſelbe Natur wieder, ſie ſehen ſie aber mit anderen Augen an. Van Goyen iſt Stimmungsmaler; ihm bedeuten die Details und die Lokalfarben wenig, der Totaleindruck, der einheitliche Ton, die Harmonie ſind ihm alles. Er trägt nicht viele Farben auf. Er begnügt ſich mit zwei, drei Tönen. Der Raſen, die Bäume, die Bäte, die Segel, die Kirchtürme, alles malt er mit beinahe einem und demſelben unbeſtimmten hellbraunen oder hellgrünen Farbenton, gegen welchen er eine dünne, blaue Luſt und die durchſichtige, nur ſchwach gefarbte Waſſerfläche ſetzt. Pieter de Molyn iſt auch Stim mungsmaler, aber nicht ein ſo einſeitiger wie van Goyen. Er opfert nicht die Details dem Ganzen. Seine Farbenskala iſt reicher, er faßt die verſchiedenen „valeurs“ beſſer auf, er hat ein ſchärferes Auge für die Lokalfarbe. In ſeinen beſten Werken giebt er nur dem Erdboden eine braune oder braungelbe Farbe. Den Bäumen läßt er ihr Grün, dem Flachlande deſſen ſeine Schattirungen, und dem Horizonte ſeinen blauen Ton. Über den Schöpfungen van Goyens ruht Herbst- oder Abendſtimmung. Molyn hin wieder liebt den Sommer, die Tageshelle und das Licht der Sonne.

Auch die Pinſelführung Molyns iſt von derjenigen van Goyens verſchieden. Beide tragen wohl die Farbe gleich dünn auf, und bisweilen hat Molyn (wie in Nr. 7, 8 und 15) wirklich ſo breit und ſkizzenhaft gemalt, daß er darin ſogar van Goyen über trifft. Aber dieſe Arbeiten ſind auch ſeine ſchwächſten. Am beſten und größten zeigt er ſich in den Gemälden, die ſorgfältiger ausgeführt ſind, und in ihnen iſt ſeine Kunst in Wahrheit zu ſolcher Höhe gelangt, daß er von allen ſeinen Zeitgenoſſen unerreicht

1) Ein Gemälde in Chriſtiansborg in Kopenhagen von Molpe (im Katalog als: „unbekannt“ er wähnt ſich), daß dieſer Künſtler in der Behandlung der Bäume durchaus van Goyen imitierte.

daßteht. Mit einem Worte: Meilen ist nur all' anderer Mannier ein Stadt und eine, aber zuerst und zuletzt ist er selbst. Diese Landschaften tragen ihren charakteristischen Charakter in Komposition und Farbenbehandlung. Sie sind durchaus originalen Werkes, der seinen eigenen, ungehabten Weg wandelt, ganz der ältesten Landschafts- oder Spaltenmalerei einer der ersten, die im Gegensatz zu van Goyens einseitiger, forcirter Tonmalerei auf die Lokalfarbe Acht gaben. Sicher ist, daß derjenige, der, wenn auch nur einmal, mit offenen Augen eines der besten Bilder Mosins betrachtet hat, den großen Landschaftsmaler zu schätzen weiß, daß er die eigenthümliche Schönheit dieses Landschaftes in, ver-
gessen wird: den warmblauen Himmel mit seinen weißen Wolken, unter welchen Sträßen und Döhlen herumflattern; die Gruppe der hohen, laubenden, in farbigem Grün prangenden Bäume, die sich gegen die Luft abzeichnen und in deren Schatten der Wanderer ausruht, den Weg, der sich vom Fuß der Hügel an der Mündung des Flusses und auf welchem einige Reiter in kurzem Schritte dahertreiben; das anheimelnde Bauernhaus mit seinem Strohdache; die Lichtung in der Waldung, durch welche man weit, weit in der Ferne und über die sonnige Ebene hinweg die Stadt mit ihren Kirchtürmen erblickt; und — last not least — jenen milden, schimmernden Sommerhimmel, der den Gold über der Erde breitet und, ohne die Lokalfarbe zu absorbiren, das Ganze zu einer einzigen, reinen, volltönigen Farbenharmonie verbindet.



Hans Burgkmair.

Eine biographische Skizze von Richard Muther.

Mit Illustrationen.

(Fortsetzung und Schluß.)



In der Zeit bis zum Jahre 1510 hatte Burgkmair zwar eine eifrige Privatthätigkeit entfaltet, sich aber kaiserlicher Gönnerschaft nicht zu erfreuen gehabt. Das ändert sich mit diesem Jahre. Er tritt jetzt in Beziehungen zu Kaiser Maximilian I.

Maximilian I. gehört ¹⁾ zu den wenigen deutschen Kaisern, die aus vollem Herzen der Kunst günstig waren und fördernd in den Entwicklungsgang derselben eingriffen. Er war wie jeder echte Renaissance-mensch von dem Gedanken durchdrungen, daß von allen Lebensgütern der Ruhm das höchste sei. Durch sein ganzes Dasein zieht sich das Streben, für die Sicherung des eignen Nachruhmes in der nachhaltigsten Weise selbst zu sorgen. „Wer sich in seinem Leben kein Gedächtnis macht“, schreibt er in einem seiner Werke, „der hat nach seinem Tod kein Gedächtnis, und des-jelben Menschen wird mit dem Stodenten vergessen. Darum ist das Geld, das ich für mein Gedächtnis aus-gebe, nicht verloren, sondern das Geld, das erspart wird an meinem Gedächtnis, das ist eine Unterdrückung meines künftigen Gedächtnisses, und was ich im Leben zu meinem Gedächtnisse nicht vollbringe, das wird nach meinem Tode weder durch dich noch durch Andere dazu gethan werden“. Zur Anrichtung eines „Gedächtnisses“, zur Erlangung unsterblichen Nachruhmes sollte ihm die Kunst behilflich sein. Er trat in regen Verkehr mit allen kunst-sinnigen Männern Deutschlands, fragte sie um ihren Rat und benutzte sie bei seinen künstlerischen Unternehmungen. Er hatte zum ersten künstlerischen Beirat den gelehrten Dr. Konrad Peutinger in Augsburg; er benutzte als Vertrauensmann bei seinen künstlerischen Unternehmungen den lustigen Weltweisen Willibald Pirckheimer in Nürnberg, sowie den vielseitigen Propst Melchior Pfinsing; er umgab sich mit den nicht nur gelehrten, sondern auch künstlerisch be-antagten Männern Mari Freysenwein und Johannes Stabius. Eine Anzahl der herrlichsten Werke verdankt dieser Kunstliebe Maximilians ihr Dasein. Außer dem prächtigen Grabmal in der Hofkirche zu Innsbruck und den Randzeichnungen zum Gebetbuche werden durch ihn jene bekannten illustrierten Prachtwerke und Holzschnittfolgen ins Leben gerufen, die mit zum Vorzüglichsten gehören, was Buchdruck

¹⁾ Es ist, wie man sieht, „Kaiser Maximilian I. als Sammler“ in den „Strenghoten“ 1884, Bd. 2, Nr. 1. Es ist, wie man sieht, ein Abbild über den nach Maximilian I. lebenden Sammler der Zeit Maximilian I. (1510-1550) in der Zeit Maximilian I.

und Holzschnitt lieferten. Und der Künstler, der in erster Linie von Kaiser und Hof in Pläne benützt wurde, war Burgkmair.

Wann Burgkmair Kaiser Maximilian kennen lernte, wissen wir nicht. Zwischen 1508 hatte er den Kaiser in einem Holzschnitt zu Pferd in Rüstung dargestellt¹. Zeit 1510 finden wir ihn in sonderlichen Trachten.

Zuerst erliefen die Pläne Maximilians sehr langsam, aber beständig vorwärts. Er wollte seine „Genealogie“, die Vorfahren des Hauses Habsburg als Holzschnittfolge dargestellt haben und wendete sich deshalb im Jahre 1510 an Hans Burgkmair. Das war der Anfang zu den Zeichnungen, die dem Künstler nun für eine Reihe von Jahren gaben, freilich ihn auch ausschließlich dem Holzschnitt zuzubringen, zum malerischen Tätigsein fast gänzlich in den Hintergrund treten ließen. Er war wenig bei der Arbeit, so daß schon im Jahre 1510 die große Anzahl der Bilder von zwei in Augsburg in den Druck genommenen Formschneidern geschnitten werden konnte. Hans Burgkmair hatte sich als möglichst der eine der vom Kaiser beschafften Formschneider aus der Stadt verschwinden war, sogar selbst als Holzschnitter zu betätigen². Michael Blatter, er geschnitten hat, läßt sich nicht bestimmen. Sicher ist nur, daß er die Bilder der Folge zeichnete, da jedes mit seinem Monogramm versehen ist, und daß im Jahre 1511 die ganze Folge vollendet war. Sehr cränzlich war die Aufgabe für den Künstler nicht. Es muß ihm fäglich schwer gewesen sein, in die Reihe dieser Könige Abwechslung und Leben zu bringen. Burgkmair jedoch hat es verstanden und ruht uns Gedanken von unwichtiger Natur vor. Da sehen wir einen jugendlichen Fürsten mit lilaem blonden Haar, in enganliegenden Ritterrüstung, den Hermelinmantel fest um die Schultern geschlungen, wie er seinen Falken betrachtet, — eine wunderbar schöne Gestalt. Wir sehen einen erwüchsigen Ritter im Kürass, in dem Hans Burgkmair das zum Einnehmen ähnliche Portrat inneres deutschen Reichstanzlers gegeben hat. Wir sehen Kaiser Maximilian selbst, wie er in schwerem Brodatmantel, die hohe Kaiserkrone auf dem Haupte, nach links gehend auf dem Throne sitzt. Immer findet der Künstler eine neue Bewegung, immer gelingt es ihm ein sprechend durchgeführtes Portrat zu geben, nur manchmal quert er zu der Absicht, das ganze Gesicht des Fürsten mit dem Visiere zu bedecken.


Kein Wunder, daß der Künstler, als er diese Holzschnittfolge so schon vollendet sah, großes Wohlgefallen am Holzschnitt fand und sofort noch weit größere Unternehmungen plante. Nicht nur die Geschichte seines Hauses, auch sein eigenes Leben wollte er in illustrierten Prachtwerken verherrlichen.

Die Vorbereitungen wurden mit der größten Sorgfalt getroffen. Hans Zacherlspurger wurde zum kaiserlichen Hofbuchdrucker ernannt. Als Illustrator wurde auch zu den neuen Unternehmungen in erster Linie Hans Burgkmair herbeigezogen. Zwar wurden auch Dürer und Springinklee in Nürnberg, Schönschleier in Nördlingen und ein unbekannter Künstler L. B. vom Kaiser beschäftigt, aber die Hauptlast der Arbeit ruhte auf Burgkmairs Schultern. Um die Zeichnungen auf Holz zu übertragen, war die Gründung einer eigenen Formschneiderschule nötig, da man mit den zwei Formschneidern, die man im Jahre 1510 an der Genealogie beschäftigt hatte, naturgemäß nicht weit kommen konnte. Es wurde in Augsburg eine ganze Formschneiderschule ins Leben gerufen und an ihre

1. Bild 32 kann man den ersten Michael von 1508.

2. Michael Blatter, Michael Bonting, in seinem Buch „Die Kunst des Holzschnitts“, München 1911.

Spitze der vortreffliche Joſt Dieneder aus Antwerpen geſtellt. Derſelbe kam im Jahre 1510 in Augsburg an und wurde als „Joſt, kaiſerlicher Majeſtät Formſchneider“ in die Steuerbücher eingetragen. Im Laufe der Jahre wurden nicht weniger als 10 Formſchneider berufen, die unter Dieneder zu arbeiten hatten: Jan de Bonn, Cornelius und Wilhelm Vierrut, Alexius Luidt, Jakob Kupp, Claus Zeemann, Hans und Wilhelm



Der Tod des Dieneder. 1510.

Taberith, also wie Dieneder ſelbſt größtentheils Niederländer. Dieneder hatte die Ueberleitung des Ganzen und jede von den einzelnen Holzſchneidern gelieferte Arbeit eigenhändig zu übergeben, damit alle Holzſtöcke im Schnitte gleich wurden.

Gleich nach Dieneders Ankunft trat Burgkmair mit demſelben in Verbindung. Das erſte Zeugnis ihres Zusammenwirkens iſt das aus dem Jahre 1510 ſtammende berühmte

Blatt „Der Tod als Bürger“¹⁾, bekannt als eine der großartigsten Todesphantasien von Holbein und gleichzeitig als eines der reuhesten Seltendruckblätter. In dieser Technik hat Burgkmair bald darauf auch die zwei vortrefflichen Porträtöpfe des kaiserlichen Rates Baumgartner²⁾ und des Jacob Jäger³⁾ ausführen lassen.

Seine materielle Wirksamkeit wurde naturgemäß durch diese Thätigkeit für den Holzschnitt in den Hintergrund gedrängt. Wir können mit Sicherheit aus dieser Zeit nur die schöne heilige Familie von 1511 im Berliner Museum nachweisen, die durch ihre klare Anordnung, ihren vortrefflichen landschaftlichen Hintergrund und die gediegene Renaissance-Architektur sich besonders auszeichnet. Außerdem dürfte damals das bekannte, in der Münchener Pinakothek bewahrte Bildnis des Martin Schongauer⁴⁾ entstanden sein.

Wann Burgkmair die Arbeit an dem neuen großen Auftrag des Kaisers Maximilian begann, läßt sich mit Genauigkeit nicht bestimmen. Aus seiner Privatthätigkeit in den Jahren 1511–13 sind nur zwei Einzelblätter, welche den heil. Sebastian⁵⁾ sowie die heil. Anna mit Maria und dem Jesuskinde⁶⁾ darstellen, ferner einige Illustrationen, welche er für die Eithmarsche Offizin lieferte, hervorzuheben. Das Blatt „Le timonnier“⁷⁾ — ein Geistlicher, welcher auf einem Schiffe zahlreichen Leuten predigt, — das Passavant nicht anzusehen weiß, ist das Titelbild zu Weilers 1511 von Eithmar gedruckter „Navicula penitentiae“; 1512 lieferte er dem alten Hans Eithmar ferner zwei Holzschnitte für eine Gedichtsammlung des Johannes Pinicianus⁸⁾, welche den Erzherzog Karl (späteren Karl V.) das eine Mal zwischen Tugend und Laster, das andere Mal im Gespräche mit einem Eremiten vorführen, 1513 dem Sohne des Hans Eithmar, Silvan, ein Blatt für Murners Schelmenzunft⁹⁾.

Dann begann er mit frischen Kräften seine Thätigkeit für den Kaiser. Während Hans Schäußelein an der Illustration des Theuerdant arbeitete, hatte Burgkmair den Auftrag erhalten, im Vereine mit Schäußelein, Springinklee und dem Künstler L. B. den künstlerischen Schmuck des von Maximilian vorbereiteten Weiskünig zu besorgen. Nach dem Freizugwein 1514 das Material zusammengestellt hatte, schritt man an die Holzschnittausstattung des Werkes, die in noch prächtigerer und umfassenderer Weise vorbereitet wurde als für den Theuerdant. Bekanntlich erlebte Burgkmair die eigentliche Vollendung seiner Arbeit nicht. Erst im Jahre 1775 ist die Wiener Ausgabe des Weiskünig erschienen, der im Jahre 1885 eine im Holzhausenschen Verlage vorbereitete zweite Ausgabe folgen wird. Der Anteil Burgkmairs an der künstlerischen Ausstattung dieses Buches läßt sich ziemlich genau bestimmen. Von den 237 Blättern der Ausgabe von 1775 tragen 98 sein Monogramm, eines ist mit dem Hans Schäußeleins, eines mit dem Hans Springinklee's und eines mit dem des unbekannten Meisters L. B. bezeichnet. Im ganzen dürfte, wie ich in meiner Geschichte der deutschen Bücherillustration¹⁰⁾ nachzuweisen suchte, Burgkmair etwa 160, Schäußelein 70, Springinklee 5 und der Meister L. B. ebenfalls nur eine kleine Anzahl geliefert haben. Von Schäußelein ist Burgkmair am leichtesten zu unterscheiden.

1) Blatt 49, Abbildung in Dohme's „Mann und Künstler Deutschlands und der Niederlande“.

2) Blatt 34. — 3) Abbildung in Grylls Bilderbuch I, 39. — 4) Antiker Katalog Nr. 220.

5) Blatt 25. — 6) Blatt 26. — 7) Passavant 119.

8) Muther 864, Passavant 102, Abbildungen in Grylls Bilderbuch I, 629 u. 631.

9) Passavant 117, Muther 865.

10) Seite 119–128: zahlreiche Abbildungen in Grylls „Sammlung und bildungsgeschichtlichem Bilderbuch“.

Burgtmair hebt hohe, schlanke Männergestalten, die Zehnteileins sind unterlegt und haben Köpfe, die im Vergleich zu den Körpern zu groß sind. Auch die Frauenideale



„... und Maria von S. Maria da. Ten S. Maria kommt, aber nicht in der selben annehmen.“ 1514.

der beiden Künstler stehen in schroffem Gegensatz. Die Frauen Burgtmairs sind schlanke, gewachsen und üppig, mit einem sinnlichen Zug um den Mund, der uns an die Frauen

Leonardo's erinnert. In Zwickau's und Hentz's, sinnlos, mit stark hervortretendem Leib, nur uns überhebend als annehmlich, ihr Auge ist zwar groß aber nicht so rund, die Stirn zurückgehend, die Nase stumpf und dick. Zwinggillus und der Meister L. B. haben mit Burgkmair große Verwandtschaft. Eine von dem Münster angelegte Blätter sind nur die Ausgabe von 1775 gar nicht benutzt worden. Schon zur Zeit des kaiserlichen Mannichaus wurden von den Holzschnitten wenige Abdrücke genommen. Drei solche Bücher, welche die Holzschnitte ohne Text, und zwar nicht 237 sondern 250 Tafeln enthalten, wurden in Wien und Dresden benützt und wofür mehrere bis jetzt wenig bekannte vorzügliche Burgkmair'sche Zeichnungen aus, die man hauptsächlich der neuen Ausgabe des Weichling in lithographischer Nachahmung beizulegen wird. Ein weiterer sehr schöner Burgkmair'scher Holzschnitt, der ursprünglich nur den Weichling bestimmt war, hat sich in verschiedene andern Augsburger Drucke. Paul's „Schimpf und Ernst“, Platin's „Vollkunst des Lebens, Gottes Gaben zu genießen etc.“ — verirrt. Es ist ein Entwurf von dem in der Ausgabe von 1775 befindlichen Zwickau'schen Blatt „wie der Jung Weichling und die Jung Struypen jedes des andern kein Joch kennt“ und zeigt uns, wie hoch Burgkmair als Miniatur über Zwickau stand. Trotz des großen Antheils, welchen die andern Meister an der Ausschmückung dieses Buches haben, kann man sagen, daß Burgkmair dem Werke seinen eigenthümlichen Charakter gab. Hier ist er in seinem Element, hier weiß er in der geistreichsten Weise uns in das höfische Leben jener Tage mit all seinem Glanz und seiner Gediegenheit einzuführen.

Obwohl so Burgmair für den Kaiser Maximilian in mehr als ausreichender Weise beschäftigt war, fand er doch auch in den Jahren von 1513 an noch Zeit Privataufträge auszuführen. So, er trat im Laufe der Jahre mit allen bedeutenden Toffizinen Augsburgs in Verbindung.

Daß er 1515 mit Hans Schoenberger den Jüngern arbeitete, hat eine äußere Veranlassung. Wolfgang Maier, der Kaplan des Kaisers Maximilian, hatte eine poetische Bearbeitung des *Lucifers Stürze* vollendet, die er seinem Herrn widmete. Das Buch wurde von Hans Schoenberger d. J. auf Pergament, in sehr prächtiger Ausstattung gedruckt. Es mag hauptsächlich die Rücksicht auf den Kaiser gewesen sein, welche Burgmair und Schäußlein veranlaßte, einmal für Hans Schoenberger den Jüngern zu arbeiten, den sie sonst im allgemeinen ganz den ließen. Das Buch hat, wenn man das Wappen am Anfang und die Wiederholung der Kreuzigung am Schlusse nicht einrechnet, 29 Holzschnitte. Obwohl davon nur 1 Burgmaiers Monogramme tragen, kann doch über den Umfang seines Anteils kein Zweifel sein. Es gehören ihm von den 29 Holzschnitten 17: die Nummern 1—9, 11, 17, 18—20, 25, 28 und 29, während Schäußlein die 12 Nummern 10, 12—16, 21—24, 26 und 27 lieferte. Was den dritten Künstler, den man gewöhnlich bei diesem Buche zu nennen pflegt, Jörg Breu, anlangt, so scheint er mir nur mit Unrecht herbeigezogen zu werden. Was wir urkundlich über Breu wissen³⁾, macht nicht wahrscheinlich, daß er sich als Illustrator betätigte. Auf jeden Fall ist der ihm zugeschriebene Holzschnitt im Stile den Burgmaierschen Arbeiten so gleich, daß man wohl, ohne zu irren, das Bilden J. B. als das des Xerokomiden auffassen darf. Es sind

2. $\Delta \rho_{\text{max}} = \rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}} = 17.2 - 17.0 = 0.2 \text{ g/cm}^3$

$$Y_{\alpha} = \{y_1, y_2, \dots, y_n, y_{n+1}, \dots, y_N\}$$

die ersten Illustrationen zum Leben Jesu, die Burgkmair lieferte. Am höchsten stehen die beiden großen Blätter „Christus am Kreuz“ und „Der Schmerzensmann“, in denen des Künstlers würdevolle Ausdrucksweise am meisten zur Geltung kommen konnte: im übrigen zeigt sich hier, daß religiöse Darstellungen ihm wenig sympathisch waren. Die Holzschnitte sind übrigens die einzigen Burgkmair'schen Illustrationen, die sich in einem Schoenbergerischen Tracte finden.

Marcha ergo ut audiuit. q: Ihesus venit 2c. Jois. II.



Die Entdeckung des Leichnams, aus: „Marcha ergo ut audiuit“ 1515.

Viel wichtiger als die Verbindung mit Schoenberger ist diejenige mit der 1514 erschienenen Augsburger Trifflin des Johannes Miller. Gleich bei einem seiner ersten Drucke, dem 1514 erschienenen „Dialogus in apostolorum symbolum“ des Paulus Riccius¹, nahm Miller die Mithilfe des Meisters in Anspruch und ließ ihn dazu das Titelbild

¹ Vgl. das 16. Kapitel meiner „Deutschen Buchillustration“.

„Christus unter den Jüngern“ zeichnen. Zu seinen bedeutendsten Leistungen zählt ferner das große Titelblatt, das er zu dem 1515 von Weller gedruckten Buche „*Formae de rebus Gothorum, Paulus Diaconus de gestis Longobardorum*“¹ fertigte und wovon Meistern, Jaltenswürf und Perspektiv gleich vorzüglich sind. Zu freien Augenbildern erhebt er sich derselben Liebhaberei, der auch Dürer huldigte. Es freute ihn, seltene Tiere oder Naturwunder darzustellen: wir haben aus dem Jahre 1515 ein im Profil gezeichnetes Rhinoceros,² aus dem Jahre 1516 die mit einem großen Wagengeißwür behaftete Mißgeburt eines dreiarmligen Kindes aus Tatznang.³

Das Jahr 1516 war überhaupt wieder besonders fruchtbar. Er illustrierte für Zilvan Ethmar ein Buch über das Leben der Heiligen Ulrich, Zumprecht und Awa und schmückte das Titelblatt der von Johann Oet verfaßten und bei Weller gedruckten „*Auslegung der Summen des Petrus Hispanus*“⁴ mit dem doppelten Reichsadler, der ein Band trägt, auf dem die Stiftungsjahre der drei deutschen Universitäten Freiburg, Ingolstadt und Tübingen angebracht sind. Außerdem traf ihn in diesem Jahre der dritte große Auftrag Kaiser Maximilians: „*Der Triumphzug*“.

Die Geschichte des Triumphzuges ist neuerdings durch den trefflichen Aufsatz Schestags im ersten Bande des Jahrbuches der Sammlungen des österreichischen Kaiserhauses klargelegt. Wie der Theuerdank, Weisskunk und Arendal, war auch der Triumphzug vollständig in allen Einzelheiten vom Kaiser selbst erfunden. Nur die endgültige Bearbeitung des Entwurfes wurde im Jahre 1512 dem Geheimschreiber Marx Treizsaurwein übertragen und hat sich, 1513 vollendet und von der eigenen Hand Treizsaurweins niedergeschrieben, in der Wiener Hofbibliothek erhalten. Als die Gedanken des Kaisers zu Papier gebracht waren, fertigte man zunächst das große, aus 109 Pergamentblättern bestehende Miniaturwerk an, das jetzt — zur Hälfte im Original, vollständig in einer alten Kopie erhalten — ebenfalls in der Wiener Hofbibliothek bewahrt wird. Als dieses ums Jahr 1516 vollendet war, ging man sofort daran, es durch den Holzschnitt zu vervielfältigen. Um die Arbeit möglichst zu beschleunigen, wurde das Werk in Gruppen geteilt und jede einzelne Gruppe einem besonderen Künstler übertragen, damit er die Zeichnung auf den Holzstock reißt. Die Zeichnungen zu Tafel 89—104, 106—110, 121 und 122 hatte Dürer, zu Tafel 105, 115—120, 126—128, 132—137 ein unbekannter Meister zu liefern, der, wie die Frauentypen aufs Klarste beweisen, auch an der Illustration des Theuerdank und Weisskunk thätig war.⁵ Burgkmair fielen die Tafeln 1—56, 111—114, 123—125, 129—131 zu. Er hatte also auch an diesem Werke den Löwenanteil, ihm gehören nicht weniger als 66 Zeichnungen an, dann kommt Dürer mit 24, während die 47 übrigen sich auf kleinere, unbekannte Künstler verteilen. Es ist interessant zu sehen, wie er sich im Vergleich zu den übrigen Meistern zu seiner Vorlage verhielt. Während die kleineren sich ganz eng an die Miniatur angeschlossen, Dürer keinerlei vollständig von derselben abwich und ganz frei zu Werke ging, sind Burgkmairs Arbeiten freie Variationen des vom Kaiser angegebenen Thema's und entfernen sich von der Miniatur nur so weit, als die Umkomponierung für den Holzschnitt und die künstlerische Schaffenskraft

1. Weller 867. — 2. Weller 868, Abbildung in Spuler's Reise-Lexikon III, Tafel 22.

3. Weller 76. — 4. Weller 869 in Spuler's Reise-Lexikon.

5. Weller 869, Abbildung im Buch, Tafel 25.

6. Zahlreiche Abbildungen in Spuler's Reisebuch, Tafel 212—262.

des Meisters es verlangten. Er wußte im Gegensatz zu Dürer, der aus dem epischen Ton in den dramatischen überbrang, Maß zu halten. Besonders versteht er es, einzelne Tiere, Götzen, Bären, Stiere, Kamele, Elentiere, auch prächtige Wagen zu entwerfen, während seine Hatergruppen oft sehr eintönig angeordnet sind. Sobald es sich darum handelte, künstlich zu gruppieren, steht Dürer weit höher, und man kann sich keinen größeren Gegensatz denken, als die auf einander folgenden Tafeln 56 und 57, von denen die eine Burgkmairs steif nebeneinander her tretende Herolde mit ihren schablonenhaft emporgehaltenen Stangen, die andere Dürers tausend daher sprengende Ritter mit ihren wackenden Standarten vorführt. Als besonders gelungene Blätter Burgkmairs haben wir dagegen den Zug der Wilden, Tafel 123 und 124, hervorzuheben. Sie zeigen uns ähnliche Gestalten, wie die Blätter zur portugiesischen Reise von 1508, üppige Weiber und musteloiden Männer. Namentlich eine vom Rücken gelehene Frau mit blondem Haar, weißem Leinentuch und einem Storb auf dem Kopf kann als eine herrliche Gestalt gelten. Burgkmairs Verdienst hauptsächlich ist es, wenn der Triumphzug trotz Dürers phantastischem Vorgehen noch einen einheitlichen Eindruck macht. Geschnitten wurden Burgkmairs Zeichnungen zu Tafel 1–56 vom 12. November bis 8. Mai 1518 in Augsburg von der dortigen Formschneidergilde unter Leitung Dieneders, so daß bei Maximilians Tode Burgkmairs Werk wenigstens im Schnitte vollendet war. Einen ersten Abdruck der Stücke in wenigen Exemplaren ließ Kaiser Ferdinand 1526 veranstalten. Darauf folgte die bekannte Bartschsche Ausgabe von 1796, die jedoch nicht vollständig ist. Erst die kürzlich in Wien in der Holzhausenschen Offizin erschienene enthält auch die bei Bartsch fehlende Burgkmairsche Tafel 130. Wie der Weißkunig, kann auch der Triumphzug im wesentlichen als Burgkmairs Werk gelten.

Das vierte Unternehmen, zu welchem Burgkmair vom Kaiser herangezogen wurde, die zweite große Holzschnittfolge, worin dieser die Geschichte des Hauses Österreich verherrlichen wollte, waren „Die österreichischen Heiligen“. ¹⁾ Ohne Zweifel war der Kaiser durch das Blatt der fünf „sancti Austriae patroni“, das er im Beginne seiner Beziehungen zu Dürer von diesem hatte anfertigen lassen, zu diesem zweiten weit umfangreicheren Unternehmen angeregt worden. Alle Verwandten des Hauses Habsburg, welche von den ältesten Zeiten an zu Heiligen gemacht worden waren, sollten in Bildern vorgeführt werden. Er wendete sich an den gelehrten Sebastian Brant, den Verfasser des Narrenschiffes, in Straßburg, damit er das historische Material herbeisuche. Dieser stellte im Jahre 1516 die Legenden der einzelnen Heiligen zusammen und machte genaue Angabe über das Wappen jedes einzelnen sowie darüber, wegen welcher That jeder zum Heiligen gemacht worden war. In einem Briefe klagt er über die Mühe, die ihm das verursacht habe, und wenn wir heute das Holzschnittwerk betrachten, stimmen wir ihm bei; wir bewundern gleichzeitig Burgkmair, der eine im Grunde recht undankbare Aufgabe in vortrefflicher Weise löste. Da tritt uns zwar auch eine Reihe bekannter Heiliger entgegen. Wir sehen den heil. Bonifacius, den Apostel der Deutschen, als Bischof mit der Friedenspalme unter einem Baldachin in einer reichen Säulenhalle sitzen — Karl den Großen, wie er in Ritterrüstung mit Schwert und Reichsapfel in einer phantastischen Landschaft steht — Chlodwig I., wie ihm ein Engel erscheint

1) Zeit. d. Kunst in Wien's Buchdruck 509—516

und ihm die französische Krone mit den drei Lilien überreicht — die heil. Kummende, die Gemahlin Kaiser Heinrichs, wie sie durch das Gottesurteil ihre verdächtige Jungfräulichkeit beweist und auf glühendem Eisen dahinschreitet wie auf kühlem Tau — die heil. Elisabeth von Thüringen, wie sie vor ihrer Burg Brot und Wein unter die Armen und Strüppel verteilt, und manche andere. Die meisten Heiligen aber sind recht unbekannt. St. Adelfard, Abt von Corbie in der Picardie, St. Adalbert, Bischof von Cambray, die heil. Odile, Äbtissin von Trep in Brabant, die heil. Agnes, Äbtissin von Sta Clara in Prag und manche andere werden sicher nur mit großer Mühe von Brant aufgefunden und von Burgkmair richtig dargestellt worden sein. Man muß geradezu erstaunen, mit welcher Meisterschaft der Künstler es verstanden hat, den ewig gleichbleibenden Situationen immer neue Motive abzugewinnen. Die Darstellung, wie die einzelnen Heiligen ihre Wunderthaten verrichten, Kranke heilen, Geister austreiben, zum Heiland beten, in ihrer Kapelle knien, war eine recht einförmige und unerquickliche. Trotzdem hat jede Gestalt ein individuelles Gepräge und ist namentlich das Beiwerk und die Landschaft musterhaft behandelt. Gewöhnlich wird Burgkmair für die ganze Folge der österreichischen Heiligen verantwortlich gemacht. Schon ein flüchtiges Durchblättern des Buches zeigt jedoch, daß wir es, wie bei allen übrigen Werken des Meisters Maximilian, mit der Arbeit mehrerer Künstler zu thun haben. Darüber, daß Burgkmair der Hauptanteil zufällt, kann, obwohl sich auf keinem der Blätter sein Monogramm findet, kein Zweifel sein. Neben ihm aber waren noch wenigstens zwei andere Künstler thätig. Blatt 13 — der heil. Georg — trägt rechts unten das Monogramm Springinklee's. Ihm möchte ich auch Nr. 16 — den heil. Bonifacius, Nr. 22 — St. Conrad, Bischof von Constanz, Nr. 46 — St. Goericus, Bischof von Mer., Nr. 57 — Graf Hugbald, wie er als Pilgrim durch eine Landschaft schreitet, Nr. 79 — König Ewald von England und mehrere andere zuschreiben. Unzweifelhaft ist ferner der Anteil Schäußeles. Ihm gehören mit Sicherheit die Nummern 21 — St. Colman, 47 — St. Gondran, König von Frankreich, 63 — Ladislaus I. von Ungarn, 64 — die heil. Landrade, Äbtissin von Münster, 88 — der heil. Khaton, Gründer des Klosters Werden in Bayern, 108 — die heil. Walpurgis, Äbtissin von Heidenheim, u. a. Im ganzen dürften von den Blättern des Buches etwa 57 Burgkmair, die übrigen Springinklee, Schäußeles und anderen, unbekannten Künstlern angehören.¹⁾ Burgkmairs Blätter sind bei weitem die bedeutendsten der Folge. Solche hochragende Gestalten, die sich mit majestätischer Ruhe in weiten, echt italienischen Säulenbauten bewegen, konnten nur von ihm mit solcher Vorzüglichkeit dargestellt werden. Vortrefflich gelungen sind ihm auch die Wappen, die bei ihm in seinem Renaissancestil gehalten sind und oft von prächtigen Putti getragen werden, während sie auf den Blättern der anderen Meister noch gotisirende Umrahmenungen haben. Gestalten, wie die dem heil. Emmerich erscheinende Madonna, die heil. Ermelinde, die heil. Knebelde vor dem Altar gehören zum Menschenen und Liebtlichen, was die Kunst des 16. Jahrhunderts geschaffen hat. Springinklee ist unruhiger als Burgkmair; die Körper seiner Figuren würden oft nicht ganz in Ordnung sein, wenn man sie der schweren Gewänder entledigen könnte, die sie wie eine feste Masse umgeben. Schäußeles Figuren endlich sind klein und gedrungen und bewegen sich mit Vorliebe in Landschaften, die überreich mit

1) Der genaue Nachweis in meinem Denkmahl im „*Neu-Deutschland*“ erscheinenden „*Chronologischen Verzeichniss der Werke Hans- Maximilians*“.

Laubwald bewachsen sind. Der Schnitt wurde in den Jahren 1517 und 1518 von der Augsburger Hornschneider Schule ausgeführt. Und zwar haben sich daran acht Künstler, Hans Kraut, Hans Pierant, Alexius Lindt, Josi de Neuter, Wolfgang Reich, Hans Taberith, Wilhelm Taberith und Nicolaus Seemann beteiligt, deren Namen neben den Jahren 1517 und 1518 mit Tinte auf die Rückseite der Holzstöcke geschrieben sind. Schon



2. Heimgang. Mit den übereinstimmenden Zeichen 1518.

zu Zeiten des Kaisers wurden einige Exemplare gedruckt, welche 121 Tafeln enthalten und von denen eins in der Wiener Bibliothek bewahrt wird. Die Holzstöcke kamen später ebenfalls nach Wien. Nur für zwei Blätter — St. Wandra, Äbtissin von Monz, die in einem Hospital einen Fallsüchtigen segnet, und St. Albedrude, ihre Tochter, die einem jungen Mädchen den Teufel austreibt — gingen die Stöcke verloren, so daß also jetzt nur noch 122 Tafeln in Wien sich vorfinden. Die allgemein bekannte Ausgabe der „Neueren“ veranstaltete Bartich 1799. Er brachte jedoch von den 122 Tafeln der Wiener

Bibliothek nur 119 zum Abdruck, da drei in Schabhart geworden waren. Eine neue suchte bevor.

Dieser Zeit gehören ferner noch zwei treffliche, bisher unbekannte Zeichnungen zu einer Sammlung Huttenscher Gedichte und Epigramme¹ an, welche Weller 1519 veranstaltete. Auch sie sind der unermüdbaren Wirksamkeit des Stainers Maximilian gewidmet und führen uns in die damaligen italienisch-deutschen Verren mit der größten Lebendigkeit ein.

War in diesen Bildern noch das rastlos thätige Leben des Stainers geschildert, so sollte nun aber Burgkmair auch bald Gelegenheit haben, den toten Stainer zu feiern. Er hatte kaum die Folge der österreichischen Heiligen beendet, als starker Maximilian am 12. Jan. 1519 in Wels starb. Wie alle anderen deutschen Künstler, war auch Burgkmair durch die Nachricht schmerzlich betroffen. Er stimmte vollständig mit Dürer überein, der beim Tode Maximilians in sein Tagebuch einschrieb, daß „kaiserliche Majestät ihm viel zu früh verschieden sei“. Wie durch Dürer sofort „der tear Fürst Maximilian“ in Bild und Holzschnitt verherrlicht wurde, so hat auch Burgkmair zwei treffliche Gedenkblätter auf den Kaiser entworfen. Das erste führt in drei Notationen Christus am Kreuz, Maximilian auf dem Throne und im Totenbette vor. Das zweite, welches den Kaiser darstellt, wie er die Messe hört,² ist namentlich wegen des beigegebenen achtzehnzeiligen Gedichtes hervorzuheben, das mit den Worten anhebt:

O Kaiser Maximilian
 Dein Gedult ist ein wunderlich
 Was frucht man durch gedult
 Als du mit g. w. g. g. g. g.
 Bauar in dem g. g. g. g. g.
 Du mußt es g. g. g. g. g.

und das mit der Versicherung schließt:

Was g. g. g. g. g. g. g. g.
 Du mußt es g. g. g. g. g.

Beide Holzschnitte zeigen, mit welcher Liebe der Künstler an seinem Herrn gehangen hat.

Über seine äußeren Lebensumstände in dieser Zeit ist wenig überliefert. Die Malerbücher melden nur, daß er im Jahre 1513 einen Lehrsungen Heinrich Tederla, 1517 einen Hans Friederich, 1520 einen Hans Schiffer von Dillingen bei der Malerkunst vorstellte. Sein ganzes Leben scheint in seiner Kunst aufgegangen zu sein.

In den Jahren von 1510—1518 war Burgkmairs Thätigkeit, wie wir gesehen haben, fast ausschließlich dem Kaiser gewidmet. Der Weiskunig, der Triumphzug und die Heiligen waren es, die seine ganze Kraft in Anspruch nahmen. Da mußte naturgemäß seine Thätigkeit als Maler in den Hintergrund treten, und auch auf dem Gebiete des Holzschnittes und der Illustration konnte er keine ausgedehnte Privatthätigkeit entfalten. Das ändert sich seit dem Jahre 1518, wo die Arbeiten für den Kaiser beendet waren. Sofort versucht er sich wieder als Maler, sofort übernimmt er auch für Holzschnitte und Illustrationen wieder umfangreiche Privataufträge.

Unter den Bildern dieser Zeit treten uns zunächst die beiden Johannes, der Täufer und der Evangelist, aus dem Jahre 1518 in der Münchener Pinakothek entgegen. Gleich

1 Muther 871. — 2 Einwam 100, Abbildung 16. — 3 Muther 1, 16.

3 Antiker Katalog, Nr. 226 u. 227. —



21. Maria und Kaiser Heinrich, Altarbild 1519.

zeitig dürfte das undatierte, ebenfalls in München bewahrte Bild der heil. Liborius und Eustachius¹ entstanden sein. Des Künstlers Meisterschaft in der Landschaft kommt ferner in dem ebenfalls gleichzeitigen „Johannes am Pathmos“ von 1518 in der Münchener Pinakothek,² mit üppiger Vegetation und iartigem Grün, zur Geltung. Die bedeutendste materielle Leistung dieser Zeit ist aber der Flügelaltar von 1519 in der Augsburger Galerie³, welcher Christus am Kreuz mit Johannes, Maria Magdalena und den Schächern darstellt. Das Kolorit und die Landschaft, sowie die unter lustigen Muppelbauten stehenden Heiligen Georg und Heinrich II. auf den Außenseiten der Flügel sind hier als besonders gelungen hervorzuheben. Eben so hoch soll die mir noch unbekannte Madonna mit Heiligen in der Sammlung Eulemann in Hannover stehen.

Auch treffliche Holzschmittenzelblätter gehören dieser Zeit an. Da haben wir aus dem Jahre 1518 die Jungfrau mit dem Christkind in den Armen; aus dem Jahre 1519 die drei zusammengehörigen schonen Blätter „Bathieba im Bade“,⁴ „Salomon ein Götzenbild anbetend“⁵) und „Desila dem Simson die Haare abschneidend“,⁶) die sich sämtlich durch sorgfältige Ausnubrung auszeichnen. ferner die aus sechs Blättern bestehende Folge, welche die drei guten Männer und Frauen der Christen, Juden und Heiden vorführt,⁷ aus dem Jahre 1520 das dramatisch bewegte Blatt der Ulrichschlacht.⁸ In der Folge der guten Christen, Juden und Heiden sind namentlich die Frauen mit ihrem etwas sinnlichen, schwermütigen Zug zu beachten. Burgkmair hat ein Frauenideal gehabt, das sich ganz sonderbar von demjenigen gleichzeitiger Künstler unterscheidet. Das Blatt der Ulrichschlacht tritt in seiner Bedeutung um so mehr hervor, wenn man es mit dem steifen Holzschnitt des Künstlers H. S. in Zainers Trud von 1522 vergleicht.

Ganz erstantlich ist ferner die Thätigkeit, welche der Künstler für die Bücherillustration entfaltet. Und zwar war es besonders die 1518 eröffnete Dfizin Dr. Sigmund Grimmis und Marx Würjungs, die ihn während ihres kurzen Bestehens unausgesetzt mit großen Aufträgen bedachte. 1518 fertigte er den bisher unbekannten Titelholzschnitt zu einer von Grimm und Würjung gedruckten lateinischen Übersetzung eines italienischen Traktates des Marsilius Ficinus über die Pest⁹): ein Kranker auf einem reichen Sessel, hinter ihm zwei Frauen, ihm zur Seite der Arzt, davor ein Mann in langem Talar. In demselben Jahre entstand der den Bibliographen und Nagler ebenfalls unbekannte Titelholzschnitt zu dem von Würjung gedruckten ersten deutschen Turnierbuch „Von wann und umb welcher ursachen willen das loblich ritterspiel des Turniers erdacht und zum ersten geführt worden ist“,¹⁰ zwei vom Kopf bis zur Zehe gewappnete, auf geharnischten Pferden sitzende und mit einander kämpfende Ritter, im Hintergrunde der Unparteiische, rechts und links Zetundanten. Die von Passavant angeworbenen sogenannten sechs Richter bildeten ursprünglich das Titelbild zu dem 1519 von Grimm gedruckten „Liber theoreticae nec non practicae Alsaharavii in primo Arabum medicorum conventu facile principis qui vulgo Açaravius dicitur“¹¹) stellten also nicht Richter sondern Ärzte dar. 1520 illustrierte er eines der schönsten Erzeugnisse der Grimm- und Würjungischen Dfizin, die Übersetzung der spanischen dialogisirten Novelle „La Celestina“, welche die beiden

1. Münch. Pinakothek, Nr. 221. — 2. Münch. Pinakothek, Nr. 222. —

3. Münch. Pinakothek, Nr. 41, 45, 46, 52, 53. — 4. Baurh. 1. — 5. Baurh. 1. —

6. Baurh. 6. — 7. Baurh. 64—69. — 8. Baurh. 109. — 9. Mün. 87. —

10. Münch. 874. — 11. Münch. 875, 20. Baurh. in v. d. Baurh. 1. 718.

Drucker unter dem Titel „Am Spiege Tragedia von zweien liebhabenden Menschen“¹ herausgaben. Wir finden hier Burgkmair zum erstenmal als Illustrator einer modernen Liebesgeschichte thätig, und die 26 von Seitenleisten umgebenen Holzschnitte, die er für dieses Buch lieferte, gehören zu den besten des Meisters, sind außerdem so fein geschnitten, daß sie beinahe Kupferstichen gleichen.



Tafelbild im Geleisene, Ausgabe 1523.

Zu derselben Zeit (1520) hatten Grimm und Würzburg zwei andere große illustrierte Werke vorbereitet. Das eine war Petrarca's damals viel gelesenenes Buch „De remediis utriusque fortunae“, von dem Peter Stachel zu Nürnberg unter dem Titel „Von der Arznei beider Glück, des guten und widerwärtigen“ die deutsche Übersetzung lieferte. Das andere war eine Übersetzung einzelner Teile des Cicero, besonders des Buches de senec-

¹ Müller 876, Abbildungen in Smiths Bildatlas I, S. 25.

tate und der Tifzien, verbunden mit einer allgemeinen Einkleitung in das Leben des Schriftstellers. Zu den Holzschnitten des Petrarca'schen Buches machte der gelehrte Sebastian Brant in Straßburg die allgemeinen Angaben. Beim Cicero hatte der Übersetzer Johannes von Schwarzenberg aus jedem Kapitel die allgemeine Lebensregel, in daselbe enthielt, ausgezogen, in Form eines zwei oder vierzeiligen Verses zusammengefaßt, und diese einzelnen Verse, welche die Überschriften jedes Kapitels bildeten, sollten illustriert werden. Zur Illustration beider Bücher wurde von Grimm und Wendt Burgtmair herangezogen. Nur ein kleines Bruchstück dieser großen Unternehmungen ist jedoch von Grimm selbst im Drucke vollendet worden, das 1522 erschienene „Buchlein des hochberühmten Marcii Tullii Ciceronis von dem Alter, durch herrn Johann Heiden Caplan zu Schwarzenberg, aus dem Latein in Teutisch gebracht“,¹ dessen fünf von Burgtmair gelieferte Holzschnitte die Mühseligkeiten des Alters zu veranschaulichen haben. Nach Vollendung dieses kleinen Buches scheint Grimm infolge seiner Trennung von Würzburg nicht mehr die Mittel gehabt zu haben, das Unternehmen weiter zu führen. Sowohl der Petrarca als auch der Cicero blieben liegen und wurden erst von dem unternehmenden Drucker Heinrich Steiner, der nach Grimms Bankrott dessen Druckapparat erwarb, zur Vollendung gebracht.

Die Illustrationen zum Petrarca² können neben denen zum Wächter als Burgtmairs Hauptleistung gelten. Es war ihm hier Gelegenheit geboten, wieder ganz im Großen und Vollen zu schafften. Der Tractat über die Heilmittel gegen Glück und Unglück war im Jahre 1366 von Petrarca vollendet worden, ist also ein Werk seines Alters. Und so spricht sich in ihm eine herbe pessimistische Anschauung aus. Das Werk zerfällt in zwei einander an Umfang ungefähr gleiche Teile, von denen der erste 122, der zweite 132 Kapitel umfaßt. Im ersten Teile werden in einer ziemlich bunten Reihenfolge die verschiedenartigsten Dinge, welche gemeinhin für Glück und wertvolles Besitztum erachtet werden, durchgegangen, und es wird an ihnen nachgewiesen, daß sie in Wahrheit nichtig sind. Nachdem die leiblichen Güter, langes Leben, Schönheit, Kraft, Gesundheit, für wertlos erklärt worden, wird über die geistigen Güter der Stab gebrochen; sodann wendet sich der Verfasser gegen den Luxus, zu dem er auch die Werke der bildenden Kunst rechnet, um zum Schluß die Ehe in der herzlichsten Weise zu persiflieren. Im Gegenteil hierzu wird dann im zweiten Teile alles aufgezählt, was von den Menschen nur ein Unglück erachtet wird, und nachgewiesen, daß es in Wahrheit ein Segen sei. Zur Illustration dieses Stoffes entwarf Sebastian Brant dem Künstler die allgemeinen Angaben, und dieser machte sich eifrig an die Arbeit. Im Jahre 1520 hatte er die 259 Holzschnitte, welche die beiden Teile enthalten, vollendet und konnte mit Zufriedenheit auf dem letzten die Jahreszahl 1520 anbringen. Auch der Text lag, wie aus der Vorrede ersichtlich ist, im Jahre 1522 bis auf den Druck vollendet vor. Aber dieser kam nicht zu stande. Grimm starb, ohne ihn ausgeführt zu haben. Nach Grimms Tode war das Buch „eine Zeit verlegt und gleichsam vergraben,“ bis es bei der Ordnung des Grimmschen Nachlasses Heinrich Steiner an sich brachte. „Ich hab es“, schreibt derselbe, „mit viel zierlichen und wunderlustparlichen Figuren, so nach vierlicher Angebung des Hochgelehrten Doctors Sebastiani Brandt seeligen auf jegliches Capitel gestellt sind, nit um ein klein Geld


1 Wächter 877, Abbildung a in Smiths Bilderbuch I, 199, II, 616.

2 Muther 886, daselbst und in Smiths Bilderbuch vollst. Abbildungen, Tafel.

erlaubt". Er hat durch Georg Spalatini den Text des zweiten Teiles in Ordnung bringen und gar das Ganze 1532 heraus. Burgkmair hat in diesem Buche das ganze menschliche Leben illustriert. Wenige Illustrationen, höchstens die Schänkeleins zum Ibeuerdant aufgenommen, haben in ihrer Zeit solches Aufsehen gemacht, wie die jenen Burgkmairs zum Petrarca. Wenige eigneten sich aber auch so dazu, in den verschiedensten Büchern wieder verwendet zu werden. Das hat sich der unternehmende Steiner nicht angehen lassen. Er hat nicht nur 1539 eine neue Ausgabe des Buches unter dem veränderten Titel „Das Glucksbuch" und mit einer neuen, von Sigismund angelernten Übersetzung mit denselben Holzschnitten veranstaltet, sondern hat die selben, da sie überall mehr oder weniger zu brauchen waren, fast in jeder seiner späteren Publikationen in den verschiedensten Zusammenstellungen wieder abgedruckt; ja, sie haben gleich Schänkeleins Ibeuerdant Holzschnitten noch im 17. Jahrhundert in den Aranturter Tischen eine große Rolle gespielt. Übrigens ist es bekannt, daß die Meinungen über die Holzschnitte zum Petrarca schon früher auseinander gingen und noch jetzt geteilt sind. Nagler in den „Monogrammisten" sprach sie Hans Burgkmair ab und dessen Sohne zu, indem er von der Ansicht ausging, die Holzschnitte seien mit der Herausgabe des Buches gleichzeitig, und im Jahre 1532 könne sie der alte Burgkmair nicht mehr gezeichnet haben. Diese Schwierigkeit ist nun beseitigt, da die Vorrede¹⁾ sagt, daß im Jahre 1529 die Holzschnitte bereits vollendet waren. Wir wissen urkundlich, daß sie in der Zeit entstanden, als Burgkmair in der höchsten Blüte stand. Stilistisch sind sie ferner seinen Arbeiten so gleich, daß ein Zweifel an seiner Urheberchaft kaum aufkommen kann, um so weniger, wenn man bedenkt, daß die Grimm und Würfungsche Tizian, soweit wir wissen, fast alle ihre Illustrationen und Ornamente von Burgkmair sich liefern ließ. Nur W. Schmidt in München ist anderer Ansicht und wird, wie er mir mitteilt, demnächst Gründe gegen Burgkmairs Urheberschaft geltend machen. Ob er mit demselben durchdringt, ist eine andere Frage. Jedenfalls wird man bis auf weiteres die Holzschnitte mit Recht als Burgkmairs Arbeit betrachten können.

Ebenso wie dem Petrarca erging es dem Cicero,²⁾ dessen Illustration Burgkmair im Auftrag der Grimm- und Würfungsche Tizian unternommen hatte. Der Druck der Tizian geriet, als er eben begonnen worden war, ins Stocken. Das Buch „mit sampt den Figuren und teutschen Reymen, welche Schwarzenberg selbst angegeben und gedicht, ward im Jahr als man nach der Geburt Christi zählet 1529 vollendet und zu truden gegeben." Der Druck wurde aber „durch Nichthaltung des Truckers durch zeit in zeit verzogen, bis der Herr von Schwarzenberg und der Buchtruder mit Tod verschieden." Erst Heinrich Steiner brachte 1531 die Ausgabe zu stande. Er hat in dieselbe viel mehr Holzschnitte aufgenommen, als Grimm und Würfung dafür hatten anfertigen lassen. Etwa 50 sind aus dem Petrarca herübergenommen; die von Burgkmair für den Cicero angefertigten sind von jenen durch ihr größeres Format und die häufig angebrachten Inschriften leicht zu unterscheiden. Außer Burgkmair sind aber auch andere Künstler für das Buch tätig gewesen. Sein Zeichen findet sich hier ebensovienig wie im Petrarca, denn der einzige Holzschnitt, welcher es enthält — die disputirenden Doktoren — gehört nicht zu den Cicero Illustrationen, sondern ist aus Grimms Maravius von 1519 ge-

¹⁾ Vgl. die Vorrede zum Ibeuerdant. W. Schmidt hat auch Nagler manche unnütze Vermutungen über die Entstehung der Holzschnitte gemacht. Nagler 878, 3. u. 4. Reihe Abbildungen in W. G. G. Bilderbuch.

nommen. Auf Nr. 73 finden sich dagegen die beiden swastischen Zeichen H b b und H W, während das auf der Rückseite des Titelblattes angebrachte Portrait des Richard von Schwarzenberg, des Überlieferers des Buches, das Zeichen A B  trägt. Von genauen Nachweis darüber, wie viel Holzschnitte von Burgtmair für den Cicero gefertigt wurden, werde ich nachweis in meinem Verzeichnis der Werke des Künstlers geben. Auch von diesem Buch folgten wie vom Petrarca mehrere Ausgaben in kurzer Zeit auf einander. Die Tiragen wurden 1532 zum zweitenmale angesetzt. 1534 stellte Steiner das Buchlein vom Alter und die Tiragen unter dem Titel „Der Taitlich Cicero“ zusammen und schickte dem Werke eine kurze Biographie Cicero's voraus, die er mit sechs noch nicht verwendeten Burgtmairischen Holzschnitten illustrierte. Von allem durch Steiner neu Hinzugefügtem muß natürlich bei Beurteilung der Burgtmairischen Leistung abgesehen werden.

Außer diesen unzureichenden Illustrationsquellen lieferte Burgtmair nur die Grimm und Würmingsche Drifzin eine ganze Anzahl vortrefflicher Titleinfassungen, von denen einige in Butsch's Bücherornamentik abgebildet sind, sowie das herrliche Alphabet mit Kinderfiguren, das später besonders von Heinrich Steiner in zahlreichen Truden wie Boners Xenophon, Jovians Chronik, Nicola's Regiment der Gesundheit, des W. Tarnis Alpinus Beschreibung des freundschen Stuges und andern Büchern verwendet wurde. Meister Maximilian und die Grimm Würmingsche Drifzin können als die beiden hauptsächlichsten Auftraggeber Burgtmairs bezeichnet werden. Er hat nie wieder Gelegenheit gehabt, so wie bei den Büchern Maximilians oder den von Grimm und Würming geplanten Werken im Großen zu schafen.

In den nächsten Jahren, als die Grimm Würmingsche Drifzin erleiden war, finden wir nur unbedeutende Titelholzschnitte von ihm vor. Einer, rechts unten mit seinem Monogramm bezeichnet, findet sich in einem 1522 in Augsburg erschienenen „Spiegel der Blinden“¹ des Hans Warlichaff und wurde 1525 als Titelbild zu einem kleinen, ebenfalls ohne Ortsangabe erschienenen Buche „Von Milderung der Fürsten gegen den auführerischen Baiten von Johann Brent Gelehenen zu schwebenden Hall“² wiederholt. In demselben Jahre entstand der den gekreuzigten Christus darstellende Titelholzschnitt zu Luthers ohne Ortsangabe in Augsburg gedrucktem „Sermon von dem heiligen Creutz“.³ 1523 schmückte er den Bericht über die 1520 gechehene Erbfindung des Fürstentums Steyr mit zwei prächtigen Wappen aus. In diesem Jahre brachte ihm Silvan Othmar auch wieder eine größere Aufgabe. Othmar druckte die soeben erschienene Lutherische Überetzung des Neuen Testaments⁴ nach und wollte die Apokalypse illustrieren. Er forderte Burgtmair auf, die Blätter zu liefern. Aber die Arbeit quia ihm zu langsam. Kaum waren 6 Holzschnitte vollendet, als Othmar seine erste Ausgabe in die Welt schickte. Erst die beiden folgenden, welche noch in demselben Jahre nötig waren, enthalten die vollständige Burgtmairische Apokalypse, das heißt nicht mehr 6, sondern 21 Holzschnitte. Die Apokalypse war bekanntlich schon im 15. Jahrhundert oft illustriert worden. Schon die kölnische Bibel von 1480 hatte 7 dreiteilige charakteristische Bilder enthalten. Darauf war 1498 Dürers Apokalypse gefolgt, die nur alle swastischen Illustrationen zur Offen-

1 Muther, 888. 2 Muther, 889. 3 Muther, 890.

4 Muther 891, daselbst auf S. 141 176 und 177 auf 2 Bl. u. 177. S. u. auch Muther, Die älteren deutschen Bucherlätter, München 1882, 96, 12–14.

bahrung die Grundlage blieb. So schließen sich die in Cranachs Werkstatt entstandenen Blätter der Wittenberger Septemбераusgabe des Neuen Testaments von 1522 mit wenigen Ausnahmen an die Blätter des Altmeisters an. Diese Wittenberger Holzschnitte wiederum wurden fast allenwärts, wo man die Lutherische Bibel nachdruckte, nachgeahmt. Ganz eng schloß sich an sie Hans Holbein an, der 1523 für Wolff in Basel die Apokalypse illustrierte, ganz eng ebenfalls Hans Schaufelein in seinen für Hans Schönerperger in Augsburg 1523 gelieferten Bildern.¹ Auch Burgkmair hat ohne Zweifel den Auftrag erhalten, die Wittenberger Blätter zu kopieren. Aber er ist der einzige Künstler, der seine Selbständigkeit vollständig bewahrt. Alle früheren Illustrationen zur Apokalypse, sowohl die Türerischen wie auch die Wittenberger Blätter, sind von Burgkmair frei umgestaltet worden. Er ließ dabei das Bestreben vorwalten, die einzelnen Figuren womöglich in die Diagonale zu rücken, um dadurch der Szene eine größere Lebendigkeit zu geben. Auf allen 21 Blättern hat er sein Monogramm angebracht, was er sonst nicht häufig that. Trotzdem gehört die Apokalypse nicht zu seinen bedeutendsten Leistungen, wenn sie auch nicht so schwach ist, daß man sie mit Passavant² dem alten Burgkmair ab und dem jungen zusprechen müßte. Zu den besten Blättern der Folge gehört die ruhig aufgetauchte Jungfrau auf der Mondichel und der Engel, welcher den Teufel fesselt.

Von Einzelblättern entstanden in den Jahren 1524—27 die vier großen aus je 8 Holzstöcken zusammengesetzten Blätter: Christus auf dem Ölberg von 1524³, Christus am Kreuz zwischen den Schächern von 1526⁴, das undatierte Blatt Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntnis, und die Kreuztragung von 1527⁵. Während der Schnitt bei allen sehr schlecht ist, kann die Zeichnung als vortrefflich gelten.

Eine gewisse Abnahme der Kraft verraten dagegen Burgkmairs Gemälde aus seinen letzten Lebensjahren. Was zunächst die beiden Brüstbilder des Herzogs Wilhelm IV. von Bayern und seiner Gemahlin Maria Jacobäa von Baden aus dem Jahre 1526 in der Münchener Pinakothek⁶) anlangt, so begreife ich nicht, wie man sie noch im neuen amtlichen Kataloge Hans Burgkmair zuschreiben kann. Sie haben in der allgemeinen Anlage manches mit den Burgkmairschen Arbeiten gemein, rühren aber sicher von einem bayerischen Künstler her. Und vielleicht läßt sich derselbe nachweisen. In der „Gerichtsordnung im Fürstenthum Ober- und Niederbayern anno 1520 aufgerichtet“, einem in München 1520 gedruckten Buche, befindet sich ein Holzschnitt, welcher die beiden bayerischen Herzöge Wilhelm und Ludwig darstellt. Dieser Holzschnitt ähnelt im Stile den Burgkmairschen Arbeiten ebenfalls einigermaßen, so daß man versucht sein könnte, ihn Burgkmair selbst zuzuschreiben. Er enthält jedoch die Buchstaben C. C., welche von Nagler (Monogrammist I, S. 993) scharfsinnig auf Caspar Clossigl oder Clossigl gedeutet werden, welcher Hofmaler des Herzogs Wilhelm IV. war, als solcher in München lebte und bis 1529 in den Zunftpapieren als Hofmaler erwähnt wird. Clossigls Stil ist, wie der Holzschnitt zeigt, demjenigen Burgkmairs ähnlich, und es scheint mir wahrscheinlicher, daß Herzog Wilhelm seinen Hofmaler mit der Anfertigung seines Porträts und desjenigen seiner Gemahlin beauftragte, als daß er bei der damaligen Feindschaft der Bayern und Schwaben einen schwäbischen Künstler dazu kommen ließ. Ich bin also sowohl aus

¹ Sie s. in me Beschreibung der „Ältesten deutschen Bilderbibeln“, München 1883.

² III S. 279. — ³ Barock 17. — ⁴ Von Barock 19 tabulisch 1527 datirt. — ⁵ Passavant 83.

⁶ Münchener Katalog, No. 222 und 224.

stilistisch als auch aus rein äußerlichen Gründen — überzeugt, daß diese beiden Porträts Burgkmair abzuzeichnen und den Wiener Stetigil zuzuwenden sind.

Unzweifelhafte Bilder von ihm sind dagegen die „Götter vor Ahasverus“ aus dem Jahre 1528 in der Münchener Pinakothek¹, das Sammlerbild des Künstlers und seiner Gemahlin aus dem Jahre 1529 im Wiener Belvedere und die Schlacht von Cannae (1529) in der Augsburgischen Galerie². Wir machen hier dieselbe Bemerkung wie bei verschiedenen Türierichen Bildern. Auf allen ist die Komposition außerordentlich reich, aber die Farbung mißlungen, das Kolorit wird oft schwarzbraun, der Umriss hart. Man merkt es, daß Burgkmair in seiner letzten Zeit hauptsächlich als Zeichner tätig war. Alle diese späten Bilder würden — ähnlich wie viele Türierichen Arbeiten — als Holzschnitte viel besser wirken wie als Gemälde.

Burgkmairs Holzschnitte aus dieser Zeit zeigen, daß er noch am Abend seines Lebens vollständig auf der Höhe stand. 1530 erschien in Augsburg ohne Angabe des Druckers, wahrscheinlich bei Heinrich Steiner, ein spanisches medizinisches Werk, das „Baquetto de nobles caballeros“³ des lanerlichen Leibarztes Ladoxico di Avila mit 11 Burgkmairschen Holzschnitten, auf deren einem sich das Zeichen befindet. Der erste mit dem Monogramm versehene stellt den Arzt Avila in seinem Studierzimmer dar. Die übrigen sind medizinischen Inhalts und zeigen Kranke, an denen Operationen vollzogen werden. Sie gleichen stilistisch vollständig denjenigen zum Petrarca und beweisen von neuem Burgkmairs Vorliebe für die Darstellung pathologischer Erscheinungen, da er schon im zweiten Teile des Studebuchs und in dem Einzelblatte des Kindes von Zeitwag gehuldet hatte. Gleichzeitig entstand noch eine große Holzschnittfolge, Pappenhaims Sammlerchronik der Grafen von Waldburg, ein Manuskript in Folsio mit 81 Holzschnitten, von denen 78 im Jahre 1530 von Burgkmair gezeichnet wurden. Von der 79., bezeichnet C. A., sowie die beiden letzten ohne Monogramm sind nicht von ihm, der 82. mit der Angabe „Herr Jacob L. geb. 1512“ ist eine totechte Zeichnung. Der erste Holzschnitt zeigt den Verfasser Mathens von Pappenheim an einem runden mit Büchern bedeckten Tische sitzend und schreibend. Die darauf folgenden Angehörigen der Familie Waldburg sind stehend dargestellt und gewöhnlich mit phantastischen Ritterrüstungen bekleidet, seltener haben wir Bischöfe oder Gelehrte vor uns. Es ist ein der Genealogie Kaiser Maximilian ähnliches Werk. Auch hier ist vom Boden immer nur ein Stuhl Kissen sichtbar, vom Hintergrunde nichts dargestellt, zur Seite des Fürsten steht immer kein Wappen. Im allgemeinen war die Aufgabe sehr eintönig, namentlich da Burgkmair nicht einmal durch die Behandlung des Hintergrundes Abwechslung schaffen konnte. Trotzdem hat er auch hier sein Möglichstes gethan, um Leben in das Werk zu bringen. Die Chronik ist sehr selten; zwei Exemplare befinden sich in der Sammlung des Fürsten Wolf zu Ravensburg, ein drittes bewahrt die Staatsbibliothek zu München.

Das ist das letzte Werk, das uns von Burgkmairs Hand erhalten ist. Über seine äußeren Lebensumstände in dieser Zeit wissen wir so wenig, wie aus seinen früheren Jahren. Als im Jahre 1523 sein Vater Thomas gestorben war, blieb denen Witwe, die Dorothea Burgkmairin, noch bis 1530 in Thomans Hause zuern als Beisitzerin, dann als Mieterin wohnen. Im Jahre 1530 zog sie zu ihrem Sohne. Aber sie sollte nicht

1. Antikaler Katalog, Nr. 225. 2. Waldburgs Sammler, Nr. 1.

3. Wimmer 895, Abbildung in: Die Bilderbuch II 649.

mehr lange mit diesem vereinigt sein. Schon im Jahre 1531, also im Alter von 58 Jahren ist, wie wir aus dem Handwertsbuche der Maler wissen, Hans Burgkmair gestorben. In seinem Hause wohnte 1531 seine Witwe, die Anna Burgkmairin. Am längsten findet man aber in den Steuerbüchern die Dorothea Burgkmairin, Hansens Mutter. Als 1533 das Hans auf den Soldner Lienhard Wolt überging, befindet sich Dorothea Burgkmairin bei diesem in Miete, und noch als es 1541 von Anna Altelahn, Burgkmairs Witwe, wieder erstanden wurde, wird Dorothea Burgkmairin als Mieterin angegeben.

Die Entwicklung, welche Burgkmair während seiner vierzigjährigen Künstlerlaufbahn von 1490—1530 durchmachte, ist im allgemeinen klar zu überblicken. Wir können drei Perioden seiner Wirksamkeit unterscheiden. In der ersten, welche etwa bis zum Jahre 1510 reicht, schließt er sich vollständig der deutschen Kunstform des 15. Jahrhunderts an. Er ist in erster Linie Maler, und seine Bilder stehen auf der Grenzscheide zwischen der alten und neuen Zeit. Sie stellen fast ausschließlich religiöse Gegenstände dar. Die Kompositionen haben etwas Stilloses und Zufälliges, die Zeichnung enthält oft Fehler. Die Falten der Gewänder sind noch knittiger als bei dem alten Holbein; er bedient sich noch häufig, besonders in den Ornamenten, des Goldes. Während sich darin die alte Kunstichtung offenbart, zeigt sich in einigen andern Punkten das Neue. Das Streben des Künstlers richtet sich weniger auf Schönheit und Anmut der Figuren als auf genaue Wiedergabe des Natürlichen: gleichzeitig kommt sehr früh in seinen Werken die Renaissancearchitektur zum Durchbruch. Dazu kommen noch einige für den Meister allein charakteristische Eigentümlichkeiten. Er ist weit mehr als Dürer malerisch angelegt. Seine Fleischtöne sind warm und kräftig, seine Gewänder von tiefem, sattigem Kolorit. Er ist zugleich der erste deutsche Künstler, der unabhängig von Dürer die Landchart auf seinen Bildern realistisch durchführt. So entwickelt er sich bis zum Jahre 1510 hauptsächlich als Maler. Da kommen die großen Aufträge des Kaisers Maximilian, die ihn auf das Gebiet des Holzschnittes hinführen. Die religiöse Richtung wird ganz zurückgedrängt, die profane tritt hervor. Er wird einer der Hauptmeister in der Schilderung des Rittertums und des Hoflebens, wie es sich unter Maximilian I. ausgebildet hatte. Das ganze höfische Leben jener Zeit mit seiner Gediegenheit, seinem Glanz und seiner Ruhmredigkeit weiß er vor unsern Blicken zu entfalten. Und, was besonders anzuerkennen ist, er hält sich auch als Zeichner frei von jeder Einwirkung Dürers. Die letzte Periode seines Lebens, von Maximilians Tode bis 1531, ist wieder vielseitiger. Er ist wieder sowohl als Maler wie als Zeichner für die Bücherillustration und Ornamentik thätig. Während er die malerischen Fähigkeiten, durch die er sich in seiner Jugend auszeichnete, verloren hat, beherrscht er als Zeichner die Form vollständig und erhebt sich zu einer Höhe, die ihn Dürer nähert. Wenn er auch nicht so tief philosophisch wie der Altmeister angelegt ist, auch nicht die packende dramatische Gewalt des Hans Holbein besitzt, so hat er doch am Abend seines Lebens Werke geschaffen, die neben denen jener beiden Meister stets in erster Linie genannt zu werden verdienen. Er ist nebenbei einer der fruchtbarsten Künstler, die je gelebt haben, die Zahl seiner Arbeiten — die Holzschnittfolgen und Illustrationen eingerechnet — beläuft sich nahezu auf Tausend.¹ Da ist es natürlich, wenn wir von seinem Privatleben wenig wissen. Sein Leben ist in seiner Arbeit aufgegangen. Sein Grab ist wie Moses' Grab, niemand weiß es. Aber durch seine Werke wird er fortleben in der Kunstgeschichte für alle Zeiten.

Nach Hans Burgkmairs Tode hat sein gleichnamiger Sohn, Hans Burgkmair der

Jüngere, noch mehrere Jahrzehnte lang die Richtung des Vaters fortgeführt, jedoch sich bei weitem nicht zu dessen Höhe emporzuschwingen gewußt. Als Vater kennen wir ihn hauptsächlich aus dem großen Epitaphium in der St. Annenkirche in Augsburg, welches die Befreiung der Seelen aus der Vorhölle durch Christus darstellt und wahrscheinlich kurz nach 1533 ausgeführt wurde, einer reichen, abenteuerlichen Komposition und flavischen Nachahmung der manierierten Richtung der Italiener. Gleich seinem Vater war auch er im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts für Kaiser Maximilian thätig und hatte den Plannern, welche des Kaisers Harnische schmiedeten, Vorlagen zu entwerfen. Er lernte dabei so viel, daß er auch in seiner späteren Zeit noch sich als Schilderer von Turnieren und Kämpfen, als Zeichner von Wappenbüchern betätigen konnte. Sein bekanntestes Werk ist das Turnierbuch des Juristen von Hohenzollern Sigmaringen, für dessen zwei erste Teile Turniere aus dem 15. und dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts der ältere Hans Burgkmair selbst noch mitarbeitete, während die dritte Abtheilung, welche das Turnier darstellt, das bei der Vermählung des Grafen Mundsfurt mit der Katharina Auggerin 1553 in Augsburg stattfand, vom jüngeren Burgkmair selbständig ausgeführt wurde. Wir lernen einen fleißigen Arbeiter kennen, der die einzelnen Turniergeänge, die Rüstungen und ihre verschiedenen Teile in der genauesten Weise darzustellen wußte, aber auch jeglicher Erfindungskraft bar war. In seinen letzten Lebensjahren ging er in seinen Vermögensverhältnissen zurück. Er hatte viele Kinder, verlor sein Augenlicht und wendete sich deshalb 1559 an Kaiser Ferdinand I. mit der Bitte, ihm zu einer erledigten Anstcherstelle oder einem andern „Amptl“ behilflich zu sein. Ob die Bitte von Erfolg begleitet war und wie lange Hans Burgkmair dann noch lebte, wissen wir nicht. Das Schreiben des Kaisers²⁾ belehrt uns nur, daß gleich so mancher anderen berühmten Künstlerfamilie auch die Malerfamilie Burgkmair in kläglicher Weise endete.

1) Wenn demnach im Katalog in vol. I. und II. des Reichsarchivs in Venedig und darinbaren Arbeiten enthält allein 930 Nummern — 2) 115, steht in Seiler'schen Katalog, Nummerang 87.

Kunstlitteratur.

Notizia d'opere di disegno pubblicata e illustrata da Jacopo Morelli. Seconda edizione, riveduta e aumentata per cura di Gustavo Frizzoni. Bologna, Nicola Zanichelli, 1884. 8°. XXVIII n. 266 S.

Im Jahre 1800 ließ der gelehrte D. Jacopo Morelli, damals Kurios an der Marciana, Aufzeichnungen eines Kunstfreundes aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts erscheinen, die er in einem aus dem Nachlaß des Abbeate Benz stammenden Oeder seiner Bibliothek aufgefunden hatte. Die Bedeutung dieser Schrift wurde schnell erkannt, für Orientalen, wo Vasari's Notizen so spärlich sind, war sie geeignet, dessen Wert zu ergänzen. Aber auch der oberflächliche Leser mußte bemerken, daß der unbekannte Autor an umfassendem Bild für beide Kunstperioden, an Bildung und vor allem an Zuverlässigkeit Vasari weit übertraf. Zudem war diese erste Ausgabe in Bezug auf ihren kritischen Apparat mangelhaft. Man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß sie in den bisher vorliegenden acht Decennien durch keine noch folgende Ausgabe eines Kunsthistorikers übertroffen wurde. Es ist nur eine verdiente Ehre, daß diese Aufzeichnungen seither allgemein den Namen des „Anonimo des Morelli“ tragen. Der Anonimo des Morelli bildet die Grundlage jeder ernsten Arbeit

über die Kunst *Trattations*, und es zeigt nur von geringem kritischen Verständnisse, wenn zumweilen die *Trattate* vom 330's, der es mit der Wahrheit wenig genau nahm, oder gar Widetz's unzuverlässige Monnitionen ihm gleichgestellt wurden, wo es lombardische oder venezianische Kunstgeschichte betraf.

Es war daher ein dankenswertes Unternehmen, dieses Buch, das inzwischen zu einer antiquarischen Seltenheit geworden war, den litterarischen Kreisen aufs neue zugänglich zu machen.

Inzwischen hatte Cesare Vernasconi als den Autor dieser Schrift Marcantonio Widetz, von dem jener bekannte Brief über Raffaels Tod herrührt, nachgewiesen, D. Jacopo Morelli selbst eine zweite Ausgabe beabsichtigt, die ebensovienig zu stande kam, wie eine andere, auf Veranlassen des bedauerlichen Grafen Emanuel Cicogna von Pietro Brandeise vorbereitete.

Gerade in der letzten Zeit war durch Giovanni Morelli's, des Namensverwandten des ersten Herausgebers, epochemachende Forschungen und Entdeckungen der Anonimo wieder recht in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion gerückt worden. Die erste Ausgabe, so vorzuziehend sie war, hatte einen einzigen Fehler. Für das Leben der aufgeführten Sammler und Mäczen war jeder mögliche Nachweis gegeben, über die Kunstwerke selbst alles auffindbare litterarische Material beigebracht, aber ihre Identifizierung mit erhaltenen Werken nicht einmal versucht.

Da griff nun Giovanni Morelli ein, für die moderne Kunst der eigentliche Vertreter des neuen Tages von der „Kunstgeschichte aus Kunstwerken“. Ganze Reihen von Gemälden des Anonimo identifizierte er mit noch erhaltenen Werken. Er hat dadurch viel alte Fabeln zerstört, uns aber durch kritische Ausscheidung fremder Werke die Kenntnis mancher Künstler erst eröffnet, wie z. B. Giorgione's, oder Leonardo's als Vater.

Es war daher nichts natürlicher und es kann zugleich nichts erfreutlicher sein, als daß aus seinem Mache eine Neubearbeitung des berühmten Buches hervorging, daß sie sein langjähriger vertrauter Mitarbeiter Dr. Gustavo Frizzoni selbst unternahm.

Mit lobenswerter Pietät ist alles, was nur immer von dem Kommentar der ersten Ausgabe nicht veraltet war, aufgenommen und dabei sind sorgfältig die Resultate neuerer Forschung nachgetragen. Wabrscheinlich stammenswert aber ist die ausgebreitete Kennerchaft, die unermüdliche Umsicht, mit der eine unglaubliche Auswahl von Gemälden, Statuen und anderen bei dem Anonimo erwähnten Kunstwerken in italienischen und auswärtigen, öffentlichen und privaten Galerien als noch existierend nachgewiesen wurden, ja sie muß um so mehr noch hervorgehoben werden, als wir beinahe diese sämtlichen Identifikationen dem Autor oder dem Senator Giovanni Morelli verdanken. Das wenige, was in dieser Richtung sonst in der modernen Litteratur zu finden war, wurde benützt, auch die glückliche Wiederentdeckung der Pegasusgruppe des Bertoldo durch Herrn Zenis Contradot angeführt.

Das vorliegende Werk ist eine wahrhafte Bereicherung unserer Litteratur, ein schönes Zeugnis für den Fortschritt unserer Wissenschaft, und ein schönes Zeugnis zugleich für die tiefe Wirkung Giovanni Morelli's auf die besten Geister seiner Heimat.

Wien, im Juli 1881.

Franz Widhoff.

Notiz.

* Lied aus der Jugendzeit. Nach dem Gemälde von Fritz Schneider in München. — Der Vater dieses Bildes, welches sich auf der vorjährigen internationalen Kunstausstellung in München befand, hat seine Studien auf der Münchener Akademie begonnen und dieselben später auf der Düsseldeyer fortgesetzt. In Düsseldorf schloß er sich besonders an W. Sohn an, und unter der Leitung dieses ausgezeichneten Koloristen ist auch unser Bild entstanden. In der Darstellung alles Stofflichen hat der Künstler jene Virtuosität entfaltet, welche bisher zu den Vorzügen der französischen und spanischen Farbkünstler gehörte, und auch in der Natürlichkeit der Stellungen und der geschmackvollen Komposition bleibt er hinter jenen nicht zurück. Schneider ist Ende vorigen Jahres wieder nach München übergesiedelt.

Ende des 10. Bandes.



Kunst=Chronik.

Beiblatt

zur

Zeitschrift für bildende Kunst.

Neunzehnter Jahrgang.



Leipzig,

Verlag von E. A. Seemann

1884.

Kunst-Chronik 1884.

XIX. Jahrgang.

Inhaltsverzeichnis.

Größere Aufsätze.

Die akademischen Gerichte in Amsterdam	1
Die Handschriften des Bandenbuchs von Elert auf der Reichsmesse	22
Vom Stenographen Kunstler zum Maler in London	17
Die historische Ausstellung der Stadt Berlin	18
Das Karmarsch-Institut in Hannover	5
Ed. Mandel's Brief der Sternschnuppen-Madonna	65
Reorganisation der Ecole des Beaux-Arts in Paris	68
Die elektrische Ausstellung in Wien	87
Ausgrabungen und Funde in Israel	89
Vom Christmarkt	117
Ziehende Sonderausstellung im Kunstverein zu Berlin	167
Aus dem Wiener Kunstlerhaus	169
Adolf von Schreyer's Sammlung von Zeichnungen	197
Josef Anton Haus's Ausstellung an Gussmodellen	213
Der Kunststudien-Stations	219
Die Kunstausstellung Schweizerischer Kunst in St. Gallen	241
Neue Mittheilungen aus den Museen in Dresden	261
Für Baugeschichte Berlins	293
Neue Entdeckungen bei der Grabung des Heliopolis in Aegypten	298
Ein Schmied der Renaissance der Renaissance	307
Sollen wir unsere Zeichen ändern?	341
Ausstellung des Vereins der Kunstschaffenden in Berlin	357
Kunstgeschichte der Kunst	369
Über die beiden Jörg Sürlin	373
Raffaels als Architekt	405
Ausstellung des Berliner Kunstvereins	419
Neuere vorbese Bilder alter Meister in der kaiserl. Gemäldegalerie zu Dresden	421
Neu einmal der Meister des Otto-Schmid-Baus	455
Wer ist der Architekt des Johanneums in Berlin?	477
Die Malerei in Berlin	493
Die Kunstwerke um die Gestaltung der Museumsinsel in Berlin	509
Für Kunsthistoriker Friedrich Preller's	519
Ausstellung von Berlin's Kunstler in der amer. Nationalgalerie	541
Die 21. Ausstellung des Kunstvereins zu Bremen	547
Steinle's Barock	557
Die historische Goldschmiede-Ausstellung in Budapest	573
Notizen über einige holländische Meister	579
Vom Ulmer Münster	589
Jörg Sürlin der Jüngere als Kupferstecher	603
Andreas Richter	605
Zwei historisch merkwürdige Bilder des Lucas Cranach in Madrid	607
Neue Schriften über die Darstellung des menschlichen Geistes	612

Benutzung einer Gemäldesammlung in der Akademie zu London und Sir Hans Abney	621
Truans Madonna der Kammer des Kaisers	624
Kunst auf alten Bildern	629
Das Nationaldenkmal für Kaiser Emanuel in Rom	639
Die Kunst auf dem VIII. deutschen Bundesschießen zu Leipzig	653
Die Marienburg und ihre Wiederherstellung	671
Die Ausstellung des Kunstvereins zu Posen	674
Die akademische Kunstausstellung in Berlin	685
Die Ausstellung von Kunstwerken aus Privatbesitz in Dresden	691
Das preussische Kunstbudget	719
Der Meister des Berliner Kunstwerks	721
Die Restaurierung der Kirchen der Kaiserlichen Kunst	725
Die Kunstwerke	741
Die Ausstellung gewerblicher Altertümer in Kassel	743

Korrespondenzen.

Dresden	105, 204, 323
Düsseldorf	33, 525
Frankfurt a. M.	705
Kassel	481
München	123, 181, 688

Kunstliteratur und kunsthistorische Notizen.

Annuaire des Beaux-Arts	9
Ausgabe durch die kaiserlichen Museen	19
Katalog der graphischen Ausstellung in Wien	10
Gerlach, Allegorien und Embleme	37
Kunst und Geschichte der bildenden Kunst	5
Der singende Luther im Kranze seiner dichtenden u. bildenden Zeitgenossen	55
N. Meyers Vagabunden	56
Hirsh's Liebhaber-Bibliothek alter Illustratoren	73
Neue Abdrücke des Weimariischen Kupfervereins	74
Zeitschrift, Kunst und Kunstler	265
Ausgabe in Wien der kaiserlichen Kunst	56
Kunst, die Kunst der Kunst	109
Neue Dürerliteratur	147
Beiträge zur Darstellung der alten Bau- und Kunst- denkmale der kaiserlichen Kunst	149
Hoppe, Die Stadtkirche zu Meiningen	172
Boecker, Die Polychromie in der antiken Skulptur	172
Boecker, N. kaiserliche Kunst in Berlin	181
Joseph von Führich's Briefe aus Italien an seine Freunde	187
Boito's Kunststudien	189

Ausgrabungen in Neumagen 28, 751. — Ausgrabungen in Pompeji 644. — Ausgrabungen in Ercuturus 680. — Auffindung göttlicher Kesten in Karnten 740. — Neues über ein Bildnis des Erasmus von Rotterdam 710. — Fund eines Mosaiks in Brindisi 710. — Piero della Francesca's materielle Persönlichkeit 728. — Der fünfjährige Hofmaler Johann Ewald Harms 728.

Konkurrenzen und Preisverteilungen.

Konkurrenzausschreiben zur Aufführung der Weihnachtsnummer von „Harpers Magazine“ 25. — Preisverteilung aus Anlaß der Konkurrenz um das Raffaeldenkmal in Urbino 42. — Konkurrenz betr. den Erweiterungsbau der Konigl. Museen in Berlin 57. — Preisverteilung aus Anlaß der Konkurrenz von Skizzen zur bildlichen Auszeichnung des Festalles im Wiener Rathause 74. — Preisausschreiben des mitteleuropäischen Kunstgewerbevereins 92. — Konkurrenz um ein Garibaldi-Denkmal in Rom 110. — Denkmal für Viktor Emanuel 110. — Preisverteilung bei der Berliner Kunstakademie 110. — Katholische Theaterkonkurrenz 153. Preisverteilung beim Kunstgewerbemuseum in Stuttgart 153. — Konkurrenzausschreiben der Wiener „Neuen Illustrirten Zeitung“ 222. — Preis Stahlgart 254. — Konkurrenz um die Bekrönung der Museumsinsel in Berlin 316, 464. — Neue Konkurrenz für das Viktor Emanuel-Denkmal zu Rom 317, 349. — Konkurrenz um ein Denkmal für den Tübingermeister Saffelbach in Magdeburg 364. — Preisausschreiben der „Modenwelt“ 380. — Konkurrenz um die Ausführung eines neuen Stadttheaters für Halle a. S. 413. — Preisbewerbung um das Garibaldi-Denkmal in Venedig 429. — Preisverteilung aus Anlaß des diesjährigen Pariser Salon 566. — Konkurrenz zur Wiederherstellung des Rathhauses in Aachen 663. — Stipendium Günsberg 664. — Stipendium für Archäologen 664. — Konkurrenz um den Neubau einer Börse in Amsterdam 680. — Michael, Bericht Preis 681. — Konkurrenz aus Anlaß der internationalen Edelmetall-Ausstellung in Karntnera 698. — Italienischer Parlamentsbau 740. — Reichsgerichtsban in Leipzig 711.

Personalnachrichten.

Akademie, Pariser 154. — Feder, C. 681. — Berlin 740. — Bourdet, C. 380. — Staat, C. 741. — Brust 711. — Buraer 711. — Colom, Sidney 78. — de Crenneville 464. — Dohme 464. — v. Eueloer, 255. — Ence, J. 681. — Frieslander 2. — Kautwangler 681. — Gahl 711. — Gesellschaft 317, 681. — Ginori 92. — Gurlitt, W. 288. — Hansen 255. — Harrach, Graf 681. — v. Hasenauer 711. — Heit 628. — Hotter, W. 380. — Humann 583. 681. — Knaus 552, 681. — Krauth, S. 25. — Laschitz 711. — Leffing, C. 349. — Litzward, A. 554. — Lohel, A. 74. — Ludwig, C. 349. — Mayer, Prof. 270. — Matzer 711. — Mercuri, Paolo 154. — Meyer, Bruno 628. — Perrot, J. 206. — Mohn, C. 270. — Otte, v. 92. — Rauten 711. — Perrot, G. 302. — Pfannschmidt 92. — Payet 301. — Regel 255. — v. Saller 681. — Schaper 698, 711. — Scheller 270. — Schmidt, Fr. 254. — Schönbrunner 711. — Siemerling 92. — Töberent 698. — Trenkwalb 681. — Waldstein 238. — Wiese, M. 681. — Wiesnieski 349.

Vereinswesen.

Gesellschaft für das Studium der Geschichte der Miniaturmalerei 238. — Stuttgart, Kunstverein 270. — Kunstverein in Bamberg 287. — Münchener Akademie 299. — Gründung eines Kunstvereins in Posen 413. — Verband der deutschen Kunstgewerbevereine 429. — Münchener Kunstverein 430. — Österreichischer Kunstverein 517. — Die kaiserliche Kommission der Provinz Sachsen 628.

Sammlungen und Ausstellungen.

Berlin 10, 12, 42, 92, 175, 222, 270, 317, 332, 349, 382, 399, 445, 446, 485, 504. — Bonn 565. — Braunschweig 712. — Brüssel 729. — Buenos Ayres 43. — Dresden 681. — Florenz 616. — Hannover 364, 413, 430. — Innsbruck 317. — Karlsruhe 552. — Kassel 184. — Leipzig 533. — London 175, 176, 238, 255, 447, 533, 712. — Luxemburg 154. — München 11, 110, 333, 446, 465, 644. — Paris 380, 518, 754. — Posen 711. — Rom 75, 154, 239, 466, 485, 583. — Stuttgart 729. — Turin 271. — Venedig 271, 302. — Weimar 74. — Wien 43, 257, 350, 383, 517, 754. — Zürich 302. — Weintraub, Ausstellungsbericht 58.

Vermischte Nachrichten.

Nachrichten: Eröffnung des Zwernmendi Museums 43. — Alexandria della Baalia: Standbild für il. Katasios 67. — Antwerpen: Dreihundertjähriges Jubiläum der Geburt von Franz Hals 682. — Aug. Kurz: Wandmalereien in der St. Jakobskirche 366; Rathaus 712. — Bamberg: Restaurierung der Elisabethentafel 288. — Bogenhofen: Neue Todengemalde in der Pfarrkirche 365. — Berlin: Ausmalung der Feste des Festalles im Architektensaal 27. — Neubau eines Kunstakademie- und Ausstellungsgebäudes 111, 317, 318, 365. — Archäologische Gesellschaft 156, 334, 366, 414, 457, 565, 631, 683. — Corneliusfeier 176. — Wallots Pläne für das Reichstagsgebäude 177. — Waffensammlung des Prinzen Karl von Preußen 210. — Neue Kirche auf dem Weddemarkt 272. — Mehrforderung im Etat für die Berliner Museen 271, 317, 365. — Ausstellung der Akademie der Künste 317, 466. — Hundemanns der Archäologischen Gesellschaft 215. — Zur Baugeschichte Berlins 431. — Kosten für den Bau des Reichstagsgebäudes 431. — Gemächthaus des Senates der Berliner Kunstakademie zur Erteilung dritter Preise 520. — Ill. Katalog der akademischen Ausstellungen 630. — Die Wandmalereien in der Herrscher- und Keldherrnhalle des Rathhauses 729. — Fern: Kunstverein 707. — Bremen: Dramatische Antark im Werbetreibende 333. — Brüssel: Einweihung des Justizpalates 44, 59. — Cadix: Enthüllung der Bronzestatue Gambetta's 465. — Darmstadt: Verfertigung eines Wandgemäldes in der Halle des Friedhofes 157. — Doberan: Blutkapelle 222, 401. — Dresden: Nadelzug zu Ehren Johannes Schilling 25. — Bericht von der Verwaltung der königl. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft 207. — Neubauten 208. — Neues Kunstakademie und Ausstellungsgebäude 400. — Auszeichnung von Kunstwerken aus Privatbesitz 535. — Totenfeier für 2. Kaiser 445. — Tübingen: Pension der Künstler 271. — Verhandlungen der deutschen Kunstgenossenschaft 602. — Eifengach: Die großherzogliche Zeichenschule 714. — Erfurt: Lutherdenkmal 445. — Eßlingen: Restaurierung der Liebfrauenkirche 584. — Florenz: Verkauf der Galerie des Grafen von Salm-Marschall 14. — Antark der Generalanstellung der Kunst 75. — Dom 272. — Enthüllung des Denkmals für Gino Capponi 602. — Fröschweiler: Denkmal für die im französischen Kriege gefallenen Bayern 288. — Genf: Reiterdenkmal des Generals Dufour 520. — Gostlar: Saal des Rathhauses 156. — Halle, Stadt: Glasfenster für den Dom 12. — Halle a. S.: Restaurierung des Rathhauses 299. — Hamburg: Schenkung 76, 255. — Heidelberg: Wiederherstellung des Schlosses 303. — Heilbronn: Restaurierung der Kilianikirche 177. — Hildesheim: Knochenhaueramtshaus 682. — Innsbruck: Landesmuseum 555. — Jaffa: Bild des kaiserl. Oberpräsidenten v. Moltke 93. — Ausbau der Kirche der St. Martinskirche 93. — Karlsruhe: Kunst des Kunstvereins 93. — Ausstellung von mehreren Akten im Atelier von Moltke 45. — Ausstellung von Gemälden Knille's im Kunstverein 486. — Kollens: Baukunst des Kunstvereins 617. — Köln: Ankauf von Kunstwerken für die Dombaulotterie 44. — Alvermanns Jan von Werth-Denkmal 506, 665. — Leipzig: Leibnizdenkmal 44. — London: Prämiierung

von der internationalen Kunstausstellung im Kunstpalast 602. — Madrid: Brand der Armeria 582. — Mailand: Frequenz der Kunstausstellung 191. Messina: Kirche S. Maria Annunziata 713. Mex: Vera Karmelskapelle der Kathedrale 698. Neubau des aufstehenden Königspalastes 584. — München: Der neue Beresinaal 26. Bau eines Künstlerhauses 27. Auktion auf der internationalen Kunstausstellung 58. Zeitliche Glasmaterialität 59. 352. 731. Siebig: Denkmal 111. Schülerfrequenz an der königl. Akademie der bildenden Künste 224. Kunstverein 229. Internationale Kunstausstellung 287. Neubau der Kunstakademie 287. 467. v. v. Nagus „Krohnkühnamspropheten zu München im vorigen Jahrhundert“ 352. Neues Bild von Matthias Schmid 352. Schlachtenbilder für die neue Pinakothek 353. Bildung einer graphischen Gesellschaft 353. Kolumne an den Hoftheatern 353. Realität der internationalen Kunstausstellung v. A. 1883. 353. Kunstausstellungen im Ideen 180. Aus den Meisters 630. Zwindhaus 731. — Neapel: Centralfontäne für das Bellini Denkmal 95. — Nürnberg: Ausstellung für Metallindustrie 364. Restaurierung des „Schönen Brunnens“ 365. Enthüllung des Katholikbildes von Paul Ritter 94. — Olympia: Museumsbau 698. Ausgrabungen 713. Erenheim Restaurationsarbeiten an der Katharinenkirche 156. — Paris: Sammlung Thiers 271. Ausgrabungen des Stadthauses 499. Erhaltung der Gemälde der Nationalmuseen 108. Ausstellung von Werken Renais 729. — St. Petersburg: Internationale Kunstausstellung 683. Sammlung Zaturon 698. — Pisa: Restaurierung des Baptisterium 91. — Rom: Mandelbatale in der Vatikan 13. Denkmal Viktor Emanuels 27. 154. 272. 618. 665. Verlegung der Leiche Viktor Emanuels 94. Ausstellung eines Leichens in der Piazza Strozzi 95. Antoninische Tempel 128. Galerie moderner Bilder 176. Frequenz der ersten internationalen Kunstausstellung 177. Der deutsche Künstlerverein 191. Sammlung der Società degli amatori e cultori delle belle arti 191. Cavourdenkmal 191. Büste Lanza's auf dem Vincio 191. Das deutsche archäologische Institut 255. 518. Ausstellung der Entwürfe zu einem Parlamentsgebäude 332. Stagnationelles Portal 332. Neues Frescobild in der Lateranikirche 572. Medaille Leo's XIII 617. Denkmal für August Nibel 617. Kavelle für das Grab Tins IX 645. Apostelstatue für die Kirche San Paolo fuori le mura 615. Calogiana Romana 664. Peterskirche 664. Errichtung von vier neuen Museen 682. Casa de Sacerdoti 682. Grabdenkmal Raffaele im Pantheon 682. Restaurierung der Kirche von S. Maria della Vittoria 682. Nationalbaudenkmäler 714. — Rothenburg: Auktion auf der Schenktaubenturm 99. — Schwerin:

Denkmal für Küden 304. — Straßburg: Kaiserpalast 27. 100. 467. Nördlicher Turm des Münsters 584. — Stuttgart: Donndorfs Büste von Luther und seiner Frau 13. Der alte Friedhof 177. Sammlung für den „Verein zur Förderung der Kunst“ 519. — Thorn: Kunstverein 629. — Ulm: Gemaltes Fenster für das Münster 303. — Urbino: Erhaltung des herzoglichen Palastes 553. — Valenciennes: 200-jähriges Jubiläum von Watteau 402. Venedig: Gondaco de' Terdeschi 13. Standbild für C. Goldoni 60. 240. Restaurierung der Loggia 256. Restaurierung von San Marco 487. 553. — Verona: Denkmal für Paolo Veronese 618. — Viterbo: Restaurierung der Kathedrale 60. — Wien: Ausbesserung der Wände der Botifkirche 59. S. Canons Bild der Frau Anna 111. — Aus den Meisters 154. 519. 535. 568. — Universitätsbau 731. Schmidts Stiftshaus am Schottenring 731. Wiesbaden: Rathausbau 353. — Zürich: Eifer Denkmal 466. —

Schneiders Statue des Kommerzienrats Hagens 14. — A. Lober 27. — v. Braun 27. — Denkmälerchronik 44. 95. Die Kosten des Niederwalddenkmals 60. Schloß Neuenhauzen 75. Inventarierung der Kunstdenkmäler in Thüringen 126. — Eine dritte österreichische Expedition nach Kleinasien 126. — Schloß Munkelstein 155. — Holendorff an Julius Rayer 157. — Amerikanische Reliquien 206. — Ein Gemälde von Jan van Eyck 222. Wiederherstellung der Marienburg 256. 448. — Inschriftenfund in Korfu 290. — Gegen die Verflechtung italienischer Kunstwerke 333. — Keim'sche Mineralmalerei 365. 486. 617. Eine Arbeit von Ambrogio Novati 783. — Neues Gesetz für den Handel mit Antiken in der Türkei 499. — Verfall des französischen Kunstgewerbes 450. Böhm 448. — v. Knaus 535. — Eine Erklärung Bendemanns 714. — v. A. Barth 731.

Vom Kunstmarkt.

Amsterdam: 77. Soetens Rembrandt, 536. Berlin: 76. 319. 416. 489. Sammlung Voßmann, 754. — Dresden: 210. 448. — Köln: 28 (Stamer), 112. 128. 368. 602. von der Zelen, 732. — Leipzig: 14. 78. 158. 335. 432. 459. — London: 448 (Gemälde Potters), 537. 585. Hamilton Bibliothek, 665. Sammlung Ph. Miles, 683 (Leigh Court Gallery); 569. 646 (Sammlung Jounstane). — München: 28 (Bayerischer Karthäuser und gräfliche Bayernheimische Bibliothek), 348. 570. 632 (Gedon). — Paris: 319 (Ed. Monet), 384. Sammlung Dau. — Rom: 256. 469. 585. Sammlung Castellani. — Stuttgart: 432. — Wien: 335. 468. Bühlmann



tum des Landes Direct noch auch (mittheil) im Lande angesetzt worden sein, und daß die Directer daher gar keine Ursache hätten, sich um deren Schicksal anzunehmen. Allein nichts beruhigt uns, auch dem Oberbaurathsherrn eine solche — von W. Nütke gelegentlich mit einem sehr drastischen Ausdrucke charakterisirte — Aufklärung zu impetiren. Hätte es die ganze Angelegenheit als bürocratisches Geheimniß behandeln wollen, so wäre es ja ein Leichtes gewesen, auch die Enthüllung der Commisarien unter diesen Verhältnissen zu bringen. Das ist ausdrücklich nicht geschehen, eifrigste Bemühungen mächten zwar die Namen der Delegirten und Mitglieder deren bevorstehende Abreise von Wien u. Es ist daher eben so unglaublich, daß die Directoren ihren Vertrauensmännern das Versprechen einer absoluten Schwereizung abgenommen, wie daß diese im letzten Gelicht haben sollten.

Trotz wie dem auch sei: wir haben unter allen Umständen die Verpflichtung, den Fall zu registriren. Und da das amtliche Material vorerhalten wird, über wir uns genügt, als Quelle eine Schrift zu benützen, welche zwar eingehendernmaßen eine Parteilichkeit ist, aber, worin wir es beurtheilen können, unparteilich alles widerlegt, was für oder wider in der periodischen Litteratur erschienen ist. Wir meinen die Schrift „Der Patinakrieg. Die Restaurierung des Wollentmals zu Innsbruck und der Streit für und wider dieselbe. Allenmäßig dargestellt. Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitätsbuchhandlung“. Versuchen wir also aus dieser Allenammlung eine objektive, historische Darstellung des Vorgangs zu gewinnen.

Am Dezember 1881 brachte das „Innsbrucker Tagblatt“ die Nachricht, daß die Reinigung der Erzstatuen „noch im Laufe dieses Monats durch berufene Hände“ werde in Angriff genommen werden. Darauf folgte ein Tag, in welchem wir die nachher vielfältig erörtere Melodie zum erstenmal zu hören bekommen: „Bestimmlich sind dieselben im Jahre 1835 vom allgem. Verfallit-Verbrauche grün angelassen. Aufweisung auf die grünen Beamtenuniformen, d. h. pre-einzeln Staatereisheit ließ sie, damit sie unter den grünen „Angehörten“ keine Ausnahme machen, — mit grüner Farbe anstreichen.“ Es ist hier einerseits die „schmutzige“ und andererseits die eigenthümliche Zeit von Wien zu beachten. Vierzehn Tage später kam ein anderes Verfallitblatt zu melden, daß „ein Unternehmer aus Wien“ dabei sei, die Bronzefiguren „von dem Jahrhunderte alten Staube und dem einst im Unverstande angebrachten Anstriche von Oelfarbe“ zu reinigen, und daß einige von ihnen schon in ihrer „ursprünglichen natürlichen Naturfarbe“ dahanden. Hierzu ist nun schon gemacht, beschäftigten verschiedene Arbeiter und Kunstfreunde die Standbilder und fanden

sich zu Schritten bewogen, um einer Fortsetzung der Reinigungsarbeiten vorzubeugen, so lange nicht von fachmännischer Seite der Zustand der Kunstwerke und das bisher beobachtete Verfahren geprüft worden sei, das nach ihrer Ansicht durchaus nicht zu billigen war. Dieses Einschreiten hatte (Mitte Januar) die Entsendung des Kustos Dr. M. aus Wien beauftragt Berichtserstattung an das k. k. Oberbaurathsherrn zur Folge. Über die Verhandlungen zwischen diesem Delegirten der Hofbehörde und einem Innsbrucker Komitee giebt die gedachte Schrift ausführlichen, zum Teil protokollarischen Bericht, aus welchem man den Eindruck gewinnt, daß Dr. M. bemüht war, das Vorgehen des „Unternehmers“, der von nun an als „Hoflackirer“ bezeichnet wird, zu rechtfertigen, jedoch vorgekommene Mißgriffe zugab, und schließlich erklärte, die Fortsetzung dieser Art von Reinigung nicht befürworten zu können, da die Figuren stellenweise völlig blank gepulvt worden waren. Aenatren und Wasserglas angewandt zu haben, bestätigte der Hoflackirer selbst; dagegen konnte keine Klarheit darüber erlangt werden, ob das vorgefundene Glaspapier wirklich zur Anwendung gekommen, ebenso wenig, ob die Patina durch die letzte oder irgend eine frühere Reinigung zerstört worden sei. Man kam endlich überein, durch Artikel in den Innsbrucker Blättern die Gemüther zu beruhigen und keine ausländischen (Münchener oder Stuttgarter) Autoritäten in die Angelegenheit hereinziehen.

So schien die Sache in eine gedeihliche Bahn geleitet zu sein, und es mußte um so mehr überraschen, daß sie unmittelbar darauf in verschiedenen Wiener Blättern in einem Tone besprochen wurde, welcher nichts weniger als geeignet war, die Gemüther zu beruhigen. Vor allem erschienen die verschiedenen zweifelhaften Punkte plötzlich als ganz unzweifelhaft. Es waren nur ganz unschädliche Mittel angewandt, um den „Anstrich von Graphit und Öl“ und die „darüber gegebene Glättung mit Wachs“ zu entfernen; dies war in befriedigendster Weise gelungen, zum Teil die Patina bloßgelegt worden, und wo eine solche fehlte, war dieselbe schon „verloren gegangen“, als die Statuen im ersten Viertel des laufenden Jahrhunderts „auf eine offenbar barbarische Art nach den Begriffen des damaligen Schönheitsgefühles gescheuert worden waren.“ Beiläufig erfuhr man, daß einige Figuren damals einen bräunlichen Lackanstrich erhalten hätten, in den dreißiger Jahren „die schwarze Kruste mit einer neuen überzogen“ worden sei (also bereits viererlei Anstriche: der grüne Verfallit-Verbrauch, der graue Graphit, der bräunliche Lack, die schwarze Kruste!); ferner, daß die Gegenwart kein Recht habe, an dem Vorkommen verschiedener Metallcompositionen nebeneinander „herum zu mädeln, wenn die alten Meister daran keinen Anstoß nahmen und

für denselben Zweck, an denselben Orte die gleichzeitige Wintung von Kupfer-, Messing-, Bronzearbeiten", daß der Kaiser künftliche Statuen vergolden lassen wollte, was der wegen Kosten hatter unterließ, daß daher die Wahl des Metalles gleichgültig war und daß „die Urheber der Figuren von Haus aus eine Patinaabstrichung gar nicht geplant haben konnten", und unter diesen Umständen „die Patina vom ästhetisch-archäologischen Standpunkte in diesem Falle ein irrelevanter Gegenstand" sei. Allerdings habe die jetzige (durch das „Reinigen" bewirkte) Bunttheit der Figuren etwas Störendes; aber dies auszuheben, müßte man der Zeit überlassen, der „an diesem Orte sehr rasch zu gewärtigenden Neubildung der Patina". Eingeknickt sei die Reinigungsarbeit, nicht etwa wegen fehlerhafter Methode, sondern um jene Neubildung abzuwarten, wozu ein halbes oder drei Vierteljahr hinreichen würden.

So merkwürdig die Enthaltungen und Belehrungen auch waren, wurden sie doch in dieser Beziehung weit überboten von den Aufschreien, wozu mehrere Wiener Zeitungen über die eigentlichen Motive der in Innsbruck zu Tage getretenen Bestimmung brachten: bismarckianisches Ultramontanismus nahmen ein Argernis darin, daß die Reinigung von Wiener, nicht von Innsbrucker Arbeiten besorgt werden war. In welchem sufficienten und fehlerhaften Tene diese Behauptung aufgestellt wurde, davon Breiten zu geben, enthalten wir uns. Erwähnt werden müßte die Taktik aber, weil sie beweist, daß den Verteidigern des Hofstadters bald die sachlichen Argumente ausgegangen waren, obgleich sie in solchen nicht wählerisch waren. Nahn doch der Hauptvertreter jener Partei keinen Anstand zu erklären, die bei der chemischen Untersuchung eines zum Putzen der Statuen getauchten Schwammes gefundenen scharfen Substanzen können nur von dem alten Anstrich herrühren!

Den immer hitziger gewordenen Kämpfen gebot die offiziöse Mitteilung Waffentillstand, daß am 2. März 1882 die obenerwähnte Kommission im Auftrage des Obersthofmeisteramts nach Innsbruck abgereist sei.

Was die citirte Brochure über die Veranlassung dieser Kommission mittelst, übergehen wir, weil es ebensowenig Anspruch auf Authentizität hat, wie die anonymen Notizen in Wiener Blättern: die Kommission habe sowohl „die Praxis des Herrn Kolb (des nachgenannten Hofstadters) als die sachliche Beurteilung der Sache durch Dr. M." einfach bestätigt. Nicht widersprochen worden ist unserer Zeitung zwei Angaben in öffentlichen Blättern, 1) daß vor dem Besuche der Kommission in der Innsbrucker Hofkirche das Standbild der Cimburgis von Masovien, an welcher Kupfer und Messing zum Vorschein gekommen waren,

keinen gleichmäßig braunen Ton erhalten habe, da von einzelnen Kommissionsmitgliedern sogar als schöne Patina bezeichnet worden sein soll", und 2) daß mit den Reinigen nicht fortgefahren, vielmehr auch an den übrigen Statuen den blanken Stellen ein — Anstrich gegeben worden sei.

Nach und alle die Anordnungen unter dem Vorwand von Anfang an jeder Unbetheilgte aufwerfen mußte.

Haben die Figuren überhaupt einen Anstrich, eine Tünche, einen Lack oder sonst einen künstlichen Überzug gehabt oder nicht? Die erste Reinigung ist nicht selbst begonnen, ohne daß man warte, was entfernt werden sollte. Allerdings hat es wiederholt geheißsen, die Statuen seien „bekanntlich" einmal angestrichen worden; wann und womit? darüber erfolgten sehr verschiedene Auskünfte, und der versprochene aktenmäßige Beweis ist nicht geführt worden. Prof. Bussanellas sogar in der Innsbrucker Brochure, der die Allen der zeitigen Schenkung vom Jahre 1854 auf welche deswegen verwiesen worden war, „absolut garnichts" enthalten, „was die Thatsache eines Anstriches erhärten könnte", wohl aber eine Erklärung der Landesbaudirektion, „worin diese entschieden und mit sehr überzeugenden Gründen auf gegen die Annahme der Wahrheit, als habe sie 1816 oder später die Statuen angestrichen lassen." Daß die amtliche Untersuchungskommission von dem Zeitpunkt des Schwammes Überzuges der Statuen ermittelt haben wird, versteht sich wohl von selbst. Woraus besteht man verbleibende Farbe, Graphit, Staub oder woraus sonst?

Warten. Hat die Kommission das Reinigen der Statuen gebilligt oder nicht?

Hat sie angeordnet, daß die gepulsten Statuen im statu quo zu verbleiben haben, damit man erwarten könne, ob sich eine neue Patina bilde, was — angeblich — nach Ablauf eines Monats zu constatiren sein werde?

Und wann sie dies befehlen haben sollte, kommt es dann, daß die gepulsten Stellen überstrichen worden sind?

Totgeschwiegen kann doch die Sache nicht werden, dann hat sie eine zu große Bedeutung, als nur im rein materieller Hinsicht.

W. Lübke betonte in einem Aufsatze über die leidige Angewohnheit, daß die Statuen „den Namen zu verlieren haben". Dieser Gefahr würden sie sich begreiflicherweise auch durch Schweigen aussetzen.

X. X.



Die Inschriften der Wandgemälde von Oberzell auf der Reichenau.

Die höchst interessanten Wandgemälde, welche 1880 und 1882 in der Kirche von Oberzell auf der Reichenau besonders durch die liebevolle Zergelt des dortigen Pfarrverwesers Herrn Aeederle entdeckt worden sind, haben nicht verfehlt in weiteren Kreisen Aufmerksamkeit zu erregen; von den bis jetzt darüber erschienenen Besprechungen ist ohne Zweifel die von Prof. Kraus in Freiburg in dem Aprilheft der „Deutschen Rundschau“ Z. 37 veröffentlichte, von der ein Auszug auch in Nr. 36 der Kunst-Chronik gebracht ist, die eingehendste und ausführlichste. Im Anschluß an diesen Artikel möge es mir gestattet sein, einige Bemerkungen hier vorzubringen, Bemerkungen die ich zum größten Teil schon gleich nach dem Erscheinen des Kraus'schen Aufsatzes gemacht hatte; daß ich so spät damit aus Vordring trete, ist größtenteils durch verschiedene außer mir liegende, hier unwesentliche Umstände veranlaßt; hoffentlich kommen aber die paar Worte, die ich zu sagen habe, namentlich für die große von Seiten der Regierung geplante Publikation, die noch im Laufe dieses Jahres erscheinen sollte, nicht ganz zu spät.

Wie große Aufmerksamkeit die neu entdeckten Gemälde unter den verschiedenartigsten Gesichtspunkten verdienen, ist von Herrn Prof. Kraus in der „Rundschau“ genügend hervorgehoben worden; auch wird jeder, der an der mittelalterlichen Kunst Anteil nimmt, ihm für die gelehrten Nachweise und Bemerkungen, durch welche er den Oberzeller Denkmälern ihre Stellung innerhalb der christlichen Kunst anweist, den gebührenden Dank wissen. Aber einer Seite, die für die vorliegenden Gemälde, ja für die ganze Art der Ausschmückung dieser und anderer Kirchen durchaus nicht unwichtig erscheint, ist der Herr Verfasser meines Erachtens nicht ganz gerecht geworden. Es sind dies die Inschriften, welche den Inhalt jeder einzelnen Darstellung näher bezeichnen. Er scheint mir nicht bloß an einzelnen Stellen nicht das Richtige gelesen und gefunden, sondern auch über ihren allgemeinen Charakter sich einigen Irrtümern hingeeben zu haben. Gestützt auf ein Facsimile, das Herr Pfarrverweser Aeederle aus Oberzell die Freundlichkeit gehabt hat, mir zuzustellen, und gestützt auf die Billigung, welche ich bei Herrn G. B. de Kessi in Rom, der erst vor kurzem als „Vater der christlichen Archäologie“ mit volstem Recht gefeiert worden ist, für meine Bedenken gegen die Kraus'schen Lesungen und meine Neuverschlüsse gefunden habe, wage ich es, folgende Bemerkungen den geehrten Lesern zu unterbreiten.

Wollen wir den Charakter der Inschriften, die sprachlichen und metrischen Kenntnisse ihres Verfassers,

oder zunächst des Malers, recht würdigen, dann müssen wir natürlich von denen ausgehen, die vollkommen erhalten oder wenigstens mit Sicherheit zu ergänzen oder zu ändern sind. Mit dem aus diesen Unterschriften gewonnenen Material ausgerüstet, kann man weiter versuchen, die weniger gut auf uns gekommenen einigermaßen zu heilen und zu vervollständigen. Ich beginne mit den Worten, durch welche die Heilung des Wassersüchtigen bezeichnet wird; die Inschrift heißt ohne Zweifel:

Obvius occurrens sanatur ydropicus unus

Huc oneratus adit, hinc sine fasce redit.

Die Lesung ist sicher, da Spuren des *hinc* nach dem Facsimile noch deutlich zu erkennen sind; nur das *adit* ist einigermaßen fraglich, doch dem ganzen Inhalt nach mit Sicherheit zu ergänzen. Wir lernen daraus, 1) daß die Sprache durchaus korrekt ist; 2) daß auch die Metrik genau beobachtet wird, denn daß *adit* mit langer *Ultima* gemessen wird, dürfte am Ende der ersten Hälfte des Pentameters kaum als Unregelmäßigkeit empfunden werden; 3) es ist klar, daß es sich nicht um zwei Hexameter handelt, wie Prof. Kraus meinte (er liest: *huc oneratus adit dominum, sine fasce recedit*), sondern um ein Distichon, und zwar zeigt sich 1, daß der Dichter die zwei Hälften des Pentameters unter einander reimen läßt (*adit — redit*). Letzterer Umstand tritt auch sofort bei den anderen Versen hervor; so reimt sich in der Inschrift, welche der Auferweckung von Jairus' Töchterlein beigezeichnet ist, *volo* mit *modo*, in der des Jünglings von Nain *viduae* mit *abole*. Wir können also festhalten, daß dem Dichter sprachliche und metrische Versehen nicht ohne weiteres zuzutrauen sind, und ferner, daß die Überschriften aus Distichen bestehen, in welchen die beiden Hälften des Pentameters sich untereinander reimen. Gegen die erstere Schlussfolgerung scheint allerdings der Hexameter der Inschrift, welche der Auferweckung des Jünglings von Nain beigezeichnet ist, zu sprechen, denn dort heißt es:

Mortue, surge citus, obsidensque loquensque revive

Sie matris viduae tristia cuncta abole,

doch ist hier der Fehler leicht zu heben; es ist keine Frage, daß der Sinn sowohl als auch das Metrum *residensque* verlangen; nur so kann der Dichter geschrieben haben, und daß trotzdem *obsidensque* (also für) klar da steht, läßt uns erkennen, daß die Inschriften nicht für die Kirche in Oberzell angefertigt sind, sondern daß der Maler schon vorher existierende metrische Formeln benutzte und teilweise ungenau kopierte. Eine gleiche Wahrnehmung läßt uns der Pentameter des „Sturmes“ machen; dort steht klar und deutlich geschrieben: *majestate jubet, ventus et undae sinite*, mit Aufhebung eines jeden Metrums. Offenbar hat hier den geistlichen Maler seine Bibelfenntnis

nach sein grammatisches Wissen auf Abwege geführt; indem er sich erinnerte, daß bei Marc. 4, 38 geschrieben steht *et exsurgens comminatus est vento et dixit mari: tace*, faßte er die Worte auf, als ob Wind und Meer angeredet seien, und setzte deswegen den Imperativ *sile*, indem er sich noch dazu in seiner Verlage verlor; auch hier ergibt der Inhalt wie das eben erwähnte metrische Geies leicht die ursprüngliche Verlage: ich bin überzeugt, daß zu lesen ist:

majestate jubet, ventus et unda silet.

Ich bemerke noch dazu, daß de Rossi allerdings *silet* verzieht; so sehr auch mir wegen des doppelten Subjekts, das vorausgeht, der Plural einmündig wäre, so glaube ich doch wegen des erforderlichen Reimes an dem Singular *silet* festhalten zu müssen. Schwieriger steht es mit dem Hexameter dieser Unterdrift: man liest deutlich am Anfang *Carne d s - deus dormit perimus*, dann folgt zu beiden Seiten einer kleinen Fläche die vordere und hintere Hälfte eines O, darauf *IVHSO RESVRCI*: das letzte Wort ist entweder zu *resurge* oder zu *resurgit* zu ergänzen. Nur als vorläufige Vermutung, die ihr sich bloß der Wert eines Versuches in Anspruch nimmt, wage ich folgendes vorzuschlagen:

Carne Deus dormit. Perimus. Jesusque resurgit.

Majestate jubet, ventus et unda silet.

Daß der Ausruf der Jünger *perimus* mitten in die Erzählung hineingesetzt wird, läßt sich durch die nötige Kürze, die alles Wesentliche im Raum eines Hexameters vereinigen mußte, allenfalls rechtfertigen. Bedenklicher freilich steht es mit der Quantität von *perimus*, dessen Penultima eigentlich lang ist: es muß dazu abgewartet werden, ob ähnliche Messungen sich aus der Zeit, um die es sich handelt, finden. Nicht ohne Bedenkllichkeit ist auch die Ergänzung von *IVHSO* zu *Jesusque*: man müßte den Ausfall eines *s* und die Abkürzung von *Que* durch *Q* annehmen. Vielleicht hilft hier eine genaue Untersuchung der Inschrift an Ort und Stelle noch das Richtige finden.

(Schluß folgt.)

Kunstliteratur.

Sn. Annuaire illustré des Beaux-Arts. Unter diesem Titel giebt der bekannte Pariser Kunstkennner A. G. Dumas ein Jahrbuch heraus, welches für jeden von Interesse ist, der der Bewegung auf dem Gebiete der Kunstproduktion mit aufmerksamem Auge folgt. Der neue Jahrgang 1885 ist besonders mannigfaltig, da der Ausstellungsausschuss neuer mehr als genug waren. Den Hauptanteil des hübsch ausgestatteten Hauptbandes (Leipzig, Brockhaus' Sortiment, 5 Mk.) bildet der Katalog der Exposition nationale in Paris, welche bekanntlich am 15. Sept. eröffnet wurde, mit zahlreichen Abbildungen (114 Seiten) in zinktypischer Reproduktion. Sodann folgen Abbildungen von Gemälden und plastischen Kunstwerken, welche auf den übrigen Jahresausstellungen in London, Paris, Berlin, Amsterdam, New-York, München u. zu sehen waren, im ganzen 159 Seiten füllend. Ein Anhang

liefert den Text zu den Bildern in Form von Berichten über die einzelnen Ausstellungen. Den Schluß macht ein Nachtrag, der freilich etwas dürftig ist, da er sich auf Ende des Jahres verstorbenen französische Künstler beschränkt, 61 unter, Seite 2. beibringt und dabei nicht sehr in die Tiefe geht. Mariamer und dem Charakter eines Jahrbuchs besser entsprechende wäre es vielleicht gewesen, wenn der Herausgeber eine möglichst vollständige internationale Totenliste mit wenigen, aber genauen Daten als Anhang gegeben hätte.

Königliche Museen in Berlin. Von dem Kaiser durch die königlichen Museen ist letzten in der menschlichen Buchhandlung in Berlin die vierte Auflage erschienen. Auf 216 Seiten ist in diesem von der Generalverwaltung der Museen herausgegebenen Werkchen eine Anleitung zum verständnisvollen Genuß der aufgestellten Kunstwerke gegeben. Es bietet dem Besucher der Museen nicht bloß eine Übersicht über den Bestand der Sammlungen mit Hervorhebung des Bedeutenden und Beachtenswerthen, sondern enthält auch an technischen und kunsthistorischen Erläuterungen soviel wie nötig ist, um dem Leser einen Begriff von dem Wert und der Bedeutung der Kunstwerke zu geben.

Internationale graphische Ausstellung in Wien. Zu sehen ist die Brautausgabe des Katalogs dieser Ausstellung erschienen. Derselbe umfaßt in erster Auflage nicht nur die vollständige Beschreibung der aufgestellten Werke, nicht einmal mit statistischen Daten versehenen Personalregister der Aussteller, sondern er ist außerdem mit einer Anzahl wertvoller kleiner Abbildungen über die verschiedenen Gattungen der graphischen Künste und mit nicht weniger als 1000 kunstgeschichtlichen Abbildungen (Straßen, Stadtbilder, Soldaten, Architekturen, Reliefs, etc.) versehen. Die Abbildungen rühren von hervorragenden Künstlern der verschiedenen Nationen her; die Abbildungen wurden von den betreffenden Verlegern, Instituten und Vereinen beigegeben. Diese reichhaltige Unternehmung hat es dem Komitee ermöglicht, die Brautausgabe des Katalogs, welche ein hübsches literarisches Denkmal der Ausstellung bildet, ungarisch, deutsch, italienisch und reichhaltigen Ausstattung zu dem niedrigen Preise von 6 Mk. 2 Pf. auf den Markt zu bringen. Der Katalog empfiehlt sich für Sammlungen und Kunstfreunde als Nachschlagebuch von dauerndem Wert.

Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Ein neuer Rembrandt in der Berliner Galerie. Wiederum ist für die königliche Gemäldegalerie ein Rembrandt neuen Hanges, welcher bisher in englischem Privatbesitz verborgen war, angekauft worden. Das Bild ist 113 cm hoch und 88 cm breit und stellt in Natura unter halber Lebensgröße die Szene dar, wie die Frau des Bettelbuben des verurteilten Joseph bei ihrem Gatten verflucht. Es befand sich im Besitze des Malers Sir Thomas Lawrence bis zu dessen Tode, und später bei Sir John Reed in Grittleton House, wo es Bode sah und beschrieb (Studien, S. 483 ff.). Bode setzte die Entstehungszeit des Bildes um das Jahr 1651, worin er hat sich darin nicht sehr geirrt. Denn es trägt, wie man jetzt unter besserer Beleuchtung sehen kann, die Jahreszahl 1655 unterhalb der Bezeichnung Rembrandt F. Es ist also in jenem verhängnisvollen Jahre vor dem vollständigen Zusammenbruche der Vermögenslage des Meisters entstanden, zeigt aber nicht die geringsten Spuren von einer Lähmung seiner Schaffenskraft oder einer Trübung seiner Stimmung. Wenn man auf die letztere aus dem Nebeneinander des Gemäldes einen Schluß ziehen darf, muß er noch bis kurz vor der Krisis auf eine Besserung seiner Verhältnisse abgewartet haben, und vielleicht hat er wirklich in den Schöpfungen dieser Zeit alle Kräfte hingewandt, um seine Glaubwürdigkeit durch günstigen Verkauf von Bildern zu befestigen. Solche Vermutungen wären an sich möglich, wenn sie nicht zufällig durch die Existenz eines ganz ähnlichen Bildes in der Eremitage in St. Petersburg einen Stützpunkt fänden. Das dortige, denselben Gegenstand behandelnde Bild zeigt nämlich die völlig gleichen Figuren bis auf einige unwesentliche Abweichungen in den Sanden und in der Abkürzung der Tücher, welche auf dem Petersburger noch nicht zu vollkommener Harmonie gebracht worden ist. Dadurch schon charakterisiert sich das letztere als eine Vorarbeit des Berliner Bildes, und zum Überflusse sieht man noch deutlich, daß in der Jahres-

sahd 16-4 später aus der 4 eine 5 gemacht worden ist. Das
 1. Bild einer Bile ist nicht nur farblos als das Berliner,
 sondern auch bei weitem oberflächlicher in der Charakteristik
 der Naturen und selbst schmaler in Bezug auf die Aus-
 malung des Gemüths. Die rechte Seite des Berliner Bildes
 ist durch ein höheres, als das Berliner, überhöhen, durch
 welche Berührung eben eingetreten zu sein scheint. Er trägt
 einen Kuchel auf dem Kopf und aber der schmuckgelben
 aufsteigenden Schirm einen Kamm und Kugelbühnen. Dem
 von dem Kamm im Bilde umhüllte Kuchel ist lichtbraun, in
 maner Natur. Zeichnend legt er die Hand auf die
 Seite des mit purpurrotem Samt überzogenen Sockels,
 auf welchem seine Hand ruht, und dort aufmerksam der An-
 lage zu, welche die scheinbar Entrüstete gegen den Jüngling
 strahlt, der mit ihm, des Bildes nicht, welches die beiden von
 einander trennt. Zu den Füßen der Anklägerin liegt das
 Beweisstück, der Mantel. Sie selbst ist mit einem pfirsich-
 farbigen Kleide angethan, dessen unterer Saum breit gesteppt
 ist. Sie legt die Linke betuernd auf den Busen, ist aber so
 klug, den Kuchel etwas zu enthalten, um der Kuchel auf
 ihren Kamm sich zu setzen, und weist mit der Rechten
 in unbeschreiblich verächtlicher Geste auf den Missethäter,
 welcher mit klatternden Knechten dasteht und den Kopf zum
 Himmel emporhebt, um eine Antwort zu suchen. Die
 Angst, welche sich in seinen Zügen spiegelt, ist mit nicht ge-
 wöhnlicher Furcht und Ausdruckskraft, als in dem
 Koffer und die mit schauspielerischer Gewandtheit darge-
 stellte Scheinheiligkeit in dem Antlitze der Frau, welche in der
 Nahe, namentlich in dem lebhaften Tone, mit dem das ener-
 gisch geschnittene, schon eine angedehnte Herzigerin verrathende
 Gesicht übergriffen ist, an Tizian erinnert und auch in der
 ganz natürlichen, aber nicht zu verwechseln, in der hat. Die
 Symmetrie des Bildes ist durch die Anordnung des Kuchels
 und der Hand der Frau, welche zum Kuchel die Hand
 hebt, von selbst selbst und durch die Zusammen-
 allmählich in ein durchsichtiges Goldmisch übergehen, bis der Ton
 in den aufsteigenden, der die Hand emporhebt, in der
 Hand und der Hand, einer doch von der Hand
 hat in der Hand, der die Hand des Kuchels erhält
 den Bildes. Das Bild des Kuchels auf dem
 weissen Kuchel ist von wunderbarem Reize das Bild
 schmiegt sich förmlich in die Falten und um die Aufschauungen
 in der Hand, der die Hand in einem selbst malen. Der
 Betthimmel ist von einem dunklen, blaugrünen Stoffe. Die
 untere Seite des Bildes ist von veränderten. Die Hand
 ist durch die Hand, es hat alles aus der Hand
 gemalt, und doch wird es, wie schon das Petersburger Bild
 zeigt, eine außerordentliche Schöpfung mit in der
 Studien gefehlt haben.

Der Die Gabriel War-Ausstellung, welche von der
 Akademie in Bonn bei Buch und Kunstausstellung in
 München im königl. Odeon veranstaltet wurde, enthält neben
 neun älteren und deshalb bekannteren Bildern auch des be-
 rühmten Künstlers neuestes Werk, das er selber auf der
 Ausstellung als „Der Rivisector“ bezeichnet hat. Gabriel War
 nimmt damit Stellung in einer der meistbesprochenen Fragen
 der modernen Wissenschaft und zwar gegen die Rivisektion.
 Es muß das als ein gewagtes Unternehmen betrachtet werden,
 denn der Kunst als solcher stehen keine zur Entscheidung
 nöthigermaßen Fragen der Natur zu Gebote. Be-
 teilt sie sich gleichwohl ausnahmsweise an Tagesfragen
 dieser oder ähnlicher Art, so leistet ihr dabei die Zeich-
 nung für den Holzschnitt weit bessere Dienste als ein voll-
 ständiger ausgearbeiteter Kupfer. Gabriel War hat gleich-
 wohl diesen Weg eingeschlagen zu müssen geglaubt und hat es
 in seinem Vortheile gesehen. Ein Kunstwerk wird zuvörderst
 durch die Sinne aufgenommen und durch sie dem Verstande
 und Gemüthe übermittelt: es muß deshalb vor allem klar und
 verständlich sein. Das kann nun von dem „Rivisector“ des
 Gabriel War nicht gesagt werden; das Bild er-
 scheint gewissermaßen als ein gemalter Rebus, dessen Lösung
 aber der Künstler nicht anders sucht. Eine kurze Be-
 schreibung des Bildes wird das darthun. Ein im Dienste
 der Wissenschaft ergrauter Physiolog unserer Tage sitzt, das
 Präparirmesser in der Hand, an seinem Präparirtische und
 wendet sich halb nach einer jugendlichen Frauengestalt in
 idealer Gewandung und mit einem Lichtschein um das Haupt
 um, die sich an seinen Stuhl lehnt und ihn vorwurfsdollen

Blickes anschaut. Sie hält im rechten Arme ein in ein blut-
 besiedetes Leinen gehülltes geknebeltes Bündchen und in der
 linken Hand eine Waage. Die eine Waagschale ist tief herab-
 gesunken und zeigt ein flammendes goldenes Herz, auf dem
 man drei konzentrische Ringe mit einem Mittelpunkte sieht,
 der wie ein Diamant leuchtet. In der anderen, hoch empor-
 geschwellten Waagschale liegt ein mit goldenem Lorbeer um-
 wundenes, ebenfalls goldenes menschliches Gehirn. Man
 irrt nun wohl nicht, wenn man die Frauengestalt für das
 Mitleid oder die Humanität oder Barmherzigkeit hält und
 annimmt, sie habe dem Philosophen das Bündchen, das Ob-
 jekt seiner neuen Studien, vom Präparirtische wegge-
 nommen und demonstire ihm nun, ein in Mitleid flammendes
 Herz wäge allen ruhmgetränkten Verstand auf. Die Kreise auf
 dem goldenen Herzen zu enträtseln, ist bis heute noch niemandem
 gelungen. Abgesehen von dieser peinlichen Unklarheit der
 Konzeption kann man nicht umhin, das Bild der Waage und
 ihrer Einlagen banal und barock zugleich zu finden, wie man
 sich auch kaum mit der Zusammenstellung einer allegori-
 schen Figur mit einem modernen Gelehrten wird einverstan-
 den erklären mögen. Und für diese Widerprüfe können
 auch die hohen Schönheiten der materiellen Behandlung nicht
 entschädigen.


A R. Eine Sammlung von Gemälden französischer Im-
 pressionisten ist durch den Kunsthändler Fritz Gurlitt in seinem
 Salon in Berlin, Behrenstraße 20 zur Schau gestellt worden.
 Wir finden in derselben nicht nur das Haupt der Schule,
 den jüngst verstorbenen Manet mit einem Bilde vertreten,
 welches die lebensgroßen Figuren einer Dame und ihres
 Kindes auf dem Pont de l'Europe darstellt, sondern auch
 andere Figurenmaler, wie Menoit, Degas und Verthe Mo-
 risot, sowie die Landschaftsmaler Claude Monet, E. Bou-
 din, Sisley und Pissarro. Die beiden letzteren scheinen
 uns die bedeutendsten zu sein, vielleicht weil sie unseren Em-
 pfindungen am nächsten stehen und bei aller Flüchtigkeit der
 Durchführung eine gewisse Kraft der Stimmung nicht ver-
 leugern, freilich keine poetische, sondern die brutale Kraft der
 Natur, welche den Impressionisten das letzte und einzige
 Ziel des Strebens ist. Sisley und Pissarro unterscheiden sich
 von den beiden nicht viel von Daubigny, der doch von den Fran-
 zosen für einen ihrer stimmungsvollsten Landschaftsdichter
 gehalten wird. Claude Monet ist der rohste von allen,
 welcher seine Landschaften mit breiten groben Pinselstrichen
 ohne jeden Übergang ebenso empfindungslos aufmauert wie
 Eouard Manet seine Figuren, in deren Bekleidung ein
 schmutziges Grau stets ein Hauptrolle spielt. Im Gegentrag
 zu der grobkörnigen Technik des letzteren behandelt Verthe
 Morisot ihre Figuren wie farbige Visionen, die in unbestimm-
 ten Umriffen und Farbentönen an dem Beschauer im Fluge
 vorbeiziehen. Auch in dieser kleinen Schule giebt es also
 schon Antipoden, die sich schroff gegenüberstehen. Unter
 den übrigen Gemälden der Gurlitt'schen Ausstellung, auf
 welcher noch H. v. Angeli, G. Richter, F. Lenbach,
 Gabriel War, Krüger, Adol Brandt, L. Gurlitt, H.
 Kauffmann, Scherres, Lutteroth, Douzette u. a.
 vertreten sind, ist das bedeutendste eine poetische Frühlings-
 landschaft im florentinischen Charakter von Arnold Böcklin,
 deren wunderbarer Farbenzauber in der Zusammenstimmung
 der saftig grünen, blumigen Wiese mit dem tiefblauen Himmel,
 dem Wasser und den Weispappeln einen um so reineren
 Genuß gewährt, als sich die wenigen Figuren in den Gren-
 zen einer bescheidenen Staffage halten.

Vermischte Nachrichten.

A R. Ein Glasfenster für den Halberstädter Dom. Der
 omische Kammerherr von Oppen Schiden hat zum Gedäch-
 nisse seines Vorfahren Matthias von Oppen, welcher im An-
 fange des 17. Jahrhunderts Dechant des Halberstädter Doms
 war, ein Glasfenster gestiftet, welches nach Zeichnungen des
 Baumeisters Carl Elis im königlichen Institut für Glas-
 malerei in Charlottenburg bei Berlin ausgeführt worden ist.
 Da dasselbe seinen Platz an der südlichen Seite der Apsis
 zwischen alten Glasfenstern des 15. Jahrhunderts erhalten
 soll, hat sich Baumeister Elis in seinen Entwürfen an den
 gotischen Stil jener Zeit, insbesondere an die Holzschnitte
 der ältesten Bibeln, gehalten. Er hat mit Glück den naiven
 Ton der Epoche getroffen. Auf sechsundsechzig Feldern sind eben-

sind an Prof. Dr. E. von
Lugow, Wien, Thee-
sianumasse 25, oder an
die Verlags-Handlung in
Leipzig, Gartenstr. 2,
zu richten.

25. Oktober



à 25 Pf. für die drei
Mal aufgetragene Petu-
zeile werden von jeder
Buch u. Kunsthandlung
angenommen.

1883.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Ende vom Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag von Juli bis Ende September alle 14 Tage, mit die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis mit sich nehmen können findet der „Vinsava 9. Lauf“ sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

Inhalt: Vom Konigsohn und dem Wandaufstand zu Münden — Die Verurteilung des Wandaufstades von Obersell auf der Weidenau (Schlag).
— A. J. Jordan. A. Sauer. Nach dem im Gefängnis auf den Straßburger Berg der Götter — Konfessionsauschreiben zur
Klärung der Weitendammung von 1876. Weiter — zum P. Schöke. Die den Münden A. Eber. K. Braum.
Kaiserpalast in St. John. Bar. vom. Auf dem Weg zu Münden. Münden. Nach dem der Dose des Schmiedes im Berliner
Nachkriegsbau. — König Ludwig. Die V. Sauer. und andere Namen berühmten Bibliothek in Münden,
Versteigerung der Gegendungs- und Zinsen in Klein. Von Sauer und Sauer. — Anmerk.

Vom Kongreß deutscher Kunstgewerbevereine
zu München.

7. Der zweite Kongreß deutscher Kunstgewerbevereine, welcher am 2.—6. September d. J. auf Einladung des bayerischen Kunstgewerbevereins in München tagte, war seitens 14 deutscher Vereine durch Delegirte besandt. Außerdem hatten sich eine große Anzahl „Vertreter der Kunst, des Kunstgewerbes und Freunde desselben“ eingefunden, welche nach dem Programme zur Theilnahme gleichfalls berechtigt waren. Die Vordisste des Kongresses sollten lediglich den Charakter von Resolutionen haben, somit „ohne bindende Eigenschaften, weder für die Gesamtheit noch für jeden einzelnen der beim Kongreß vertretenen Vereine“ sein.

Seitens des bayerischen Kunstgewerbvereins waren zwölf Anträge gestellt, deren Mehrzahl allerdings eine mehr oder weniger akademische Behandlung gefattete: es handelte sich dabei meist nur darum, die Ansichten der verschiedenen Vereine über diese Punkte zu hören, resp. durch persönlichen Meinungsanstand zu klären.

Von größerer Wichtigkeit war oder wurde vielmehr
der Antrag Nr. 5:

Im Interesse möglichster Erstarkung und erhöhter Wirksamkeit der deutschen Kunstgewerbvereine spricht sich die Versammlung für einen gegenseitig regeren Verkehr der Vereine unter sich, sowie für Anbahnung eines regelmäßigen Austausches von Erfahrungen und Mittheilungen über Vereinsangelegenheiten aus, ohne daß jedoch die Selbstständigkeit der einzelnen Vereine deshalb beeinträchtigt wird: —

von Wichtigkeit deshalb, weil von zwei Seiten, von Berlin und Altona, Erweiterungen dieser These beantragt waren, welche die Begründung einer deutschen tünnigsgewerblichen Genossenschaft bezweckten. Von beiden Vereinen waren gleichzeitig provisorische Statutenentwürfe für diese Genossenschaft eingegangen, denen dann der bayerische Verein auch seinerseits einen Entwurf beigelegt hatte.

Der Antrag des Münchener Vereins gab von vornherein zu, daß eine nähere Verbindung der deutschen Kunstgewerbevereine anzubahnen sei, die Anträge auf Gründung der Genossenschaft waren lediglich die präzisere Formulirung der Münchener These. Trotzdem verbieth sich der Münchener Verein den norddeutschen Anträgen gegenüber durchaus ablehnend; er wollte nichts von der sofortigen Gründung der Genossenschaft wissen und forderte eine Statutenberatung, auf Grund deren dann später ein Verband gegründet werden sollte. Die Kommission, an welche dieser Antrag verwiesen wurde, stellte zunächst unter Zugrundelegung der Berliner und Münchener Entwürfe das „Statut des Verbandes deutscher Kunstgewerbevereine“ auf, welches im Folgenden mitgeteilt ist.

Statut des Verbandes deutscher Kunstgewerbe-
vereine.

§. 1. Der Zweck des Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine beruht darin, das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit aller Angehörigen des Kunstgewerbes in Deutschland zu pflegen, einen möglichst lebhaften Austausch der Fortschritte, Ideen und Erfahrungen auf allen Gebieten des Kunstgewerbes zu vermitteln und die gemeinsamen Interessen der Mitglieder der Vereine zu wahren.

§. 2. Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind:

- a) Bearbeitung und Beratung von Fragen, welche das Kunstgewerbe betreffen, insbesondere Vereinbarungen über gemeinsame Normen für die Behandlung von öffentlichen Konkurrenz, für die Besichtigung von Ausstellungen, Zusammenlegung der Preisgerichte, und Hebung des kunstgewerblichen Unterrichtes.
- b) Periodische Wanderversammlungen, die der Reihe nach, womöglich im Ansluß an einschlägige Ausstellungen, an den Zügen größerer Vereine abzuhalten sind.
- c) Würdige und energetische Vertretung des Kunstgewerbes gegenüber der Öffentlichkeit und dem Auslande.

§. 3. Die leitenden Organe des Verbandes sind:

- a) Ein Einzelverein als Vorort,
- b) ein aus mindestens 3 Mitgliedern des Vorortes bestehender Vorstand,
- c) der Delegirtenrat, welcher aus den Deputirten der einzelnen Vereine besteht und alle 2 Jahre, innerhalb dieses Zeitraumes aber nach Bedürfnis zusammentritt.

§. 4. Der Vorort wird von den Delegirten gewählt.

§. 5. Der Vorstand hat die Interessen des Verbandes zu wahren, die Beschlüsse des Delegirtenrates in Vollzug zu bringen, die Vorberatung wichtiger Angelegenheiten bei den Einzelvereinen anzuregen und einzuleiten, ferner die Delegirtenversammlungen, sowie eventuelle allgemeine Versammlungen nach Maßgabe näherer Bestimmungen einzuberufen und vorzubereiten.

Der Vorstand hat nach Thunlichkeit innerhalb der Vereine zu wechseln. Die sofortige Wiederwahl des letzten Vorortes ist nur bei Stimmeneinheit der Delegirten aller übrigen Vereine zulässig.

§. 6. Der Delegirtenrat bildet die unmittelbare Vertretung aller Einzelvereine und faßt als solche in den seiner Kompetenz unterstellten Angelegenheiten bindende Beschlüsse. Er prüft die Geschäftsführung des Vorstandes und entscheidet über die Aufnahme neuer Vereine. Das Stimmenverhältnis der Delegirten richtet sich hierbei nach der Mitgliederzahl der von ihnen vertretenen Einzelvereine.

§. 7. Mitglied des Verbandes kann jeder Verein deutscher Zunge werden, welcher naturgemäße die Förderung kunstgewerblicher Zwecke als Hauptaufgabe verfolgt.

§. 8. Allgemeine öffentliche Versammlungen oder Kunstgewerbefeste werden bei besonderen Veranlassungen abgehalten. Für die auf denselben in der Bedeutung von Resolutionen gefaßten Beschlüsse ist das einfache Stimmenverhältnis der Anwesenden maßgebend.

Transitorische Bestimmungen. Die Wahl der Delegirten zum Abgeordnetentage, die Einberufung der Versammlungen, die Bestimmung über Anträge in den Einzelvereinen u. wird durch eine besondere Geschäftsordnung festgesetzt.

Als eine wichtige Bestimmung mag hier hervorzuheben werden, daß nach § 7 jeder Verein „deutscher Zunge“ Mitglied des Verbandes werden kann, eine Bestimmung, die von Wien aus bereits mit Genugthuung anerkannt werden ist. Auf Grund des Statuts, welches einstimmig angenommen war, traten die Delegirten sämtlicher Vereine, auch derjenigen, welche sich ursprünglich ablehnend verhalten hatten, zur sofortigen Konstituierung des Verbandes zusammen. Man fand den

allgemein acceptirten Ausweg, die Gründung des Verbandes als provisorisch anzusehen und den einzelnen Vereinen ihre nachträgliche Zustimmung — bis 1. März 1884 — vorzubehalten. Die Funktionen als Vorort wird München bis zu diesem Termin weiter führen.

Da die nachträgliche Genehmigung dieser Abmachungen seitens der Einzelvereine einem Zweifel kaum unterliegen dürfte, so hat der Kongreß die ihm gestellte Hauptaufgabe gelöst: der Verband ist gegründet und damit im kunstgewerblichen Vereinsleben ein guter Schritt vorwärts gethan. Ein Verband, dem bis jetzt 14, darunter weitaus die bedeutendsten Vereine Deutschlands mit ca. 8000 Mitgliedern angehören, darf immerhin darauf rechnen, daß seine Stimme etwas gilt und geeigneten Orts Beachtung findet.

Man hatte, wie gesagt, dieses Resultat des Kongresses wohl allgemein erwartet und den Kongreß selbst als eine Art „Vorparlament“ des neu zu begründenden Verbandes angesehen. In diesem Sinne war demselben nachträglich ein Antrag zugegangen, welcher die Besürwörung der „für das Jahr 1885 in Berlin geplanten deutsch-österreichischen Ausstellung für Kunstgewerbe und dekorative Kunst“ seitens der Versammlung erbat. Auch dieser Antrag rief lebhafteste Debatten hervor: die einen wollten gar keine Ausstellung, andere eine solche in anderer Form, einigen mißfiel der Ausdruck „dekorative Kunst“, anderen der Zeitpunkt, gewissen Teilnehmern war die Sache noch nicht klar genug, für manche war auch Berlin als Ausstellungsort anstößig, — so daß nach langen und lebhaften Debatten der nach der Geschäftsordnung zulässige Antrag, „von der Beratung des Antrages abzusehen“, Annahme fand. Dieser Beschluß war der verkehrteste, den der Kongreß fassen konnte: in dem Augenblicke, wo dem Verbande zum erstenmal Gelegenheit geboten war, ein Votum abzugeben, in einer allgemein wichtigen Angelegenheit mitzureden, beschließt er — nichts zu beschließen, sich die Hände zu binden! Daß die Ausstellung auch ohne die Zustimmung des Kongresses zu stande kommen dürfte, mußten sich alle Unbefangenen selbst sagen; daß man mit der Annahme des oben erwähnten Antrages nicht richtig gehandelt, wurde den meisten wenigstens bald klar. Infolgedessen wurde am nächsten Tage der Antrag wieder auf die Tagesordnung gesetzt und nach erneuten Debatten gelangte eine Resolution zur Annahme, die in ihrer allgemeinen Fassung dem Verbande wenigstens die Möglichkeit, in dieser Angelegenheit mit zu reden und zu handeln, wahrte. Die Resolution (die wir bereits früher gebracht haben) lautet:

„In Verfolg des gestrigen Beschlusses (nämlich die Beratung zu vertagen) beauftragt der Kongreß den Vorort München, sich alsbald mit den maßgebenden Faktoren Berlins ins Vernehmen zu setzen, um die Ab-

haltung einer deutsch-österreichischen Kunst- und Kunstgewerbeausstellung in der Reichshauptstadt innerhalb der nächsten fünf Jahre anzubahnen und insbesondere darauf hinzuwirken, daß bei dieser Ausstellung das Programm der Münchener Ausstellung von 1876 zu Grunde gelegt werde."

Gegenüber diesen beiden Punkten der Tagesordnung traten alle übrigen erheblich zurück. Von allgemeinerem Interesse waren nur die Auslassungen, welche von einigen Seiten zur Frage der Erhaltung öffentlicher Denkmäler, der Veräußerung von Kunstwerken und verfallter Restaurationen gemacht wurden. Man war darin einig, daß selbst in den deutschen Staaten, die am meisten für die Erhaltung öffentlichen Kunstbesitzes thun, die einschlägigen Bestimmungen durchaus noch nicht ausreichend sind, daß es vielmehr immer dringender notwendig wird, hier energische Abhilfe zu schaffen. Gewiß lassen es die betreffenden Beamten nicht an Eifer und Sorgfalt in Ausübung ihres Amtes fehlen, aber selbst mit eingehender Kenntnis und gewissenhaftester Aufmerksamkeit und Thätigkeit ist hier allein nichts zu machen: so lange nicht die für solche Zwecke überall überaus kärglich bemessenen Mittel erhöht werden, wird diesen Übelständen nicht im nötigen Maße abgeholfen werden können. „Im nötigen Maße“ — sagen wir, und das einmal zu betonen, ist notwendig: denn die Preise, welche heute von einer gewissen Gruppe von Sammlern für Kunstwerke bezahlt werden, kann eine öffentliche Sammlung niemals zahlen. Der Sammeleifer ist allmählich zur Narrheit ausgeartet, das Sammeln ist Mode geworden, zum Teil in Kreisen, die von den Sachen eigentlich gar nichts verstehen, aber in der glücklichen Lage sind, ungeheure Summen anlegen zu können. Eine Behörde dagegen wird stets darauf sehen müssen, daß sie mit öffentlichen Geldern Erwerbungen macht, welche von dauerndem künstlerischen Werte sind; sie wird stets im Auge behalten, daß öffentliche Sammlungen den Privatsammler und ganze Generationen überdauern, daß sie warten können; sie weiß auch, daß die Anschauungen über den Wert vieler Kunstwerke bedenklichen Schwankungen unterworfen sind, daß man vor einigen Jahren gewisse Gruppen von Erzeugnissen der Kleinkunst, z. B. Limousiner Emaillen oder chinesisches blaues Porzellan, mit Preisen bezahlte, über die ein Liebhaber, der zugleich vernünftiger Mensch geblieben war, die Achseln zuckte, und daß man diese Arbeiten heute schon für ganz erheblich geringere Preise erhält. Endlich: gegen das Veräußern von Kunstwerken seitens Privater werden auch Gesetze wenig fruchten, so lange nicht die Wertschätzung historischer Denkmäler und nationalen Besitzes in weiteren Kreisen Wurzel schlägt. Den Sinn dafür mit allen Mitteln zu wecken, hat der Kongreß

mit Recht als dringende Forderung ausgesprochen, als eine Pflicht des Staates bezeichnet.

Sedenfalls dürfen sich die Mitglieder des Kongresses sagen, daß sie nicht umsonst gearbeitet haben; sie dürfen stolz sein, am zweiten Kongreß teilgenommen, den Verband, von dem wir viel erhoffen, mitgegründet zu haben. Sie werden aber auch dankbar des Verstandes des bayerischen Kunstgewerbevereins gedenken, welcher bestrebt gewesen ist, ihnen die Tage erfrister Arbeit in der gastlichen Stadt München durch mannigfache Genüsse angenehm zu machen.

Die Inschriften der Wandgemälde von Oberzell auf der Reichenau.

(Schluß.)

Gleichfalls schwierig ist die Ergänzung der Inschrift, welche zur Heilung des Besessenen gesetzt ist. Es heißt dort *Daemon proiect . . .*, dann folgt ein *O*, ferner mehrere unklare Buchstabenreste, und zum Schluß *MARISAL . APEIV*. Eine genaue Erwägung der letzten Buchstaben hat mich darauf geführt, daß *maris alta petunt* zu lesen ist, und dann läßt sich das Falsche, mit Beziehung auf Luc. 7, 30 *quid tibi nomen est? at ille dixit: legio, quia intraverant daemonia multa in eum*, ungefähr folgendermaßen ergänzen (de Rossi schreibt: *il supplemento proposto e assai verosimile*):

Daemon proiectur, legio cui nomen inhaeret

Tum porcos subeunt, hi maris alta petunt.

Das *inhaeret* ist eine Vermutung de Rossi's; ich hatte ursprünglich *habetur* vorgeschlagen.

Eine kaum mehr zu überwindende Schwierigkeit bietet im Hexameter die Inschrift zu der Wiedererweckung der Tochter des Synagogenvorstehers, der Jairus genannt wird; die Buchstaben sind an sich klar, man liest: *Principis ecce fides TE IVT FECIT VADE IN*, darauf ein Kreuz in einem Kreis, was wohl richtig als *pace* gelesen wird; aber es ist unmöglich, daraus einen Vers oder einen einheitlichen Sinn zu gewinnen. Die Verbindung scheint mir dadurch veranlaßt zu sein, daß der Maler die Inschriften zweier verschiedener Szenen, die im Bilde nebeneinandergestellt sind, zusammengezogen hat, die Worte *filia, fides tua te salvam fecit, et esto sana a plaga tua, vade in pace*, welche von Christus der Stillsitzigen zugerufen werden, lassen sich in dem zweiten Teile der Inschrift nicht verkennen, während der Beginn *Principis ecce fides* wiederum bestimmt auf den Jairus hinweist. Es wird demnach wohl geraten sein, auf eine Heilung des Hexameters zu verzichten; dagegen freut es mich, eine Vermutung de Rossi's mitteilen zu können, welche die

Schäden des Pentameters hebt, und die ich für sehr wahrscheinlich halte: er schlägt vor:

tu jube mente: volo, surge, puella, modo.

An jube für jube braucht man kaum Anstoß zu nehmen, und der felsenfeste Glaube des Jains scheint mir durch die Worte: *jube mente, volo*, gut und in der Art des Dichters ausgedrückt zu sein (vergl. *Carne deus dormit, majestate jubet*).

Nachst unverfehrt ist die Inschrift zu der Erwähnung des Vazarus erhalten: es heißt dort:

*Lazare, perge foras, quarto jam sole sepulte
rumpe moras mortis, hoc dat imago patri...*

Daß die Ergänzung, welche Prof. Kraus verbleibt, parietis nicht richtig sein kann, lehrt eine einfache Betrachtung des Metrums. De Rossi schlägt patens vor, als ob auf das Bild hingewiesen würde „das läßt offen das Bild sehen“. Ich glaube nicht, daß das richtig ist; der Übergang von den Worten Christi an Vazarus (*Lazare, perge foras, rumpe moras mortis*) zu der Bemerkung des Malers („das läßt das Bild hier sehen“) scheint mir zu schroff und unvermittelt, dazu kommt, daß dies der einzige Vers wäre, wo die Pentameterhälften sich nicht reimten, ich kann deshalb nicht umhin, an meiner früheren Vermutung (die übrigens auch schon Herrn Wederle gekommen ist) fest zuhalten und zu lesen: *hoc dat imago patri*, das verleiht dir, o Vazarus, das Abbild des Vaters, d. h. Christus. Daß der Sinn einigermaßen gezwungen und nicht leicht verständlich ist, gebe ich zu.

Es bleibt die Inschrift unter dem Bilde der Heilung des Blinden, leider sehr fragmentirt; die Ergänzung des Herrn Prof. Kraus: *hic sine luce natus sputo lumen acquirit* (also) vermag weder der Metrik noch den Buchstaben gerecht zu werden; man sieht nämlich hinter dem *-sputo* noch den rechten Bogen eines O mit einem Punkte dahinter. Eine einigermaßen wahrscheinliche Lösung zu finden, wo der ganze Pentameter und ein großer Teil des Hexameters fehlt, halte ich für unmöglich; nur als einen Einfall biete ich folgendes:

Hic sine luce ortus sputoque lutoque linitus

Ad Siloën properat, lumina clara lava.

wo das *clara* in prädicativen Sinne gebraucht sein würde. Das *lumen* scheint mir nach Joh. 9, 16 unentbehrlich, ebenso der Teich Siloë, das *properat* ist im Einklange mit dem Bilde, auf dem der Geheilte nach rechts fortleidend dargestellt ist.

Leider ist es Herrn G. B. de Rossi nicht gelungen, unter den vielfachen metrischen Beischriften, die für Gemälde biblischen, besonders neutestamentlichen Inhalts im Mittelalter bestanden und deren viele bei christlichen Dichtern und sonst erhalten sind, Spuren von den in Erzähl auf der Reichenau angenommenen

Personen zu finden; daß sie aber nicht an Ort und Stelle entstanden sind, und daß sie einer verhältnismäßig guten Zeit entstammen, wo lateinische Sprache und lateinische Metrik in sorgfältiger Weise verwendet wurden (also vielleicht noch der Karolingerzeit), das, denke ich, wird aus meinen Ausführungen klar geworden sein.

Berlin

Dr. R. Engelmann.

Nekrologe.

Der Rektor der kaiserl. Akademie der Künste, Kupferstecher A. J. Jordan, ist in St. Petersburg Anfangs Oktober gestorben. Der Verstorbenen wurde am 13. August 1800 in Pawlowitz geboren. Dank seiner Tauspaterin, der Kaiserin Maria Alexandrowna, wurde er in die Akademie der Künste aufgenommen, wo er 1818 in die Abteilung für Kupferstecher trat. Zehn Jahre später war er bereits im Besitze der kleinen goldenen Medaille, die er für den Kupferstecher „Meritorum Kraus einschläfernd“ erhielt. Nachdem er 1829 für den „Sterbenden Abel“ die große goldene Medaille erhalten hatte, ging er behufs weiterer Ausbildung nach Paris. Nach der Julirevolution erhielt er die Ordre, nach London zu gehen, und arbeitete hier an der Ausführung eines bereits in Paris begonnenen Kupferstiches nach einer „Heiligen Familie“ von Raffael fort. Das letzte Jahr seiner ausländischen Studienzeit (1835) brachte er in Italien zu und traf hier mit Brühl zusammen. Seinem Einflusse ist es zu danken, daß sich der junge Künstler dazu entschloß, Raffaels „Verkündigung Christi“ zu stechen. Die Zeichnung erforderte bei elfstündiger täglicher Arbeitszeit allein 18 Monate. Dann begann er sofort mit dem Stich zu arbeiten und hatte den Triumph, daß der Kupferstich in Rom Sensation machte. Jordan blieb nun in Rom und wurde römischer Bürger. Im 1850, nach zwanzigjährigem Aufenthalt im Auslande, kehrte er in die Heimat zurück, wo er zum Professor der Akademie ernannt wurde. Im Jahre 1853 ging Jordan zum zweitenmale nach Italien und siedelte sich in Florenz an, wo er bis 1855 blieb. Dann wurde er nach Rußland zurückberufen, erhielt die Stellung eines Professors der Kupferstecherkunst der Akademie und gleichzeitig den Posten eines Monierpaters der Kupferstichabteilung in der kaiserl. Eremitage. Im Jahre 1871 wurde er zum Rektor der Akademie erwählt.

Der Genremaler Professor August Siebert ist am 1. Oktober zu Düsseldorf gestorben. Am 5. März 1820 zu Neuwied geboren, war er von 1835—1846 Schüler der Düsseldorfer Akademie unter Schadow und Hildebrandt, ging dann nach Antwerpen, Paris, Holland und München und nahm 1851 seinen Wohnsitz in Düsseldorf. Von der Historienmalerei ausgehend („Luther auf dem Reichstage in Worms“, „Kaiser Max“ und „Maximilian Tuer“) wandte er sich bald der Genremalerei zu, in welcher er durch eine gemüthvolle Auffassung und durch eine Gabe lebenswürdiger Darstellung zahlreiche Erfolge hatte. Seine Hauptbilder sind: „Der Willkomm“ (1851), „Die Kinder des Trompeters“, „Der Feiertag“ (1852), „Die arme Familie in einem reichen Hause gespeist“, „Soldaten beim Würfelspiel“, „Kinder im Atelier“, „Die Klosterpforte“, „Essenszeit“, „Der Liebesdienst“ (1871, in der Kunsthalle zu Hamburg, radirt von W. Unger, Zeitschr. f. b. K., VII. Jahrg.), „Am Geburtstage“, „Am Vortheilhaus“.

Kunsthistorisches.

Ausgrabung einer Centralkirche auf dem Georgenberge bei Goslar. Es steht urkundlich fest, daß auf dem sog. Georgenberge bei Goslar ein Kloster mit einer schönen Kirche gestanden hat. Einzelne Kunde von Bauresten in den Feldern auf jenem Berge bestätigten die Urkunden, weshalb man sich vor mehreren Jahren entschloß, Nachgrabungen zu veranstalten. Dieselben haben die bemerkenswerte Thatsache ergeben, daß die zum Kloster gehörige Kirche einen Central-

Da die Farben keinerlei Glanz zeigen und die Bilder in die Wand eingelassen sind, so machen diese, obwohl sie auf Leinwand gemalt sind, doch vollkommen den Eindruck von Wandmalereien. Die idealistische Quantität der poetischen Sprache der Allegorie nicht entziehen, die größten Künstler aller Zeiten haben sie mit Erfolg appliqué, selbst ihre Gegner werden kaum widerlegen können, daß der sie prägende Idealismus, obwohl er eine gewisse Abstraktion zur Bedingung enthält, doch der nahen und höheren Bestimmung des Kunstbegriffs nicht weit mehr naht als der Materialismus. Nun hat ein junger Münchener Künstler, Ludwig Wandler, das elektrische Licht zum Gegenstande eines archaischen Bildes gemacht. Er zeigt uns ein junges Weib mit lichen, modern ansehenden Zügen, von unsichtbarer Kraft getragen mit leicht schwebendem Haar und flatterndem Gewande über Wolken schwebend. Ihr Haupt umgibt ein Diadem von Glühlampen und ihre Rechte hält hoch darüber eine Vogenlichtlampe, während die Linke eine elektro-magnetische Batterie trägt. Zu ihren Füßen sitzen Kindergegnen und plaudern durchs Leben miteinander. Aus den schwarzen Hosen unter der Gruppe ruden flammende Blitze über das zum Sturm aufgewühlte Meer, das ihr Fußt allz schnell zurückweicht, und aus einem Tunnel dicht am Meeresstrande schließt, an den glühenden Augen der Lokomotive erkennbar, jäh ein Eisenbahnzug in die Nacht hinein.

Der Bildhauer Alois Köber, ein Schüler von Zumbach in Wien, hat seit dem Frühjahr seinen Wohnsitz nach New York verlegt und scheint in der neuen Welt ein ergiebiges Feld für sein Talent gefunden zu haben. Seine erste Arbeit dafelbst war die Büste des berühmten Ingenieurs und Erbauers der großen Brooklyn Brücke in Washington A. Hoffman, die von den leitenden New Yorker Blättern außerordentlich anerkannt wurde. Gegenwärtig arbeitet Köber an zwei überlebensgroßen Büsten in Terrakotta für eine Felskluft, welche Mrs. Ottenborfer baut, um sie der Stadt New York zu schenken. Es sind dies die Büsten von Humboldt, Darwin, Lamarck und Sarsland.

Herr An Professor Louis Braun, den Schöpfer der Schlachtenpanoramen in Frankfurt, München und Dresden, ist kürzlich der Auftrag ergangen, auch für Rio Janeiro ein solches auszuführen. Gleichzeitig ist die Herstellung eines weiteren für Leipzig in Aussicht genommen und die Angelegenheit bereits zum festen Abschluß gebracht: es handelt sich um den bitanen Heterkamp bei Brunere Terme, eine Episode des Geschehens von Mars la Tour. Gegenwärtig ist der Künstler mit Vorstudien zu einem Kolossalbilde für den Verza von Nöburg beauftragt, das den sogenannten Bretonschen Mitt der Halberstädter Kürassiere in dem eben genannten Gefechte zum Gegenstande hat.

Mit der Bauausführung des Kaiserpalastes in Stralsburg soll nunmehr kräftig vorangetragen werden. Der vom Bauinspektor Eggert ausgearbeitete Entwurf hat die Genehmigung des Kaisers gefunden und die Bauarbeiten für die Herstellung der Fundamente und des Kellergeschosses haben bereits begonnen. Herr Eggert ist am 1. Oktober von Berlin zum bleibenden Aufenthalt nach Stralsburg übersiedelt.

Zum Bau des Künstlerhauses in München. Der Münchener Magistrat hat beschlossen, zum Bau des Künstlerhauses den noch erforderlichen Platz an der alten Herzog-Maxburg unentgeltlich abzulassen und zum Baue einen Zuschuß von 100000 Mark mit dem Vorbehalt zu leisten, daß der Bau innerhalb fünf Jahren begonnen werden müsse. Das Votum der Gemeindebevollmächtigten ist diesem Beschlusse einstimmig beigetreten.

Der Bildhauer Monteverde in Rom hat den Auftrag erhalten, einen Entwurf für das in der Mitte der Fassade des Rathhous für König Viktor Emanuel zu errichtende Denkmal anzufertigen.

Für die Ausmalung der Decke des Kapitales im Berliner Architektenhause durch den Maler Hermann Brell um 100000 Mark aus dem preussischen Kunstfonds zur Verfügung gestellt worden.

Vom Kunstmarkt.

x. Kölner Kunstauktion. Am 29. Oktober und an den darauf folgenden Tagen versteigert die Firma J. M. Heberle (H. Kemper's Söhne) die gesamte Zimmereinrichtung des verstorbenen Fabrikbesizers Jacob Muhr in Euskirchen. Das reich geschmückte oder in anderer Weise kunstvoll verzierte Mobiliar umfaßt 89 Nummern. Dazu kommt noch eine Anzahl Schnitzarbeiten mittelalterlichen Ursprungs, einige darunter polychromirt, ferner einzelne Möbelteile, Füllungen und Thüren, aus der Zeit der Gotik und der Renaissance, endlich eine kostbare Sammlung von Thonkrügen, Ofenschalen, Terrakotten, Fayencen, Porzellangegenständen, Gläsern, Elfenbein- und Metallarbeiten, im ganzen 439 Nummern. Unmittelbar daran schließt sich die Versteigerung der Kunstsammlung des Herrn Heinrich Terstappen in Deutz, welche ebenfalls eine große Anzahl der verschiedenartigsten Erzeugnisse der Kleinkunst in Thon, Metall, Elfenbein, Einbände, Miniaturen, Stickereien und Webereien u. umfaßt; im ganzen 824 Nummern.

Die Versteigerung der Burheimer Rathhäuser- und gräflich Wassenheimischen Bibliothek in München gestaltete sich durch die Beteiligung der bedeutendsten Händler Deutschlands, sowie durch die gestiegenen hohen Preise, zu einer der interessantesten Bücherauktionen in Deutschland in den letzten vier Jahrzehnten. Insbesondere war es die allseitig anerkannte Erhaltung der Exemplare, welche die Anlegung höchster Preise veranlaßte. So kam die bei Günter Zainer in Augsburg etwa 1473 gedruckte fünfte deutsche Bibel zu dem Preise von 730 Mk. in eine Dresdener Privatsammlung; für dieselbe Sammlung wurde ein fast unbeschnittenes Exemplar der frühesten Baseler lateinischen Bibel zu 350 Mk. erworben. Dürers säugende Madonna in einem Exemplar von erster Schönheit kam für 1250 Mk., der im Katalog als Niello bezeichnete Metallschnitt aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts um 800 Mk. an einen englischen Sammler. Ein interessanter Reigentanz von acht Schalksfarren (etwa 1490) gelangte um 340 Mk. in den Besitz eines Münchener Sammlers. Die schönste der vier Palastienhandschriften mit Miniaturen (aus dem 13. Jahrhundert) erhielt der Berliner Antiquar Albert Cohn für 1301 Mk.; das über 10000 Wappen enthaltende Turnier und Wappenbuch aus dem 16. Jahrhundert wurde von dem Münchener Antiquitätenhändler Thierer für 1400 Mk. erworben. Das Gesamtergebnis der Auktion beziffert sich nach der Allg. Ztg. auf ca. 65000 Mk.

x. Kölner Kunstauktion. Bei der Versteigerung der Gemaldesammlung des Herrn Hermann Schamer in Hamburg, welche bei einer lebhaften Beteiligung in- und ausländischer Liebhaber den 8. und 9. Oktober unter der Leitung von J. M. Heberle (H. Kemper's Söhne) stattfand, wurden durchweg sehr hohe Preise erzielt. Das Gesamtergebnis war 94942 Mark, und wurden u. a. zugeschlagen:

	Mark
6. Bol, Frau mit Amor	1050
12. A. Brouwer, Dorfwindmühl	1000
19. A. Camp, kleine Landschaft	5000
22. B. Denner, Gelehrter	1050
25. C. Duart, Interieur	2600
36. Claude Lorrain, Landschaft	1500
37. J. van Goyen, Strandansicht	1350
38. — — — — — Flußlandschaft	1000
42. Ar. Hals (Manier), Porträt	1500
44. W. K. Heda, Stilleben	2600
52. N. van Nuydam, mit Landschaft	1460
58. Nic. Maas, Porträt	900
67. Murillo (Schule), Himmelfahrt Maria	1800
68. P. Neefs d. Ä., Kirchen-Interieur	2450
72. J. van Os, Blumenstück	1850
75. Boelemburg, Badende Nymphen	1000
79. Rembrandt (?), Landschaft	4450
82. Guido Reni, Heil. Familie	1250
88. P. P. Rubens, Skizze	710
90. J. Ruydael (Manier), Waldlandschaft	1050
113. Cnyders, Jagdstück	2700
120. 1. Terburg, 2 Porträts	2900
139. J. Wymants, Landschaft mit Staffage von Singelbach	6500

Decorative und allegorische Entwürfe aller Epochen.

Nach Originalzeichnungen mit Text

H. Hymans.

Erste Serie, 48 Tafeln Photolithographie in Folio.

Preis Mark 24.

Das Ziel dieses Werkes ist, Malern und Bildhauern Beispiele der Decorativen und Allegorischen Zeichnungen zu liefern, die vollendet sind, und die die Aufmerksamkeit der Künstler auf die vollendetste Weise auf sich ziehen. Die Abbildungen sind nach dem Pinsel der besten Meister gezeichnet. Ein Hinweis auf die Billigkeit obiger Zeichnungen ist, dass die Verzeichnisse aus 48 Tafeln auf Wunsch franco zu versenden.

Ch. Claesen & Cie.
Berlin S. Alexandrinenstr. 92.

ZEICHNUNGEN VON ALBRECHT DÜRER IN NACHBILDUNGEN. HERAUSGEGEBEN VON DR. FRIEDRICH LITTMANN.

Die IV. Abtheilung enthält 10 Zeichnungen in einem Bande.
Die I. Abtheilung enthält 10 Zeichnungen in einem Bande.
Die II. Abtheilung enthält 10 Zeichnungen in einem Bande.
Die III. Abtheilung enthält 10 Zeichnungen in einem Bande.

Von diesem Werke sind nur dreihundert in der Presse nummerierte Exemplare hergestellt, auch wird eine zweite Auflage nicht veranstaltet. Die Verlagsbuchhandlung behält sich vor, den Preis von 250 Mark nach Verlauf von sechs Wochen, von heute ab gerechnet, auf 300 Mark zu erhöhen.

Berlin, den 1. October 1883.

G. GROTE'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.

Anfang Oktober c. erscheint:

Gonse, L'Art Japonais.

2 vol. gr. in-4.
Avec plus de 700 illustrations dans
le texte et en planches hors
texte.

Fr. 200.— = Mk. 160.—.

Eine Probe-Lieferg. dieses Pracht-
werkes steht auf Verlangen gratis
zu Verfügung. (4)

R. Schultz & Co., Strassburg.

Strassburg i./E.

Ein authentischer Jan Steen

auf Kupfer, sehr gut erhalten, Genre-
bild aus dem Niederländischen Volks-
leben, 42 cm hoch, 57 cm breit, wird
zur Uebernahmestaxe von M. 1000 ab-
gegeben. Reflectanten belieben ihre
Adresse an die Expedition dieses
Antiquarischen Katalogs zu senden.

Soeben erschien:

Antiquarischer Katalog XXVIII:

Antiquitäten — Kunst — Illustrirte
Werke; gratis. Ankauf derartiger
Werke.

Paul Lehmann.

Buchhandlung und Antiquariat.
Berlin, Französische Strasse 33a.

Hugo Grosser. Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I,
Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der
ersten photogr. Anstalten des In- und
Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in
Dornach — G. Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Naya in Venedig u.a.m. Reproduk-
tionen von Gemälden und Hand-
zeichnungen alter und neuer Meister,
Fresken und Statuen aller bedeu-
tenden Museen Europa's. Ansichten
nach der Natur von der Schweiz
und Italien, (neu: die Gotthardbahn
von Braun & Co.) Architekturen.
Studien für Künstler, darunter be-
sonders männliche, weibliche und
Kindermodelle nach dem Leben, in
Kabinet-, Oblong- und Salonformat
(letzteres neu). Kataloge. Muster-
bücher. Billigste Baarpreise. Prompte
Lieferung. (2)

Reich illustrirter Preis-Katalog

antiker u. moderner Bildhauerwerke
gratis auf Verlangen (bitte zu ver-
langen). Derselbe mit Phototypen
a 1 Mark (2)

Gebrüder Micheli,

Berlin, Unter den Linden 12.

Bei Bruno Lemme in Leipzig
erscheint demnächst:

Das

weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens
von den ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart

von

J. E. Wessely.

Gross 8°.

Mit 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine
beschränkte Auflage gedruckt, de-
ren Höhe sich nach den bis zum
1. Oktober 1883 entweder direkt
bei der Verlagshandlung oder bei
einer renommierten Buchhandlung
gemachten Bestellungen richtet.
Nach Fertigstellung derselben wer-
den die Platten etc. wieder ver-
nicht. (4)

Druck und Verlag von Carl Schenker & Schill in Düren und von Umsler & Rotherdt in Berlin.

Druck und Verlag von Carl Schenker & Schill in Düren und von Umsler & Rotherdt in Berlin.

Himmel Aufstellung. Überlängerter Feder ergießt zuerst im Namen der Stadt das Wort, die nicht nur mit vielen anderen Städten das Fest des großen Meisters, sondern vor allen das ihres berühmtesten Sohnes feiere. In schlichter, warm empfundener Rede gab er für die Stadt das Gelöbniß ab, daß sie stets treu der Kunst in ihren Mauern wachen wolle, und legte dann einen mit goldenen Früchten beladenen Vorrathskorb am Fuße des Denkmals nieder. Ihm folgte im Namen der Künstlerische Professor Camphausen, der mit feurigen Worten im Rückblick auf die nationale Kunst des Gefeierten die nationale Treue der Stadt lebenden für alle Zeit gelobte und einen Kranz von gleicher Genialität an das Gefeierte des Aufgestellten hing.

Die Akademie war bei dem Festakt durch ihre in Düsseldorf anwesenden Mitglieder vertreten. Wie verlautet, plant man noch eine selbständige Feier, sobald Lehr- und Vorkörper wieder vollständig beisammen sind. Inzwischen konnte die Akademie dem Tage nicht glücklicher gerecht werden, als durch die Ausstellung einer tüchtigen Schülerarbeit, welche zugleich ein Erstlingswerk ist. Wiederum nimmt ein Schüler von W. Zehn seinen Platz in der Kunstgenossenschaft mit Ehren ein. Moses Kellmann aus Luzern schildert in einem umfang- und figurenreichen Bilde ein Leichenbegängniß nach den materiellen Sitten seiner Heimat. Dort stellt man vor dem Sterbehause im Freien den Sarg mit demselben Brunt wieder auf, in dem er vorher aufgebahrt war. Die Träger aus der Gemeinde in langen schwarzen Mänteln beten am Sarge Paternoster, bis alles versammelt ist; sie beten die „Hünse“, wie es dort zu Lande heißt. Man hätte sich dem Bilde gegenüber den Gemeinplatz sparen können, daß es der „junge Künstler“ später noch besser machen werde. Eine schlichte, treue Naturbeobachtung, die kürzesten Wegs auf das Ziel losgeht, knorrig giebt, was knorrig ist, und die „Schönheit“ läßt, wo sie hingehören mag, verleiht dem Werke das Gepräge künstlerischer Selbstständigkeit; wie außerordentlich viel der Künstler schon gelernt hat, darüber läßt seine Arbeit keinen Zweifel. Bemerkenswert ist der Umstand, daß das Bild unter freiem Himmel fertig gemalt wurde. Der Einfluß auf das Resultat ist unverkennbar.

Ein neues Werk von E. v. Gebhardt ist auch für weitere als die Düsseldorfer Kreise ein künstlerisches Ereignis. Die Pietà, welche von der Staffelei an einen Liebhaber nach Hamburg verkauft wurde und jetzt bei Schulte ausgestellt ist, nimmt unter den Arbeiten des Meisters einen der ersten Plätze, wohl den unmittelbar hinter dem „Abendmahl“ ein. Gebhardts Kunstweise ist nachgerade rechtsträftig geworden. Gleichwohl übt man in der Lokalpresse an der Diskutierung nach wie vor den Stil und, was das Schlimmste ist, läßt das

Bild aus Düsseldorf fort, dessen Kunsthalle noch kein Wert von seiner Hand leistet. Meinen doch viele, daß die Kunsthalle auch „ohne einen Gebhardt“ behaglich fortbestehen könne. Das Bild ist von kleinen Dimensionen, Figuren von etwa $\frac{1}{5}$ Lebensgröße, 16 an der Zahl. In dem Hause der Maria, von dem — man denke — in den Evangelien gar nichts erzählt ist, wird der am Boden liegende Leichnam des Herrn, dessen Haupt die schmerzbetäubte Mutter im Schoße hält, von zwei jugendlichen Frauen geliebt. Zwei andere tragen vom Grunde her, leise miteinander flüsternd, Wasser herbei. Zur Seite links nimmt eine vom Rücken gesehene Magd frisches Linnen aus dem Schranke. In der Mitte vor dem schweren Holztische, die Rechte darauf gestemmt, steht Johannes, mit feurigem Auge den Vorgang beobachtend. Kein Zweifel, daß sein Schmerz nicht frei von leidenschaftlichem Heiß ist. Die Zukunft! Das ist sein Trachten. Zur Rechten vor einem mächtigen Himmelbett mit zinnebereten, von der Dämmerung gedämpften Vorhängen sitzen vier Männer, darunter Joseph von Arimathia und „der Bauer“ Simon von Kyrene, schlicht im Ausdruck der Teilnahme, im Einzelnen von einer Tiefe und Stärke der Empfindung, wie sie nur mit so einfachen und reinen Mitteln erreicht werden kann. Hinter ihnen, nach dem Vorbilde der Alten, der Meister, der seinen drei Kindern den Vorgang weiß. Niederdrückende Stille im tablen, freudenlosen Gemach, daß der Beschauer vor seinem eigenen Tritt erschrickt. Tiefgestimmtes Halbdunkel, das die Färbung in einen weichen ahnungsvollen Akkord auflöst. Dabei eine Milde in der Wiedergabe des Wirklichen, auf die der Meister sonst weniger Wert zu legen schien; nichts absichtlich Zwangvolles; nichts trotz der Norm. Das Bild wird nur kurze Zeit in Berlin und München ausgestellt sein. Uns bleibt die Photographie, und sie wird hier mit ihrem Dienste nichts schuldig bleiben.

Auch auf dem Gebiete der Plastik verzeichnet Düsseldorf nach längerer Pause wieder eine künstlerische That: ein Denkmal in Marmor für das Grab eines hiesigen Großindustriellen von Carl Janssen, dem jugendlichen Bruder Peters. An die Stele gelehnt, sitzt im Schmerze fast zusammensinkend eine trauernde weibliche Figur auf vorspringendem Unterbau, vielleicht ein Symbol des zurückbleibenden Lebens. In der herabhängenden Linken hält sie einen von den Vorbeerkränzen, welche neben ihr am Boden liegen. Welch höhere Pflicht der Hinterbliebenen, als dem Andenten des Toten gerecht zu werden! Das Werk zeigt in der Verbindung mit vornehmstem Formenadel jene schlichte Echtheit des Ausdruckes, die mehr und mehr, dank einer gleichgesinnten Lehrerschaft, ihren Schulcharakter verliert. Nicht ohne beeinträchtigende Wirkung sind

die beiden Mandelker auf den Frontonen des Unterbaues durch die Magerkeit der Fronte. Carl Janssen ist 1855 geboren und erwarb seine speciellere Ausbildung auf der Accademie durch H. Wittig. Er hat sich des Glüdes, eine so dankbare erste Aufgabe zu lösen, vollkommen würdig gezeigt.

Es sei noch erwähnt, daß C. Nebenbach in der jüngsten Zeit bei Schütte zwei Werke von hohem Range ausgestellt hat, Motive von Jorda und Torrent. Die Lust auf dem zweiten Bilde remarkably festelte durch ihren Aufbau und die überzeugende Materialarbeit. Das darf schon betont werden.

Kunstliteratur.

Allegorien und Embleme, herausgegeben von Martin Gerlach. Originalentwürfe von den hervorragendsten modernen Künstlern sowie Nachbildungen alter Zunftzeichen und moderne Entwürfe von Zunftwappen im Charakter der Renaissance. Erläuternder Text von Dr. Albert Jlg. Wien 1882, Verlag von Gerlach und Schubert. 8el.

Daß jene Strömung in der bildenden Kunst, unter deren Einfluß es schwererzeit möglich war, daß selbst ein Winkelmann mit höchster Emphase für die Pflege der Allegorie eintrat, ja dieselbe als eine Hauptaufgabe der bildenden Kunst hinstellte, in der Gegenwart stark zurückgetreten ist, hat seinen Grund in einem Zusammenwirken von Umständen, die wohl kaum eingehender erörtert zu werden brauchen. Thatsache ist es, daß allegorische Darstellungen in größerem Umfange eigentlich nur noch die Plastik beschäftigen, die ihrer bei monumentalen Entwürfen nicht entzogen kann, wiewohl man ihr nun zu häufig und zu deutlich die Unlust anmerkt, mit welcher sie sich derartiger Aufgaben entledigt. Die moderne Malerei aber sucht den Schwerpunkt ihres Schaffens bekanntlich auf wesentlich anderen Gebieten, und selbständige allegorische Compositionen, die aus freiem künstlerischen Impulse hervorgehen, zählen daher zu den Seltenheiten, zumal so glückliche Würfe wie die phantastische „Jagd nach dem Glücke“, die dem der Kunst allzufrüh entrisenen Henneberg einen bleibenden Ehrenplatz in der Kunstgeschichte dieses Jahrhunderts gewährt. Von solchen vereinzelt Ausnahmen abgesehen, wird wohl kaum ein Stoffgebiet, das früher in Blüte und Ansehen stand, in gleichem Grade wie das der Allegorie von der neueren Malerei vernachlässigt.

Überraschend muß unter den angedeuteten Umständen ein Unternehmen verüben, das wie die eben citirte Publication — von der uns bis jetzt die erste Abtheilung vorliegt — mit ausgesprochen praktischen

Tendenzen, die speziell auf das moderne Kunstgewerbe gerichtet sind, hervortritt. Die splendid ausgestattete Sammlung, zu der teilweise renommirte Künstler beigetragen haben, will dem Vorwort zufolge einem bestehenden Mangel abhelfen, der darin erblickt wird, daß im modernen Kunstgewerbe die Pflege des ornamental Moments zum Nachtheile des figurlichen prädominire, eine Erscheinung, die allerdings nicht in Abrede gestellt werden kann und die, wie ebenso richtig bemerkt wird, im Kunstgewerbe und in den dekorativen Künsten der letzten drei Jahrhunderte sich nicht vorfindet, in denen vielmehr neben dem Ornament „einerseits der figurale Schmuck wenigstens gleichmäßig zur Geltung gelangt, andererseits eine harmonische Verbindung beider Faktoren den eigentlichen Charakter der dekorativen Erscheinung ausmachte“. Im Gegentheil hierzu, heißt es weiterhin, gewahren wir heute, namentlich in Oesterreich, fast überall „jene schief puritanische Modernität, welche dem dekorativen Werte unausbleiblich ist, wenn das eigentlich belebende Motiv, die Zusammenstellung des menschlichen und tierischen Gebildes mit den übrigen Zierformen fehlt. Der Ausgang, den unsere Reformen von der Architektur genommen haben, mußte diese Thatsache zur Folge haben. Das über dem Streben nach konstruktivem Verständnis, nach Klarheit und Logik der Formenbildung vernachlässigte malerische Element und mit ihm sein Wesentliches, die Pflege des Figurlichen anzuregen und war im Sinne der Münchener Schule und derjenigen ihrer Schwestern, die durch die Betonung der Figur dem nationalen Zuge zum Malerischen gegenüber dem streng architektonischen Prinzip gerecht zu werden suchen, ist der Zweck der vorliegenden Publication. Ob aber zur Erreichung dieses Zweckes „vor allem die Allegorie den Anhaltspunkt gewähren mußte“, das ist eine Frage, die wohl nicht jeder ohne weiteres wird bejahen wollen. Allerdings spricht ja die Allegorie nicht nur in der höheren Kunst, sondern auch im Kunsthandwerk der für uns vorläufig noch maßgebenden Stilepoche eine sehr bedeutende Rolle; waren doch in der italienischen wie in der deutschen Renaissance die hervorragendsten Meister auf diesem Gebiete thätig, ganz zu geschweigen der späteren Perioden, auf die wir ja, wie immer zahlreicher werdende Anzeichen, unter anderen auch manche Zeichen der in Rede stehenden Wertes beweisen, wieder mit vollen Segeln lossteuern. In Italien namentlich waren allegorische Verstellungen, durch Dante, Petrarca und andere geistige Führer der Nation genährt, so sehr in Fleisch und Blut des Volkes übergegangen, daß kaum bei einem größeren festlichen Aufzuge allegorische Maskeraden fehlten, die nicht nur von besonders Gebildeten, sondern von jedermann verstanden wurden. Ganz anders heutzutage. Unsere Generation, die es

am liebsten mit realen Dingen zu thun hat, nimmt sich in der Regel weder die Zeit, noch hat sie Gedulden daran, herzerleidende Rebus zu lösen, als welche doch die meisten Allegorien, mit Ausnahme jener ganz verbrannten, wie Weisheit, Tugend, Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung u. dergl., zu betrachten sind: sie hat keineswegs mit Windelmann „die unter Blättern und Zweigen verstaubte Frucht“ der Allegorie für um so angenehmer, „je unvernünftiger man sie unsat“, sondern verlangt vor allen Dingen Deutlichkeit und Verständlichkeit. Diese aber wohnt, wie gesagt, nur ganz gewöhnlichen, durch lange Traditionen populär gewordenen Personifikationen inne; von einer großen Zahl der in vorliegendem Werke vereinigten Darstellungen dagegen laßt sich durchaus nicht zugeben, daß sie, wie das Wort meint, ohne Kommentar verständlich seien, vielmehr möchte man nicht selten, wie weiland der Berliner Volkswitz bei Aufführung von Goethe's Epimenides, „A wie meen Sie das?“ fragen, und so sind die Blätter denn auch mit einem ziemlich ausführlichen erläuternden Texte versehen worden, da „das Verständnis für die Kunstform der Allegorie heute vielen nicht mehr geläufig“. Damit gelangt unwillkürlich der Widerspruch zum Ausdruck, in dem nun einmal thatsächlich die Allegorie zur gegenwärtigen Zeitrichtung steht und der sie demgemäß auch wenig geeignet erscheinen läßt, an kunztgewerblichen Gegenständen das figürliche Element in dem Umfange zu vertreten, wie es die Urheber dieses Wortes zu wünschen ideinen. Was sollen im Grunde dem heutigen Kunstgewerbe alle jene Zeitbegriffe, wie „Die Ewigkeit“, „Die Zeit“, „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, die bisweilen ohne die billfälligen Beischriften überhaupt kaum verständlich sind, oder die ohne Unterschrift nicht minder dunkeln Wochentage auf Tafel 23 in einem Werke, das doch in erster Linie praktischen Zwecken dienen will? Die wenigen Versuche neuer Allegorien können nicht als glücklich bezeichnet werden: der „Magnetismus“ von E. Karger in München (Taf. 31) in trotz der beigegebenen Kinderfigur mit dem Magneten ohne Text recht kaum erkennbar; die „Elektrizität“ von demselben Künstler, die allerdings genügend charakterisiert ist, macht dafür mit ihrem griffelhaften Typus doch wohl zu weitgehenden Gebrauch von der im Texte dem modernen Künstler für solche Fälle zugesandenen Lizenz, seine Allegorien mit „Gesichtern modernen Zuges“ auszustatten. Bei der „Gegenwart“ auf dem von Julius Schmid in Wien entworfenen Blatte (Taf. 4), das mehr als angenehm an französische Deckengemälde des vorigen Jahrhunderts erinnert, wundert man sich nur, warum die besagte Figur statt von dem besiegelten Korb — einem obnein seltsamen Beförderungsmittel — lieber von dem modernen velociped Gebrauch

macht, analog der Darstellung der „Zeit“ von Anton Seder in München, bei der uns Eisenbahnschienen, oder Taf. 6 von S. Simm, wo uns andere ähnliche Erfindungen in den Händen und in der Umgebung einer mänadenhaften „Neuzeit“ entgegentreten. Immerhin scheint uns eine solche Art der Charakteristik mehr am Platze als das Renaissanceesquiss, das Franz Matsch in Wien seiner „Neuzeit“ geliehen hat, was man, die Identität der heutigen und der einstigen Renaissance selbst zugegeben, mit dem Verfasser des Textes doch nur unter großem Vorbehalt „sehr bezeichnend“ finden kann, den vorhandenen Indicien nach wenigstens kaum noch für lange. Als ein direkter Abkömmling der Barockzeit wirkt der „Jahreswechsel“ von Herm. Schneider in München (Taf. 12), eine überdies an Unklarheit leidende Gruppe, desgleichen der „Jahr“ von Simm (Taf. 31), ein häßliches Sputzgebilde ohne jegliche Poesie der Auffassung; was lagen gerade hier für Beispiele vor aus früheren Kunstperioden! — Wo hin die Zeitrichtung drängt, zeigen recht deutlich die „Vier Elemente“ von Adolf von Grundherr in München, die, im Figürlichen noch Anklänge an deutsche Renaissance aufweisend, von prononcirten Barockrahmen eingefasst sind, ein Zeichen des „eklettischen Geistes moderner Kunst“, wie der Text sagt; wir wären vielleicht besser daran ohne diesen Eklekticismus! Was jedoch auch unter dem Aushängeschild „deutsche Renaissance“ gesündigt wird, zeigen die Umrahmungen, die Simm den Gestalten „Licht“ und „Finsternis“ auf Taf. 33 gegeben hat.

Recht viele der für Allegorien sich ausgebenden Darstellungen sind übrigens in Wirklichkeit nichts weiter als Genrebilder, die teilweise, auch als solche beurteilt, kein besonderes Lob verdienen. Wer soll beispielsweise in den „Vier Menschenaltern“ von Heinrich Schlitt in München (Taf. 9) die auf dem Kirchgange begriffene Bauerin, eine behäbige, matronale Figur, als Sinnbild jungfräulichen Alters ansehen oder in den „Jahreszeiten“ von Alfred Mießner in Wien (Taf. 14) die beiden ersten — man möchte sagen Megären als „Frühling“ und „Sommer“, die kofette Mastenballfigur als Repräsentantin des Winters? Da ist in der That der Schwindsche Alte auf dem bekannten Münchener Bilderbogen bei weitem vorzuziehen, welchen denn auch Simm auf der folgenden Tafel einfach adeptirt hat. Auch sonst fehlt es nicht an Entlehnungen; so zeigt auf Taf. 39, einer in compositioneller Hinsicht zum Besten der Sammlung zählenden Darstellung der „Reiche der Natur“ von G. Klimt in Wien, die in der Mitte gelagerte männliche Gestalt nicht nur in der Stellung, sondern sogar in den Gesichtszügen eine höchst bedenkliche Verwandtschaft mit einer der Deckenfiguren Michelangelo's in der Sixtini-

AUCTIONS-KATALOG XXVI

Kupferstiche, Radirungen u. Holzschnitte

alter Meister,

Farbendrucke zu Holzschnitten d. d. 19. u. 20. J.

der französischen und englischen Schule des XVIII. Jahrh.

SELTENE RUSSISCHE PORTRAITS

Norddeutschen Kunstfreundes

D a r e r - t e m m l u n g

PHILIPP VEIT

Mittwoch, den 21. November und folgende Tage

in unserem neuen Oberlichtsaale

Behren-Strasse 29a.

AMSLER & RUTHARDT, Berlin W.

Für Sammler.

Rousseau, Diaz, Daubigny, Cal-
lame, Courbet, Degas, Manet,
ten Kate, etc., etc.

701 11/11/1911

Zur Zeit der Abfassung des Buches waren folgende Personen im Besitz von Exemplaren:

H... V... .. O... ..

Dieses seltene Werk enth. 223 vorzügl. Zeichnungen auf 70 lith. Blättern. — Die Darstellungen bieten zu Studien für Kriegsbilder etc. vielen Stoff.

Winckelmann, J., Histoire de l'art chez les anciens. 2 vols. Amst. 1766. 8.

C. Justi, Winckelmann. Leben, Werke u. Zeitgenossen. 2 Bde. 1. Jpgg.

Vignola, Grundregeln üb. d. Fünft' Säulen, m. 50 Kpfm., erläut. v. J.
R. F. N. N. N.

Holbein, La passion de notre Seign. Gravée d'après les dessins orig.

— Collection de portraits (en cuivre pr. Mechel). Ebd. Fol. M. 12.—
Lairesse. Auserlés schönes Werk welches Kr mit sanderbahrer An

Lairesse, Auserlöß. schönes Werk, welches Er mit sonderbahrer Anmuthigkeit mehrertheils mit eigner Hand in Kupffer gebracht Auch

$$L_{\text{eff}} = \frac{L}{1 + \frac{1}{\alpha} \ln \left(\frac{1}{1 - \alpha} \right)}$$

Seltenes Werk. M. 20.—



Kupferschlämmlern

Entomology - Zoology IX

schmitte etc. älterer und neuerer Meister (2120 Nummern enthaltend, gratis und franco zu. (1)

From: *Wetland*, 1995, 11, 105-110.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

RUBENSBRIEFE

Adolf Rosenberg.

gr. S. XV u. 346 S. broch. 8 Mark.

erscheint demnächst:

1. **PROPOSED**
 2. **REVISION**
 3. **REVISION**
 4. **REVISION**
 5. **REVISION**
 6. **REVISION**
 7. **REVISION**
 8. **REVISION**
 9. **REVISION**
 10. **REVISION**
 11. **REVISION**
 12. **REVISION**
 13. **REVISION**
 14. **REVISION**
 15. **REVISION**
 16. **REVISION**
 17. **REVISION**
 18. **REVISION**
 19. **REVISION**
 20. **REVISION**
 21. **REVISION**
 22. **REVISION**
 23. **REVISION**
 24. **REVISION**
 25. **REVISION**
 26. **REVISION**
 27. **REVISION**
 28. **REVISION**
 29. **REVISION**
 30. **REVISION**
 31. **REVISION**
 32. **REVISION**
 33. **REVISION**
 34. **REVISION**
 35. **REVISION**
 36. **REVISION**
 37. **REVISION**
 38. **REVISION**
 39. **REVISION**
 40. **REVISION**
 41. **REVISION**
 42. **REVISION**
 43. **REVISION**
 44. **REVISION**
 45. **REVISION**
 46. **REVISION**
 47. **REVISION**
 48. **REVISION**
 49. **REVISION**
 50. **REVISION**
 51. **REVISION**
 52. **REVISION**
 53. **REVISION**
 54. **REVISION**
 55. **REVISION**
 56. **REVISION**
 57. **REVISION**
 58. **REVISION**
 59. **REVISION**
 60. **REVISION**
 61. **REVISION**
 62. **REVISION**
 63. **REVISION**
 64. **REVISION**
 65. **REVISION**
 66. **REVISION**
 67. **REVISION**
 68. **REVISION**
 69. **REVISION**
 70. **REVISION**
 71. **REVISION**
 72. **REVISION**
 73. **REVISION**
 74. **REVISION**
 75. **REVISION**
 76. **REVISION**
 77. **REVISION**
 78. **REVISION**
 79. **REVISION**
 80. **REVISION**
 81. **REVISION**
 82. **REVISION**
 83. **REVISION**
 84. **REVISION**
 85. **REVISION**
 86. **REVISION**
 87. **REVISION**
 88. **REVISION**
 89. **REVISION**
 90. **REVISION**
 91. **REVISION**
 92. **REVISION**
 93. **REVISION**
 94. **REVISION**
 95. **REVISION**
 96. **REVISION**
 97. **REVISION**
 98. **REVISION**
 99. **REVISION**
 100. **REVISION**

die Gegenwart.

J. E. Wessely.

Gross S^0

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Von diesem Werke wird nur eine

1. Oktober 1883 entweder direkt bei der Verlagshandlung oder bei einer renommirten Buchhandlung gemachten Bestellungen richtet. Nach Fertigstellung derselben werden die Platten etc. wieder ver-

Ein ähnlicher Teppich, Nr. 105, behandelt einen vermutheten Ötziwand: Herzog Carl v. Veitbringen nach der Entlassungslade und gehört wohl derselben Zeit und Arbeit, wenig genommen aber nicht derselben Zulte an, wie der Ötziwand. Denn er zeigt eine wesentlich verschiedene Vertüre und ist ungleich heber als der Teppich Nr. 119. Ein dritter Wandteppich der Ausstellung, Nr. 78, schließt sich in jeder Beziehung an Nr. 105 an. Jahrbuch I, Z. 223, Nr. 11.

Unter den in dem Saale befindlichen Ehemaligen nennen wir in erster Linie ein Schloßbild, Nr. 733, welches laut Angabe des Kataloges die Beschreibung Jean Wyck A. 1690, führt. Das Gemälde, das im Meteritgen die Ferklinie beanpruchen darf, ist von Dr. Dr. Fetter in Wien ausgestellt. Es hängt sehr hoch, so daß wir die Beschreibung nicht unterscheiden konnten; ebenso ging es uns mit einem vom Stift Heiligenkreuz eingeschickten Gemälde, gleichfalls eine Türken- Schlacht vorstellend (Nr. 411) und angeblich mit „Rugendas pinxit“ bezeichnet. Nr. 131, das lebensgroße Bildnis von Kaiser Leopold I., zeichnet sich vor vielen anderen ausgestellten Bildnissen durch Reife der Auffassung aus.

Unter den Werken der Skulptur dürften die lebensvolle Marmorbüste des Kaisers Leopold I. aus der zweiten Gruppe der Kunstsammlungen des Kaiserhauses und die Marmorstatuette d. Kurfürsten Maximilian Emanuel von Bayern aus dem Nationalmuseum in München) als die bedeutendsten anzusehen sein.

Unter den im großen Saale ausgestellten Kungegenständen müssen ferner zwei auffallende Goldschmiedearbeiten besprochen werden. Es ist ein großer, reich verzierter Pokal und eine ebensolche Schüssel mit Gefäß. Der Pokal, Nr. 168 des Kataloges, ist im Stile des Rokoko ausgeführt, über 1/2 m hoch, trägt viele Darstellungen, welche sich auf eine Belagerung Wiens durch die Türken beziehen und weiß zahlreiche Marken auf. Mehr seine räumliche Größe als der künstlerische Wert zeichnen diesen Pokal aus, welcher Eigentum der Wiener Bäckerzunft ist. Die erwähnte Schüssel (Nr. 188) im vom Grafen Brancich ausgestellt und soll dem König Job. Sobieski gehört haben, dessen Bildnis in ganzer Figur den Deckel der Schale bedeckt. Der Katalog weiß auf die „ipaten Formen“ der Schüssel hin und legt deshalb die angenommene Beziehung zu Sobieski (geb. 1629 / 1696) nicht gelten. Was die „ipaten Formen“ anbelangt, so liegt darin wenig etwas Wichtiges, doch kann ich eine Bemerkung nicht unterdrücken. Das Gefäß und der Deckel der Schüssel haben gewiß spätere Formen, als ja der Zeit Sobieski's entsprechen, und gehören etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts an.

Die Schüssel selbst aber und die Figur des Sobieski sind älter. Letztere erscheint auch bei näherer Betrachtung gar bald als ein Bestandteil, der ganz unorganisch angefügt ist. Die vierseitige große plumpe Plinthe paßt ganz und gar nicht auf den in den leichtesten Formen des Rokoko gearbeiteten Deckel. Die vier Reliefs, welche an den Seiten der Schale symmetrisch verteilt sind, weisen im Stil, in der Technik, in den Kostümen ebenfalls nicht aufs 18., sondern aufs 17. Jahrhundert. Das Gefäß ruht auf vier Aktern. Der Keis, welcher die Schüssel trägt, ist durchbrochen gearbeitet und wird von vier Säulen gehalten, zwischen deren Kapitälern sich bogenförmige Bänder mit Aufschriften befinden. Die Aufschriften beziehen sich zwar auf die Reliefs der Schale, entsprechen aber nicht ihrer Reihenfolge: ein Umstand, der noch weiter die Thatsache bestätigt, daß Schüssel und Gefäß nicht zu gleicher Zeit entstanden sind. Wären Schale und Untersatz zugleich oder gar von demselben Goldschmiede verfertigt worden, so hätte man zuversichtlich die Reliefs und Aufschriften in Übereinstimmung gebracht. (Die Bänder könnten übrigens auch späterhin verwechselt worden sein). Wenn aber nun an dem Ganzen, wie aus dem Gesagten erhellt, Schüssel und Untersatz streng geschieden werden müssen und wenn die Schüssel die Merkmale der Kunst des 17. Jahrhunderts zeigt, so liegt eigentlich kein Grund vor, die Tradition, welche die Schüssel mit König Sobieski in Verbindung bringt, zu bekämpfen. Man hat eben die Reliquie des 17. Jahrhunderts im folgenden Jahrhundert in würdiger Weise montiren lassen. Was die Ausführung der Schüssel betrifft, so verdienen besonders die Reliefs einige Beachtung.

An technischem Geschick aber stehen unsere abendländischen Arbeiten des 17. und 18. Jahrhunderts denen der gleichzeitigen Türken größtenteils nach. Wie elegant und zweckmäßig zugleich sind nicht all diese Waffen und Geräte! Wie prächtig stellt sich nicht das Zelt des Kara-Münaspha dar, das zum Teil in applizierter Seidenstickerei ausgeführt ist. Der Katalog gibt eine ausführliche Beschreibung desselben und fügt (S. 170) folgende Angaben über die Provenienz hinzu: „Als in die 50er Jahre gelangte diese kostbare Reliquie im k. k. Arsenale zu Wien, wohin sie . . . als Sieges-trophäe gelangt war. In der genannten Epoche wurde sie ausgemustert und kam außer Gesicht, um nach Jahren von Frei. Eisenmenger zufällig in Mähren entdeckt und erworben zu werden.“ Ganz abgesehen von dem historischen und technischen Interesse, bietet das Zelt auch reiche Gelegenheit zum Studium orientalischer Ornamentik. Denn über und über ist es mit dem mannigfachen Ziernetz bedeckt. — In Beziehung auf Ornamentik sind aber ganz besonders die Buchmalereien zu beachten, welche man in einer kleinen

Vitrine ausgestellt hat. Vor allem verweisen wir auf einen Pracht-Keran aus dem 11. Jahrhundert. Er ist auf starkem Baumwollpapier aus Bagdad geschrieben und von der Stadtbibliothek in Leipzig ausgestellt. Ein Keran aus dem 16. Jahrhundert, eingeschickt vom historischen Museum der Stadt Bittau, muß hier gleichfalls erwähnt werden. Der „Sübbet el-achbar“, ein genealogisches Buch, wie es scheint, aus dem 17. Jahrhundert, nennt nach Mitteilung von Prof. Karabacek — Katalag S. 229 — den Namen seines Verfertigers: Hasan, den Maler aus Istanbul.

Das Manuskript gehört der Wiener Hofbibliothek und ist ein Beutestück aus den Türkentrügen. Als Vertreter jener kleinen achtseitigen Kerans, welche in größeren Sammlungen nicht ganz selten vorkommen, ist Nr. 701 ausgestellt (Eigentum der Stadt Wien). Ein Keran in altem Einband aus gepreßtem Leder muß noch erwähnt werden (Nr. 702, aus der Dresdener königlichen Bibliothek).

An all diesen Büchern ist die Präzision und Sauberkeit der Ausführung bewundernswert, wenn ihnen auch das gänzlich mangelt, was den Buchmalereien der christlichen Kunst ihren höchsten Reiz gewährt, nämlich der Reichtum an Figuren, an Bewegungsmotiven, an Lebensinhalt und Poesie. So eine große Seite einer orientalischen Prachthandschrift voll von kleinen zierlichen Ornamenten reizt wohl das Auge, aber dem Geiste sagt sie wenig. Die virtuose Technik allein ist uns nicht genug. So temnt es denn auch, daß man sich in der Ausstellung nach dem Betrachten der zahlreichen prächtigen orientalischen Gegenstände immer wieder mit Freude der heimischen Weise zuwendet und z. B. die vielen Stiche und Holzschnitte, die in einigen kleineren Räumen untergebracht sind, gern einer näheren Betrachtung unterzieht. Wir heben daraus die Stiche von J. Gole, A. de Weis, Bar. Milian (Nr. 1040, 1025 bis 1028, Nr. 1035), besonders hervor, lauter Bildnisse aus der reichen Sammlung der k. k. Familien-Hidestemniß-Bibliothek.

Die ausgestellten zahlreichen Pläne und Ansichten von Wien haben für den Betrachter einen unbezahlbaren Wert; hier muß ihre generelle Erwähnung genügen.

Th. Nr.

Das Karmarsch-Denkmal in Hannover.

Während Berlin neuerdings mit Vorliebe den Marmor für seine Monumente wählt und sich den Zauber des schneeweißen Materials im Winter durch eine Hülle von Brettern erhält, bleibt Hannover lieber bei der Bronze für das Standbild, und das Steinmaterial muß sich auf das Postament beschränken. So auch bei dem neuen Karmarsch-Denkmal am

Theaterplatz, das dieser Tage feierlich enthüllt und von dem Rektor der technischen Hochschule, Geheimrat Launhardt, der Stadt Hannover übergeben wurde. E. Star Kaffau, ein wenig bekannter Bildhauer, hat die beinahe doppeltebensgroße Standfigur des unsterblichen deutschen Technologen, der sich hier einer seltenen Popularität erfreut, modelliert. Der Vorzug seines Werkes ist nicht in origineller Auffassung zu suchen, sondern in der sehr erfreulichen Wirkung, die der Zeichner der Vorderseite des Denkmals empfängt. Wir haben es hier offenbar mit einer künstlerischen Kraft zu thun, die vielleicht noch zu schönen, jedenfalls nicht ungewöhnlichen Leistungen berufen ist. Karmarsch ist — etwa als mittlerer Fünfziger — mit einem Pelzmantel bekleidet dargestellt, welcher der schlanken Figur zu einer dem monumentalen Zweck entsprechenden Stattlichkeit verhilft. Der Pelzmantel ist offen und legt sich vorn in charakteristische Falten; darunter sieht man einen den Körper eng umschließenden Rock, der, wie die übrige Bekleidung, soweit realistisch detailliert wurde, als es sich mit dem Material vertragen. Der linke Fuß ist, wie üblich, vorgehoben, der rechte Arm erhoben, und dessen Hand scheint, durch entwerfende Bewegungen, die von den Lippen des großen Mannes strömend gedachten Worte behaglich zu begleiten. Das Haupt ist einfach geradwegs gerichtet; aber durch den scheinbar ein wenig nach oben leuchtenden Blick der Augen spiegelt sich auf den würdigen (Franz Kugler entfernte ähnlichen) Zügen hohe geistige Belebung, und dieser edle Ausdruck des Kopfes berührt ungemein sympathisch. Die Linke hält seitlich ein Buch mit dem Titel „Technologie“ und drückt darüber zugleich gegen den als Denkmalsstütze unvermeidlichen Stumpf eines Eichbaumes. Dies ist in knapper Schilderung E. Star Kaffau's lebensvolle Schöpfung, welche leider nicht von allen Seiten betrachtet dieselbe erfreuliche Wirkung macht. Der Fuß des Standbildes von C. Albert Vierteling darf als sehr gelungen bezeichnet werden. Ein gleiches Lob darf man dem einfachen hohen Postamente, aus polirtem sabbädischen Zement, spenden; es ist nach Baurat Möbiers Entwurf in schwingvollen klassischen Linien ausgeführt worden und zeigt als einzige Feleration einen im Viereck ringsherum fein eingemeißelten primitiven Triglyphenfries. Sonst sieht man an dem Postamente nur von den Namen „Carl Karmarsch“ und an der Rückseite „Geboren in Wien 1803, gestorben in Hannover 1879“. — Schließlich möchten wir noch ein paar Worte über den Standort des Karmarsch-Denkmals hinzufügen. Wäre es nicht weit passender gewesen, wenn man mit diesem Monumente den großen schönen Platz geschmückt hätte, der sich vor dem Welfenschloße, der jetzigen Technischen Hochschule, ausdehnt? Daß

umweit des Denkmals die Marmarstraße und die ehemalige polytechnische Schule (jetzt übrigens ein Geschäftshaus) liegt, wird doch keine sachgemäße Prüfung als ausschlaggebend bezeichnen wollen!

Hannover, im Oktober 1883.

Georg Walland.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

Geschichte der bildenden Künste, mit besonderer Berücksichtigung der Hauptepochen derselben, dargestellt von E. Ribbach. Mit 166 Abbildungen im Text und 21 Vollbildern. Berlin, Friedberg & Wiede. 1884. 8.

Die populäre Kunstgeschichtsschreibung fängt an, alt und did zu werden! Dieser Ausruf entrang sich unserer Brust, als wir das eben genannte, 856 Seiten starke Buch in Großformat zu Gesicht bekamen. Näher betrachtet, weist dasselbe manche guten Eigenschaften auf. Es beschränkt sich zunächst auf die Hauptepochen; ohne dieses weite Maßhalten wäre es natürlich noch dicker geworden, und für die Masse der Leser, welche vor allem Einfuhrung in die Kunst, nicht in die Geschichte wollen, mag es genügen, wenn der Orient und das Mittelalter turrisch abgethan werden. Auch Klein- und Gewandtheit sind der Darstellung nicht abzusprechen. Der Stil leidet wohl bisweilen an einer gewissen Vollblütigkeit, aber die Charakteristiken sind meistens treffend, Einleitungen und Übersichten klar und prägnant.

Nur eines fehlt dem Buche durchaus, und dieser Mangel wiegt in den Augen des strenger Urtheilenden alle geschilderten Vorzüge auf: die Originalität. Es ist aus Vorlesungen und Büchern anderer zusammengehoört und zusammengelies. Die Abbildungen sind aus weitverbreiteten Werken entlehnte Cliches. Nirgends zeigt sich auch nur die geringste Spur von eigener Anschauung, von selbständig aus den Quellen geschöpftem oder vor den Kunstwerken erwachsenem Urtheil. Wir möchten bezweifeln, ob die Denkmälerkenntnis des wir hätten beinahe gesagt Verfassers — viel weiter sich erstreckt als von Berlin bis Meabit.

I.

Sn. Der jüngende Luther im Aranze seiner dichtenden und bildenden Zeitgenossen. Diesen Titel führt ein bei M. J. Meidinger in Berlin erschienener Quartband, der unstreitig zu den ehrenlichsten Erscheinungen zählt, welche aus Anlaß der vierten Säcularfeier von Luthers Geburtstag die Presse verlassen haben. „Drum thun die Drucker sehr wohl daran, daß sie gute Lieder fleißig drucken und mit allerlei Zierde den Leuten ansehnlich machen, damit sie zu welcher Freude des Glaubens gereizt werden und gerne singen.“ Diesen Ausspruch des großen Reformators (Vorrede zu den „Geistlichen Liedern“, Leipzig 1545) hat der als Kunstschriftsteller verdiente Vorrediger Emil Krommel an die Spitze des Werkes gestellt, das er mit einer lesenswerten Einleitung der Gunst des kunstfreundlichen Lesers empfiehlt. Die „allerlei

Zierde“, mit welcher Blatt für Blatt geschmückt ist, hat größtentheils Luthers beigeleuchtet, indem die Handzeichnungen zum Gebetbuche Kaiser Maximilians, in verkleinertem Maßstabe inkunilirt, eine dem Original analoge Verwendung gefunden haben. In Holzdruck auf mattriert getöntem Grunde umrahmen sie jeweilig die Strophen eines Liedes, welche auf den in der Mitte ausgeparten weißen Grunde gedruckt sind. Die Krichheit der Blätter hat einen beiderseitigen Schmuck an Kapileisten und Vignetten, die theils aus derselben Quelle, theils aus Druckwerken des 16. Jahrhunderts stammen. Die ganze Ausstattung des Buches zeugt von gutem Geschmack, sowohl Druck und Papier als auch der Einband machen einen durchaus gefälligen Eindruck, und wenn am Schluß sich alle nennen, welche an der Verrichtung des schonen Quartbandes Anteil hatten, so wird man keinem der Beteiligten diesen „Mangel an Bescheidenheit“ übel auslegen können. Der Drucker ist Jul. Minthardt, der Zeichner der Einbandverzierung Architekt Weidenbach, der Verfertiger des Einbandes die Firma Hübel & Tondt, sämtlich in Leipzig.

W. Der Kunsthändler Franz Meyer in Dresden hat soeben seinen neunten Lagerkatalog herausgegeben. Wir wir bereits bei seinen Vorgängern bemerkt haben, befreit sich die Firma, nur wirklich Gutes den Kunstfreunden zu bieten und zwar von Künstlern aller Zeiten und Schulen. Von älteren deutschen Künstlern sind namentlich Dürer, Baldung, die Albrechts, Pollar und Koss reich vertreten, von Niederländern Lucas von Leiden, Hembrandt, E. J. de Witt, Teylers, Vega, Berghem, Dufart, Overdingen, Waterloo und van Dicks Monographie; von Franzosen die Porträtskizzen und die Künstler des galanten Genres des vergangenen Jahrhunderts. Von neueren Meistern sind Baillie (sehr reich), Boissieu, Wolff, Chodowiecki, S. Schmidt, Fr. Müller, Wille, Stranac und Mandel hervorzuheben. Wir empfehlen übrigens eine aufmerksame Durchsicht des Katalogs, da sich auch bei Meistern, die nur ein oder wenige Blätter bringen, Vorzügliches und Seltenes findet. Da der Kunstfreund hier gegebenen Preisangaben gegenüber steht und nicht selbst, wie bei Auktionen, ein Limitum zu bestimmen hat, so ist eine Auswahl leichter zu treffen.

Nekrologe.

J. E. Gamba †. In Turin starb der Professor der Malerei, Gamba, welcher lange Jahre an der dortigen Akademie als Lehrer thätig war. Er veröffentlichte auch eine Anatomie für Künstler mit Zeichnungen. Gamba war in Turin geboren am 3. Januar 1831. Seine meisten Bilder historischen Charakters sind in Piemont geblieben. In seinen letzten Jahren befaßte er sich viel mit Frescomalerei. Die neuen Fresken im Dome von Alessandria, im Dome von Chiari und in der neuen Kirche S. Gioachino in Turin stammen von ihm her. Gamba hatte seine Studien teilweise in Turin, dann in Rom, beim Stadelhofen Institut und in Rom gemacht.

Kunsthistorisches.

F. Gemaldefund in Antwerpen. Vor einigen Jahren schon hatten die Verwaltungen der alten Wohlthätigkeitsanstalten (Hospitale) in Antwerpen beschlossen, eine genaue Nachforschung nach allen Kunstwerken, die sich etwa im Besitz jener Anstalten finden mochten, anzustellen und ein Inventar derselben aufzunehmen. Die Arbeit war keine vergeltliche: man fand in den alten Magazinen, Bodenräumen, und dergl. viele ausgerollte Leinwänden in einem allerdings wenig beneidenswerten Zustande, deren Reinigung indes, die unter Aufsicht der k. k. Kommission für Erhaltung der Kunstdenkmäler stattfand, manchem Meisterwerke der altflandrischen Schule sowie der großen flandrischen Maler des 16. und 17. Jahrhunderts zur Auferstehung verhalf. Von den aufgefundenen Gemälden, im ganzen 143 an Zahl, sollen nun etwa 100 der vorzüglichsten in einem provisorischen Museum, wozu die Kapelle des alten Marienhauises in der Rue de l'Hopital umgewandelt wird, ausgestellt werden, bis die Stadt im künftigen Museum oder sonstwo einen geeigneteren Raum für die Sammlung, die als Ganzes vereint bleiben soll, herbeigefunden haben wird. Da nämlich das Defizit der

als 200,000 Personen besucht. Die beiden letzten Tage hatten den stärksten, alle früheren bei weitem übersteigenden Besuch auszuweisen: nämlich 7,000, 7,500 zahlende Personen. Die Gesamteinnahme betrug 22,000 Mark. Jedenfalls wird sich ein Einnahmeüberschuß ergeben, dessen Höhe jedoch noch nicht zu übersehen ist. Das Ereigniß soll dem Fonds zum Bau des schon seit länger Zeit geplanten Künstlerhauses zu gute kommen.

C. v. F. In der kaiserlichen Glasmalerieanstalt zu München ist man denkwürdig mit der Ausübung eines nur das Alter Künstler bestimmten Kunstlers befaßhalt. Bei einer Höhe von 12 m erhält dasselbe eine Breite von 2' m. Es wird in den Formen der späteren Gotik gehalten und schließt sich in Stil und Ausführung eng an die herrlichen Glas-malereien Hans Baldes aus der Zeit um 1470 im selben Künstler an. Besonders der Darstellungen bildet die Lebens-geschichte des Apostels Paulus, und zwar in sechs Kaminen nach einem früheren Modell. Die Arbeit muß bis Anfang nächsten Monats vollendet sein, da das Fenster zum Ge-samtbild des Juthers feierlich enthüllt werden soll.

Professor J. M. Dienwald in Wien ist seit einiger Zeit mit der malerischen Ausbesserung der Wände im Kapellentrans der gotischen Kirche befaßt, in welchem sich auch die feinsten Glasmalereien an den Rahmen des ein-igen Künstlers knüpfen. In den Malereien der Fenster hatte Dienwald bekanntlich Szenen aus dem Leben Marias dar-gestellt. Im Hinblick auf diese nun faßt er gegenwärtig an den Wänden der Chorfenster einen Entschluß von Gemälden aus, welche die Entwicklung des Marienkultus illustrieren sollen. Vervollendet sind bereits die Malereien der beiden ersten jüdischen Kapellen. Die Reihe beginnt an der linken Wand der ersten Kapelle. Dort sehen wir in Bezug auf die ersten Andeutungen einer Marienverehrung und auf ihre Verherr-lichung durch die Malerei Elias, Salas und Lucas, welche zu der in einer Wanddecke thronenden Madonna emporbliden. Es ist dies gleichsam das Titelfeld der ganzen Reihe. Auf den beiden anderen Wänden der ersten Kapelle (denn die erste und letzte stellen drei Wände für Malerei zur Verfügung, wogegen alle übrigen Kapellen nur zwei Wände ohne Fenster aufweisen) finden wir Propheten, Sibyllen und die vier lateinischen Kirchenväter. In der zweiten Kapelle schliessen sich an: Gregor v. Nazianz, Lucia, Agnes, Cäcilia, Katherin u. a. An der Wand links in der unteren Hälfte sind zwei Szenen zur Darstellung gebracht, welche sich auf die Entstehungsgeschichte von Marienbildern beziehen: wunderbare Rettung eines Wan-derers im Walde — bezieht sich auf die Entstehungsgeschichte von Marienbildern — bezieht sich auf die Entstehungsgeschichte von Marienbildern — bezieht sich auf die Entstehungsgeschichte von Marienbildern. Die rechte Wand der zweiten Kapelle stellt die Legende von unserer lieben Frau vom Trüben in Dalmatien dar. Ent-sprechende legenden Darstellungen werden auch in allen folgenden Kapellen — es sind im ganzen sieben — wieder-kehren. Dienwald führt die Gemälde in Tempera, nicht al fresco aus, weil ein hinreichend dicker Kalkbewurf der Mauer nicht zulässig ist. Die gemalte architektonische Umriss-rahmungen wird von den Gebrüdern Jöbstl ausgeführt.

C. v. F. Der neue Justizpalast in Brüssel, der von seinem erhöhten Standpunkt die ganze Stadt beherrscht, ist eines der ausgedehntesten Gebäude der Welt: mit den Treppenterrassen und dem Vorplatz vor der Hauptfassade nimmt es einen Stadtenraum von 52,000 Quadratmeter ein. Die bekannte Fläche desselben beträgt 20,000 Quadratmeter. Man kann sich von dieser Ausdehnung einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Justizpalast in London nur 14,693, St. Peter in Rom mit seinen Nebenbauten 22,000 Quadratmeter bedeckt. Die Gesamtkosten für Bau und innere Ein-richtung belaufen sich auf 15 Millionen Francs. Es war im Jahre 1860, als man einer resultatlosen allgemeinen Kon-furrenz auf Vorschlag des damaligen Justizministers Lech der Architekt Poelaert mit der Anfertigung der Entwürfe be-traut wurde, der damals schon als Erbauer des Théâtre de la Monnaie, der Kongresssäule, der Kirche St. Catherine und jener zu Laeken sich eines hervorragenden Rufes erfreute. Seine Pläne wurden jedoch 1862 ganz und am 16. Oktober 1866 der Grundstein für den gigantischen Unterbau des Palastes gelegt. Im Juni 1871, vierjähriger ununterbrochener Arbeit fertig, wurde der Gebäude hat die Bekendmachung seines Baues mit sich, er wurde im Jahre 1872.

Die Kosten des Niederwalddenkmals. Zur Ergänzung der Notiz über die auf 1,192,000 Mk. veranschlagten Kosten des Nationaldenkmals auf dem Niederwalde und zur Er-läuterung des Geschehenes von 30,000 Mk., welches Kaiser Wilhelm dem Bildhauer Schilling zukommen ließ, wird aus Berlin berichtet: Bei den Voranschlägen für den Bau des Niederwalddenkmals ist der Kostenaufwand nicht unerheblich unterschätzt worden; der Erbauer des Denkmals wurde in-folge dessen nur knapp vor unmittelbarem Schaden bewahrt. Ein materielles Entgelt für seine jahrelangen hingebenden Arbeiten und nur seine künstlerischen Leistungen konnte der vollständig erschöpfte Denkmalfonds ihm nicht gewähren. Unter diesen Umständen und in Würdigung der Größe und der Bedeutung des Meisterwerkes hat, wie bereits gemeldet, der Kaiser dem Professor Schilling neben einer Ordensaus-zeichnung noch eine besondere Anerkennung in Gestalt einer Ehrenbezahlung von 30,000 Mk. zu teil werden lassen.

J. L. Die italienische Regierung hat eine Restauration der arg baufällig gewordenen Kathedrale in Viterbo (romanische Säulenbasilika) angeordnet. Dieselbe soll sofort in Angriff genommen werden.

J. E. Die Stadt Venedig errichtet im November ihrem größten Lustspielbichter Carlo Goldoni ein Standbild auf dem Campo S. Bartolommeo, ganz in der Nähe der Mastobridge.

J. E. In Alessandria della Puglia in Piemont wurde am 30. September in Gegenwart des Königs Humbert und der Minister Terretis und Mancini das vom Bildhauer Giulio Monteverde in Rom gearbeitete große Standbild des Er-minierpräsidenten Urbano Rattazzi feierlich enthüllt.

Zeitschriften.

Revue des Arts décoratifs. No. 3. u. 4.

Le pavillon de la commission française. Von V. Cham-pier. — Les ornements de la femme. Von G. de Lérès. — L'étude des ornements. — Beilagen: Grand salon du pavillon. — Ehrmann, L'union du commerce et de l'industrie. — Ehrmann. Le commerce et la navigation. La sculpture et la peinture. — Meuble à bijoux. — Grande porte en bois de couleurs incrustés. — Testimonial en argent massif. — Meuble d'appui. — Cassette fermée. Modèle d'aiguillère. Von Caravaggio. Fragment de frise antique.

Gewerbehalle. II. Lief.

Antar der Schlosskapelle zu Reichenberg i. B. — Kamin im Stil Henri II. Schmuckgegenstände. Schränken. Um-räumungen des Marmorbodens zu Siena. (14.-16. Jahrh.) Details einer Holz-Decke (17. Jahrh.). — Stoffmuster nach einem venetianischen Gemälde (1560).

Blätter für Kunstgewerbe. IX. u. X. Heft.

Die kleinen Museen. Indische Shawls. — Über modernste Bucherausstattung. Von der Ausstellung in Amsterdam.

Kunst und Gewerbe. Heft X.

Zur Geschichte des Porzellans. Von F. Jaenicke. — Die Schrift und ihre Reform. Von O. Schorn.

L'Art. No. 458-460.

Le buste de cire du musée Wicar. Von H. Janitschek. (Mit Abbild.) — Les della Robbia. Von J. Cavallucci u. E. Molinier. (Mit Abbild.) — Un maestro collectionneur. Les dessins de Charles Lorrain. Von E. F. S. Pattison. (Mit Abbild.) — Le premier bibelot. Von Ph. Andebrand. (Mit Abbild.) — Les sculptures.

The Academy. No. 598.

The „Apollo and Marsyas“ at the Louvre. Von S. Colvin. — The „Apollo and Marsyas“ and the „Venice Sketch book“. Von H. Walters.

Der Formenschatz. Heft XI.

Heraldische Adler. Titelblatt eines Kalendariums aus dem Jahr 1476. — H. Burgkmair, Ein Blatt aus den Heiligen des Hauses Habsburg. — Dürer (?), Fries, Holzschnitt, (Fas. 209). — Brosamer, Entwurf zu einem Deckelpokal. — Ehren-porte beim Einzug des Kaisers Karl V. zu Nürnberg 1541. Holzschnitt. — J. Amman: Wappen des Neidhard von Thüngen 1587. — Flyndt, Entwurf zu einem Pokal. — O. W. Meil, Reiche Wanddekoration. — Nilson, Zwei Kartuschen.

Kataloge.

Gutekunst in München. Kunstauktion am 19. Nov. Kupferstiche und Holzschnitte des Cav. Camillo Brambilla in Pavia, darunter eine Anzahl schöner Blätter von Lino u. a. ein Probedruck der „Ehren-platte“. 177 Nummern.

Hoepli in Mailand. Catalogo di libri d'occasione di Belle Arti con un appendice: Numismatica. 822 Nummern.

Kunstnovität ersten Ranges.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Die Baukunst des Mittelalters in Italien

von der ersten Entwicklung bis zur höchsten Blüthe.

Von **Dr. Oscar Mothes**, königl. sächs. Bamath etc.

Mit ca. 200 meist noch unedirten Illustrationen in Holzschnitt und 6 lithogr. noch unedirten Illustrationen in 7-12½ Farbendruck.

Zwei starke Bände. Lex.-8. Ist in 5 Theilen erschienen.

Preis für das ganze Werk 42 M.

Das vorstehende, mit eingehendster Kenntniss der Denkmäler, deren Alter, Entstehung etc. verfasste Werk ist bestimmt, die Lücke in der Geschichte der ital. Baukunst auszufüllen, indem der Herr Autor dasselbe unparteiisch, auf eigene und auf die neuesten Forschungen anderer Fachmänner sich stützend, unter Berücksichtigung der Personalkunde in correcter und verständnisvoller Darstellung behandelt. Das Buch bringt vorwiegend noch nicht veröffentlichte Illustrationen von Denkmälern der Baukunst und hat Sr. Majestät der König Albert von Sachsen dessen Widmung allergnädigst anzunehmen geruht.

Hettner's Bibliothek.

Soeben erschien und steht auf Verlangen gratis und franco zu Diensten:

Antiquarischer Katalog: **Kunst** — **Archaeologie** — **Architektur**. Geschichte, Theorie und Technik der bildenden Künste, Kunstdenkmäler, Kunstgewerbe; ältere und neuere Illustrationswerke. Aus dem Nachlasse des Geh. Hofrath Prof. Dr. **Hermann Hettner** in Dresden u. A. (1927 Nrn.)

Leipzig, 1. November 1883

F. A. Brockhaus' Sortiment und Antiquarium.

Soeben erschien und steht gratis auf Verlangen zu Diensten:

Katalog 51: Schöne Künste. Architektur. Malerei. Skulptur (Todtentänze, Embleme etc.)

Basel. **H. Georg**, Antiquariat.

Reich illustrirter Preis-Katalog

antiker u. moderner Bildhauerwerke gratis auf Verlangen (bitte zu verlangen). Derselbe mit Phototypen u. 1 Mark (1)

Gebrüder Micheli, Berlin, Unter den Linden 12.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

GRUNDRISS DER BILDENDEN KÜNSTE.

EINE ALLGEMEINE KUNSTLEHRE

von **HERMANN RIEGEL.**

3. neubearbeitete Auflage. Mit 34 Holzschnitten. Lex. in Octav. In eleg. Halbfranzband. Preis 6 M.

Inhalt: I. Abtheilung: Die Kunst, die Künste und das Schöne. 1. Stellung der Kunst in der allgemein menschlichen Entwicklung. 2) Die Kunst und das Schöne. 3) Die verschiedenen Künste. 4) Erscheinungsformen der Kunst. 5) Entwicklungsstufen der Kunst. — II. Abtheilung: Die Kunst und der Künstler. 6) Grundlage der Kunstübung. 7) Die Anordnung. 8) Mittel und Verfahren der Darstellung. A. Baukunst. B. Bildhauerei. C. Malerei. 10) Das Dargestellte nach Art und Styl. — III. Abtheilung: Die Kunst und die Zeit. 11) Die Kunstgeschichte. 12) Die Betrachtung der Kunstwerke. 13) Die Kunst und ihre Pflege. A. Lehrmittel. B. Fördermittel. — Anhang: Die nachbildenden Künste.

Die Wiener „*Neue Freie Presse*“ urtheilte über dasselbe:

„**RIEGEL'S** Buch ist für den Laien geschrieben, aber von einem Fachmann. Das Publikum erhält in demselben nicht mehr, als es bedarf, aber auch nicht weniger. Der Verfasser macht keinerlei Voraussetzungen bei seinem Leser, ausser der einen, dass er ein gebildeter Mann sei. Er belehrt ihn über das, was Kunst heisst, und dann über die Stellung der verschiedenen Künste zu einander; er gibt ihm nicht nur eine Aesthetik der bildenden Künste, sondern auch ihre Technik; und das ist es, was er mehr gibt, als die meisten anderen Bücher. Es ist nicht nur die Geschichte der Kunst, die er vorträgt, sondern er beschreibt auch die Mittel ihrer Ausführung: er bleibt mit uns nicht in den Museen, sondern geht mit uns in die Ateliers. Mit einem Wort: es ist ein encyclopädischer Leit-faden zur Kunstwissenschaft.“ (3)

Leipzig.

Baumgärtners Buchhandlung.

Soeben erschienen:

Auktions-Katalog XXVI

enthaltend

Kupferstiche, Radirungen und Holzschnitte alter Meister,

Farbendrucke u. Schabkunstblätter der französischen u. englischen Schule des XVIII. Jahrhunderts

und

Seltene Russische Portraits

aus den Mappen eines

Norddeutschen Kunstfreundes

von

DÜRER-SAMMLUNG

mit den

Künstlerischen Nachlass

des Historienmalers

PHILIPP VEIT

durch Licht- u. Farbendr. ill. Ausg. M. 4,— gew. Ausgabe (für Frankirung) M. —,20.

Versteigerung

Mittwoch, den 21. Novbr., d. folgende Tage von 10 bis 1 und 3 bis 6 Uhr in unserem neuen Oberlichtsaale Behren-Strasse 29a.

AMSLER & RUTHARDT, Berlin W.



Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Leipzig, Querstr. 2, I,

Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der ersten photogr. Anstalten des In- und Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in Dornach — G. Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig u. a. m. **Reproduktionen** von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuer Meister, Fresken und Statuen aller bedeutenden Museen Europa's. **Ansichten nach der Natur** von der Schweiz und Italien, (neu: die Gotthardbahn von Braun & Co.) **Architekturen. Studien für Künstler**, darunter besonders männliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, in Kabinet-, Oblong- und Salonformat (letzteres neu). Kataloge. Musterbücher. Billigste Baarpreise. Prompte Lieferung. (4)

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerte, Photographien etc.), mit 4 Photographien nach **Rautbach**, **Rembrandt**, **Müller**, **Van Dijk**, etc. erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einreichung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen (11)

Ein neues Werk von Friedr. Pecht.

In mehreren Bänden erschienen:

Die moderne Kunst

mit der

Internationalen Kunstausstellung zu München 1885.

14 Briefe von Friedrich Pecht.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Die Chais, die in der „Allgemeinen Zeitung“ über die ersten beiden Internationalen Kunstausstellungen zu München haben großes und lebhaftes Aufsehen gemacht. Der Künstler oder Kunstfreund hat sich der gewöhnlichen Kunst der ersten beiden, welche reichlichen Raum zu einer Ausgabe in Buchform zu vermehren und theilweise umarbeiten zu lassen.

in dieser Form

und in ihrem handlichen Format sicherlich von Künstlern und Kunstfreunden mit Interesse aufgenommen werden dürfte.

Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft vom Friedrich Bruckmann in München

In beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.

Paul Bette, Berlin, W.

Kronenstrasse 49.

Verlag von Paul Bette, Berlin, W.

besteht sofort nach Erscheinen

Raffaels Schule von Athen.

gestochen von Professor Louis Jacoby.

In Druck mit der Schrift klein 120 M., K. 150 M. und halt dann auch vorrätig.

Starke Carton-Mappen mit Leinen-

decken für 12 M., K. 150 M.

Rahmen, antik eichen No. 79

für 30 M.

Rahmen, schwarz, matt und

blank No. 94 für 10 M.

Rahmen, Gold ornamentirt Bar-

rock No. 1506 für 10 M.

Mitglieder der Gesellschaft für vervollständigende Kunst mögen die ihnen zustehenden Exemplare der Stiche zur kostenfreien Einzahlung mit recht aus Wien an mich überweisen lassen.

Berlin November 1883

Paul Bette.

Xylographen

ersten Ranges
stets gesucht.

Proben erb. G. Heuer & Kirmse.
(1) BERLIN W.

Seltene Gelegenheit.

La Reale Galleria di Torino

illustrato da Rob. D'Azeglio Direktor der Turiner k. Gemäldesammlung. 2 Bde. gr. Folio mit 164 Stichen. 1867. 74. wie neu, in Lieferungen mit Orig.-Umschlag (Public.-Preis 500 fres.). Mark 110.

W. H. Kühl, Antiquariats-Buchh., 73 Jäger-Str., Berlin W.

Dazu zwei Verlagen: von Carl Schleicher & Schüll in Düren und von J. Engelhorn in Stuttgart.

Vertriebt unter Benennung der Verleger E. A. Seemann. Druck von August Fries in Leipzig.

Bei Bruno Lemme in Leipzig
erscheint demnächst:

Das weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens
von den ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart

J. E. Wessely.

Gross 80.

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt, deren Höhe sich nach den bis zum 1. Oktober 1883 entweder direkt bei der Verlagshandlung oder bei einer renommirten Buchhandlung gemachten Bestellungen richtet. Nach Fertigstellung derselben werden die Platten etc. wieder vernichtet. (6)

Kupferstichsammlern

sende ich auf deren Wunsch gern ein Exemplar meines soeben erschienenen

Kunstlager-Katalogs IX,

Radirungen, Kupferstiche und Holzschnitte etc. älterer und neuerer Meister (2120 Nummern) enthaltend, gratis und franco zu. (2)

Dresden, den 25. October 1883.

Franz Meyer, Kunsthändler,
Seminarstrasse 7.

Modellirwachs.

von berühmten Malern, Bildhauern und Architekten als vorzüglich anerkannt, empfiehlt (9)

die Wachswaarenfabrik von

Joseph Gürtler.
Düsseldorf.

Ein authentischer Jan Steen auf Kupfer, sehr gut erhalten, Genrebild aus dem Niederländischen Volksleben, 42 cm hoch, 57 cm breit, wird zur Uebernahmstaxe von M. 1000 abgegeben. Reflectanten belieben ihre Adresse an die Expedition dieses Blattes zu richten. (3)

Beiträge

sind auf Vor. Dr. C. von
Engeln, Wien, Er-
scheinung 27. oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 2,
zu richten.

15. November

Inserate

à 25 Pf. für die drei-
Mal wöchentliche Be-
seite werden von jeder
Medien-Kundenzahlung
angenommen

1885.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 6 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

Inhalt: Ed. Mandels Stich der Sirtinischen Madonna. — Correspondenz: Leipzig. — Correspondenz aus Mainz. — Correspondenz aus Bonn. — Correspondenz aus Berlin. — Correspondenz aus Frankfurt. — Correspondenz aus Hamburg. — Correspondenz aus Köln. — Correspondenz aus München. — Correspondenz aus Nürnberg. — Correspondenz aus Regensburg. — Correspondenz aus Stuttgart. — Correspondenz aus Tübingen. — Correspondenz aus Ulm. — Correspondenz aus Würzburg. — Correspondenz aus Bamberg. — Correspondenz aus Bayreuth. — Correspondenz aus Coblenz. — Correspondenz aus Darmstadt. — Correspondenz aus Düsseldorf. — Correspondenz aus Elberfeld. — Correspondenz aus Essen. — Correspondenz aus Gelsenkirchen. — Correspondenz aus Gladbach. — Correspondenz aus Hagen. — Correspondenz aus Hamm. — Correspondenz aus Herford. — Correspondenz aus Iserlohn. — Correspondenz aus Kassel. — Correspondenz aus Kempten. — Correspondenz aus Konstanz. — Correspondenz aus Landshut. — Correspondenz aus Leoben. — Correspondenz aus Linz. — Correspondenz aus Lüneburg. — Correspondenz aus Magdeburg. — Correspondenz aus Mainz. — Correspondenz aus Mannheim. — Correspondenz aus Marburg. — Correspondenz aus Merseburg. — Correspondenz aus Metz. — Correspondenz aus Minden. — Correspondenz aus Münster. — Correspondenz aus Naumburg. — Correspondenz aus Neuchâtel. — Correspondenz aus Neudamm. — Correspondenz aus Neustadt. — Correspondenz aus Osnabrück. — Correspondenz aus Oldenburg. — Correspondenz aus Opatowitz. — Correspondenz aus Ostrow. — Correspondenz aus Paderborn. — Correspondenz aus Passau. — Correspondenz aus Posen. — Correspondenz aus Prag. — Correspondenz aus Regensburg. — Correspondenz aus Remagen. — Correspondenz aus Riga. — Correspondenz aus Rostock. — Correspondenz aus Saarbrücken. — Correspondenz aus Salzburg. — Correspondenz aus Sankt Petersburg. — Correspondenz aus Schaffhausen. — Correspondenz aus Schwerin. — Correspondenz aus Siegen. — Correspondenz aus Speyer. — Correspondenz aus Stralsund. — Correspondenz aus Trier. — Correspondenz aus Tübingen. — Correspondenz aus Ulm. — Correspondenz aus Venedig. — Correspondenz aus Verona. — Correspondenz aus Vienne. — Correspondenz aus Villingen. — Correspondenz aus Wismar. — Correspondenz aus Würzburg. — Correspondenz aus Xanten. — Correspondenz aus Ypern. — Correspondenz aus Zwickau.

Ed. Mandels Stich der Sirtinischen Madonna.

Das Ereignis des Tages in der Kunstwelt bildet der neue Kupferstich nach Raffael's Sirtinischer Madonna, das letzte Werk Eduard Mandels. Handelt es sich doch um das berühmteste Gemälde des Meisters und zugleich um eine der großartigsten und schwierigsten Aufgaben der Kupferstichkunst. Das muß ein tüchtiger Mann sein, welcher sich an die Wiedergabe der Sirtinischen Madonna wagt. Nur die volle Herrschaft über alle Mittel, welche der Kupferstichkunst zu Gebote stehen, giebt den Mut zum Versuche, und selbst dann ist das Gelingen nicht unbedingt sichergestellt, denn das Raffaelische Gemälde ist eine ganz eigenartige Schöpfung. Ein geheimnisvoller Zauber ruht auf demselben. Ich meine nicht die äußeren Umstände, unter welchen das Werk entstanden ist; diese waren einfacher Natur. Ein ferngelegenes Kloster befehlete wahrscheinlich durch Vermittelung eines römischen Gönners ein Altarbild, welches Raffael eigenhändig vollendete. Den Schleier möchte man gern von der Gemüthsverfassung heben, in welcher der Künstler sich befand, als er die Sirtinische Madonna malte. Raffael kam von den Teppicharten her. Noch war seine Phantasie unmittelbar erfüllt von den mächtigen Gestalten und großen Formen, in welchen er die Helden der christlichen Vorzeit geschildert hatte. Der Wiederhall dieses gewaltigen Idealismus rlangt sich bis zur Sirtinischen Madonna fort. Dabei stammt die Hebe, der ergreifende Schwung der Auffassung in der letzteren, die Vertiefung der einzelnen Charaktere, be-

sonders des heiligen Zirkus. Es spricht aus dem Gemälde aber auch eine Innigkeit des Ausdrucks, eine Glut der Empfindung, wie aus keiner anderen Schöpfung Raffael's, und diese geht offenbar auf eine besondere Zueignung des Künstlers zurück. Es ist gewiß nicht geraten, aus dem Werke auf das Leben des Meisters rasche Schlüsse zu ziehen. Hier treibt es uns aber beinahe unwiderstehlich, von einem geheimnisvollen persönlichen Erlebnisse Raffael's zu träumen, von einem unnennbar reichen Gefühle des Glückes zu phantasiren, welches ihn gerade damals durchrieselte und eine Welt voll von stolzer Schönheit, vollendeter Anmut, heiterer Schallheit ihm vorspiegelte. Die ergreifende Wirkung der Sirtinischen Madonna beruht ja wesentlich darauf, daß in ihr die Züge unabbarer Hebe und zündender Schönheit wunderbar verschmelzen sind. Für grebore Naturen fallen diese Züge aus einander. War reich sind in dieser Beziehung die Hesaten und Napoleonischen Offiziere, von welchen Kugelgen in seinen „Erinnerungen eines alten Mannes“ erzählt. Die Barbaren knieten vor dem Andachtsbilde nieder, die frivolen Bewohner des modernen Babel erglühten nur für die Schönheit des Weibes. Für den kunstsinigen Betrachter giebt es keinen solchen Dualismus. Er begrüßt in der Sirtinischen Madonna die Vereinigung des religiösen Ideals mit dem Muster menschlicher Schönheit, die Verkettung himmlischen Glanzes mit dem irablendenden irdischen Reize. Das erklärt die Schwierigkeit treuer Wiedergabe des einzig in seiner Art dastehenden Werkes und macht es begreiflich, daß nur vollkommene Meister des Grabstichels sich an dieselbe wagten.

Hier hervorragende deutsche Kupferstecher haben in diesem Jahrhundert ihre Kunst an der Sirtinischen Madonna geübt, jeder derselben hat das Beste, dessen er fähig war, in ihrer Nachbildung geleistet. Es wäre unbillig, im Angesicht der neuen, wie sich von Mandel nicht anders erwarten ließ, meisterhaften Wiedergabe des Gemäldes die Verdienste der älteren Stiche leichtweg zu vergessen. Der Kupferstecher verhielt sich zum Zeichner des Originals ähnlich wie in der Musik der ausübende Künstler zum Komponisten. Eine Plattenstiche Zenit wird von Rubinstein anders aufgeführt als von Balen oder Clara Schumann. Schwerlich wird jemand behaupten, von dem einen unterliegt schlecht, von dem anderen unbedingt gut. Jeder legt etwas von seiner individuellen Natur in das Originalwerk hinein, und hebt die eine, ihm zusagendere Seite desselben mehr hervor. Wir müssen es getten lassen, wenn nur Ein ganz fremder oder gar entgegengesetzter Zug jenem beigelegt wird. Das ist ja der unentzehlliche Vorzug der künstlerischen Reproduktion vor der mechanischen, mag die letztere noch so sehr durch äußere Treue sich auszeichnen, daß in ihr das Original getreu wiedergeboren wird. Es hieße die ernste, Lebensaufgaben erfüllende Arbeit der älteren Meister mit Undank loben, wollten wir bei allem reihen Vobe, welches die jüngste Wiedergabe verlangt und empfängt, jene einfach ignorieren. Auf den ersten Blick gewahrt man, daß Mandels Stich mit der Auffassung des Bildes durch Adolph Müller die naohste Verwandtschaft zeigt, zu dem Mellerischen Platte im größten Gegensatz steht. Keller stand bekanntlich im Banne der religiösen Schule, welche von Ervobed die härtesten Inspirationen empfing, und hatte unmittelbar vorher Raffaels Disputa verkörpert. Ihn ergriff am mächtigsten die religiöse Weihe, der ideale Schwung der Sirtina. Die stärkste Betonung legte er auf den vollen Charakter des Bildes. Diesem Punkte ordnete er, ganz seiner Natur gemäß, alle Einzelheiten unter, nach diesem Maßstabe behandelte er alle Formen. Sie durften nicht zu scharf vortreten, ähnlich wie auch die farbigen Kontraste eine leise Abdämpfung erfuhren. Mandel ging von einem anderen Standpunkte aus. Ihn packte in erster Linie die malerische Schönheit, die Formenvollendung des Werkes. Innerhalb dieser Einrahmung erst gab er dem visionären Charakter sein Recht. Er sah das Gemälde farbiger als alle seine Vorgänger und legte auf die genaue Durchführung der Einzelheiten das größte Gewicht. Überaus sorgfältig, viel genauer als namentlich auch in dem Stiche Müllers, erscheinen die Gewänder gezeichnet, die Falten modelliert. Mit klarer Bestimmtheit werden alle Formen hervorgehoben, ohne daß die Harmonie des Ganzen eine Schwächung erleidet. Um Mandel gerecht zu

werden, muß man besonders die Gewänder der Madonna und der heiligen Barbara, sowie das Pluviale des Papstes studieren. Wie trefflich ist z. B. die goldgewirkte Borte des Papstmantels wiedergegeben, wie genau der Wurf des Gewandes der Madonna nachgebildet! Wunderbar gelungen ist dann weiter das Antlitz der Madonna und die Köpfe der beiden Engelsknaben, deren schalkhafter Ausdruck mit vollkommener Wahrheit zur Geltung kommt. Die Gefahr, durch die kräftigen Farbentöne die Einheit zu stören, vermied er glücklich durch die geschickte Massenverteilung; während Papst Sirtus im ganzen heller gestimmt ist, erscheint die heil. Barbara tiefer im Tone gehalten, so daß die beiden Seiten ruhig gegeneinander abgewogen erscheinen. Die meisterhafte Sticheführung bedarf keiner besonderen Erwähnung, sie ist bei Mandel selbstverständlich. Auch das peinlich grübelnde kritische Auge findet höchstens einzelne Kleinigkeiten, wie die lang zugespitzten Finger des einen Engels und den überaus Unruh des umgelegten Zipfels vom Papstmantel, für einen Augenblick befremdend. Mandels Werk steht mit der Richtung auf das Malerische, Formenreiche und Formenscharfe, welche unsere Kunst zu ihrem Heile eingeschlagen hat, in vollkommener Übereinstimmung, und so wird auch seine Schöpfung, die glänzende Verkörperung der Sirtinischen Madonna, ohne Zweifel ein Liebling aller modernen Kunstfreunde werden und bleiben.

Anton Springer.

Reorganisation der Ecole des beaux-arts zu Paris.

Die seit langem vorbereitete und in den beteiligten Kreisen lebhaft erwartete Reorganisation der Pariser Kunstschule ist durch das vom Präsidenten der Republik am 30. Sept. d. J. genehmigte neue Statut, das soeben in Wirksamkeit tritt, zur Wahrheit geworden. Dasselbe ist das Resultat langwieriger Beratungen und Erwägungen, die im Schoße des obersten Schulkollegiums der Anstalt und der Direktion der schönen Künste zu dem Zwecke stattfanden, um sowohl Mißbräuche, die sich durch laze Befolgung des bisher geltenden Reglements eingeschlichen hatten, zu beseitigen, als auch um Reformen anzubahnen, die geeignet wären, eine gedeihliche Fortentwicklung der Anstalt für die Zukunft zu verbürgen.

In ersterer Richtung ist besonders der Artikel des neuen Statuts wichtig, welcher bestimmt, daß die zur Teilnahme am Unterricht zugelassenen Ausländer sich hinfort allen den Verpflichtungen zu unterwerfen haben, die für die inländischen Schüler maßgebend sind. Das alte Statut hatte den ersten gewisse Vorrechte ein-

geräumt, betreffend die Aufnahmeprüfungen, die Verpflichtung zur Teilnahme an den Konkursaufgaben u. a. m., infolge deren manche Ateliers der Schule zum Nachtheile der einheimischen Schüler von fremden überfüllt waren. -- Die sogenannten offiziellen Ateliers (Meisterateliers) werden durch das neue Statut aufrecht erhalten (je drei für Malerei, Skulptur und Architektur, je eines für Kupferstich und Medaillekunst), doch wird ihre Organisation wesentlich modifiziert. Nach dem alten Reglement stand den Vorständen derselben die Entscheidung über die Zahl der aufzunehmenden Schüler, die Wahl der Aufgaben für die Aufnahmeprüfung und die Beurteilung ihrer Lösung ausschließlich zu. Das neue Statut überträgt dieselbe dem obersten Schulrath der Anstalt im Einvernehmen mit dem Vorstande des betreffenden Ateliers, und hebt so die sogenannte Autonomie der offiziellen Ateliers, die bisher einen Staat im Staate bildeten, auf, was sowohl für die innere Disziplin der Schule als auch für die Lehrresultate nur von heilsamer Wirkung sein kann. Jedenfalls wird die Einführung strenger Aufnahmeprüfungen eine Menge mittelmäßiger Talente zum Vortheile der wirklich Begabten von der Schule fernhalten und das in den letzten Jahren gesunkene Niveau der Studien an der Anstalt wieder heben.

Als oberste Behörde der Anstalt jenseit das neue Statut den Oberschulrath (conseil supérieur de l'école) ein, der außer dem Direktor der schönen Künste, dem Direktor und Sekretär der Schule und fünf Professoren derselben, die auf Vorschlag des Lehrkörpers von dem Minister des Unterrichts und der schönen Künste ernannt werden, noch aus je zwei Malern, Bildhauern und Architekten, einem Medailleur und fünf anderen Personen besteht, die der Schule fernleben und gleichfalls durch den Minister berufen werden. Der Oberschulrath entscheidet in allen Fragen der Lehrentferenzen, giebt seine Meinung ab in allen Fällen, die ihm von der Administration oder vom Minister vorgelegt werden, setzt das Lehrprogramm, die Liste der Jury's für Prüfungen und Konkurse fest, macht dem Minister Vorschläge für die Neubesezung erledigter Lehrstühle und hat über alles, was das Verhältnis der Schüler betrifft, sowie über alle Disziplinarfragen zu entscheiden.

Außer dem administrativen Personal (Direktor, Sekretär, Hausverwalter, Bibliothekar und sonstigem Hilfspersonal) und den Vorständen der Meisterateliers besteht der eigentliche Lehrkörper aus den Nachprofessoren für Ornamentzeichnen, Perspektive, Anatomie, allgemeine Geschichte, Mathematik, beschreibende Geometrie, Physik und Chemie, Steinschnitt, Bautechnik, Baugeschichte, Geschichte der Architektur, theoretische Architektur, Literatur, klassische Archäologie und Geschichte, Kunstgeschichte und Aesthetik, dekoratives Entwerfen,

Zeichnen, Modelliren, praktische Architektur und Bildhauerkunst. Hieran schließen sich je vier Professoren der Malerei und der Skulptur, denen es obliegt, abwechselnd je einen Monat die Abendkurse der Schule zu leiten und die Programme für die Konkurse an derselben aufzustellen. Zweck dieser Abendkurse, die durch das neue Statut eingeführt werden, ist es nämlich, das gleichzeitige Studium der Elemente der Malerei, Skulptur und Architektur bei den Zöglingen der ersten beiden Künste zu fördern, um einerseits der bisherigen Einseitigkeit der Ausbildung entgegenzuwirken, andererseits zugleich ein besseres Verständnis der Bedingungen des eigenen Kunstzweiges sowie die Fähigkeit zur Behandlung umfassender Aufgaben bei den Elenden zu wecken. Das Verdienst der Initiative zu dieser den Keim fruchtbarer Entwicklung in sich tragenden Reform gebührt dem derzeitigen Direktor der Kunstschule, Paul Dubois, der schon im Jahre 1879 dem Professorenkollegium einen Entwurf für die Organisation gleichzeitiger Lehrkurse für Malerei und Skulptur vorlegte. — Als außerordentliche Professoren können überdies auf Vorschlag des Oberschulrates zeitweilig auch solche Personen an die Schule berufen werden, die als Spezialität ihrer Studien in irgend einem Zweige der Theorie, Praxis oder Geschichte der bildenden Künste über besondere Kenntnisse verfügen.

Ein Reglement des Ministers bestimmt die Bedingungen für die Zulassung der Schüler zu den Vorträgen, zur eigentlichen Schule und den Meisterateliers, ordnet den Gang der Studien, die Reihenfolge der Wettbewerben, die Beurteilungen der Prüfungs- und Konkursaufgaben, entscheidet über Natur und Zahl der Preise, Zeugnisse und Diplome, über die Zuteilung der Stiftungen, sowie im allgemeinen über alle Maßregeln, welche die Organisation der Studien erfordert. Aus demselben verdient die Bestimmung hervorgehoben zu werden, derzufolge jeder Schüler der Meisterateliers, der während zweier Jahre keinen Preis errungen, nur auf ausdrückliche Entscheidung des Oberschulrates und weiter dem Verbande des Ateliers angehören darf.

Zur Beurteilung der Konkurse ordnet das Statut die Bildung eigener Jury's an, die für Malerei, Skulptur und Architektur aus je 30, für Kupferstich aus 7, für Medaillekunst aus 6 Mitgliedern zu bestehen haben. Zur ständigen Teilnahme daran sind berufen: die Mitglieder der entsprechenden Abteilungen der Académie des beaux-arts, der Direktor der den Vorles führt und die betreuenden Nachprofessoren der Schule; doch darf die Zahl dieser ständigen Mitglieder nicht zwei Drittel der Gesamtzahl überschreiten. Das letzte Drittel wird bei der erstmaligen Bildung der Jury's auf Vorschlag des Oberschulrates durch den Minister aus Personen ernannt, die der Schule fern

sieben: in der Folge erneuert sich bei Beginn des Schuljahres jede Jury zu einem Sechstel ihrer nicht ständigen Mitglieder. Das Los entscheidet über deren Austritt, die Ergänzung erfolgt durch Wahl der übrigen Mitglieder, wobei die Ausgetretenen wieder wählbar sind. Die so gebildeten Juries unterliegen der zweijährigen Wahlzeitung des Ministers.

G. v. Fabricius.

Korrespondenz.

Leipzig, den 10. November 1883.

Unsere Stadt ist am heutigen Tage um ein neues Denkmal reicher geworden. Wie bei dem kürzlich aufgerichteten Leibniz Denkmal, hat auch diesmal zwischen Absicht und That ein langer Zeitraum gelegen. Der Grundstein für die Kosten des Reformationsdenkmals wurde bei Gelegenheit der dritten Säcularfeier der Einführung des evangelischen Kultus in Leipzig im Jahre 1839 von Freunden der guten Sache zusammengebracht, ist weiterhin durch Binszuschlag langsam gewachsen und vor etwa zwei Jahren durch eine Beisteuer aus städtischen Mitteln auf die Höhe gebracht, welche erforderlich war, um ein der Stadt und des Zweckes würdiges Monument in Ausführung zu bringen. Meister Schilling hat dann in Gemeinschaft mit seinen Gehilfen ein übriges gethan, um die Enthüllung des Denkmals am Tage der Lutherfeier zu ermöglichen, und fand dabei ausreichende Unterstützung bei dem Werke Landhammer, welches den Guß in trefflicher Weise ausführte und nur mit den Sockelreliefs im Rückstand blieb, die einstweilen durch bronzirte Gipsabgüsse ersetzt wurden.

Das Monument erhebt sich auf dem freien Plage vor der Johanniskirche. Auf dreistufiger Basis steigt der viereckige Sockel empor, dessen Masse (polirter Granit) sich nach oben verjüngt und mit einem an der Unterkante ausgebleichten Zins nach Art ägyptischer Pylonen abgeschlossen ist. Da schräg ansteigende Flächen für Reliefdarstellungen nicht wohl geeignet sind, so hat der Künstler, um vertikale Felder zu gewinnen, zu einem, freilich nicht ganz befriedigenden Kunstsmittel gegriffen. Er umgab den Granitblock mit einem bronzenen Gurt, welcher kräftig profiliert und an der Oberkante mit einer Borte von Eichenlaub abgeschlossen ist. Dieser Gurt erweitert sich an den vier Seiten zu je einem länglichen, oben in Bogenform geschlossenen Rahmen, der vorspringend die senkrechte Richtung erhält. Jeder dieser vier Rahmen umschließt eine oder mehrere Scenen, welche auf die Einführung der Reformation in Leipzig Bezug haben. Das Relief der Stirnseite stellt die Erschließung der Kirche dar, welche zuerst dem evangelischen Gottesdienste geöffnet wurde. Heinrich

der Fromme, umgeben von den Vertretern der Stadtgemeinde, kündigt dem lutherischen Prediger den Kirchenschlüssel aus. Das zweite Relief zeigt die Austeilung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt, das dritte Taufe, Kirchengesang und Confirmation, das vierte Predigt, Hausandacht und Priesterehe.

Die Gruppen sind auf allen Reliefs übersichtlich geordnet und die Motive einfach und klar ausgesprochen. Wie man in den einzelnen Figuren von neuem des Meisters Kunst in der Charakteristik und in der Wiedergabe seelischer Vorgänge zu bewundern Gelegenheit findet, so auch in der Gesamtanordnung die künstlerische Weisheit, die ihre Mittel zu Rate hält und nicht mehr auszudrücken versucht, als was unter Rücksicht auf schöne Linien und auf Gemeinverständlichkeit sich sagen und ausdrücken läßt. Die Bronze Gruppe auf dem schlanken Sockel, welche sich trefflich aufbaut, stellt Luther sitzend dar; er blickt, die aufgeschlagene Bibel auf den Knien, ins Weite, als ob er über eine dunkle Stelle zur Klarheit zu gelangen suchte: neben ihm aufrecht stehend Melandtheus, der sich zu Luther wendet, indem er mit der Rechten die Lehne des Stuhls ergreift, während er in der Linken ein Buch hält und eine demonstrirende Armbewegung macht, sodaß es scheint, als habe er eben seine Meinung über den Punkt geäußert, welcher Luther zum Nachsinnen veranlaßt. Die Anordnung der Gruppe hat manchen Widerspruch herausgefordert. Den Mann des beschaulichen Lebens würde man sich wohl lieber sitzend und den Mann der kühnen That lieber stehend denken. Wenn der Künstler das Verhältniß umkehrte, so hatte er dazu seinen guten Grund: die hagere Gestalt des großen Humanisten ließ sich für die Entwicklung des Denkmals nach oben besser verwerten, wenn er sie stehend darstellte, und dafür der gerundteren Gestalt Luthers, der als ein Hüfziger gedacht ist, die sitzende Stellung gab. Daß Schilling durch diese Anordnung die geistige Überlegenheit des gelehrten Denkers über den Reformator hätte ausdrücken wollen, ist eine hier und da laut gewordene Interpretation, die interessant, aber wohl kaum thatsächlich begründet ist, denn Luther erscheint immerhin nicht nur der Masse, sondern auch dem Ausdruck nach als der bedeutendere von beiden. Auch ohne den neben ihm stehenden Freund würde ein Luther in dieser Auffassung und Gestaltung für sich selbst genug sein, während die zu ihm herabgebeugte Gestalt Melandtheus ihr Daseinsrecht nur aus der Verbindung mit dem Reformator herleiten kann. So kommt sehr treffend das Verhältniß der beiden großen Männer zum Ausdruck, wie es der historischen Wahrheit entspricht.

Man kann darüber streiten, ob das gemeinschaftliche Motiv, welches die beiden Figuren in geistige Bezieh-

ung steht, sich mit dem monumentalen Charakter eines Kunstwerkes verträgt; unverkennbar ist aber der Bezug, der ihm eigen ist, populär und verständlich zu sein, und es will uns bedünken, als ob es aus diesem Grunde annehmbarer sei als z. B. das symbolische Motiv, welches bei dem Goethe-Schillerdenkmal in Weimar von dem einen Dichter zu dem anderen hinüberleitet. Schwerer wiegt das Bedenken über die Höhe des Sockels, welche den Körperbau der sitzenden Figur nur bei ziemlich weitem Abstände in richtigen Verhältnissen erscheinen läßt.

Die Enthüllungsfeierlichkeit war eine großartige Ovation, welche die Bevölkerung der Stadt, gemischt mit vielen fremden Zuzüglern, den Helden des Reformationsdramas darbrachte, sodaß die Mauern Luthers völlig verfebt sein werden mit der Stadt, die dem tapfern Gottesstreiter einst zu so manchem zürnenden Worte berechtigten Anlaß gab. Es war aber auch eine voll verdiente Ovation für den bei der Enthüllungsfeier anwesenden Meister, dessen prächtige Schöpfung, als die Hülle fiel, mit lautem Jubelrufe von der versammelten Volksmenge begrüßt wurde.

E. A. S.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

P. Als schönes Bändchen der „Liebhaber-Bibliothek alter Illustratoren“ hat die Verlagsbuchhandlung von Georg Wirth in München Lucas Cranachs Wittenberger Heiligtumsbuch von 1509, oder wie der eigentliche Titel lautet: „Die Zeigung des hochlobwürdigen Heiligtums der Stiftkirchen aller heiligen zu Wittenberg“, erscheinen lassen. Die Reproduktion dieses sehr seltenen Trudes ist ein recht verdienstvolles Unternehmen. Von den Heiligtumsbüchern aus dem Beginne des 16. Jahrhunderts ist nur das Wiener (von 1502) genügend neu herausgegeben; das überaus seltene Heiligtumsbuch von Halle (1520) harit noch einer Nachbildung. Alle diese Bücher enthalten eine große Anzahl heiliger Geräte aller Art, Reliquiare der verschiedensten Formen, zum Teil von höchster Schönheit und Sorgfalt der Ausführung; sie bilden einen wahren Ornamentenschatz, für den Goldschmidt besonders, an den die Darstellung kirchlicher Geräte öfters herantritt. Das Buch ist somit, wie auch die übrigen Bände der Liebhaber-Bibliothek, nicht bloß für den Kunstfreund, sondern auch für den ausübenden Künstler von hohem Wert. Leider hat mit diesem Bande die Verlagsbuchhandlung die bisherige Praxis, die Bändchen der Serie in einfacher, schlichter Weise zu reproduzieren, verlassen: sie hat das Buch auf Papier abgezogen, welches mit künstlichem Schmutz, Stodsflecken und anderem Zubehör versehen ist; sie versucht es mithin, das Bändchen auf den ersten Blick alt erscheinen zu lassen. Dieses Verfahren ist eine Spielerei, die sich ein Privatmann auf andern Gebieten, wo man ihr leider auch begegnet, wohl erlauben darf, aber kein Verleger. Schmutz bleibt Schmutz, ob er künstlich oder natürlich ist, und es giebt noch reinliche Menschen genug, denen ein Buch, wie die Reproduktion des „Wittenberger Heiligtumsbuches“ widerlich ist. Nicht umsonst wacht man in der haltene Kunstwerke und Bücher besonders hoch, wenigstens Leute, welche nicht bloß alte, sondern auch gute Sachen besitzen wollen. Die Konsequenz eines solchen Verhaltens sind: Fettsflecke, abgerissene Ecken und ein zerlederter Einband. Vielleicht kommen wir noch dahin! Jeder, der es mit der Kunst ernst meint, der ihre Pflege nicht als eine Art Mode oder Geschäft ansieht, wird solche Verirrungen bedauern. Lessing hat sich in einem ähnlichen Fall, wie immer treffend, geäußert: „Ein anderes ist der Altertumskrämer, ein

anderes der Altertumsfundige. Jener hat die Zierben, dieser den Geist des Altertums geerbt.“

Sch. v. B. Der Weimariische Madirverein, dessen bisherige Publikationen auf der internationalen Ausstellung der artistischen Künste in Wien ein wohlverdientes Ehrenpokal errangen, bringt eben in seinem 1883er Jahrgang 14 neue Blätter, welche von seiner Strebsamkeit Kunde geben. Wir müssen wir schmerzlich die Beiträge Hagens und vor allen die Willem Linnig's jun. vermissen; doch sind einige Blätter neu beigetretener Künstler interessant genug, um die Lücke einigermaßen zu decken. Zunächst nennen wir die holländischen charakteristischen „Bierbankpolitiker“ von Otto Günther, dessen trefflich individualisirte Genrebildchen ja hinreichend bekannt sind. Eine schätsende Schildwache in Landwehrtracht von Berger und die Thüringer Dorfbewohnerin von D. Schulz sind ebenfalls recht interessante Beiträge. Karl Mettich's Strandbilder und Reichbergers Waldlandschaften sind wiederum in je zwei wohlachtungenen Blättern vertreten. Schmidt und Ahrends lieferten einige Tierstücke, Mäcker eine Marine und Frenzel einen malerlich aufgefaßten Studienkopf. — Sicherlich wird sich diese Edition des Vereins eine große Anzahl neuer Freunde erwerben. Die Sammlung ist, wie die früheren, bei Kraus in Weimar erschienen.

Preisverteilungen.

x. In der Konkurrenz um Skizzen zur bildlichen Ausschmückung des Festsaales im Wiener Rathaus und jetzt die Preise anerkannt worden im Betrage von bezw. 7000, 2000 und 1000 Gulden. Alle drei fielen an Wiener Maler: der erste an E. Hauser, einen Schüler Schicks, mit dem Projekt Motto „Vindobona“, der zweite an A. Groll, Motto: „Glück und Unglück wird Gefang“, der dritte an N. Schmidt, Motto: „Aus Vaterland ans teure Schicksel schau an“. Ein vierter Entwurf, Motto: „Die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang“, wurde zum Antast empfohlen. Dem Programm nach wird mit dem Verfasser des an erster Stelle prämierten Projekts über die Ausführung zu verhandeln sein.

Personalnachrichten.

Der Bildhauer Alois Köber, von dem wir erst kürzlich berichteten, daß seine Kunst in den Vereinigten Staaten so viel Anerkennung findet, wurde an der Metropolitan School of Art in New-York zum Professor der Modellations ernannt.

Sammlungen und Ausstellungen.

A. S. Die Luther-Ausstellung des großherzogl. Museums zu Weimar. An vielen Orten Deutschlands ist der ruhmreiche Gedanke erfaßt und ausgeführt worden, bei Gelegenheit des Lutherjubiläums die literarischen und künstlerischen Zeugnisse der Reformation zu sammeln und auszustellen. Schwerlich besaß aber eine andere Stadt man möchte sagen ein so großes historisches Anrecht an eine Lutherausstellung, wie die Hauptresidenz der Ernestinischen Fürsten, wie Weimar, dessen Museum, Bibliothek und Natur gerade aus der Reformationszeit reiche Schätze bergen. Seitdem wir erfahren haben, daß die Ausstellung von C. Kuland geleitet werde, wußten wir, daß auch die höchsten Anforderungen volle Befriedigung empfangen werden. Der Katalog derselben liegt vor uns. Er ist von Kuland mit der gewohnten Sorgfalt und Genauigkeit verfaßt. Ni ja doch Kuland, wie sein Raffaalkatalog, sein Katalog der Birkenstockischen Sammlung, der Weimarer Vellerausstellung u. s. w. bewiesen haben, in diesem Kreise ein anerkannter Meister. Nur wer in der Lage war, ähnliche Arbeiten selbst vorzunehmen oder auf Kataloge seine Forschungen setzen zu müssen, weiß den Aufwand wissenschaftlicher Kraft zu würdigen, welcher in solchen scheinbar anwundlosen Versetchnissen verborgen ruht. Die Weimarer Ausstellung umfaßt fünf Abteilungen: Porträts, Medaillen, Handschriften, Originaldrucke und moderne Darstellungen. In letzte Abteilung bildet wohl die schwächste Seite. Nicht durch die Schuld der Aussteller. Die moderne Malerei ist der Reformation nicht in jeder Hinsicht gerecht geworden, hat ihr

mit Vorliebe und künstlerischem Erfolge namentlich nur Skulpturen abgemauert. Ob die jetzt so allgemein beliebten Mastenauzüge oder, wie man sie vornehmer nennt, hirschartigen Venträume dem Mangel abhelfen werden, müssen wir in aller Bescheidenheit bezweifeln. Die archaische Bedeutung haben offenbar die zweite und dritte Abteilung. In solcher Hinsicht sind die Medaillen auf Silber und auf die Münzmarken in den einzelnen Jahrhunderten noch nicht zusammengebracht worden. Ein archaisches Verstehen darf daher Herr Th. Kienast in Dresden (2. Abt.) nicht nehmen, welcher eine Anzahl herzoglicher Medaillen aus seiner Sammlung beigesteuert hat. Bei der Ausstellung der Originalmedaillen und Schriften wird besonders auf solche Rücksicht genommen, welche sich durch künstlerische Ausgestaltung, Porträts, Inschriften u. s. auszeichnen. Dadurch wird die Thatsache der Granddüklichen Schule in ein überraschend glänzendes und vielfach auch neues Licht gestellt. Auch hülfreicher werden die Abteilungen mit besonderem Eifer studiert. Wiederfalls wird durch die Ausstellung erreicht, was das Verzeichniss des Kataloges verspricht: „weder eine Versehen und keine Fremde werden uns je vergeblich, wie die Zeitgenossen sie gesehen und abgebildet haben.“

J. E. Am die neue Nationalgalerie moderner Kunst in Rom, welche ihre Residenz nicht, wie bestimmt von einem Platten berichtet wurde, in den neuen Prostaten der permanenten Ausstellungen, sondern in der Piazza degli Anelli haben wird, wurden von dem Kunstverein nur von Granddüklichen Unterricht unter anderen Tischen folgende Ankäufe gemacht: Michetti's Kossalgemälde „Das Selbstbild“; Camarano's „Schlacht bei San Martino“; Jacobi's „Traurige Scene“; Jotti's „Alud Eugens IV. von Rom nach Sizilien“; Ranni's „Bach von Siena 1377“; Zarenah's „Autobus“; Zarenah's „Alexander VI., welcher von dem venezianischen Gesandten das Bündnis mit der Republik begehrt“; Boggi's „Kastanienwald am Langensee“; Carcano's „Mariusplatz in Venedig“; Bessi's „Wirth am Meer“. Alle diese Bilder wurden auf der letzten Ausstellung ausgestellt, ebenso wie folgende Werke der Bildhauer: Allegretti's „Cora“ (Marmor); Briani's „Die Grille“ (Marmor); Franceschi's „Neger“ (Stein); Maraini's „Sappho“; Macagnani's „Erstes Paar“, zwei Terrakotten von Barbella u. c.

Vermischte Nachrichten.

J. E. Die Generaldirektion der Museen und Galerien in Florenz hat mit dem Erlange des dafelbst erhobenen Eintrittsgeldes, welches meistens in ganz Italien mit hundert Jahren in allen öffentlichen Kunstmonumenten erhoben wird, unter Erlaubnis des Ministers des öffentlichen Unterrichts folgende Ankäufe gemacht: einige Fresken von Pierin del Vaga (8000 Lire); eine Terrakottabüste von Donatello (2500 Lire); verschiedene Gegenstände aus den samnischen Ausgrabungen bei der Minervastätte in Rom (800 Lire); verschiedene etruskische Alterthümer für 6000 Lire; einen monumentalen Brunnen von Benedetto da Rovezzano aus dem 15. Jahrhundert (100 Lire); verschiedene ägyptische Gegenstände (750 Lire) u. s. w. Am ganzen Verwande hat auf diese Ankäufe die Summe von 24067 Lire. Die übrigen Überschüsse des Eintrittsgeldes aus den florentiner Sammlungen kamen zur Verwendung bei der Vergrößerung der Säle des archäologischen Museums, bei der Restaurierung der Lokalitäten des Nationalmuseums und der Galerie der Uffizien. Diese Arbeiten, welche in den letzten drei Jahren ausgesetzt wurden, kosten 14000 Lire. Am Durchschnitt beträgt das Eintrittsgeld in allen öffentlichen Galerien in Florenz jährlich etwa 70000 Lire.

F. Schloß Neuenhwanstein, gegenüber von Hohen schwangau gelegen, ein Bau, an dem seit den ersten Regierungsjahren König Ludwigs II. gearbeitet wurde, ist nunmehr, wie der deutschen Bauzeitung berichtet wird, beendet. Er

inmalig in gotischem Stil gedacht, wurde es im Stil der italienischen Frührenaissance ausgebaut. Schon bestehende, mächtige Fundamente wurden teilweise wieder beseitigt, um einer andern Anordnung des Grundrisses Platz zu machen. Ist ja doch der König nicht bloß Bauherr, sondern in gewissem Sinn auch Baumeister selbst. Bekannt ist es, daß er die Ideen und Pläne zur Ausschmückung seiner Schlösser oft selbst zu Papier bringt und daß er das Schloß zu Versailles, nach dessen Vorbild er auf Herrenchiemsee sich eine großartige Residenz erbauen läßt, an Ort und Stelle mit den Plänen in der Hand studirt hat. — Stolz ragt nunmehr der vollendete Bau von Neuenhwanstein in sechs Stockwerken in die Lüfte, geschmückt mit zahlreichen Balkonen und Thürmen und übertrag von einem hohen Wartturm, der eine herrliche Aussicht auf das bayerische Hochland gewährt. Sämtliche Gliederungen der Architektur sind aus Granit gearbeitet. Besonders erwähnenswert an der Vorderseite ist ein Portal mit prächtigen Steinhauerarbeiten, ferner zwei Fresken, den Kampf St. Georgs mit dem Drachen darstellend. Verschiedene Erzfiguren schmücken das bayerische Königthum. Die Schloßterrasse ist nach einer Seite mit einer mächtigen, wohl 20 m hohen Stützmauer versehen. Betritt man nach Durchschreiten des weiten Hofes das Portal, so erscheint eine pompöse Treppe. Prächtige, von Säulen umschlossene Hallen, mit Statuen geziert, erinnern an die Meisterbauten der italienischen Renaissance. Die Decken sind in reicher Studarbeit hergestellt, die Wände mit Fresken der ersten Münchener Künstler geschmückt. Die Fußböden der Säle sind theils in Mosaik, theils als Parkett aus verschiedenen zu Mustern zusammengefügt Holzsorten hergestellt. Während im zweiten und fünften Geschoß die zur Aufnahme einer großen Bibliothek, sowie der Waffen- und Münzsammlungen bestimmten Säle sich befinden, enthält das oberste Stockwerk die Gemächer des Königs, bestehend in einem Arbeitszimmer, einer Bibliothek, einem Schlafzimmer und einem Empfangszimmer. Das Arbeitszimmer zieren Marmorbüsten von Personen, die dem König besonders wert sind, sowie ein Gemälde, das eine Scene aus Wagners „Höfische“ darstellt. Der Bau wurde, wie alle neuen Schlösser des Königs, durch die Hofbaudirektion, an deren Spitze Hofbaudirektor v. Dellmann steht, hergestellt.

Aus Hamburg wird geschrieben: Ein in London lebender Millionär, Herr Schwabe, ein geborener Hamburger, ging mit der Absicht um, seine bedeutende Gemäldesammlung, vorzugsweise aus englischen und französischen, aber auch aus deutschen Gemälden bestehend, seiner Vaterstadt leihwillig zu vermaiden, hat sich aber entschlossen, Hamburg schon bei seinen Lebzeiten in den Besitz dieser Sammlung gelangen zu lassen, wobei er nur die Bedingung gestellt hat, daß dieselbe hier eine geeignete Aufstellung findet.

Vom Kunstmarkt.

W. Berliner Kunstauktion. Wenn die Kunsthandlung von Anslar & Rutardt einen Auktionskatalog erscheinen läßt, so kann man sich immer gefast machen, der ausserordentlichen Kunstware in demselben zu begegnen. Unsere Erwartung wird beim gegenwärtigen Katalog, der mit Ausschluß von großen Konvoluten 246 Nummern zählt, nicht getäuscht, ja von Mirana bis zu Ende reich erhalten. Es ist darum auch nicht möglich, in einem Bericht über den Katalog auf das Einzelne, ja nur auf die besten Meister, die hier ihre Vertretung gefunden haben, näher einzugehen und nur in allgemeinen Umrissen sei daher eine Übersicht des Gebotenen versucht. Die erste Abteilung (Nr. 1—1354) enthält eine ausgewählte Sammlung von Kupferstichen, Radirungen und Holzschnitten älterer Meister. Aus dem Beginn der Kunst treten Jüngler, Jordaen, v. Weyden, köstliche Blättchen eines anonymen Meisters, der Monogrammist W. (Wenzel v. Dmütz) und Schongauer auf, an die sich dann Dürer mit kostbaren Blättern anschließt. An Berlin der Radirwerke reich ist ferner das Werk Rembrandts und van Everdingens, Interessantes bringen die Stiche nach Hier. Bosch und B. Bruegel; unter dem Schlagwort: Kunsthandwerk finden sich große Seltenheiten von Bocholt, v. Mecken, den Kleinmeistern und dem Meister der Kraterographie. Unter Russica sind viele auf dem deutschen Kunstmarkt seltene Bildnisse russischer Persönlichkeiten verzeichnet, ebenf. bei G. A. Schmidt. — Die zweite Abteilung (1355—2101) führt französische und englische

Künstler ins Treffen. Die französischen Stiche haben unter dem Namen der Erfinder der Komposition, der Maler. Diese Abweichung von der Regel ist erst in neuester Zeit eingebracht worden, weil die Kataloge von Bocher auf die man sich beruft, in gleicher Weise die Werke der Maler bezeichnen. Es werden Boucher, Watteau, Fragonard, Audouin, Greuze, Vaneret, Lavreine, Schall vordrucken. Dem kommen hier die vertriebenen Szenen in Betracht, die der hohe Preis erzielen, da Frankreich diese Sorge mit Verkaufer anläßt. Neben englischen Schabkunstblättern von Colman, Van Green u. a. sind noch die hochst seltenen Farbendrücke von Delvaux, Descourtis, Zanetti und insbesondere von Gautier d'Agon zu nennen. Die dritte Abteilung endlich enthält die nachgelassene kleine Sammlung des berühmten Meisters Carlipp Reit. Unter den Stichen ist das von vollkommener Wert A. Dürers hervorzuheben. Den Schluss bilden die Zeitschriftenzeichnungen und Aquarelle, dabei der Karten zu dem Gemälde: „Triumph der Religion“, und 21 Entwürfe zu des Meisters Hauptwerk im Wiener Dom. Auch eine Reihe Kunsthandbücher sowie älterer illustrirter Werke sind verzeichnet. Die Kunsthandlung hat dem Katalog auch ein dem festbaren Inhalt entsprechende altes Norm gegeben; auf sieben Lichtdrucktafeln aus dem Atelier von Arné in Berlin sind die größten Seltenheiten mit einer Klarheit abgebildet, daß sie die Originale vollständig treu wiedergeben. Besonders aber ist das achte Blatt hervorzuheben, welches einen französischen Farbendruck von Zanetti (Mit. Nr. 1797) reproduziert. Es ist frisch gelungen, nach jahrelangen Ver suchen mit Zuhilfenahme des Lichtdrucks ein farbiges Bild herzustellen, das sich mit dem Originale vollkommen deckt. Die Curation ist nicht hoch genug anzuschlagen, denn nun sind wir nicht mehr weit von dem Ziele entfernt, Gemälde mit ihren Farben in gleich gelungener Art zu reproduzieren. Die Auktion findet am 21. November statt.

Société Rembrandt. Wie z. T. Petit im „Livre“ mittheilt, hat sich bei der kürzlich stattgehabten Auktion des Kunstmachers von Jacob de Vos dem jüngern den erstaunten Fremden zum ersten Male die „Société Rembrandt“ gezeigt. Dieselbe, erst vor einigen Monaten in Amsterdam gegründet, hat zum Zweck, die Gemälde und Zeichnungen der größten holländischen Meister dem Lande zu erhalten, und es gelang ihr auch, bei der obengenannten Auktion einige wertvolle Stücke zu erlangen. 50 Zeichnungen von Rembrandt und seiner Schule kamen unter dem Hammer und brachten 24000 Francs, wovon allein 10 000 auf Rembrandts „Boulevard“, 8000 auf dessen „Vondel heimkehrend“, 8000 auf dessen „An

artiges Kind“, 5420 auf eine Landschaft, 3000 auf eine Zeichnung von Gump, und 4000 Francs auf ein Portrait von Dods kommen. Gesamtverlust 62000 Francs.

Leipziger Kunstauktion von J. Meißner. Bei der am 29. v. M. stattgehabten Versteigerung wurden unter anderen folgende Preise erzielt: A. Adenbach „Vollständige Türe“ 1500 Mk., „Vollständige Kastenleiste“ 1100 Mk., C. Adenbach „Kopie bei Meißner“ 1000 Mk., „Kopie aus Meißner“ 1185 Mk., Ab. Anz „Am Strand von Meißner“ 1500 Mk., A. Engelsberg und St. Peter“ 1150 Mk., D. Bach „Abendstimmung“ 500 Mk., B. Böhm „Käsekrümmen“ 770 Mk., W. Camphoven „Feldweg“ 700 Mk., J. Chelmsky „Höhe Nordseeleuchte“ 500 Mk., N. von Desreger „Weißkopf“ 2700 Mk., J. Dousset „Kandide“ 600 Mk., C. Duder „Kandide auf den“ 620 Mk., A. Stamm „Küste von Lorent“ 1100 Mk., C. Gagner „Kempfer“ 1500 Mk., C. Hoff „Bei der Alten“ 600 Mk., J. Hartmann „Mithras“ 1000 Mk., J. Wunke „Winterabend“ 685 Mk., A. Hergott „Mondchein“ 10 Mk., J. Lohn „Alexandrin“ 800 Mk., N. Selentin „Mondacht im Walde“ 720 Mk., Fr. Rott „Austrieb“ 1000 Mk., J. Watter „An Gedanten“ 350 Mk.

Zeitschriften.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. 3. Heft.

Die Sammlung aller Gesetze im Ansehung zu Wien. Von W. Roeschke im (Mit Abbild.) Ein Kunstwerk (Metall) sehr Metalltechnik. Von R. Deschmann. — Zur Baugeschichte der Prager Dömler, Von A. Prokop. — Aus den Schatz des Kapuzinerklosters zu Wien. (Mit Abbild.) — Die Holzschnitte der Handschrift des Heilthumschleins im Pfarrarchiv zu Hall. Von Freiherr v. Hohenbuehl. (Mit Abbild.)

The Art-Journal. November.

Laut. Anna Leiser. Von A. Meynell. (Mit Abbild.) — German painting at the Munich international exhibition. Von G. Baldwin Brown. (Mit Abbild.) — The years advance in art manufactures. Von G. T. Robinson. (Mit Abbild.) — Velazquez und Murillo. Von P. Villiers. — Misnomers of painters. Von A. Reyer. — Gustave Doré. Von A. B. Edwards. (Mit Abbild.) — The Jones Bequest to South Kensington Museum. Von Gilbert R. Redgrave. — The Bakers' Hall. (Mit Abbild.) — The National Gallery—recent acquisitions. Von H. Wallis. (Mit Abbild.) — The youth of Raphael. Von Vernon Lee. (Mit Abbild.)

Berichtigung.

Munst Chronik Nr. 3. Spalte 36, Zeile 22 v. u. lies „Weiblichen“ statt „Wirtlichen“.

Inserate.

Ein neues Werk von Friedr. Pecht.

In unserem Verlage erschien soeben:

Die moderne Kunst

aus der

Internationalen Kunstausstellung zu München 1885.

19 Briefe von Friedrich Pecht.

131, Bogen 8°. Elegant broschirt. Preis 3 Mark

Die Effais Friedrich Pechts in der „Allgemeinen Zeitung“ über die soeben beendete Internationale Kunstausstellung zu München haben großes und berechtigtes Aufsehen gemacht! Auf Wunsch vieler Kunstfreunde hat sich der gefeierte Autor bewegen lassen, seine geistreichen Aufsätze für eine Ausgabe in Buchform zu vermehren und theilweise umarbeiten, so daß dieselben

in dieser Form

und in ihrem handlichen Format sicherlich von Künstlern und Kunstfreunden mit großem Interesse aufgenommen werden dürften.

Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft vorm. Friedrich Bruckmann in München.

Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I,

Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der ersten fotogr. Anstalten des In- und Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in Dornach, G. Brogi in Florenz, Fratelli Alinari in Florenz, C. Natta in Venedig u. a. m. **Reproduktionen** von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuer Meister, Fresken und Statuen aller bedeutenden Museen Europas. **Ansichten nach der Natur** von der Schweiz und Italien, (neu: die Gotthardbahn von Braun & Co.) Architekturen. **Studien für Künstler**, darunter besonders männliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, in Kabinet-, Oblong- und Salonformat (letzteres neu). Kataloge, Musterbücher, Billigste Baarpreise. Prompte Lieferung. (5)

 Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen. 

Verlag von Raimund Mithner in Berlin S.W., Wilhelmstr. 9.

Ed. Hildebrandt's Aquarelle.

Neu! Neue Folge. Dritte Serie. Neu!

5 Blatt auf gr. Folio-Cartons in japanischer Cartonmappe 50 Mart.

(1. Winden Bouquet, 2. Nibon, 3. Cadix, 4. Grotted Pontilippe, 5. Sevilla.)

Den Hildebrandt's Aquarellen entsprechen früher *Reise um die Erde* 11 Bl. *Aus Europa* 11 Bl. *Neue Folge* 1 u. 11. 10 Bl. — Inhaltsverzeichnis gratis. Preis pro Blatt 1 M. bei Entnahme von 6 Blatt an nur 9 M.

Den bekannten Zimmerschmuck bilden die beiden Original-Radierungen

Heidelberg und Köln von B. Mannfeld

in ihren künstlerisch erwiderten radirten Umabinnungen im Renaissancegeschmack. Große der Radierungen 75 - 100 Cmt. Preis des Bantes 40 M., beide Blätter zusammen nur 70 M.

Meyerheim, Paul, A. B. C.

17 Blatt in Farbenholz, schneit mit Reimen von J. Trojan. 1. Aufl. 1885. 1. eleg. cart. 7 M.

Das A. B. C. ist ein sehr interessantes Werk, das die Kinder in der ersten Hälfte des Jahres 1885.



Mohn, B. P., Kinderlieder und Reime.

21. in Farbendruck mit Text und Melodien. Zweite um ein Titelbild vermehrte Aufl. 1885. 1. eleg. cart. 10 M.

Nachweis, dass es an diesen Werken, dessen Stellen in keiner Literatur zu finden sein dürfte. Sie sind ein Beispiel für die besten Beispiele der Kunst, wie die in der Welt zu finden sind. Mohn's Monatshefte.

Olfers, M. v., Die Liebchen. 1. Bl. in Farbendr. 1. eleg. cart. 5 M.

Stille, D., Das Jahr in Blüten u. Blättern. 1. Prachtb. Blatt M. 15 nur 10 M.

Stille, D., Eine Reise in Bildern. 1. Prachtb. Blatt M. 15 nur 10 M.

Buddenbrock, J. v., Jehovablumen. 1. Prachtb. Blatt M. 15 nur 10 M.

Sie beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen. (1)

Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst, Architektur und Kunstgewerbe

von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

das einzige Institut dieser Art in Deutschland bietet 75 deutsche, französische und englische Fach-Zeitschriften, sowie einzelne hervorragende Lehrwerke zum regelmäßigen Benutzen und Kenntnissnahme. Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften, Architekten, Baumeister, Bauschulen, Kunstgewerbetreibende, Fabrikanten, werden aus dem Abonnement, neben genügender Unterhaltung, vielfachen Nutzen ziehen. Auswahl aus den 75 Nummern nach Belieben. Abonnementpreis für je 6 Monate M. 8, — M. 10, — etc. je nach Wahl.

Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme in ganz Deutschland und Österreich und zählt über 100 Mitglieder.

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis. (1)

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

FARBIGE VORLAGEBLÄTTER

Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet von C. DEDITIUS, Lehrer an der Gewerbeshule zu Barmen. 20 Blatt Querquart in Mappe. 1883. M. 9. —.

Die Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichenlehrer sagt über dies Werk:

... Deditius' Werk ist aus der praktischen Erfahrung heraus entstanden, es eignet sich für die Oberklassen der Realgymnasien, Oberrealschulen, Gewerbeshulen und Fortbildungsschulen. Die 20 Tafeln enthalten äußerst geschmackvolle und tülgerechte farbige Muster, welche meist sofort in den Kunstgewerben verwertet werden können; durch Angabe der für die Ausführung zu wählenden Farbmischungen ist die Hauptschwierigkeit überwunden. Wir sind überzeugt, dass die Schüler mit Lust und Liebe hiernach arbeiten werden und nach Durcharbeitung der Mehrzahl der Tafeln ganz bedeutend, sowohl was Geschmacksbildung als auch Technik betrifft, vorgeföhrt sind, jedenfalls mehr, als wenn sie unverföhrt blieben. ... Die Farbmischungen geistlos kopiert hatten. Auch dieses Werk empfehlen wir aufs angelegentlichste. II

Eingeföhrt in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogthums Hessen-Darmstadt.

Grundregeln der malerischen Perspektive

und die Anwendungen derselben für Künstler und Dilettanten leichtföhlig dargestellt von

M. de Laspée,
Maler und Zeichner.

Mit 50 Figuren auf 15 Tafeln.

Preis geb. 3 M.

Wiesbaden 1883,

Verlag von M. Birschkopf.

Kupferstichsammlern


sende ich auf deren Wunsch gern ein Exemplar meines soeben erschienenen

Kunstlager-Katalogs IX,

Radierungen, Kupferstiche und Holzschnitte etc. älterer und neuerer Meister (2120 Nummern) enthaltend, gratis und franco zu. (3)

Dresden, den 25. October 1883.

Franz Meyer, Kunsthändler,
Seminarstrasse 7.



Von J. A. Stargardt's Antiquariat in Berlin, W., Markgrafenstr. 48. werden 2 neue Verzeichnisse versandt: 141. Nachtrag zu allen Fächern, besonders Kupferwerke, wobei die Prachtausgabe der Oeuvres de Frédéric le Grand mit den Illustr. von Menzel, die nur zu Kaiserl. Geschenken bestimmt war. Vogtherr's Kunstbüchlein, Strassburg 1537. (300 Mk.)

Prachtwerke aus dem Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Schildereien aus dem Alpenlande.

Dreissig Lichtdrucke

nach Gemälden von CARL und ERNST HEYN,

Gedichte von R. BAUMBACH

mit Randzeichnungen von J. STAUFFACHER.

Reicher Prachtband in Folio M. 55.

Eingehende Besprechung befindet sich in dieser Zeitschrift. 18. Jahrg. N. 8. Oesterr. Buchdrucker-Zeitung: „Die 30 Lichtdrucke gehören unstreitig zu dem Vollendetsten und Schönsten, was diese moderne Kunst noch je geleistet hat. — Die grosse Mehrzahl der überdies durch ihren reizenden Gegenstand bestechenden Bilder sind wahre Meisterstücke, über denen der ganze Zauber stimmungsvoller Landschaften ausgebreitet liegt und die man immer und immer wieder anschauen muss, stets neue Schönheiten an ihnen entdeckend.“

Hieraus entnommen erschien unter dem Titel:

Wanderlieder aus den Alpen

die Gedichte von R. Baumbach apart mit den Randzeichnungen von Joh. Stauffacher und einem Holzschnitt nach dem Gemälde von C. Heyn.

4^o Format in reichem Einband M. 10.

Hierüber äussert sich das Wiener Salonblatt: „Innigkeit des Gefühls und vollendete Formschönheit vereinigen sich in diesem Werke Baumbach's zu entzückenden Gebilden der Dichtkunst und die prächtige, wahrhaft künstlerische Ausstattung, welche der Verleger diesen Liedern mitgegeben hat, wird nicht wenig dazu beitragen, das schöne Buch mit den reizenden Handzeichnungen Stauffacher's zu einer Lieblingszierde jedes Salons zu machen.“ (1)

Im Verlage von Adolf Gutbier in Dresden ist erschienen:

Rafael-Werk. 184 Bilder mit Text von W. Lübke. 3 Bände. Gr. Quart. M. 185.

Rafael. Tafelbilder. 94 Bilder mit Vorwort von W. Lübke. Gr. Quart. M. 80.

Rafael. Fresken und Tapeten. Ebenso. M. 80.

Rafael. Madonnen. 44 Bilder mit Vorwort. M. 40.

Rafael. Die Stenzen. 35 Bilder mit Vorwort. M. 40.

W. Lübke. Rafaels Leben und Werke. Textband. M. 25. Calico-Prachtbände. (1)

Zeit 1. Oktober er. erscheint und ist durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zu beziehen:

Zeitschrift

für Kunst- und Antiquitäten-Sammler, herausgegeben unter Mitwirkung der hervorragendsten Sachverständigen

Geo. J. Brück.

Jährlich 24 Nummern mit Illustrationen und Kunstbeiträgen.

Subscriptionspreis für den Jahrg. 20 M. No. 1. als Probe gratis.

Verlag von Hermann Fricke in Leipzig

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschienen:

Albrecht Dürer's Tagebuch der Reise in die Niederlande.

Erste vollständige Ausgabe nach der Handschrift Johann Hauer's mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von

Dr. Friedrich Leitschuh.

8. Geh. 7 M. 50 Pf. Geb. 9 M. 50 Pf.

Angabe auf holländisch Papier, gebunden 15 M.

Unter der Presse befindet sich:

Paul Lacroix,

Directoire, Consulat et Empire.

1795—1815.

1 vol. in-4. de 600 pages, illustré de 10 chromolithographies et de 350 gravures sur bois.

Broché Francs 30.— = Mk. 24.—. Relié Francs 40.— = Mk. 32.—.

Dieses neue Werk des bekannten Verfassers bildet eine Fortsetzung des „Dix-huitième siècle“ und wird den Besitzern desselben sehr willkommen sein. (5)

Strassburg i./E.

R. Schults & Co., Sortiment. 15. Judengasse.

Für Freunde alter Stiche.

Rubens Galerie de Luxembourg, vollständig in 25 Kupfertischen aus den Jahren 1709 und Folge in schwarzen Rahmen, sehr gut erhalten, nur ein Bild etwas beschädigt, ist zu verkaufen. Angebote, dem Werthe dieser seltenen Stichsammlung entsprechend, erbittet sich

Georg Engel in Chemnitz.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und klassische Bilder, Pracht- und Galerie werke, Photogravuren etc.), mit 4 Photographien nach Raubach, Rembrandt, Müller, Van Duijck, ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einlösung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen. (10)

In meiner Kunstgewerblichen Specialbuchhandlung ist vorrätig und steht Liebhabern zur vorherigen Einsicht zur Verfügung

ENCYCLOPAEDIE

des Arts décoratifs de l'Orient.

- I. Les Ornaments de la Perse. Mit 60 Tafeln. frcs. 240. —
- II. Ornaments du Japon. 40 Tafeln. frcs. 130. —
- III. Ornaments de la Chine. 40 Tafeln. frcs. 130. —
- IV. Ornaments Arabes. (40 Tafeln.) frcs. 130. —
- V. Ornaments Turcs. (30 Tafeln.) frcs. 100. —
- VI. Stamboul, Moeurs et Costumes par Préziosi. (28 Tafeln.) frcs. 180. —
- VII. Le Caire, Moeurs et Costumes par Préziosi. (20 Tafeln.) frcs. 130. —


Dieses grossartige Werk bietet eine reiche Ausbeute orientalischer Decoration in reichstem Farbendruck.

Frankfurt a/M. November 1883.

Johannes Alt, Kunstgewerbh. Buchh. und Antiquariat.

sind an Prof. Dr. L. von
Lugow (Wien, Obere
Stanungasse 26) oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8,
zu richten.

22. November



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180.

Wohlthance, seine architektonische Wirkung in voller Mithraen-Öffnung. Im dekorativen Ausmaß wurde nicht viel hinzugesetzt, und ganz mit Recht. Die Renaissance, mit Stein umgeben, ist zum reich belebten Bilde im passenden Centrum. Im Nord und Süd stehen die Pavillonen der französischen und österreichischen Ministerräte, und hinter allem, im höchsten Grade meist der Kaiserpavillon. Die mannigfachen Anordnungen der letzten Jahre haben den Architekten reichlich Gelegenheit geboten, sich in dieser „Anschauung“ Architektur“ einzufühlen und vor dem Auge mit dem Baugeschmack zu versöhnen. Es tritt auch hier und da schwebend über den Grundriss zu Tage, und zum Lob der Wiener Architekten ist zu sagen, daß sie hierin den Plänen der Architekten nachgekommen, wenigstens auch hier bei den diversen Schöpfungen nicht immer die Grazien verloren haben. Die gilt auch für manche auf der elektrischen Ausstellung, und die Arbeiten des Architekten Tschudi, die einschlägigen Facetten, die architektonische Architektur der Interieurs und der Exterieurs, und von diesem Verstand nicht zu sprechen. Die „Deutsche Renaissance“, wenn dieser Stil schon so geheißen sein muß, tritt zuweilen mit Eleganz in die letzten Örgenisse, die dem doch auch in anderen Ländern ihre Ausdrucksmittel zu fehlen hat.

Wir denken uns von der Fontäne weg in dem Mondenlicht gegen den südlichen Hügel gehoben, und nach der und da an dieser schwebende Herren und Damen zu. Der feste, die vom Monte Carlo zurückgekommen, hier von Monte Carlo zurückgekommen. Dasein müssen, erreichen aber glücklich den Querschnitt und leben in der ersten besten Pforte. Das schwebende Binnert in der kleine Weinmaße der Architekten wieder zu bezeichnen und auch als Bazar eine Ausstellung von orientalischen Stoffen, Stoffen, Waren v. der Firma Wilhelm. Das Äußere ahnt in dem vielwinkligen Grundriß und dem malerischen Aufbau eine ägyptisch-arabische Villa nach. Baumblätter und Zäune bilden teilweise die Beleuchtung des hütigen Heims, deren Eingänge ausgebreitete Terrassen bilden, um den Vorübergehenden zum Besuche des Innern einzuladen. Da ist neben in der malerische Winkel für den Wächter, vergitterte oder mit Glasmosaik verzierte Fenster schmücken die Wände, und den höchsten reizvollen Ariesernamen lesen wir, wenn auch nicht in arabischen Schriftzügen, die Firma Wilhelm. Wir betreten die Vorhalle und sehen einen Blick in das mit Stuhlbecken und einem schwebenden Innere. Es ist ein ganz entzückender Anblick, diesen farben- und formenreichen Trüdel, dessen Anblick der Schöpfung zu sehen weiß, in so male-

rißen Gruppen vor sich zu sehen. Das Goldlicht der Marmeladeblende war hier von ganz bestrickender Wirkung. Nur schade, daß dem köstlichen Bilde die entsprechende lebende Staffage fehlte! — Doch weiter: Reminiscenzen an den Orient werden uns auf unserem Spaziergange noch häufig begegnen. Es ist für die Hermonierung der Gegenwart charakteristisch, daß inmitten der Schwankungen der Renaissance, die sich unentschieden bald den schweren, ernstern älteren Formen, bald dem ausgelassenen Rococo zuneigt, im Textilen sich der Orient mit einer gewissen Entschiedenheit vor-drängt. Orientalische Teppiche allüberall; sogar an den Pforten des Rococosalons finden wir sie schon. Die Kunstwerke werden in nächster Zukunft diese Orientfrage wohl in Betracht zu ziehen haben: wie weit denn dem mathematischen Prinzipien der antiken Kunst in dem gezähnten Rococo Zulaß zu gewähren ist.

Die Ausstellung der Interieurs, in der unsere ersten Firmen vor das Glühlicht getreten waren, zeigte mannigfach Beherzigenswerthes, wenngleich — und dies sei im vornherein gesagt — besonders Neues oder Originelles unter dem Gebotenen nicht vorhanden war. Die Wiener Möbelfabrikanten und Dekorationsmeister haben auf ihren Vorbeeren, die sie in den letzten Jahren im raschen Flug errungen; es ist in dem Schwunge der Phantasie eine Stauung eingetreten; dafür aber hat sich die Technik mehr und mehr geistigt. Das harmonische Zueinandergreifen der verschiedenen Kunstgewerbe, die Solidität der Arbeit und vor allem die geschmackvolle Detailbildung sind im steten Fortschritt begriffen. Wir haben darin den deutlichen Einfluß unserer Kunstschulen, der künstlerischen Publikationen und der wiederkehrenden Ausstellungen. Neben der Zweck dieser Ausstellung nur darin lag, in verschiedenen decorierten Interieurs die neuen Beleuchtungsarten vorzuführen, so erhoben sich diese in ihrer sorgfältigen Ausstattung doch weit über eine bloße Gelegenheitsdecorations. Gleich zu Anfang begegnete uns ein reizvoll arrangierter Rococosalon von der Firma Bernhard Ludwig, fein in der Gesamtstimmung und bei aller Heiterkeit der Formen edel gehalten. Nur machte sich gleich hier ein Punkt in der Beleuchtung geltend, der noch öfter in der fortlaufenden Galerie wiederkehrte, nämlich, daß der Raum geradezu peinlich hell erleuchtet war. Das Auge fand keinen Schatten, keinen kühlen Punkt im ganzen Raum: alles schwamm körperlos in der Glut der Zerkanten — wohl zum Beifall der Menge, die das neue Licht zu bewundern kam, eine künstlerisch abgetonte Beleuchtung aber war das nicht. In dem Praktischen von Fortis & Fir, im Stile Ludwigs XIV., war die Beleuchtung mit Edisons Glühlampen etwas gedämpfter, die Gesamtwirkung war auch

demie eine allgemeine Entmutigung und eine noch größere Abneigung gegen das Besichten von Ausstellungen hervorgerufen hat, als sie schon vorhanden war. In manchen Künstlerkreisen kehrt es fast zum alten Deme, nicht mehr auszustellen. Unter solchen Umständen bietet die Ausstellung des Vereins Berliner Künstler, welche am 1. November mit der ersten Serie von Kopisten eröffnet worden ist, keine sehr erfreuliche Prognose. Die Mehrzahl der Bilder und Landschaften, welche ihre Urheber von fernem neuen Zeugnissen zeigen. Nur E. Bracht hat ein neues Gebiet betreten, Nordamerika, ohne jedoch bis jetzt eine so reichhaltige Triumphant gewonnen zu haben, wie sie sich auf seinen Bildern aus der Rheinburger Heide und aus Küken fund gab. Von seinen Schülern ist A. v. Meckel mit einer orientalischen Landschaft und einer Merandammerung am Genesareth vertreten, welche ungleich feiner und stimmungsvoller durchgeführt sind als seine großen dekorativen Landschaften auf der Frühjahrsausstellung. Unter den jüngeren Landschaftmalern hat sich in jüngster Zeit besonders K. Zanker durch originell aufgefäße und frisch behandelte Winterlandschaften von der Elbe zwischen Dresden und Schanbau vorteilhaft bekannt gemacht. Auch die Genremalerei stützt sich jetzt vornehmlich auf jüngere Kräfte, und zwar sind es besonders G. Henfeler (im landlichen Genre) und G. Koch (im militärischen Genre), welche sich auf einem gesunden Boden weiter entwickeln. Der erstere hat ein Panoramabild ausgestellt, welches an Sommerzeit die Feldarbeiter zum Mähen mit, der letztere eine Abteilung Kavallerie, welche am Abzuge eines Regiments halten, während ein Offizier zur Befehlsvermittlung auf die Spitze des selben geritten ist. Aber diese erfreulichen Anläufe sind noch zu spärlich, um für die nächste Zukunft ein fröhlicheres Leben innerhalb der Berliner Künstlergesellschaft erwarten zu lassen.

Vermischte Nachrichten.

Z. Kassel. Vor der neuen Bildergalerie wurde vor einigen Tagen an einem dafür sehr geeigneten Platz die Büste des um die Verschönerung unserer Stadt hochverdienten verstorbenen Oberpräsidenten v. Moller aufgestellt. Von Prof. Sassenpflug modellirt, stellt die Büste ein getreues und charakteristisch aufgefaßtes Bild des Verewigten dar. Das Piedestal wurde von Prof. Schneider entworfen. — Vorerster hat außerdem den Entwurf zu einem monumentalen Kerk vollendet, mit dessen Ausführung man sich in hiesigen Kreisen vielfach beschäftigt: es ist der Ausbau der Kirche der St. Martinskirche. Der Entwurf halt sich streng an den Charakter des niederhessischen Turmbaues, diesen aber, der örtlichen Bestimmung gemäß, reichlich entwickelnd. Ebenso ist der vorhandene Unterbau in geschickter Weise benutzt, so daß die Gesamtausführung eine durchaus harmonische genannt werden kann. — Am Laufe des vorigen Monats fand hier die vierzigste große Ausstellung des Kunstvereins statt. Der Katalog umfaßte 570 Nummern, darunter zahlreiche treffliche Werke, besonders aus dem Gebiete des Genres und der Landschaft. Zur Verlohung gelangten circa 30 Nummern.

H. E. Das reizende Städtchen Rothenburg an der Tauber ist, wie bekannt, in den letzten Jahren wegen seiner wohl erhaltenen alten Baudenkmäler stark in die Mode gekommen, und hat, fast wie über Nacht, durch den starken Fremdenzufluß bedeutende finanzielle Vorteile errungen. Wir meinen, daß es damit auch die Pflicht übernommen hat; ausgiebig für die fernere Erhaltung seiner Kunstalttümer zu sorgen. Daß dies nicht geschieht, beweist der vor kurzem durch die Presse gegangene Notschrei für die Rettung einer der schönsten Rothenburger Wandverfälschungen abgebildet in *„Deutscher Renaissance“*, Abteilung Rothenburg). Wir möchten heute einen anderen, einen ähnlichen ergehen lassen. Das einzige Bauwerk aus romanischer Zeit in der Stadt ist die kleine vieredrige Kapelle auf der alten Hohenstaufenburg. Der Bau hat offenbar ursprünglich keinen religiösen Zweck gedient, sondern ist, nach dem Mauerwerk zu schließen, erst im 13. Jahrhundert aus einem Festungswerk zu einem Kirchlein umgewandelt. Das Äußere ist demgemäß einfach und weist nur einige kleine mittelalterliche Skulpturen verschiedener Epochen auf. Was aber der Kapelle ihren eigentlichen Wert verleiht, sind die Wandmalereien im Innern, die dem 14. und 15. Jahrhundert entstammen mögen. Wenn dieselben auch nicht auf höchste künstlerische Vollendung Anspruch machen,

so sind sie doch wichtig genug, um das reaste Interesse zu erwecken und den Wunsch nach ihrer Erhaltung auf das dringendste zu rechtfertigen. Ihr gegenwärtiger Zustand ist ein derartiger, daß das Schlimmste zu befürchten ist, wenn nicht bald eingeschritten wird. Die Gefahr liegt hauptsächlich darin, daß die Stadt den Raum als Holzschuppen verpachtet hat und daß dadurch eine feuchte modrige Luft in dem Raume vorherrscht. Wir glauben, daß es bei den lebenswürdigen Bewohnern der Stadt nur dieser Anregung bedarf. Es würde nur ein geringer Ausfall für die Stadt sein, wenn sie auf die aus der Verpachtung fließende Einnahme verzichtete; sie würde dagegen mit einer solchen That ein ehrenvolles Zeugnis ablegen, daß sie sich des Wertes ihrer schönen, alten Kunstwerke, die ihr bereits 1590 den Beinamen einer urbs elegans eintrugen, wohl bewußt ist.

R. B. Nürnberg. Das große Bild von Paul Kitz mit einer Darstellung der am 22. März 1421 erfolgten feierlichen Einbringung der Reichleinodien und Heiligtümer in Nürnberg, welches früher in diesen Blättern bereits besprochen wurde, ist am Jahrestage jener Einbringung im Rathause, woselbst es auf einem Podest der Haupttreppe aufgestellt worden, in feierlicher und den anspruchsvollen Künstler hoch ehrender Weise enthüllt worden und bildet nun einen hervorragenden Schmuck unserer an Kunstwerken aus älterer und neuerer Zeit bekanntlich schon reichen Stadt. Der Hauptindruck, welchen das farbenreiche, aber doch haltungsvolle, bis in alle Einzelheiten hinein studirte und mit größter Liebe und Sorgfalt durchgeführte Bild macht, ist der der Festesfreude einer großen, auf dem maledischen Hauptmarkte der Stadt versammelten, lebhaft bewegten Volksmenge. Erst nach und nach gelangt man dazu, die vielen interessanten Einzelheiten, die großartigen Architekturen, den Schmuck derselben, die reichen Kostüme u. mit stets steigender Freude zu betrachten. Unter den Personen im Vordergrund hat der Künstler die Porträts von den Vertretern der Stadt, teils aus dem 15. und 16. Jahrhundert, teils aus dem 17. und 18. Jahrhundert, der feierlichen Einbringung zugegen waren, und vieler hervorragender Persönlichkeiten angebracht.

J. E. Rom. Ähnlich wie ich, daß man beabsichtigt, die Leiche Viktor Emanuels aus der provisorischen Wandgruft, in welcher dieselbe jetzt im Pantheon ruht, in einem Porphyrsarkophag nach der ersten Kapelle rechter Hand, wenn man in das Pantheon eintritt, zu verlegen. Obgleich der hiesige Kaiser und Kultusminister Billa dazu seine Einwilligung gegeben hatte, ist jetzt in diesem Plane plötzlich eine Änderung eingetreten. Der König Humbert scheint mit dieser Anordnung nicht zufrieden zu sein. Gegen Mitte Oktober richtete derselbe nämlich ein Telegramm an den gegenwärtigen Unterrichtsminister Vacelli, in welchem er auf die allgemeine Klage hinwies, daß das Grab seines Vaters noch immer keine würdige Placierung im Pantheon gefunden habe. Der Minister, unter dem alles, was sich auf Kunst bezieht, steht, erwiderte, daß er den Platz im Centrum des Pantheons unter der Wölbung für den geeignetsten halte und den Bildhauer Monteverde mit der Ausarbeitung eines Entwurfs beauftragt habe. Dieser Gesandte des Künstlers hat viele Freunde und viele Feinde gefunden. Da es aber einmal bestimmt ist, daß die Leiche des ersten Königs des neuen Italien seine Ruhestätte permanent im Pantheon erhalten soll, so ist wohl keine Stelle dafür geeigneter als der Mittelpunkt unter der Kuppel, namentlich wenn sich die Ansicht Bahn bricht, daß das Pantheon aufhören soll eine Kirche zu sein, um in das italienische Königsmausoleum umgewandelt zu werden. Daß in diesem Falle der Leiche Viktor Emanuels ein ganz hervorragender Platz gebührt, leuchtet jedermann ein, nur dürfen durch den Sarkophag die einfachen großen Linien des herrlichen Baues nicht beeinträchtigt werden. Vor allen Dingen würde es deshalb notwendig sein, dem Bildhauer Monteverde einen der besten Architekten beizugeben, weil im Hinblick auf den Charakter des Pantheons der architektonische Teil des Königsgrabes in diesem Falle bei weitem wichtiger ist, als die Aufgabe der Bildhauerei, welche erst in zweiter Linie zur Geltung kommen dürfte. Die Aufgabe ist für den Architekten gewiß eine außerordentlich schwierige, aber ihre Lösung ist sicherlich nicht unmöglich.

J. E. In Pisa schlug Ende September der Blitz in das dortige Baptisterium ein und zerbrach das Piedestal einer der eleganten Säulen des Portales. Auch einer der Thürflügel

wurde beschl.igt. Einige Marmorplatten wurden als auf die Statuen der Kathedrale anzuwenden. Im Innern ward der Altar mit Teil der Gialtichalminade mieden, vertheilte die schachtel, die Platten des Kupferens und leer auch das berrande Zandeden. Fragten sich die Wandel von Lucolo Pionio unvertent.

J. E. Das neapolitanische Contraffomito für das Bellini-Deutmal beauftragte den Bildhauer Paolo, o mit der Aus-
führung desselben. Der genannte Marmor ist neapolitaner; aus seinem Atelier kamen die andern. Von Statue des Versoas-
ten Gemma, sowie das Deutmal im Palazzo d'Alcalto, beide in Turin, hervor. Nicht sehr Belio, melder Neapolitaner ist unter den besten Bildhauern Italiens zählt, in Rom, wo er eine der schön. Nachschattungen nur die Antika der Basilika S. Paolo merkwürdig, und zwar jene des heil. Andreas, ausführt. Die Statue Bellini's gelangt in Neapel auf dem „Kaiser von Konstantinopel“ bei dem Konservatorium zur Aufstellung.

J. E. Das römische Municipium hat beschlossen, den während des Sommers bei der Kirche Sta. Maria sopra Minerva entdeckten Obelisk auf der neuen Piazza Savona aufzustellen, welche infolge der Einweihung der Via Cavour u. s. f. im Entstehen begriffen ist.

J. Deutmalerkonit. Am 1. November wurde auf der Place Richerbes in Paris die Statue Alexander Dumas des älteren, von Berol Gustav Dore's, enthüllt. — Am 10. November fand die Enthüllung des Lutherdenkmals von Zimmering in Erfurt statt. Das Modell der Statue zu demselben hat in der Dantscher Martenturie eine Auf-
stellung gefunden.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Reiffel, Stephan, S. J. Die Bau- und Kunstgeschichte der Kirche des heil. Vaters zu Lanten XII u. 132 S. gr. 8. Nürnberg i. Br. Neider. Mk. 3. —

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmale des Königl. Sachs. II. Heft. Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde. Bearbeitet von H. B. Steche, 80 S. Lex. 8. Dresden. Menhold & Schme. Mk. 4. —

Beschreibendes Verzeichnis der Gemälde der königl. Museen zu Berlin, unter Mitwirkung von F. Scheidler und W. Bode, herausgegeben von Julius Meyer. 2. Auflage, X u. 595 S. 8°. Berlin, Weidmann. cart. Mk. 4. —

Handzeichnungen alter Meister. Nach den Originalen in unveränderlichem Lichtdruck ausgeführt. 36 Blatt. gr. 8°. München, Buchholz & Werner. Mt. 20. —

Heliographie die. Das Problem des Photographierens in natürlichen Farben. 75 S. kl. 8°. Düsseldorf, Liesegang. Mk. 1. 50.

Kulturhistorischer Bilderatlas. II. Teil: Mittelalter. Bearbeitet von Dr. A. Essenwein. 120 Tafeln, IV u. 12 S. Text quer 1°. Leipzig, Seemann. In 10 Lieferungen a 1 Mk. eleg. geb. Mk. 12. 50

Leitschuh, Fr., Albrecht Dürers Tagebuch der Reise in die Niederlande XIII u. 207 S. gr. 8°. Leipzig, Brockhaus. Mk. 7. 50.

Muther, Dr. R., Die ältesten deutschen Bilder-
bibeln, 66 S. Lex. 8°. München, Literar. Institut von Dr. M. Huttler.

Paul, R., Die Artikel der Münchener Neuesten Nachrichten über die 3. internationale Kunstausstellung. I. Hälfte, 83 S. 12°. München, Knorr & Hirth.

Pecht, Fr., Die moderne Kunst auf der internationalen Kunst-Ausstellung in München. VI u. 206 S. 11 S. München, Verlagsanstalt für Kunst u. (vorm. Bruckmann). Mt. 3. —

[Raffael] Die Stanzen des Vatican, herausgegeben von A. Gutbier. Mit erläuterndem Text von Wilh. Lübke. 35 Lichtdrucke. Text 20 S. gr. 4°. Dresden, Gutbier. cart. Mk. 40. —

Springer, A., Raffael und Michelangelo. Mit Illustrationen. Bd II. VIII u. 398 S. gr. 8°. Leipzig, Seemann. engl. cart. Mk. 10. 50.

Thausing, M., Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Mit Illustrationen und Titelkupfer. Zweite, verbesserte Auflage. Bd. I. XVI u. 384 S. gr. 8. Leipzig, Seemann. engl. cart Mk. 10. —
— Wiener Kunstbriefe. Mit einem Titelbilde 397 S. 8°. Leipzig, Seemann. engl. cart. Mk. 6. —

Boito, C., Leonardo, Michelangelo, Andrea Palladio. 8°. Mailand, Hoepli. Lire 4. —

Collignon, Mythologie figurée de la Grèce. 360 S. Paris, A. Quantin. geb. Frs. 4. —

Gonse, L., L'Art japonais. 2 Bände. Folio. 310 u. 365 S. Paris, A. Quantin. (Strassburg, R. Schultz & Co.) geb. Mk. 160. —

Lenormant, Monnaies et Médailles. 328 S. 8°. Paris, A. Quantin. geb. Frs. 4. —

Inserate.

Ein neues Werk von Friedr. Pecht.

In meinem Verlage erdienen soeben:

Die moderne Kunst

auf der

Internationalen Kunstausstellung zu München 1885.

19 Briefe von Friedrich Pecht.

11. Bogen 8°. Elegant brochirt. Preis 3 Mark

Die obigen Artikel von Pechts in der „Allgemeinen Zeitung“ über die soeben beendete Internationale Kunstausstellung zu München haben großes und berechtigtes Aufsehen gemacht. Auf Wunsch vieler Kunstfreunde hat sich der ge-
feierte Autor beeissen lassen, seine gedruckten Vorlesungen für eine Ausgabe in Buch-
form zu übernehmen und dieselben umzuarbeiten, so daß dieselben

in dieser Form

und in ihrem handlichen Format sicherlich von Künstlern und Kunstfreunden mit großem Interesse aufgenommen werden dürften.

Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft verm. Friedrich Bruckmann in München

 Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen. 

Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Querstr. 2, I,

Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der ersten photogr. Anstalten des In- und Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in Dornach — G. Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig u. a. m. Reproduktionen von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuer Meister. Fresken und Statuen aller bedeutenden Museen Europa's. **Ansichten nach der Natur** von der Schweiz und Baden, von: die Gotthardbahn von Braun & Co.) Architekturen. **Studien für Künstler**, darunter besonders männliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, in Kabinet-, Oblong- und Salomformat (letzteres neu). Kataloge. Musterbücher. Billigste Baarpreise. Prompte Lieferung. (6)

Prachtwerke aus dem Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Schildereien aus dem Alpenlande.

Dreissig Lichtdrucke

nach Gemälden von CARL und ERNST HEYN.

Gedichte von R. BAUMBACH

mit Randzeichnungen von J. STAUFFACHER.

Reicher Prachtband in Folio M. 55.

Eingehende Besprechung befindet sich in dieser Zeitschrift, 18. Jahrg. No. 8. Oesterr. Buchdrucker-Zeitung. Das Vollendetste und Schönste, was diese moderne Kunst noch je geleistet hat. — Die grosse Mehrzahl der überdies durch ihren reizenden Gegenstand bestechenden Bilder sind wahre Meisterstücke, über denen der ganze Zauber stimmungsvoller Landschaften ausgebreitet liegt und die man immer und immer wieder anschauen muss, stets neue Schönheiten an ihnen entdeckend."

Hieraus entnommen erschien unter dem Titel:

Wanderlieder aus den Alpen

die Gedichte von R. Baumbach apart mit den Randzeichnungen von Joh. Stauffacher und einem Holzschnitt nach dem Gemälde von C. Heyn.

4^o Format in reichem Einband M. 10.

Hierüber äussert sich das Wiener Salonblatt: „Innigkeit des Gefühls und vollendete Formschönheit vereinigen sich in diesem Werke Baumbach's zu entzückenden Gefühlen der Deutlichkeit und des poetischen Genusses. Die Ausstattung, welche der Verleger diesen Liedern mitgegeben hat, wird nicht wenig dazu beitragen, das schöne Buch mit den reizenden Handzeichnungen Stauffacher's zu einer Lieblingszierde jedes Salons zu machen.“ (2)

Bei S. Hirzel in Leipzig ist eben erschienen:

RAPHAEL

Sein Leben und seine Werke

von J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Aus dem Englischen übersetzt

von C. Aldenhoven.

Erster Band.

Mit 19 Tafeln in Lichtdruck.

gr. 8. Preis: M. 10. — In Halb Maroquin geb: M. 13. 50.

Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst, Architektur und Kunstgewerbe

von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

das einzige Institut dieser Art in Deutschland — bietet 75 deutsche, französische und englische Fach-Zeitschriften, sowie einzelne hervorragende Lieferungswerke zu regelmässiger Benutzung und Kenntnissnahme. Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften, Architekten, Baumeister, Bauschulen, Kunstgewerbetreibende, Fabrikanten, werden aus dem Abonnement, neben genussreicher Unterhaltung, vielfachen Nutzen ziehen. Auswahl aus den 75 Nummern nach Belieben. Abonnementpreis für je 6 Monate M. 8. —, M. 10. — etc. je nach Wahl.

Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme in ganz Deutschland und Österreich und zählt über 100 Mitglieder.

Ausführliche Programme auf Verlangen gratis.

Römische Modelle

nach dem Leben photographirt; nicht durch irgend eine künstliche Typen, ohne jede Retouche, in Quartformat à M. 1. 50.

Alle übrigen derartigen Collectionen in allen Formaten zu billigsten Preisen stets vorrätig bei:

Hugo Grosser, Kunsthandlg.

Spezial-Photographie
Leipzig, Langestraasse 37, 1.

Im Verlage von Adolf Gutbier in Dresden ist erschienen:

Rafael-Werk. 154 Bilder mit Text von W. Lübke. 3 Bände. Gr. Quart. M. 185.

Rafael. Tafelbilder. 94 Bilder mit Vorwort von W. Lübke. Gr. Quart. M. 80.

Rafael. Fresken und Tapeten. Ebenso. M. 80.

Rafael. Madonnen. 44 Bilder mit Vorwort. M. 40.

Rafael. Die Stenzen. 35 Bilder mit Vorwort. M. 40.

W. Lübke. Raphaels Leben und Werke. Textband. M. 25.

Calico-Prachtbände. (2)

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin, enthaltend moderne und klassische Bilder, Fresken und Gemälde, Photographien etc., mit 1 Photographie nach Rembrandt, Müller, Van Dord, ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pf. in Altemailen zu beziehen. (11)

Reich illustrirter Preis-Katalog

antiken und moderner Bildhauerwerke gratis auf Verlangen (bitte zu verlangen). Derselbe mit Phototypen à 1 Mark. (6)

Gebrüder Micheli,

Berlin, Unter den Linden 12

Modellirwachs.

von berühmten Malern, Bildhauern und Architekten als vorzüglich anerkannt empfunden. (11)

die Wachwarenfabrik von

Joseph Gürtler.

Düsseldorf.


Wer kann Auskunft geben über ein Bild (Stich oder Lithographie) mit der Unterschrift „Ein Abend auf Camaldoli“, das in den 30er und 40er Jahren vielfach verbreitet war?

Offerten sind zu richten an:

Gustav Koester, Heidelberg.

sind an Prof. Dr. C. von
Lugow (Wien, Theresienstadt 25) oder an
die Verlagshandlung in
Lissa, Gartenstr. 8,
zu richten.

29. November



à 25 Pf. pro Nr. 100
Mal abgekauft. 1000
geht worden. 1000
Bd. v. 1000 abgekauft
angenehm

1885.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für nicht allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

Inhalt: Die elektrische Ausstellung in Wien (Schluß) — Correspondenz: Dresden, Stuttgart, Verviers, De. Fungen de. Vanfan — Kunde bei den Ausstellungen auf dem Forum Romanum in Rom. Konferenz um ein Garbaldgedenke in Rom. Portman im Dister Emanuel. Preisverteilung bei der Berliner Kunstausstellung. Ein Bild des Händschabot Pawl. Ein Kampfabende und Ausstellungsgebäude in Berlin. Das Mandement diebia Denfina. Prof. Dr. Landon. Holmids Kunstausstellung. Zur Welchblithema Jan Schouvels. Ingrate.

Die elektrische Ausstellung in Wien.

(Schluß.)

Eine Ausnahme waren in diesem Genre übrigens das Herren- und Speisezimmer von Alex. Albert, in denen namentlich die geschmackvollen Möbel hervorzuheben sind. Störend, wie zumeist, waren auch hier die Beleuchtungsobjekte. Es ist dies ein ebenso schwieriger wie insbesondere für Interieurs bedenklicher Punkt. Das neue Licht brennt nicht, es glüht, braucht also keine Luft und ist ebensowenig feuergefährlich. Eine Isolierung der Lampen, wie dies die brennenden Beleuchtungsobjekte bedingen, ist somit beim Glühlicht nicht nötig, mithin auch die Lüsterform für das Anbringen der Leuchtbläsen überflüssig. Hängelüster sind namentlich in kleineren Räumen immer störend, selbst wenn die Kunst mit allem Pomp ihren Zweck umkleidet. Die Dekorateurs der Ausstellung haben nun fast durchwegs das alte Prinzip festgehalten und nur an Stelle der Flamme die Glasblase mit dem glühenden Kohlenfaden gesetzt; die einzige Erfindung, die gemacht wurde, war die Form der Glockenblume in Glas nachzuahmen und so den leuchtenden Funken gleichsam aus der Blüte hervorquellen zu lassen, — ein Motiv, das zu ziemlich derben Effekten ausgenützt wurde, wobei man aber jedwede feinere Stilisirung hintansetzte. Also eine neue Form dem neuen Zweck entsprechend — oder was noch besser, die Beleuchtungsquelle vollends dem Auge entziehen, oder doch so weit dies möglich ist. Das Schlafgemach von Bernhard Ludwig, in modern englischem Stile gehalten, wurde seiner Beleuchtung halber viel bewundert. Die Ewaulampen waren

nämlich in der halben Zimmerhöhe in einer Hohlkugel dem Auge ganz verbergen. Auch Schönthalers Prachtgeläch überraschte durch das weblühende Licht, das von Glühresetten aus in der Rasenddecoration den ganzen Raum gleichmäßig übergoß. Der Salon Klöpfers, das Billardzimmer der Gebrüder Gizuta, ferner die Räume, welche Ludwig Schmitt, Schneider und Hardmuth ausgestattet hatten, verdienen die vollste Anerkennung. Ein wahres Prachtstück des französischen Meccos lieferte schließlich E. Jaray in einem Damenboudoir, in welchem die Maxim-Glühlampen in phantastischer Weise verwendet waren. Sie leuchteten nicht nur aus Wand- und Hängelüstern in den verschiedensten Formen, sondern blühten als Sterne von der Wölbung der Decke herab, schimmersten zwischen dem Wasser eines plätschernden Springquells und tauchten wieder als Blüten aus den Pflanzenbouquets hervor. Freilich ist dieses Prunkgemach nicht gut mehr unter die Wohngemächer gewöhnlicher Menschentinder zu zählen, es führt uns in das Phantastereich der Bühnenwelt hinüber, die drüben am anderen Ende der Galerie ihren Ausstellungstempel aufgeschlagen hatte.

Die Beleuchtungseffekte, die täglich dreimal, bei stets „ausverkauften Hause“ während den Balletvorstellungen demonstriert wurden, zeigten, daß mit dem elektrischen Lichte jetzt auch den Dekorationskünstlern neue Aufgaben zugewachsen sind, und die Bühne nunmehr über Beleuchtungsmittel gebietet, von denen man noch vor einem Dezennium nicht träumen mochte.

Doch nun zu den Sälen der Kunst! Die Wiener Künstlergenossenschaft hatte, um die verschiedenen Be-

leuchtungs-systeme in Probe zu ziehen, drei Zale mit etwa 160 Kunstwerken ausgestattet. Der erste hatte Zeffitenbeleuchtung mit Yane-Jor- Glühlampen, der zweite die freihängende Lampe Soleil und der dritte wieder Zeffitenlicht mit Edison- Glühlampen. Die Versuche, die in Wien wiederholt mit Gas- und elektrischem Lichte in der Beleuchtung von Bildersälen — und mitunter mit ganz hübschem Erfolge — gemacht wurden, legten für eine elektrische Ausstellung die Pflicht nahe, in dieser Hinsicht Gelegenheit zu eingebendem Studium zu bieten, damit für die Zukunft das Beste acceptirt werden könne. Die gemachten Experimente haben nun gewisse Grundbedingungen festgestellt, an die man sich halten müssen, wenngleich die Akten über den Gegenstand noch nicht als geschlossen zu betrachten sind. So viel steht wohl fest, daß das Glühlicht dem Bogenlicht oder selbst der Kombination mit dem Bogenlicht vorzuziehen ist, und zwar als Oberlicht, durch Zeffiten maskirt. Durch entsprechende Reflexschirme wird ein gleichmäßiges Verteilen der Strahlen auf der Wandfläche anzustreben sein. Besteres war bei den Yane-Jor-Lampen besser gelungen, als bei den Glühlöchtern Edisons, wo die zu grell beleuchteten oberen Bilder die unteren schlugen. Unzureichend waren die Soleil-Lampen, die erstens nicht gut placirt und dann in zu geringer Anzahl vorhanden waren, um den Raum genügend zu erhellen, abgesehen von der nicht vorteilhaften Farbe des Lichtes. Das Glühlicht ist ausgesprochen gelb; das Yane-Jor-Glühllicht noch mehr als das Licht der Edisonlampe. Die Bilder erscheinen daher in einen warmen, angenehmen Ton getaucht, wenngleich in den Farben manche Alterationen stattfinden. So schlägt Kobaltblau ganz auffallend ins Grün, was die Lampe-Soleil mit ihrem glühenden Marmer orange-violett färbt; Gelb erscheint unter der Lampe-Soleil dunkler orange, während das Glühlicht diese Farbe bleicht. Violett wird unter ersterem Licht kälter, dagegen vom Glühlicht wenig alterirt, desgleichen Hellgrün; Rot bleibt beiderseits ziemlich im gleichen, nur in den tieferen Tönen werden beide Farben unter der Lampe-Soleil undurchsichtig und tintig. Es sprechen also diese Wahrnehmungen entschieden zu gunsten des Glühlichts, welches überdies auch für die Plastik ganz vorteilhafte Effekte bietet. Bei Gips erscheinen sowohl die Lichter als die Schatten in einem warmen, angenehmen Ton, in dem die Modellirung durchsichtig und klar zu Geltung gelangt. Bilder in transparenten Tönen gemalt, gewinnen entschieden unter der Glühlampe, wogegen in schwerer Farbe die Mitteltöne verloren gehen. Schäffers „Felsenwand“ erfuhr selbst unter der Soleillampe eine Steigerung des Effectes, wogegen z. B. Munschs „Wiesbachhorn“ im Glühlicht grau und schwer erschien. Noch übler er-

ging es dem tiefen Grün in Slavacets „Blick auf Klosterneuburg“. Bei Canons Porträt dagegen verdunsteten wieder die gelben Lasuren in den Orangestrahlen der Soleillampe. Daraus nun den Künstlern die Lehre erwachse, daß nicht jedes Bild vor die Lampen taugt und daß die Objekte wohl zu wählen sind, die vor der elektrischen Lampe auch ihren Tageswert zu behaupten vermögen.

Nach der anderen Seite hin aber soll wieder das künstliche Licht für das Kunstwerk nicht zur bestechenden Schminke werden und der Käufer unter der Glühlampe nicht Gefahr laufen, am nächsten Morgen mit langem Gesichte vor seiner Erwerbung zu stehen. Die Täuschungen oder vielleicht der Betrug der mimenden Kunst sollen uns nicht durch den elektrischen Strom in die bildende Kunst eingeschmuggelt werden, — wobei aber keinesfalls den Grazien drüben in der „Asphaleia“ zu nahe getreten sein soll. Das wahrhaft Schöne bleibt hüben wie drüben schön, sowohl unter der Lampe soleil électrique als unter Lampe soleil naturelle. Unter den ausgestellten Gemälden war auch einiges Neue; so eine Anzahl landschaftliche Scenerien naturhistorischen Charakters, bestimmt für das neue k. k. Hofmuseum. Es arbeitet daran bekanntlich die ganze Gilde der vorzüglichsten Landschaftler Wiens, und schon nach den vorliegenden Arbeiten von H. Ruß, L. H. Fischer, Tarnant, Jul. Blaas, Hasch, Schindler, Pichtenfels u. zu urtheilen, wird der ganze Cyklus ein künstlerisches und zugleich wissenschaftliches Unicum werden, das sowohl dem geistigen Dirigenten (Hofrat v. Hochstetter) als den einzelnen daran beteiligten Künstlern zur Ehre gereichen wird. In der Plastik waren Benk, Wagner, Kundmann, Schmidgruber, Smerzel und Tilgner durch vorzügliche Arbeiten vertreten. Nur schade, daß den Bildwerken nicht speziell ein Saal mit eigens hierzu regulirter Beleuchtung gewidmet war; die Effekte wären sicherlich bedeutender gewesen; doch können die Herren mit ihrem Erfolge vor dem elektrischen Lichte ganz zufrieden sein.

Zum Schlusse nur noch ein Wort über die Photographie auf der elektrischen Ausstellung. Es mußte befremden, daß in dieser Hinsicht weder an Ort und Stelle Experimente gemacht wurden, noch in diesem Genre Versuche in künstlerischer und wissenschaftlicher Beziehung im größeren Maßstabe vorgeführt waren; und doch hat auch für die Photographie das elektrische Licht eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Dies zeigte schon der einzige Aussteller, Lewisty, Hophphotograph in St. Petersburg, in seinen bei elektrischem Lichte aufgenommenen Porträts und Gruppen, die in zarter Modellirung und feinem Ton den Tagesaufnahmen in nichts nachstehen. Und welch ein Vorteil ist es für die Aufnahme, an keine Tageszeit gebunden zu sein,

vollständige Herrschaft über die Art der Beleuchtung und die Exposition zu befügen! Und welchen Nutzen wird auch die Kunstwissenschaft daraus ziehen, wenn die bisher nicht aufnehmbaren Interieurs von Arkitekturen in trefflichen Bildern zu bänden kommen werden! — Die Accumulatoren werden in nächster Zukunft für diesen Zweck fleißig zu arbeiten haben, — wir wünschen ihnen vorläufig viel Glück auf die Reise.

Wien.

J. Vangl.

Korrespondenz.

Dresden, 9. November 1887.

Das Ereignis, welches in der letzten Zeit alle Geister beschäftigte und sich daher auch im Gebiete des Kunstlebens kräftig äußerte, ist die Lutherfeier. Schon einige Wochen warf dieselbe in dem Streit um den Kopf der Lutherstatue in Worms ihre Schatten voraus. Herr Bildhauer Dr. Rietz stellte nämlich die von ihm aufbewahrte Maske Luthers, wie sie seinerzeit von Rietzschel für die Kolossalstatue in Worms angefertigt worden, von ihm selbst aber verworfen worden war, dem später nach des Meisters Tode von Donnerer an Stelle derselben angefertigten Lutherkopfe gegenüber. Der Unterschied der beiden Porträts ist ein in die Augen fallender. Rietzschels Keri ist feiner, durchgeistigter, reicher in der Modellirung, sympathischer im Ausdrucke, der Donnerdorfsche dagegen breit, wuchtig, für den nahen Beschauer zu derb, zu sehr in Massen gehalten, mit einem Zug des Fanatischen, der eine mehr der gläubige, der andere der thatkräftige Luther. Die allgemeine Stimme in Dresden entschied sich mit Wärme für den Rietzschelschen Keri, so daß man sogar versuchte, dem Wormser Luther den Kopf zu vertauschen, und in der Votalkritik Donnerer manches heisse Wort zu hören bekam. Nunmehr ist die Frage einen Schritt weiter gediehen, indem ein Comité zusammentrat, welches beabsichtigt, die Wormser Lutherstatue mit Rietzschels Kopf neu gießen und in Dresden aufstellen zu lassen. Einweilen hat man das Gipsmodell für die Luthertage auf dem Neumarkte, vor der Frauenkirche, auf etwa 3 m hohem Postament aufgerichtet und so Gelegenheit zum Studium der Frage gegeben. Wenn man nun bedenkt, daß der Wormser Luther doppelt so hoch steht, als jetzt das Modell, so erkennt man, daß Donnerdorf mit seinen Änderungen doch nicht so unrecht gehabt hat. Denn hier dürfte schon die Grenze sein, bis zu der man das weichere Bild Rietzschels vom Auge des Beschauers entfernen darf.

Ein zweites künstlerisches Ereignis bildet für Dresden die auf der Brühl'schen Terrasse veranstaltete Ausstellung seltener kirchenhistorischer Manuscripte und Druckwerke, welche, veranstaltet vom

Berein Dresdener Buchbändler, einen kleinen Teil eines Herrn Verlagsbuchbändler Heinrich Klemm in Dresden gehörigen bibliographischen Museums bildet. Es ist geradezu eine Entdeckung, welche das muscenreiche Dresden mit dieser Ausstellung macht. Bisher hat man wohl von dieser Sammlung hin und wieder gehört, doch sicher nicht den staunenswerten Reichtum erwartet, der uns nun zur öffentlichen Schau vorliegt. Herr Klemm, armer Eltern Kind, hat schon in seiner frühesten Jugend jenen Sammeleifer für alte Druckwerke bezeugt, der allein zum Zusammentragen so gewaltiger Schätze befähigt. Sein Gewerbe wies ihn nicht auf dieselben hin, denn er war Schneider. Noch heute leitet er in Dresden die „Europäische Moden-Akademie“, eine Fachschule für Schneiderei, welche, ununterbrochen aus allen Ländern der Welt von jungen Leuten besucht, auswärts fast bekannter als in Dresden ist. Durch diese, durch die Herausgabe wissenschaftlich systematisirter Werke über die Kunst des Zuschneidens, die bis zu 80 Auflagen erlebten, durch die Herausgabe von gegen zehn Modezeitingen hat sich der unermüdetlich an seiner eigenen Bildung arbeitende Mann aus eigener Kraft die Mittel geschaffen, welche ihn befähigen, sich dem Yarns des Sammelns in dem Maße hingeben zu können, daß ihn auch der Preis von 100000 Mark nicht vom Ankauf der Gutenberg'schen Mazarinbibel abzuschrecken brauchte.

Zur Zeit sind gegen 800 Werte in Dresden ausgestellt, älteste Bibeldrucke, Schriften der Päpste, Kirchenväter, Asketiker und Scholastiker, Werke über Kirchenrecht und Kirchenдисziplin, Streitschriften der Reformationszeit, liturgische Werke, Psalterien und Gesangbücher, Predigten, Traktate, Lehrbücher zc. — eine Sammlung von topographischen Meisterwerken und Seltenheiten des 15. bis 17. Jahrhunderts, wie sie wohl in gleicher Übersichtlichkeit noch nicht beisammen war.

Auch in künstlerischer Beziehung bietet diese Ausstellung manches Hochbedeutende, so daß es erwünscht wäre, wenn ein Fachgelehrter dieselbe z. B. auf den Illustrationsholzschnitt einmal genau durchsehen würde.

Das wertvollste Druckwerk der Ausstellung dürfte die erwähnte Biblia sacra vulgata von Joh. Gutenberg, Mainz 1450—1455, sein, das einzige unter den noch erhaltenen acht auf Pergament gedruckten Exemplaren, welches mit Miniaturen geschmückt ist. Diese sind inmitten farbiger, nach Art der Schreibezüge behandelter Ornamente am Fuß der Blätter angebracht, kleine Bilder mit auf den Text bezüglichen Darstellungen. Die Figuren sind in zu beiderseitigen Maßen, als daß die Köpfe ausdrucksvoll hätten gebildet werden können, jedoch sind die Bewegungen meist frei und korrekt, die Farbe kräftig, die künstlerische

Haltung der Darstellungen höchst anregend zu Vergleichen mit den frühesten Holzschnitten und namentlich wichtig für die Geschichte der rheinischen Malerschule, deren Bilder laut einer Notiz im Vorworte in Holzschnittkopien aus vielen Kirchen und Klöstern in der — gleichfalls vorhandenen — niederländischen Bibel (Köln, Melancthon (Vor um 1174) auftreten. Leider wechseln die echten Miniaturen vielfach mit etwa um die Mitte unseres Jahrhunderts eingemalten, zum Teil sehr geschickten Fälschungen, die man bisher nicht erkannt zu haben scheint, obgleich z. B. Motive aus der späteren Renaissance, ja Ankänge an Rococo darin vorkommen. Unter den hier auch nicht annäherungsweise ihrem Werte gemäß zu besprechenden Prachtwerten scheint uns die Lübecker Bibel (Stephan Andres 1494, mit kostbaren, wohl zweifellos unter niederländischen Einflüssen entstandenen Holzschnitten, und die bekannte mit Holzschnitten von Virgil Solis versehene (Frankfurt 1560) um der vom Meister selbst angeführten Notierung willen von besonderem kunstgeschichtlichen Interesse zu sein. An bisher nicht bekannten Monogrammen und ältesten Holzschnitten dürfte sich hier manches finden, was bisher unseren Sammlern nicht zugänglich war.

Noch einen Blick auf die Ausstellung des sächsischen Kunstvereins, in welchem ein vortreffliches neues Portrait des bekannten Historienmalers (Gemeine von Leon Pohle sich befindet; der Kopf ist in Halbprofil, mit schwarzem Kitzhut bedeckt, dazu schwarzer Inbrock und schwarzer Zylinder. Das Ganze anspruchslos, einfach, aber mit großer Meisterschaft breit und sicher gemalt, tief und farbig, trotz der Eintönigkeit des Weinrotes, der Kopf von ebenso frappanter Wahrheit und Kraft in der Modellierung wie von fester sicherer Pinselführung, — vielleicht eines der stettesten Werke des lebenswichtigen Meisters und als solches für mich den letzten, in kälter, glatterer Manier gemalten Bildern vorzuziehen.

Eine historische Landschaft von Ludwig Richter, „Genoveva“, ein älteres, mit all jener Liebe und Sorgfalt und jenem poetischen Reiz, welcher dem Altmeister der Dresdener Schule eigen ist, ausgestattetes Waldinnere, scheint zum Zweck einer Vergleichung mit dem gegenüber stehenden Bilde von Prof. Hofmann, „Leda mit dem Schwan“ ausgestellt zu sein. Dieser Künstler befindet sich noch in der Behandlung der düstigen Ferne, der Vertiefung in das Detail in der etwas sentimentalen Auffassung der Natur auf dem von Richter vorzeichneten Gebiete, die nahte, mit vielem Fleiß, doch in zu blühender Farbe gemalte, an sich höchst anmutige weibliche Figur deutet an, wo die Grenzen dieses Gebietes zu finden sind.

U. G.

Stuttgart, im November 1883.

Zum Beginn des Wintersemesters haben der neue, Direktor der Kunstschule, Herr Claudius Schraudolph sowie Professor Keller, beide bisher in München domiziliert, ihre Stellen angetreten. Man darf hoffen, daß diese gediegenen Kräfte der Schule wieder neue Lebenskraft einhauchen werden, welche seit dem Rücktritt ihres langjährigen Vorstandes v. Reher etwas erlahmt war. Mit Ausnahme des Prof. v. Kuffige, welcher zugleich die Stelle eines Galerie-Inspektors bekleidet und schon seit 1845 an der Schule wirkt, ist das ganze Lehrpersonal erneuert und zählt jetzt, außer den Hilfslehrern für wissenschaftliche Fächer, einen Direktor und sechs Professoren, während früher nur vier ordentliche Professoren einschließlich des Direktors angestellt waren.

Unsere vielfach bemängelten Kunstzustände haben sich dagegen nicht gebessert, und der vor einigen Jahren gegründete Verein zur Hebung der Kunst hat schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Obgleich die beiden permanenten Kunstausstellungen, sowie die königl. Galerieinspektion es sich recht angelegen sein lassen, gute Bilder zur Anschauung zu bringen und diese Ausstellungen auch immer fleißig besucht sind, fehlt doch das wahre Kunstinteresse, zumal ein solches, welches auch gerne ein Opfer für die Kunst bringt und sich eine Ausgabe gestattet.

Erfreulich ist dagegen der immer größere Aufschwung, welchen die Baukunst hier nimmt. Der Prachtbau der Bibliothek kommt erst jetzt, nachdem das alte Gebäude entfernt ist, zur vollen Geltung; die Fundamente für den Mittelbau mit der Haupttreppe werden eben gelegt. Ein weiteres Staatsgebäude für das zweite Gymnasium ist im Bau begriffen; ebenso ist der Bau einer neuen Kaserne beschlossen und eine weitere Kirche für den Stadtteil gegen Cannstatt hin projektiert. — Der große Bau, welchen ein Konsortium von Kapitalisten an Stelle der Regimentskaserne herstellen wollte und der, neben den Räumlichkeiten für das Gewerbemuseum und der königl. Centralstelle für Handel und Gewerbe, namentlich auch einen großen Saal für Kunstausstellungszwecke aufnehmen sollte, hat leider die staatliche Genehmigung nicht erhalten.

Der Richtung der Zeit entsprechend, hat man auch hier sich der Restauration alter Baudenkmale zugewendet. Nachdem schon vor 40 Jahren unter Heidehoff die altherwürdige Stiftskirche eine durchgreifende Restauration erfahren, hat man jetzt auch den Chor, welcher die Grabdenkmäler des württembergischen Fürstenhauses bewahrt, trefflich erneuert. Die kahlen Wände erhielten eine stilgemäße Bemalung und die ganze Ausstattung, Altar, Gestühl, Beleuchtung wurden durchweg neu gefertigt, so daß das Ganze jetzt einen höchst

wohlthuenden Eindruck macht. Auf die schmucklosen Streberfelder des Obers wurden Kreuzblumen aufgesetzt und gegenwärtig ist man daran, die baufälligen Verhänge an der Südseite der Kirche abzubringen, um sie ebenfalls zu erneuern. Auch im alten Schloß hat man die ebenen Säulengänge von der hölzernen Tünche befreit und das Wappen am Haupteingange restaurirt, wodurch sich ergab, daß der Meister dieses Werkes der bekannte Simon Schörr aus Hall war, welcher die trefflichen Statuen der württembergischen Grafen in der Stiftskirche fertigte.

Wenn wir der Restauration des alten Schlosses gedenken, müssen wir auch der seit einer Reihe von Jahren in Angriff genommenen Restauration des neuen Schlosses erwähnen, welche sich in neuester Zeit hauptsächlich dem figürlichen Schmuck über dem Hauptgesims zuwendet. Hier sind eine Reihe höchst geschickt gemachter und ungemein malerisch wirkender Figuren aufgestellt, welche im vorigen Jahrhundert von italienischen Bildhauern ausgeführt wurden und die im Laufe der Zeit vielfach beschädigt und oft bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet waren. Bildhauer H. Bach hat seine Aufgabe glücklich gelöst, die Figuren wieder in ihrer alten Schönheit herzustellen. Außer diesen Gebäuden haben auch die Hospital- und St. Leonhardskirche, das Ständehaus, das alte Kanzlei-Gebäude, der Prinzenbau u. s. w. vielfache Verschönerungen und Erneuerungen erfahren, auf welche wir hier nicht näher eingehen können.

Was schließlich den Privatbau anbelangt, so scheint sich die seit der finanziellen Krisis etwas zurückgegangene Bautätigkeit wieder zu heben. In der Peripherie der Stadt ersteht manch neuer schöner Bau, worunter das an der Kriegsbergstraße liegende Palais Sauters besonders hervorzuheben ist. Der Bau ist ein Prachtstück im Stile der besten deutschen Renaissance. Aber auch die Restauration älterer Gebäude in der Stadt macht Fortschritte; man hat sich allmählich von der klassischen Richtung ganz losgesagt, was namentlich den Giebelhäusern sehr zu gute kommt, die jetzt nicht mehr in das Gewand der Antike eingezwängt, sondern ihrem Charakter entsprechend nach deutscher Art verziert werden.

B.

Kunstliteratur.

Raffaël. Die Stenzen des Vatican. Fort von K. Lübke. 25 Tafeln Lichtdruck. 4. Dresden, A. Gubler. 1882.

W. Die Kunsthandlung von A. Gubler in Dresden, welche 1879 die in diesen Blättern gewürdiate Raffaël Ausstellung veranstaltete und dann das bekannte Raffaël Werk mit Text von Prof. Lübke publicirte, giebt jetzt die einzelnen Abschnitte desselben in selbständigen, für sich abschließenden Bänden heraus. Im verfloßenen Jahre erschienen die Madonna und heil. Familien, jetzt erschien ein neuer Band, welcher die Stenzen Raffaëls im Vatican enthält. Den Lichtdrucken liegen die bekannten Stiche von Solvato in aus-

gezeichneten Abdrucken vor aller Zerstörung als Vorlagen zu Grunde. Die Reproduktionen von Kommet in Stuttgart sind als vorzüglich gelungen anzuerkennen und geben die Stiche, trotz der bedeutenden Verkleinerung, klar und warm genug wieder, so daß sie dem Freunde der Kunst Raffaels wie dem Kunstforscher die Originalstiche, die bekanntlich teuer sind, zu ersetzen mochten. Auch dieser Band ist mit einem merkwürdigen Text von Lübke begleitet, der in geistreichvoller Form alle nötigen Aufschlüsse über die einzelnen Compositionen giebt.

Kunsthistorisches.

J. E. Bei den Ausgrabungen auf dem Forum Romanum in Rom entdeckte man einen Topf mit 800 alten Münzen an die habsburgischen Herrscher aus der Zeit des Papstes Martin II. (1461). Diese Münzen englischen Gepräges sind von seltenem Wert und tragen meistens das Bildnis der englischen Königin Katharina. Eine Münze zeigt auch das Bildnis eines Erzbischofs von Canterbury.

Konkurrenzen.

J. E. Garibaldi-Denkmal in Rom. Die italienische Regierung hat eine Preisbewerbung ausgeschrieben für den besten Entwurf zum Garibaldi-Denkmal, welches der Staat dem General auf dem Janiculum in Rom zu errichten beabsichtigt, und zwar auf dem dortigen öffentlichen Spaziergange, wo der General 1849 sein Hauptquartier hatte, als er die Animosen bei der Villa del Passolo vor dem Thore San Pancrazio schlug. Die Künstler haben zehn Monate Zeit zur Ablieferung ihrer Modelle. Das beste Modell erhält eine Prämie von 20000 Lire, die fünf zweitbesten jedes 3000 Lire.

J. E. Denkmal für Viktor Emanuel. Am 15. December schloß der Termin ab für die Ablieferung der Modelle zur zweiten Preisbewerbung um den Auftrag zu dem großen Nationaldenkmal für Viktor Emanuel in Rom. Die erste Konkurrenz blieb bekanntlich erfolglos, obgleich die Ausstellung der Modelle mit einer enormen Anzahl von Entwürfen belästigt wurde. Die Bewerbung ist dieses Mal viel ärmer. Nur 120 Künstler haben Entwürfe angemeldet. Dieselben werden in dem neuen Palazzo delle Belle Arti in der Via Nazionale im Anfang Januar zur Ausstellung gelangen.

Preisvertheilungen.

J. Preisvertheilung bei der Berliner Kunstakademie. Bei der für das laufende Jahr im Rade der Malerei stattgehabten Preisbewerbung der zweiten Michael-Beerischen Stiftung ist der Preis, bestehend in einem Stipendium von 2250 Mk. zu einer einjährigen Studienreise, dem Maler Hermann Clemens aus Berlin zuerkannt worden. Bei der im Fache der Architektur stattgehabten Preisbewerbung um den großen Staatspreis wurde der letztere, bestehend in einem Stipendium für eine Studienreise nach Italien auf zwei hintereinandereinander folgende Jahre zum Betrage von je 3000 Mk. und außerdem in einer Entschädigung von 600 Mk. für die Kosten der Hin- und Rückreise, dem Architekten Bernhard Schöning in Berlin zuerkannt. Gleichzeitig ist dem Mitkonkurrenten, Theatermaschinenbauer Paul Grae in Berlin, eine ehrenvolle Anerkennung für die von demselben eingereichte Konkurrenzarbeit zu teil geworden.

Sammlungen und Ausstellungen.

— Ein Bild des Nordpolfahrers Payer. Man schreibt der K. K. Preße aus München: „Zur letzten ist im hiesigen Kunstvereine das von der Akademie mit der großen Medaille prämiirte Kolossalbild des österreichischen Nordpolfahrers J. v. Payer ausgestellt. Die großen Erwartungen, welche man auf Grund der letzten Auszeichnung zu hegen berechtigt war, erweisen sich gerechtfertigt, das Bild beweist ein starkes Talent, bei welchem mit dem energischen Willen auch ein eminentes Können Hand in Hand geht. Das Bild genießt vor allem den einen Vorzug, daß es empfunden und erlebt ist, denn auch ein mit der reichsten Phantasie begabter Künstler vermüchte die dramatische Lebendigkeit und die Naturwahrheit nicht in dem Maße zu erreichen, wie das Payer geschildert ist. Das Schicksal Sir John Franklin ist bekannt, hatte es doch Jahrzehnte die

ganze civilisirte Welt beschäftigt. Bei seinen letzten Entdeckungsfahrten in die nördlichen Polarregionen war der mutige Vorhörer mit seinen Getreuen verhehrt; muthige wie Privat-Expeditionen — 27 an der Zahl — runden ausgerechnet, um die vielleicht noch am Leben abgelebten Mitglieder der Expedition zu retten, aber vergebens. Hunderte tapferer Männer mußten, von Hunger ermattet und vor Kälte erstarrt, ferne der Heimat ihr Leben lassen, und nur spärliche Kunde ist uns über ihren Untergang geworden. Rauer erwählte sich zum Kommandeur seines Verthes das graufige Ende, welches die letzten Mitglieder der Neantlin-Expedition gerettet. Den Mittelpunkt der riesigen Leinwand nimmt ein offenes Boot ein, dessen unterer Teil in gewaltige Eis- und Schneemassen eingetaucht ist. Ein leichtes, gebrechliches Fahrzeug, welches ein Spiel der nichtbaren Elementarkräfte, eine traurige Sadung birgt. Monatelang hat die tapfere Schar allen Schrecknissen der Natur Stand gehalten, bis sie endlich, nachdem die letzten Lebensmittel verzehrt waren und die graufige Kälte die Kräfte erschöpft hatte, gestorben sind. In wildem Todeskampfe, mit geballten Fäusten, verkrümmten Fingern, starren Augen und geöffnetem Munde haben sie den letzten Seufzer, der sie von ihren furchtbaren Qualen löste, ausgehaucht. Wunderbar und schaurig zugleich hat es der Maler verstanden, aus dem Gesichtsausdruck und der Lage der Leichen die Charakteristik der einzelnen Personen leben zu lassen. Neben dem verzweifelt blickenden jungen Offizier der alte Seemann, der in stiller Ergebenheit ruhig eingeschlafen zu sein scheint; der dort hat im frommen Glauben an ein besseres Jenseits seine Seele dem Herrn empfohlen und bis zum letzten Verstande noch die Bibel in den erstarrten Händen gehalten; jener hat die ihn umringenden Gefahren und nach seinem Tode seiner wartenden Schicksale nicht mehr zu schauen vermocht, und mit einer Binde vor den Augen ist er verschieden. Ein beugteigeriger Eisbär umschneift bereits des Unglücklichen Beine. Nur einer lebt, ein Bild kühnsten Mannesmuthes und beispielloser Energie. Mit entblößtem Haupte, in den erfrorenen Händen das Gewehr haltend, starren Augen auf die das Boot umkreisenden, die Leichen witternden Raubtiere blickend, spricht aus seinem verhungerten Antlitz jener fanatische Mut, der entthronen ist, erst mit dem letzten Mysterium sein junges Leben hinzusetzen. Die das graufige Schauspiel umgebende Scenerie bilden gigantische Eisblöcke, grau-schwarze, unabsehbare Schneemassen, das unendliche Meer, und über dem Ganzen der grau-schwarze Horizont ohne Wolkenbildung, ohne Lichtstreuung, ein großes, schweres Leichentuch! Mit ganz ungewöhnlicher dramatischer Lebendigkeit, mit zwingender Wahrheit hat Raver den Stoff behandelt, und auch technisch — namentlich in der Behandlung der Luft, des Eises und Eises — Bewundernswertes geleistet.“

Vermischte Nachrichten.

* Für die Gewinnung eines Kunstakademie- und Ausstellungsgeländes in Berlin sind neuerdings wieder positive Schritte gethan worden. Wie die „Kreuzzeitung“ meldet, ist beim Kultusministerium ein Gesuch eingegangen, in welchem der Senat der Akademie der Künste die Erwerbung des Komplexes für diesen Zweck beantragt.

* Das Münchener Siebig-Denkmal, das kürzlich enthüllt, Meisterwerk des verstorbenen Waackmüller, wurde von rechts der Hand mit einer in den Marmor eingedrungenen dunklen Flüssigkeit besprüht, und große Flecken derselben bedecken das Haupt, die Schulter, das Gewand und die Hände. Bis auf den Sockel herunter ist die Masse in langen Streifen herabgelaufen. Es herrscht begreiflicherweise über die ruchlose That allgemeines Entsetzen und vom Denkmalkomitee wurde eine bedeutende Summe ausgesetzt, um des Thäters habhaft zu werden. Prof. v. Kettner hat sich jedoch nicht dem Versuch, die Flecken zu entfernen.

* Professor Hans Canon in Wien hat kürzlich im Auftrag des Herrn Adalbert Witt. v. Lanna in Prag ein lebensgroßes Bildnis von dem Genialen vollendet, welches zu den hervorragenden Werken des genialischen Künstlers zu zählen ist. Die Dargestellte sitzt in einem hellblauen Seidenkostüm mit reichem Schmuck nach links gewendet in einem

Sessel. Den Hintergrund bildet Landschaft. Das Bild ist ebenso durch frappante Ähnlichkeit wie durch virtuose Durchführung ausgezeichnet.

Vom Kunstmarkt.

x. Kölnische Kunstauktion. Vom 3. bis 7. Dezember wird die Firma J. M. Heberle (H. Lemperg's Söhne) die Kunstsammlung des Herrn D. Schwarzgilde in Homburg v. d. S. zum öffentlichen Aufstrich bringen. Die Sammlung enthält kunstgewerbliche Erzeugnisse aus den verschiedenartigsten Materialien älteren und neueren Ursprungs. Der Katalog, dem einige Lichtdrucke beigelegt sind, weist 1413 Nummern auf.

Eingefandt.

Zur Rehabilitirung Jan Schoreels.

(Sechster Herr Redakteur!)

Im Novemberhefte der „Zeitung“ vorigen Jahres 1882, 2. H. veranlaßte ich einen Aufsatz unter obigem Titel, mit Bezug auf welchen ich Sie um Aufnahme der folgenden Zeilen ersuche:

Ich habe dazwischen auf Grund des sogenannten Altars von Ober-Bellach die Ansicht ausgesprochen, daß Jan Schoreel und kein anderer der mit dem Namen des „Meisters vom Tode der Maria“ belegte anonyme, angeblich kölnische Meister sein müsse. Selbstverständlich erregte diese Ansicht die Opposition aller derjenigen, welche noch vor kurzem die Werke dieses anonymen Meisters einem anderen zugeschrieben hatten. In dem jüngsten Hefte des „Repertoriums“ (VII. Band, 1. Heft, S. 59) widmet Herr L. Scheibler dieser Angelegenheit eine längere Auseinandersetzung, welche darin gipfelt, daß meine Ansicht allen Kennern, natürlich auch Herrn L. Scheibler, unbegreiflich und unfasslich sei. Dies ist möglich; die Aufmerksamkeit, welche mir Scheibler auf 38 enggedruckten Seiten des „Repertoriums“ widmet, nötigt mich andererseits, seine Ausführungen auf ihre Gründe hin zu prüfen.

Scheibler sagt, Schoreel könne unmöglich der „Meister vom Tode der Maria“ sein. Warum kann er dies nicht sein?

Scheibler behauptet, Bilder des „Meisters vom Tode der Maria“ zu kennen, die nach dem Jahre 1520 resp. 1524 gemalt wurden. Wenn dies der Fall wäre, dann könnte Schoreel allerdings nicht identisch mit diesem Meister sein, denn wir kennen Werke, welche Schoreel nach 1524, und nach seiner Rückkehr aus Italien gemalt hat, selbst zur Genüge, um in diesem Falle die Identität für unmöglich zu halten. Die Behauptung Scheiblers ist aber falsch; es giebt keine Bilder des „Meisters vom Tode der Maria“, die nachweisbar nach dem Jahre 1520 entstanden wären. Scheibler selbst freilich mehrere solcher Bilder an. Hören wir ihn also weiter und prüfen wir, ob diese auch wirklich oder nur für Herrn Scheibler und seine kunstgelehrten Freunde, die er jeden Augenblick wie die heiligen Nothelfer anruft, als Werke dieses Meisters existieren. Scheibler nennt folgende:

1) Das Altarbild im Stadelschen Institut zu Frankfurt (Kat. v. 1879, Nr. 73), welches angeblich im Jahre 1524 für die Kirche Sta. Maria in Vittore gestiftet wurde. Dieses Bild gilt allgemein für eine Arbeit des „Meisters vom Tode der Maria“, sagt Scheibler; ich bedauere unendlich, dieser Ansicht nicht verpflichtet zu sein. Das Bild kann im Jahre 1524 gestiftet und damals gemalt worden sein, aber von dem „Meister vom Tode der Maria“ ist es nicht, obwohl es große Verwandtschaft mit seinen Werken zeigt. Es ist von einem anderen, den Herr Scheibler nicht kennt.

2) Als das zweite Bild, welches der anonyme „Meister vom Tode der Maria“ nach dem Jahre 1520 gemalt haben soll, nennt Scheibler eine große „Anbetung der Könige“ in Dresden. Damit meint er wohl Nr. 1848 (?) (Kat. v. 1880), ein Bild, welches im Katalog dem Jan Mabuse zugeschrieben wird. Es mag herrühren von wem immer, die Angabe, daß es nach 1520 entstanden sein müsse, ist durch nichts zu erhärten und lediglich Scheiblers Privatansicht.

3) Des weiteren nennt Scheibler eine zweite „Anbetung

Prachtwerke aus dem Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Schildereien aus dem Alpenlande.

Dreissig Lichtdrucke

nach Gemälden von CARL und ERNST HEYN,

Gedichte von R. BAUMBACH

mit Randzeichnungen von J. STAUFFACHER.

Reicher Prachtband in Folio M. 55.

Eingehende Besprechung befindet sich in dieser Zeitschrift. 18. Jahrg. No. 8.
Oesterr. Buchdrucker-Zeitung: „Die 30 Lichtdrucke gehören unstreitig zu dem Vollendetsten und Schönsten, was diese moderne Kunst noch je geleistet hat. — Die grosse Mehrzahl der überdies durch ihren reizenden Gegenstand bestechenden Bilder sind wahre Meisterstücke, über denen der ganze Zauber stimmungsvoller Landschaften ausgebreitet liegt und die man immer und immer wieder beschauen muss, stets neue Schönheiten an ihnen entdeckend.“

Hieraus entnommen erschien unter dem Titel:

Wanderlieder aus den Alpen

die Gedichte von R. Baumbach apart mit den Randzeichnungen von Joh. Stauffacher und einem Holzschnitt nach dem Gemälde von C. Heyn.

4^o Format in reichem Einband M. 10.

Hierüber äussert sich das **Wiener Salonblatt:** „Innigkeit des Gefühls und vollendete Formschönheit vereinigen sich in diesem Werke Baumbach's zu entzückenden Gebilden der Dichtkunst und die prächtige, wahrhaft künstlerische Ausstattung, welche der Verleger diesen Liedern mitgegeben hat, wird nicht wenig dazu beitragen, das schöne Buch mit den reizenden Handzeichnungen Stauffacher's zu einer Lieblingszierde jedes Salons zu machen.“ (3)

Grosse Kölner Kunst-Auktion.

Die reichhaltige Kunst-Sammlung des Herrn

D. Schwarzschild in Homburg v. d. Höhe

wird den **3. bis 7. December** durch den Unterzeichneten in Köln versteigert.
 Kataloge (1413 Nummern) sind zu haben. (1)

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Sieben erschien:

Cavallucci et Molinier, Les della Robbia, leur vie et leur oeuvre.
 Avec plus de 100 gravures, dont 3 aux-fortes.

Fr. 30.— = Mk. 24.—.

Collignon, Mythologie figurée de la Grèce. Avec 131 gravures sur bois.
 Relié Fr. 4.— = Mk. 3.20.

Lenormant, Monnaies et médailles. Avec 151 gravures sur bois.
 Relié Fr. 4.— = Mk. 3.20.

Müntz, Les historiens et les critiques de Raphaël.
 Illustré de plusieurs portraits de Raphaël.

Fr. 6.— = Mk. 4.80.

Pattison, Claude Lorrain, sa vie et son oeuvre d'après des documents nouveaux.

Fr. 30.— = Mk. 24.—.

R. Schultz & Cie, Sortiment.

Berger-Levrault's Nachfolger.

15. Judengasse. Strassburg i. E. (1)

Unter der Presse befindet sich:

Paul Lacroix,

Directoire, Consulat et Empire.

1795—1815.

1 vol. in-4. de 600 pages, illustré de 10 chromolithographies et de 350 gravures sur bois.

Broché Francs 30.— = Mk. 24.—.

Relié Francs 40.— = Mk. 32.—.

Dieses neue Werk des bekannten Verfassers bildet eine Fortsetzung des „Dix-huitième siècle“ und wird den Besitzern desselben sehr willkommen sein. (6)

Strassburg i. E.

R. Schultz & Co., Sortiment
 15. Judengasse.

Hogarth's Zeichnungen

nach den Originalen gestochen.

Mit der vollständigen Erklärung von **G. C. Lichtenberg,**

fortgesetzt, ergänzt und mit einer Biographie Hogarth's versehen

von **Dr. F. Kottenkamp.**

93 Stahlstiche und 40 Bogen Text.

Ermässigten Preis (1)

in elegantem Einband 15 Mark.

Rieger'sche Verlagshdlg. in Stuttgart.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der **Photographischen Gesellschaft, Berlin** (enthaltend moderne und klassiche Bilder, Pracht- und Galeriewerke, Photographuren u.), mit 4 Photographien nach **Rautbach, Rembrandt, Müller, Van Dyd**, ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen. (12)

Seltene Offerte.

Die Unterzeichnete besitzt ein completes, **völlig ungebrauchtes Expl.** (in Heften und Nummern) von

Zeitschrift für bildende Kunst,

I.—XVIII. Jahrgang,

und bittet um Gebote.

Magdeburg, 15. November 1883.

Creutz'sche Buch- u. Musik-Handlg.

Wer kann Auskunft geben über ein Bild (Stich oder Lithographie) mit der Unterschrift „Ein Abend auf Camaldoli“, das in den 30er und 40er Jahren vielfach verbreitet war?

Offerten sind zu richten an
 (2) **Gustav Koester, Heidelberg.**

Hierzu zwei Verlagen: von **E. B. Schroeder** in Berlin und von **G. Paul Jaesky** in Wien.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers **E. A. Seemann.** — Druck von **Auqust Fries** in Leipzig

sind an Prof. Dr. C. von
Eugow (Wien, Cläre
Stannumasse 25 oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8,
zu richten.

à 25 Pf. für die drei
Mal. Anzeigen. Jede
Zeile werden von jeder
Seite in Rechnung
angenommen.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Vom Christmarkt. I. Korrespondenz: München. Photographien aus dem Kaiserlichen Museum. Das Bau- und Verfallenen. Ein Inventarbuch des Kunsthandels in Charman. Eine deutsche Kunst- und Expedition nach Wien. Rom. (Sonderdruck aus der)



Vom Christmarkt.

Der Christmarkt
von
Johann
Voethe.

I.

Zwischen dem Alten, zwischen dem Neuen befindet sich auch der Berichterstatter, welcher die mannigfaltigen Blüten und Früchte, die der deutsche Buchhandel mit Rücksicht auf das liebe Weihnachtsfest getrieben, wieder einmal zu einer kritischen Guirlande zusammenzubinden hat, so daß alles und jedes sich gut ausnimmt und womöglich nur die beste Seite dem Auge zuwendet. Und wenn auch das eine und andere, das ihm zum „Angebinde“ dargereicht wird, die Spuren der Hast und des unzulänglichen Könnens an sich trägt, im

ganzen hat er doch Ursache sich zu freuen über das Alte, das wieder neu geworden, und über das Neue, das heftiglich nicht gar so bald zum Alten zählen wird. Mit den „Ausgrabungen“ alter Kunstschätze wird im Kunstbuchhandel freilich allgemach ein Sport getrieben, der wie Schliemanns trojanische Mutungen an der Grenzlinie des Pachtlichen angelangt ist. Immerhin muß anerkannt werden, daß die mit Eifer betriebene Erneuerung des Alten nicht ohne günstigen Einfluß auf die Besserung des topographischen Geschmacks gewesen ist und daß der Verlagsbuchhandel durch Vergleichen und Prüfen ein immer schärferes Auge für schöne Formen und schöne Verhältnisse gewonnen hat.

Da liegen vor uns Mappen und Bände, die der schnellfertige Lichtdruck mit alter Kunstware gefüllt hat, vier fertige Arbeiten der Künstlerfeder, dort Studien

und Skizzen alter Meister, von denen wohl kaum einer je daran gedacht hat, daß sie nach hundert und aber hundert Jahren jüngeren Geschlechtern zum Genuß und zur Lehre dienen würden, — daneben die Erzeugnisse moderner Phantasie in Holzschnitten, deren Technik hin und wieder ans Wunderbare streift, und auf einem Papier, dessen Seidenglanz und Weichheit der Lithographie den Wettstreit mit Kupferstich und Radierung möglich zu machen scheint. Bei solchen Mitteln und solcher Ausstattung gewinnt auch das Unbedeutende und Unzulängliche gar leicht den Schein des Edlen und Vollendeten. Die Technik wird zur beiden Schmeiblerin, deren verführerische Bilde den Beschauer bezaubert, den Künstler aber zur Selbsttäuschung über den Wert seiner Schöpfung verleiten. Darum ist es gut, den Blick immer wieder vom Neuen zum Alten hinüberschweifen zu lassen, von Thumann zu Dürrer, von Liegenmayer zu Raffael, und sich an das mit „Demut“ überschriebene Epigramm Goethe's zu erinnern:

Seh' ich die Werke der Meister an,
So sehe ich, was sie gethan,
Betracht' ich meine Tüchlein,
Seh' ich, was ich hatt' toll'n machen.

Es ist nicht Zufall, daß wir diese Umschau auf dem Christmarkt mit einem Worte Goethe's eröffnen. Den Anlaß dazu gab die neue Prachtausgabe der Werke des großen Dichters, welche die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart herauszugeben begonnen hat. In ihrer Gesamterscheinung bildet das Unternehmen ein Seitenstück zu der unsern Lesern bekannten Prachtausgabe von Schillers Werken, die vor etlichen Jahren in demselben Verlage erschienen ist. Vor uns liegen die beiden ersten Bände, der eine gefüllt mit den lyrischen Gedichten, denen „Hermann und Dorothea“ angeschlossen ist, der andere die Dramen Götz, Egmont, Iphigenie, Tasso, Die natürliche Tochter, und Faust, erster und zweiter Teil, umfassend. Wie bei der vorerwähnten Schillerausgabe, hat die Verlagsbandlung auch in diesem Falle eine ganze Phalanx deutscher Illustratoren aufgeboten. Wenn insolgedessen namentlich der erste Band in Bezug auf den Charakter der Bilder ein etwas bunteschelliges Ansehen gewinnt, so kann man sich dabei mit dem Sprichwort *varietas delectat* in sofern trösten, als es ungemein interessant ist, die Handschrift der verschiedenen Künstler, wie sie uns aus ihren gemalten Werken bekannt ist, in den Holzschnitten wieder zu erkennen. Der Holzschnitt findet sich eben heutzutage mit jeder Art der Behandlung ab. Die Forderung, die schon Menzel an ihn stellte, nicht

nur den Strich der Zeichnung, sondern auch die Wirkung unbestimmt hingesehter Töne genau wiederzugeben, hat gegenwärtig unbesrittene Geltung. Es wird mit Feder, Kreide und Stift gezeichnet, es wird getuschelt, gewischt und gemalt. Der eine arbeitet fein und sauber bis in das Detail hinein, der andere legt die Zeichnung in festen Konturen an und begnügt sich mit einer Andeutung des Nebensächlichen, ein dritter giebt fast nur eine Skizze mit getuschtem Hintergrund, ein vierter nähert sich mit seiner Darstellungsweise dem Teppichstile und verzichtet auf die Wirkungen der Luftperspektive. An Abwechselungen und Überraschungen fehlt es also nicht. Im ganzen herrscht der schwere malerische Ton vor, was bei dem größtenteils der Münchener Schule angehörigen Mitarbeitern nicht wunder nehmen kann. Die Rollen sind von der Verlagsbuchhandlung durchweg mit Glück und Verständnis ausgeteilt, so daß jeder mit seinen Gaben so ziemlich an den rechten Ort gestellt ist. Mehr Melodie als in dem Zusammenspiel so verschieden gearteter Illustratoren findet sich bei der nicht minder reichen typographischen Dekoration, Initialen, Zwischentiteln, Kopf- und Schlußstücken, die hin und wieder mit symbolischen und allegorischen, selbst illustrativen Gedanken an den vorausgehenden oder nachfolgenden Text anknüpfen. Hier sind die Formen der späten Renaissance vorherrschend, und wenn man sieht, mit welcher Virtuosität Schick, Hammer, Götz, Schmidt-Pecht u. s. w. diese Formen handhaben, sollte man fast glauben, daß dieser Dekorationsstil eine nationale Bedeutung erlangt hat und daß das Formgefühl der Gegenwart in dem „gezähmten Barock“ seinen richtigsten Ausdruck findet.

Von Goethe zu Heinrich Heine — das ist ein Schritt von lichten Vergeshöhen zum nebelersfüllten Thale. Das Zwiespältige in Heine's Dichterseele, die schlichte Anmut natürlicher Empfindung und die nervöse Sentimentalität, welche nach grausigen Vorstellungen dürstet, die heitere Laune, die sich dem Augenblicke hingiebt, und der cynische Spott, der selbst das eigene Ich nicht schont, dieses rätselhafte Doppelwesen offenbart sich auch in dem Bilderschnucke, mit welchem Thumann die bei Adolf Tike erschienene Quartausgabe des Buchs der Lieder versehen hat. Der stattliche Band trägt, ebenso wie die neue Goetheausgabe, die Uniform seiner Vorgänger in demselben Verlage: Chamisso's „Frauenliebe und Leben“ und Hamerlings „Amor und Psyche“. Und nicht bloß die Uniform ist dieselbe, auch manche Gestalten erkennen wir wieder, die schlanken sittigen Mädchen mit der ovalen Kinnbildung und dem Stumpfnäschen, die wohlgestalteten Jünglinge, die sich um der Schönen Gunst bemühen, die reizenden Kinderengel mit den Schriftbändern und Schrifttafeln, das alles erscheint fast wie ein feststehen-

Goethe's Werke mit mehr als 800 Illustrationen erster und zweiter Künstler, herausgegeben von Heinrich Tunkel


der Apparat, der nur kleiner Änderungen in Haltung und Drapierung bedarf, um sich einem neuen Stoffe ohne Zwang anzubequemen. Daß es dabei nicht an geistreichen Einfällen fehlt, die an den Ton der Dichtung anklängen und die durch sie erweckte Verhüllung weiter spinnen, bedarf bei Thumann keiner besonderen Betonung. Schwer aber ist dem formgewandten Illustrator die Aufgabe gefallen, für die sogenannten Vollbilder, die nun einmal bei einem regelrechten Prachtwerke nicht fehlen dürfen, die geeigneten Szenen ausfindig zu machen. Bei der Lösung dieser Aufgabe ist der Künstler mitunter absichtslos zum Kritiker geworden, und zwar zu einem herben Kritiker, der die Schwächen der Dichtung ohne Rücksicht bloßlegt. Er führt den Beweis, wie schattenhaft, hehl und wesenlos gar manche Persönlichkeit ist, von deren Schicksalen und Gefühlen uns der Dichter unterhält. Zwei Beispiele mögen angeführt sein. Die weinerliche Sentimentalität, der „ins deutsche Quartier gekommenen“ Grenadiere kann heutzutage kaum noch eine Menschenseele diesseits der Vogesen rühren; auch Thumann hat sie offenbar nicht sehr ergrißen, und wenn er den beiden abgerissenen Kerlen Sacktücher in die Hand giebt, mit denen sie ihre Gesichter dem unmittelbaren Anblick entziehen, so läßt er uns wohl gestillt im Zweifel, ob es Weinen oder Lachen ist, was hinter dem Vorhange vor sich geht; man ist versucht zu glauben, daß er diesen ironischen Zug dem Dichter selbst abgelauscht habe. Noch schärfer tritt die Verlegenheit des Illustrators, der Mangel an Sympathie mit dem Dichter hervor, wenn

er das Grausige und Spukhafte in feste Formen zu bannen sucht. Offenbar war es nicht der innere Drang, der ihn das „lange Vaster“ mit dem ausgesprochenen Talente für Straßenraub ausfinden ließ. Wir fragen uns vergeblich, wemil der Streich es eigent-

lich verdient hat, erst befehlen und dann abgebildet zu werden. Müßlicherweise hat den Künstler sein guter Genius davor bewahrt, dem Dichter bis an die tragikomische Katastrophe zu folgen, wo die indignierte Mutter ihrem mißratenen Sprößling die Bibel ins Gesicht wirft und gleichzeitig der „tote Vater im schwarzen Predigergewand“ zur kräftigeren Hervorrufung der Gänsehaut nützliche Verwendung findet. Wir sind nicht der Meinung, daß die Lyrik nicht illustriert werden könne, wie oft behauptet worden, wohl aber, daß es eine gewisse Art von Lyrik giebt, die nur illustriert zu werden braucht, um ihre Verurteilung zu finden.

Wenden wir uns ab von dieser düstern Phantasmagorie zu heiteren Lebensbildern, die sich klar und faßbar auf dem Boden heimatischer Natur abspielen! Von dem Neuen zu dem Alten — dem alten, treuerzigen Ludwig Richter! Das ist der echte Lyriker unter den Illustratoren, da ist alles Sang und Klang, ernster Ergötzen und fröhlicher Schwelmeienthang, alles aus vollem Herzen, mit

voller Hand gespendet. Zwei Bilderreihen des trefflichen Meisters, die schon einige Jahrzehnte hinter sich haben, sind uns wieder auf den Tisch gelegt, allbekannt unter den Titeln „Mühs Haus“ und „Unser tägliches Brod“. Sie haben kürzlich den Verleger gewechselt, und wir kommen dem Erfuchen der jetzigen



Ruhezahl (Ferien)



Wald. 1820. Richter's „Mühs Haus“ und „Unser tägliches Brod“.

Verlaasbandlung 'Altbens Dürr', auf den Mendruch derselben hinzuweisen, um so lieber nach, als die alten Hellschnitte ein gar frisches und saftiges Ansehen gewonnen und durch den Einband einen neuen Schmuck erhalten haben. Was uns Ludwig Richter wert ist, was den Romantiker an ihm zum Maßstab erhebt, hat eine berufener Feder erst kürzlich in diesen Blättern auseinandergelegt. Man möge es nachlesen und beherzigen!

Nicht ohne eine Anwandlung von Wehmut schlagen wir die Marke auf, welche ein Vermächtnis Joseph Rübrichs birgt: Das Leben Mariens in acht- und zwanzig Konturzeichnungen (Einsiedeln, Benziger). Es ist eine der letzten Arbeiten des gefantenreichen Meisters, nach Durchzeichnungen von fremder Hand mittels Vordruck vervielfältigt. Das Gitterige in dem Zuge der Feder kommt vielleicht schon auf Rechnung des Originals, da es auch in dem vor zwei Jahren erschienenen „Leben des heil. Wendelin“ sich zeigt. Die Hand hat nicht mehr so willig wie ehemals dem Gebote der lebhaften Phantasie gehorcht, -- aber sie gehorchte doch und schuf ein Werk, das in dem Adel der Formen, in der Fülle der künstlerischen Ideen von der ungebrochenen Geistesfrische zeugt, die sich Andrich bis ins Greisenalter zu bewahren wußte.

Sn.

Korrespondenz.

München, Mitte November 1883.

Rgt. Es mögen drei Jahre sein, seit der berühmte Nordpolfahrer Julius von Payer von Wien nach München übersiedelte, um sich hier unter Anleitung des Professors Alexander Wagner ganz der Kunst zu widmen, in welcher er bis dahin als Dilettant sich versucht hatte. Seine Absicht ging dahin, in einem Cyklus größerer Gemälde die letzten Schicksale der Arantlinischen Nordpolverpedition zur Anschauung zu bringen, deren Terrain er bei seinen arktischen Reisen besuchte. Er hat nun, wie die Leser aus einer neulich mitgetheilten Zeitungsnotiz bereits ersehen, das erste Bild dieses Cyklus vollendet, das zugleich denselben als letztes in der Reihenfolge abschließen soll. Es führt uns die prägnante Schlussszene vor, die in der schrecklichen Wildnis sich abspielte. Ein namhafter Teil des Interesses, welchen das Publikum an diesem Erstlingswerke nimmt, mag wohl einerseits auf Rechnung des Gegenstandes, den es darstellt, andererseits am Monte des unter die Künstler gegangenen berühmten Reisenden zu stellen sein. Unter allen Umständen aber verdient Payers Arbeit die höchste Anerkennung.

Das Bild zeigt uns das Boot der Expedition mit dem Reste der Mannschaft, nach vorn in den Schnee eingesunken, nach hinten gehoben, und läßt uns die

schaurige Bemannung desselben mit einem Blicke überschauen. Die einen sind sichtlich schon länger erstarrt; bei den anderen bleibt man im Zweifel, ob sie im Sterben liegen oder dem Hunger und der furchtbaren Kälte bereits zum Opfer gefallen sind. Dieser vom Künstler trefflich aufgefaßte, zwischen Leben und Tod schwebende Moment ist ganz dazu angethan, die dramatische Wirkung des Bildes zu erhöhen. Ihren Gipfelpunkt findet sie jedoch in der einen noch lebenden Gestalt, die, auf dem hinteren Bootsende hoch aufgerichtet, in ungebrochener Kraft und ungezähmtem Troste dasitzt und mit der Blüthe in der Hand den nahenden Eisbären entgegen schaut. Die vorderste der Bestien erklimmt eben in unmittelbarer Nähe die Eisscholle, die sie noch vom Boote trennt, -- im nächsten Augenblicke wird der Kampf zwischen Mensch und Tier zur Entscheidung gelangen. Aber trifft auch die Kugel ihr Ziel, der Schütze vermag seinem Schicksale nicht zu entgehen, denn schon nahen andere Angreifer. Dieser eine noch Lebende trägt auf dem Bilde Payers die Züge des Kapitan Crozier, des Nachfolgers Franklins im Kommando der Expedition; seine Leiche wurde nicht aufgefunden, und es ward nie aufgeklärt, ob er den Tieren zum Opfer gefallen oder ob er, wie ein dunkles Gerücht ging, noch Jahre lang unter den Estimos lebte. In Bezug auf die Komposition bleibt nichts zu wünschen übrig; eines aber vermißt man, den Ausdruck der ingrimmigen Kälte der Polarnacht. Was uns der Künstler hier zeigt, ist eher eine laue Mondnacht der gemäßigten Zone. -- Die königl. Akademie der bildenden Künste hat Herrn von Payer für sein Bild, das er Starvation cove nennt, die silberne Medaille verliehen. Der Künstler wird sich demnächst nach Paris begeben und dort sich unter Munkasch weiterbilden.

Gleichzeitig mit Payers Bild waren im Kunstverein „Drei betende Nonnen“ von Rea! ausgestellt. Die Verwandtschaft, welche zwischen Farben und Tönen besteht, legt es nahe, dieses geistvolle Bild eine „Sonate in Weiß“ zu nennen, wie man desselben Künstlers „Elviers Cromwells Besuch bei John Milton“ füglich eine „Symphonie in Blau“ nennen möchte. Der Künstler stellte sich die schwierige Aufgabe, durch verändernde Abmischungen von Weiß zu wirken, und scheint mir dieselbe gelöst zu haben. Gleichwohl muß man solche und ähnliche Experimente immerhin für bedenklich erklären.

München erweist sich als einer der bedeutendsten Kunstmärkte der Welt: aus der letzten internationalen Kunstausstellung wurden um mehr als 700 000 Mark Kunstwerke verkauft, und verhältnismäßig noch günstiger gestalten sich die einschlägigen Verhältnisse in der Votalausstellung der Münchener Künstler, aus welcher

von 1300 Objekten nicht weniger als 350 um den Betrag von mehr als 100000 Mk. verkauft wurden.

In den Räumen des Ausstellungsgebäudes am Königsplatzes werden demnächst sämtliche von Professor Jos. Flüggen, Hermann Schneider, Ferd. Wagner, Frank Kirchbach u. a. für die Traudenburg bei Königswinter am Rhein ausgeführten Wandgemälde vorwiegend historischen und mythologischen Inhalts ausgestellt. Sie sind mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt und werden an Ort und Stelle mittels Kleisters an die Wände befestigt werden.

Wie bekannt, hat Professor Wilh. Vindenschmit im Laufe des heurigen Sommers den Sitzungssaal der Gemeindebevollmächtigten in dem von Hauberisser erbauten neuen Rathause zu Kaufbeuren mit Wandgemälden in heimischer Mineralmalerei geschmückt, welche, sich an die Geschichte der Stadt anlehnend, in allegorischen Figuren die Hauptbürgertugenden zur Anschauung bringen. Nach deren Vollendung galt es nun, die Frage der Ausschmückung des Sitzungssaales des Magistrats zu lösen. Der Magistrat wendete sich infolgedessen an den bayerischen Geschichtsforscher Prof. Dr. Theodor Heigel in München um Mitteilung hierzu brauchbarer Motive aus der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Kaufbeuren, und derselbe hat als solche die fünf nachstehenden bezeichnet: 1) Kaiser Heinrich VI. begegnet auf dem Rückzuge aus Italien in der Nähe der welfischen Burg Büren (Kaufbeuren) dem Trauerzuge, der die Leiche Herzog Welfs VI., des letzten welfischen Stammherrn in Süddeutschland, nach Steingaden überführt. 2) Kaiser Konrad IV. besucht 1240 die zum staufischen Hausgut gehörige Stadt Büren (erste urkundliche Bezeichnung Kaufbeurens als Stadt). 3) Ein kaiserlicher Herold verkündet, daß Ludwig der Bayer die Reichsstadt Beuren mit Stadtrecht und Freiheiten, wie sie der Reichsstadt Memmingen eigen waren, begnadete, 1339. 4) Kaiser Maximilian I. hält 1494 Hof in seiner Lieblingsstadt Kaufbeuren, auf deren Marktplatz er die Freybergische Behausung als Eigentum erwerben hatte. 5) Die protestantischen wie katholischen Bürger schwören 1697 auf dem Rathause vor einer nach Kaufbeuren abgeordneten Kommission Urfehde, um fortan Frieden halten zu wollen.

Kunsthandel.

Rgt. Photographien aus der Kasseler Galerie. Wie immerlich, ist aus der Konkurrenz um die photographische Nachbildung der Kasseler Galerie seinerzeit der Franz Haefleng'sche Kunstverlag in München als Sieger hervorgegangen. Die jetzt begonnene Publikation ist, der Würde und Bedeutung der berühmten Sammlung entsprechend, im größten Stil gehalten und der Umfang derselben auf 192 Nummern angelegt. Derselbe steigert sich aber bei Einzelnahme der mit der Galerie verbundenen Sammlung Habich auf 235 Blätter. Neben ist darin mit 11, van Dyck mit ebensoviel, Rembrandt mit 22, Teniers mit 5, Bouwerman mit 12, Franz Hals mit 7, Jordaens mit 5, Potter mit 2, Titian

mit 2, Palma Vecchio mit 3, Paolo Veronese mit 1 Werke vertreten. Die vorliegende erste Heftenrate enthält Blätter im größten Format von 52 zu 65 cm Bildhöhe, und es zeigen sich darin die Schwierigkeiten, welche der photographischen Wiedergabe alterer Gemälde entgegenstehen, in nicht leicht bewunderungswürdiger Weise überwunden, indem bei größter Kraft zugleich eine köstliche Klarheit der Töne, als in den tiefsten Schattenpartien hinein, erreicht worden ist.

Kunsthistorisches.

J. E. Das Haus der Vestalinnen. Eine wichtige Entdeckung wurde in Rom gemacht bei den Ausgrabungen auf dem Forum Romanum in der Nähe der noch stehenden, aber zum Abbruch bestimmten Kirche Sta. Maria Liberatrice. Über die Lage des alten Vestatempels, von dem nur noch ein runder Erdbau übrig geblieben ist, war man schon lange einig. Jetzt scheint man auch Gewißheit erlangt zu haben über das von den Vestalinnen bewohnte Haus, welches durch die auch wieder aufgefundenen Nova Via von dem Palatin getrennt wird. Der jetzt vollständig verschwundene Vestatempel wurde in früheren Zeiten schon zweimal entdeckt, nämlich im Jahre 1495 und 1549. Und zwar war derselbe damals noch erhalten, daß man Zeichnungen davon anfertigen konnte. Bei den Ausgrabungen von 1497 fand man auch zwölf große Postamente mit Stufen zu Ehren großer Vestalinnen. Nur dem Palatin trat ein ähnliches Postament im Jahre 1808 zu Tage. Die Ausgrabungen der letzten Tage haben wiederum drei solcher Postamente aufgedeckt. Man behauptet, daß der Ort, an dem dieselben gefunden wurden, unmittelbar zu dem Hause der Vestalinnen gehört. Das Gebäude, welches in der Nähe dieser Postamente zwischen der Nova Via und der Via Sacra an der Nordwestecke des Palatin jetzt ausgegraben wird, zeigt enorme Proportionen. Das Tablinum ist bereits mit seinen hohen Mauern ganz bloßgelegt. In ihm bemerkt man die Spuren eines bunten Marmorfußbodens Das Atrium, welches mit dem Tablinum durch einen Portikus verbunden ist, ist von einer Anzahl von Wohnräumen von verschiedener Größe umgeben. Man nimmt an, daß dieselben zur Aufbewahrung der Kultusgefäße u. dgl. gedient haben. Das ganze Mauerwerk ist gut erhalten und befindet sich unter der Straße, welche ruher von Sta. Maria Liberatrice nach dem Titusbogen hinauführt, jetzt aber allmählich verschwindet.

Vermischte Nachrichten.

3. Zur Inventarierung der Kunstdenkmäler in Thüringen. Die thüringischen Regierungen haben im Frühjahr d. J. eine Vereinigung dahin getroffen, daß durch Sachverständige, die von Ort zu Ort reisen, die in thüringischen Landen noch vorhandenen Kunstdenkmäler festgestellt werden, damit für ihre Erhaltung Sorge getragen und sie, soweit dies möglich, den Zwecken der Kunst und des Kunstgewerbes zugänglich gemacht werden können. Das Verzeichnis soll unter dem Titel „Kunstdenkmäler Thüringens“ im Druck erscheinen. Leider ist die Regierung von Schwarzburg-Sondershausen dem über die Verteilung der Kosten getroffenen Abkommen nicht beigetreten und infolgedessen von dem ganzen Unternehmen zurückgetreten. Das Unternehmen soll in fünf Jahren zum Abschluß gebracht werden unter einem Veranschlagte von 30000 Mark. An den Weimarer Hof hat die Regierung eine Vorlage betreffend die Bewilligung von 2200 Mark jährlich zu diesem Zwecke gelangen lassen.

Eine dritte österreichische Expedition nach Kleinasien. Der vorjährigen archäologischen Expedition, welche bekanntlich von einer kleinen Gesellschaft österreichischer Kunstfreunde, an deren Spitze Ernst Curtius stand und August Johann v. Sackenstein standen, nach Kleinasien gesendet worden war, ist in diesem Herbst eine neue solche Unternehmung gefolgt. Von dem großen, in dieser Zeit schriftlich an inhaltlich geschätzten Grabmale in Epfen, deren Untersuchung und Ausgrabung die Hauptaufgabe der vorjährigen Expedition bildete, waren die ausgedehnten altgriechischen Relief-Friesen nach Wien gelangt, ein Teil aber, nämlich das Portal des Hauses und ein kolossal Sarkophag, wegen ungewöhnlicher Transportschwierigkeiten bekanntlich vorläufig an Ort und Stelle verblieben. Nachdem jene Relief-Friesen als eine Widmung der genannten Gesellschaft in den Besitz der kaiserlichen Antikensammlungen

übergegangen sind, bestand der Wunsch, auch den Rest des gewaltigen Denkmals einzubeten. Der Vordruck in Konstantinopel gelang es, die Erlaubnis dazu von der osmanischen Regierung zu erwirken, und auf Betrieb der Herren Nikolaus Tomba und Graf Edmund Jabn, denen auch die Veranlassung und das glückliche Gelingen der vorjährigen Expedition hauptsächlich zu danken war, um alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen und durch Privatbeiträge die nicht unbedeutenden Geldmittel aufgebracht worden. Die Mission des reitenden Jägers Johann v. Liechtenheim, welcher künftighinartige Bestrebungen in Österreich seit Jahren mit persönlichem Anteil verfolgt und unterstützt, sicherte auch das neue Unternehmen in entscheidender Weise; außerdem trugen, wie früher, Graf Karl Zankovonsky, Baron Albert Rothschild, Graf Edmund Jabn, Nikolaus Tomba und Albrecht Ritter v. Lanna in Prag bei. Vor zwei Monaten begab sich der Ingenieur Gabriel Knafl v. Dobnisdorf, welcher die schwierigen technischen Arbeiten der vorjährigen Expedition geleitet hatte, im Auftrage der Genannten an Ort und Stelle, begleitet von einem kleinen Stabe Triestiner Arbeiter und dem vom Reichs-Archievministerium ihm zugeordneten Feuerwerker Johann Schöber von Graz. Die Aufgabe, die er dort vorfand, in mühevoller und dürfte ihm mehrere Monate beherrschend. Es gilt den gefährlichen Transport ungewöhnlich großer Steine, welche in irakentischer Gebirgsebene von dem Gipfel eines 2400 Fuß hohen, fast abflurenden Berges sieben Stunden weit an das Meer zu bringen sind. Das Portal besteht aus drei kolossalen Stücken, welche ein Gesamtgewicht von 260 Zentnern besitzen. Der Sarkophagkasten, der eine griechische Inschrift trägt, und der beiderseits reich mit Reliefs verzierte spitzbogige Sarkophagbedeckel haben annähernd die gleiche Schwere; ein gleichfalls reich mit Bildwerken ausgeschatteter zweiter Sarkophag von ebenso enormer Größe kommt hinzu, den die Gesellschaft sich verpflichtet hat, für die Antikensammlung des Sultans nach Konstantinopel zu bringen. Beernachtigt wurden die Arbeiten anfänglich durch den Mangel an Arbeitern im Lande und durch Wassermangel, da die Cisternen bis auf einen trüben Bodenlag verheert waren; im Oktober hatte die obdachlose Kolonie mehrere Tage hindurch von anhaltenden Regengüssen zu leiden, und wurde ein Teil der zugelaufenen Arbeiter von dem Kaimasam, der samt sieben berittenen Gendarmen in Perion erröhten, mit blanker Klinge als „Räuber“ zu Paaren getrieben und in Ketten gefangen abgeführt. Dank der Energie des Ingenieurs geht aber die Unternehmung befriedigend von statten; mit dem Eintreffen des Transportbüfies „Polar“, Kommandant Salvini, welches ihr auf Initiative des Oberstamwerers Grafen Crommelle dienlich zugehoben wurde, wird sie rasch ihr Ende erreichen. Sofern nicht Unglücksfälle eintreten, wie sie bei einer derartigen, nicht allein auf persönlichen Mut und Ausdauer gestellten, sondern von Zufällen abhängigen Aufgabe im Orient immer zu gewärtigen bleiben, darf man also hoffen, in kurzem alle Teile des gehobenen Kunstschatzes in Wien vereinigt zu sehen. Um so dringlicher wird dann die Frage, welche bereits die Beamten des Antikensabinetts beschäftigt und auch

in hiesigen Künstler und Gelehrtenkreisen ventilirt wird, ob und in welcher Weise es möglich sein wird, dem ganzen Monumente eine würdige einheitliche Aufstellung zu verschaffen.

J. E. Rom. Seit mehr als einem Jahre wurde der sogenannte Antoninische Tempel auf der Piazza di Pietra in Rom, welcher zur päpstlichen Zeit als Jolkamt diente, soweit es die Umstände erlaubten, restaurirt und zur Borse umgewandelt. Im Inneren des gewaltigen Tempels, den viele, unter ihnen Canina, für die Überreste des Porticus Atrianarum und des von Agrippa erbauten Neptunstempel halten, hat man große Sale mit Glaspuppelbedeckung, Springbrunnen, Wand- und Deckenmalereien in den Wölbungen des Hauptraumes hergerichtet. Die großen eli korinthischen, kannelirten Marmorsäulen, welche noch von der Seitenfassade des antiken Tempels — die Hauptfront lag nach der Via Flaminia, dem jetzigen Corso zu — übrig geblieben sind, und heute die Hauptfassade des Gebäudes bilden, wagte man jedoch nicht zu isoliren, weil es schon der Architekt Fontana, als man im 17. Jahrhundert den Tempel von den hineingebauten Wohnhäusern säuberte, um denselben in das Jolkamt umzuwandeln, nicht für geraten erachtete, die 15 m hohen und aus übereinander ruhenden Marmortronnmeln bestehenden Säulen ohne feste Verbindung untereinander zu lassen. Um die arg verwitterten Säulen zu stützen, verband Fontana dieselben durch von Jostern unterbrochene Mauern. Heute ist man bei der Restaurirung des Tempels kühner vorgegangen. Ende Oktober ist man mit der Isolirung der vier mittleren Säulen fertig geworden, so daß jetzt wenigstens ein Teil der kolossalen Vordhalle in majestätischer Weise zur Geltung gelangt. Es scheint jedoch, als wolle man die übrigen Säulen der Vordhalle nicht isoliren; jedenfalls wurden die Gerüste bereits abgetragen. Auch hinsichtlich des prachtvoll ornamentirten Architravs hat man sich auf eine unvollständige Restaurirung beschränkt. Zimmerhin hat der herrliche Tempel in dem noch stehenden Teil der Fassade durch die neuesten Arbeiten bedeutend gewonnen.

Vom Kunstmarkt.

x. Kölner Kunstauktion. Am 17. und 18. Dezember wird die Firma A. M. Heberle (N. Kemper's Söhne) zwei Sammlungen moderner Olgemälde, Aquarelle und Zeichnungen versteigern. Die eine stammt aus dem Nachlaß des bekannten rheinischen Kunstfreundes Jakob Ruhr in Eszkirchen, die andere aus dem Besitz des Herrn K. Stidel in Kiel. Bemerkenswert sind besonders zwei italienische Landschaften von Oswald Achenbach, zwei biblische Bilder von Eduard v. Gebhardt, wie denn überhaupt die Düsseldorf'sche Schule und demnach Belgier und Holländer das größte Kontingent gestellt haben. Von Berühmtheiten seien noch hervorgehoben: Knaut, Menzel, Calame, Dier, Mührich, Overbeck, Passini, Kotelmann, Braith Wenglein, Deffregger, Gabr. War, Schellhorn, Verhulst, Nemi van Saanen. Der Katalog zählt im ganzen 285 Nummern.

Inzerate.

Der Anschauungs- und Lese-Zirkel für Kunst, Architektur und Kunstgewerbe von Johannes Alt in Frankfurt a. M.

— das einzige Institut dieser Art in Deutschland — bietet 75 deutsche, französische und englische Fach-Zeitschriften, sowie einzelne hervorragende Lieferungswerke zur regelmäßigen Benutzung und Kenntnissnahme. **Kunstschulen, Kunstfreunde, Künstlergesellschaften, Architekten, Baumeister, Bauschulen, Kunstgewerbetreibende, Fabrikanten,** werden aus dem Abonnement, neben gemüthlicher Unterhaltung, vielfachen Nutzen ziehen. Auswahl aus den 75 Nummern nach Belieben. Abonnementspreis für je 6 Monate M. 8. —, M. 10. — etc. je nach Wahl.

Der Zirkel erfreut sich bereits einer lebhaften Teilnahme in ganz Deutschland und Österreich und zählt über 100 Mitglieder. Ausdrückliche Programme auf Verlangen gratis.

Hogarth's Zeichnungen

nach den Originalen gestochen. Mit der vollständigen Erklärung von G. C. Lichtenberg, fortgesetzt, ergänzt und mit einer Biographie Hogarth's versehen

von Dr. F. Kottenkamp.

93 Stahlstiche und 40 Bogen Text. **Ermäßigter Preis** in elegantem Einband 15 Mark.

Rieger'sche Verlagshdlg. in Stuttgart.

Für Weihnachten.

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis VI. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbendruck

mit erläuterndem Text in vier Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch.

HEINRICH KÖHLER,

Königlicher Bibliothekar und Professor an der Universität zu Bonn.

Seben gelangten zur Ausgabe.

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten neuen Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke für Kunstfreunde, Künstler, Architekten u. s. w. zu drei verschiedenen sehr geeigneten Preisen dar, wobei besonders zu beachten ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M.) nach wie vor bestehen.

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunst-Vereine in Augsburg, Stuttgart, Seilbrunn am Neckar, Wiesbaden, Würzburg, Jülich, Nürnberg, Bamberg, Bayreuth und Regensburg veranstalten, wie bisher, auch im Jahre 1884 gemeinschaftliche permanente Ausstellungen, unter den bereits bekannten Bedingungen für die Einwendungen, von welchen hier nur diejenige hervorzuheben wäre, daß alle Kunstwerke von Nord- und West-Deutschland nach Wiesbaden, von Oesterreich nach Regensburg, vom Süden und aus München nach Augsburg einzuenden sind, und vorstehenden Turnus vor- oder rückwärts zu durchlaufen haben.

Die geehrten Künstler und Künstlerinnen werden daher zu zahlreicher Einwendung ihrer Kunstwerke mit dem Bemerken eingeladen, vor Einwendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Ansehung ihres Umfangs und Gewichtes, gefällige Anträge stellen zu wollen; und werden zugleich in Kenntniß gesetzt, daß im Jahre 1882, 83 die Ankaufe der Vereine und Privaten ca. 60000 Mark betragen haben.

Regensburg im Dezember 1883.

Im Namen der verbundenen Vereine: der Kunstverein Regensburg.

Auktion moderner Gemälde.

Die Sammlungen des verstorbenen Fabrikbesizers Herrn

Jacob Ruhr in Euskirchen

und des Kgl. Steuer-Empfängers und Rentanten Herrn

F. W. K. Stickel in Kiel etc.

kommen den 17. und 18. December durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung. Dieselben enthalten:

A. Gemälde, dabei O. Achenbach (2), Bokelmann, Braith, Defregger, Deger (2), Deiters, v. Gebhardt (2), Gérard, Grützner, Hacker-Horst, Kaulbach, Klombeck, Knaus, Max (2), Oeder, Osterwald (2), Pallik, Salentin (2), Andr. Schelfhout (4), Ant. Seitz, Siegert, Verboeckhoven, Verschuur, v. Wille etc. 163 Nrn. — B. Aquarelle und Zeichnungen. 199 Nrn. — C. Prachtwerke. 16 Nrn.

Der illustrierte Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Heideloff's

Ornamentik des Mittelalters.

Verzierungen etc. im gothischen und romanischen Stil.

200 Kupfertafeln mit Text.

Preis M. 30.—

Verlag von C. Geiger in Nürnberg.

Römische Modelle

männliche und weibliche, (3)

nach dem Leben photographirt; nicht gerade sehr schöne, aber ächte Typen, ohne jede Retouche, in Quartformat à M. 1. 50.

Alle übrigen derartigen Collectionen in allen Formaten zu billigsten Preisen stets vorrätig bei

Hugo Grosser, Kunsthandlg.

Specialität Photographien.

Leipzig, Langestr. 37. II.

Zur Hälfte des Ladenpr. offerire:

1 Jhrb. d. K. Pr. Kunstsamml. I—IV

(I. II. Hlbbd., III. IV. br.).

Bode, Ital. Portraitsculpt. d. XV. Jhrh.

Berlin 1883.

Berlin, Markgrafenstr. 48.

J. A. Stargardt.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Berlin C. E. Eckart, 24 Wallstr. 24. | |
| Specialität | Cartons, Passepartouts, Tabakalben von Cartons resp. Aufträgen auf Steine, Radierungen, Zeichnungen, Appareten fertigt als Specialität in den feinsten Sorten jeden Form und Größe von einfachen bis zu den elegantesten Ausführungen. |
| | Einrahmungs-Teichte. |
| | Samml.-Papier für Einrahmungs-Zwecke. |
| | |

Im Verlag von E. A. Seemann ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Ornamentale Formenlehre.

Eine systematische Zusammenstellung des Wichtigsten aus dem Gebiete der Ornamentik, zum Gebrauch für Schulen, Musterzeichner, Architekten und Gewerbetreibende zusammengestellt von Franz Sales Meyer, Prof. an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. 300 Tafeln gr. Fol. mit erläuterndem Texte.

Dieses Werk ist auf Grund des in Fachkreisen durch seine vorzügliche Brauchbarkeit bekannten und geschätzten Unterrichts-Apparates der großherzoglich badischen Kunstgewerbeschule in Karlsruhe bearbeitet und erscheint in 3 Lieferungen von je 100 Tafeln gr. Fol. Preis der Lieferung M. 2. 50.

Xylographen

ersten Ranges stets gesucht.

Proben erb. G. Heuer & Kirmse.

(4)

BERLIN W.

Verlag von Raimund Mischler in Berlin S.W., Wilhelmstr. 9.

Ed. Hildebrandt's Aquarelle.

Neu! Neue Folge. Dritte Serie. Neu!

5 Blatt auf gr. Solie-Cartons in japanischer Cartonmappe 50 Mark.
 (1) Wunderbaum. (2) Wald. (3) Cadix. (4) Grotte d. Pöthippo. (5) Sevilla.

Von Hildebrandt's Aquarellen erschienen früher: Reise um die Erde 74 Bl.,
 Aus Europa 12 Bl. Neue Folge 1 u. II 10 Bl. — Inhalt-verzeichnisse gratis.
 Preis pro Blatt 12 M. bei Entnahme von 6 Blatt an nur 6 M.

Den schönsten Zimmer Schmuck bilden die beiden Original-Radierungen

Heidelberg und Köln von B. Mannfeld

in ihren Künstlerhand erfindenen radirten Umräumungen im Renaissancegeschmack
 Größe der Radierungen 102 x 107 Cmt. Preis des Blattes 40 M., beide Blätter
 zusammen nur 70 M.

Menerheim, Paul, A. B. C.

27 Blatt in Farbendruck mit Schnitt mit Reimen von

J. Trojan. 2. Aufl. 1885. eleg. cart. 7 M.

27 Blatt in Farbendruck mit Schnitt mit Reimen von

J. Trojan. 2. Aufl. 1885. eleg. cart. 7 M.

Mohn, B. P., Kinderlieder

und Reime. 12 Bl. in Farbendruck mit

Text und Melodien. Zweite
 um ein Titelbild vermehrte Aufl. 1885. 12. eleg.
 cart. 10 M.

„Es ist nicht, als ob diesem Werkchen dessen
 Gelingen in keiner Literatur zu finden sein dürfte.
 Es ist ein Gemach, in dem nicht, aber viel, gerade
 die Kinder, die in der cränkelten Kinder-
 Welt leben, Monatshefte.“

Olfers, M. v., Vieliebchen. 12 Bl. in Farbendr. 12. eleg. cart. 5 M.
 Stille, D., 1. Jahr in Bildern u. Blättern. 12. Prachtb. Statt M. 45 nur 10 M.
 Stille, D., Eine Reise in Bildern. 12. Prachtb. Statt M. 45 nur 22 M.
 Buddenbrock, J. v., Jehovahblumen. 12. Prachtb. Statt M. 45 nur 20 M.

Su beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen. (2)

Grosse Kölner Kunst-Auktion.

Die reichhaltige Kunst-Sammlung des Herrn

D. Schwarzschild in Homburg v. d. Höhe

wird den 3. bis 7. December durch den Unterzeichneten in Köln versteigert
 Kataloge (413 Nummern) sind zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Soeben erschien:

Cavallucci et Molinier, Les bella Robbia, leur vie et leur oeuvre.
 Avec plus de 100 gravures dont 3 eaux-fortes.

Fr. 30.— = Mk. 24

Collignon, Mythologie grecque de la Grèce. Avec 131 gravures sur bois.
 Relié Fr. 4.— = Mk. 3.20.

Lenormant, Monnaies et médailles. Avec 151 gravures sur bois.
 Relié Fr. 4.— = Mk. 3.20.

Müntz, Les historiens et les critiques de Raphaël.
 Illustré de plusieurs portraits de Raphaël.
 Fr. 6.— = Mk. 4.80.

Pattison, Claude Lorrain, sa vie et son oeuvre d'après des documents
 nouveaux. Fr. 30.— = Mk. 24.—.

R. Schultz & Cie, Sortiment.

Berger-Levrault's Nachfolger.

10, Jungferngasse. Strassburg i. E. (2)



Tanagra-Figuren.
 Katalog mit 20 Illustrationen dieser „köstlichsten Kunsthandels“ versendet gratis und franco
Fritz Gurlitt,
 Kunsthandlung.
 Berlin W.,
 29 Behrenstrasse.

Im Verlag von E. A. Seemann in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Kulturhistorischer Bilderatlas.

II. Abteilung. -Mittelalter.

120 Tafeln quer 4" mit Erläuterungen herausgegeben von

Dr. A. Essenwein

Druckr. des german. Museums in Nürnberg.
 10 Mark, gebunden 12 M. 50 Pf.

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage
 in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen.
 2 Bände engl. cart. M. 21.
 in Halbfranzband M. 26.

DÜRER

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst
 von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden
 gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl.
 cart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft. Berlin (enthaltend moderne und klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerke, Photographuren etc.), mit 4 Photographien nach Kaulbach, Rembrandt, Müller, Van Dyck, ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einlösung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen (13)

A. A. Winkelmann's
Befehle d. Kunst d. Alterthums.
 Mit einer Biographie und einer
 Einleitung versehen
 von
 Professor Dr. Julius Lessing.
 Gebunden 5 Mark 20 Pf. (3)


Verzu drei Verlagen: von Paul Neff in Stuttgart, von Woldemar Urban und von Ad. Titz in Leipzig.

Druckt unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann. — Druck von August Bries in Leipzig

Leirvane

findet. Prof. Dr. E. von
Lunow. Wien. T. 1.
nach mehr 25 Jahren
in Pallas Landung u.
C. 1. a. Bartend. 8.
10. 18. 18.

13. Dezember



June 1896

[illegible]

1885.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Er erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag von Juli bis Ende September alle 14 Tage für die Abonnenten der „Zeitung für bildende Kunst“ gratis. Für nicht abnehmende Leser kostet der Jahrgang 6 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

[illegible]

Dom Christmarkt.

II.

den älteren Prosdichtern, die uns von den Herrlichkeiten fremder Länder und Völker erzählen oder Natur und Kunst der deutschen Heimat im Bilde zeigen, hat sich in diesem Jahre kein neues gesellt. Der Brunnen scheint ausgeschöpft oder das Rezept für die illustrierten Quartanten und Zettlanten dieser Gattung seiner Wirkung auf die Kauflust nicht mehr sicher zu sein. Das schöne Unternehmen der Verlags-

Handlung von Hirt & Sohn in Leipzig: Nordlandfahrten muß indes wohl ausgiebigen Beifall gefunden haben, da den ersten drei Bänden noch ein Ergänzungsband gefolgt ist: Holland und Dänemark, herausgegeben von Dr. v. Hellwald und H. Weitemerer. Die Ausstattung ist wie bei den vorausgegangenen Abtheilungen eine vorzügliche, Zeichner und Holzschnyder haben gleiches Verdienst an dem Gelingen des Werkes, welches namentlich in den Holland gewidmeten Seiten eine ganze Reihe merkwürdiger, kunstgeschichtlich interessanter Baumerte vor Augen führt. Gleiches Lob verdient das von uns ebenfalls schon im vorigen Jahre besprochene, ungemein reich und trefflich illustrierte Prachtwerk: Palästina in Wort und Bild, nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Weizen Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. Der erste Band desselben wurde mit der 29. Lieferung abgeschlossen. Der zweite Band bringt uns von den Trümmerstätten der Römerherrschaft bei Baalbek in die Thäler und auf die Höhen des Libanon, von dort wieder an die Meeresküste, den Boden, auf welchem die Phönizier einstmal ihre meerbeherrschende Macht begründeten und nachmals der Islam eine neue Kultur entwickelte, von der noch heute gewaltige Burgen und hohe Moscheen zu reden wissen. Die Verlagsbandlung setzt uns in Stand, den Lesern eines der schönsten Landschaftsbilder, den Blick auf Sidon, diesen Zeiten beizufügen. Von Tyrus führt uns der Weg in die Bucht von Akko, die Küste entlang nach Jaffa, Ramle und Yvda, von dort an den einst von den Philistern bewohnten Landstrich und in den südlichen Teil von Judäa.

der Substantive von 6. und 7. Genus. (Zweite Beilage.)

) Inzwischen erhielten wir auch einige Probeillustrationen aus der in der vorigen Nummer besprochenen Prachtausgabe von Goethe's Werken, welche hier nachträgliche Verwendung finden.

wo die Namen Hebron und Saren an die biblische Erzählung von Abraham und seiner Sippe erinnern. Aus der Erbare der mohammedanisch orientalischen Kultur treten wir wieder heraus bei Petra, wo die Römervelt in den Felsgräbern mächtige Spuren ihres Daseins hinterlassen. Durch die Felsgebirge mit tief eingeschnittenen Schluchten geht die Wanderung weiter nach der zwischen den beiden Ausläufern des roten Meeres gelegenen sinaitischen Halbinsel. Wunderbare Landschaftsbilder, meist beherrscht von den zackigen Höhen des Zerbat, ziehen an unserem Auge vorüber. Zum Schluß hatten wir noch den Denkmälern des christlichen Anachoretentums, den Klöstern und Kläusen jener sonderbaren Heiligen, einen Besuch ab, die an der

befassen. Der Umfang des ganzen Werkes ist mit 25 Lieferungen voraussichtlich wohl zu knapp bemessen; die Abnehmer desselben werden aber gewiß keinen Einwand erheben, wenn der gleichmäßigen Durchführung zuliebe die Lieferungsanzahl verdoppelt werden sollte. Die Illustrationsprobe, welche die Freundlichkeit des Verlegers uns beizufügen gestattet, haben wir um deswillen gewählt, weil sie ein wenig bekanntes Jugendgemälde Raffaels wiedergibt, das dem großen Urbinaten von den Kennern bald zu- bald abgesprochen wurde.

Ebenfalls aus einer Besprechung in Nr. 7 dieses Blattes sind unseren Lesern die Lichtdruckreproduktionen von Raffaels Stanzbildern bekannt, welche der



Die Werkstatt des Meisters. Ein Bild von Raffaels Stanzbildern.

Grenzscheide von Asien und Afrika sich mit der Abtötung des Fleisches befassen. Die noch ausstehenden Lieferungen des prächtigen Werkes werden den Wanderzug der Juden von Norden nach Süden noch weiter verfolgen und von Suez nach dem Lande Gosen hinüberführen.

In der Ausstattung — Holzschnittillustrationen im Text mit Beigabe von Kupfern — am nächsten verwandt ist dem vorerwähnten Werke das überaus dankenswerte und mit gleichmäßiger Gediegenheit durchgeführte Unternehmen der Verlagsbandlung von J. Engelhorn in Stuttgart: Die Kunstschätze Italiens in geographisch-historischer Übersicht geschildert von Carl von Lützow. Da der wissenschaftliche und künstlerische Wert dieses illustrierten Cicero unsrer Lesern schon aus einer Besprechung von W. Lübke (Jahrg. XVIII, S. 96) bekannt ist, so beschränken wir uns auf die Bemerkung, daß bis jetzt 12 Lieferungen erschienen sind, von denen die letzten 10 mit der Kunst der Lombardie und Piements

Kunstverleger Ad. Gutbier in Dresden als Sonderabdruck aus dem großen Raffaelwerke seines Verlages mit Erläuterungen von W. Lübke herausgegeben hat. Es sei ihrer hier besonders erwähnt als einer namentlich für angehende Kunstjünger vorzugsweise geeigneten Festgabe. Dasselbe gilt bezüglich einer Sammlung von Handzeichnungen alter Meister (Verlag von Buchholz & Werner in München), welche 36 Lichtdruckblätter in Folio enthält, deren Originale, größtenteils aus der Sammlung Suermondt stammend, sich im Berliner Kupferstichkabinett befinden. Die Auswahl ist insofern eine empfehlenswerte, als sie sich durch Mannigfaltigkeit des Inhalts sowohl bezüglich der Künstler, deren Handschrift die Blätter vergegenwärtigen, als auch in betreff der dargestellten Gegenstände auszeichnet. Neben Schongauer, Dürer und Holbein erscheint Raffael und Francia, neben Rembrandt*) und Rubens tritt

Der, wie es scheint, den falschen Vornamen Paul nicht los werden kann.



hineingelesen, so leicht nicht davon ablassen wird, bis er die letzte Seite erreicht hat. Der Verfasser hat, wie uns scheint, von Frig Meuter mancherlei gelernt, wenigstens erinnert die Kleinmalerei ländlicher Zustände mit den reizenden humoristischen Zügen und der mundartlichen Würze mitunter lebhaft an die Art, wie der vielgelesene Mecklenburger den Zuhörer in seinen Gestaltenkreis einführt.

Noch sei einer Erscheinung erwähnt, welche für angehende Künstler, die der historischen Wahrheit nachgehen, besonderes Interesse haben dürfte, der kulturhistorische Bilderatlas, welcher aus dem Seemannschen Verlage hervorgegangen ist, beziehentlich hervorgehen wird; denn einstweilen liegt erst die zweite Abteilung des Gesamtwerkes vor. Diese umfaßt das Mittelalter, bearbeitet und mit erläuterndem Text versehen von A. Essenwein, 120 Tafeln in Querquart. Die erste, der Antike gewidmete Abteilung soll der Ankündigung des Verlegers zufolge im nächsten Jahre erscheinen und später eine dritte und vierte Abteilung das Unternehmen bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts führen.

Damit in der Reihe der vielen ernsthaften Druckwerke, von denen bisher die Rede war, auch die lustige Person nicht fehle, die sich auf ihre Art vergnügt, die das volle Behagen aber erst überkommt, wenn sie verständnisvolle Zuschauer und Zuhörer findet, hat sich ein kleines Quartbändchen vom Rheine eingestellt, das den Titel führt: Von Biebrich nach Antwerpen, eine freie Rheinfahrt von Walter von Dieß, mit 50 Illustrationen namhafter Künstler Düsseldorf's (Düsseldorf, Voß & Co.). Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um eine der landläufigen Reisebeschreibungen, bei der die Person des Beschreibers nur die Bedeutung eines beliebigen Jemanden hat, sondern um persönliche Erlebnisse und Abenteuer. Die Rheinfahrt, von der uns das hübsche Buch unterhält, hat schon insofern einen ganz absonderlichen Charakter,

als sie auf zwei sogenannten „Seelenverkäufern“ von zwei lustigen Rumpen ausgeführt wurde. Als einziger Reisefährte und Gesellschafter mit Zusicherung freier Fahrt wird ein mit dem Wassersport vertrauter Fudel namens Bartolo mitgenommen, der uns gleich auf der fünften Seite des Buches in einem von A. Teiler ausge-

nene Anbieter und Verehrer zu werben. Der Reinertrag ist, wie auf dem Titel zu lesen, für die Kasse des „Centralvereins für Körperpflege“ bestimmt; die hoffentlich sehr zahlreichen Käufer des lustigen und reizend ausgestatteten Buches genießen also das tröstliche Bewußtsein, zugleich mit dem eignen Vergnügen eine



Der H. Sebastian, von Raff. 1. — Lucas. Die heilige Anna. — Zimmermann. 1800.

führten Porträt vorgestellt wird. Leichtes Skizzen, hin und wieder auch weiter ausgeführte Zeichnungen von Th. von Edenbrecher, Simmler, Alb. Bauer, Andreas Achenbach, Bautier, Ernst Koeber, Volkbart, Campbause u. c. begleiten die mit frischem Humor vortragene Erzählung von den Schicksalen und Erlebnissen der beiden Pseudogrönländer. Und was ist der Zweck des Buches? Nicht etwa! bloß der flüchtigen Unterhaltung zu dienen, sondern der im verflochtenen Jahre zu hohen Ehren gelangten Göttin Hygieia

ihöne Aufgabe und edle Bestrebung gefördert zu haben.

Vom Rhein und seinen Herrlichkeiten erzählen uns auch zwei tollelale Radirungen des unsern Lesern aus verschiedenen Arbeiten bekannten Kupferstechers B. Mannfeld. Die eine giebt eine Ansicht des Schloßhofes von Heidelberg, die andere einen Durchblick durch den Hof des Rathhauses zu Köln, jedoch das Auge rechts die als ein Meisterwerk nieder-rheinischer Renaissance berühmte Verhülle freilegt und im Hintergrunde an den mächtig aufragenden Massen

des Demos haften bleibt. (Verlag von Raimund Mitscher in Berlin. Beide Bilder sind von einer frei erfundenen, reichen dekorativen Umrahmung eingefasst, deren wesentliches Element 1. zu i hermenartige Figuren, eine weibliche und eine männliche, von mächtigen Formen bilden. Die materielle Behandlung ist in dem einen wie in dem andern Falle von blendender Wirkung und behndet zugleich das feine Verständnis des Künstlers für die Schönheiten der Architektur. — Im Zusammenhang mit diesen beiden Prachtleistungen der Radirnadel erwähnen wir auch eines Neudrucks der bekannten Radirung Ludwig Richters „Die Christnacht“ (Verlag von Alpbens Dürr, jener überaus sinnigen Komposition, welche zwei mit einem brennenden Christbaum auf die in Nacht geküllte Stadt niedererschwebende Engelgehalten darstellt. Unter der Hauptgruppe erscheint eine ganze Schar fröhlicher Kinderengel mit dem schlafenden Christuskinde beschäftigt, das die einen neugierig bewundernd anstauen, während andere Kinderespizung und heilige Gaben mit sich führen oder aus Körben Äpfel und Nüsse zur Erde hinuntererschütten.

Und nun kommen wir selbst zu den bunten Gatten, die für Kinderaugen und Kinderherzen bestimmt sind. Die Engel, die das Spenderamt üben, haben diesmal reichlich vorgesorgt. Selten sind so viele und so schöne Bilderbücher auf dem Christmarke erschienen wie in diesem Jahre. Im allgemeinen herrscht dabei der englische Geschmack vor, der das Kolorit nur zur Augenlust dienen läßt, nicht aber zu dem Zwecke, Innenräume oder landschaftliche Scenerien nach den Regeln der Kunst durch Abstufung der Töne perspektivisch zu vertiefen. Die Unzulänglichkeit des Farbendrucks, der ind der Kosten wegen mit einer beschränkten Farbenskala behelfen muß, fällt bei dergleichen materiellen Versuchen hart ins Auge, weshalb die illuminirende Anwendung der Farbe, die Beschränkung des Kolorits auf Lokaltöne, die nur durch die in der Konturplatte angelegten Schatten gebrochen werden, zweifellos den Vorzug verdient. Die sonstigen Eigentümlichkeiten des englischen Geschmacks, die unsymmetrische Verstreuung von innerlich zusammenhanglosen oder auch zusammenhängenden Einfällen um den Text herum, die Unregelmäßigkeiten im Umriß der Bildfläche, die auf japanische Einflüsse hinweisende naturalistische Ornamentation mit grotesken Spielereien, — diese angloamerikanischen Sonderbarkeiten wurden sich nur ausnahmsweise und auf ein gewisses Maß reduziert in den Bilderbüchern deutschen Ursprungs wieder. Ein hübsches edel englisches Kinderbuch, das allen Anforderungen des Weihnachtsmades unserer Vettern jenseits des Kanals entspricht, ist mit deutscher Übertragung des Textes bei C. Zwickmeyer in Leipzig erschienen. Es führt den

Titel: Im Dämmerstündchen, nach J. E. Weatherly herausgegeben von G. Benseler, illustriert von Miss E. Edwards und J. E. Staples. Ein Seitenstüd dazu hat der Kunstverlag von Th. Ströfer in München gebracht: Schlaufköpfchen, alte und neue Zinnsprüche, mit Illustrationen von Fizzie Vawson zum Coloriren. Dieses Quartbändchen enthält nur einige wenige bunte Blätter, die dazu dienen, dem Kinde als Anleitung für Illuminationsversuche zu dienen. Aus demselben auf dem Gebiete der Kinderlitteratur besonders fruchtbaren Verlage ist ein überaus prächtig ausgestattetes Buch in groß Quart hervorgegangen, dessen künstlerischer Wert weit über das bei dergleichen Preßerzeugnissen geltende Durchschnittsmaß hinausgeht. Der Titel heißt: Ein Kinderleben in Bildern, illustriert von Ludw. v. Kramer, erzählt von H. Kroschberger. Es ist nicht bloß das Kostüm, welches uns beim Anschauen der gemüthlichen Scenen und mannigfaltigen Einfälle an Chodowiechy erinnert, auch die schlichte Wahrheit und Klarheit der Zeichnung, die mit den einfachsten Mitteln erreichte Lebendigkeit des Ausdrucks legt den Vergleich nahe. — Mit gleicher Freude begrüßen wir eine Neuigkeit von V. P. Mohr, dessen „Märchenstrauch“ wir im vorigen Jahre eingehend gewürdigt haben. Das neue Kinderbuch, das wir dem trefflichen Künstler verdanken, ist betitelt: Kinderlieder und Reime (Verlag von R. Mitscher in Berlin); die Ausstattung ist eine ganz ähnliche wie bei dem „Märchenstrauch“, die Ausführung ebenso liebenswürdig, frisch und reizend. — Auch der Kröner'sche Verlag hat heuer wiederum einen hübschen Quartband vorzulegen, in dessen künstlerischer Ausstattung sich drei Genossen geteilt haben: Aus der Kinderwelt, von Ottilie Wildermuth mit Bildern von E. Repler, E. Klimsch und D. Pletsch. Die beiden letztgenannten sind allbekannte und beliebte Illustratoren, Repler begegnet uns in einer Kinderschrift zum erstenmale, und dies Debüt — wenn es eins ist — fällt vielversprechend aus. Nicht nur daß Repler über eine viel ausgiebigere Erfindungsgabe verfügt als Pletsch, der immer und immer wieder dieselbe Melodie variirt, es ist auch mehr innere Wahrheit in den Figuren und ihren Lebensäußerungen: dazu kommt eine formlichere Hand, die leicht und spielend den Regungen der Phantasie Folge leistet. Schade, daß Replers Federzeichnungen nicht auch wie die Pletsch'schen Illustrationen mittels Holzschnitts wiedergegeben sind. Die Zinkätzung leidet doch, wenn sie auch den Vorzug des unmittelbaren Facsimile's hat, an gewissen unvermittelten Härten, die den Bildchen hin und wieder ein fleckig flimmerndes Aussehen geben. Klimsch' Beteiligung an der gemeinsamen Arbeit beschränkt sich auf sechs

Das erste Blatt giebt eine Ansicht der Akropolis von Athen mit einem Bild über die im Mittelgrunde gelegene Stadt hinaus auf das den Horizont abfließende Gebirge, das zweite stellt das Schloß Windsor dar mit einem weiten, von einer Viehherde und einigen Kischböcken belebten Vordergrunde, das dritte führt uns an den Ufern von Cadix, dessen weiße Mauermaffen sich leuchtend gegen den dunkeln Abendhimmel abheben, das vierte zeigt die Grotte des Porphyr, das fünfte den Marktplatz von Sevilla mit dem bedragenden Glockenturm der Matheon. Jedes der fünf Blätter ist von einem herrlichen Farbenreiz und zwingt uns von neuem zur Bewunderung des frühverstorbenen Meisters, der, wie kaum ein anderer, das Geheimnis kannte, sich den farbigen Eindruck der Natur unter den verschiedensten äußeren Bedingungen mit Pinsel und Palette gleichsam im Vorübergehen zu sichern.

Sn.

Neue Dürerlitteratur.

A. S. Den Dürerfreunden hat in den letzten Wochen gewiß das Herz im Leibe getadelt, als sie nacheinander drei treffliche Publikationen empfangen, von welchem jede in ihrer Art dem Meister huldigt und das tiefere Verständnis desselben fördert. Zuerst begrüßen wir Moriz Thausing's „Dürer“. Die Thatfache, daß in verhältnismäßig kurzer Frist zur zweiten Auflage des trefflichen Buches geschritten werden mußte, widerlegt am besten die allzu bescheidene Meinung des Verfassers, in der Vorrede ausgesprochen, daß sein Werk vornehmlich in nicht deutschen Ländern Beifall gefunden. Thausing darf versichert sein, daß sein „Dürer“ auch bei uns sehr viele Leser und Freunde gefunden hat, Freunde auch unter solchen, welche in einzelnen Punkten von seinen Ansichten abwichen. Denn wenn auch diese vielleicht nicht in allem und jedem mit ihm übereinstimmen, so waren sie doch gewiß weit davon entfernt, Thausing's Verdienste zu verkennen, welcher uns zum erstenmale mit einer auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebauten, des Meisters würdigen Biographie Dürers beschenkt hat. Das ist und bleibt die Bedeutung des Buches, mag auch wie in allen Wissenschaften, so auch in der Kunstgeschichte, die Forschung stetig fortschreiten und unser Wissen vermehren. Thausing hat auch in der zweiten Auflage den Text im wesentlichen unverändert beibehalten, wie sich das bei einem Mann von so starken Überzeugungen von selbst versteht. Man wechselt nicht Meinungen, für die man gewissermaßen seine ganze Persönlichkeit einsetzt, im Laufe von wenigen Jahren; doch zeigt das Buch fast in jedem Kapitel die leise nachbessernde und fein feilende Hand. Am stärksten macht sich dieselbe in dem Ab-

schnitt IX geltend, wo von Dürers frühesten Holzschnitten gehandelt wird. Hatte sich schon die erste Auflage durch eine vornehme Ausstattung ausgezeichnet, so erscheint die neue vollends in schmuckreichem, glänzendem Gewande. Man sieht dem Buche an, mit welcher Liebe Verfasser und Verleger bemüht waren, dasselbe in Inhalt und Form mustergiltig zu schaffen.

Die zweite Publikation handelt von Dürers Reise in die Niederlande. Bekanntlich wurde vor einigen Jahren in der Bamberger Bibliothek die Abschrift des Dürerischen Tagebuches entdeckt, welche Johann Hauer im 17. Jahrhundert angefertigt hatte. Da das Original, wie es scheint, für immer verloren ging, wenn es nicht noch einmal in einem staubigen Winkel einer englischen Bibliothek auftaucht, so tritt Hauers Kopie jetzt in dessen Stelle ein. Wohl hatte Campe 1828 in seinen „Reliquien“ das Tagebuch nach Hauers Abschrift bereits abgedruckt. Aber einerseits sind die Reliquien Campe's selbst eine litterarische Seltenheit geworden, und andererseits hat Campe den Abdruck so nachlässig besorgt, so viele Lesefehler verschuldet, daß wir eine neue Ausgabe des Tagebuches nach dem Hauerischen Texte nur mit Freude begrüßen können. Die Arbeit konnte in keine besseren Hände gelegt werden, als in jene des glücklichen Entdeckers der Hauer'schen Kopie. Der Bamberger Bibliothekar Herr Dr. Friedrich Leitschuh hat die Aufgabe in vollkommener Weise gelöst. Wir empfangen nicht allein zum erstenmale einen korrekten Abdruck der Handschrift, sondern werden auch in der Einleitung über den Anlaß und Verlauf der Reise, sowie über die Schicksale des von Dürer geführten Tagebuches eingehend unterrichtet, in den reichhaltigen Anmerkungen sodann über alle sachlichen und sprachlichen Schwierigkeiten aufgeklärt. Bereits früher hatten Pinchart, Gachard, Lochner, Thausing um die Erläuterung einzelner Stellen sich verdient gemacht, doch ließen sie noch Leitschuh eine reiche Nachlese übrig. In der gegenwärtigen Gestalt wird Dürers Tagebuch sich gewiß viele neue Freunde erwerben. Uns bleibt, nachdem das Tagebuch einen so trefflichen Herausgeber und Erklärer gefunden, nur der Wunsch übrig, daß auch Dürers Briefe aus Venedig uns in einem handlichen Separatdrucke wieder zugänglich gemacht würden.

„Wer Dürers Handzeichnungen nicht kennt, kennt das Beste und Schönste von ihm nicht.“ Diese Überzeugung hegte gewiß auch der um die deutsche Kunst so viel verdient Director des Berliner Kupferstichkabinet's Friedrich Vippmann, als er den großartigen Plan faßte, Dürers Zeichnungen in ein Corpus zu vereinigen und in getreuer Nachbildung herauszugeben. Ob diese kühne Unternehmung, die kühnste bisher auf dem Gebiete der reproduzierenden Kunst, gelingen wird, wissen

wir nicht. Gern fassen wir aber den stattlichen Band, der vor uns liegt und 99 Zeichnungen, vorwiegend aus dem Berliner Kabinett, nebst einigen wenigen aus englischen Privatsammlungen, enthält, als den Anfang des monumentalen Werkes auf, welches, zu Ende geführt, dem Herausgeber, dem Verleger und nicht in letzter Linie dem deutschen Volke — denn nur die Teilnahme des letzteren kann den Erfolg sichern — zu unendlicher Ehre gereichen würde. Wir besitzen schon manche treffliche Reproduktion in Facsimile. Mit der Virmannschen Publikation kann sich keine einzige messen. Die verschiedensten technischen Verfahren wurden in Anwendung gebracht, um die absolute Treue der Nachbildung zu erzielen, die Aquarelle z. B. in Farben wiedergegeben, so daß wir es in der That mit vollkommenen Facsimiles zu thun haben. Daß der erläuternde Text sich durch die größte Genauigkeit der Beschreibung und die höchste Sorgfalt in allen Angaben über Herkunft und Beschaffenheit der Blätter auszeichnet, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Er ist von Virmann verfaßt.

Kunstliteratur.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen. Herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. Halle, L. Hendel. 1882. 1883. Heft IV — VIII.

Bereits bei Besprechung der ersten Hefte des vorliegenden Unternehmens ist Zweck und Ziel desselben klargestellt worden, und es ist daher hier nur zu konstatieren, daß dasselbe nicht bloß seinem Programm treu geblieben ist, sondern sich auch innerlich, wie äußerlich, zu einer Vollkommenheit entwickelt hat, daß es einen hervorragenden, einen unentbehrlichen Beitrag zur Kenntnis älterer deutscher Kunstgeschichte bildet. Mit peinlicher Sorgfalt und Genauigkeit ist Stadt um Stadt, Dorf um Dorf durchzogen, ihre Kirchen und Schlösser, Rathhäuser und Privatbauten nach geschichtlichen oder künstlerischen Denkwürdigkeiten durchsucht worden, und der Erfolg ist nicht ausgeblieben.

Im vierten Heft, „Kreis Mühlhausen“, das unter Mitwirkung von Dr. Heinrich Titz in Merseburg von dem königl. Bauinspektor a. D. Gustav Sommer bearbeitet ist, sind es hauptsächlich die schönen gotischen, zum Teil mit romanischen Türmen versehenen Kirchen, welche unser Interesse erregen und welche dadurch von besonderer Wichtigkeit sind, daß sie sämtlich auf den Deutschritterorden zurückgehen, einige sogar zu dessen frühesten Bauten gehören. Das fünfte Heft, „Kreis Sangerhausen“, von Julius Schmidt unter Mithilfe Gustav Sommers, bringt viele, aber unbedeutendere

romanische Kirchen, und zwei wichtige Burganlagen, Artern und Stelberg. Das sechste Heft, „Kreis Weißenfee“, von Gustav Sommer, bietet am wenigsten und ist auch nicht von gleicher Sorgfalt, wie die übrigen. Z. B. hatte das Schloß Weißenfee, das äußerlich zwar unscheinbar ist, aber im Innern wichtige, bei der Seltenheit romanischer Profanbauten doppelt wichtige, und dem Bearbeiter anscheinend ganz entgangene romanische Reste birgt, genauer untersucht und ebenso das andere hervorragende Baudenkmal dieses Kreises, die Commende Griefstedt, sorgfamer besprochen werden müssen. Das siebente Heft, „Die Grafschaft Wernigerode“, ist das erste, welches nach neuen, von der historischen Kommission festgesetzten Prinzipien hergestellt ist. Es zeigt beim ersten Blick, daß es von einem der kompetentesten Erforscher und Kenner der Gegend behandelt worden ist, von dem in weiteren Kreisen wohl bekannten gräflichen Archivrat Dr. Eduard Jacobs. Mit einer erstaunlichen Fülle von historischer Gelehrsamkeit ist hier das Material zusammengetragen und gesichtet worden. Hervorzuheben sind die romanischen Kirchen zu Drübern und Altenburg, und dann die die Harzgegenden überhaupt charakterisirenden Holzbauten, deren Bedeutung und Wichtigkeit stetig mehr erkannt wird. Das achte Doppelheft, „Kreis Merseburg“, hat erst unlängst die Presse verlassen und darf wohl als die Krone des Werkes, soweit es bisher erschienen ist, bezeichnet werden. Seine Verfasser sind Pastor Dr. Burckhardt zu Blößen und Pastor Küstermann zu Geusa. Die Abhandlung über den weniger ästhetisch befriedigenden als baugeschichtlich im höchsten Grade interessanten Dom zu Merseburg ist geradezu mustergültig. Auch sind aus diesem Bande ganz besonders wichtige Resultate, die so recht die Notwendigkeit einer planmäßigen Inventarisierung darlegen, zu verzeichnen. Es hat sich ergeben, daß erstens der romanische Stil, der in den sächsisch-thüringischen Landen eine außerordentlich weite Verbreitung gefunden hat, sich hier viel länger gehalten hat, als man bisher anzunehmen glaubte. Er dauert bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts an, also noch während einer Zeit, wo in nächster Nähe, aber in einem anderen Bistum, schon flott und schön gotisch gebaut wurde. Das andere Ergebnis ist der erheblich vermehrte Beweis für das Blühen einer thüringisch-sächsischen Malerschule unbekannter Meister um 1500, deren Erzeugnisse, bisher noch so gut wie unbekannt, sich im Kreise Merseburg sehr zahlreich finden und in dem Franklebener Altar eine wahre Perle unter sich aufweisen.

Die von guten historischen Kenntnissen zeugenden Aufsätze sind sämtlich durch zahlreiche und vortreffliche Abbildungen erläutert worden.

Was etwa noch zu erinnern wäre, dürfte folgen-

des sein. Zunächst vermißt man bei einzelnen Gegenständen jede chronologische Bestimmung, während eine solche doch noch meist möglich war z. B. gehört die Gliese, VIII, S. 220 unbedingt dem 14. Jahrhundert an, ebenso der Grabstein, VII, S. 102. Ich möchte dabei auf die Bedeutung der Heraldik für die kunsthistorische Chronologie aufmerksam machen: die Wappenkunde, die in den letzten Jahren durch die Vereine 'Herald', 'Arler u. a. einen mächtigen Aufschwung genommen hat, ist häufig unser Wegweiser, wenn gar kein Anhaltspunkt vorhanden zu sein scheint. — Ferner ist die mißbräuchliche Anwendung des Wortes Renaissance für Parock und Meccico zu tadeln (VI, S. 15, 18, 70 und VII, S. 54.) — Für eine Geschichte der deutschen Ornamententwicklung, die uns so sehr noch fehlt, wäre es wünschenswert gewesen, bei wichtigen Bauten noch mehr Details zu geben. Wenn es beim Merseburger Schloß nicht geschah, so erfolgte dies wohl mit Rücksicht auf die trefflichen Publikationen in Ertrweins „Deutscher Renaissance“ (Leipzig, G. M. Seemann): dagegen hätten bei der großen Unzuverlässigkeit der Putzrischen Zeichnungen (man vergleiche darüber namentlich Heft VII, von dem Konfiterialgebäude zu Stolberg (V, S. 100), das in der Holzarchitektur eine hervorragende Stelle einnimmt, Einzelheiten gegeben werden müssen. — Schließlich möchte ich bitten, auch das bisher ausgeschlossene 18. Jahrhundert in die Beschreibung und Darstellung mit aufzunehmen, und damit einen ganz veralteten Standpunkt fallen zu lassen, der schon zweimal von den Bearbeitern (VI, 15 und VII 54) hat durchbrechen werden müssen.

Einige Kleinigkeiten übergehe ich. Überhaupt sollen die gemachten Ausstellungen das zuvor ausgesprochene Lob nicht mindern. Im Gegenteil ist dem Unternehmen ein eben so glänzender und rascher Fortgang, wie bisher, zu wünschen, und es wäre gut, wenn sein Vorbild auch auf die übrigen deutschen Landesteile einwirkte, in welchen die Inventarisierung noch etwas gar zu langsam vorwärts geht, während sie in einigen sogar völlig stockt.

Der Verlagsbehandlung ist für die trotz der geringen Mittel geschmackvolle Ausstattung und den sauberen und korrekten Druck der Abbildungen wie des Textes die volle Anerkennung auszusprechen.

Hermann Ehrenberg.

Kunsthandel.

E v H Die alten Wandmalereien zu Echelfingen in der Gottesaderkirche St. Afra, welche in diesen Blättern Sp. 269 d. v. Jahrs besprochen und kürzlich durch den Münchener Vitorienmaler Weinmayer glücklich hergestellt wurden, sind nun auch in sechs photographischen Abbildungen, mit erläuterndem Text und von einem Vorwort des Herausg. W. Hummel begleitet, bei Carl Bauer, der Besitzer der Mangold'schen Verlagsbuchhandlung in Blaubeuren, erschienen. Diese Bilder aus der zweiten Hälfte des

13. Jahrhunderts, aus dem bekanntlich nur wenige Wandmalereien unserer Zeit vorbehalten blieben, erheben sich durch Kraft des Ausdrucks und durch Gefühlsinnigkeit überraschend aus der damals der Malerei noch anhaftenden Starrheit, so daß sie für das Kunststudium von großer Wichtigkeit sind und die Publikation, welche durch Scharfe der Aufnahmen die Bilder bis ins Einzelne zur Geltung bringt, als eine wertvolle Gabe begrüßt werden muß. Die Ausstattung derselben ist mit großer Sorgfalt würdig ausgeführt, wie es sich nicht anders von dem Herausgeber erwarten ließ, der sich schon durch seinen trefflichen „Führer für Blaubeuren“ und durch die Vermittelung anderer Publikationen dortiger Kunstschätze Verdienste erworben.

Kunstunterricht und Kunstpflege.

Kunstgewerbliches. Hr. Recht schreibt in der Münch. Allg. Zeitg.: „Vor kurzem hatten wir Gelegenheit, den in letzter Zeit oft genannten cyprischen Goldfäden zu sehen, wie er jetzt nach Überwindung aller technischen Schwierigkeiten im großen hergestellt und dem Publikum zugänglich gemacht wird. Das Fabrikat stammt aus der bekannten Goldgepinsfabrik Tröstsch und Hanselmann in Weissenburg am Rand und steht in nichts den Gepinsen nach, welche wir vor Jahresfrist im Kunstgewerbehaus zu bewundern Gelegenheit hatten. So wäre denn mit dieser gelungenen Herstellung im Großbetrieb der Wunsch in Erfüllung gegangen, welchen Künstler und Kunstfreunde so oft ausgesprochen haben, diese alte Technik dem Kunstgewerbe wieder zurückgeben zu sehen. Soll aber dieselbe nicht wieder verschwinden, so ist es notwendig, daß das Interesse für dieses Erzeugnis nicht wieder verlaßt, sondern durch Verwendung desselben in größerem Kreise seine Bethätigung erfahre. Wir können in dieser Beziehung mit Befriedigung verzeichnen, daß einer unserer besten Goldfäher, Hr. Werner, in einer geschmackvollen Fahne die erste Anwendung des Fadens, und zwar mit großem Glück, versucht hat. Der mehr und mehr sich lautende Geschnack unseres kunstfümmigen Publikums wird das übrige thun, um auch diesem Zweige unseres neu aufblühenden Kunstgewerbes zu seinem Rechte zu verhelfen. Zu diesem Behufe ist es vor allem nötig, sich die eigentlichen Vorteile gegenwärtig zu halten, welche diese cyprischen Goldfäden vor den bis jetzt gebrauchten Metallfäden voraus haben. Gestatten dieselben nämlich die gleiche Mannigfaltigkeit der Farben-Nüancen wie diese, so haben sie vor ihnen den sanfteren Glanz, vor allem aber nebst der geringeren Sprödigkeit die so viel größere Leichtigkeit voraus. Dies macht ihre Anwendung für alle Arten von Kleidern, wie Bekleidungen überhaupt, sehr vorteilhaft, eignet sich besonders weit besser zu Ball- und Damentkleidern aller Art.“

Kunsthistorisches.

I E. In Medicina bei Bologna wurden gegen Ende Oktober sehr wichtige archäologische Entdeckungen gemacht unter der Leitung des Archäologen Professor Brizio. Bei einer Ausgrabung von wenigen Metern fand man antike Basen (Amphoren, Spannen, Lampen aus dem ersten Jahrhundert des römischen Kaiserreichs, ferner eine große Anzahl kaiserlicher Münzen, verschiedene Gräber, Spindeln, Bruchstücke aretinischer Basen, gläserne Salbenbüchsen, Stücke silberner Spiegel u. d. d. Der Archäologe Brizio schreibt diese Funde einer in Medicina damals befindlichen römischen Militärkolonie zu. Auch etruskische Gegenstände wurden gefunden, welche jenen in Villa nuova auf dem Lande des Marquis Gozzadini ähnlich find.

— Aus Erier. Der neuerdings ausgegrabene Steinsarg mit den Gebeinen des Bischofs Paulinus ist ein Sarkophag, aus einem Stück gehauen. Darin liegt ein auffallend gut erhaltener Holzarg aus feinem, hier fremden Holze. Er ist sehr vollkommen gearbeitet, reich beschlagen und mit wertvollen Zierstücken ausgestattet, nämlich mit einer Gold- und zwei Silberplatten, ein jedes Täfelchen mit den beiden Anfangsbuchstaben des Namens Christi nebst Alpha und Omega gezeichnet. Ein aus Silberblech gefertigtes Täfelchen trägt zwei figürliche Darstellungen. Vier eiserne Haken und diesen entprechend vier Ringe, die an dem Holzarge sich befinden, sprechen für die Annahme, daß die Lade ursprünglich auf-

gehangen war. Die Gelehrten sollen der Meinung sein, daß es dieselbe Zade sein dürfte, in welcher angeblich die Gebeine höher übertrauen worden sind. Die Zade gehöre in allen ihren Teilen dem vierten Jahrhundert an. Dies gelte auch von den Meilen der kostbaren Zierdensteine, welche inwendig und auswendig sich vorfinden. In weitem hat eine getreue Nachbildung der Zade und der Zierden für das hiesige Provinzialmuseum anfertigen lassen.

II. E. Wandgemälde aus dem 15. Jahrhundert. Wie uns aus Heinrichs, einem Meilen, durch die Kreuzung zweier wichtiger alter Straßen ausgezeichneten Orte bei Zühl in Thüringen, gemeldet wird, und die Restaurationsarbeiten in der dortigen Kirche nunmehr vollendet. Es waren daselbst vor einiger Zeit Spuren alter Malerei zu Tage getreten, und nachdem man ihre Wichtigkeit erkannt, war ihre Wiederherstellung aus preussischen Staatsmitteln bewilligt worden. Dieselbe ist von den Dinseldorfer Malern Wittkop, Vater und Sohn, aus Lippsstadt in Westfalen, trefflich ausgeführt. Die in Tempera gemalten 13 Figuren entstammen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Preisverteilungen.

x. Hallische Theaterkonkurrenz. Der Urtheilspruch des Preisgerichts für die Wettbewerbung um den Neubau eines Stadttheaters in Halle ist dahin ausgefallen, daß drei der Projekte mit gleichen Preisen in Höhe von je 2000 Mark prämiirt und außerdem acht Projekte zum Ankauf durch die Stadt empfohlen wurden. Die prämiirten Projekte sind: erstes Motto „Daedel“, Regierungsbaumeister Mallinver und Architekt Knoch, Berlin; zweites Motto „Virat sequens“, Architekt Seeling, Berlin; drittes Motto „Im deutsche Kunst“, Architekt Schubert, Dresden.

o. Der württembergische Kunstgewerbeverein in Stuttgart erließ Anfang September ein Preisausschreiben für kunstgewerbliche Entwürfe, um die prämiirten Entwürfe für seine Weihnachtslotterie ausführen zu lassen. Solche Entwürfe gingen bis zum Lieferungsstermin, dem 1. d. M., zahlreich ein, und fanden von dem kürzlich zusammengetretenen Preisgericht folgende Beurteilung: 1) für Schachfiguren (aus beliebigem Material, Holz, Stein, Bronze, Zinn, Zink, Porzellan und Papiermaché etc.) waren je zwei Ehrenpreise für eine reichere und für eine einfachere Ausführung ausgesetzt. Die reichere (Verkaufspreis 50 Mk.) fand keine so gelungene Lösung, daß der erste Preis hätte vergeben werden können. Der zweite Preis wurde dem Kunstgewerbeschüler Edgar Maye in Dresden, welcher schon bei dem diesjährigen Dresdener Konkurrenzausschreiben für Stuhnmöbel zwei Preise erhalten hat, zuerkannt. Was die Entwürfe für einfachere Ausführung (Verkaufspreis 15 Mk.) betrifft, so wurden mit dem ersten Preis Ant. Huber, Zeichner in Mainz, früher bei G. Schöttle in Stuttgart, der schon wiederholt prämiirt worden ist, und mit dem zweiten Preis die Architekten Lampert und Stahl in Stuttgart bedacht. Zwei weitere Entwürfe der letzteren Konkurrenten für Schachfiguren und Adresskarte fanden solche Anerkennung, daß sie von Vereins wegen zur Ausführung erworben werden sollen. 2) Ein Mauchtiisch, Verkaufspreis 25 Mk.: den ersten Preis erhielt der obengenannte A. Huber von Mainz. Der zweite Preis von 25 Mk. gelangte nicht zur Verteilung. Ebenso befriedigten die Lösungen der dritten Aufgabe, Garderobe, Stuhl und Schirmständer, Verkaufspreis 30 Mk., nicht in der Weise, daß der erste Preis vergeben werden konnte; den zweiten von 25 Mk. erhielt der Möbelzeichner Gust. Strobel, in der Möbelfabrik des Bruderhauses Kunstlingen. Zwei weitere aus Berlin und Ehingen eingelaufene Zeichnungen, welche die Bestimmungen des Programms nicht genau eingehalten hatten, gefielen so, daß auch sie zur Anfertigung erworben werden sollen. Für die vierte Aufgabe, Adresskarte, Preisetikette und Rechnungsbogen, gingen so hübsche Lösungen ein, daß manchen Firmen damit gedient sein wird, und ihnen auch von den nicht prämiirten mehrere zur Anschaffung empfohlen werden können. Den ersten Preis von 100 Mk. erhielt der Kunstgewerbeschüler Adolf Röther von Dresden, den zweiten von 70 Mk. Baummeister W. Grotendorf aus Braunschweig, derselbe, welchem erst vor einigen Monaten bei dem Braunschweiger Ausschreiben für eiserne Zimmeröfen der erste Preis zuerkannt worden ist. Zwei weitere, von Berlin eingereichte Entwürfe

zeigten neben dem oben erwähnten aus Stuttgart so viele Vorzüge, daß sie vom Verein zur Ausführung werden angekauft werden. Am wenigsten befriedigten die Konkurrenzen für einen Vogelkäfig und Coaksbehälter, weshalb hier, zumal die hervorragenden Arbeiten die Programmbedingungen nicht eingehalten haben, die ausgesetzten Preise nicht vergeben werden konnten. Sämtliche Entwürfe, von denen die prämiirten nun sofort zur Ausführung gelangen, bleiben in der „Permanenzen“ im Königsbau noch einige Zeit ausgestellt, (woselbst sich gegenwärtig auch einige andere Novitäten, namentlich die prachtvolle Stolzke Kaminarnitur, befinden). Nicht weniger Interesse wird der zweite Teil des Preisausschreibens finden, welcher ausgeführte Gegenstände, nämlich Wohnzimmern für ein oder mehrere Personen, Damen-salon, Schlafzimmer für einen ledigen Herrn, Herrenschreibtisch, Spieltisch, Kücheneinrichtungen, Bureau- und Komptoirgegenstände etc. umfaßt, und mit der Weihnachtsausstellung zur Beurteilung gelangen wird. Der Einlieferungsstermin für diese ausgeführten Konkurrenzarbeiten ist der 18. Nov. Der Verein beabsichtigt aus den zur Ausstellung eingesandten Gegenständen für seine Verlosung Ankäufe bis zur Höhe von 35 000 Mk. zu machen.

Personalnachrichten.

C. v. F. Paolo Mercuri, der bekannte Kupferstecher in Rom, wurde an Stelle Jessings zum auswärtigen Mitglied der Pariser Akademie der schönen Künste gewählt.

C. v. F. Pariser Akademie. Die bei der Reorganisation der Pariser Kunstschule neuerrichteten Lehrstühle sind durch den Maler Ivoen, den Bildhauer Thomas und den Architekten Coquart (für den gleichzeitigen Unterricht in allen drei Künsten), ferner durch die Maler Bonnat, Delanay, Boulanger und Lenoire und die Bildhauer Guillaume, Chapu, Mercie und Barrias (für Zeichnen und Modellieren an den Abendkursen) besetzt und somit der Lehrkörper der Anstalt durch eine Reihe der glänzendsten Vertreter der modernen französischen Kunst ergänzt worden.

Sammlungen und Ausstellungen.

I. E. Im römischen Leihhause befindet sich seit Jahren eine bedeutende Anzahl verpfändeter Bilder, welche, da sie nicht ausgelöst wurden, in den Besitz des genannten Instituts übergingen. Die hervorragendsten unter diesen Gemälden werden infolge einer Verständigung zwischen dem Staat und dem Unterrichtsministerium der Galerie im Palazzo Corsini einverleibt werden, welcher bekanntlich vom Staat zur Unterbringung der italienischen Akademie der Wissenschaften, Nuova Accademia dei Lincei, angekauft wurde.

x. — Der Stadt Lützenburg wurde dieser Tage ein wertvolles Vermächtnis zugewendet. Leo Lippmann, der am 11. November in Amsterdam verstorbenen Banquier (Firma Lippmann, Rosenthal & Co.), hat ihr seine bedeutende Gemäldesammlung im Werte von 1 500 000 Ares hinterlassen, unter der Bedingung, daß seine Frau während ihrer Lebenszeit die Nutznießung davon habe.

Vermischte Nachrichten.

I. E. Der Entwurf des Bildhauers Monteverde in Rom für das Grabmal des Königs Viktor Emanuel im Pantheon zeigt eine Basis von zehn Metern im Quadrat. Auf jeder Ecke der Basis ruht ein Löwe aus Bronze, ein Drittel größer als in der Natur. Rundum an den vier Seiten der Basis sind die Wappen der hundert größten italienischen Städte angebracht. Von der Basis steigen fünf Stufen empor, auf der von derselben gebildeten Fläche ruht ein Granitsarkophag (zur Aufnahme des Sarges) von drei Meter Länge mit Verzierungen und Wappen in Bronze. Die Gesamthöhe des monumentalen Grabes beträgt acht Meter vom Fußboden. Die Ausstellung soll im Mittelpunkt des Pantheons erfolgen. Die Ausführung des Denkmals erfordert vier Jahre.

□ Aus den Wiener Ateliers. Bei Professor Kundmann wird emig an der Vollendung des Tegetthoff-Denkmals gearbeitet. Dasselbe fertig sind die großen

LIBRAIRIE DE L'ART

J. ROUAM, Imprimeur-Éditeur
33, AVENUE DE L'OPÉRA, 33
PARIS

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE L'ART

SOUS LA DIRECTION DE

M. EUGÈNE MÜNTZ

Conservateur de la Bibliothèque, des Archives et du Musée à l'École nationale des Beaux-Arts.

En vente dès le 1^{er} Décembre:

PREMIÈRE SERIE. — VOLUMES IN-4^o

CLAUDE LORRAIN LES DELLA ROBBIA SA VIE ET SES ŒUVRES LEUR VIE ET LEUR ŒUVRE

Par M^{me} Mark PATTISON

Auteur de *THE RENAISSANCE IN FRANCE*

Un vol. in-4^o raisin avec 36 gravures dont 4 en couleurs.

Prix. Broché, 30 fr. Relié, 35 fr.

25 exemplaires hollandais, 50 fr.

Par J. CAVALLUCCI

Professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Florence

Et E. MOLINIER

Auteur de *La Renaissance à la Musée de Louvre*

Un vol. in-4^o avec plus de 100 gravures, et 3 hors-texte.

Prix. Broché, 30 fr. Relié, 35 fr.

25 exemplaires hollandais, 50 fr.

OUVRAGES PUBLIÉS

- I. EUGÈNE MÜNTZ, Conservateur de la Bibliothèque, des Archives et du Musée à l'École nationale des Beaux-Arts. — *Les Précurseurs de la Renaissance*. Un volume de 250 pages, orné de 80 gravures. Prix: broché, 20 fr. — relié, 25 fr. — 25 exemplaires sur papier de Hollande, 50 fr.
- II. EDMOND BONNAFFI. — *Les Artistes de l'ancienne France et le Sacristan du Fauquet*. Un volume illustré, sur beau papier anglais. Il reste encore quelques exemplaires reliés, au prix de 15 fr., et quelques exemplaires sur papier de Hollande, au prix de 25 fr.
- III. DAVILLIER (Le baron). — *Les Origines de la Porcelaine en Europe. Les Fabriques italiennes du XV^e au XVIII^e siècle*. Un volume illustré, sur beau papier. Prix: broché, 20 fr.; relié, 25 fr. — 25 exemplaires sur papier de Hollande, 40 fr.
- IV. LUD. LALANNE, sous-bibliothécaire de l'Institut. — *Le Livre de Fortune*. Recueil de deux cents dessins inédits de Jean Cousin, d'après le manuscrit conservé à la Bibliothèque de l'Institut. Prix: broché, 30 fr.; relié, 35 fr. — 25 exemplaires sur Hollande, 50 fr. Édition anglaise, mêmes prix.
- V. HENRI DELABORDE (Le vicomte), secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. — *La Gravure en Italie avant Marc-Antoine*. Un volume de 300 pages sur beau papier, orné de 105 gravures dans le texte et 5 planches tirées à part, broché, 25 fr.; relié, 30 fr. — 25 exemplaires sur papier de Hollande, 50 fr.

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DE L'ART

DEUXIÈME SERIE. — VOLUMES IN-8^o

LES HISTORIENS ET LES CRITIQUES DE RAPHAËL ESSAI BIBLIOGRAPHIQUE

POUR SERVIR D'APPENDICE A L'OUVRAGE DE PASSAVANT

Avec la liste de documents inédits et inédits

Par M. EUGÈNE MÜNTZ

Conservateur de la Bibliothèque, des Archives et du Musée à l'École nationale des Beaux-Arts.

Un volume in-8^o, tiré à petit nombre, illustré de 11 beaux portraits de Raphaël.

Édition sur papier ordinaire 6 fr.

Quelques exemplaires sur Hollande 12 fr.

(En vente à la LIBRAIRIE DE L'ART et à la LIBRAIRIE HACHETTE et C^o à PARIS.)

Für Weihnachten.

POLYCHROME MEISTERWERKE

der neuzeitlichen Kunst in Italien vom V. bis XVI. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbendruck

mit 12 farbigen Zeichnungen in vier Sprachen herausgegeben von

HEINRICH KÖHLER,

Lehrer an der Kunstschule und Professor am Polytechnikum in Hannover.

Siehe obige Angabe.

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke für Kunstfreunde, Künstler, Architekten u. s. w. zu drei verschiedenen sehr geeigneten Preisen dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M.) nach wie vor bestehen. (5)

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Als Festgeschenke empfohlen:

Künstler-Lexikon, Allgemeines, oder Leben u. Werke der berühmtesten bildenden Künstler. 2. Aufl. von Senbert. 3 Bde. Geh. M. 24, gebd. M. 30.

Das einzig bestehende ausführt. Lexikon über bildende Künstler.

Friedrich Preller. Ein Lebensbild von Otto Roquette. Mit dem Bilde Prellers. Gebd. in Leinwand M. 7, 75.

Frankfurt a. M.

Literarische Anstalt
Rütten & Loening.

Siehe oben:

Cavallucci et Molinier, Les della Robbia, leur vie et leur oeuvre. Avec plus de 100 gravures, dont 3 eaux fortes.

Fr. 30.— = Mk. 24.—

Collignon, Mythologie figurée de la Grèce. Avec 131 gravures sur bois.

Relié Fr. 4.— = Mk. 3.20.

Lenormant, Monnaies et médailles. Avec 151 gravures sur bois.

Relié Fr. 4.— = Mk. 3.20.

Müntz, Les historiens et les critiques de Raphaël.

Illustré de plusieurs portraits de Raphaël.

Fr. 6.— = Mk. 4.80.

Pattison, Claude Lorrain, sa vie et son oeuvre d'après des documents nouveaux.

Fr. 30.— = Mk. 24.—

R. Schultz & Co. Sortiment.

Berger-Levrault's Nachfolger.

15. Judengasse. Strassburg i./E.

Als Weihnachtsgeschenke empfohlen:



LÜCKE, Dürer's
Kupferstichwerk.

104 Dürerstücke als
Facsimiles durch
Lichtdruck repro-
duziert. Zwei Bände.
Folio. Mit Lückes

kunsthistorischem Text. Zweite Auf-
lage. 150 Mark.

Lützow, Dürer's Holzschnittwerk

mit Text I. V. Abth. ept. 105 Mark
Das Werk umfasst seltene, kost-
bare Schöpfungen Dürer's. Professor
Lücke sagt über diese Werke des
grössten deutschen Künstlers, dass
sie zur Erbauung für Jung und Alt
in jeder gebildeten deutschen Fam-
ilie dienen werden.

Holbein's Silberstiftzeichnungen.

72 Tafeln mit meisterhaften Porträt-
köpfen der Zeitgenossen Holbein's.
Fürsten, Bürger und Patricier. Text
von A. Woltmann. Gross Folio.
96 Mark.

Verlag von S. Soldan, Hof-Buch-
u. Kunsthandlung in Nürnberg.

Gratis versenden wir unsern so-
eben erschienenen Anti-
quar-Katalog No. 106:

BIBLIOTHECA ARCHITECTURAE ET ARTIFICII

(ca. 10.000 Bände umfassend)

I. Abteilg.: Architektur u. Skulptur
enthaltend.

Seit vielen Jahren ist eine so reiche
Sammlung von wertvollen und seltenen
architektonischen Werken nicht mehr
ausgeboden worden. Die Herren Inter-
essenten bitten wir, das Verzeichnis
zu verlangen. Manches darin eignet
sich auch zu Festgeschenken.

**A. Bielefeld's Hofbuchhandlung
in Karlsruhe.**
Antiquariat für Architektur u. Technik.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen
Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne
und klassische Bilder, Pracht- und Galerie
werke, Photographuren etc.), mit 4 Photo-
graphien nach Kaulbach, Rembrandt,
Müller, Van Dyck, ist erschienen und
durch jede Buchhandlung oder direct von
der Photographischen Gesellschaft gegen
Einsendung von 50 Pf. in Freimarken
zu beziehen. (11)

Redigiert unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann. — Druck von August Bries in Leipzig

Beiträge

sind an Prof. Dr. C. von
Lugem (Wien, Obere
Flanummaaffe 25) oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8,
zu richten.

20. Dezember



Inserate

à 25 Pfr. für die drei
Mal, getheilte Petit-
on, werden von jeder
Vol. u. Kaut. andlung
angenommen.

1883.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für sich allein besogen kostet der Jahrgang 9 Mark, sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

Inhalt: Siebente Sonder-Ausstellung im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. Aus dem Wiener Kunstwerke. Hoppe. Die Stadtkirche zu Memmingen, Wiedler. Die Polytechnie in der antiken Skulptur. Neue Photographien von Braun & Co. W. Pezzer. A. Linder. Mantel. Ausgrabungen auf dem Forum Romanum. Ausgrabung einer römischen Villa in Vichère, Frankreich. Zeichnungen von Greig. Aufdeckung eines mittelalterlichen Wandgemäldes an der Marienkirche zu Göttingen. Abgussammlung der königlichen Museen zu Berlin. Neue Erwerbung der Londoner Naturalien. Internationale Ausstellung in London. Galerie moderner Bilder in Rom. Corneliafeier in Berlin. Der alte Kirchhof in Stuttgart. Die Katakomben zu Heilbrunn. Aquarellen der ersten internationalen Kunstausstellung in Rom. Wallons' Pläne zur deutschen Reichstagsgebäude. Neue Bilder und Zeichnungen. Inzerate.

Siebente Sonder-Ausstellung im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin.

P. Am 26. November wurde durch den Kultusminister von Hofler im Beisein zahlreicher Vertreter der Regierung, der Kunst und Wissenschaft die Ausstellung der Sammlungen des Dr. Emil Riebeck aus Halle a. S. eröffnet. Dr. Riebeck hat auf einer beinahe dreijährigen Reise, namentlich im südlichen und östlichen Asien, eine sehr bedeutende Sammlung ethnographischer und kunstgewerblicher Gegenstände zusammengebracht, welche während des Oktober in seiner Heimat Halle öffentlich ausgestellt war. Die Sammlung zerfällt in zwei Gruppen: eine ethnographische und eine mehr kunstgewerbliche, die allerdings vielfach in einander übergreifen.

Der Besitzer hat auf seinen Reisen eine Anzahl Völker besucht, die bis dahin so gut wie gänzlich unbekannt waren, und hier aufgekauft, was eben zu haben war; er hat dadurch die genauere Kenntnis dieser in ihren Eigentümlichkeiten schnell verschwindenden Stämme der Wissenschaft erhalten und somit sich dauernden Verdienst um die Ethnographie erworben. Daneben hat Dr. Riebeck an den alten Kulturstätten Asiens bedeutende technische Sammlungen angelegt, so die Gruppe der Faïencen von Multan, der Lackwaren von Ajmer, der Tauschirarbeiten von Tridbinopolis, ferner von siamesischer, japanischer und chinesischer Industrie. Ganz absehen müssen wir an dieser Stelle von den überaus großen Gruppen der Kriegs-, Kultus-, Hausgeräte aller Art, der musikalischen Instrumente, Kleidung etc. der indischen Völker.

Von hohem künstlerischen Wert und allgemeinerem Interesse ist die zweite Gruppe, die kunstgewerblichen Arbeiten, vornehmlich der Japaner, Chinesen, Siamesen und einzelner Gegenden Indiens. Aus Ostasien sind uns in den letzten Jahren eine Reihe bedeutender Sammlungen zugegangen, und diese haben uns so viele neue Überraschungen gebracht, daß man daran zweifeln möchte, ob von dort noch Neues zu erwarten sei. Aber jene Länder scheinen schier unerschöpflich, wie uns auch diese Ausstellung wieder zeigt, und wenn auch das Gute immer seltener und teurer wird, so hat doch Dr. Riebeck es verstanden, noch manches treffliche Stück mit richtigem Blick herauszufischen. Vor allem sind es die unvergleichlichen Metallarbeiten der Japaner, die uns hier in reicher Fülle vor Augen geführt werden; zum Teil moderne Arbeiten, aber von einer Schönheit und technischen Vollendung, welche die heute öfters gehörte Ansicht, die japanische Kunst sei im Rückgang begriffen, völlig zu schanden machen. Daß es an alten Lackarbeiten, an Holz- und Eisenbeinchnitzereien, Porzellanen, Bambusgeflechten, Stoffen und Stickereien aus Japan nicht fehlt, versteht sich von selbst. Von höchster technischer Vollendung ist eine Kupferplatte, auf welcher ganz ungerühnlich große Platten emailiert, und Zellen nur soweit zur Anwendung gekommen sind, als die Klarheit der Zeichnung — dargestellt sind Hahn und Henne in natürlicher Größe — es erfordert: ein Meisterstück ersten Ranges. Unter den Stickereien sind eine große Anzahl jener überaus reizvollen Arbeiten vorhanden, welche größtenteils gemalt und nur zum Teil gestickt sind; das Hauptstück in dieser Technik ist ein Frauengewand von unvergleichlicher Schönheit in Farbenstim-

nung und Arbeit. Eine besonders glänzende Gruppe ist die Kollektion von Satsumajaiene, dieses ohne Zweifel bedeutendsten keramischen Produktes Japans. Altes Satsuma ist gar nicht mehr oder doch nur zu enormen Preisen und zwar ausschließlich in Europa zu haben; die Japaner hatten die wenigen Stücke, die noch im Lande sind, fest. Dr. Niebeck hat seine Sammlung zum Teil in Europa mit bedeutenden Opfern komplettiert, besitzt jetzt allerdings eine ganz ausserlesene Kollektion, um die ihn jede öffentliche Sammlung beneiden kann.

Unter den chinesischen Kunstzeugnissen stehen die Bronzen obenan; hier verdient besonders eine Kollektion buddhistischer Götterbilder, zum Teil mit Edelsteinen besetzt, hervorgehoben zu werden; ferner eine Anzahl wegen der Legirung des Metalls merkwürdiger Gefäße. Eine Anzahl Emailgefäße, Porzellane, Arbeiten in geschnittenem Jade, Bergkristall und Jade, Schmucksachen, Stickereien, endlich eine ganzes Mobiliar für ein europäisches Zimmer zeigen die Kunst der Chinesen in ihrer ganzen Eigentümlichkeit.

Höchst anziehend, weil in solcher Vollständigkeit nur selten vor Augen geführt, erscheint die Kunst von Siam. Ohne Zweifel von China beeinflusst und lange Zeit durchaus abhängig, ist die Kunst der Siamesen, zugleich mit indischen Zutaten, doch allmählich ihre eigenen Wege gegangen. Dies beweisen u. a. die Zeichnungen der zahlreichen Bücher der Niebeck'schen Sammlung. Bekannt ist, daß die Goldschmiedekunst im Reiche des weißen Elefanten auf hoher Stufe steht, daß hier die Kunst des Niello seit uralten Zeiten gepflegt wird. Zahlreiche Proben davon sind ausgestellt, darunter Arbeiten von vornehmstem Charakter der Zeichnung. Der siamesische Goldschmied fertigt seine kunstvollen Arbeiten in kleinen Thonösen von besonderer Form auf freiem Feld und mit den primitivsten Werkzeugen. Die Porzellane beziehen die Siamesen auch heute noch aus China, wo diese Ware eigens für den Geschmack jenes Volkes hergestellt wird, ein gleiches geschieht bekanntlich für Persien. Während die Perser jedoch vorwiegend Blaugeschnitten beziehen, so verlangt Siam einen reichen Gelddeker, meist mit wenigen Emailfarben: Arbeiten von höchster Schönheit, bisher wenig bekannt. Auch die gemalten Emails im siamesischen Geschmack stammen durchweg aus China. An dieser Stelle müssen auch, obwohl sie eigentlich mehr ethnographisches Interesse haben, die Masken für die siamesischen Schauspieler hervorgehoben werden, welche in künstlerischer Hinsicht, im Aufbau und farbiger Wirkung ihresgleichen suchen dürften.

An eigentlichen Kunstarbeiten aus Indien stehen obenan die Silber- und Vadarbeiten aus Kachmir, mit den schönen, farbenprächtigen Mustern, die wir von den Swamis her seit lange kennen. Arbeiten in gleicher

Technik aus Zinn und Kupfer, zum Teil mit kaltem Email geziert, reiben sich an. Anderer Art sind die Metallarbeiten aus Moradabad, mit silberglänzender Mustering auf schwarzem Grund, endlich die goldfarbenen Bronzen von Benares, deren reiche dekorative Wirkung durch die feine Gravirung erzielt wird. Von allen diesen kostbaren Geräten finden wir in der Sammlung aber nicht etwa ein oder einige Stücke, um die Typen zu zeigen, sondern ganze Vitrinen voll, genug um ein Duzend öffentlicher Sammlungen damit zu versehen. Nicht gering ist die Sammlung der indischen und birmanischen Schmucksachen, welche unserer heimischen Goldschmiedeindustrie reichen Vorrat an neuen künstlerischen Motiven, aber auch technischen Prozessen zuführen werden.

Auf weitgehende künstlerische Verzierung ihrer keramischen Produkte haben die Inder, im Gegensatz zu den Estasiaten, nur wenig Wert gelegt; wohl aus Gründen des Kultus und der Kastenvorschriften, welche u. a. gebieten, jedes Gerät nach dem Gebrauche zu vernichten oder ein von anderen benutztes Gefäß zu meiden. So sind die Thongefäße meist von edler Form mit ganz einfachem Schmuck. Die Aaienen von Multan wurden eben erwähnt, die earlenischen Töpferwaren, vorwiegend in gelb und rot decoriert, sind in Massen vorhanden; eigentümliche schwarze Thonwaren mit in Relief aufliegenden Blumen stammen aus Alichar; die Delhi-Ware mit ihren strengen Zeichnungen, blau auf weiß oder blau in blau, liefert gute Vorbilder für europäische Töpfer. Neuerdings hat sich die indische Regierung angelegen sein lassen, den Handwerkern gute Vorbilder für die Töpferei zu schaffen und diese Industrie zu heben; der Einfluß einer in Bombay errichteten Kunstschule ist gerade auf diesem Gebiete stark zu merken. Aber so erfreulich die Resultate im einzelnen sind, so zeigt sich doch daß mit dem Eindringen europäischer Formen die alten Traditionen mehr und mehr zu schwinden beginnen; einige dieser Poterien sehen beinahe so aus, als kämen sie aus Heimberg in der Schweiz. Auch für andere Zweige indischer Industrie macht sich das Bestreben, europäische Formen namentlich nachzuahmen, immer mehr geltend: so in den Arbeiten aus Bombaymosaik, den Elfenbeinarbeiten von Bizagapatam, dem Marmormosaik von Agra und anderen. Immer mehr rückt die Zeit heran, wo die eigentlichen nationalen Arbeiten gänzlich verschwinden werden, und darum gilt es, davon zu erhalten, was noch zu erhalten ist.

Aber nicht nur gesammelt, mit richtigem Verständnis gesammelt hat Dr. Niebeck; er hat auch dafür gesorgt, daß das mit Mühen und großen Opfern zusammengebrachte Material zusammenbleibt. Er hat bestimmt, daß dem kgl. ethnographischen Museum zu

Berlin nach Schluß der Ausstellung das rein wissenschaftliche und technische Material überwiegen werden soll; das Kunstgewerbe-Museum erhält einen großen Teil der bezüglichen Arbeiten selbst, einen anderen Teil später: damit gelangt dreiviertel der ganzen Sammlung als Geschenk in öffentlichen Besitz. Diese beachtliche Schenkung verdient dererle Anerkennung in einer Zeit, wo aus heillosen Anschauungen gegen die Erwerbung einer Sammlung gesprochen wird, die unter allen Umständen - eben aus patriotischen Gründen - für Berlin erworben werden muß und erworben werden kann für eine Bagatelle. Jedenfalls hat sich der junge Gelehrte durch seine Reisen, Sammlungen und Stiftungen um Wissenschaft und Vaterland hoch verdient gemacht.

Aus dem Wiener Künstlerhause.

Wien, 10. Dezember 1883.

□ Die Künstlergenossenschaft hat sich im vergangenen Sommer dadurch allgemeinen Dank verdient, daß sie bemüht war, auch während der toten Zeiten dem Publikum Neues und darunter Veranschaulichtes vorzuführen. In mehreren Serien wurden Studien, Skizzen und vollendete Werke moderner Meister im Künstlerhause zur Ausstellung gebracht; außerdem war für die Herstellung einer Kunstabteilung in der elektrischen Ausstellung zu sorgen. Über die letzterwähnten Bemühungen hat die Kunst-Chronik schon vor einigen Wochen berichtet. Was die Ausstellungen im Künstlerhause betrifft, so muß erwähnt werden, daß unsere besten Namen darin je durch mehrere bedeutende Werke vertreten waren und daß auch sonst manch hübsches Bildchen, manch gute Zeichnung sich eingefunden hatte. Angeli's Porträts Windischgrätz und Varisch, Canova's und Watteau's Bildnisse, sowie des letzteren Copie von neun Bildern zu Wagners Nibelungen-Trilogie boten viel Interessantes, an das sich die Aquarelle von E. v. Noldens (meist Motive aus der Umgebung von Abbazia) würdig anreihen. Auch H. Kuf, Darnaut, Ditscheiner müssen genannt werden. Meißner hatte eine Reihe von historisch sehr fein behandelten Studien ausgestellt. H. Litz's Zeichnung einer schiffbewachten Ufergegend aus dem Prater war von sauberster Ausführung. Einige wirkungsvolle Skizzen verdankte man auch Joh. Hoffmann. Ganz besonders hervorzuheben sind V. H. Röscher's Studien aus dem Süden (aus Ägypten, Palästina, Tunis etc.), die von neuem auf das große Talent des Künstlers aufmerksam machten. Röscher war auch durch seine bei H. C. Mielke erschienenen Radirungen nach südlichen Landschaften vertreten. — Rette Genrebildchen waren noch zu erwähnen von Goltz („Im Walde“) und Aréval.

Nicht die geringste Bedeutung an der Sommerausstellung beanspruchten aber die Aquarelle J. Selleny's, die der leider so früh verstorbene Künstler nach H. Rottmann's griechischen und italienischen Landschaften in München angefertigt hatte. Wer sich das traurige Schicksal vergegenwärtigt, welchem die Rottmann'schen Wandgemälde in den Arkaden des Münchener Hofgartens entgegengehen, wird gewiß darüber erfreut sein, die Bilder in so treulichen Kopien von kongenialer Hand erhalten zu wissen. Selleny's kleine Aquarelle leisten an Treue und Virtuosität der Wiedergabe das denkbar Höchste. Es ist erfreulich, daß diese Nachbildungen in den Besitz einer öffentlichen Sammlung übergegangen und somit nun vor Zersplitterung gesichert sind. Sie wurden nämlich von der Wiener Akademie der bildenden Künste angekauft und werden gegenwärtig in deren reichhaltiger Handzeichnungensammlung aufbewahrt.

Seit Anfang November war im Künstlerhause die Gemäldesammlung des Herrn W. R. Spranger aus Merano zur Schau gestellt. Sie war für uns nicht uninteressant, weil wir darin eine Menge guter moderner italienischer Maler in ziemlich geschlossener Reihe voranden, Künstler, die in Wien sonst nur aus einzelnen Bildern kennen zu lernen waren. Da fanden wir die verschiedensten Werke von Andreotti mit ihrer flotten Malerei, ihrer rosengeröten Karnationen; daneben Bedini, Calosci, Conti, Gelli, Vinea, lauter Feinmaler, deren Technik unleugbar virtuos ist, an denen uns aber manches andere mehr abfällt als anzieht. Wozu fielen sie auch ihre Modelle fast durchaus in Kostüme des 17. Jahrhunderts, da sie doch nichts anderes zu erzählen wissen als Vergänge aus dem gewöhnlichen Leben? An großen Stulpsäulen und breitkrämpigen Hüten ist also kein Mangel. Seltener begegnet uns Rococo und Empire, nur vereinzelt ein modernes Kleid. Dies gilt wohl nur gerade von dieser Sammlung italienischer Maler, nicht aber im allgemeinen von der heutigen italienischen Malerei, die doch so manden Griff ins volle moderne Leben aufzuweisen hat. Der Glanzpunkt der Sammlung kommt hier zum Ausdruck.

Gherici ist unter der Malern der Sprangerschen Kollektion einer von den wenigen, die uns zu modernen Menschen führen. Er thut dies in einer etwas geleckten, süßlichen Weise, obwohl er Scenen in einer ärmlichen Mäße darstellt. Miesi verweist uns auf einem in breiter, fast roher Manier gehaltenen Bilde in den Arbeitsraum italienischer Perlenscherinnen. Auch Orfei hat in seinem Restaurator von Majestäten einen modernen Stoff gewählt. Der handfertigste unter allen dürfte der Merentiner Dr. Vinea sein, in deren Publikum seit Jahren durch seine feinen Bildchen mit Landschaften und Kellnerinnen bekannt, die wohl meist ein wenig geziert geraten sind und einen verschwenderischen Ver-

branch von Zimmerer betunden, aber doch so viel Anzucht und Heiterkeit atmen, daß sie immerhin nicht mit Unrecht geschätzt werden. Der „Besuch bei der Großmutter“, ein durchaus elegantes Kostümbild, führt uns eine adelige Familie des 17. Jahrhunderts vor. Die Figuren sind sehr individualisiert. „Hoch, dreimal hoch!“ bleibt in derselben Zeit und auf derselben Höhe der Technik, steigt aber in gesellschaftlicher und ehrender Beziehung weit unter das eben genannte Gemälde hinab. Wir befinden uns in einem weiten Kellerraum, voll gestopft mit lebendem lustigem Volk. Die roten Zehne des Mars haben eine buntgekleidete reizende Kellertöchter auf ein großes Faß gehoben und jubeln und trinten ihr zu. Ein zweites Mädchen nimmt unten neben einem großen Tisch privatim eine Huldigung entgegen.

Trefflich ausgeführt und in der Erfindung ungleich bedeutender als das vorhergehende Bild ist Andreotti's „Musiklehrer aus dem Dorfe“. Die humoristisch erzählte kleine Geschichte spielt etwa zu Anfang unseres Jahrhunderts. Darüber unterrichten uns der elegante Hausrat und die Kostüme der beiden Personen, die wir an beiden Seiten im Bilde erblicken. Rechts steht die Tochter des Gutsberrn, die Unterricht in der Musik erhalten soll. Nun lebt man aber fern von der Stadt und muß sich bequemen, den Schulmeister des Dorfes für den Unterricht in Anspruch zu nehmen. Er wird bestellt. Zur gewünschten Stunde tritt er in den Salon, nicht ahnend, daß er auf dem blank gesäuberten Boden die deutlichen Spuren seiner fetigen Stiefel zurückläßt. Er ist bis zum Klavier vergetreten und macht eben eine Verbeugung vor dem Fräulein, einer schallhaft lächelnden Brünette, die sichtlich von der ungemein gutmütig aussehenden, keineswegs aber salenmäßigen Figur des neuen Meisters überrascht ist. Diese Situation hat Andreotti erfaßt und in höchst lebensvoller Weise zum Ausdruck gebracht.

Zwei nette Bildchen von Marchisio, gleichfalls einem Zeichner, sind noch zu erwähnen. „Er liebt mich“ zeigt eine gewisse Noblesse in Linie und Farbe. Tamburini und Torrini sind in ihrer Art dem Andreotti verwandt. Ein kleines Bild, das uns auffallend an Boecklin erinnert, ist des Florentiners Corbi „Überascht“. Schon die Wahl des Stoffes — zwei auf grüner Wiese tanzende Mädchen in antikeisender Tracht werden von Satyrn erschreckt, die aus einem dunkeln Hain im Hintergrunde herbeieilen, — das Kolorit und manches andere gemahnt an den bisweilen wunderlichen deutschen Meister. Eine archaisierende Richtung vertritt Luigi Mussini aus Siena mit seiner heil. Elisabeth und seinem heil. Georg. Die alten Vorbilder seines Aufhaltsortes mögen vielen Einfluß auf Mussini's Kunstweise geübt haben, welche zum Goldgrund zurückkehrt

und kreisrunde Rimben, sowie allerlei Beinwert in Relief und vergoldet herstellt.

Auch von außeritalienischen Malern war noch manches gutes Stück in der Sammlung zu finden: einige ältere Bilder von Lew. Achenbach, Fr. Petz, vom älteren Marto zwei biblische Landschaften Pentants aus dem Jahre 1852, zwei kleine Bildchen von Zug etc.

Sehr beachtenswert ist endlich manches, was die permanente Ausstellung der Genossenschaft in neuester Zeit den Besuchern des Künstlerhauses bietet. So das vielbesprochene „Gerettet“ von Mathias Schmidt, mehrere Aquarelle von Fr. Alt, u. a. E. Karger hat unlängst ein sehr hübsches Bildchen „Sonntagsruhe“ zur Ausstellung gebracht. In einer sonnigen Stube sitzt neben der Wiege die junge Mutter und liest, an dem Tische daneben in begablichem Nichtsthum ein gesundes Backfischchen. Ein lange Reihe von Aquarellen verdanken wir E. Villiers aus Petersburg, der auf mehreren dieser Blätter ein feines koloristisches Talent, aber nur ein geringes Können als Zeichner bekundet. Harburgers Zeichnungen sind den Lesern der „Fliegenden Blätter“ rühmlich bekannt.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

Hoppe, Oberbaurat, Die Stadtkirche zu Meiningen. Vierte Festschrift der „Neuen Beiträge“ des Hennebergischen altertumsforschenden Vereins. Meiningen 1883.

H. E. Von sachkundiger Hand erhalten wir hier eine eingehende Untersuchung der teils romanischen, teils gotischen Stadtkirche zu Meiningen. Der Verfasser geht in seiner geschichtlichen Darstellung in Ermangelung besserer Materials leider von einer Chronik des 17. Jahrhunderts aus, die durchaus unrichtig und unzuverlässig ist und besser unbeachtet geblieben wäre, so aber zu einer Reihe von Trugschlüssen Anlaß gegeben hat. Auch bei Entzifferung der Umschrift des Grabsteins auf Blatt 20 hat die von dem Verfasser übrigens selbst freimütig zugegebene historische Unkenntnis Fehler veranlaßt; z. B. ist zu lesen sabbo statt salho und aufgelöst heißt das Datum: sabbato ante festum ascensionis, d. i. in diesem Falle der 12. Mai. — Um so freudiger begrüßen wir die baugeschichtliche und bautechnische Untersuchung der Kirche selbst, und namentlich die wertvolle Beigabe von 23 autographierten Blättern mit genauen Zeichnungen der Details und der Totalansichten. Die Schrift dient löblicherweise zugleich als Hattationsmittel für eine durchgreifende Restaurierung der Kirche. Möchten doch all die zahlreichen historischen Vereine dem hier gegebenen Beispiel folgen, und derartige gute Veröffentlichungen über die in ihrem Bezirk enthaltenen Altertümer veranlassen, statt sich in unfruchtbaren, vor der Kritik häufig doch nicht standhaltenden historischen Untersuchungen zu erachen! Auch der Verein für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Gmünd hat, wie wir hier bemerken wollen, Treffliches in seinen kunstgeschichtlichen Publikationen geleistet.

Boeckler, Die Polychromie in der antiken Skulptur. Alfersleben, 1882.

Der Verfasser hat in verdienstvoller Weise es unternommen, die teils ungenießbaren, teils wenig zugänglichen gelehrten Forschungen über eine der wichtigsten Fragen der ganzen Kunstgeschichte zu sichten und in zusammenfassender Darstellung dem größeren Publikum zugänglich zu machen. Schade nur, daß die hübsche Abhandlung an einem etwas entlegenen Orte gedruckt ist, von wo sie nur in geringem Maße, oder doch, wie dem Referenten, erst spät bekannt werden kann: in dem Jahresberichte der Realschule zu Alfersleben

von 1882. — An der Hand der alten Schriftsteller, wie der erhaltenen Farbenpuren in den Denkmälern selbst, gelangt der feineswegs rein compilatorisch arbeitende Verfasser zu dem Schluß, daß Franz Kauler in seiner bereits 1835 erschienenen Schrift „Die Polychromie der griechischen Architektur und Skulptur und ihre Grenzen“ in überraschender und gewissermaßen vorahnder Weise das Richtige getroffen hat, daß nämlich an den griechischen Skulpturen das Kleid stets farblos geblieben und nur das Gewand, die Haare, die Augenbrauen, die Gewandfalten, bemalt gewesen seien. Ohne sich hier auf Einzelheiten einzulassen zu können, erlaubt Referent doch seinen hinsichtlich der Farblosigkeit des Kleides abweichenden Standpunkt hervorheben zu sollen, und bemerkt nur, daß der Verfasser die notorische Bemalung der Augen nicht genügend beachtet und die kunstgeschichtliche Bedeutung der reizenden Tanaograsfiguren wohl unterschätzt. Bodlers unangenehme Angewohnheit, häufig wörtliche Citate in seine Darstellung aufzunehmen, führt leicht zu Mißverständnissen (s. B. S. 16, betreffs der „neuesten“ Restauration der Diana u.). Abgesehen jedoch von alledem ist der fleißigen Arbeit ein aufmerksamer und großer Leserkreis zu wünschen, damit die leider noch immer beträchtliche Schaar der Gegner der Polychromie mehr und mehr schwinde.

Hermann Ehrenberg.

C. R. Neue Photographien von Braun & Co. in Dornach. Die Ausstellung von Gemälden älterer Meister im Privatbesitz, welche anfangs dieses Jahres zur Feier der silbernen Hochzeit des Kronprinzen in Berlin veranstaltet war, hat seinerzeit gerechtfertigtes Aufsehen erregt. Wie wenig Kunstfreunde hatten vorher auch nur eine Ahnung von dem Vorhandensein vieler damals vor die Öffentlichkeit tretenden Kunstwerke! In erster Linie überraschte die prächtige Serie von Gemälden der französischen Schule des vorigen Jahrhunderts, eines Watteau, Lancret, Vater, Chardin u. a., meist aus dem Besitz E. Maj. des Kaisers. Kurz vorher hatte ein hochgebildeter französischer Kenner diese Werke seiner Landsleute in den verschlossenen Schließern in und um Berlin aufgesucht, und die Überraschung über die Anzahl, Schönheit und Erhaltung derselben veranlaßte ihn zu der Ausrufung an den Schreiber dieser Zeilen: „Wenn wir Franzosen unsere großen Meister des Rococo studiren wollen, müssen wir sie in Berlin aufsuchen!“ Aber nicht jedem und nicht zu jeder Zeit ist es möglich, die Originale in den Privatgemächern von Zansouci, im Neuen Palais, im Schloß zu Berlin, oder in den Salons anderer Sammler zu besichtigen: da dürfen wir die neue Publikation (Hd. Brauns*) nur mit Freude begrüßen, welche so wichtiges kunstgeschichtliches Material wenigstens in trefflichen Reproduktionen allen und immer zugänglich macht. Nur 77 Nummern zählt der Katalog, aber darunter eine Anzahl Werke allerersten Ranges. Neben trefflichen Niederländern nicht weniger als 7 Gemälde französischer Meister, unter denen wieder Watteau, Lancret und Vater vor allem unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Nur wenige dieser schönen Bilder sind jemals durch den Stich vervielfältigt worden, und auch die Blätter, die wir von Tardieu, Aveline, Chereau u. a. besitzen, können in keiner Weise darauf Anspruch erheben, den eigenthümlichen Reiz der Originale wiederzugeben, während das vervollkommnete Braunsche Verfahren diesen zarten Tönen in überraschender Weise gerecht wird. So wird diese neue Publikation nicht allein dem Kunstforscher willkommen Belehrung, sondern auch den jetzt gerade so zahlreichen Freunden des Rococo erfreuliche anregende Gaben bringen.

Nekrologie.

C. v. F. Aimé Perron, einer der trefflichsten französischen Bildhauer auf dem Felde der religiösen Skulptur, ist in seiner Heimat Ponte-de-Noie (Doubs), wohin er sich in den letzten Jahren zurückgezogen hatte, am 21. November gestorben. Sein gelungenstes Werk sind die Portaliskulpturen an der von Vassus in frühgotischem Stil erbauten Kirche St. Jean Baptiste in der Vorstadt Belleville. Andere Statuen seiner Hand

sind eine heil Martha in der Kirche St Augustin und eine verghromirte Statue des heil Paulus in der Ste. Chapelle.

Todesfälle.

*. Der Archäologe Franz de Lenormant ist am 10. Dez. in Paris im 18. Lebensjahre gestorben.

Kunsthistorisches.

I. E. Bei den Ausgrabungen auf dem Forum Romanum wurde am 10. November ein viertes Marmorpostament gefunden, welches ebenfalls zu Ehren einer Vestalin gesetzt war. Nach der Ansicht der Archäologen löst die Stelle, an welcher dasselbe am Eingange des Tablinum entdeckt wurde, jeden Zweifel darüber, daß man es in der That mit dem Wohnhause der Vestalinnen zu thun hat. In der Inschrift dieses vierten Postamentes ist wiederum dieselbe *Stavia Publicia* genannt, welche schon in einer der Inschriften der jüngst entdeckten drei Postamente vorkommt. Beide stammen aus dem dritten Jahrhundert n. Chr. An demselben Tage, dem 10. Nov., fand man auch noch einige Bruchstücke von einer Vestalinnenstatue. Der Archäolog Marucchi, welcher obige Notizen publicirte, ist der Ansicht, daß das jetzt entdeckte Haus der Vestalinnen nicht das von Horaz und Ovid erwähnte sei, sondern später unter Septimius Severus auf der Stelle der früheren *Regia pontificis*, welche 191 n. Chr. niederbrannte, errichtet wurde.

*. Eine römische Villa ist in Berkshire (England) durch den Altertumsforscher James Barter aus Oxford ausgegraben worden. Dieselbe befindet sich auf einem Ackerfelde in Trilford, unweit Abingdon und besteht aus acht oder zehn Gebäuden, deren größtes einen Flächeninhalt von etwa 186 Quadratfuß hat. Im südöstlichen Theile des Hauses ist die unterirdische Heizanlage (Hypocauston) entdeckt worden.

Fy. Zeichnungen von Greuze. An der Academie der schönen Künste zu St. Petersburg hat man jüngst in 88 Handzeichnungen von Greuze einen wertvollen Fund gemacht. Sie waren vor länger denn einem halben Jahrhundert von dem Grafen Stroganoff, damaligen Präsidenten der Anstalt, angekauft und dieser zum Geschenk gemacht worden, in deren Bibliothek sie seither vergessen ruhten. Der jetzige Protector der Academie, Großfürst Wladimir, hat die Mittel zur Vervielfältigung des kostbaren Fundes aus seiner Privatchatouille angewiesen.

Fy. Der erste Gedanke zur *Madonna di Terranuova*. Mr. W. Reid, der frühere Conservator des Kupferstichkabinetts am Britischen Museum, hat jüngst unter einer Anzahl Ganzzeichnungen aus dem Besitze des Herzogs von Devonshire eine Federzeichnung von Perugino aufgefunden, die sich sofort als erste Idee zu Raffaels *Madonna di Terranuova* im Museum von Berlin und zugleich als Vorstufe der Skizze dazu ebendort zu erkennen giebt. Die Ähnlichkeit der beiden Heiligen bez. des Heiligen und Engels der Berliner Zeichnung ist in beiden Skizzen in die Augen fallend, nur die Kopfhaltung des älteren Heiligen eine verschiedene. Die *Madonna* trägt in dem neu aufgefundenen Blatte keinen Schleier, das Kind sitzt aufrecht in ihrem Schoß, die Beine nach links hin gewendet. Die Figur des kleinen Johannes fehlt ganz. Die Zeichnung ist etwas roh und flüchtig, insbesondere das Kind von häßlichem Gesichtsausdruck. Die Rückseite des Blattes trägt sehr verblasste, zeitweise ganz verlöschte schriftliche Aufzeichnungen; bis jetzt gelang es nur, davon das Datum „12 Ottobre (oder Novembre) 1499“ und die Unterschrift „F. Figlio, Firenze“ zu entziffern, wornach Mr. Reid in dem Schreiben einen Brief Franc. Banucci's, eines der drei Söhne Perugino's, an seinen Vater vermutet. Soviel steht fest, daß der erste Gedanke zu Raffaels *Madonna di Terranuova* seinem Lehrer Perugino angehört.

(Academy.)

C. v. F. An der Marienkirche zu Weistungen in Württemberg ist unlängst im Bogenfeld des südlichen Portals ein mittelalterliches Wandgemälde aufgedeckt worden, das die Krönung Mariä darstellt. Der thronende Heiland empfängt die vor ihm kniende Gottesmutter, über der zwei Engel eine Krone halten. Hinter Maria links sind zwei, hinter Christus rechts drei betende Engel sichtbar; den Hintergrund bildet eine dreifüßige gotische Kirche. Am unteren

*) Ausstellung von Gemälden älterer Meister im Privatbesitz, herausgegeben in Verbindung mit dem Institut von Dr. Braun & Co. Dornach, 1883. (77 Blatt ca. 20 Bl., aus 12 und 6 Bl.)

Hande des Vogenschildes über dem Mittelpunkte des Portals sind zwei Köpfe, offenbar den Stifter und seine Gemahlin darstellend, in den das Gemälde unten abschließenden Rahmen von Krabben und Kreuzblumen eingefaßt. Während in die Umrahmung der beiden Seitenel des Hauptbildes je zwei drei Engelsgehalten hineingezeichnet sind, ähnlich wie sie sonst in den Umrahmungen anderer Portallösungen in plastischer Ausführun vorzukommen pflegen. Da die von dem Nordportal absehbende Umrahmung des Südportals, das gleichzeitig mit dem 1121 besonnenen Bau und nicht etwa später für ihn aufgeführt wurde, auf die ursprüngliche Absicht deutet, darüber ein Wandbild anzurichten, so dürfte dies letztere auch schon vor der dem Südportal im Jahre 1167 vorangehenden Vorbauausführung gewesen sein. Der Zustand des Gemäldes läßt leider viel zu wünschen, und deren Restauration wird kaum möglich sein.

Sammlungen und Ausstellungen.

F. In der Abgusammlung der königlichen Museen zu Berlin ist seit kurzem in einem der Räume der so genannten Nachzustates eine Kollektion von Reliefplatten zur Ausstellung gelangt, die zu den anmutigsten Erzeugnissen der dekorativen Kunst des späteren Altertums zählen. Sie stammen aus den in letzter Zeit mehrfach erwähnten Funden bei der Villa Atrane, wo sie in zwei modellierten Terrakotten als Teile des reichen Wand Schmuckes der ausserordentlichen Zimmer zum Vorschein kamen. Um sich ihre urbarische Wirkung zu vergegenwärtigen, hat der Beschauer allerdings die dem Gipsabguss fehlende farbige Bemalung hinzuzudenken; doch auch der fahle, blasserliche Reiz der bloßen Form lohnt reichlich eine eingehendere Betrachtung. Neben der gefälligen Grazie der Einfeldung entsandt in sämtlichen Stücken die ursprünglich einen fortlaufenden Fries bildeten, die frühe und ausreichende Modellierung in flacher Erhebung der Reliefs. Aus einem Blütenkelch oder einem sich faltenden Blatt, aus dem dann wieder eine vollere Knospe, ein Medusen Haupt oder am häufigsten die aufrecht stehende Figur einer Akt und in einem der zierlichsten Stücke ein kleiner Altar zwischen opfernden und stötenblasenden Mädchengestalten sich erhebt, schmiegen sich nach den Seiten hin je zwei mal ungewöhnlich schlank ausgestaltete Matrianten, die in Gräze, Menturen, Amazonen, Zuhire u. s. w. auslaufen. Das Kompositionsprinzip ist das aus der antiken Kunst allgemein bekannte, der künstlerische Charakter der Arbeit eine reizvolle Mischung phantastischen Spiels mit lebendigster Naturbeobachtung. Auf den Platten, die zu diesem Fries hinzukommen, begegnet man einer reich ausgebildeten Rosette mit einer Maske in stilisierter Umrahmung, einer Bläserfüllung aus Schilfrohr mit flatternden Bögen und einer Reihe figürlicher Darstellungen, einem alten Eilen mit Weinslauch, einem trunkenen Satyr mit Panther, einem Bachusfest, einer auf den Juchzigen breiten den Mife u. s. w. Als die interessanteste Komposition der ganzen Reihe muß die Platte bezeichnet werden, welche drei Kinder und eine Ziege auf der Weide schildert und zwar in einer für ein Werk antiker Kunst überraschend malerischen Behandlung, so daß die Darstellung wie ein Tierstudium im modernen Sinne des Wortes wirkt.

C. v. F. Der Bestand der Nationalgalerie zu London an Werken der spanischen Schule hat jüngst durch ein Geschenk Sir John Savile Duncans eine sehr wertvolle Bereicherung erfahren. Der Vorwurf des Gemäldes, das gewiegte Kenner der Hand des Velasquez zuschreiben, läßt mehrfache Deutung zu; am treffendsten könnte man es als „Unterweisung im Gebet“ bezeichnen. Es zeigt die Leidensgestalt des an die Säule gekesselten Ecce homo, vor der von seinem Schutengel geleitet ein betendes Kind kniet. Von dem tiefpunkteln Hintergrund hebt sich, die Blicke des Beschauers magisch fesseln, in scharfer Modellierung die zusammengebrochene Gestalt Christi ab. Die zerfleischten Hände sind unter den straff angezogenen Banden dunkel unterlaufen, das Blut, an den Schultern herabträufelnd, hat das weiße Leinentuch und den Boden befeuchtet. Zu den Füßen des Erlösers haben seine Peiniger die Geißeln und Ruten hingeworfen, die Werkzeuge der Schmerzen, die sich in dem leidensvollen Ausdruck des Hauptes offenbaren. Dieses ist dem Künstler innewand, das mit gefalteten Händen vor dem Erlöser kniet. Der Engel, hinter dem Knaben stehend, weist

mit der Hand auf jenen hin, als wollte er dem kleinen Mut einflößen, sich ihm betend zu nähern. Der Knabe, in dessen Zügen man Ähnlichkeit mit dem Typus finden will, der die Kinder der „Familie des Velasquez“ im Velvedere zu Wien kennzeichnet, ist in ein silbergraues, enganschließendes Gewand gekleidet; der Engel trägt ein gelbbraunes Kleid mit dunkel purpurnen Ärmeln und einem schwarzen Band über der Brust. Die malerische Technik weist das Werk dem Ausgange der „weiten Manier“ des Meisters zu: es steht darin der Krönung Mariä näher als dem Gekreuzigten (beide zu Madrid), dessen erschütternde Agonie auch der Leidensausdruck des Gezeichneten in unserem Bilde nicht erreicht. Die ergreifende Einfachheit der Komposition, die Strenge der malerischen Behandlung, der völlige Mangel an allem schmückenden Beiwerk konzentrieren die Aufmerksamkeit des Beschauers ganz auf den wesentlichen Moment der Darstellung und bewirken einen Eindruck, welcher mehr als es Worte vermöchten für die hohe Vortrefflichkeit der Schöpfung zeugt und sie als ein Werk seltener künstlerischer Inspiration dokumentiert.

Internationale Ausstellung in London. Die Kristallpalastgesellschaft ladet zur Beteiligung an einer internationalen Ausstellung ein, welche am 3. April 1884 im Kristallpalast eröffnet werden und sechs Monate dauern soll. Zur Aufnahme und Zulassung von Kunstwerken sind folgende Bestimmungen festgelegt: die zulässigen Werke umfassen fünf Klassen: Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Kreidezeichnungen, Miniaturen, Emailarbeiten, Zeichnungen für farbige Glasfenster (mit Ausnahme derjenigen, die nur Ornamente darstellen) und Mosaisarbeiten; Bildhauerarbeiten, Münz- und Edelsteingravuren; Architektur; Stiche und Lithographien. Die folgenden sind ausgeschlossen: uneingerahmte Gemälde und Zeichnungen, Bildhauerarbeiten in ungebundenem Thon. Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Kunstwerken wird an eine besondere Jury übertragen werden. Geschäftsführender Kommissar in London ist Herr George Collins Levey, und die Vermittlung für Deutschland ist dem Herrn Karl v. Thenen in Köln übertragen.

Vermischte Nachrichten.

J. E. Galerie moderner Bilder in Rom. Der Streit zwischen dem Municipium der Stadt Rom und dem Unterrichtsminister wegen der Certosa Michelangelo's in Santa Maria degli Angeli ist beendet. Der Gemeinderat hat in einer seiner letzten Sitzungen beschlossen das Gebäude dem Ministerium zurückzugeben, so daß nunmehr die im Entstehen begriffene Kunstgalerie moderner italienischer Bilder und Skulpturen dort ihre Ausstellung finden kann.

Die Feier zu Ehren des hundertjährigen Geburtstages von Peter von Cornelius hat am 11. Dez. in den Corneliusfälen der Berliner Nationalgalerie in Gegenwart des Kultusministers von Vosker und zahlreicher angesehener Personen aus dem Bereiche der Kunstverwaltung stattgefunden. Die Akademie der Künste war ebenfalls sehr zahlreich vertreten, und der Verein Berliner Künstler und die Studierenden der Kunstakademie hatten Deputationen mit den Bannern entsendet. Die Feier war vorzüglich worden, weil einerseits im September eine große Zahl derjenigen, deren Beteiligung man erwartete und wünschte, sich auf Reisen befand und weil andererseits die neue Dekoration der beiden Corneliusfäle, über welche wir unseren Lesern bereits berichtet haben, erst ihren Abschluß erhalten sollte. Die Feier wurde durch Beethovens Ouvertüre „Zur Weihe des Hauses“ eingeleitet, und den Mittelpunkt derselben bildete die Festrede des Geheimrats Dr. Jordan, in welcher derselbe vornehmlich die nationale Bedeutung des Meisters betonte und die kritischen Einwürfe zu entkräften suchte, welche gegen ihn erhoben worden sind. „Auf dem Gebiete menschlichen Strebens, welchem Cornelius zunächst angehörte,“ sagte der Redner u. a., „ist ein so weit greifender Umwälzung erfolgt, daß wir den Zusammenhang mit ihm kaum mehr erkennen. Ist er in der That nicht vorhanden, daß wir das Schaffen des Künstlers wie eine abgeschlossene Welt betrachten, aus der kein Faden in die unsere hinüberführt? Es ist gesagt worden, Cornelius habe schon bei Lebzeiten der Geschichte angehört. Wenn damit gemeint wird, daß er sich überlebt habe, dann kann nicht ernsthaft genug daran erinnert werden, daß er bis zum letzten Atemzuge teilnehmend mit empfunden hat, was die

Mitwelt bewegte. Soll aber jenes Wort besagen, tiefer und fertiger kann niemand seines Talem Kreise vollendend zur Ruhe gehen, dann trifft es zu, denn abschließen und abgerundet wie ein von ihm selbst geschaffenes Kunstwerk liegt sein Leben vor uns da. Er hat die deutsche Kunst mit sich empor gehoben, hat ihr Bahnen angewiesen, die sie nie zuvor betreten, sie aus langer Erklärungs- und Niedrigkeit belebt, daß er ihre Ziele mit den höchsten und religiösen Idealen in Einklang setzte. Der Meiner bildete dann die erste Periode seiner künstlerischen Entwicklung bis zur Berufung nach München, ging darauf zu den Meistern für die Glyptothek und den Campolante in Berlin über, welche bekanntlich den Inhalt der beiden Corneliusfeste der Nationalgalerie bilden, und schloß mit den Worten: „Aber vor allen ist es zu danken, wenn die deutsche Kunst im Staat und Kirche wieder unentbehrlich geworden, er hat ihr den Adelsbrief der Mitarbeit an den höchsten Kulturzielen errungen.“ Der Corneliusmarsch von Mendelssohn beendete die Feier.

C. v. F. Der alte Friedhof in Stuttgart hat jüngst in einem Werke des seit Jahren in Rom lebenden schwabischen Bildhauers Joseph Kapp einen wertvollen Schmuck erhalten. Es ist das Denkmal, das sich über der Grabstätte der Familie Dörtenbach erhebt. Auf einer Granitplatte baut sich ein Postament aus weißem Marmor mit reicher Zosel- und Giebelgliederung auf. Auf diesem ruht ein Sarkophag aus schwarz-grauem Marmor von einfach edlen Formen, auf welchem eine beflügelte Junglingsgestalt sitzt, die Arme über dem Schosß gestreut, den einen Fuß auf das Band des einzigen Levens gestützt. Es ist der Engel der Auferstehung: die Bojaune, die neben ihm liegt, schließt jeden Zweifel der Deutung aus, den etwa die von der Tradition abweisende Art der Darstellung — die Gestalt ist völlig nackt gebildet, nur das eine Ende der Draperie, worauf sie sitzt, schließt sich um ihre Hüfte — erregen könnte. Dieser Engel hat auf den flüchtigen edlen Zügen; die kräftigen Formen des Körpers und in realistischster Weise durchgebildet. Der ganze Aufbau des unsichtbaren Werkes — es ist an 4 m hoch und der Engel weit über Lebensgröße gebildet — zeigt den feinen abmahnenden, mit den Aufgaben und Grenzen seiner Kunst wohlvertrauten Meister.

C. v. F. Die Kilianikirche zu Heilbronn, eines der bedeutendsten spätgotischen Monumente Schwabens, soll unter Oberleitung desombaumeisters Bauer vom Münster zu Ulm einer gründlichen Restaurierung unterzogen werden. Zunächst sollen die sehr verfallenen Hauptportale auf der Nord- und Südseite, sowie mehrere schwache Teile des Turmes erneuert werden. Sodann soll der Hochaltar, eines der prächtigsten Schnitzwerke der Spätgotik, welcher unter einer sehr ungünstigen Beleuchtung leidet, dadurch besser zur Geltung gebracht werden, daß man ihn entweder an eine andere Stelle verlegt, oder daß man das Bild der hinter ihm befindlichen Fenster durch Malereien oder durch Vergoldung in dunkeln Farbenton abdämpft. Auch soll der Versuch gemacht werden, ob man nicht den Anstrich der Holzmalerei beseitigen und die ursprüngliche Holzfarbe wieder herstellen kann. Endlich wird beabsichtigt, an Stelle des jetzigen Dachs für die ganze Kirche, besondere Bedachungen für das Mittelschiff und die niedrigeren Seitenschiffe herzustellen, so daß die ursprüngliche Form der Kirche wieder hervortrete und das Mittelschiff durch die oberen Fenster mehr Licht erhalte.

J. E. Aus der Rechnungsablage über die erste internationale Kunstausstellung in Rom ergibt sich, daß die ausgestellten Kunstwerke sich auf 2326 belaufen: davon waren 1463 Ölgemälde, 262 Aquarelle, 560 Skulpturen und 41 architektonische Entwürfe. Besucht wurde die Ausstellung während ihrer sechsmonatlichen Dauer von 176 557 Personen, von denen 128 483 Eintrittsgeld bezahlten. Verkauft wurden 127 Bilder für 544 650 Lire, 51 Skulpturen für 148 475 Lire; an kunstgewerblichen Gegenständen verkauft für 375 638 Lire. Der Totalerlös belief sich auf 1 068 763 Lire.

Die vom Architekten Wallot umgearbeiteten Pläne für das neue Reichstagsgebäude in Berlin sind vom Kaiser genehmigt worden.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

- Bonaffé, Edm., *Recherches sur les collections des Richelieu*. Mit Illustrationen. 16 S. kl. 8. Paris, E. Plon. Frs. 3. —
 Bordier, A., *Description des peintures et autres ornements, contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale*. I. Liège. VIII u. 120 S. gr. 4. Mit Kupfern. Paris, Champion. Frs. 7. 50.
 Bourasse, J. J., *Les Châteaux historiques de France; histoire et monuments*. 4. Aufl. Mit 32 Kupfern. 400 S. in 4. Tours, Mame. Frs. 10. —
 Bournet, Alb., *Rome. Etudes de littérature et d'art*. in 18°. Paris, E. Plon. Frs. 3. 50.
 Chesneau, E., *Les chefs d'Ecole de la peinture au 19. siècle*. 3. Aufl. 129. Paris, Didier. Frs. 3. 50.
 Chevalier, C., *Le Château de Chenonceaux, notice historique*. 5. Aufl. 95 S. in 8°. Mit einem Kupfer. Tours, Bousrez. Frs. 3. —
 Chevrier, J., *Châlons-sur-Saône pittoresque et démolie. Environs et légendes*. Mit Vignetten u. 50 Kupfern. XXVIII u. 222 S. in 4°. Paris, Quantin. Frs. 60. —
 Delaunay, Ferd., *Antiquités de Sanxay*. Mit 2 Kupfern. 36 S. in 8°. Paris, Champion. Frs. 1. 50.

Zeitschriften.

The Academy. No. 600—605.

Watteau. By J. W. M. Watt. Von Fr. Wedmore. — Some Winter Galleries. — The „Apollo and Marsyas“ and the „Venice Sketch book“. II. — Hablot K. Browne's Works. — Discoveries in Cyprus. — The „Venice Sketch book“ and other early works of Raphael. Von S. Colvin. — Art Magazines. — The „Venice Sketch book“. Von H. Wallis. — St. Stephens Churchyard, Norwich. Von Wm. Vincent. — Italian Masters in German Galleries. By Giov. Morelli. Translated by L. M. Richter. Von C. Monkhouse. — The „Apollo and Marsyas“. Von A. H. Drummond. — A descriptive Catalogue of early prints in the British Museum. Von Ch. H. Middleton-Wake. — Egyptian Jottings. Von A. B. Edwards.

Deutsche Bauzeitung. No. 90.

Die Wiederherstellung der Liebfrauenkirche zu Arnstadt. (Mit Abbild.) — Die internationale elektrische Ausstellung in Wien.

The Portfolio. Dezember.

Paris. XII. Von P. G. Hamerton. (Mit Abbild.) — Roman remains at Ravenna. Von Julia Cartwright. (Mit Abbild.) — The Clyde. III. Von W. Chambers-Lefroy.

Revue des Arts décoratifs. No. 5.

La nouvelle porcelaine de Sevres. Von Ph. Burty. (Mit Abbild.) — La décoration des plafonds. Von P. Ménard. (Mit Abbild.) — L'orfèvrerie d'Étain. Von Germain Bapst. (Mit Abbild.) — Lettres d'Italie. Von H. Billung. (Mit Abbild.)

The Magazine of Art. Dezember.

The Certosa of Pavia. Von J. Cartwright. (Mit Abbild.) — The painter of the dead. Von E. F. S. Pattison. (Mit Abbild.) — Egyptian types. Von W. J. Loftie. (Mit Abbild.) — Old Venetian print. Von F. Mabel Robinson. — Old World printing and wood cutting. Von W. Martin Conway. (Mit Abbild.) — Peter Cornelius. Von H. Zimmermann. — Seven Portraits of Carlyle. Von Dav. Hannah. (Mit Abbild.) — Pictures at Palace Green. Von S. Colvin. (Mit Abbild.)

Gazette des Beaux-Arts. 1. Dez.

L'exposition nationale de 1883. Von Paul Lefort. (Mit Abbild.) — Les fresques de Raphael à la Farnésine. Von Ch. Bigot. (Mit Abbild.) — L'art japonais. Von P. Mantz. (Mit Abbild.) — Les Arts arabes. Von G. Le Bon. (Mit Abbild.)

Mittheilungen des k. k. Österreich. Museums. No. 219.

Zur Geschichte der Museumsbibliothek. Von E. Chene-larz. — Die Handfertigkeitsschule für Knaben am Neubau. Von R. v. Eitelberger. — Katalog der Th. Grafischen Faule in Ägypten. Von J. Karabacek.

Repertorium für Kunstwissenschaft. VII. 1.

Eine Verwechselung von Bonifazio Veneziano mit Tizian. Von Th. Frimmel. — Die Enthauptung der heil. Katharina (Ölgemälde). Von G. Dahlke. — Etwas über barbarische Gemmen. Von F. von Alten. (Mit Abbild.) — Schongauer und der Meister des Bartholomäus. Von L. Scheibler.

L'Art. No. 464—467.

Matteo Civitali. Von Ch. Yriarte. (Mit Abbild.) — Ch. Lebrun et son influence sur l'Art décoratif. Von A. Genevay. (Mit Abbild.) — L'oeuvre de Fra Angelico à Rome. Von Maurice Faucon. (Mit Abbild.) — Les Eaux fortes de Claude Lorrain. Von E. F. S. Pattison. (Mit Abbild.) — Une mystification à l'Opéra au siècle dernier. Von Ad. Julien. (Mit Abbild.) — Le palais de Venise à Rome. Von E. Mantz. (Mit Abbild.) — L'exposition internationale de Munich I. Von John Grand-Carteret. (Mit Abbild.)

Für Weihnachten.

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis XII. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbendruck

mit erläuterndem Text in vier Sprachen herausgegeben von

HEINRICH KÖHLER,

Königlicher Beamter und Professor am Polytechnikum zu Hannover.

Sieben gelangten zur Ausgabe:

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten neuen Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke für Kunstfreunde, Künstler, Architekten u. s. w. zu drei verschiedenen sehr geeigneten Preisen dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M.) nach wie vor bestehen. (6)

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.



Verlag von
Bruno Lemme in Leipzig.

Kunstübende

FRAUEN

von

J. E. WESSELY.

Folio mit 28 Lichtdruckreproduktionen und 10 Bogen Text auf ff. Kupferdruckpapier mit farbiger Randeinfassung gedruckt.

Preis 30 M., auf Büttenpapier 40 M.
Einband hochelegant.

Dieses Prachtwerk ist als Geschenk-artikel für Frauen und Jungfrauen höherer Stände ganz besonders zu empfehlen. (1)



Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und klassische Bilder, Pracht- und Galerie werke, Photographuren etc.), mit 4 Photographien nach Raubach, Rembrandt, Müller, Van Dyck, ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen. (12)

Xylographen ersten Ranges stets gesucht.
Proben erb. **G. Heuer & Kirmse,**
BERLIN W.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers **E. A. Seemann.** Druck von August Fries in Leipzig

Bei **Bruno Lemme in Leipzig** erscheint demnächst:

Das weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens

von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart

von

J. E. Wessely.

Gross 8°.

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt, deren Höhe sich nach den bis zum 1. Oktober 1893 entweder direkt bei der Verlagshandlung oder bei einer renommirten Buchhandlung gemachten Bestellungen richtet. Nach Fertigstellung derselben werden die Platten etc. wieder vernichtet. (5)

AD. MENZEL.

W. H. Kühl, Antiq.-Buchhdlg., Jäger-Str. 73, Berlin, offerirt:

Geschichte Friedrichs des Grossen von **Fr. Kugler**, gezeichnet v. **Ad. Menzel**. 1. sehr seltene Ausgabe vom J. 1840, mit ca. 400 Holzschn. Schönes, ganz sauberes Exemplar in Orig.-Band, gute Abdr. M. 35.—.

Hugo Grosser, Kunsthandlung,
Leipzig, Langestr. 37. II.
Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der ersten photogr. Anstalten des In- und Auslandes, wie **Ad. Braun & Co.** in Dornach - **G. Brogi** in Florenz - **Fratelli Alinari** in Florenz - **C. Naya** in Venedig u. a. m. **Reproduktionen** von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuer Meister, Fresken und Statuen aller bedeutenden Museen Europa's. **Ansichten nach der Natur** von der Schweiz und Italien, (neu: die Gotthardbahn von Braun & Co.) **Architekturen. Studien für Künstler**, darunter besonders männliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, in Cabinet-, Oblong- und Salonformat (letzteres neu). Kataloge. Musterbücher. Billigste Baarpreise. Prompte Lieferung. (8)

die Vahn, den Rhetor und den Main, alle leicht erkennbar an Stürken und Burgen an ihren Ufern.

Herr, Schneider, der den Banletsaat der Drachenburg zu schmücken hat, feiert in edelgedachten Kempten die Macht des Weines. Da ist Bacchus, zu seinen Füßen eine prächtige Tigerin, Venus mit ihrem Zebue, umflattert von Tauben, daneben ein lustiges Stilleben, aus welchem ein stattlicher Weintrug und eine goldene Schale hervortreten. Weiterhin Bacchus mit einem Tiger an einer Apfellehrme, ihm gegenüber Ariadne am blauen Meer. Dann ein üppiges Waldweibchen, umwerben von einem Liebe beißenden bedenschlagnenden Jüngling, eine die Büste des Bacchus bekränzende liebliche Nymphe, von Ameretten umgeben, und ein Centaur, eine Bacchantin auf dem Arm. Zu demselben Zwecke arbeitet Ferdinand Wagner an einem farbenprächtigen Jagdzuge, dessen Schauplatz die Ufer des Rheins mit der im Abendlicht erglänzenden Drachenburg bilden.

Ursprünglich war eine Gesamtausstellung aller für die Drachenburg bestimmten Arbeiten hiesiger Künstler beabsichtigt; der Gedanke mußte aber leider wieder aufgegeben werden, da eine Wiedergabe der architektonischen Umgebung nicht wohl thuntlich erscheint.

Claus Meyer führt uns in seinem neuesten Bilde wieder in ein holländisches Bürgerhaus des 17. Jahrhunderts, das durch ein paar hoch angebrachte Fenster von einem engen Gäßchen oder Hofraum her schwach beleuchtet wird. In dem fast unmobilierten Räume hat sich eine aus einem älteren Ehepaar, einem jungen Manne und einem jungen Mädchen bestehende Gesellschaft zusammengefunden. Das Mädchen liegt auf ihren Knien liegenden Buche vor und die Stimmung ist eine so ernste, daß man glauben möchte, es handle sich um eine Vorlesung aus der Bibel, rauchte nicht der ältliche Herr seine Thonpfeife. Claus Meyer hat es allzeit auf wirksame Streiflichter abgesehen und verwertet sie mit viel Geschick, doch dürfte es räthlich sein, das Rezept nicht gar zu oft zu wiederholen. Mir scheint das letzte Bild, seinen früheren, auch dem bekannten „Beguinenkloster“ gegenüber, als ein sehr schwächerer Fortschritt. Jene haben nämlich in ihrer Farbe etwas, was in bedenklicher Weise an eine Sonnenfinsternis-Beleuchtung erinnert. Den kalten, mehligten Ton hat der Künstler nunmehr mit einem wärmeren vertauscht.

Von Gabriel Max sah ich dieser Tage einen Mädchenkopf, der auffälligerweise ganz andere Züge zeigt als die altbekannten tschechischen mit der stumpfen Kindernase und den breiten Backenrücken. Der Hauptwert des Bildes liegt in der durchgeistigten Farbe, die abgesehen von jener Kranthastigkeit beist, der wir bisher bei Max so oft begegneten.

In Gugzels Atelier fand ich das Brustbild eines unschuldvoll blickenden anmutigen Mädchens in altvenezianischem Kostüm auf der Staffelei stehen. Es erinnert an die altvenezianischen Meister durch die „Morbidezza“ der Fleischtheile und den Glanz und die Tiefe des Kolorits. Ich entsinne mich keiner besseren Leistung des waderen Künstlers.

Edgar Meyer, der junge Tiroler Künstler, der die Aquarelltechnik beherrscht wie kaum ein zweiter Mitlebender und Mitstrebender und im letzten Jahre durch Antauf eines Bildes (Zan Kemo) für den Kaiser von Oesterreich, eines zweiten (Schwarzensteinssee) für das Landesmuseum in Innsbruck und eines dritten (Gewitterlandschaft) für die Nationalgalerie in Berlin ausgezeichnet wurde, hat kürzlich einen „Friedhof mit Kapelle in Südtirol“ von tief melancholischer Stimmung vollendet und malt eben an einer Partie aus Meta di Gaeta in St. einer Technik, welche er nur ausnahmsweise betreibt.

Kunstliteratur.

Königliche Museen zu Berlin. Beschreibendes Verzeichnis der Gemälde. Zweite Auflage. Unter Mitwirkung von F. Scheibler und W. Bode bearbeitet von Julius Meyer, Direktor der Gemäldegalerie. Berlin 1883, Weidmannsche Buchhandlung. X. und 595 S. 8°.

Während der fünf Jahre, welche seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Kataloges verflossen sind, hat der innere Umbau der Berliner Gemäldegalerie nahezu vollständig durchgeführt werden können. Mit Ausnahme des Westflügels, in welchem zwei Oberlichtsäle und vier Kabinette zur Aufnahme der späteren Italiener, der Spanier und Franzosen hergerichtet werden und der bald nach Neujahr eröffnet werden soll, sind sämtliche Räume in ihrer Dekoration und Organisation und damit die neue Aufstellung der Galerie im wesentlichen vollendet worden. Die zweite Auflage des Katalogs ist deshalb einstweilen als eine definitive zu betrachten, der nur noch ein kleiner Nachtrag, die italienischen Meister des 14. Jahrhunderts enthaltend, folgen wird. Was die neue Auflage zunächst äußerlich von der ersten unterscheidet, ist die Wiedergabe der Monogramme, Inschriften und sonstigen Marken in Facsimilenachbildungen, welche in keinem Galeriekataloge, der sich auf der Höhe der wissenschaftlichen Forschungen erhalten will, mehr fehlen dürfen. Ferner ist eine Anzahl von kunstgeschichtlich interessanten Bildern, welche sich bisher in den Magazinen befanden, in den Katalog aufgenommen worden, so daß derselbe eine vollständige Übersicht über die Gemälde giebt, welche nach Maßgabe der jetzigen Räumlichkeiten

dem Publikum überhaupt zu, nützlich gemacht werden können. Ein Blick in die Magazine lehrt denn, notwendig auch für diese Mitteilung, der Mäßen eine Erweiterung der Räume wünschlich, die — auch in Zukunft nicht ausgedreht zu sein scheint, da das Projekt der Belassung der Museumsinsel im Mindesten sich bereits in den ersten Stadien der Verwirklichung befindet.

Es braucht nicht hervorgehoben werden, daß die Nachbildungen der Antiken in. I. u. mit großer Treue erfolgt sind, ohne daß man sich allzu sehr an die Originalgröße gehalten hat, wodurch das Format des Katalogs unnötig vergrößert worden u. v. Thietzer Meyer hat sich mit vollem Recht auch in der Mitteilung von biographischen Daten und in der Beschreibung der Gemälde eine gewisse Beschränkung erlaubt, um die Handlichkeit des Katalogs, der in erster Linie den Besizer doch zu den Gemälden begleiten soll, nicht zu beeinträchtigen. Er ist allerdings nur in einem Punkte mit dieser Beschränkung zu weit gegangen, indem er nämlich bei den neueren Erwerbungen unterlassen hat, die letzten Besizer zu nennen oder die Tauschen anzugeben, was unter Umständen für die kunstgeschichtliche Verfolgung von Jura bis jetzt von großer Wichtigkeit sein kann. Trotz der knappen Fassung enthalten die biographischen Notizen nicht nur alles Notwendige, unter gewissenhafter Verkürzung der notwendigen Entdeckungen, sondern sie gehen auch da, wo sie etwas Neues bieten — und das geschieht nicht selten, — mehr in die Breite, wie es dem Gegenstande angemessen ist. Was die kunstgeschichtliche Forschung gerade während der letzten fünf Jahre in der Bilderkritik und in der Ausbeutung der Archive geleistet hat, braucht den Lesern dieses Blattes nicht in des Gedächtnis zurückgerufen zu werden, um so weniger als „Zeitschrift“ und „Chronik“ ja zum Teil der Schauplatz gewesen sind, wo mancher Strauß ausgefodert wurde, und von wo aus auch manche urkundliche Neuigkeiten zuerst in die Öffentlichkeit traten. Es braucht nur auf die kostbaren Mitteilungen des Herrn Abraham Brecht hingewiesen zu werden, welcher dem Verfasser des neuen Berliner Kataloges auch noch manches unpublizirte Material mit rühmlicher Uneigennützigkeit zur Verfügung gestellt hat. Ebenso hat Herr Hof. van den Branden noch einiges beigezeichnet, was in seinem Buche über die Antwerpener Materialkate noch nicht enthalten war, so daß in Bezug auf niederländische Künstler alles geleistet werden ist, was nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung überhaupt geleistet werden konnte. Bei der Bestimmung von Bildern italienischer Meister sind die Ergebnisse der Morellischen Kritik sorgfältig gegen die Vorurtheile von Crowe und Cavalcaselle abzuwägen worden. So hat man z. B. auf die Autorität Morelli's — gewiß mit vollem Rechte — die interessante, bisher dem

Benazzi zugeschriebene Caritas als eine frühe Arbeit des Sodoma anerkannt. Wieder in ihr Recht eingesetzt als eigene Arbeiten Paolo Veronesi's sind die Tedenbilder aus dem Fondaco dei Tedeschi, welche eine allzu strenge Kritik nur als Schulbilder gelten lassen wollte, ferner „Die reinigen Sünder vor dem Christus“ von van Dyck, wohl auf die Verstellung Weltmanns, der an die Restauration erinnerte, welche dem Bilde seine ursprüngliche Physiognomie geraubt hat. Tappan hat ferner die Bräutigam der Zuermenten Sammlung als Merion bezeichnet oder anderen Meistern zugeschrieben worden. Der Künstler ist demnach nur noch durch eine 1675 erworbene Skizze „Der Hirt am Wege“ in der Galerie vertreten. Die strenge Kritik, welche die Direktoren der Berliner Galerie im Hinblick auf die Funktionen der Sammlungsverwaltung gegen die Gemälde ihres Ressorts üben, ist ja bekannt. Sie haben denn auch den Tappan der Sammlung Zuermenten der Kritik aus dem Werke des Meisters ausgespart und dem Baldung Grien zurückgegeben. Sie konnten es um so mehr, als die Galerie inzwischen, außer einer etwas leidigen und nicht sehr reichlichen Madonna, zwei Hammele Tücher, das Bildnis des Senators Michel und das ungemein interessante, in Leinwand auf seiner Leinwand gemalte „Bildnis eines vornehmen Mannes“ aus der Hamilton-Sammlung erworben hat, welches in den Jahren 1496—1498 gemalt worden zu sein scheint und wahrscheinlich den Kurfürsten Friedrich den Weisen darstellt. Die bedeutsamen Einzelerwerbungen der letzten Jahre, welche meist in der Stille gemacht worden sind, treten allmählich erst durch die Herausstellung der Sammlung und durch die wissenschaftliche Bearbeitung im neuen Kataloge in das richtige Licht. Unter den neuesten Erwerbungen der italienischen Schule ist besonders die Madonna mit dem Kinde von Savarone aus dem Hause Vazzara zu Padua bemerkenswert, neben dem Altarwerke in der Galerie zu Padua das einzige bezeichnete u. datirte Werk des Meisters, welches noch vorhanden ist, ferner eine merkwürdige kleine Darstellung des Abendmahles, welches mit dem vielbesprochenen Fresco in San Donato in Florenz so übereinstimmt, daß Meyer es ebenfalls als eine Arbeit des Gherardo di Piero bezeichnen zu dürfen glaubt, welchem jetzt eine eigene Biographie geschrieben wird. Dabei ist zu beachten, daß das Berliner Bild die Jahreszahl 1500, das Florentiner die Jahreszahl 1505 trägt. Die sittenbildlich ungemein interessante Darstellung der Wochenstube einer vornehmen Florentinerin wird vom Verfasser als ein Werk des Mariaccio in Anspruch genommen (1553 in Florenz gekauft). Von besonderer Wichtigkeit ist, daß aus den Magazinen ein unzweifelhaftes Jugendbild des Palma Vecchio, eine Madonna mit dem Kinde, zum Vorschein gekommen ist, welches

die Inschrift IACOBAE PALMA und darunter zwei kleine Palmblätter etc. Damit ist also ein Bild vorhanden im Bild. Im Porträt des Herzogs von Anhalt, dessen Inschrift sich nicht anweisen hat. Anzeigen zeigt das Porträt. Wird nicht noch mehr die Art der Veranlassung als ein Einfluß des Orients mit Pallini und des Genesie, wie der Maler meint. Veranlassen ist noch mit Bezug auf eine neuerdings wieder sehr lebhaft behandelte Streitfrage, das sich Meyer nimmt, im Gegensatz zu seiner früheren Auffassung, wo den 6. März als den Geburtstag Raphael's angedeutet hat.

Von der überraschenden Mitteilung des Herrn Perkins, welcher an diese Stelle den merkwürdigen Ursprung des dem Festbild von der Meer zugewandten, von der Sonne beschienenen Yantbaues aus der Zuerichtheden Sammlung überzeugend nachgewiesen, hat Meyer gehend Netz genommen, ohne daß er das Bild eben vollkommen aufstellt. Wie sehr sich im übrigen die Physiognomie der Berliner Galerie verändert hat, wird sich am besten ergeben, wenn wir erwähnen, daß folgende allerdings erst zum Teil durch neue Forschungen ermittelte Meister gegen das Verzeichnis von 1878 hinzugekommen sind: Jean Bellegarde, Giovanni Battista Bertucci, Pietro Cazzari, Jacob Cornelisz von Amsterdam, Carlo Crivelli, Willem Mass, Viberate da Verona, Francis Millet, Michiel van Nusscher, Jacob Schervelt, Marco Palmezzano, Bittere Pisano, Jan Porcellis, Pieter de Ring, J. Sant-Alder, Stilllebenmaler, früher H. Alder genannt, Jan van Scorel, Squarcione, Bernhard Strigel, Theodor van Thulden, Lucas van Uden, Jacob von Walscapete.

Mosel Rosenberg.

Joseph von Führichs Briefe aus Italien an seine Eltern. (1827—1829.) Freiburg i. Br. 1883. 8.

Mit der Herausgabe dieser Briefe hat sich der Sohn des verewigten Meisters, Lucas von Führich, von welchem wir bereits eine treffliche Biographie Schwinds besitzen, den Dank aller derer verdient, welche dem Leben und Schaffen Führichs mitten unter den Einflüssen einer andersgearteten Kunstströmung, ein teilnahmvolles Interesse bewahrt haben. Die Publikation ist zunächst als ein überaus willkommener Beitrag zum Lebensgeschichte des Künstlers anzusehen. Fast aus jedem Worte dieser Briefe treten uns die engen Beziehungen entgegen, die bei Führich zwischen Leben und künstlerischem Schaffen bis zu dem Grade walteten, daß sich das eine ohne das andere überhaupt nicht denken läßt. Da offenbart er sich uns als der gottesgebene, in seiner Kunst dem Heiligen zugewendete Maler, als liebevoller, auch in der Ferne an Leid und Freud der

Seinen A. H.) teilnehmender und zärtlich um dieselben besorgter Sohn und Bruder, als versöhnlicher, dem Schönen der anderen gerecht werdender Genosse.

Doch nicht nur dieses intime persönliche Element macht die Briefe wertvoll; haben wir in ihnen doch Berichte aus Rom aus den Jahren 1827—1829 vor uns, ansprechende, klare und ausführliche Aufzeichnungen eines Augenzeugen jener denkwürdigen Periode, und überdies eines Genossen der ertötenen Künstler-schar, welche die ewige Stadt damals in ihren Mauern vereinigte.

Wir begegnen neben anziehenden Schilderungen und Beschreibungen vielen interessanten Bemerkungen über die Genossen, besonders über Overbeck und Koch, werden mitten in das rege Kunstleben hineingeführt und namentlich über die Entstehung der Fresken in der Villa Massimo, an denen Führich bekanntlich mit beteiligt war, ausführlich unterrichtet. Wer dem römischen Kunstleben jener Tage nach irgend einer Seite hin genauer nachgehen will, wird in diesen Briefen — mehr als wir es hier anzudeuten vermögen — reiches Material finden.

Es ist bemerkenswert, daß Führich in den Briefen kurz vor der Heimkehr selbst den Umstand hervorhebt, daß die Seinen ihn wohl vielfach verändert finden würden. Die römischen Jahre waren in der That die bedeutsamste Zeit seines Lebens; „der an der liebe-gewordenen Enge des Elternhauses festhaltende, strebsame Kunstjünger ist dort zum Manne und Meister geworden“ und hat sich unbeschadet der Einflüsse der Nazarener glücklich seine eigene Originalität bewahrt.

Wenn wir etwas an der Publikation auszusetzen haben, so ist es nur, daß wir hier und da zu einer Briefstelle, besonders wo es sich um persönliche Angelegenheiten handelt, eine kurze Erläuterung vermisst haben, auch wäre bei den vielen vorkommenden Namen wohl ein Register am Platze gewesen.

A. D.

er. Die deutsche Buchillustration des 15. und 16. Jahrhunderts. Sie überaus ruhige, um die Wiedererweckung unserer alten Buchschätze vielfach verdiente Buchhandlung von G. Strich in München hat eben wieder eine weit-ausgehende Publikation bekommen. „Die deutsche Buchillustration der Gothik und Frührenaissance 1460—1550“ soll uns die Geschichte dieses Kunstzweiges in Wort und Bild in größter Vollständigkeit vor die Augen führen. Die Bedeutung der altdeutschen Buchillustration ist bereits vielfach gebührend hervorgehoben worden. Wir begreifen in ihr eine Volkskunst im wahren Sinne des Wortes. Aus rohen Anfängen, welche uns in die Zeit ganz primitiver Kunstübung zurückbringen, entwickelt sich in kurzer Zeit eine Kunstwerke, welche reiner und reicher zum Vorschein unseres Volkes spricht, als jede andere, und unseren Künstlern einen weiten Schauplatz für ihre Thätigkeit darstellt. Wir wissen sehr wohl, daß sie auch manche Fehler bringen, auf die keine Durchbildung der Formen z. B. verzichtet wurden. Auf der anderen Seite gewann ihre Erfindungs-kraft, die Abstraktion, eine ganze Welt von Gedanken und Eindrücken mündlich zu gestalten, reiche Nahrung und ihre

Freude an eindringlicher, scharfer Charakteristik einen dankbaren Boden. Ohne Kenntnis der Zeichentechnik und der Buchillustrationen bleibt das Buch von der altdeutschen Kunst in empfindlicher Weise unberührt. Wer heutzutage die kirchliche Pflanzung, welche die ganze Weltandung auszurollen vertritt, freudig willkommen. Das Werk ist von starkem Bande umfaßt, der eine Band den ausnehmenden Teil, der zweite Band mehrere Hundert Sammlungen Illustrationen enthalten. Dieser Atlas, nach den in der ersten Fassung vorliegenden Proben in schöner, darin sich sehr umfangreich gehalten und allen bildlichen Ansätzen an Vollständigkeit genügen. Wird doch von einzelnen alten Tischen, z. B. von dem Augustiner Kalender aus dem Jahre 1480, von der Ulmer „Geschichte in Lösung des Lebens vom Christen“, u. a. eine nahezu erschöpfende Reihe von Manuskripten abgeben. Den Text verleiht in. Als eine Art in München, welcher sich bereits durch seine Arbeit über die alten deutschen Bilderbücher bekannt gemacht hat. Nur die Behandlung des Textes boten sich mehrere Standpunkte dar. Er konnte kulturhistorisch gefaßt werden, indem die einzelnen Werke nach ihrem Inhalte gruppiert werden, oder kunsthistorisch, wobei die Entwicklung des Stiles und der Formenprache besonders betont wird, oder endlich bibliographisch. Innerhalb größerer Zusammenhänge werden die wichtigsten Stellen, in welchen illustrierte Bücher genannt wurden, nach einander aufgeführt und die Werke dann in chronologischer Ordnung beschrieben. Wenn dieser Standpunkt vielleicht einzelne kunsthistorische Interessen verfehlt, so bietet er doch wieder den Vorteil, daß das Buch auch als Art auch von Bibliothekaren, Antiquaren und Bibliophilen als Nachschlagebuch benützt werden kann. Wir kommen auf die kirchliche Publikation, die dieselbe vollendet verleiht, ausführlicher zurück.

— r. Von Camillo Boito's Kunststudien: **Leonardo, Michelangelo, Andrea Palladio** in der 2. Ausgabe in Mailand die zweite Auflage erschienen. Die Kommunikation der drei Meister erscheint für den ersten Augenblick bizarr. Der Autor selbst fühlte das Auffällige daran und sucht seine Wahl in der Vorrede zu rechtfertigen, indem er betont, daß in Palladio das rein künstlerische Streben der Renaissance besser zum Ausdruck kommt als in den beiden anderen Männern, deren starke Persönlichkeit sie hindert den Durchschnittsweg einzuschlagen. Wir sind nicht so pedantisch, dem Autor über seine Auswahl zu zürnen. Sagt er doch selbst, daß wir es nicht mit methodischen Anordnungen eines Gelehrten, sondern mit Träumereien eines Künstlers zu thun haben, denen er zu seiner Erholung nachhing. Und gern hören wir einen Künstler über seine Genossen sprechen, vorausgesetzt daß er Gedanken hat und diese in gefällige Worte zu kleiden versteht. Beides trifft bei Camillo Boito in hohem Maße zu. Er ist nicht nur reich an Kenntnissen, sondern auch an Geist; er hat über die Gegenstände, die er behandelt, viel nachgedacht und beherrscht die Sprache in seltener Weise. Manchmal regt er den Widerspruch an, einzelne Behauptungen sind irrig, andere zum mindesten gewagt; immer folgt man aber gern seinen Ausführungen, welche einen scharf beobachtenden und fein empfindenden Künstler verraten. Die Analyse des Inhaltes geben wir nicht, man wird dem Buche erst gerecht, wenn man bei den Durchlesen desselben auch auf die zierliche, spielende Art, in welcher Boito seine Ansichten vorträgt, achtet. Erfreulich war uns die Wahrnehmung, daß der Verfasser im Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute den Mut hat, Michelangelo's Gedichte nicht zu klammern, formvollendeten poetischen Erwartungen zu entsprechen.

Kunsthandel.

M. L. Brauns neue Photographie der Sirtinischen Madonna. Seit einigen Tagen sind im königl. Kupferstichkabinett zu Dresden die ersten Abzüge der neuen Photographie nach der Sirtinischen Madonna ausgestellt. Die altberühmte Firma Ad. Braun & Co. hat mit dieser Originalaufnahme in der That das Außerordentliche geleistet, was bisher auf dem Gebiete der photographischen Reproduktion von Gemälden erreicht worden ist, und jedenfalls die beste Wiedergabe des wunderbaren Bildes unter der zahllosen Menge der vorhandenen Nachbildungen geschaffen. Die alte Original-

aufnahme durch die Photographische Gesellschaft in Berlin war vermöge der technischen Unvollkommenheit der damaligen Photographie ganz ungenügend und nur aus beträchtlicher Entfernung genießbar, weil sie alle Schäden und Zufälligkeiten der Leinwand, von denen im Bild selbst nichts wahrzunehmen, mit aufdringlicher Genauigkeit hervorhob, so daß Raffaele's Meisterwerk nur wie ein Schatten darunter erschien. — Bei Braun ist von alledem nichts. — Dieselbe musische Hoheit, dieselbe Jungfräulichkeit der Madonna, derselbe durchgeistigte Milt des göttlichen Kindes wie im Original. Selbst die Abstufung der Farbentöne und die feinsten Details der Zeichnung, wie die nur hingehauchte Cherubinglorie, sind mit überraschender Klarheit in der Photographie wiedergegeben. In potenzirtem Maße ist das namentlich bei einem Kopie aus holländischen Papier der Fall. Die Photographie nimmt hier eine Transparenz, selbst in den tiefsten Schatten an, wie sie sonst nur Kupferstichen eigen zu sein pflegt. — Der Vergleich mit den Stichen, welche in unmittelbarer Nähe der neuen Photographie hängen, drängt sich natürlich dem Beschauer lebhaft auf. Schreiber dieser Zeilen verzichtet jedoch lieber auf die immerhin missliche Kritik der künstlerischen Reproduktion gegenüber der mechanischen, umsomehr als wir Dresdener, die wir das „heilige Original“ täglich vor Augen haben, nimmer in das allgemeine Loblied einstimmen können, das sich allenthalben zu Gunsten des Wandelschen Stiches erhoben hat. Die unmittelbare Nebeneinanderstellung der jüngsten Photographie mit dem jüngsten Stich bestätigt nur, was jeder Einsichtige schon vorher wußte, daß kein Stich weiter vom Original entfernt ist — als eben der Wandelsche.

Kunstunterricht und Kunstpflege.

A. B. Der preussische Staatshaushaltsetat für das Jahr 1884/85 fordert für Kunstzwecke eine Reihe außerordentlicher Summen, welche von neuem darthun, wie ernst es die preussische Staatsregierung mit der Kunstpflege meint und wie sehr sie bestrebt ist, die durch die allgemeine Lage des Staates in früheren Jahren begründeten Verhältnisse wieder auf zu machen. In erster Linie wendet sich diese Maßnahme den königl. Museen zu. Zur Vermehrung der Sammlungen derselben werden 2 Millionen Mark gefordert, was mit dem Hinweis darauf begründet wird, daß die augenblickliche Lage des Kunstmarktes es der Verwaltung ermöglicht, in den Besitz von Kunstwerken zu gelangen, die sonst nicht mehr erreichbar sein würden. Nur den Umbau der Gemäldegalerie wird die letzte Rate im Betrage von 35 200 Mk. für Reinigung und Aufstellung der pergamentenen Skulpturen werden 14 000 Mk. für bauliche Änderungen im neuen Museum zur Verhütung von Feuersgefahr 10 800 und für die Erwerbung einer Parzelle zur Erweiterung der Gipsgießerei 40 300 Mk. in Ansatz gebracht. Zur Wahrnehmung der Interessen der Sammlungen und der wissenschaftlichen Studien im Orient soll die Stelle eines Abteilungsdirektors in Smyrna mit 6000 Mk. jährlich Gehalt garantiert werden zum Zweck der Vorarbeiten für die Bebauung der Museumsinsel für Kunstzwecke werden 50 000 Mk. gefordert. Schon jetzt ist aber der Umstand ins Auge gefaßt worden, daß in nicht zu ferner Zeit auch die ganze Museumsinsel nicht mehr für die Bedürfnisse der Kunstinstitute ausreichen wird, und deshalb sind 2 600 000 Mk. in den Etat gestellt worden zur Erwerbung von zwei östlich des Spreearmes belegenen Grundstücken. Diese Erwerbung ist auch notwendig, um das Terrain der Privatpfeulung zu entziehen, welche auf demselben Gebäude errichten könnte, die möglicherweise den Museen mit Feuersgefahr drohen würden. Das aus Eisen und Glas erbaute Gebäude der Engländerausstellung soll zur Aufnahme der jährlichen Kunstausstellungen für 300 000 Mk. erworben werden. Zur Vermehrung mit Christen aus dem Zweck der Beleuchtung von Museen, Kunstinstituten u. s. w. werden 22 000 Mk. gefordert. Von den übrigen Extraordinarien sind noch besonders erwähnenswert: 500 000 Mk. für den Bau und die innere Einrichtung der technischen Hochschule in Charlottenburg, 1 200 000 Mk. zum Bau und zur inneren Einrichtung des ethnologischen Museums (vierte und letzte Rate), 198 000 Mk. zur Restaurierung des Friedrich-Wilhelms IV. von der Nationalgalerie (vierte und letzte Rate), 16 413 Mk. für die Erweiterung und innere Einrichtung der Kunstakademie in

Monibera, 10500 Mt. für die Ausstattung der Klosterkirche in Marienbura mit bunten Glasfenstern, 5000 Mt. für die Ausstattung von zwei neuen Sakramenten im Berliner Kunstgewerbe-Museum mit Marmiten und Unterrichtsmitteln. Ein ganz besonderes Interesse beansprucht die Zerstörung von 12000 Mt. behufs Errichtung der 27 Probenkammer eines in Düsseldorf zu Standeswerden der Sammlungen. In den Worten heißt es nämlich, daß durch diese Errichtung den Akademikern Gelegenheit gegeben werden soll, „unter Leitung des Lehrers in freier Zeit und freier Beleuchtung die Werke verschiedener Art studiren zu können.“ Damit wird also der erste Versuch gemacht, die von Kunst so ausgehende Nation zu Gunsten des Studiums an plein air für den akademischen Unterricht nutzbar zu machen. Die Summe der oben angedachten über den geistlichen Erbauungsbereich hinausgehenden Weisheitsforderungen für Kunstwerke beläuft sich auf 6216313 Mt.

Kunsthistorisches.

J. E. Die Ausgrabungen auf dem Forum Romanum in Rom haben taufend zu neuen Entdeckungen. In den letzten Tagen des Monats November fand man einen Rest des Marc Aurel, ferner eine Kaiserbüste ohne Kopf, auf dessen Entdeckung man noch nicht verzichtet. Die Rekonstruktion des Schutzes im Hause der Vestalinnen nimmt einen raschen Fortschritt, so daß man bereits unbehindert durch die Haupträume schreiten kann. Das Niveau des Vestalinnenpalastes befindet sich 23 m tiefer als jenes der palatinischen Gärten.

J. E. In der Gemeinde Villa Gogozzo, Provinz Brescia entdeckte man bei dem Umräumen einer Wiese, etwa einen halben Meter unter der Erde, einen ganz unverletzten Mosaikboden von drei Zimmern, welche der römischen Zeit angehören.

Vermischte Nachrichten.

J. E. Der deutsche Künstlerverein in Rom wählte den Bildhauer Professor Paul Otto neuerdings zum Vorsitzenden für das Jahr November 1884 bis November 1884. An dem am 1. Dezember auf die Wahl geschickten sogenannten Vorstandessen nahmen der deutsche Botschafter von Reudell, der österreichische Botschafter Graf Zudof, der preussische Gesandte beim Papst von Zolner und der kaiserliche Gesandte Bavier teil.

J. E. Die jährliche Kunstausstellung in Mailand, welche vor kurzem in dem Palazzo Brera geschlossen wurde, ergab einen Verkauf an Bildern z. B. für 57380 Lire. Im ganzen wurden 751 Bilder ausgestellt, verkauft wurden 86, darunter eines an den König Humbert, eines an die Mailänder Akademie; die übrigen wurden von Privaten erworben.

J. E. Auf dem Vincio in Rom, wo bereits Hunderte von Büsten berühmter Italiener in den verschiedenen Aufstellungen fanden, liest man jetzt auch eine solche zu Ehren des verstorbenen Ministerpräsidenten Giovanni Lanza, unter dem Rom dem Königreiche einverleibt wurde. Die Büste stammt aus dem Atelier des Bildhauers Enrico Maffioli.

J. E. Die Kunstausstellung, welche in Rom von der Società degli amatori e cultori delle belle arti abgehalten in den Kunsthallen auf der Piazza del Popolo veranstaltet wurde, findet dieses Mal in dem großen neuerbauten Palazzo delle belle arti in der Via Nazionale statt. Dieselbe wird vom 19. Februar bis zum 6. April dauern. Die Abreise der Bilder z. B. beginnt mit den 10. Januar und schließt mit den 19. desselben Monats. Zugelassen werden die Werke aller italienischen Künstler, wo immer dieselben ihren Wohnsitz haben, ferner jene aller fremden in Rom residirenden Künstler.

J. E. Die Stadt Rom hat sich jetzt endlich entschlossen, dem Grafen Cavour das Denkmal zu geben, welches der Gemeinderat derselben schon seit Jahren dekretiert hatte. Es wurden dazu 300000 Francs bewilligt. Die Aufstellung erfolgt in den neuen Stadtteile jenseits des Tiber, auf der sogenannten Schloßwiese der Engelsburg, und zwar auf dem Platze, der vor dem arabischen Minarett entzogen wird, dessen Bau in Kürze in Angriff genommen werden soll. Das Municipium wird eine Preisbewerbung unter den italienischen Künstlern ausschreiben. Der erste Grundstein zu dem

Denkmal soll jedoch schon am 9. Januar nächsten Jahres, d. h. am Todestage Viktor Emanuels, gelegt werden, zu dem bekanntlich dieses Mal die große allgemeine Pilgerfahrt der Patrioten aus ganz Italien zu dem Grabe des Königs stattfindet.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

- Duhamel, L., Les architectes du palais des papes à Avignon. 39 S. 8°. Avignon, Séguin freres. Frs. 2. —
- Endel, P., La Vente Hamilton. Mit 28 Illustrat. 73 S. in 8°. Paris, Charpentier. Frs. 7. 50.
- Farcy, L. de, L'ancien trésor de la cathédrale d'Angers. Mit 2 Kupfern. 120 S. in 8°. Arras, Laroche. Frs. 3. 50.
- Fare, L., Le Luxembourg 1300—1882. Récits et conférences sur un vieux palais. 451 S. in 8°. Paris, Ollendorf. Frs. 5.
- Florival, A. de, et Midoux, E., Les vitraux de la cathédrale de Laon. Lief. I. Mit 16 Kupfertafeln. 136 S. in 4°. Paris, Didier. Frs. 10. —
- Fränken, D., et van der Kellen, J. Ph., L'oeuvre de Jan van de Velde. Amsterdam. Müller. Frs. 11. —
- Gagnot-Sausse, Ad., Les tapisseries artistiques de Blois. 16. in 12°. Blois, Lecesne. Frs. 1. —
- Gower, Lord Ronald, Iconographie de la reine Marie Antoinette. Catalogue descriptif et raisonne de la collection de portraits, pièces historiques et allégoriques, caricatures etc. formé par Lord Ronald Gower, précédé d'une lettre par M. G. Duplessis. Mit zahlreichen Illustrationen nach den Originalen. 250 S. in gr. 8°. Paris, Quantin.
- Hayard, H., La Flandre à vol d'oiseau. Mit Radierungen nach der Natur von Max Lalanne. VIII u. 404 S. in 4°. Paris, G. Decaux. Frs. 25. —
- Heiss, A., Les Médailleurs de la Renaissance. Nicolo, Amadeo da Milano, Marescotti, Lixignolo, Petreini, Bald. Estense, Coradini, anonymes travaillant à Ferrare au 15. siècle. Mit 8 Phototypen u. 130 Vignetten. 60 S. in gr. 4°. Paris, Rothschild.
- Join, H., Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Recueillies, annotées et précédées d'une étude sur les artistes écrivains. XCII u. 415 S. in gr. 8°. Paris, Quantin. Frs. 10. —
- Le Breton, G., Le sculpteur J.-B. Lemoyne et l'Académie de Rouen. Esquisse biographique et recherches sur les oeuvres de cet artiste. 36 S. 8°. Paris, Plon. Frs. 2. —
- Lenormant, Fr., La Grande Grèce. Paysages et Histoire. 2. Aufl. 2 Bde. in 12°. Paris, Lévy. Frs. 8. —
- A travers l'Apulie et la Lucanie. Notes de Voyage. I. Bd. 371 S. in 8°. Paris, Lévy. Frs. 7. 50.
- Menant, R., Recherches sur la glyptique orientale. I. Theil. III u. 263 S. imp. 8°. Paris, Maisonneuve. Frs. 5. —
- Müntz, E., et Faucon, M., Inventaire des objets précieux vendus à Avignon en 1358 par le pape Innocent VI. 11 S. in 8°. Paris, Didier.
- Müntz, E., Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. VI. Des éléments antiques dans les mosaïques romaines du moyen âge. Mit 4 Tafeln. 25 S. gr. 8°. Paris, Didier.
- Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. VII. Naples. 15 S. in 8°. Paris, Jos. Baer.
- Noel, Ch., Histoire des Faïenceries romano-lyonnaises. Paris. Simon. Frs. 20. —
- Pannier, F., Les lapidaires français du moyen âge des XII—XIV siècles, réunis, classés et publiés. accompagnés de préfaces, de tables et d'un glossaire. Avec une notice préliminaire par Gaston Paris. XI u. 347 S. gr. 8°. Paris, Vieweg. Frs. 10. —

Pinchart, Al., Quelques artistes et quelques artisans de Tournay des XIV^e—XVI^e siècles. 52 S. in 8°. Brüssel, Hayez. Frs. 1. 50.

Portalis, R., et Béraldi, H., Les graveurs du 18^e siècle. III Bd. (Marconay — Zinggen Auhing) 789 S. in gr. 8°. Paris, Morgand. Frs. 30. —

Thirion, H., Le Palais de la Légion d'honneur, ancien Hôtel de Salin. Dépenses et mémoires relatifs à sa construction et à sa décoration. Les sculpteurs Moitte, Roland et Beguet. Mit einer Heliotypie. 110 S. in gr. 8°. Versailles, Bernard.

Valabrègue, Ant., Un maître fantaisiste du 18. siècle: Claude Gillot (1673—1722). La vie et l'oeuvre, les rapports avec Watteau, la comédie italienne etc. Mit 2 Kupfern u. einem Portrait. 54 S. in 8°. Paris, Libr. de l'Artiste. Frs. 3. —

Vogué, Eug. Melch. de., Les portraits du siècle. 22 S. in gr. 49. Paris, Lévy. Frs. 1. —

Zeller, J., Italie et Renaissance. Politique, lettres, arts. 2 Bde. in 12°. Paris, Didier. Frs. 8. —

Zeitschriften.

Christliches Kunstblatt. No. 12.

Dr. Luthers Hauspredigt. Von Prof. Grunewald. (Mit Abbild.)

The Magazine of Art. Januar 1884.

Pictures of cats. Von W. H. Foilcock. (Mit Abbild.) — An American Landscape-painter. Von S. G. W. Benjamin. (Mit Abbild.) — Women at work: their functions in Art. Von Leader Scott. — Concepts in cups. Von Llewellynn Jewitt. (Mit Abbild.) — The lower Thames II. Von Aaron Watson. (Mit Abbild.) — Fashions for the feet. Von R. Heath. (Mit Abbild.) — The Constantine Donors Collection. Von Cosmo Monkhouse. (Mit Abbild.) — Two busts of Victor Hugo. (Mit Abbild.)

L'Art. No. 468.

L'exposition internationale de Munich. Von John Grand-Carteret. — Le Theatre contemporain. Victor Maurel. Von Octave Fouqué. — Saint' Elena et Santa Marta a Venise. Von A. P. Zorzi.

Blätter für Kunstgewerbe. XII. Heft.

„Schöne Bilder“. — Über Spielkarten. Entwürfe: Kaminvorsatz. — Gaslustre. — Verandagitter. — Jardiniere. — Kleiderschrank.

The Academy. No. 606.

The Art Magazines. — The royal society of painters in water colours. Von C. Monkhouse. — The engravings of M. Samuel Cousin. — Raphaels drawings. Von J. A. Crowe.

Entgegnung.

In Nr. 218 der Wiener „Freie“ lesen wir eine Besprechung der „Denkmäler der Kunst“, welche uns zu einer Entgegnung herausfordert. Wir wollten zwar mit dem Referenten nicht rechten, wenn er die jetzt betriebenen eifertvoll überlieferten Darstellungen den feinen und doch charakteristischen Studien der „Denkmäler“ vorzieht; er befindet sich dabei in annehmlichem Einverständnis mit dem großen Vahren. Auch die Vergleichung von Schinkels Bauakademie mit einer „Spinnradfabrik“ dürfte ihm keinen Flaug unter den ästhetischen Kriterien verdrängen und sein Urtheil in ein seltsames Licht rufen. Dagegen sind offensbare Entstellungen, um nicht zu sagen Unwahrheiten, untergelaufen, die wir ihm nicht hinsetzen lässen können. Der Referent ruft, daß über die moderne Kunst „beide parteilich und einseitig“ berichtet sei; der Atlas scheint zu glauben, daß in dem neuen Wien „nur Danten etwas Herausragendes geleistet habe.“ Darauf bemerken wir einfach, daß außer den Bauten Dantens nicht blieb die Auladenwelder Kirche und die Arsenalbauten, sondern auch die Hofkirche, das Sternhaus, das österreichische Museum, die Schatzkammerkirche und die Kirche in Rinnhaus, die Synagoge, das Palais Zehn, das Haus des Architekten- und Ingenieurvereins, endlich die Stoppel des Weltausstellungsgebäudes, im ganzen 15 Werke von Wiener Architekten der Gegenwart auf vier Tafeln des Atlas dargestellt und im Text mit gleichmäßiger Objektivität gewürdigt sind. Das dürfte genügen, um aufs neue zu beweisen, wie oberflächlich und gewissenlos in den Tagesblättern die Kunstkritik gehandhabt wird und was Geistes Kind jener anonyme Referent der Wiener „Freie“ ist.

Stuttgart.
Wien.

W. Völk.
G. v. Vögler.

Berichtigung.

Photographien aus der Kaffeler Galerie. Wie uns von zuverlässiger Seite mitgeteilt wird, beruht die Angabe in unserer Notiz auf Spalte 125, daß der Franz Sanftangl als Münchener als Sieger aus einer Konkurrenz hervorgegangen sei, auf einem Irrthum. Wie aus einer Mitteilung der Galeriedirection in Kassel hervorgeht, konnte von einer Konkurrenz nur in so weit die Rede sein, als sich auch die Firma Ad. Braun & Co. in Dornach um die Erlaubnis zur Aufnahme von Gemälden der Kaffeler Galerie beworben hatte; das Gesuch derselben wurde lediglich aus dem Grunde abgelehnt, weil diese Erlaubnis bereits kurz vorher der genannten Münchener Firma erteilt worden war, nicht aber weil man die Zeichnungen derselben für die vorzüglicheren erachtete.

Inserate.

VIII. Kunst-Auction

von
v. Zahn & Jaensch, Kunstantiquariat in Dresden.

Kupferstiche alter Meister

der französischen und englischen Schule des XVIII. Jahrhunderts,
Farbendrucke und Schabkunstblätter

sowie eine Auswahl der besten Blätter
moderner Künstler

und einige schöne Handzeichnungen moderner Meister

zum Theil aus dem Nachlasse eines österreichischen Kunstfreundes und aus dem Besitz eines hervorragenden deutschen Kunstgelehrten

mit einer vorzüglichen

Kunst-Bibliothek

Pracht- und Kupferwerke, Seltenheiten, Kunstbücher.

Versteigerung zu Dresden.

Montag den 14. Januar 1884 und folgende Tage von 10 — 3 Uhr in unserm neuen Auctions-Salon.

Dresden, Schlossstrasse 22. 1. Etage.

Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Leipzig, Langestrasse 37. II.

Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der ersten fotogr. Anstalten des In- und Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in Dornach — G. Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig u.a.m. **Reproduktionen** von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuer Meister, Fresken und Statuen aller bedeutenden Museen Europa's. **Ansichten nach der Natur** von der Schweiz und Italien, (neu: die Gotthardbahn von Braun & Co.) Architekturen. **Studien für Künstler**, darunter besonders männliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, in Kabinett-, Oblong- und Salonformat (letzteres neu). Kataloge. Musterbücher. Billigste Baarpreise. Prompte Lieferung.

BAUMGÄRTNER'S BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG.

Deutsche Kunststudien von Hermann Riegel. Ein harter Band in Vertico Octav. Geh. 6 Mark.

Gedichte des Wiederauflebens der deutschen Kunst zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur allgemeinen Wiedergeburt des deutschen Volks. Von Hermann Riegel. Mit 4 Holzschnitten. Groß Octav. Geh. 8 Mark.

Ueber die Darstellung des Abendmahles in der deutschen Kunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Kunstgeschichte. Von Hermann Riegel. Mit 4 Abbildungen. Groß Octav. Geh. 1 Mark.

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Sachen erschienen:

Hettner, Hermann, Kleine Schriften. Nach dessen Tode herausgegeben. gr. 8. geh. Preis 10 M.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und klassische Bilder, Pracht- und Galerie werke, Photographuren etc.), mit 4 Photographien nach **Raubach, Rembrandt, Müller, Van Duijck**, ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung von 50 Pf. in Fremdenmarken zu beziehen. (13)

Allgemeine Gewerbeausstellung zu Hamburg.
Für den Unterricht im Zeichnen und Entwerfen von Eisenarbeiten und kunstgewerblichen Gegenständen wird ein Lehrer gesucht, wenn möglich zum 1. April, eventuell zum Herbst 1884. Gehalt 3000 M. Gehalt bei 24 wöchentlichen Unterrichtsstunden. Nähere Auskunft ertheilt der Unterzeichnete. Die Bewerbungen sind bis zum 15. Januar 1884 an denselben zu richten.
Hamburg, den 17. Dec. 1883.
Direktor **A. Stuhlmann**, Dr.

Kunst-Verein in Bremen.

Der norddeutsche Gesamt-Kunst-Verein der Städte Bremen, Hamburg, Lübeck, Stralsund hat sich aufgelöst.

Der Kunst-Verein in Bremen wird künftig (neben seiner permanenten Ausstellung in den Winter-Monaten) für sich allein alle zwei Jahre eine große Gemälde-Ausstellung veranstalten, im Wesentlichen in der bisherigen bewährten Weise jenes Gesamt-Vereins, und damit im Frühjahr 1884 beginnen.

Verkaufs-Resultat der letzten großen Ausstellung vom Jahre 1882

in Bremen 130,405 Mark.

Die Ausstellung beginnt am 1. März 1884 und dauert bis 15. April 1884. Einordnung der Kunstwerke bis 8 Tage vorher.

Die Künstler werden durch persönliche Einladung zur Beibehaltung aufgefordert.

Nähere Auskunft durch den Conservator Herrn **Wag. Michael**. (1)
Bremen, im December 1883.

Der Vorstand des Kunst-Vereins in Bremen.

Hierzu eine Beilage von L. Fehleker & Schill in Düren.

Verlegt unter Verantwortlichkeit des Verlegers **E. A. Hermann**. Druck von August Pries in Leipzig.

Verlag von
Bruno Lemme in Leipzig.

Kunstübende FRAUEN

von

J. E. WESSELY.

Folio mit 28 Lichtdruckreproduktionen und 10 Bogen Text auf ff. Kupferdruckpapier mit farbiger Randeinfassung gedruckt.

Preis 30 M., auf Büttenpapier 40 M.
Einband hochlegant.

Dieses Prachtwerk ist als Geschenkartikel für Frauen und Jungfrauen in jeder Stille ganz besonders zu empfehlen. (2)

Xylographen ersten Ranges stets gesucht.
Proben erb. **G. Heuer & Kirmse,**
(7) **BERLIN W.**

Bei **Bruno Lemme in Leipzig** erscheint demnächst:

Das weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens
von den ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart

von

J. E. Wessely.

Gross 8^o.


Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.
Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt, deren Höhe sich nach den bis zum 1. Oktober 1883 entweder direkt bei der Verlagshandlung oder bei einer renommirten Buchhandlung gemachten Bestellungen richtet. Nach Fertigstellung derselben werden die Platten etc. wieder vernichtet. (9)

Zerridae

Verleger Dr. L. von
Lugow Wien, Erste
Hannoverstr. 25, oder an
die Verlags-Handlung in
Leipzig, Grosse Str. 8,
zu beziehen.

3. Jannar



Amelie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1554.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erreicht von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, am 2. November alle 14 Tage, um die Nachschonung der 5. Klassen für bildende Kunst gratis, nur mit einem besagten Foto der Schüler. • Mitarbeiter im Maßstab als auch in 10 Stunden und überdurchschnittlich zu erhalten.

Zacharias Wehme's sogenanntes Türkenbuch
1582.

Julius Hübner erwähnt in seinen *Reisen* Beiträge zur Spezialgeschichte der am kaiserl. Hofe beschäftigten Künstler v. Webers *Reise* II, 180 u. bei dem Namen des Malers Jacobus Wehne auf Grund eines alten Kammernerkataloges ein illuminiertes Türkenbuch, welches Kurfürst August von dem kaiserlichen Rat und Kriegspräsidenten Freiherrn David Magnad zu Zenned zum Maler bekommen habe. Über den Verbleib des Originals haben wir keine Kunde, doch mit Ms. I 2 a der Königl. orientalischen Bibliothek zu Dresden ist uns zum Glück die Wehne'sche aufs feinste ausgeführte Nachbildung auf acht großen Merianblättern erhalten. Samtliche Darstellungen sind mit Erklärungen versehen, welche, wie die Altin ergeben, von einem gewissen Peter Zorn nach dem Originals hinzugeschrieben wurden. Hochzeit, Tanz der Frauen, Schweigbad, großer kaiserlicher Rat, vor des Kaisers Audienzimmer, Kist des Kaisers zu Sultan Selimans Kirche, Lusthaus (Kist aufs Schatzjagen), Saal und Hof des Pascha's sind die Titel, mit welchen wir die einzelnen Tafeln hier kurz charakterisiren wollen.

Aber auch zur Entstehungsgeschichte der Wehmer'schen Arbeit melden uns die Akten des Königl. sächsischen Hauptstaatsarchivs näheres.

Zacharias Wehme, der Sohn des unter Hinterlassung vieler Kinder verstorbenen Hofbäcklers und Büchsenmeisters Hans, kam um Eltern 1571 zu Lucas Cranach in die Lehre. Der Kurfürst selbst ließ sich

Die Ausarbeitung der charakteristischen Qualitäten angedachten vom
Hoch Willard der zum 15. hundert fünfzig Jahren Ver-
zeit verachtet der Kurfürst Grunach 100 Thaler, 100
Mey Weine nach in solen Mieder, denn ein „ver-
dammte Mieder“ fand in ihm gemacht werden. Er
im Herbst 1581 seiner Weibung Wittenberg, nachdem
der Kurfürst auf den ihm „angehängenen“ Stadt
behalten, der der Mieder konnte sich im Unterricht
„gepart“ hatte; und weitere 200 Thaler entschädigten
des Verbruchs Mieder, weil er seiner eigenen Schme-
Künstlerschaft vor allem „im Contrafecten“ rühmte.
Eine hat erst in der Welt umgeben zu haben, hatte
28 Late nach Trier und, und die im Trier
welche ihm der Kurfürst übertragen ließ, war die
Wiedergabe des Ungnadschen Türkenbuchs. Mit einem
Vohn von einem Gaden nach dem eine Weine Gade.
1581 aus Wert und erst Gade Gade nach Trier
beendet. Hatte der Eigentümer der Trier nach
der zwischen ihm und dem Kurfürsten August geführten
Rechnungen die Trierungen und den Trier
zeit in der Trier gleich nach einem Trier
nachdem im Trier nur geringe Trierung
Trier, Trier und nicht Trier, nur Trier
Trierungen Trier, Trier, Trier Trier Trier
nach und nicht Trier Trier nicht Trier Trier
vielfältig wissen.

Zu Werner's Kosten etc., wage ich hier noch

*) Bal. Kugel, u. die beiderseitige Darstellung der
höheren Bau- und Wandformen des Kugels. Zanten,
J. v. Dresden 1882, Z. 86, heute gerichtet im Museo
de la U. de Bonn 1881, Nr. 10.

nach, daß er in Gemeinschaft mit seinem Kollegen Erasmus Meier beide erklarten die Malerei für eine freie Kunst und kein Handwerk, sich den Vorschriften der Dresdener Zunft nicht unterordnete. Welche That zu Dresden in der Nacht vom 5. zum 6. Januar 1606 am Schlage.

Dresden

Theodor Distel.

Korrespondenz.

Dresden, im Dezember 1883.

Zeit einigen Tagen beherbergt der Dublettensaal der Brühl'schen Terrasse eine Sammlung von Gemälden Arnold Böcklins, wie sie reich in Norddeutschland wohl nie gesehen werden. Der hohe Genuß, welchen diese Spezialausstellung der kleinen Gemeinde intimerer Kunstfreunde bietet, ist der Berliner Firma Nitz (Gurlitt) zu danken, die sich durch den Versuch, den großen Schweizer Maler auch bei uns nach Gebühr bekannt zu machen und das Verständnis für seine eigenartige Kunstweise zu wecken, ein hohes Verdienst erworben hat.

Es ist über Böcklin so viel geschrieben worden, wie nur je über einen bedeutenden Menschen, der von wenigen verstanden wird. Und diese wenigen, die etwas davon erkannt, die thöricht genug ihr volles Herz nicht wahrten, — hat man von je getrenzt und verbrannt. — Was Wunder, wenn jedes neu auftauchende Werk des Meisters die Parteien von neuem in zwei Heerlager spaltet und der Kampf um das Prinzip mit alter Erbitterung beginnt. Denn um ein Prinzip handelt es sich in erster Linie bei dem Streit über den bestverleumdeten Künstler unserer Tage. Soll der Maler, dem Dichter gleich, nur sich selber genügen, soll er die Offenbarungen des Genius so zurückstrahlen, wie sie seinem eigenen Herzen geworden, oder muß er vor allem dem Geschmack des vielköpfigen Ungeheuers, Publikum genannt, Rechnung tragen, sich den Launen der herrschenden Geschmacksrichtung fügen? — Ich sehe nicht an, diese Frage dahin zu beantworten, daß unzweifelhaft das Publikum die Pflicht hat, sich der Individualität des Künstlers anzupassen, und daß man nicht umgekehrt vom Maler verlangen kann, er solle sein ureigenstes Selbst in die tausend verschiedenen Seelen der Menge zerpalten, den Augen aller genügen, von denen jeder etwas anderes sehen möchte. Aber ich weiß auch sehr wohl, daß ich mit dieser Ansicht so ziemlich vereinzelt dastehe und eine verlorene Sache, ein ideales Phantom verfechte, das niemals realisiert werden kann.

Die Gurlitt'sche Ausstellung umfaßt zehn Gemälde des Künstlers und 25 Radirungen und Photographien nach seinen Bildern, giebt also, wenn auch nicht den

ganzen Böcklin, so doch ein gut Teil seines künstlerischen Schaffens. Da es sich bei einer solchen Anzahl von Werken eines noch lebenden Künstlers naturgemäß nur zum kleinsten Teil um wirklich Neues handeln kann, muß ich von vornherein die Rücksicht des Lesers erbitten, wenn ich bei Bildern, die schon früher an dieser Stelle besprochen wurden, länger verweile.

Das bedeutendste, auch räumlich, unter den aufgestellten Gemälden ist wohl die große Komposition „Im Spiel der Wellen“, eine neue Variation des vom Künstler mit Vorliebe behandelten Thema's vom heiteren Meerbold. Inmitten der hochgehenden Wogen des stürmisch bewegten Meeres schwimmt ein alter Triton neben einem jugendlichen Fischweib daher, das sich ängstlich an ihn klammert und wie um Hilfe flehend mit seinen wässerig meergrünen Augen aus dem Bilde herausblickt. Der Alte hat sein rotglänzendes Gesicht mit dem flachsgelben wassertriefenden Haar zu schadenfrohem Grinsen verzogen und lacht die unerfahrene Tochter der Wellen so hell und lustig aus, daß man unwiderstehlich von seiner homerischen Heiterkeit angesteckt wird. Oben jedoch kommt auf den höchsten Wogen ein gescheiter Seekentaur heran, ein echt Böcklin'sches Geschöpf mit struppigem Haar, aufgetriebenem Bauch und seehundsartigen Füßen. Wie dieser plumpe Bursch, dessen menschenähnlich Teil einer häßlichen Kröte gleich aus dem Pferderumpf hervorzusquellen scheint, von den Wassermassen nach vorn gedrückt wird und sich nur mit Mühe im Wellenansturm aufrecht halten kann; das ist meisterhaft geschildert, und köstlich zugleich das tierisch stumpfsinnige Erstaunen, das sich in seinem Gesicht spiegelt. Er scheint ganz außer Fassung gebracht über ein Nixlein, das mit festem Sprunge vor ihm in den blauen Tiefen versinkt, so daß nur noch ihre Beine über die Wasseroberfläche ragen. Eine zweite Tochter des Meeres, schon in gescheiteren Jahren, lacht hell auf, und damit ist die Grundstimmung der ganzen Komposition gekennzeichnet: ungezügelter Übermut, wie er bei einem Volk in den menschenfernen Einöden des Oceans selbstverständlich scheint und wie ihn eben nur Böcklin in so realer Glaubwürdigkeit zu schildern versteht.

Das Bild ist entschieden minder poetisch als die Meeresidyllen des Künstlers, es hat vielmehr etwas Derbkomisches, Groteskes und geht darin selbst bis an die äußerste Grenze des malerisch Erlaubten, aber es ist im Sinne der Antike empfunden und durchgeführt, es atmet den Geist der alten Griechen, ohne ihre Formenwelt sklavisch nachzuahmen. Dabei ist die Wiedergabe des Wassers, die krystallene Transparenz der Wellen mit ihrer wechselnden Beleuchtung so außerordentlich wahr, daß man kühnlich behaupten kann, es sei niemals besseres Wasser gemalt worden. Wenn

man lange in diese sich türmende und sentende Müt, in das kochende, spritzende Wegengebraus blickt, fühlt man unwillkürlich eine Art Schwindel und glaubt sich selber auf den hochgehenden Wellenkämmen über bedenklichen Meerestiefen zu sehen.

Gern wendet sich der Blick dem benachbarten Bilde „Frühlingsabend“ zu. Hier ist alles Ruhe und stiller Frieden. Die Cypressen umrauschen das einsame Haus und rings dehnen sich fastig grüne Weiden, von Wasserstreifen durchzogen, bis zu den blauen Höhen in äußerster Ferne. Das Motiv scheint den Casinen bei Florenz entlehnt. Es ist recht bedauerlich, daß Böcklin gerade für dieses Bild, dessen poesievolle Schönheit das Auge unwiderstehlich fesselt, jenen blumigen, buntgetüpfelten Vordergrund gewählt hat, welchem man auf seinen jüngeren Schöpfungen so häufig begegnet und der uns statt märchenhaft poetisch zu wirken, wie er vielleicht dem naiven inneren Auge des Künstlers erscheinen mag, gerade umgekehrt aus der Stimmung reißt, um uns unsanft daran zu mahnen, daß wir nicht an den reizumwebenen Ufern des Arno, sondern nur in Elb-Florenz vor einem Böcklinschen Gemälde stehen. Was soll ich nun erst von der Staffage, namentlich von dem jungen Paar im Grase sagen? — Nein, allen Respekt vor dem Genius eines gottbegnadeten Meisters, aber diese Figuren sehen aus, als ob sie von unberufener Hand hinzugefügt seien, so schlecht ist ihre Zeichnung und so hart sind sie in das astige Grün des Rasens eingefügt. Man kann von einem Künstler, der nur für sich schafft, freilich nicht verlangen, daß er das Nebensächliche mit gleicher Liebe und Sorgfalt behandle, wie das ihm wichtig Scheinende, aber er darf es auch seinerseits dem ungebetenen Publikum nicht verübeln, wenn es über so schreiende Geschmacklosigkeiten ein bescheidenes Erstaunen laut werden läßt. In diesem Bilde, wie kaum in einem anderen, tritt die Sphinxnatur Böcklins grell zu Tage: „Derweilen des Mundes Kuß mich entzückt, verwunden die Lippen mich gräßlich.“ — Und so wollen wir auch über das schlechthin Unerfreuliche in aller Kürze hinwegweisen zu dem Schönen, das die Ausstellung, Gott sei Dank, in reicher Fülle bietet.

„Dionysus bei Kalypso“ ist das schwächste der zehn Bilder. Man kann es dem göttlichen Dulder nicht verargen, wenn er der reizlosen Nymphe und ihrer ebenso reizlosen Felsenhöhle den Rücken kehrt und hinausguckt über das blaue Meer zum schönen heimathlichen Ithaka. Ähnliche Gefühle des Mißfallens ruft „Der Frühling“, ein buntes, unruhig fleckiges Farbengewirr hervor, übrigens ein verunglückter Versuch des gern experimentirenden Künstlers, auf einer Kreidegrundirung zu malen. Das Bild wirkt mosaikartig hart, und Böcklin soll dem schon jetzt ab-

brüselnden Material dankbar sein, daß es seinen durch andere Schöpfungen besser verdienten Nachruhm nicht schmälern wird.

Das dritte der Frühlingsbilder ist von einem geradezu bestridenden poetischen Zauber und eine wahre Perle der Ausstellung. Es gehört zu jenen Kunstwerken, die unwillkürlich musikalisch wirken. Man könnte es ein Gedicht auf den Frühling nennen. Da liegt der große Pan auf grünbemoosten Steinen und weckt mit seiner Rohrflöte die Nymphen und Dryaden. Weißlicher Dunst entsteigt der taufrischen Erde. Jungfräulicher Frieden ist über die Felder gebreitet, die Natur erwacht am Frühlingsmorgen, am Morgen des Jahres.

Der wildbewegte „Kentaurenkampf“ ist noch von der Münchener Ausstellung des Jahres 1879 her in bester Erinnerung. Mit welcher unbändiger Wut dringen die Halbmenschen auf einander ein! Und wie hat es der Künstler verstanden, das Urweltliche, Tierische der Leidenschaften wiederzugeben, die hier auf Tod und Leben mit Zähnen und Hufen kämpfen. Das sind nicht die klassischen Kentauren der Griechen, welche nur die äußere Zwiigestalt von Mensch und Tier geliehen haben, im Grunde aber doch schöne Menschen und Griechen sind, wie die unsterblichen Götter des Olymp. Bei Böcklins Gestalten überwiegt entschieden das tierische Element, die verwilderte, bestialische Natur der Habelgebißte. Sie sehen den klassischen Kentauren sicherlich an Schönheit nach, aber sie sind ihnen an Glaubwürdigkeit überlegen, man könnte sie mit dem beliebten Ausdruck unserer Tage die historisch oder prähistorisch „echten“ Kentauren nennen.

Gleich weit von der Vorstellung der Alten mag der „Prometheus“ entfernt sein, dem aber an Großartigkeit der Auffassung sich keines der ausgestellten Gemälde vergleichen kann. Steile bewaldete Felsen heben sich aus dem tiefblauen Meer, unersteigliche Berggipfel ragen darüber empor zum wolfigen Himmel, gespenstig beleuchtet von einzelnen Sonnenstrahlen, — und auf der Höhe des Gebirges liegt der angeschmiedete Titan, das Haupt auf der höchsten Spitze, die Knie meilenweit davon über Berge und Thäler gestreckt, wie eine riesenhafte Wolke, gleichsam die Verkörperung der staubgeborenen, himmelstürmenden Menschennatur, die gleich weit von Ursprung und Ziel — machtlos gefesselt den Geier Tod erwartet.

Von den übrigen Bildern mag noch „Die Muse“ genannt werden, eine fleischgewordene tanagraische Terrakottafigur, die auf glattpolirtem Marmorsockel in unnahbarer Höhe dasteht, stumm und starr vor sich hinblickend. Tief unten dehnt sich in duftiger Ferne das blaue Gebirg. Das Bild ist unverständlich, wenn man nicht annehmen will, Böcklin habe die eigene

Muse darstellen wollen, die, dem Jüdischen abgewendet, nur ihr letztes Ziel im Auge, den Wechsel der Zeiten und Lebensverhältnisse im Auge haben wird.

Aus der früheren Zeit der Münsters kommt die „Jüdin“, ein Bild von jener leidenden Jüngling, welche keine Arbeiten nur Baron Schad kopiert, und von so zeitigen Ten wie der „Bon im Schiff“ in der Wandener Kunstwelt. Das Meteor ist minder glühend als das andere, als in Bedrängnissen und die Zeichnung weniger, wenn gleich ein so verstanden.

Den Rest der Ausstellung bilden Radirungen und Photographien, nicht aus der Schadschen Galerie, zwei noch nach jenen Worten des Meisters. Diese beiden rühren von einem geistesverwandten Künstler, dem berühmten Max Klinger, der, dessen raffinierte Technik vermöge ihrer farbigen Eigenart die adäquate Wiedergabe plastischer Bilder ermöglicht. Von ungemein packender malerischer Wirkung ist die „Burg am Meer“ mit ihrer gespenstigen Beleuchtung, der unerschütterlichen Wiedergabe der düsternen Natur und der ruhigen Schönheit, anziehender jedoch und von intimem Reiz der „Sonnenzeit“. Wie hier die glühende Sonnenhitze und zugleich die verlockende Kühle des kühnen Bades, die Lust der badenden Knaben geschildert ist, das läßt sich nicht beschreiben, nur empfinden, und der Besucher der Ausstellung ist sich überredet, gerade dies reizende Blattchen als Beigabe im Katalog zu finden.

So ist nun noch ein Wort über das Publikum sagen, das ja eigentlich so notwendig zu einer Ausstellung gehört wie die Bilder? Die überwiegende Mehrzahl der Menschen sieht Bodlins Farbengerichten ratlos gegenüber. Man bespottet das tiefe Man des Meeres, die unerhörte Originalität der Seegeschöpfe und Konturen oder kritisiert Verzerrungen, witzige und eingebildete. Im besten Fall sind es gemischte Eindrücke, mit denen man den Saal verläßt. — Aber ich will damit keinen Vorwurf gegen die Dresdner laut werden lassen. Das Publikum als solches ist sich hier wie dort so ziemlich gleich, und es fragt sich sehr, ob eine geteilte, mit ein klein wenig Ärger gemischte Bewunderung den Werken eines so eigenartigen Künstlers gegenüber nicht besser sei, als die leidenschaftliche Apatie, die beispielsweise in den unberufensten Böttcherkreisen Berlins mit Böcklin getrieben wird. Alles in allem gilt doch auch von seinen Bildern das Wort des großen Menschenkenners Aristoteles:

„Was den Einen im Uhl ist, so den Andern im Radmaul“.

Kunstliteratur.

Welker, Schillers Schädel und Totenmaske, nebst Mitteilungen über Schädel und Totenmaske Schillers. Mit einem Titelbilde, 6 lithographirten Tafeln und 29 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn. 1883. VIII u. 160 S. 8°.

Das Welkersche Buch über Schillers Schädel, dessen klare methodische Untersuchung und genaue filigranartige Arbeit ebenso anziehend wie überzeugend wirken, hat leider zu einem unerfreulichen, vom Verfasser selbst am wenigsten erwarteten Ergebnis geführt, welches jeden Deutschen tief berührt: der 1826 aus der ursprünglichen Begräbnisstätte entnommene, dann 1827 in der Fürstengruft beigesetzte Schillers Schädel, von dem überall Abgüsse verbreitet sind, ist unmöglich Schiller zugehörig gewesen! Es ist aber hier weder der passende Ort noch auch des Referenten anatomische Kenntnis eingehend genug, die subtilen anatomischen Beweise, Messungen und Beobachtungen, die der Verfasser beibringt, zu wiederholen oder zu beleuchten, — doch möchte ich in dieser Kunstzeitschrift auf etliche Punkte hinweisen, welche mir für die bildenden Künstler von besonderem Belang zu sein scheinen. Zunächst auf eine thatsächliche Berichtigung, welche die sogen. Schwabe'sche Totenmaske Schillers betrifft, das Original aller Gipsabgüsse, die sich zur Zeit in öffentlichen Sammlungen oder in Privathänden vorfinden: dieses Original ist nicht ein Gipsabguß, sondern ein leichtgebrannter Abguß von Thon, welcher hier und da ungleich geschwunden ist und daher die Verhältnisse des Schillerschen Kopfes nicht genau und ungetrübt wiedergiebt. Es ist Welkers Spüreifer gelungen, auf der Bibliothek zu Weimar einen Gipsabguß (bezeichnet mit „200“ in roter Farbe) aufzufinden, der mit der Schwabe'schen Thonmaske aus derselben Form stammt, aber genauer und unverfälscht die Maße und Formen von Schillers Kopf bewahrt hat: diese Weimarer Maske müßte fortan überall in Abgüssen verbreitet werden und allen künftigen Bildungen von Schillerstypen zu Grunde gelegt werden. Letzteres um so mehr, als eine Vergleichung zwischen der Totenmaske — sei es der Schwabe'schen, sei es dem Weimarer Gips „200“ — und den Tanneder'schen Büsten — von denen die eine in Naturgröße und nach der Natur gearbeitet, eine andere, die Kolossalbüste in der Stuttgarter Kunstschule, weitaus die bekannteste und beliebteste Schillerbüste ist — eine solche Reihe von Abweichungen in Kopfform und Profilinie ergibt, daß von einer eigentlichen Porträtähnlichkeit dieser Büsten kaum gesprochen werden kann. So ist z. B. die Nase an der Totenmaske S-förmig gebogen, an den Büsten

dagegen C-förmig und dadurch das Profil völlig verändert; ferner ist der gegenseitige Abstand der Stirnböden größer als die Interpupillarlilie, was nur bei Stirnabstüßbädern der Fall ist. An der allerdings „freier“ behandelten Metallplatte erweisen sich endlich auch die veritabile Abkantung und die ganz abnorme Breite der Stirn gegenüber den Formen und Mäßen der Totenmaske als arge Verstöße gegen die ursprüngliche Wirklichkeit, so daß es hart klingt, aber nur gerecht ist, wenn man von einer Trübung oder gar einer Verfälschung sprechen würde, in der Schillers Porträt bei der Nachwelt fortlebt. Dies führt zu der Frage, wie weit der Künstler überhaupt bei einer Porträt-darstellung die Besonderheiten und welche Besonderheiten des Individuums zu festhalten müsse, wie weit andererseits und wo das „Idealisieren“ einzutreten habe. Ich kann Welcker nur zustimmen, daß der Künstler an dem Kopfskelett nichts ändern, höchstens unschöne Abnormitäten des Kopfbaues leise mildern dürfe; dagegen ist das Physiognomische des Gesichts, sind die Weichteile in ihrem lebendigen Wechsel des Künstlers Gebiet, auf dem er das Porträt als „das Ideal eines gewissen Menschen“ schaffen soll. Das verstanden vor allem wieder die griechischen Künstler zu handhaben, welche allerdings, wie der Verfasser bemerkt, in der Schädelbildung eine von allem Lebendigen abweichende Form liebten, aber diese „griechische Schädelform“ ist nach Welcker „die eine und zwar die höhere, von der Natur nicht ganz erreichte Endform des menschlichen Schädels, welche der Geist der Griechen, ohne Kranio-logie zu treiben, besser als unsere zitierten Kranio-logen erkannt hat.“ Der darauf bezüglichen Untersuchung, die in Aussicht gestellt wird, steht jeder Archäologe mit berechtigter Spannung entgegen.

Halle a. d. E.

H. Hendemann.

A. v. W. Die deutsche Buchillustration des 15. und 16. Jahrhunderts. Der Verlag von Georg Barth in München hat sich zu einer Spezialität eigener Art entwickelt. Mit dem „Normenschatz der Renaissance“ begann vor einigen Jahren eine Publikation, die durch treffliche Reproduktionen ornamentaler und dekorativer Muster vorlagen des 16. Jahrhunderts von ungewöhnlicher Billigkeit, in kurze einen großen Interessentenkreis zu ziehen wußte. Dilem folgte das kultur-geschichtliche Bilderbuch“, dem sich eine Reihe von Einzelpublikationen angeschlossen, mit welchen der Herausgeber das bisher in Deutschland ziemlich spärlich besaute Feld der Facsimile-Reproduktionen betrat. Die letzte Publikation: „Lucas Cranachs Wittenberger Heilthumsbuch vom Jahre 1509“ ist eine ausgezeichnete und in dieser Art kaum mehr zu übertreffende Leistung. Mit ihr zugleich erschienen im Laufe dieses Jahres „Jost Ammans Chebrecherbrunde des Königs Artus“, und „Albrecht Dürers Handzeichnungen zum Gebetbuche Kaiser Maximilian“, insbesondere die erstgenannte eine Reproduktion der trefflichsten Art. Aus der ganzen Entwicklung dieses Verlages tritt das Bestreben nach größter Treue, Schönheit und Reinheit der Drucke und hiermit vereinbar Eleganz und vornehmer Ausstattung zu Tage. Aber all die genannten Publikationen stehen hinter dem neuen Buche zurück, von welchem kürzlich bereits ein anderer Mitarbeiter dieses Blattes berichtete. Es führt den Titel: „Die

deutsche Buchillustration der Gotik und Renaissance 1460-1550“ und hat Herrn Dr. Richard Muther zum Verfasser. Der Titel beschränkt buchstäblich die Aufgabe des Werkes, welches sich an eine weitere Publikation ähnlicher Art, an F. C. Weidels und Jochmanns Ausgabe der Buchdruckerkunst, ergänzend anschließt. Das Werk ist sehr reich illustriert und auf zwei Bände zu je drei Volumina zerlegt. Die Nachbildung der Drucke ist tadellos, die Ausstattung luxuriös und vornehm. Es kommt kaum darauf hingewiesen zu werden, daß das Werk eine Lücke in unser Literatur ausfüllt, denn wir besitzen außer dem beschränkten Buche von F. C. Weidels und dem oben genannten Kataloge der Bibliothek des Lord Spencer, Thomas A. des Althorpians überhaupt kein nennenswertes Werk auf diesem Gebiete. Um so erfreulicher ist es, daß sich dieser Aufgabe ein junger Gelehrter unterzog, dessen respectable Namen hier in imponirender Weise zu Tage tritt. Diese Zeiten mochten nur als Voranzeige dienen, auf das Werk selbst werden wir nach Vollendung desselben zurückkommen. Es sei nur noch hervorgehoben, daß die Menge des darin publizierten neuen Materials eine sehr beträchtliche ist und daß das Werk eine hervorragende Stelle in der kunsthistorischen Literatur beansprucht, zu deren Klärung und Erweiterung die zahlreichen, oft ganz unbekannten Initialen nicht wenig beitragen müssen.

Todesfälle.

x. Der Bildhauer Lorenz Gedon in München ist am 27. Dezember im 49. Lebensjahre gestorben.

Kunsthistorisches.

Eine Ausgrabung römischer Skulpturen ist dem „Weid. Korrespondenzblatt“ zufolge in der Pfalz gemacht worden. Dieselben wurden in einem Turmgefäß auf der Werdelsburg, östlich von Walsriedbach, von Herrn Dr. Mehlis gefunden. Es sind meist Grabmonumente; besonders hervorgehoben wird eine mit Trauben- und Weinlaub umrankte Inschrift, ferner ein Relief, auf dessen einer Seite eine vor einem Altar opfernde Jungfrau steht, während auf der anderen ein Vortentnabe das Haupt stehend auf die Brust stützt; dazu kommen noch Porträts von Cheratten, ein Relief mit einer Frau, die auf einem Maultier auf ein turmähnliches Gebäude aufsteigt, und Inschriften u. s. w.

Personalnachrichten.

Der Direktor der Gemäldegalerie des Berliner Museums, Dr. Julius Meier, hat vom Kaiser den Charakter als Geheimen Regierungsrat erhalten.

Vermischte Nachrichten.

— Amerikanische Reliquien. Herr v. Schönbetter legte in der am 21. November abgehaltenen Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Wiener Akademie der Wissenschaften eine für die Denkschriften bestimmte Abhandlung: „Über merikanische Reliquien aus der Zeit Montezuma's in der k. k. Ambraser Sammlung“ vor. Die eine dieser Reliquien ist ein Prachtstück altamerikanischer Federnschmuckarbeit, welches in der Ambraser Sammlung schon seit dem Jahre 1596 inventirt, aber bis jetzt fast unbeachtet geblieben ist und auch unrichtig gedeutet wurde. In den ältesten Inventaren ist dasselbe als „mörischer Suet“, später als „Andianische Zierde“ und zuletzt in der Beschreibung der Ambraser Sammlung von Baron v. Saden als „merikanischer Hauptschmuck“ bezeichnet. Das Stück hat die Form eines sehr großen ausgepannten Fächers und ahmt die Gestalt eines Vogels mit ausgebreiteten Flügeln nach. Der untere oder innere Teil des Fächers besteht aus konzentrischen Farbenbändern, welche aus blauen, roten, grünen und braunen weißgespitzten Federn zusammengeheftet und mit mehreren Reihen von Goldplättchen besetzt sind. Diesem inneren Farbenbaum ist ein Mittelstück aufgesetzt mit denselben farbigen Bändern und in gleicher Weise mit Goldblechen besetzt. Von diesen Farbenbändern strahlen dann lange, in metallischem Goldgarn schimmernde Federn (Schwanzfedern vom Pracht-

Trogon oder Paradies-Turkei, *Pharomacrus Mexicanus* Gray, dem von den Azteken heilig gehaltenen und „Tucual“ genannten Vogel aus, gegen 500 an der Zahl, und bilden einen Feder, dessen größte Breite 170 cm hat, während die größte Länge 110 cm beträgt. Die aus dünnem geschlachten Goldblech geschnittenen Goldplättchen sind auf die verschiedenfarbigen Bänder des Feders aufgenäht, teils halbmondförmig, 37 Stück, teils freiformig 188 Stück, teils klappen- oder dachziegelförmig gegen 1100 Stück. Sie mußten der größeren Goldplättchen waren freilich im Laufe der Zeiten abgefallen und mußten bei der Restauration des Stüdes durch vergoldete Bronzeplättchen ersetzt werden. Die früheren Annahmen betrafen die Deutung des Stüdes als Kaptschmuck, Schürze oder Mantel und schon durch die Art der Konstruktion desselben widerlegt, da es für keinen dieser Zwecke paßt. Dagegen laßt sich aus den Beschreibungen spanischer Schriftsteller, sowie aus den gemalten Darstellungen aztekischer Krieger, wie sie in alten merikanischen Manuskripten vorkommen, nachweisen, daß solche Feder, auf eine Stange aufgesteckt, als Standarten oder Banner im alten Mexiko von den höchsten des Reiches, namentlich von großen Vorkämpfern getragen wurden. Geradezu beweisend für diese Annahme ist aber ein gegen 200 Jahre altes, in Mexiko angefertigtes Bild eines altmerikanischen Kriegshelden in voller Ausrüstung, der eine solche Standarte, welche mit derjenigen der Ambraser Sammlung die größte Ähnlichkeit hat, trug. Das Bild stammt aus der Vilmeschen Sammlung merikanischer Altertümer, welche nur das naturhistorische Hofmuseum acquirit wurde. Ferartige Banner oder fahnenartige Standarten waren es wohl auch, welche Cortez von Montezuma als Geschenk erhalten und dem Kaiser Karl V. nach Antwerpen übersendet hatte; ja man darf mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar annehmen, daß das Prachtstück altmerikanischer Kunstindustrie, welches in der Ambraser Sammlung glücklich die Wechselbälle dreier Jahrhunderte überdauert, jenes Banner ist, welches in Prescotts „Geschichte der Eroberung von Mexiko“ an Kaiser Karl V. als „Feder aus veredelmännlichem Federnschmucke mit Goldplättchen besetzt“ erwähnt ist und nebst anderen merikanischen Werkwürdigkeiten später dem kunstsinnigen und sammellebigen Erzherzog Ferdinand von Tirol, dem Stifter der Ambraser Sammlung, verehrt wurde. Das letzte Stück, welches in außerordentlich defektem Zustande vorgefunden wurde, wurde von der verstorbenen Frau Chr. v. Zuckan aus sorgfältig restauriert und ist jetzt in die ethnographische Abteilung des naturhistorischen Hofmuseums eingeleitet, welche eine reiche Sammlung der wertvollsten merikanischen Altertümer enthält. Hofrat v. Hochstetter bespricht in derselben Abhandlung noch ein zweites Stück aus der Ambraser Sammlung; die berühmte, angeblich von Montezuma herrührende Streitart. Diese Streitart besteht aus einer halbmondförmigen Stein Klinge aus Spenit, die mittels eines Zapfens in einen langen Holzstiel eingelassen ist. In der Ambraser Sammlung fand sich noch eine zweite, dieser ganz ähnliche Streitart. Da Steinärzte mit halbmondförmiger Klinge unter den altmerikanischen Steinwaren sonst nicht vorkommen, da gegen ziemlich häufig in Brasilien gefunden werden, so ist es wahrscheinlich, daß die ursprüngliche Heimat dieser beiden Streitärte ebenfalls Brasilien ist und daß das dem Kaiser Montezuma zugeschriebene Exemplar entweder als Geschenk oder als Kriegsbeute von einem brasilianischen Volksstamme in die Hände des Aztekenfürsten gelangt ist.

F. Von der Verwaltung der königl. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft zu Dresden ist soeben der Bericht über die Jahre 1880 und 1881 veröffentlicht worden. Die Gesamtausgabe für die Verwaltung mit Einschluß von 305.241 Mk. für Beibehaltung und 26.968 Mk. für Herstellung gedruckter Kataloge betrug danach für den bezeichneten zweijährigen Zeitraum 521.788 Mk. Ihr steht gegenüber eine eigene Einnahme der Sammlungen im Betrage von 154.833 Mk., wovon 103.908 Mk. auf Eintritts und Nahrungs-, 11.005 Mk. auf Garderobenabgaben, 31.346 Mk. auf den Erlös aus verkauften Katalogen und 4500 Mk. auf den Beitrag aus der königlichen Zivilliste entfallen. Der für die Verwaltungskosten erforderliche Staatszuschuß beziffert sich hiernach auf 366.955 Mk. Für die Vermehrung der Sammlungen wurden 274.723 Mk. verausgabt, und zwar für die Gemäldegalerie 140.475 Mk., für die übrigen Kunstsammlungen 29.898, für die Bibliothek 47.110 und für die naturwissenschaftlichen und

ethnographischen Museen 17.240 Mk. Der Zuwachs der Gemäldegalerie besteht aus älteren Bildern von A. Cuny, Thomas de Keyser, P. Codde und einem noch unermittelten Meister, von welchem eine Porträtgruppe unter dem Bilde der Diana mit ihren Nymphen herrührt, sowie aus einer erheblich größeren Zahl moderner Arbeiten von Ludwig Knauts, Th. Groß, P. Kiefling, C. Mebler, Feuerbach, W. Gent, Schönbauer, W. Schuch, Kieffahl, A. Thiele und A. L. Tarn. Das historische Museum erwarb die Rüsten des verstorbenen und des jetzt regierenden Königs von Johannes Schilling, die Antikensammlung die von dem Obersten v. Gemming in Nürnberg hinterlassene Kollektion ägyptischer Antiquitäten, die Porzellansammlung eine ansehnliche Reihe von Erzeugnissen der Meißener Fabrik und anderen Stücken, die sich gleich den Ankäufen für das Kupferstichkabinett, das Museum der Gipsabgüsse, das Münzkabinett und das nur unwesentlich bereicherte Grüne Gewölbe der Aufzählung im einzelnen entziehen. Die Mittel zu diesen gesamten Erwerbungen wurden mit 181.894 Mk. dem Vermehrungsfonds, mit 51.605 Mk. dem Fonds für Zwecke der heutigen Kunst und mit 1223 Mk. dem v. Römerschen Fonds für das Münzkabinett entnommen. Für die damit herbeigeführte Reduktion des Fonds für die heutige Kunst von 131.800 auf 50.701 Mk. treten die Erträge der zu gleichem Zweck bestimmten, auf etwa 500.000 Mk. sich belaufenden Bröll-Heuerschen Stiftung als eine allerdings nur teilweise Ergänzung ein. Bei dem von 249.848 auf 160.698 Mk. verminderten Vermehrungsfonds, der außer den Ankäufen auch die Beihilfen zur Herausgabe von Publikationen zu gewähren hat, steht dagegen der Ausgabe von 181.894 Mk. nur ein innerhalb der letzten Jahre allmählich um 36.500 Mk. vermindelter jährlicher Staatszuschuß von 40.000 Mk. gegenüber, so daß es in nächster Zeit schon erheblich höherer Zuwendungen bedürfen wird, um den Dresdener Museen eine Weiterentwicklung in der bisherigen Weise zu garantieren. Was die Frequenz der Sammlungen betrifft, so belief sich dieselbe im Jahre 1880 auf 422.668, im Jahre 1881 auf 395.649 Personen, von denen auf die Gemäldegalerie, die weitaus im Vordergrund des öffentlichen Interesses steht, 181.063 resp. 161.196 Personen, also etwa 43 % der Gesamtzahl, entfielen, während nächst ihr in erster Linie das zoologische Museum mit 15 % und erst an fünfter und sechster Stelle das Grüne Gewölbe und das historische Museum, die nur gegen Eintrittsgeld offen stehen, mit etwa über je 6 % folgen.

G. Dresdener Neubauten. Der Bau des an der Wettiner Straße gelegenen Wettiner Gymnasiums geht seiner Vollendung entgegen. Die Fassade ist durch eine etwas eintönige Reihe von die beiden oberen Stockwerke durchschneidenden toscanischen Pilastern über dem rustizierten Erdgeschoß gegliedert und von einem mittleren Risalit unterbrochen, welches von einem großen, auf ionischen Säulen ruhenden Giebelfelde bekrönt wird. In letzterem befindet sich eine interessante, unlängst enthüllte plastische Gruppe: die thronende Religion, zu deren Seite die idealen Wissenschaften als ein jugendliches Weib, die realen als Jüngling personifiziert angedruckt wurden. Die dekorativ höchst wirkungsvolle Arbeit ist eine Schöpfung Daniel Schreitmüllers und das Resultat einer öffentlichen Konkurrenz, in welcher der der Münchener Schule entproffene Künstler zwei Preise erhielt. Der strenger hellenisirenden Dresdener Richtung gegenüber unterscheidet sich die Gruppe durch eine reichere, mehr malerische Behandlung, durch flotte Behandlung des Gewandes und energische, für die Fernsicht trefflich berechnete Durchbildung der individuell gebildeten Köpfe. — Der projektierte Neubau einer Kunstakademie beschäftigt z. B. in hervorragender Weise die Dresdener Kunstwelt. Schon lange ist als ein dringendes Bedürfnis erkannt worden, für neue Baulichkeiten zu sorgen, welche Akademie und Kunstausstellungen aufnehmen hätten. Das für den ersten Zweck zu Anfang unseres Jahrhunderts errichtete Gebäude mag ursprünglich seiner Bestimmung genügt haben, heute erscheint es wie ein Hohn auf dieselbe. Während Polytechnikum, Baugewerkschule, Kunstgewerbeschule glänzende oder doch genügend Räumlichkeiten zu ihrer Verfügung haben, ist es geradezu erstaunlich, daß den Professoren der Akademie noch nicht gelungen war, ihren berechtigten Ansprüchen entsprechende Lokalitäten zu erringen. Die Regierung beabsichtigt ur-

ursprünglich das alte, seit ca. sechs Jahren leer stehende Zeughaus zur Akademie einzurichten, aber bald nach Prof. Lippius ein durchgebildetes Projekt zur den Umbau vorlegte, welches sich das Gebäude hierzu als untauglich, so daß man endlich einen völligen Neubau beabsichtigte. Derselbe soll nach einem weiteren, jetzt den Ständen vorliegenden Plane desselben Kunstlers an Stelle des jetzigen Musikinstrumenten-Tulleten (saal) auf der Brühlischen Terrasse errichtet werden, doch so, daß letztere wesentlich verbreitert und die hinter dem Saale liegenden, früher militärischen Bauplätze mit zur Verwendung herangezogen werden. Die Akademie würde sich mithin um einen rechtwinkligen, von der schmalen hinter der Terrasse sich hinziehenden Terrassengasse im Westenverlauf und von der Terrasse selbst (für den Personenverkehr) zugänglichen Hof derart gruppieren, daß der vordere, nach Norden gerichtete Trakt gegen die Terrasse zwei Haupt- und ein Mansardengiebel, die anderen um den tief, nur wenig über dem Niveau der Terrassengasse gelegenen vorangebrachten Flügel jedoch nur ein für Wirtschaftszwecke vorgerichteter Parterre und darüber Oberlichte hatten. In beiden Seiten der reich gruppierten Hauptflügel stehen sich auf der Terrasse einstöckige Flügel hin, deren östlicher die Verbindung mit der Ausstellungshalle vermittelt, die rückwärts des jetzigen, zu rauchenden Kaffeehauses zu stehen käme. Dieses zeigt gegen die Terrasse einen Säulenporch, dahinter im Niveau derselben drei Oberlichte von sehr stattlichen Lamenten. Wieder sind die Niveaudifferenzen geistig benützt, um das auch vom Zeughaus her zugängliche Untergeräth als Ausstellungssaal für Skulpturen durch Seitenlicht verwendbar zu machen. Zwischen dem Zeughaus und der Ausstellungshalle würde sich ein Platz ausdehnen, an dessen Nordseite eine Freitreppe zur Terrasse hinauf führen würde. Obige Terrassen sind von der Terrasse am Elbquai projektiert. Das jetzige Akademiegebäude soll durch ein größeres Café mit Kolonnaden verdrängt werden. — Dieses Projekt ist im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Umbau des Zeughauses gedacht, in welchem letzteres die Regierung das Hauptstaatsarchiv und die naturhistorischen Museen zu verlegen beabsichtigt. Der den Ständen vorliegende Plan ist ein Werk des Oberlandbaumeisters Canzler. Von verschiedenen Seiten ist gegen diesen Vorschlag eine teilweise sehr erregte Opposition entstanden, so daß die Durchführung desselben stark in Frage gezogen wird. Bei den hohen Kosten des Umbaus

(1 : Millionen Mark) ist allerdings sehr zu erwägen, ob das etwas ungenau, wenig gegliederte Bauwerk, das im 16. Jahrhundert entstandene Schloß des Erbauers des Dresdener Schlosses, Caspar Voigt von Wierandt, sich seiner neuen Bestimmung gemäß zweckmäßig umbilden lassen werde.

• Zum Ankauf der Waffensammlung des verstorbenen Prinzen Karl von Preußen und zur Ausstellung derselben im Zeughaus zu Berlin hat der preussische Landtag 187 569 Mk bewilligt.

Vom Kunstmarkt.

W. Dresdener Kupferstichauktion. Im samstagsmorgens von v. Zahn und Jaensch ist für den 14. Januar 1884 eine Versteigerung angelegt, welche Kupferstiche, Handschriften und auf Kunst bezügliche Bücher unter den Hammer bringen wird. In der ersten Abteilung des eben erschienenen Katalogs ist eine reiche Sammlung älterer Kupferstiche verzeichnet, welche viele kostbare und seltene Blätter enthält. Namentlich ist Dürer sowohl mit seinen Stichen als Holzschnitten sehr reich vertreten, dabei der Triumphwagen des Kaisers Maximilian. Die vorzüglichsten Abdrücke machen diese Sammlung um so wertvoller. Auch bei den Kleinmeistern wird der Kunstfreund, der nur Kostbares berücksichtigt, nicht vergeblich Umschau halten. Dasselbe gilt bei den Meistern Schongauer, v. Schenk das seltene Blatt mit dem Heidepaar, J. v. Meiden, v. Meiden, mehreren Anonymen, Menzianen und Schrotblättern. In der holländischen Schule machen wir in Besondere auf Lucas v. Leiden, Membrandt und van Dicks Ikonographie aufmerksam, doch sind auch Ostade, Dujardin, Volkstus, Breemberg, (hier auch der Bak-beer) sehr beachtenswert, der vielen ersten Abdrücke wegen. Von Italienern in Marc-Anton nebst Schule zu nennen. Von neueren Meistern Dietrich und G. F. Schmidt. Außerdem kommen einzelne Stellen im Katalog vor. An diesen Stellenpunkt des Katalogs schließen sich kleinere Sammlungen von französischen galanten Stichen und Farbendrucken, von englischen Schabkunstblättern, modernen Stichen und Zeichnungen an. Unter letzteren befindet sich auch eine von L. Richter vom Jahre 1829. Den Schluß bildet eine sehr reiche Bibliothek, in welcher Kunst und Kunstwerke, Architektur, Archäologie, Kostüme, Ornamente, Kunstgewerbliches, Kunstgeschichtliche Werke enthalten sind.

Injerate.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

GRUNDRISS DER BILDENDEN KÜNSTE.

EINE ALLGEMEINE KUNSTLEHRE

HERMANN RIEGEL.

3. neubearbeitete Auflage. Mit 34 Holzschnitten. Lexicon-Octav. In eleg. Halbfranzband. Preis 6 M.

Inhalt. I. Abteilung: Die Kunst, die Kunst und das Leben. Stellung der Kunst in der allgemein menschlichen Entwicklung. 1. Die Kunst und das Leben. 2. Die Kunst und das Leben. 3. Die Kunst und das Leben. 4) Erscheinungsformen der Kunst. 5) Entwicklungsstufen der Kunst. — II. Abteilung: Die Kunst und die Künstler. 6) Grundlage der Kunstübung. 7) Die Anordnung. 8) Mittel und Verfahren der Darstellung. A. Baukunst. B. Bildhauerei. C. Malerei. 10) Das Darstellte nach Art und Styl. — III. Abteilung: Die Kunst und die Zeit. 11) Die Kunstgeschichte. 12) Die Betrachtung der Kunstwerke. 13) Die Kunst und ihre Pflege. A. Lehrmittel. B. Förderungsmittel. — Anhang: Die nachbildenden Künste.

Die Wiener „Neue Freie Presse“ urtheilte über dasselbe:

„RIEGEL's Buch ist für den Laien geschrieben, aber von einem Fachmann. Das Publikum erhält in demselben nicht mehr, als es bedarf, aber auch nicht weniger. Der Verfasser macht keinerlei Voraussetzungen bei seinem Leser, ausser der einen, dass er ein gebildeter Mann sei. Er belehrt ihn über das, was Kunst heisst, und dann über die Stellung der verschiedenen Künste zu einander; er gibt ihm nicht nur eine Aesthetik der bildenden Künste, sondern auch ihre Technik: und das ist es, was er mehr gibt, als die meisten anderen Bücher. Es ist nicht nur die Geschichte der Kunst, die er vorträgt, sondern er beschreibt auch die Mittel ihrer Ausführung: er bleibt mit uns nicht in den Museen, sondern geht mit uns in die Ateliers. Mit einem Wort: es ist ein encyclopädischer Leit-faden zur Kunstwissenschaft.“

Leipzig.

Baumgärtners Buchhandlung.

Verlag von

Bruno Lemme in Leipzig.

Kunstübende

FRAUEN

von J. E. WESSELY.

Folio mit 28 Lichtdruckreproduktionen und 10 Bogen Text auf ff.

Kupferdruckpapier mit farbiger Randeinfassung gedruckt.

Preis 30 M., auf Büttenpapier 40 M.

Einband hochlegant.

Dieses Prachtwerk ist als Geschenk-artikel für Frauen und Jungfrauen höherer Stände ganz besonders zu empfehlen.

VIII. Kunst-Auction

v. Zahn & Jaensch, Kunstantiquariat in Dresden.

Kupferstiche alter Meister
der französischen und englischen Schule des XVIII. Jahrhunderts,
Farbendrucke und Schabkunstblätter

sowie eine Auswahl der besten Blätter

moderner Künstler

und einige schöne Handzeichnungen moderner Meister

zum Theil aus dem Nachlass eines österreichischen Kunstfreundes und aus dem Besitz eines hervorragenden deutschen Kunstgelehrten

zu veräußern

Kunst-Bibliothek

Prachts- und Kupferwerke, Seltenheiten, Kunsthilfen

Versteigerung zu Dresden.

Montag den 14. Januar 1884 und folgende Tage von 10 bis 1 Uhr in unserem neuen Auctions-Salon.

(2)

Dresden, Schlossstrasse 22. I. Etage.

Verlag von E. A. Seemann in
Leipzig, Berlin, Hamburg und den
anderen Buchhandlungen in Leipzig.

Kulturhistorischer Bilderatlas.

II. Abteilung. Mittelalter.

Verlag von E. A. Seemann in
Leipzig, Berlin, Hamburg und den
anderen Buchhandlungen in Leipzig.

Dr. A. Essenwein

Verlag von E. A. Seemann in
Leipzig, Berlin, Hamburg und den
anderen Buchhandlungen in Leipzig.

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, vollständig überarbeitete Auflage
in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen.
2 Bände cart. M. 24.—
in Halbfranzband M. 26.—.

DÜRER

Die Werke eines Lebens und eines Künstlers
von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden
gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl.
cart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—.

Kunst-Verein in Bremen.

Der norddeutsche Gesamt-Kunst-Verein der Städte Bremen, Hamburg, Lübeck, Stralsund hat sich aufgelöst.

Der Kunst-Verein in Bremen wird künftig (neben seiner permanenten Ausstellung in den Winter-Monaten) hier sich allein als einer Natur eine große Gemälde-Ausstellung veranstalten, im Beisein der in der hiesigen bewährten Vereinigung des Gesamt-Vereins, und damit im Frühjahr 1884 beginnen.

Verkaufs-Resultat der letzten großen Ausstellung vom Jahre 1882

in Bremen 130,405 Mark.

Die Ausstellung beginnt am 1. März 1884 und dauert bis 15. April 1884. Einlösung der Kunstwerte bis 8 Tage vorher.

Die Künstler werden durch persönliche Einladung zur Beibehaltung aufgefordert.

Äussere Auskunst durch den Conservator Herrn von Michael.

Bremen, im December 1883.

Der Vorstand des Kunst-Vereins in Bremen.

Ausgesetzt unter Verantwortlichkeit des Rathes E. A. Seemann

Druck von August Pries in Leipzig

Bei Bruno Lemme in Leipzig
erscheint demnächst:

Das weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens

von den ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart

von

J. E. Wessely.

Gross 8^o.

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine beschränkte Auflage gedruckt, deren Höhe sich nach den bis zum 1. Oktober 1883 entweder direkt bei der Verlagshandlung oder bei einer renommierten Buchhandlung gemachten Bestellungen richtet. Nach Fertigstellung derselben werden die Platten etc. wieder vernichtet. (10)

Hugo Grosser, Kunsthandlung.
Leipzig, Langestr. 37. II.
Spezialität: Photographien.

Vortrags- und Musterlager der ersten fotogr. Anstalten des In- und Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in Bernach, G. Brogi in Florenz, Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig u. a. m. Reproduktionen von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuer Meister, Fresken und Statuen aller bedeutenden Museen Europa's. Ansichten nach der Natur von der Schweiz und Italien, (neu: die Gotthardbahn von Braun & Co.) Architekturen. Studien für Künstler, darunter besonders männliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, in Kabinet-, Oblong- und Salonformat (letzteres neu). Kataloge. Musterbücher. Billigste Baarpreise. Prompte Lieferung. (10)

Verlag von Georg Weitz in Heidelberg.

A. A. Wundemann's
Geschichte d. Kunst d. Alterthums.

Mit einer Biographie und einer
Erklärung versehen

von


Professor Dr. Julius Felsing.

Gebunden 5 Mark 20 Pf.

(6)

sind an Prof. Dr. L. von
Lützow (Wien, Obere
Stanumasse 25) oder an
die Verlagsbandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8,
zu richten.

10. January



În 1948, la cererea lui
 Nicolae Ceaușescu, în 1948
 s-a înființat în România
 Institutul de Cercetări
 Științifice în Domeniul
 Științelor Naturale.

1554.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Er scheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitung für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

[illegible]

Josef Anton Kochs Mitwirkung an Humboldts
Reisewerk.

Sehr geringe Beachtung hat bisher die Thätigkeit gefunden, welche Josef Anton Koch dem Atlas pittoresque zu Alex. von Humboldt's großem Werke über seine Reisen im tropischen Amerika gewidmet hat. Nur Andeutungen zumest ganz flüchtiger Natur sind darüber in der Literatur zu finden.

Der Atlas pittoresque erschien 1810 in Paris bei Schoell und sollte den Voyage au Nouveau Continent begleiten; thatsächlich aber ging er ihm voraus, denn dieser erschien erst 1814. (Die Vorrede ist vom Februar 1812 datirt.) Über die verwickelten Verhältnisse, unter denen das genannte Reisewerk erschien, das neben mehreren andern auch den Titel der Vues des Cordillères führt, finden sich die nötigen Mittheilungen in Karl Brubns' „Alexander v. Humboldt“ (II. Bd., S. 496 ff.). Dort sind auch die bibliographischen Angaben über Humboldts großes Werk zu suchen.

Koch hat zu drei Tafeln des Atlas *pictoresque* die Zeichnungen geliefert. Die Blätter sind nicht uninteressant und verdienen wohl eine Beschreibung. Wir heute, denen die Photographie und ihre Descendenz zur Verfügung stehen, wüßten allerdings für ein Reise-
werk landschaftliche Ansichten von größerer Naturtreue herzustellen, als es für Humboldts Buch zu Anfang unseres Jahrhunderts möglich war. Trotzdem, wohl auch deshalb, ist es für uns anregend, zu sehen, daß

man damals noch einen Stilisten wie Koch zu einer solchen Aufgabe heranzog. Ohne in den Tropenländern gereist zu sein, mußte der Maler eine tropische Landschaft nach einer gewiß nicht sehr durchgebildeten Vorlage — komponiren. Kochs Zeichnungen sind nämlich, wie die meisten übrigen Tafeln des Atlas pittoresque, an deren Herstellung sich neben Koch ein Bonquet, Gmelin, Manzoni beteiligten, nach Skizzen von A. v. Humboldt ausgeführt. Diese Skizzen kenne ich nicht. Doch läßt sich annehmen, daß Kochs Vorlagen nicht mehr als die allgemeine Disposition und einige botanische Einzelheiten gebeten haben; wären es ausgeführte Studien gewesen, so hätte man sie eben nicht Skizzen genannt.

Die Stiche nach Kochs Zeichnungen sind in gemischter Technik ausgeführt und bilden die 5., 18. und 30. Tafel des Atlas.

Nun zur Beschreibung:

1) Tafel 5. Passage du Quindiu dans la Cordillère des Andes.

Br. 0,415, S. 0,295.

Breites Thal mit tief ausgewaschenem Deseile im Mittelgrunde links. Dort in in schmalem Streifen ein Fluß (Combeima)¹⁾ sichtbar. An seinen Ufern dichte tropische Vegetation. Die Thalsohle scheint nach der Ferne zu und gegen rechts abzufallen, wo man ein außergewöhnlich breites Thal (la grande vallée de la rivière de la Madeleine) erblickt. Lange Berg-
rücken (la chaîne orientale des Andes) begrenzen das-

1) Bezüglich der Tafeln des Atlas pittoresque siehe a. a. O. S. 502 u. 503.

1) Die eingeschalteten Namen und Bemerkungen sind zum größten Theil dem Text zum Atlas *pittoresque* entnommen.

selbe in der äußersten Ferne. Noch diesseits des großen Hauptbales, rechts von der Mitte, eine Stadt (Hague).

In der Mitte des ersten Hintergrundes erhebt sich ein gewaltiger Gebirgsstock: wie es scheint, ist er ganz kahl und durchaus von steilen Felsen gebildet. Links davon und weiter zurück ein ähnlicher Berg mit zwei Zügen. Noch weiter entfernt und wieder links ein alles überragender Berg Tolima in Form eines steilen Kegels und weiß in der Sonne erglänzend. In halber Höhe des nathbaren Theiles umzieht den Berg ein schmaler Wolkengürtel. Zu beiden Zeiten des Mittelgrundes mößige Höhen. An einer derselben ansteigend rechts ein Baum, in dessen Nähe wir zwei Personen gewahren.

Der Vordergrund steigt gegen den Beschauer zu an und ist mit nicht allzureichlicher Vegetation bedeckt. Nicht dichterbelaubte Bäume. Ganz rechts auf einem niedrigen Felsen eine große blühende Ajaie.

Von rechts her gegen die Mitte des äußersten Vordergrundes erstreckt sich ein Gebirgsrücken. Im Mittelgrunde biegt er nach links ab. Auf dem Rücken schreitet in der Mitte des Vordergrundes ein Eingeborener, der auf dem Rücken einen aus Bambusstaben verflochtenen Tragsstuhl festgebunden hat: der Mann ist fast nackt und nur mit einem Lendenschurz bekleidet; eine überaus träge Figur, die sich eines Stabes bedient. Auf dem Tragsessel sitzt ein Europäer, der in einem Buche liest.¹⁾

Weiter zurück nach rechts ein zweiter Träger, dem ersten sehr ähnlich, jedoch mit leerem Tragsstuhl. Weiter nach dem Mittelgrunde zu noch 11 Personen, Humboldts und Bonplands Reisezug.

Himmel bewölkt, Beleuchtung von rechts. Vordergrund und Mittelgrund sind dunkel gehalten; nur die zwei ersten Träger stehen in hellem Licht. Bezeichnet im Unterrande links: Dessiné d'après une Esquisse de M^r de Humboldt par Koch à Rome. Rechts: Gravé par Duttenhofer à Stuttgart. Unter dem Titel in kleiner Schrift:

De l'Imprimerie de Langlois
über der rechten Ecke im Oberrand: „5.“ (die Nummer der Tafel).

2. Tafel 18. Rocher d'Inti-Guacua.

Br. 0,202, H. 0,163.

In der Mitte des Mittelgrundes ein Felsblock, vorne und an beiden Seiten steil abfallend. Der obere Rand nach links geneigt, mit niedrigen Pflanzen bewachsen. Zu einer Höhlung in der Vorderwand des Felsens führen von rechts her vier große Stufen aus Stein. Auf der Vorderwand rechts von der Mitte

derselben sieht man einen doppelten kreisförmigen Ring mit drei Punkten darin, von entfernter Ähnlichkeit mit einem Gesicht. Rechts von dem Felsen dichtes Gebüsch und ein schlanker Baum, der nahe bis zum Ueberrande emporragt. Links vom Felsen niedere Vegetation von agavenartiger Bildung. Vordergrund eben. Ganz rechts mehrere Gestalten von halbbeleideten Eingeborenen. Vorne, gegen die Mitte zuweisend ein Jüngling, weiter rechts zwei junge Mütter mit je einem Kinde. Zur äußersten Rechten ist noch eine sechste Person sichtbar. Links im zweiten Mittelgrunde ein baumbewachsener, gegen die Ecke links oben ansteigender Hügel. In der Ferne rechts: Baumgruppe und Berge. Himmel bewölkt, Beleuchtung von rechts, bezeichnet im Unterrande links:

Dessiné par Koch à Rome d'après une esquisse de M. de Humboldt.

rechts: Gravé par Duttenhofer à Stuttgart.

Unter dem Titel in kleiner Schrift: De l'Imprimerie de Langlois.

über der Ecke rechts im Oberrande: „18.“

3) Tafel 30.

Cascade du Rio de Vinagre près du Volcan de Puracé.

H. 0,255, Br. 0,193.

Quer über den Mittelgrund erstreckt sich eine kolossale mauerartige Felswand. Etwas links von ihrer Mitte stürzt ein breiter Wasserfall (soweit er sichtbar ist) ohne Unterbrechung herab. Der schmale Einschnitt, durch welchen der Fluß zur Kaskade herabkommt, ist von zwei großen Bergkuppen gebildet; die Kuppe links ist höher. In der Ferne zwei ähnliche aber viel höhere Berge, von denen abermals der linke der höhere ist.

Den Vordergrund bildet ein felsiges Plateau, links von einem tiefen Abgrund durchschnitten. In diesen hinab blickt eine barhäuptige männliche Figur, die bis an die äußerste Kante des Felsens herangekrochen ist. Rechts von dieser Figur steht, auf einen Stab gelehnt, eine zweite Gestalt mit Hut und Seitentafel. Es sind wohl Humboldt und Bonpland gemeint. Noch weiter rechts vier mannigfach gewundene Palmen (*Pourretia pyramidata*).

Im ersten Mittelgrunde rechts, noch vor der großen Felswand, dichtbelaubte Baumgruppen. Vor dem Wasserfall und der Felswand schweben mehrere große Vögel. Himmel bewölkt. Gedämpftes Licht von links.

Bezeichnet im Unterrande links: Dessiné par Koch à Rome d'après une esquisse de M. de Humboldt, rechts: Gravé par Arnold à Berlin.

Rechts über der Ecke im Ueberrande: „30.“ —

Das hier als erstes beschriebene Blatt ist eines der bedeutendsten des ganzen Atlas. Auch dem dritten

¹⁾ Der Atlas zum Atlas schildert in ausführlicher Weise die Anschauungen des Reisens in den Anden.

läßt sich eine gewisse Großartigkeit der Auffassung nicht abstreifen.

Wien.

2b. Krimmel.

Kunstliteratur.

Arte e Storia, Direttore Guido Carocci — Direzione e Amministrazione: Firenze, Via Sant' Appollonia N. 13, secondo piano. Il periodico si pubblica tutte le domeniche. I numeri separati costano cent. 20. — Prezzi d'Abbonamento per tutto il Regno: Un anno = L. 6. — Un semestre = L. 3. 50. — All' Estero più le spese postali.

Eine mit Einsicht geleitete Kunstzeitschrift, welche in Italien, ja sogar in Florenz, dem eigentlichen Mittelpunkt der mittelalterlichen und neueren Kunst des gelobten Landes, erscheint, was hätte sie uns nicht alles zu berichten über Ausgrabungen, Entdeckungen, Bereicherungen aller Art auf dem Gebiete der ehrwürdigen Denkmäler und deren Geschichte! Wie viele wichtige Beiträge könnten ihr aus den reichhaltigen, noch immer ungenügend durchforschten Archiven zufließen, womit die empfindlichen Lücken, auf die der Kunsthistoriker fortwährend stößt, doch zum Teil wenigstens ausgefüllt werden dürften!

Daß die Florentiner Zeitschrift *Arte e Storia*, welche nunmehr das zweite Jahr wöchentlich erscheint, in vollem Maße solchen Erwartungen entspreche, das zu behaupten, wäre wohl etwas zu Kühn. Indessen verdienen die Bestrebungen des Direktors, nach und nach die besseren Kräfte des Landes für seine Zwecke zu gewinnen, die gebührende Anerkennung, und in den bis jetzt erschienenen Nummern sind manche interessante Mitteilungen zu finden, die seine Publikation, besonders in betracht ihres auf acht Seiten 4^o format beschränkten Umfangs, allen Freunden Italiens und seiner Kunstschatze durchaus empfehlenswert machen.

Um hier nur einige der Gegenstände anzudeuten, mit denen sich die Zeitschrift befaßt, heben wir beispielsweise die Berichte über die Restaurationen hervor, die mit verschiedenen italienischen Denkmälern kürzlich vorgenommen worden sind oder nächstens in Angriff genommen werden sollen. Da mögen sich denn die Verehrer der edlen Renaissancebauten freuen, zu erfahren, daß man sich endlich in Pavia mit dem Plane befaßt, der jedenfalls von Bramante entworfenen Domkirche dadurch einen würdigen Abschluß zu verschaffen, daß der unvollendete Mittelraum mit einer großartigen Kuppel nach dem Entwurfe des Baumeisters Cristoforo Rocchi von Pavia betront wird, nachdem man glücklicherweise den Vorschlag abgelehnt hat, die vermittelte

horizontale Decke durch einen Aufbau in Eisen und Glas zu ersetzen.

Im Gebiete Toscana's wird die seit kurzen vollendete Wiederherstellung der altertümlichen Dekanatskirche von Castelvecchio unweit Yucca gerühmt, einer Kirche, die sich bis auf die Zeiten ihres Zerstörens San Frediano ins 11. Jahrhundert zurückführen läßt.

Viel bekannter ist die Kirche Santa Trinita in Florenz, angeblich ein Werk des Niccolò Pisano. Dieser soll nun auch ihr ursprüngliches Aussehen wiedergegeben werden, indem man die Eröffnung der Spitzbögen an den Seitenkapellen längs den Nebenschiffen durchführt, sowie zahlreiche Fenster des Mittelschiffes und des Chorumganges. — Was über die Reorganisation des sogenannten centro der Stadt, wo bis vor kurzem der Markt gehalten wurde, hin und her disputirt und gestritten wird, ist nicht besonders erquicklich, scheint aber die heutigen Florentiner vielfach zu beschäftigen. Erwähnlicher ist es jedenfalls zu erfahren, daß am Florentiner Dome der Neubau der Fassade, wenn auch langsam, doch ununterbrochen fortgesetzt wird, während der Beschluß darüber noch nicht gefaßt zu sein scheint, auf welche Weise das Problem der oberen Giebel gelöst werden soll. Auch im Inneren wird bekanntlich eben eine Restauration vorgenommen, wodurch mehrere spätere Zuthaten und Vermuthaltungen entfernt werden sollen. — Unter den alten Florentiner Palästen wird besonders die stilgemäße Wiederherstellung des festungsartigen, strengen Palazzo Medici hervorgehoben, durchgeführt auf Kosten der jetzigen Besitzerin Marchesa Binda Karolath; dann aber auch die besonnene Thätigkeit des Ufficio tecnico della casa reale im Pal. Pitti gebilligt für die in den königlichen Villen von Petraja und Beggio a Casano vollführten Arbeiten.

Auf eine recht unverständige Weise soll man hingegen bei Restaurationsarbeiten im Inneren des Domes verfahren sein. Ähnliche Klagen werden leider auch sonst noch laut, da es ja bekannt ist, daß die nötige Einsicht zu deteriorativen Wiederherstellungen den damit Beauftragten gar zu oft fehlt.

Unter den gelungenen und höchst interessanten Arbeiten dieser Art darf aber schließlich hier die Restauration der merkwürdigen Kirchen- und Baptisteriumgruppe von S. Stefano in Bologna nicht vergessen werden, über welche Senator Mezzadini, der bekannte Gelehrte, in Nr. 6 des zweiten Jahrganges der *Arte e Storia* (v. J. 1883) einen recht gediegenen Aufsatz lieferte.

Gehen wir zu der Schilderung der Sammlungen und Museen über, so erfahren wir von der Gründung eines neuen Museums in Florenz für verschiedenartige Altertümer, die sich insbesondere auf die Geschichte der Stadt beziehen sollen, und die man in den Räumen

des Palazzo Vecchio unterbringen will. Mit Recht werden wir dabei an die herrliche Sala dei gigli gemahnt, deren Wandmalereien, von der Hand des Dom. Ghirlandajo, zu den vorzüglichsten Dekorationsarbeiten in Florenz gehören, und die auf viel rationellere Weise zu einer derartigen Sammlung verwendet würde als zur Anordnung neuer hinter Aabnen, wezu sie in den vergangenen Jahren bestimmt worden war.

Über die Galerie der Musien vernehmen wir, daß ihr von neuem ein Zuwachs gewährt werden soll, durch den Beschluß der lokalen Commissione consultiva, wodurch drei Gem. des, dem Verrochio und dem Ghirlandajo zugeschrieben, aus der alten Abtei von Settimo dahin transportirt werden sollen, um sie den niederelthen Überschwemmungen, welchen der Ort ausgesetzt ist, zu entziehen. Zu gleicher Zeit giebt die Zeitschrift an, daß ein Bild von dem letztgenannten Maler aus der Kirche S. Andrea a Brezile, außerhalb der Stadt, samt zwei anderen Tafelbildern in die Galerie übergehen sollten, daß diese aber, wie zu befürchten, eben verschwunden seien, was jedenfalls die bezügliche Thätigkeit zu einer strengen Untersuchung bewegen wird.

Den Kunstfreunden ist die städtische Sammlung in Pisa bekannt, welche u. a. Werke von Venezze Geggeli und von Sodoma aufzuweisen hat. Demnach mag ihr der Zuwachs, um ein Altarwerk aus verschiedenen bis jetzt in mehreren Kirchen zerstreuten Theilen willkommen sein. Er handelt sich nämlich um ein Werk des begabten Siendes Simone di Martino. Merkwürdigerweise ist einer dieser Teile, wie es wenigstens als sehr wahrscheinlich anzunehmen ist, in den Besitz des Herrn Christen Kethpler in Zürich übergegangen; denn man entnimmt aus dem Kataloge seiner Sammlung, daß seine auf Holz mit Goldgrund gemalte, in ihrer Art recht reizende heil. Barbara welche der Art und Weise des Meisters durchaus entspricht, eben aus einer Kirche in Pisa stammt.

Hier und da kommen in der Zeitschrift auch Mittheilungen über Kunstausflüge vor, die, wenn wohl die dabei angegebenen Urtheile nicht immer als ganz haltbar anzuerkennen sind, dennoch manch brauchbares Detail enthalten. Da wird denn in einer Excursion nach dem denkwürdigen Treviso der stattlichen Kirche San Nicolo gedacht, mit ihrem noch immer räthselhaften Hochaltarbilde von einem Fra Marco, von dem man eigentlich bis heutzutage noch nicht weiß, welchem Geschlechtsnamen er angehört. Dann wird der Dom erwähnt mit seinen Werken von Paris Bordone, von Pordenone und verschiedenen anderen. Das berühmte Bild des toten Christus auf seinem Grabe daselbst dürfte natürlich nicht vergessen werden, und zwar ganz besonders weil es für ein Werk Giorgione's weit und

breit gilt. In den Meistern aber sich entschieden als zu plump und greßkörnig kundgiebt, so daß es doch schließlich nur in die Richtung des gewaltigen und oft übertriebenen Antonio Regillo da Pordenone hinein-geschoben werden darf.

Ein flüchtiger Bericht über einen Besuch der kleinen Stadt Capo d'Istria hat glücklicherweise gar keinen Bezug auf den iberichten Irredentismus von heutzutage, sondern deutet nur auf das höchst merkwürdige geschichtliche Gepräge hin, das diesem Orte, sowie gar manchen anderen längs der Küste Dalmatiens, durch die Obermacht und die Civilisation der venezianischen Herrschaft aufgeprägt worden ist.

Beispielshalber möge noch ein Altarblatt in der Hauptkirche zu Arceria, einer kleinen Stadt in Umbrien, erwähnt werden, welches den Namen eines sonst unbekannten Giuliano da Fano, eines ansehnlichen Malers, mit der Jahreszahl 1529 trägt. Daselbst sollen sich auch zwei wenig bekannte Werke Signorelli's und ein schöner Terrakottaaltar aus der Werkstatt della Robbia's befinden. — Ich übergehe hier die vielfachen Andeutungen von Kontursen und Ausführungen moderner Monumente, besonders zur Erinnerung an patriotische Thaten oder Männer, wobei die Namen Viktor Emanuels und Garibaldi's allen anderen vorangehen.

Wichtiger mögen jedenfalls für die ausländischen Leser die bibliographischen Artikel sein, um so mehr als man bekannterweise über die lokalen Publikationen, die in Italien massenhaft erscheinen, im Auslande wenig erfährt. Da möge vor allem das umfassende Werk von Magenta, Professor an der Universität Pavia, genannt werden, welches eine sehr eingehende und gelehrte Arbeit über das berühmte Schloß der Visconti in Pavia und die auf Veranlassung des mächtigen Gian Galeazzo erbaute Certosa enthält. Das Werk ist bei Hoepli in Mailand erschienen und besteht aus zwei starken, reich illustrierten Bänden, die in keiner Kunstbibliothek fehlen sollten. — Über die ebengenannte Certosa ist ferner eine großartige Publikation von dem Architekten Leopoldo Paravicini zu erwähnen, welche ungefähr 200 Tafeln enthalten soll, deren mehrere in Chromolithographie ausgeführt werden.

Für diejenigen, welche sich für die Kunst der Holzschnitzerei und der Intarsiaturn interessieren, möge die neue Monographie von dem, in der Lombardei besonders als Archivforscher bekannten, Michele Cassi hervorgehoben werden: Raffaello da Brescia, maestro di legname insigne del XVI secolo. Milano, Tip. Barbètti 1882. — Dieser thätige Gelehrte, welcher bereits ein reiches Material gesammelt hat, das zu einer förmlichen Geschichte der Holzschnitzerei dienen soll, hat in der genannten Schrift gewissermaßen ein

Essay dazu herausgegeben, das uns den Meister aus Brescia seiner Chronologie und seinen Werken nach verführt. Seine wundervollen Arbeiten sind ja weit bekannt und sind in verschiedenen Kirchen der Lombardie, in Bologna, in Siena u. s. w. aufzufinden. Er soll, wie Cassi mittheilt, 1177 in Brescia geboren sein, und ist in Rom, woselbst sein Grabstein in der Kirche Santa Maria in Campo Santo gefunden wurde, gestorben.

Ferner liegt eine Anzeige des Buches von Prof. G. Colombo vor, welches unter dem Titel: *Gli artisti Vercellesi* eine Ergänzung oder doch wenigstens eine Fortsetzung des in der Zeitschrift schon rezensirten Werkes von demselben Autor über Gaudenzio Ferrari bietet: ein Buch, welches hauptsächlich durch die veröffentlichten Originaldokumente aus den Archiven einiges Verdienst besitzt, wodurch uns Thatständliches, wenn auch nicht von der größten Wichtigkeit, über eine Malerschule, die von Geschichtschreibern wie Crowe und Cavalcaselle gänzlich beiseite gelassen worden ist, mitgeteilt wird. Wie bei der Veröffentlichung über Gaudenzio, hat der Autor in dieser zweiten Arbeit gar viel Material dem ehrwürdigen Padre Luigi Bruzza (speziell als Archäolog bekannt zu verdanken, wie er selbst anzugeben nicht versäumt hat.

Arte e Storia hat sich außerdem nicht gescheut, zweier anderen Kunstzeitschriften in Italien brüderlich Erwähnung zu thun, die hier nur angedeutet werden mögen. Es handelt sich einerseits um das Wiedererscheinen des sog. Ergans der *R. Accademia Raffaello d'Urbino: Il Raffaello, rivista d'arte*; anderer seits aber um die *Ricordi d'Architettura*, welche ebenfalls in Florenz erscheinen und in den fünf Jahren ihrer Existenz viel Deutwürdiges herausgegeben haben, sowohl über moderne als über alte Werke in Italien.

Zum Schlusse noch ein Wort über eine seit kurzem erst vollendete Publikation, die zwar bis jetzt in *Arte e Storia* kaum dem Titel nach angezeigt worden, aber dem Inhalte nach von den Kunstforschern schon mit viel Nutzen und Anerkennung aufgenommen worden ist. Ich meine das mit sorgfältigen Illustrationen in Kupferstich versehene Werk: *La R. Galleria Estense in Modena* — (Modena, Paolo Toschi & Co. 1882) von Adolfo Venturi. Unter diesem bescheidenen Titel hat der feingebildete und strebsame Inspektor der Galerie von Modena nichts weniger als eine wirkliche Geschichte der berühmten Kunstsammlung der Herzöge von Ferrara veröffentlicht, reich an erwünschten Angaben über die Maler, deren Werke darin vorkommen, sowie über die Schicksale, welche die Sammlung, die ja, wie bekannt, seit zwei Jahrhunderten ihrem wesentlichsten Bestandteil nach in Dresden sich befindet, betrafen. Die eingehenden, strengen archivalischen Studien

des jungen, noch vielversprechenden italienischen Gelehrten, seine kritische Einsicht, seine Bekanntschaft mit den Ergebnissen der neuesten (insbesondere der deutschen) Wissenschaft, verleihen seinem Werke einen Wert, der demjenigen der Mehrzahl sonstiger italienischer Publikationen über Kunstangelegenheiten entschieden überlegen ist.

Gustav Arizzone.

Konkurrenzen.

* Hundert Tufaten für den schönsten Frauenkopf. Die Redaktion der Wiener „Neuen Illustrirten Zeitung“ schreibt in ihrer Neujahrsnummer eine Konkurrenz aus, welche sowohl in den Kreisen der Künstler als auch in jenen des großen Publikums lebhaftem Interesse begegnen dürfte. In der Preisausschreibung werden nämlich die Maler und Zeichner Oesterreich-Ungarns und Deutschlands aufgefordert, zur fotografischen Reproduktion geeignete Zeichnungen eines schönen Frauenkopfes einzuenden. Der erste Preis beträgt 100 k. k. Tufaten, der zweite 50, der dritte 25 Tufaten; außerdem behält sich die Redaktion vor, auch nicht prämiirte, lobend erwähnte Zeichnungen aus der Konkurrenz auf dem Wege privater Vereinbarung zu erwerben. Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren: Heinrich v. Angeli, Julius Beraer, Hans Canon, Hans Makart, Hermann Bear, Viktor Tilgner, William Unger und die Redakteure der „Neuen Illustrirten Zeitung“ Max Konod und Kalubin Grollner. Als letzter Einreichungstermin ist angegeben: 31 März 1884. Über alle näheren Details und Bedingungen dieser interessanten Konkurrenz erteilt die Redaktion der „Neuen Illustrirten Zeitung“ Wien, VI., Gumpendorferstraße 50 bereitwilligst erscheinende Auskunft.

Sammlungen und Ausstellungen.

Die Gemäldesammlung des Grafen Naczynski, dessen Palais bekanntlich wegen des Baues des Reichstagsgebäudes niedergefallen ist, ist im dritten Stockwerk der Berliner Nationalgalerie aufgestellt worden. Derselbe ist jedoch nicht, wie es früher hieß, dem preussischen Königsbaue zum Geschenk gemacht worden, sondern sie bleibt Eigentum des Naczynski'schen Adelskomitees und ist nur durch Staatsvertrag zunächst auf zwanzig Jahre der preussischen Regierung zur Aufbewahrung und Verwaltung überwiesen worden. Der Vertrag bedingt die Untrennbarkeit der Galerie und ihre möglichst einheitliche Aufstellung, welche mit Rücksicht auf das überwiegende Interesse der modernen Bilder erfolgt ist. Nur der große Karton Kaulbachs zu dem Wandgemälde der Sonnenfälschung im Treppenhause des neuen Museums konnte vorläufig aus Mangel an einem geeigneten Raum noch nicht aufgestellt werden.

Vermischte Nachrichten.

A. v. W. Ein Gemälde von Jan van Eyck. Im Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie Brüssel 1883 begegnen wir einem Artikel von Henri Gynmans, dem Verfasser des Werkes: *L'Histoire de la gravure dans l'Ecole de Rubens* dessen Inhalt wohl verdient, weiteren Kreisen bekannt zu werden. Den Aufsatz begleitet die Photographie eines kleinen Bildes der Turiner Galerie, Taal 12, Nr. 313, welches den heiligen Franciscus, der die Stigmata des Erlösers empfängt, und seinen schlafenden Begleiter in einer Landschaft vorstellt. Gynmans erbringt nun den Nachweis, daß dieses mit seltener Feinheit und eines van Eyck würdiger Meisterschaft gemalte Bild in der That ein Werk Jan van Eycks sei. Gynmans citirt das Testament des Adrien Adornes, des Geschäftsträgers Karl des Kühnen von Burgund und Abkömmlings der Adornes aus Genua, in welchem dieser am 10. Febr. 1470 schrieb: „Ich vermache jeder meiner Töchter, Marguerite und Louise, welche beide Nonnen sind, die eine im Kloster der Kartäuserinnen zu Brügge, die andere zu St. Troud, je ein kleines Bildchen von der Hand des Jan van Eyck, vorstellend den heiligen Franciscus, und bestimme, daß auf die Flügel, so gut man

vermuth, mein und meiner Frau Bildnis gemalt werden". Der Zeilator befaß demnach zwei Bilder Jan van Eycks, welche beide denselben Dargestellten vorstellten, denn er spricht im Plural von Javereyckins: das eine ist spärlich verblüht, das andere ist, aller Rabinchenlichkeit nach, das in Mode stehende Bild der Turner Galerie. Der Zeilator wurde 1483 in Schottland ermordet, denn Jan war bereits im Jahre 1462 gestorben. Ob der sein und seiner Frau Bildnis betreffende Auftrag ausgestellt wurde, ist nicht zu ermitteln. Das Bild der Turner Galerie gehörte, nach den hierüber emacholten Mittheilungen des Directors Camba, am Anfang des 18. Jahrhunderts (d) einer Lemaitre'schen Komie zu Catala im Piemontesischen, gelangte dann in den Besitz des Prokuriators Bonzani, dann des Bürgermeisters Jassero in Neletto, aus dessen Sammlung es 1860 in die Turner Galerie kam. Camba vermutet, daß das Bild im 16. Jahrhundert durch eine in Piemont emigrierte spanische Familie nach Italien kam. Abkömmlinge solcher Einwanderer leben dazwischen noch heute mehrere, in deren Besitz sich zahlreiche kostbare Werke altländischer Meister befinden sollen. S. Symans, der das Bild selbst genau untersucht hat, glaubt damit nichts weniger als eine gewagte Hypothese aufgeworfen, sondern lediglich den wirklichen Urheber eines bisher anonymen, aber von außerordentlicher Meisterschaft zeugenden Bildes bezeichnen zu haben, und wenn die Vorsicht und Gewissenhaftigkeit dieses in jeder Beziehung lauffähigen und gründlich unterrichteten Gelehrten bekannt ist, der wird seinen Ausführungen ohne weiteres Glauben schenken. Wenn die neuen van Eycks schon etwas in Mißkredit geraten sind, so haben dies wahrlich nicht Vorwürfe von solcher Vorsicht wie S. Symans verhängt.

Th. R. Hottel. Mit wie wenig Vorsicht man leider heutzutage manchmal an die Aufgaben monumentaler Malerei geht, dafür giebt die sogenannte heilige Blutkapelle in dem benachbarten Töberan ein warnendes Beispiel. Vor einigen Jahren ward dieser kleine, aber interessante gotische Backsteinbau restaurirt und in seinem Innern mit dekorativen Malereien ausgeschmückt. Als Bindemittel für die hierbei verwendeten Farben ist, wie es scheint, nichts als ein wenig animalischer Leim angewandt worden. Dieser hat aber bekanntlich die schlechte Eigenschaft, schon bei geringer Feuchtigkeit sich zu zersetzen und so zu verflüchtigen, daß die Farbe als ein leicht vermischtbarer Staub zurückbleibt. In der That sind denn auch in dem kurzen Zeitraum von noch nicht 5 Jahren die Malereien im Innern der Kapelle bereits bis zur Hälfte zerstört und das übrige geht gleichfalls seinem Untergange rasch entgegen. Ausgemerkt wurden diese dekorativen Malereien, über die als solche wir unser Urteil einweisen uns vorbehalten, von dem Maler Andrea zu Dresden für einen beträchtlichen Preis, man spricht von 10000 Mark. Immerhin erregt dieser Vorfall einiges Befremden und es dürfte bei dieser Gelegenheit vielleicht angezeigt sein, Mecklenburg auf seine eigenen talentvollen jüngeren Kräfte aufmerksam zu machen, die ihre Ausbildung auf der Münchener Akademie erhielten und die bereits ihre Fähigkeit für monumentale Aufgaben bewiesen, denen aber von ihrem engeren Vaterlande derartige Aufträge bisher noch nicht zu teil geworden sind.

An der konigl. Akademie der bildenden Künste zu München sind für das laufende Semester im ganzen 512 Schüler inskribirt. Nach ihrer Nationalität gehören dieselben an: 147 Bayern, 56 Preußen, 18 Württemberg, 12 dem Monarchie Reich Sachsen, 10 Baden, 13 Hesse Darmstadt, 3 Mecklenburg Schwerin, 3 Oldenburg, 1 Emdenburg, 5 den sächsischen Herzogtümern, 1 den fl. Fürstenthümern, 9 den freien Städten, 75 Österreich, 22 Ungarn, 12 Rußland, 10 Russisch-Polen, 1 Italien, 5 England, 6 Schweden, 11 Norwegen, 2 der Türkei, 1 Indien, 7 Griechenland, 42 Amerika, 21 der Schweiz, 1 Holland, 2 Schleswig, 4 Holstein, 1 Bulgarien, 1 Rumänien, 6 Elsaß und 1 Serbien. Nach ihrer Konfession scheiden sich dieselben in: 255 Katholiken, 211 Protestanten, 14 Griechen, 22 Israeliten, 1 Unitarier, 4 Freireligiöse und 5 Religiöse. Die Kompositionsklasse besuchen 63, die technische Malklasse 168, die Naturklasse 115, die Klasse des Herrn Professors Naab 13 und die Antikenklasse 83 Bildhauer und 70. Im gleichen Semester des vorigen Jahres waren im ganzen 509 Schüler inskribirt.

Zeitschriften.

L'Art. No. 469.

Le roman japonais „Okoma“. Von Ph. Burty. (Mit Abbild.) — C. A. Sellier. Von E. Marx. (Mit Abbild.) — Ulysse Butin. Von A. Hustin. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 607 u. 608.

The Institute of painters in oil. Von Fred. Wedmore. — Some minor exhibitions. The Glass-paintings of Jean Cousin at Sens. Von Emilia F. S. Pattison. — Troja: Results of the latest researches and discoveries by H. Schliemann. Von A. J. Evans. — Dutch pictures recently exhibited at Edinburgh. Von A. Breidius. — Mr. Donnes alpine drawings.

The Portfolio. Januar.

Mrs. Pelham feeding chickens, painted by J. Reynolds. — Hogarth and the pirates. Von F. G. Stephens. (Mit Abbild.) — The „Birds“ of Aristophanes at Cambridge. Von Henry Norman. (Mit Abbild.) — Soul and matter in the fine art. Von P. G. Hamerton. — The front of Rheims cathedral. — The artist in Venice. Von Julia Cartwright. (Mit Abbild.)

Revue des Arts décoratifs. No. 6.

La décoration des horloges. Von V. Champier. (Mit Abbild.) — L'orfèvrerie d'elain. Von Germain Bapst. (Mit Abbild.) — La guerre à la contrefaçon. Von P. Eudel. (Mit Abbild.) — La curiosité et les ventes.

Berichtigung.

In Nr. 5 der „Kunst-Chronik“ wurde bei Besprechung der Liebhaber-Bibliothek alter Illustratoren mit vollem Recht die Beschaffenheit des zur Reproduktion von Cranachs Wittenberger Meißtumsbuch verwandten Papiers getastet. Wenn hier indessen eine absichtliche „altertümliche Schrunke“ vorausgesetzt wurde, so beruht dies auf Irrtum. Die Most- und Stodfaden, welche sich in dem (übrigens echt holländischen) Wittenpapier gebildet haben, sind eine Folge fehlerhafter Behandlung desselben nach erfolgtem Zeichnen. Übrigens habe ich, um den in meiner Abwesenheit gemachten Fehler wieder gut zu machen, den Umtausch aller fleckigen Exemplare gegen reine ermöglicht.

Dr. G. Hirth.

Inserate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

FARBIGE VORLAGEBLÄTTER

Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet von C. DEDITIUS, Lehrer an der Gewerbeshule zu Barmen. 20 Blatt Querquart in Mappe. 1883. M. 9. —.

Die Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichenlehrer sagt über dies Werk:

... Dieses Werk ist aus der praktischen Erfahrung heraus entstanden, es eignet sich für die Oberklassen der Realgymnasien, Oberrealschulen, Gewerbeschulen und Fortbildungsschulen. Die 20 Tafeln enthalten äußerst geschmackvolle und stilgerechte farbige Muster, welche meist sofort in den Kunstgewerben verwertet werden können; durch Angabe der für die Ausführung zu wählenden Farbenmischungen ist die Hauptschwierigkeit überwunden. Wir sind überzeugt, daß die Schüler mit Lust und Liebe hiernach arbeiten werden und nach Durcharbeitung der Mehrzahl der Tafeln ganz bedeutend, sowohl was Geschmacksbildung als auch Technik betrifft, vorgekommen sind, jedenfalls mehr, als wenn sie unverstandene Köpfe oder ideale Landschaften geistlos kopiert hätten. Auch dieses Werk empfehlen wir aufs angelegentlichste. H.

Eingeführt in sämtlichen Gewerbeschulen des Großherzogthums Hessen-Darmstadt.

VIII. Kunst-Auction

von
v. Zahn & Jaensch, Kunstantiquariat in Dresden.

Kupferstiche alter Meister
der französischen und englischen Schule des XVIII. Jahrhunderts,
Farbendrucke und Schabkunstblätter

sowie eine Auswahl der besten Blätter
moderner Künstler

und einige schöne Handzeichnungen moderner Meister
zum Theil aus dem Nachlasse eines österreichischen Kunstfreundes und aus
dem Besitze eines hervorragenden deutschen Kunstgelehrten
mit dem Verlagsrechte

Kunst-Bibliothek

Pracht- und Kupferwerke, Seltenheiten, Kunstbücher.

Versteigerung zu Dresden,

Montag den 14. Januar 1884 und folgende Tage von 10—3 Uhr in unserm
neuen Auctions-Salon.
Dresden, Schlossstrasse 22. 1. Etage.

Der Westfälische Kunstverein

zu Münster i. W.

sucht ein Notenblatt in Kupferstich für
das Jahr 1884; circa 1000 Exemplare
Preis 1 bis 6 Mark. Anerbietungen wer-
den unter der Adresse des Vereins hal-
bigt erbeten.

Verlag von E. A. Seemann, Leipzig.

ATLAS

zur Geschichte der Baukunst.

Auf Veranlassung der technischen Fach-
schule in Buxtehude aus den „Kunst-
historischen Bilderbogen“ zusammenge-
stellt. 40 Tafeln mit 300 Abbildungen,
1883. gr. 4. geb. M. 2. 80.

Neue Photographien von Ad. Braun & Co. Dornach.

Vertretung und Lager in der Kunsthandlung

Hugo Grosser, Leipzig.

Langestrasse 37.

A. Mantegna, der Triumphzug des Jul. Caesar

in der Königl. Gemälde-Galerie zu Hampton-Court.

15 Blatt Photographien nach den Originalen,
in unveränderlichem Kohleverfahren, Grösse der Photograph.
40×50 cm. Preis eines Blattes M. 12.—

Subscriptionspreis für alle 15 Blatt zusammen M. 150.—

Ausstellung von Gemälden älterer Meister

im Berliner Privatbesitz

zu Ehren der silbernen Hochzeit des deutschen Kronprinzen-Paares
in der Königl. Akademie der Künste in Berlin
vom 25. Januar bis Anfang März 1883.

49 Blatt unveränderl. Kohlephot. Grösse 40×50 cm à M. 12.—

17 „ „ „ „ 24×30 cm à M. 6.—

11 „ „ „ „ (Sculpt.) „ 24×30 cm à M. 6.—

Subscriptionspreis für alle 77 Blatt zusammen M. 620.—

Ausführliche Prospekte und Verzeichnisse, auf Wunsch auch
Ansichtssendung beider Werke durch

den obengenannten Vertreter der Verlagsanstalt,
Hugo Grosser, Kunsthandlung, Leipzig.



Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser kostlichsten Publicationen des Kunsthandels versehen, gratis und franco.

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung,
Berlin W.,
29 Behrenstrasse.

Im Verlag von E. A. Seemann in
Leipzig ist kürzlich erschienen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wiener Kunstbriefe

von M. THAUSING.

Mit dem Billaiß des Verfassers. 1883.
engl. cart. M. 6. —

Eine Sammlung verstreuter Aufsätze kunst-
historischen Inhalts, welche die verschiedensten
Tendenzrichtungen in der neuesten kunsthistorischen
Kunstforschung anschlagen und den Leser durch
den lebendigen Ton des Vortrags anregen und fesseln.
Die Einleitung bildet eine geistvolle
Abhandlung über die Stellung der Kunstge-
schichte in der Wissenschaft. Dieser folgt „eine
Jugenderinnerung an Clara Heyne“, in welcher
der Verf. mit Glück den novellistischen Ton an-
schlägt und uns mit Herz und Sinn teilnehmen
lässt an den schönen „Tagen von Dresden“,
wo er unter Leitung der alteren Freundin zuerst
die Sprache der alten Meister in der Dresdner
Galerie verstehen lernte. Ein weiteres Kapitel
handelt von dem Verhältnis Deutschlands zur
Gothik, das folgende von der deutschen Kunst-
reform im 16. Jahrh. Zwei Essays befassen
sich mit Durer, zwei andere mit Leonardo, je
einer mit Callot und Sodoma, drei mit Giorgione
und ein besonders interessantes Kapitel handelt
über Katharina Cornaro und Lucrezia Borgia —
offenbar eine reiche Speisekarte, bei der es
übrigens auch nicht an pikanten Zwischenge-
richten fehlt. (Seemanns Litterar. Jahresbericht.)

Populäre Aesthetik

von C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage.
geb. 11 Mark.

Joh. Chr. Reinhart und seine Kreise.

Ein Lebens- und Culturbild nach
Originalquellen dargestellt von

Otto Baisch.

geb. 5 Mark geb. M. 6. 50.

Berlin C. E. Eckart, 24 Wallstr. 24.

Specialität

Cartons, Passepartouts,
I. d. d. ax zum Einrahmen
resp. Auflegen auf Steche,
baldinszen., Zeichnungen,
Aquarellen fertigt als
Spezialität in den feinsten
Executionen jede Form und
Grösse von einfachen bis
zu den elegantesten Aus-
stattungen.

Einrahmungs-Anstalt.

Luzur-Papier für Einrahmungs-Zwecke.

Soeben ist erschienen und von dem Unterzeichneten gegen Ein-
sendung von 35 Mark zu beziehen:

PUBLICATION DE L'UNION CENTRALE
DES ARTS DÉCORATIFS

LES ARTS DU BOIS, DES TISSUS ET
DU PAPIER

Reproduction des principaux objets d'art exposés en 1882 à la
7^{me} exposition de l'Union centrale des arts décoratifs.

Texte de MM.

de Champeaux, Darcel, Gaston le Breton, Gasnault etc.

Ouvrage contenant 338 Illustrations.

Dieses reich und vortrefflich illustrierte Werk ist für jedes Kunst-
gewerbemuseum unentbehrlich und für Kunstgewerbeschulen, Kunst-
tischler, Decorateurs etc. ein überaus wertvolles Handbuch. — Der
Preis von 35 Mark ist bei der Bestellung einzusenden oder Nach-
nahme zu gestatten.

E. A. Seemann in Leipzig.

Im Verlage von E. A. Seemann in
Leipzig ist erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

HOLBEIN
und seine Zeit.

Von

Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Mit vielen Illustrationen.
geb. 20 Mark.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen
Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne
und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-
werke, Photographuren etc.), mit 1 Photo-
graphien nach *Saulbach, Rembrandt,
Müller, Van Dyd*, ist erschienen und
durch jede Buchhandlung oder direct von
der Photographischen Gesellschaft gegen
Einsendung von 50 Pf. in Freimarken
zu beziehen. (15)

Bei Bruno Lemme in Leipzig
erscheint demnächst:

Das
weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens
von den ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart

VON

J. E. Wessely.

Gross 80.

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine
beschränkte Auflage gedruckt, de-
ren Höhe sich nach den bis zum
1. Oktober 1883 entweder direct
bei der Verlagshandlung oder bei
einer renommirten Buchhandlung
gemachten Bestellungen richtet.
Nach Fertigstellung derselben wer-
den die Platten etc. wieder ver-
nichtet. (11)

Hugo Grosser, Kunsthandlung,
Leipzig, Langestr. 37. II.
Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der
ersten photogr. Anstalten des In- und
Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in
Dornach — G. Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Naya in Venedig u. a. m. **Reproduk-
tionen** von Gemälden und Hand-
zeichnungen alter und neuer Meister,
Fresken und Statuen aller bedeu-
tenden Museen Europa's. **Ansichten
nach der Natur** von der Schweiz
und Italien, (neu: die Gotthardbahn
von Braun & Co.) **Architekturen.
Studien für Künstler**, darunter be-
sonders männliche, weibliche und
Kindermodelle nach dem Leben, in
Kabinet-, Oblong- und Salonformat
(letzteres neu). Kataloge. Muster-
bücher. Billigste Baarpreise. Prompte
Lieferung. (11)

Verlag von Georg Weisk in Heidelberg.
A. A. Winkelmann's
Geschichte d. Kunst d. Alterthums.
Mit einer Biographie und einer
Einleitung versehen
von
Professor Dr. Julius Lessing.
Gebunden 5 Mark 20 Pf. (7)

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis XVI. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbendruck

mit erläuterndem Text in vier Sprachen herausgegeben von

HEINRICH KÖHLER,

Königlichen Bau- und Professor am Polytechnikum zu Hannover.

Soeben gelangten zur Ausgabe

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text
in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten neuen Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke
für Kunstfreunde, Künstler, Architekten u. s. w. zu drei verschiedenen
sehr geeigneten Preisen dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist,
dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und
Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit ele-
gantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in
Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter
à 18 M.) nach wie vor bestehen. (7)

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Zeefäße nach Villerville, wo er, ergriffen von der Malaria des Meeres, fortan in der Nachdichtung seiner Eindrücke den feiner eichenthümlichen Begabung wachenden Boden fand. Schon 1875 gewann er mit dem Bild *L'Attente* eine Medaille dritter, 1878 mit dem *Entrevue à Villerville* seiner besten Schöpfung, die der Aufnahme in die Sammlung des Zurembourg gewürdigt wurde, eine solche zweite Klasse im Salon. Seither folgten ihm seine Gemälde in schneller Aufeinanderfolge, darunter als bemerkenswerthe: *La femme du pêcheur* (1878), *Départ pour le pêcheur* (1879), *Ex-voto* (1880), *L'homme à l'ancres* (1881), *Mise à l'eau* (1883). — In sämtlich Darstellungen, die das Leben und Wezen des Meeres in Verbindung mit jenem der daran geknüpften menschlichen Existenzen zum Gegenstande haben, und in denen sich Anzüge der Auffassung mit tüchtigem malerischen Können paart.

C. v. F. Jean Baptiste Lejeune, Sohn der Akademie der schönen Künste und wohl der älteste unter den Architekten Frankreichs, ist am 26. Dezember in vorgerichtetem 89. Lebensjahre zu Paris gestorben. Geboren zu Clairfontaine am 5. Oktober 1794, ward er mit 17 Jahren in die Ecole des beaux-arts aufgenommen, wo er als Schüler Meisters, später Raimis, 1811 den zweiten, 1819 den ersten Preis für Architektur gewann, wozu letzterer ihn nur mehrere Jahre nach Rom führte. Von dort sandte er eine bemerkenswerte Restauration der Basilica Ulpia am Forum als Preisarbeit ein. Die erste bedeutendere Arbeit, die er nach seiner Rückkunft ausführte, war der Bau der Kirche zu Vincennes. Von 1836–1846 führte er sodann mit Godde den Erweiterungsbau des Hôtel de Ville durch. Außerdem entwarf er die Pläne für das Konservatorium zu Gené und für zahlreiche Privatbauten in Paris. Seit 1846 Präsident des Instituts, ward er kurz darauf als Professor der Architektur an die Ecole des beaux-arts berufen und zum Architekten der Stadt Paris ernannt. Auf literarischem Gebiete hat sich Lejeune durch die beiden Werke: *Histoire et théorie de l'architecture* und *Chronologie des rois d'Egypte* einen Namen gemacht; das letztere wurde seinerzeit sogar von der Academie des inscriptions et belles lettres gelehrt.

Kunstliteratur.

x. Die *Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts*, welche mit Unterstützung der Administration der schönen Künste in Paris bei A. Quantin erscheint, ist kürzlich wieder um eine Anzahl neuer Bände vermehrt worden. Es sind die folgenden: *Medailles et monnaies* von Dr. Lenormant, *Mythologie figurée de la Grèce* von Mar. Collignon, *La peinture Flamande* von M. J. Wauters, *L'Art Byzantin* von C. Baret. Jeder dieser kleinen Oktavbände umfaßt gegen 400 Seiten und ist reich mit zinktypirten Illustrationen ausgestattet. Der Preis jedes Bandes beträgt nur 4 Franken.

Kunsthistorisches.

Fy. In der Kirche St. Julien zu Rouen, einem gotischen Bau des beginnenden 14. Jahrhunderts, sind in der Kapelle des heil. Franziskus (auch Chapelle du Roy benannt) neuerlich Wandmalereien aufgedeckt worden, die bis auf die Erbauungszeit der Kirche zurückgehen scheinen und wohl während der ersten Revolution übertüncht worden sein mögen. Das Hauptbild ist eine Darstellung der himmlischen Seligkeit: Gottvater thront mit der Welt in den Händen in der Mitte desselben, der heilige Geist schwebt als weiße Taube von ihm hernieder gegen die Engelschöre und Heiligen, die anbetend zu seinen Füßen angeordnet sind. Die Gewölbefelder sind mit Seraphstöpfen und Gestalten liegender Engel ausgefüllt.

Fy. In Nîmes wurde bei Gelegenheit von Grabarbeiten, die mit der Anlage eines neuen Stadtteils zusammenhängen, ein prächtiges römisches Mosaik entdeckt, welches nach dem Urtheil von Kennern selbst in den Museen Italiens kaum seinesgleichen findet. Obgleich es noch nicht völlig aufgedeckt ist, konnte man doch schon seine Ausdehnung, den Gegenstand der Darstellung sowie die Vortrefflichkeit der Ausführung und die tadellose Erhaltung feststellen. Das Bild nimmt etwa eine Fläche von zwölf Quadratmetern ein und

stellt die Huldigung einer besiegten Völkerschaft vor einem römischen Kaiser dar. Dieser sitzt in seinem Palast auf dem Throne, an den sich eine nur von leichten Schleiergewändern umhüllte weibliche Gestalt — wohl die Personifikation des Sieges — lehnt. Zwei Personen führen vor dem Throne einen Löwen und einen Eber — etwa die Symbole der Macht und Stärke des unterworfenen Volkes — vorbei, gefolgt von einem römischen Krieger als Wache; hinter ihnen zieht eine Schar von Gefangenen oder Sklaven einher. Die ganze Scene ist von einer reichen dekorativen Umrahmung umschlossen. Komposition und Zeichnung verraten hohen Geschmack; sie, wie auch der harmonische Reichtum der Farbschattungen, deuten auf das Werk eines hervorragenden Künstlers der besten, etwa Augusteischen Epoche. Der kostbare Fund wird in dem städtischen Museum geborgen werden.

Personalnachrichten.

C. v. F. Dr. Wilh. Gurlitt, a. o. Professor für Numismatik und Archäologie an der Universität zu Graz, wurde zum Konservator der Centralkommission für Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale für den Bereich von Steiermark ernannt.

C. v. F. Prof. Ludwig Mann wurde an Stelle des Dr. J. Zentner, der aus Gesundheitsrücksichten seine Entlassung nahm, zum Vorstand der Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Alterthumsdenkmale und Inspektor des Museums, sammt im Alterthumskabinet in Stuttgart ernannt.

C. v. F. Dr. Charles Waldstein, Dozent der Numismatik und Archäologie an der Universität zu Cambridge, ist an Stelle des Dr. Francis B. Evans, der aus Rufes des wachsenden Interesses im Britischen Museum abgewählt wurde, zum Direktor des Fitzwilliam-Museums in Cambridge ernannt worden.

Kunstvereine.

Fy. In Neapel ist unter dem Protektorat der Königin Margherita eine Gesellschaft für das Studium der Geschichte der Miniaturmalerei gegründet worden. Ihr Vorsitzender ist Cav. Bartol. Capasso, der gelehrte Kenner neapolitanischer Geschichte, eines ihrer thätigsten Mitglieder Don Tiberio Visconti, Mönch in Montecassino, Herausgeber *Paleografia artistica di Montecassino*.

Sammlungen und Ausstellungen.

C. v. F. Im South-Kensington Museum ist seit kurzem leihweise eine Auswahl aus den Kunstschätzen Mr. Drury Fortnum's ausgestellt, des bekannten Sammlers und gelehrten Kenners der Antiquitäten der Bronze- und Metallzeit desselben Museums. Die vorgeführten Werke gehören in ihrer überwiegenden Mehrzahl denn auch den eben genannten Kunstwerken an. Die Bronzen, namentlich Werke der italienischen Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts, repräsentieren ebensowohl das Gebiet des Kunstgewerbes wie jenes der idealen Skulptur. Unter den über dreißig Stücken der ersten Kategorie (Schreibzeuge, Salzbehälter, Leuchter u. dgl.) findet sich eine Replik des Leuchterpaares im Kensington-Museum, das dort als Werk Pollajuolo's gilt, das das schöne Tintenfaß mit den geflügelten weiblichen Gestalten — Sphingen oder Harpyien — an den Ecken, u. a. m. An figürlichen Bildwerken ragen hervor: eine fukhohe Statuette Johannes des Täufers, mit dem Kamelfell bekleidet, vermutungsweise dem Donatello zugeschrieben; die Gruppe eines sitzenden gefesselten Satyrs mit einer Nymphe und einem Kupidon an seiner Seite und einem Kind zu seinem Füßen (ebenfalls in den Sammlungen Bernal und Uzielli); eine Plaque der Grablegung Christi, unzweifelhaft der unmittelbaren Schule Donatello's entstammend; ein Medaillon mit der Darstellung Goliath's, der im feurigen Wagen gen Himmel fährt, als ein Werk des Mantuaner Medailleurs Sperandio angesprochen; endlich — das räumlich größte der ausgestellten Werke — eine gleichzeitige Replik des Reliefs: „Triumph der Ariadne“, von der Bronzefas des Polino in den Uffizien, die früher dem Desiderio da Settignano und Vittorio Ghisberti zugeschrieben, nunmehr allgemein als ein Werk des spätern Cinquecento anerkannt wird. Unter den Majoliken fesseln die Aufmerksamkeit des Kunstfreundes insbesondere drei Speci-

Soeben ist erschienen und von dem Unterzeichneten gegen Einsendung von 35 Mark zu beziehen:

PUBLICATION DE L'UNION CENTRALE
DES ARTS DÉCORATIFS

LES ARTS DU BOIS, DES TISSUS ET DU PAPIER

Reproduction des principaux objets d'art exposés en 1882 à la
7^e exposition de l'Union centrale des arts décoratifs.

1. MM

de Champeaux, Darcel, Gaston le Breton, Gasnault etc.

Ouvrage contenant 338 Illustrations.

Dieses reich und vortrefflich illustrierte Werk ist für jedes Kunstgewerbemuseum unentbehrlich und für Kunstgewerbeschulen, Kunsttischler, Decorateure etc. ein überaus wertvolles Handbuch. — Der **Preis von 35 Mark** ist bei der Bestellung einzuzinsen oder Nachnahme zu gestatten.
E. A. Seemann in Leipzig.

Verf. v. F. A. Seemann, Leipzig.

Ornamentale Formenlehre.

Einige Vorträge über die Bedeutung des Wichtigsten aus dem Gebiete der Ornamentik, zum Gebrauch für Schulen, Musterzeichner, Architekten und Gewerbetreibende zusammengestellt von **Franz Sales Meyer**, Prof. an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. 300 Tafeln gr. Fol. mit erläuterndem Texte.

Das Werk ist auf 10 Tafeln in 10
heften fortgesetzt. Zugleich befindet sich
das Werk in der 2. Auflage. Unterrichts-Appa-
rates der grossherzoglich badischen Kunstge-
werbeschule in Karlsruhe bearbeitet und
erscheint in 30 Lieferungen von je 10 Tafeln gr.
Fol. Preis der Lieferung M. 2. 50.

Verlag von
Bruno Lemme in Leipzig.

Kunstübende FRAUEN

J. E. WESSELY.

Folio mit 28 Lichtdruckreproduktionen und 10 Bogen Text auf ff.

Kupferdruckpapier mit farbiger
Randeinfassung gedruckt.

Preis 30 M., auf Büttenpapier 40 M.
Einband hochelegant.

Dieses Prachtwerk ist als Geschenk-
artikel für Frauen und Jungfrauen
höherer Stände ganz besonders zu
empfehlen. (4)

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerke, Photographirten u.), mit 1 Photographien nach Kaulbach, Rembrandt, Müller, Van Duct, ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Entsendung von 50 Pf. in Zweimarken zu beziehen. (16)

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

FARBIGE VORLAGEBLÄTTER

Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet von C. DEDITIUS,
Lehrer an der Gewerbeshule zu Barmen. 20 Blatt Querquart in Mappe. 1883. M. 9. —.

Die Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichenlehrer sagt über dies Werk:

... Dieses Werk ist aus der praktischen Erfahrung heraus entstanden; es eignet sich für die Oberklassen der Realgymnasien, Oberrealschulen, Gewerbeschulen und Fortbildungsschulen. Die 20 Tafeln enthalten äußerst geschmackvolle und stilgerechte farbliche Muster, welche meist sofort in den Kunstgewerben verwertet werden können; durch Angabe der für die Ausführung zu wählenden Farbenmischungen ist die Haupt Schwierigkeit überwunden. Wir sind überzeugt, daß die Schüler mit Lust und Liebe hiernach arbeiten werden und nach Durcharbeitung der Mehrzahl der Tafeln ganz bedeutend, sowohl was Geschmacksbildung als auch Technik betrifft, vorgeschritten sind, jedenfalls mehr, als wenn sie unveränderte Köpfe oder ideale Landschaften geistlos kopiert hätten. Auch dieses Werk empfehlen wir aufs angelegentlichste. II.

Eingeführt in **sämmtlichen** Gewerbeschulen des Grossherzogthums Hessen-Darmstadt.

Nene Photographien von Ad. Braun & Co. Dornach.

Vertreten und Laet in der Kunsthandlung

Hugo Grosser, Leipzig.

Langestrasse 37.

A. Mantegna, der Triumphzug des Jul. Caesar
in der Königl. Gemälde-Galerie zu Hampton-Court.

15 Blatt Photographien nach den Originalen,
in unveränderlichem Kohleverfahren, Grösse der Photograph.
40×50 cm. Preis eines Blattes M. 12.—
Subscriptionspreis für alle 15 Blatt zusammen M. 150.—

Ausstellung von Gemälden älterer Meister

im Berliner Privatbesitz

zu Ehren der silbernen Hochzeit des deutschen Kronprinzen-Paares
in der Königl. Akademie der Künste in Berlin
vom 25. Januar bis Anfang März 1883.

49 Blatt unveränderl. Kohlephot. Grösse 40×50 cm à M. 12.—
17 „ „ „ „ 24×37 cm à M. 6.—
11 „ „ „ „ 24×30 cm à M. 6.—

Subscriptionspreis für alle 77 Blatt zusammen M. 620.—

Ausführliche Prospekte und Verzeichnisse, auf Wunsch auch
Ansichtssendung beider Werke durch (2)

den obengenannten Vertreter der Verlagsanstalt,
Hugo Grosser, Kunsthandlung, Leipzig.

In unserem Verlage erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Königl. Historisches Museum zu Dresden.

Auswahl von Ornamenten zum praktischen Gebrauch.

Herausgegeben von M. Rade, Professor an der kgl. Kunstwerkschule zu Dresden.
Folioformat auf ff. Carton in vorzüglichem Lichtdruck ausgeführt.

I. Band, 100 Blatt, Mark 60.—

Obiges Werk, von anerkannten Fachleuten aufs wärmste empfohlen, bringt
von den wichtigsten Objekten des weltberühmten Museums nicht die Gesamt-
auswahl, sondern eine so reichhaltige, anregende und aufschlussreiche Auswahl, die
Architekten, Kunsthistoriker, Geschichtsforscher, Ornamentiker, Bildhauer und
Eisen treibenden Feinschmieds, reiche Stickereien, Gewebe etc. etc. in einer über-
raschenden Schärfe.

Dresden, im October 1883.

Römmler & Jonas, (1)
kgl. sächs. Hofphotographen.

Die periodischen Ausstellungen des rheinischen Kunstvereins

für das Jahr 1884 werden stattfinden zu

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mannheim | vom 1. April bis 22. April einbl. |
| Heidelberg | vom 27. April bis 18. Mai einbl. |
| Bonn | vom 25. Mai bis 12. Juni einbl. |
| Darmstadt mit Offenbach a. M. | vom 18. Juni bis 29. Juli einbl. |
| Baden-Baden | vom 27. Juli bis 16. August einbl. |
| Karlsruhe | vom 16. August bis 31. August einbl. |
| Freiburg i. B. | vom 6. September bis 28. September einbl. |
| Wien | vom 5. October bis 31. October einbl. |

Die Kunstvereine zu Baden-Baden, Heidelberg, Karlsruhe und Mann-
heim unterhalten ausserdem permanente Ausstellungen.
Kataloge wird durch die einzelnen Kunstvereine oder den Unterzeichneten be-
reitwillig mitgetheilt werden.

Darmstadt, im December 1883.

Dr. Müller, Oberbürgermeister,
1. B. Präsident des rheinischen Kunstvereins.

Abgesetzt mit der Verantwortlichkeit des Verlegers C. A. Hermann. Preis von Annoncen Preises in Leipzig

Bei Bruno Lemme in Leipzig
erscheint demnächst:

Das weibliche Modell

Eine Geschichte des Modellstehens
von den ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart
von

J. E. Wessely.

Gross 8°.

Mit ca. 20 Lichtdruckillustrationen.

Preis eleg. geb. 40 Mk.

Von diesem Werke wird nur eine
beschränkte Auflage gedruckt, de-
ren Höhe sich nach den bis zum
1. Oktober 1883 entweder direkt
bei der Verlagshandlung oder bei
einer renommirten Buchhandlung
gemachten Bestellungen richtet.
Nach Fertigstellung derselben wer-
den die Platten etc. wieder ver-
nichtet. (12)

Hugo Grosser, Kunsthandlung.
Leipzig, Langestrasse 37. II.
Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der
ersten photogr. Anstalten des In- und
Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in
Dornach — G. Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Naya in Venedig u.a.m. Reproduk-
tionen von Gemälden und Hand-
zeichnungen alter und neuer Meister,
Fresken und Statuen aller bedeu-
tenden Museen Europa's. Ansichten
nach der Natur von der Schweiz
und Italien, (neu: die Gotthardbahn
von Braun & Co.) Architekturen.
Studien für Künstler, darunter be-
sonders männliche, weibliche und
Kindermodelle nach dem Leben, in
Kabinet-, Oblong- und Salonformat
(letzteres neu). Kataloge. Muster-
bücher. Billigste Baarpreise. Prompte
Lieferung. (12)

Der Westfälische Kunstverein

zu Münster i. W.

hat ein Notenblatt in Kupferlicht für
das Jahr 1884; circa 1000 Exemplare
Preis 1 bis 6 Mark. Anerbietungen wer-
den unter der Adresse des Vereins bald-
igst erbeten. (2)

enthält zweierlei unbekannte Handschriften, eine ältere und eine jüngere. Die ältere erinnert so bestimmt an Cronaca, daß über den Autor der Zeichnung kaum ein Zweifel sein kann.

Das berühmte Hauptgesims ist nur in Umrissen angedeutet, weil es wahrscheinlich noch nicht bestand, als die Zeichnung angefertigt wurde, die kein Entwurf, sondern eine Aufnahme des bestehenden Baues ist.

Nr. 133 ist ein schöner Entwurf auf Pergament des Giuliano da San Gallo für die Fassade von San Spirito in Florenz.

Nr. 134. Zeichnung des Torre Vergia im Vatikan, von Giuliano da San Gallo.

Nr. 135. Fenslette von San Pietro in Montorio, die Zeichnung dem Bramante zugeschrieben.

Nr. 136. Plan des Palastes di San Biagio della Ragnetta in Rom.

Die nächsten Blätter bringen mehrere schöne Studien und Entwürfe des Andrea Sansovino.

Nr. 143—162 sind eine Anzahl kleinerer Studien des Baldassare Peruzzi, reizende Motive aller Art.

Nr. 163—165. Raffael. Studienblätter sowie das Innere des Pantheon.

Nr. 168. Früher dem Raffael zugeschrieben, ist eine Grundrißzeichnung der Kapelle Chigi in Sta. Maria dei Berio von Antonio da San Gallo il giovane.

Nr. 169—173. Zeichnungen des Antonio da San Gallo für Sta. Maria di Monserrato in Rom, die Marienertapelle in Montecassino und für Sta. Maria di Montenapoleone. Die weiteren Blätter bis 199 sind von Antonio, Aristotile und Giovanni Battista da San Gallo.

Nr. 179. Skizze des Antonio da San Gallo giovane, projektiert für die Villa Madama in Rom.

Nr. 191—198 sind Zeichnungen des Vincenzo Scamozzi für die Procuratie in Venedig und für das Teatro Olimpico des Palladio in Venedig.

Bd. 4. Nr. 199, 200. Centralbau mit 13 Kapellen von Antonio giovane und Giovanni Battista da San Gallo.

Nr. 202. Gesimse, gezeichnet von Fra Giocondo.

Nr. 203. Reihe Palastfassade, angeblich von Baldassare Peruzzi, sicherlich aber nicht, denn die Ornamente streifen zu sehr an Venedig, und die Figuren sind für Peruzzi zu schlecht gezeichnet.

Nr. 204, ebenfalls dem Peruzzi zugeschrieben, ist auch kaum von ihm, eher von Galeazzo Alessi oder Ammannati, wenigstens dieser Zeit entprechend.

Nr. 205. Skizze von Michelangelo's Modell zur Fassade von San Lorenzo in Florenz, von unbekannter Hand.

Nr. 206. Fassadenprojekt für San Lorenzo in

Florenz, dem Michelangelo zugeschrieben, aber nicht von ihm gezeichnet. Da in der Giebelnische der Christus der Minerva angebracht ist, so ist der Entwurf sicherlich von Michelangelo, auch ist die ganze Komposition dieser schönen Fassade völlig in seinem Geist.

Es folgen einige Pläne des Lorenzo Donati von Siena, dann einige Aufnahmen nach Werken des Brunelleschi von unbekannter Hand, ferner eine Reihe von Ideen des Tiberio Calcagni, darunter manches hübsche.

Nr. 230 ist die Zeichnung des Palazzo dell'Aquila in Rom von Raffael, die einzige Urkunde, welche wir über diesen Palast haben, bei vieler Ungenauigkeit doch sicherlich richtiger in den Verhältnissen, als die Zeichnung bei Le Taronilly. Dieses Blatt ist dem Parmegianino zugeschrieben.

Nr. 233. Zeichnung von San Giovanni de' Fiorentini in Rom nach dem Entwurf des Michelangelo.

Nr. 239. Ein prachtvolles Tabernakel von Antonio Tesio: wie angenommen wird, dazu bestimmt, auf einem Wagen transportiert zu werden.

Nr. 241, 243 sind zwei schöne Fassadendekorationen des Vincenzo Scamozzi, bestimmt, eine Konzertenbrücke aufzunehmen.

Nr. 242. Perspektivische Ansicht einer Fassade in strenger Hochrenaissance, von H. v. Geymüller dem Bramante zugeschrieben.

Nr. 248. Das Gerüst der Laterne der Florentiner Domkuppel. Die Beischrift ist ebenso wie die Zeichnung aus der Zeit Brunelleschi's, aber nicht von seiner Hand. Sie lautet: „Questo ultimo ponte viene appunto alla palla. si che a volerci condur la palla, bisogna alzare un' altro ponte, braccia 12 incirca.“ Die Zeichnung ist ein Projekt, wofür verschiedene Bleistiftstriche sprechen, welche ausgewischt sind und andeuten, wie man die Bretter anders hätte legen können.

Bd. 5, Cartella grande, Nr. 272—317.

Nr. 314. Plan zur Villa Madama in Rom von Antonio da San Gallo giovane. Dieser Plan ist von den Herausgebern der neuesten Auflage von Burckhardt's Cicerone mit Unrecht angezweifelt worden. Vergleicht man damit Blatt 179, das eine Vorstudie zu 314 ist, so sieht man leicht ein, daß beide Blätter Entwürfe zur Ergänzung des jetzt bestehenden Teiles der Villa Madama sind.

Nr. 293 ist im Inventar als „Ignoto“ bezeichnet, es ist aber eine Zeichnung des Battista da San Gallo, genannt Gobbo. Es ist identisch mit Blatt 292, das als Palastplan des Benifazio da Parma angegeben ist.

Nr. 294—313 sind Zeichnungen des Antonio da

San Gallo giovane, für Castro und andere Orte, enthalten auch den Plan zum Palazzo Rarnese.

Nr. 282. Der Mediceerpalast des Giuliano da San Gallo; die Beischriften sind von Antonio da San Gallo il vecchio.

Nr. 275. Plan des Klosters Sta. Maria Madalena de' Pazzi in Florenz, gezeichnet und beschrieben von Francesco da San Gallo.

Nr. 273. Villa Madama, der Plan des Raffaël, die Beischriften von Battista da San Gallo.

Bd. 6, Nr. 318—337, enthält ausschließlich Skizzen des Francesco di Giorgio Martini, teils Studien nach antiken Baudenkmalen in Rom, teils Skizzen verschiedener Art.

Bd. 7, Nr. 338—634, enthält fast ausschließlich Zeichnungen von Baldassare Peruzzi.

Nr. 352—354 sind Pläne für das Haus des Grafen Lambertini in Bologna.

Nr. 366. Zeichnung der Karnesina von Bassiano da San Gallo nach Peruzzi.

Nr. 367. Zeichnung des Planes zum Palazzo di Luca Massimi von Sebastian Zertio nach Peruzzi.

Nr. 368—375 und 377—379 sind Zeichnungen des Antonio Dosio nach Peruzzi, und zwar die Paläste Massimi, Tffoli und einen Palazzo in Via Giulia zu Rom vorstellend.

Nr. 380. Plan der Kirche Madonna della Penna in Rom, von Peruzzi; auf der Rückseite ein Grundriß eines Raumes, zu welchem auf Blatt 149 der Aufsatz skizziert ist.

Nr. 381—425. Skizzen und Aufnahmen antiker Gebäude.

Nr. 426—436. Skizzen von antiken Gebäuden ohne Angabe, was sie vorstellen.

Nr. 437—448. Allerlei Skizzen von Baldassare und Salustio Peruzzi.

Nr. 449—455. Verschiedene kleinere Entwürfe von Baldassare Peruzzi.

Nr. 502. Die beiden schönen Centralbauten, welche früher Peruzzi zugeschrieben wurden, sind jetzt im Katalog als Projekte des Antonio da San Gallo giovane für San Giovanni de' Nierentini in Rom hingestellt, allerdings mit einem Fragezeichen.

Nr. 456—529. Allerlei Zeichnungen von Peruzzi, darunter der Plan für den Conte di Pitigliano.

Nr. 551, früher dem Peruzzi, jetzt dem Antonio da San Gallo giovane zugeschrieben.

Nr. 530—557. Allerlei von Peruzzi.

Nr. 558—576. Allerlei von Peruzzi, ein Blatt von Antonio da San Gallo giovane Nr. 575.

Nr. 584—589. Große Projekte zur Herstellung eines Sees im Chianathal.

Nr. 596. Palastplan für den Erzbischof von Amati.

Bd. 8, Nr. 635—701 enthält ausschließlich Zeichnungen des Salustio Peruzzi.

Nr. 635. San Eligio degli Orefici in Rom. Die meisten Blätter sind meistens Skizzen nach antiken Monumenten.

Bd. 9, Nr. 702—842. Fast ausschließlich Zeichnungen des Antonio da San Gallo giovane.

Nr. 702—709. Kapelle Geni in Sta. Maria della Pace und Palastplan für den Cardinal di Gen.

Nr. 721, 722. Skizzen der Villa Paolo Ferretti in Ancona.

Nr. 732—754. Zeichnungen für Castro.

Nr. 10, Nr. 843—997. Zeichnungen des Antonio da San Gallo giovane.

Nr. 850—867. San Giovanni de' Nierentini in Rom.

Nr. 870—873. Credale degli Anonati a Roma.

Nr. 913—922 enthalten unter anderem die Replanationspläne für Veretto bei Ancona, etwos Nr. 923—929.

Bd. 11, Nr. 998—1320. Zeichnungen des Antonio da San Gallo giovane.

Nr. 1059. Pergamentplan für die Kirche San Eligio a Celieri di Rarnese.

Nr. 1103—1105 ist bezeichnet: Non sombrano del San Gallo. Scuola di M. Angelo.

Nr. 1161. Interessanter Plan unbekannter antiker Thermen.

Bd. 12, Nr. 1321—1532. Zeichnungen des Antonio da San Gallo giovane, mancherlei von Giovanni Battista da San Gallo, von Francesco und Aristotile da San Gallo und einiges von unbekannter Hand.

Nr. 1334 und 1335 sind in der Cartella grande.

Nr. 1432—1504 sind lauter Skizzen von Maschinen.

Bd. 13, Nr. 1533—1685, enthält Zeichnungen von Antonio da San Gallo il vecchio, Battista da San Gallo, Giuliano und Francesco da San Gallo.

Nr. 1534—1543. Zeichnungen des Fra Giocondo, darunter ein schöner Centralbau und ein antiker großartiger Tempelbau mit breitem Portikus.

Nr. 1546—1583. Zeichnungen des Giuliano da San Gallo. Nr. 1583 ist in der Cartella grande.

Nr. 1556 gilt für Bramante, 1557 für Peruzzi.

Nr. 1561 für Benedetto da Majano.

Nr. 1584—1626 fast ausschließlich von Antonio da San Gallo il vecchio.

Bd. 14, Nr. 1686—1907. Zeichnungen von verschiedenen Architekten.

Nr. 1686—1695. Meistens Studien des Fra Giocondo. Von den weiterfolgenden Blättern tragen

riete den Namen Bramante. Mit welchem Recht, weiß ich nicht zu entscheiden.

Nr. 1789—1792 Pläne für Sta. Maria del Popolo in Rom, dem Paolo Ventelli zugeschrieben, wohl eher von Mico del Caprina.

Nr. 15, Nr. 1908—2066. Verschiedene Architekten, Vignola, Scamozzi, Lorenzo Tonati da Siena, Antonio Tesio, Giuliano da San Gallo, Studien nach Michelangelo und anderen.

Nr. 16, Sammlung römischer Inschriften, Nr. 2067—2118, von Peruzzi, den San Gallo, Tesio und anderen.

Nr. 17, Nr. 2119—2207. Verschiedene Meister. Alles mögliche durcheinander, ist sehr Interessantes.

Nr. 18, Nr. 2208—2302. Spätere Meister der Barockzeit, bis 2264 von Pietro Veretini da Certona. Dieser Meister, geboren 1596, gestorben 1669, wird als Maler angeführt, zeigte sich aber in seinen architektonischen Entwürfen als ein ganz hervorragender Architekt seiner Zeit, ist noch verhältnismäßig streng und entwirft prägnant und geschickt. Eine Menge vornehmlicher Kirchenentwürfe sind erhalten, voll von bühnen dekorativen Ideen, die sich in strengerer Form noch verwenden lassen.

Nr. 2264—2302. Carlo Verri, römischer Maler, geboren 1634, Schüler des vorübergehenden, gestorben 1689. Seine Architekturzeichnungen sind unbedeutend; unter ihnen eine Reihe von Schablonen für barocke Profile in Naturgröße, für ihre Zeit nicht uninteressant.

(Schluß folgt.)

Nekrologe.

Voranz Gedon †. Am 27. Dez. 1883 morgens halb sechs Uhr entschlief sanft und ohne Schmerzen, nachdem er über ein Jahrzehnt an unheilbarem Wangenkrebs, den er von seinem Vater ererbt, gelitten, der Bildhauer Voranz Gedon, im kaum beginnenden 40. Lebensjahre.

Voranz Gedon ward am 21. November 1844 in München geboren und erlernte zunächst das Tischlergewerbe, bezog aber später die dortige Akademie und widmete sich der Bildhauerkunst, trieb dann daneben die Malerei und warf sich schließlich die Malerei ganz aufgebend, auf die Architektur. Aber weder Plastik, noch Malerei, noch auch Architektur war sein Hauptsach. In den beiden erstgenannten Künsten schuf er nichts, was sich über das Niveau des Gewöhnlichen erhebt, und seine Bauten, wie das vielbesprochene Haus des Grafen Schach, die Fassade des sogen. Gymnasiums- und des Niedererhauses, sowie der Umbau des Hotels Bellevue mit dem wunderlichen aller Portale, sämtlich in München, lassen zwar ein schönes Talent, aber auch einen unzulänglichen Mangel an festem Studium erkennen, das eben nie durch Talent ersetzt werden kann. In einem Fache aber war Gedon fast

unerreichbar: in der Dekoration. Galt es die Inszenierung eines Künstlerfestes, die Ausschmückung irgend eines Festraumes, da schuf er, unterstützt von einer überströmenden Phantasie, Hervorragendes. So ward er für die Dekoration des deutschen Kunstsalons der Weltausstellung des Jahres 1878 in Paris mit Recht mit Lob überhäuft und durch die Ausstattung des deutschen Saales in der Wiener internationalen Kunstausstellung zum eigentlichen Bahnbrecher auf diesem Felde. Nannte er sich scherzhafterweise dann und wann den „Reichstapezierer“, so lag darin ein gutes Korn Wahrheit. Glaubte man doch die Kraft des geistvollen Dekorateurs seit Jahren nirgendwo entbehren zu können. Schade nur, daß solche Arbeiten ihrer Natur nach in der Regel nur vorübergehende sind! Seine letzte Schöpfung dieser Art war die Dekorierung des neuen Lokals der Künstlergesellschaft Allotria, zu deren Gründung Gedon den ersten Anstoß gegeben hatte. Gedon und seine Freunde verlangten, als die Wiener Weltausstellung in Aussicht stand, in einer stürmischen Versammlung der Münchener Künstlergenossenschaft einen Kredit für die Dekoration gewisser Münchener Ausstellungsgegenstände, gegen welchen Antrag der damalige Genossenschaftsverband Conrad Hoff nicht ohne Heftigkeit sprach, indem er solche Dinge als „Allotria“ bezeichnete. Dies Wort griff nun die Partei Gedons auf, konstituierte sich als geselliger Verein und es dauerte nicht lange, so gab dieser Verein, dank der Rührigkeit und Energie Gedons, in den meisten Künstlerangelegenheiten den Ausschlag.

Großen Einfluß übte Gedon auch auf das Münchener Kunstgewerbe aus, das ihm manche fruchtbare Idee und zahlreiche mitunter geistreiche Entwürfe verdankt. — Er war ein echtes Münchener Kind, voll Begeisterung für seine Vaterstadt, geraden Sinnes, unter Umständen von göttlicher Grobheit, ein warmherziger Künstler, ein liebevoller Gatte und Vater, in seinem furchtbaren körperlichen Leiden ein Held, ein treuer Freund, ein guter Kamerad. Friede seiner Asche!

Carl Albert Hegner.

Adolf Schoenlaub †. Am 20. Dezember 1883 schied wiederum einer aus der alten Künstlergarde, die König Ludwig I. glorreichen Andenkens um sich versammelt hatte, nach Heinrich Heinein der letzte aktive Künstler aus jener Zeit — Johann Adolf Schoenlaub wurde am 24. April 1808 in der schönen Kaiserstadt an der Donau geboren als der Sohn eines Bildhauers, der ihn auch in seiner Kunst unterrichtete. Später fand er Aufnahme an der Kunstakademie seiner Vaterstadt und bildete sich unter der Leitung Johann Martin Möbiers und Ludwig Schallers. Im Jahre 1830 zog ihn das frohlich aufblühende Künstlerleben Münchens unweiderstehlich dorthin, wo er seine vollständige Ausbildung gewann. Es war damals eben die Mariabasilika in der Altstadt zu beenden worden, und deren Baumeister Daniel Schinmüller übertrug dem jungen Künstler die Bildhauergereien am Hochaltar und an den Seitenaltären. Auch König Ludwig ward auf ihn aufmerksam und er erteilte ihm den Auftrag, eine Anzahl von Porträtbüsten für die gleichzeitig im Bau befindliche Ruhmeshalle auf der Theresienhöhe zu modellieren, darunter die des Jesuiten und Dichters Jakob Balde, des Rectors der Universität Ingolstadt Conrad Weiskel, genannt Celtos, des Obersten Neumann, des Erbauers der Residenz in Warschau, und jene des Oeikers Josef Fraunhofer. — Nach einem zweijährigen Aufenthalt in München siedelte Schoenlaub auf etliche Jahre nach Rom über, wo er die Nachfolge des verlorenen Sohnes modellirte, ein von tiefer Empfindung durchdrungenes und im edelsten Stile gehaltenes Gipsrelief, das leider nicht zur Ausführung in Marmor gelangte.

Dem erwähnten Relief folgten zwei größere Arbeiten: eine Gruppe Noli me tangere und zwei leuchtend haltende Engel von seltener Anmut der Form und ungewöhnlicher Klarheit des Kaltenwunders. Für die Auer Kirche lieferte Schoenlaub außer den plastischen Arbeiten für die Altäre nach 11 sogenannten Stationsbilder, d. h. Hochreliefs mit Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi. Weitere Arbeiten des Künstlers bezeugen die Münchener Frauenkirche, der Dom in Bamberg und die Franziskanerkirche in Passau u. Von Schoenlaub sind auch die Statuen der Apostelkurfürsten Peter und Paul am Hauptportal der Basilika des heil. Bonifacius in München. Ein charakteristischer Zug sämtlicher Schöpfungen Schoenlaubs ist die große anatomische Korrektheit; dazu kommt eine strenge Einhaltung des religiösen Stils, wo es sich um religiöse Stoffe handelt. Im übrigen handhabte Schoenlaub den Meißel mit derselben Sicherheit wie das Schnitzmesser.

Carl Albert Hegnet.

Kunstliteratur.

x. **Deutsche Renaissance in Österreich.** Das bekannte große Sammelwerk, welches unter dem Titel „Deutsche Renaissance“ seit 1871 im Verlage von C. A. Seemann in Leipzig erscheint und bereits 168 Lieferungen, jede zu 10 Tafeln in Klein Folio, umfasst, erhält gegenwärtig eine willkommene Ergänzung durch Aufnahme der interessantesten Denkmäler Deutsch-Österreichs. Das Gebiet der architektonischen und kunstgewerblichen Thematik des 16. und 17. Jahrhunderts, um welches es sich handelt, ist von zwei Seiten her zugleich in Angriff genommen, in Steiermark und in Böhmen. Dort haben M. Erwein, Rud. Wafalowitz und W. Schulmeister zunächst die Schlösser Velleneegg, Niegersburg und Ehrenhausen in drei Lieferungen herausgegeben, hier hat Max Bischof mit der Kapelle im Clam-Gallas'schen Schlosse zu Reichenberg den Anfang gemacht und ein erstes Heft aus Prag folgen lassen. Sämtliche Mitarbeiter erweisen sich in ihren Darstellungen als vorzügliche Zeichner, welche die spröde, neuerdings freilich wesentlich erleichterte und vervollkommnete Technik der autographischen Reproduktion mit virtuellem Geschick handhaben. Wir werden später ausführlicher auf das die Denkmälerkunde in dankenswerter Weise bereichernde Unternehmen zurückkommen.

z. **Kranz, Sales Meyers Ornamentale Formenlehre.** Verlag von C. A. Seemann in Leipzig, deren Erscheinen wir im vorigen Jahrgange dieses Blattes (S. 360) als eines vorzüglichen Lehrmittels für den Schul- und Selbstunterricht ankündigten, ist im Laufe des vergangenen Jahres bis zum Abschluß der ersten Abteilung (die natürlichen Grundlagen des Ornaments: geometrische, pflanzliche, tierische und menschliche Formen) gediehen. Die 50 Foliotafeln dieser Abteilung lassen die wohlüberlegte, den Bedürfnissen des kunstgewerblichen Unterrichts im ganzen wie im einzelnen entsprechende Anlage des Werkes und die vortreffliche Zusammenfassung des Lehrganges noch deutlicher erkennen. Die späteren Hefte bestätigen die Erwartung, daß das Unternehmen dem Programm entsprechend, das der Herausgeber aufstellt, in gediegener Weise durchgeführt wird. Der Wert und die Bedeutung der Meyerschen Formenlehre ist inzwischen auch von seiten kompetenter Fachmänner anerkannt und gewürdigt, insbesondere aber durch eine Verfügung der großherzoglich badischen Regierung, welche allen gewerblichen Unterrichtsanstalten des Landes die Anschaffung desselben zur Pflicht macht.

— **Über eine neue Publikation des österreichischen Museums,** welche als Ergebnis der kürzlich in Wien veranstalteten historischen Bronze-Ausstellung ostasiatische Bronzegefäße und Geräte vorführt, schreibt W. Lübke in der Münch. Allg. Zeitg.: „Auf 28 Foliotafeln ist eine große Anzahl dieser merkwürdigen Gefäße, größtenteils der Sammlung des Grafen Zichow angehörig, unter Leitung von Professor H. Perdtle von Schülern der Kunstgewerbeschule des Museums aufgenommen und dargestellt worden. Die Mehrzahl dieser Gefäße ist in natürlicher Größe vorgeführt, und zwar in geometrischer Darstellung, in Aufrissen mit den erforderlichen Profilen, Durchschnitten, Seitenansichten und Grundrissen, so daß für die nachbildende Technik alles zur praktischen Benutzung Notwendige dargeboten wird. Es ist keine Frage, daß diese Art

der Darstellung vortrefflich geeignet ist, zunächst ein für Schulen verwendbares Material zu gewähren, reichen Stoff zu Übungen im Projektionszeichnen zu bieten, das unseren Kunsthandwerkern stets viel zu schaffen macht. Sodann aber darf nicht verkannt werden, daß diese Abbildungen, zum Teil auch japanischen Vasen, Siebgefäße u. dgl. manchmal durch einen geradezu klassischen Aufbau und Umriß auszeichnen. Das Prinzip der ostasiatischen Gefäßbildnererei wurzelt in dem Bestreben, dem Gefäß fast alle plastischen Gliederungen zu entziehen und es dadurch zur Aufnahme einer Flächendecorations geeignet zu machen, auf welcher der künstlerische Reiz dieser technisch meisterhaft behandelten Werke beruht. Die originelle Ornamentik dieser Werke ist in der Publikation nur teilweise angedeutet, weil man mit Recht von dem Gesichtspunkt ausging, daß nicht diese vielfach wunderliche, aus den iverischen Andachtungen jener fremdartigen Völker hervor gegangene Ornamentik, sondern weit mehr die Gesamtanlage der Werke für unser Kunstgewerbe das Nachahmenswerte und Anregende sei. Es ist nicht zu bezweifeln, daß in diesem Sinne unsere Kunstindustrie aus solchen Publikationen befruchtende Anregungen gewinnen kann; denn in der That ist das Stilgefühl bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit der Formen ein sehr beachtenswertes und prägt sich namentlich auch in den an den Gefäßen, Tischen, Ausarmen u. s. w. verwendeten Thierformen charakteristisch aus.“

Kunsthistorisches.

Aus Goslar wird dem Leipz. Tagebl. geschrieben. Immer mehr gewinnen die Ausgrabungen auf dem St. Georgenberg an Umfang und Interesse. Jedoch bis das ganze Fundament dieses großartigen Kloster- und Kirchenbaues an das Tageslicht kommt, wird wohl noch mancher Arbeitstag vergehen und mancher Karren Erde abgefahren werden müssen. Letztlich hat man nun die Grundmauern des Hochaltars der Kirche bloßgelegt und ebenso die der dazu gehörigen Seitenaltäre. Jeder gefundene Stein zeugt von sorgfältiger, schöner Arbeit, und die Grundmauern sind so regelrecht und kunstvoll gefügt aufgefunden, daß man denken kann, sie seien erst kürzlich erbaut und nicht vor 400 Jahren. Ferner sind auch mehrere Säulen und Sockel, ebenfalls sehr schön gemeißelt, zu Tage gebracht worden und in einigen derselben sind Ornamente, als Kreuze und dergleichen, eingegraben. Mauerreste verkünden den Anfang des hohen Chores. Weiterhin hat man einen Gang aufgedeckt und auch zum Teil ausgegraben, dessen Seitenmauern noch ganz festen Halt haben und an denen noch der weißliche Putzfall zu sehen ist. Dieser früher gewölbte Gang mag wohl vom Kloster zur Kirche anzuheben haben. Ebenso fand man bemalte Kachelüberreste von Ofen; im westlichen Teile der Kirche entdeckte man ein Grab und in demselben ein noch ganz gut erhaltenes Skelett. Das Grab ist, nachdem von dem Skelett ein zahlreicher Kiefer aufbewahrt, wieder zugehüllt worden. Das Begräbnisgewölbe der einstigen Klosterobersten, welches man in dem erwähnten Grabe zu finden glaubte, ist noch nicht aufgefunden, es befindet sich gewiß unter dem Hochaltare; doch um zu demselben zu gelangen, müssen die Arbeiten erst weiter fortschreiten. So gewinnt man jetzt nach und nach durch die Fundamente einen Überblick dieses einst herrlichen Baues, der noch schöner erscheint als das in früheren Zeiten auf einem Berge gegenüber liegende Petersstift, dessen Grundmauern vor mehrerer Jahresfrist bloßgelegt wurden. Dieses Petersstift wurde ebenfalls im Jahre 1527 von den Goslarern zerstört, um dem Herzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig, der als grimmiger Feind gegogen kam, nicht durch dasselbe eine Gelegenheit zum Festsetzen zu geben.

Konkurrenzen.

Preis Stanislaus. Die belgische Academie royale des sciences etc. hat einen Preis von 1000 Frcs. für die beste Arbeit über Leben und Werke des David Teniers zu vergeben. Manuskripte müssen bis zum 1. Februar 1886 eingekendet werden.

Personalnachrichten.

* **Oberbaumeister Dr. Schmidt** in Wien erhielt den königl. bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst.

* Direktor Hermann Niesel in Braunschweig wurde von der Senatsbehörde Kunstakademie zu Antwerpen zum Ehrenmitglied ernannt.

Direktor H. von Sittelberger in Wien wurde zum lebenslangen Mitglied des österreichischen Herrenhauses ernannt.

* Oberbaumeister Theophil Hansen in Wien wurde aus Anlaß der Vollendung des Parlamentsbaus durch die Verleihung der Ehrenbürgerwürde weiter stark ausgezeichnet, mit welcher der Reichsrath verbunden ist. Dem langjährigen Minister des Inneren erhielt das Ritterkreuz des Kaiserthums Oe. Ordens.

Sammlungen und Ausstellungen.

* Eine Ausstellung von zweihundert Gemälden von Zuñhwa Remolds in London in der Grosvenor Gallery von dem Präfekten derselben, Sir Coutts Lindsay, veranstaltet worden. Seit dem Jahre 1815, wo 115 Bilder von Remolds ausgestellt waren, ist es das erste Mal, daß eine so große Anzahl von Werken des Meisters zusammengebracht worden ist. Man kennt die Gesamtzahl der von ihm gemalten Porträts auf 800.

Vermischte Nachrichten.

x. Aus Hamburg. Die Schwabische Schenkung, über welche in Nr. 5 dieser Blätter berichtet wurde, hat eine Erweiterung der Munitalle notwendig gemacht. Der ehemalige Besitzer jener Gemaldesammlung hat nun auch in fremdstädtische Werke zur einverleibten Unternehmung derselben abgetreten, indem er zur Vertheilung der Kaufsumme eine Summe von 120.000 Mark beisteuerte.

J. E. Das Deutsche archäologische Institut in Rom eröffnete am 14. December die wesentlichen Winterverlesungen durch die übliche Notiz, welcher auch dieses Mal der deutsche Notarater von Mendell beehrte. Der römische Archäolog G. B. de Rossi hielt einen Vortrag über Capua, dessen Inschriften und über einen Tempel der Ieronia aus der Zeit des Kaisers Nero. Dann folgte ein längerer Vortrag des Sekretärs des Instituts Professor Volzgang Selbig. Herr Prof. Selbig behandelte die Frage, ob die beginnende ariensche Kunst in der Darstellung der menschlichen Figur unabhängig gewesen sei oder nicht, und legte seiner Untersuchung die bildlichen Darstellungen der in Athen beim Diphylon gefundenen Vasen zu Grunde. Diese Vasen fallen nach der Enttarnung der homerischen Gedichte. Es ergibt sich dies aus mancherlei Thatsachen und im besonderen daraus, daß die darauf dargestellten Schiffe bereits mit dem Rostrium bewaffnet sind. Das Rostrium aber war im homerischen Zeitalter noch unbekannt. Im Epos verlaute nichts von einem offensiven Gebrauch der Schiffskörper; vielmehr dienen die Schiffe ausschließlich als Transportmittel. Niemand nimmt das homerische Epitheton der Schiffe *ἀμφίλοποι* „auf beiden Seiten ausgeschweiften“. Also hatten die damaligen Schiffe ein gleichmäßig ausgeschweiftes Vorder- und Hinterteil, ähnlich wie die stadellosen phönizischen Schiffe, welche auf einem im Palaste des Sanherib gefundenen Relief dargestellt sind, eine Form, welche die Anwendung des Rostrium ausschließt, da die hervorragenden Teile der Prora bei dem Anrennen notwendig zertrümmert worden wären. Andererseits können die altgriechischen bildlichen Darstellungen auf den Diphylonvasen von dem homerischen Zeitalter nicht weit abliegen, da sie viele Berührungspunkte mit der im Epos geschilderten Kultur erkennen lassen. Offenbar stehen sie in Beziehung zu der ersten Kunst, die bereits im homerischen Zeitalter, wie die auf die Diptal der Melana bezüglichen Werke beweisen. Szenen aus der umgebenden Wirklichkeit zur Darstellung brachte. Für die Frage, in wie weit die Vasenmaler in der Darstellung der menschlichen Figur unabhängig verfahren seien, ist in besonderem ein altes, sehr altertümliches Gefäß wichtig, dessen Malereien eine Totenflagge vergegenwärtigen. Die klagenden Frauen erscheinen alle vollständig nackt. Wir dürfen es als ein Gesetz betrachten, daß jede Kunst, welche sich selbständig entwickelt, damit beginnt, die Außenwelt möglichst getreu wiederzugeben. Niemand aber wird sich zu der Behauptung verweisen, daß die Griechinnen damals nackt einhergegangen seien oder daß der Sepulcralritus ein solches Auftreten erfordert

habe. Also laßt die Nacktheit jener Frauen auf den Einfluß einer fremden Kunst schließen, welche die Frauen unter Umständen nackt bildete. Nach den Angaben des Epos ist hierbei in erster Linie an die phönizische Kunst zu denken. Phönizische Produkte, welche sich in den mykenischen Schachtgräbern gefunden haben, wie ein silberner Kindskopf und goldene Altarbildchen, außerdem Kriegerfiguren aus Bronze, die aus phönizischem Boden zu Tage gewonnen sind, endlich mancherlei Denkmäler cyprischer Provenienz beweisen, daß die phönizische Kunst in ihrem ältesten Stadium eine naturalistische Richtung verfolgte. In diesem Stadium begriffen bestimmte sie die ältesten bildnerischen Versuche der Griechen. Die auf den Diphylonvasen gemalten Figuren zeigen dieselbe Anordnung der Körper wie die auf den ältesten phönizischen Denkmälern dargestellten: das Gesicht und die Beine im Profil, den Bauch in der Vorderansicht, die Beine parallel, mit beiden Füßen gleichmäßig auf den Boden aufsetzend. Angesichts der nackten Frauen, welche auf einer Diphylonvase den Toten umgeben, denkt man unwillkürlich an die nackten, in Mykenä gefundenen Altarbildchen.

Wiederherstellung der Marienburg in Westpreußen. Aus den amtlichen Mitteilungen über die Wiederherstellung der berühmten Schöpfung des deutschen Ritterordens geht hervor, mit wie verhältnismäßig geringen Mitteln bisher schon bedeutende Resultate erzielt worden sind. Wenig mehr als 100.000 Mark haben genügt, den interessanten Kreuzgang an der Nordseite des Hofes, dann die berühmte goldene Pforte und den größten Teil der Innenrestauration der Ordenskirche zu vollenden, Arbeiten, zu deren Vornahme noch die Beseitigung des angehobten Terrains und vorab eingehende Studien erforderlich waren. Erfreulich ist es, daß unsere als nüchtern verschrieene Zeit nach der Vollendung des Domes zu Köln ihr Interesse dieser Hochburg im Osten unseres Vaterlandes zuwandte, die in ihren Ruinen noch eine kunsthistorisch nicht unwichtige Mission erfüllte, den Backsteinbau wieder zu Ehren zu bringen. Vor 90 Jahren, im Jahre 1794, machte Friedrich Gilly, weil durch die Kriegsunruhen eine projektierte Studienreise nach Italien vereitelt wurde, einen Ausflug nach Westpreußen und wurde von dem alten Gemauer der Marienburg so gewaltig ergriffen, daß er sich sofort an die Aufnahme heranmachte. Dessen glücklichen Zufälle verdankte man die Ausstellung seiner Zeichnungen in Berlin im Jahre 1795, von wo ab die Wiedererweckung der heimischen Backsteinarchitektur zu datiren ist. Friedrich Gilly selbst starb schon im August 1800 in Karlsbad, aber sein Schüler Schinkel ist der Erbe und Vervollkommer seiner Ideen geworden.

A. Aus Venedig schreibt man uns, daß die Restauration der Loggetta wieder aufgenommen ist und binnen kurzem zu Ende geführt sein wird, daß die Erde des Dogenpalastes von den zu der Restauration erforderlichen Gerüsten befreit ist und daß der gleiche Fall demnächst bei der Porta della Carta zu erwarten steht. Auch aus dem Mittelschiff von S. Giovanni e Paolo sind die Gerüste entfernt worden.

Vom Kunstmarkt.

J. E. Sammlung Castellani. Die bedeutende Sammlung des berühmten Kenners und Kunstindustriellen Alessandro Castellani in Rom, welcher im vorigen Jahre starb, soll unter den Hammer kommen. Seine Goldschmiedearbeiten sind berühmt geworden, nicht weniger als seine Nachahmungen. Die Auktion wird im nächsten März stattfinden, da trotz einer Intervention im Parlament durch den Deputirten Fürst Odescalchi, während der Budgetdebatte des Unterrichtsministeriums, wenig Aussicht vorhanden ist, daß die Regierung, obgleich der Unterrichtsminister Vaccelli sein möglichstes zu thun versprach, im Stande sein wird, die Kollektion für den Staat käuflich zu erwerben. Angesichts dieser Sachlage proponirte kürzlich der Fürst Odescalchi in der römischen Presse eine Nationallotterie, damit man mit dem Erlöse derselben (2—3 Millionen) das Museum Castellani für Italien ankaufen könne. Aber auch dieser Voranschlag hat keine Aussicht auf Erfolg. So wird denn die Sammlung zerstückelt in aller Herren Länder wandern. Der Katalog für die Auktion ist schon in Vorbereitung. Bei seinem kürzlichen viertägigen Besuche in Rom besuchte der deutsche Kronprinz die Sammlung mit großem Interesse.

Zeitschriften.

Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen. V. Bd. Heft 1.

Der italienische Holzschnitt im 15. Jahrhundert. Von F. Lippmann. (Mit Abbild.) Die italienischen Skulpturen der Renaissance in den königl. Museen zu Berlin. Von W. Rode. (Mit Abbild.) Philipp Hainhofer und der pommerische Kunstschrank. (Mit Abbild.)

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. IX. 4. Heft.

Die neuesten Publikationen über Lionardo da Vinci. Von R. v. Eitelberger. — Zur Baugeschichte der Brünnner Domkirche. Von A. Prokop. — Alter Ofen im niederösterreich. Landhause zu Wien. (Mit Abbild.) — Die Sammlung alter Geschütze im k. k. Artilleriearsenale zu Wien. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 610.

Maspero's Handbook to the Boalak Museum. Von A. B. Edwards. — The Dutch and Flemish pictures at Burlington House. Von Karl Blind.

L'Art. No. 471.

Les Anglais au Louvre. Von Ludovic Halévy. (Mit Abbild.)

Blätter für Kunstgewerbe. XIII. 1.

Elektrisches Licht und Kunstgewerbe. — Der Zept.

Mittheilungen des k. k. Österreich. Museums. 1884.**No. 1.**

Erwerbung des Papyrusfundes von El Fayin. Die Weihnachtsgeschenke im Österreich. Museum. Neue Theaterbauten in Österreich.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1883.**II a. 12.**

Ezechiel Paritius und seine Kunstsammlung. Von A. Schultz. — Fragment einer Palästina Pilgerschaft des 15. Jahrh. Von K. K. — Mittelalterlicher Hausath und das Leben im deutschen Hause. Von A. Essenwein. (Mit Abbild.) — Unsicherheit der Reichsgesetze. Von Frhr. von Borch. — Instrumentinventarium einer kleinen Hofkapelle. Von B. Auenmüller. — Goldarbeiterrechnung aus den Jahren 1480 und 1481.

Gazette des Beaux-Arts. 1. Jan. 1884.

Les Arts décoratifs à Popera. Von Ed. Corroyer. (Mit Abbild.) — Velasquez. Von P. Lefort. (Mit Abbild.) — Rubens. Von P. Mantz. (Mit Abbild.) — Le cheval dans l'art. Von Duhousset. (Mit Abbild.) — Les donations et les acquisitions du Louvre depuis 1881. Von H. de Chennevières. (Mit Abbild.) — Les arts arabes. Von G. le Bon. (Mit Abbild.) — Le glossaire archéologique du moyen âge et de la renaissance. Von E. Bonafant. (Mit Abbild.)

Inferate.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

GRUNDRISS DER BILDENDEN KÜNSTE.

EINE ALLGEMEINE KUNSTLEHRE

VON
HERMANN RIEGEL.

3. neubearbeitete Auflage. Mit 34 Holzschnitten. Lexicon-Octav. In eleg. Halbfranzband. Preis 6 M.

Inhalt. I. Abtheilung: Die Kunst der Kunst und die Schönheit. 1) Die verschiedenen Künste. 2) Die Kunst und das Schöne. 3) Die verschiedenen Künste. 4) Erscheinungsformen der Kunst. 5) Entwicklungsstufen der Kunst. — II. Abtheilung: Die Kunst und die Künstler. 6) Grundlage der Kunstübung. 7) Die Anordnung. 8) Mittel und Verfahren der Darstellung. A. Baukunst. B. Bildhauerei. C. Malerei. 10) Das Dargestellte nach Art und Styl. — III. Abtheilung: Die Kunst und die Zeit. 11) Die Kunstgeschichte. 12) Die Betrachtung der Kunstwerke. 13) Die Kunst und ihre Pflege. A. Lehrmittel. B. Förderungsmittel. — Anhang: Die nachbildenden Künste.

Die Wiener „*Neue Freie Presse*“ urtheilte über dasselbe:

„RIEGEL'S Buch ist für den Laien geschrieben, aber von einem Fachmann. Das Publikum erhält in demselben nicht mehr, als es bedarf, aber auch nicht weniger. Der Verfasser macht keinerlei Voraussetzungen bei seinem Leser, ausser der einen, dass er ein gebildeter Mann sei. Er belehrt ihn über das, was Kunst heisst, und dann über die Stellung der verschiedenen Künste zu einander; er gibt ihm nicht nur eine Aesthetik der bildenden Künste, sondern auch ihre Technik; und das ist es, was er mehr gibt, als die meisten anderen Bücher. Es ist nicht nur die Geschichte der Kunst, die er vorträgt, sondern er beschreibt auch die Mittel ihrer Ausführung; er bleibt mit uns nicht in den Museen, sondern geht mit uns in die Ateliers. Mit einem Wort: es ist ein encyclopädischer Leit-faden zur Kunstwissenschaft.“ (6)

Leipzig.

Baumgärtners Buchhandlung.

Von dem neuen Prachtwerke:

DIE K. PINAKOTHEK IN MÜNCHEN

48 RADIRUNGEN VON PROFESSOR J. L. RAAB.

(12 Lieferungen à 4 Blätter, Format 68—52 cent.)

TEXT von GALERIE-DIRECTOR FR. v. REBER.

wird Ende Januar die 6. Lieferung zur Ausgabe gelangen.

Preis per Lieferung mit Schrift chin. 24.

München, Januar 1884.

P. KAESER'S Kunstverlag.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst
von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden
gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl.
cart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—.

Anton Springer

Raffaël und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage
in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen.
2 Bände engl. cart. M. 21.—;
in Halbfranzband M. 26.—.

Hugo Grosser, Kunsthandlung,
Leipzig, Langestr. 37. II.
Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der
ersten fotogr. Anstalten des In-
und Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in
Dornach, G. Brogi in Florenz —
Fratelli Alinari in Florenz — C.
Naya in Venedig u. a. m. **Reproduk-
tionen** von Gemälden und Hand-
zeichnungen alter und neuer Meister.
Fresken und Statuen aller bedeu-
tenden Museen Europa's. **Ansichten
nach der Natur** von der Schweiz
und Italien, (neu: die Gotthardbahn
von Braun & Co.) Architekturen.
Studien für Künstler, darunter be-
sonders männliche, weibliche und
Kindermodelle nach dem Leben, in
Kabinet-, Oblong- und Salonformat
(letzteres neu). Kataloge. Muster-
bücher. Billigste Baarpreise. Prompte
Lieferung. (13)

Zeichnungen v. Albrecht Dürer.

Wir besitzen in unserem Antiquariat
wie neues Exempl. der Zeich-
nungen von Albrecht Dürer in
Nachbildungen. Herausg. von
Dr. Lippmann; zusammen 99
Zeichnungen in einem Bande, Folio.
Berlin 1883. (Grote). In schönem
Origineleinbande. Wir geben dieses
Exempl. des prächtigen Werkes zu
M. 220 (Ladenpreis M. 250) ab.

Stuttgart.

J. Scheible's Antiquariat.

Verlag von Georg Weid in Heidelberg.

A. A. Winckelmann's

Beschichte d. Kunst d. Alterthums.

Mit einer Biographie und einer
Einführung versehen
von

Professor Dr. Julius Leffing.

Sechsbände 5 Mark 20 Pf. (18)

Neue Photographien von Ad. Braun & Co. Dornach.

Vertretung und Lager in der Kunsthandlung

von
Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 37.

A. Mantegna, der Triumphzug des Jul. Caesar

in der Königl. Gemälde-Galerie zu Hampton-Court.

15 Blatt Photographien nach den Originalen,
in unveränderlichem Kohleverfahren, Grösse der Photograph.

40×50 cm. Preis eines Blattes M. 12.—

Subscriptionspreis für alle 15 Blatt zusammen M. 150.—

Ausstellung von Gemälden älterer Meister

im Berliner Privatbesitz

zu Ehren der silbernen Hochzeit des deutschen Kronprinzen-Paares
in der Königl. Akademie der Künste in Berlin
vom 25. Januar bis Anfang März 1883.

49 Blatt unveränderl. Kohlephot. Grösse 40×50 cm à M. 12.—

17 " " " " 24×30 cm à M. 6.—

11 " " " (Sculpt.) " 24×30 cm à M. 6.—

Subscriptionspreis für alle 77 Blatt zusammen M. 620.—

Ausführliche Prospekte und Verzeichnisse, auf Wunsch auch
Ansichtssendung beider Werke durch

den obengenannten Vertreter der Verlagsanstalt,
Hugo Grosser, Kunsthandlung. Leipzig.

In unserem Verlage erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Königl. Historisches Museum zu Dresden.

Auswahl von Ornamenten zum praktischen Gebrauch.

Herausgegeben von **M. Rade**, Professor a. d. kgl. Kunstgewerbeschule zu Dresden.

Folioformat auf ff. Carton in vorzüglichem Lichtdruck ausgeführt

I. Band. 100 Blatt. Mark 60.—

Obiges Werk, von anerkannten Fachleuten aufs wärmste empfohlen, bringt
von den wichtigsten Objekten des weltberühmten Museums nicht die Gesamtwirkung,
sondern jene so mächtig anregenden und entzückenden Details: die
Aetzungen, Tauschirungen, Ciselirungen, die Ornamente des in Edelmetall und
Eisen treibenden Feinschmieds, reiche Stickereien, Gewebe etc. etc. in einer über-
raschenden Schärfe.

Dresden, im October 1883.

Römler & Jonas, (2)
kgl. sächs. Hofphotographen.

Die periodischen Ausstellungen des rheinischen Kunstvereins

für das Jahr 1884 werden stattfinden zu

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mannheim | vom 1. April bis 22. April einschl. |
| Heidelberg | vom 27. April bis 18. Mai einschl. |
| Sanau | vom 25. Mai bis 12. Juni einschl. |
| Darmstadt mit Offenbach a. M. | vom 18. Juni bis 20. Juli einschl. |
| Baden-Baden | vom 27. Juli bis 10. August einschl. |
| Karlsruhe | vom 16. August bis 31. August einschl. |
| Freiburg i. B. | vom 6. September bis 28. September einschl. |
| Mainz | vom 5. October bis 31. October einschl. |

Die Kunstvereine zu **Baden-Baden, Heidelberg, Karlsruhe und Mann-
heim** unterhalten außerdem permanente Ausstellungen

Naheres wird durch die einzelnen Kunstvereine oder den Unterzeichneten be-
zuehrlich mitgeteilt werden.

Darmstadt, im Dezember 1883.

Dr. Müller, Weimer Oberbaurath,
& **J. Präsident** des rheinischen Kunstvereins.

Jetzt unter Verantwortlichkeit des Verlegers **E. A. Seemann.**

Verlag von
Bruno Lemme in Leipzig.

Kunstübende FRAUEN

von

J. E. WESSELY.

Folio mit 28 Lichtdruckreproduc-
tionen und 10 Bogen Text auf ff.

Kupferdruckpapier mit farbiger
Randeinfassung gedruckt.

Preis 30 M., auf Büttenpapier 40 M.
Einband hochelegant.

Dieses Prachtwerk ist als Geschen-
kartikel für Frauen und Jungfrauen
höherer Stände ganz besonders zu
empfehlen. (5)

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen
Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne
und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-
werke, Photographien etc.), mit 4 Photo-
graphien nach **Rautbach, Rembrandt,
Müller, Van Dyd**, ist erschienen und
durch jede Buchhandlung oder direct von
der Photographischen Gesellschaft gegen
Einfendung von 50 Pf. in Freimarken
zu beziehen. (17)

Im Verlage von **E. A. Seemann** in
Leipzig ist erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

HOLBEIN und seine Zeit.

Von

Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Mit vielen Illustrationen.

geb. 20 Mark.

Wegen Verzug sind die Fronten
zweier großen Kamine, figürliche Me-
dais von größter Schönheit aus dem
Ende des XVI. Jahrh., polychromirt,
im Wesentlichen gut erhalten, zu ver-
kaufen. Die Steine sind je 2,18 m lang,
0,47 m hoch; der eine stellt das Paradies
und Cain's Brudermord dar, der andere
die Parabel vom Samariter. Preis mit
einer Console und 2 Querstücken 2000 Mk.
Prof. Julius Zeising in Berlin kennt
die Steine.

Dr. Pfahden in Lippfvinge

Druck von August Bries in Leipzig

bekannter Hand oder anderen Meistern der *Trattato* naissance und des *Baroccifiles*.

Bd. 37, Nr. 3585—3695. *Circo Serri* und andere Meister des *Baroccifiles*. Münden von Rom. *Circo Serri* war ein geschickter Architekturzeichner, scheint aber nichts gebaut zu haben.

Bd. 38, Nr. 3696—3739. Michelangelo's Werke für San Lorenzo in Florenz, aufgenommen und gezeichnet von Giovanni Battista Nelli.

Bd. 39, Nr. 3740—3830. Zeichnungen des Giovanni Battista Nelli nach Ammanati, Giovanni, Florenti und anderen Schülern des Ammanati.

Bd. 40, Nr. 3831—3868. Zäle und Treppenanlagen, gezeichnet von unbekannter Hand.

Bd. 41, Nr. 3869—3935. Verschiedenes.

Nr. 3870—3882. Projekt eines achteckigen Kastells von Antonio Dosio, mit vielen Varianten.

Nr. 3883—3890. Projekt einer kleinen Villa von Antonio Dosio, mit vielen Varianten.

Nr. 3894. Skizze für eine Ansicht des Mercato nuovo in Florenz und ist Bignola zugeschrieben, aber ganz im Charakter des Antonio Dosio gezeichnet, viel leicht eine Theaterdekoration.

Nr. 3895—3911. Entwürfe für einen Centralbau, dem Matteo Nibbetti zugeschrieben, aber fraglich.

Nr. 3929—3935. Häuser, dem Fra Giovanni zugeschrieben, aber fraglich.

Bd. 42, Nr. 3936—4170. Verschiedenes.

Nr. 3936—3943. Fra Giovanni, geometrische Zeichnungen.

Nr. 3944—3946. Skizzen von Giovanni Battista da San Gallo.

Nr. 3947—3976. Verschiedenes von dem letzteren, Antonio da San Gallo, Giovanni, Baldassare Peruzzi, Jacopo Sansovino, Antonio Abaco.

Nr. 3977—3990. Baldassare Peruzzi, Antonio da San Gallo giovane, Bartolommeo Varenino.

Nr. 3991—4009. Antonio Dosio. Verschiedene Studien. Dann folgen eine Reihe unsicher datirter Zeichnungen.

Bd. 43, Nr. 4021—4170. Verschiedenes.

Nr. 4021—4072. Antonio da San Gallo giovane. Allerlei Skizzen, darunter viele Maschinen und Belagerungsgeschütze.

Nr. 4073—4086. Derselbe, sowie angeblich Antonio Abaco, meistens Maschinen.

Nr. 4087—4095. Skizzen des Antonio Abaco.

Nr. 1096. Palazzo Pinette in Rom. Aufnahme von Bignola.

Nr. 1097—1100. Dem Bramante zugeschrieben. Skizzen von Kapitälern und Vasen.

Die weiteren Zeichnungen dieses Bandes bieten

wenig Interessantes und sind theils zweifelhaft datirt, wenn richtig von wenig Bedeutung.

Bd. 44, Nr. 4171—4236. Meistens Zeichnungen von Bartolommeo de' Noddi.

Nr. 4237—4295. Zeichnungen von Stadtplänen von unbekannter Hand.

Nr. 4296—4304. Festungspläne aller Art von unbekannter Hand.

Bd. 45, Nr. 4305—4384. Verschiedenes.

Nr. 4305—4324. Skizzen und Aufnahmen von Aristotile da San Gallo.

Nr. 4325—4339. Zeichnungen des Jacopo Sansovino.

Nr. 4340—4357. Antonio Dosio. Aufnahmen und Skizzen.

Nr. 4358—4369. Aufnahmen und Skizzen, dem Bignola zugeschrieben.

Bd. 46, Nr. 4385—4466. Fast nur unbedeutende Zeichnungen von unbekannter Hand, des Baroccifiles. Nr. 4410 ist eine immerhin originell komponirte Fassade, ebenso 4417, 4418, 4419. 4431 ein gutes Portal des Palazzo Sciarra in Rom.

Nr. 4419. Eine vortrefflich komponirte Palastfassade im Charakter des Palazzo Sauti in Genua.

Nr. 4466. Eine der genialst gezeichneten Architekturen der ganzen Uffizienammlung von Agostino Mitelli, sehr reich, mit wie wenig Mitteln man viel Effect erzielen kann.

Bd. 47, 4467—4528. Verschiedenes des Baroccifiles. Nr. 4510 großartige Anlage, vielleicht ein Hospital, von Ammanati.

Nr. 4513. Große Gefängnisanlage, dem Gigoli zugeschrieben, aber unsicher.

Nr. 4511. Plan des Palastes Wallenstein in Prag, von Baccio del Bianco, der die Kapelle dieses Palastes ausgemalt hat.

Nr. 4520. Palastplan von demselben Baccio del Bianco.

Nr. 4522. Großartiger Palastplan, dem Antonio da San Gallo giovane zugeschrieben, aber unsicher, hat manches Verwandte mit dem Medicäerpalaß des Giuliano da San Gallo.

Nr. 4523. Schöner Palastplan von unbekannter Hand.

Nr. 4524. Palastplan des Baccio del Bianco.

Nr. 4525. Anderer Palastplan desselben.

Bd. 49, Nr. 4529—4594. Ideale Stadt des Cavaliere Pasari, unbedeutende Ideen, die mehr darauf hinweisen, welche Bedürfnisse man damals für eine Stadt nötig erachtete, als daß sie sonstigen Wert hätten.

Bd. 50, Nr. 4595—4714. Zeichnungen desselben, meistens Fenster und Thüren obensehender

Mauten oder Merien nach anderen Zeichnungen von geringem Werte.

Nr. 51, Nr. 1715—1911. Sammlung von Grundrissen von Kirchen und Tempeln, gezeichnet von demselben Cavaliere Bafari. Darunter manches Interessante, z. B.:

Nr. 4539. Centralbau, Tempio dell' Avello in Atrane, führt aus dem Morder des Giuliano da San Gallo auf der Barberiniana zu Rom. Ferner eine Menge von Palastplänen und Plänen von Villen, gezeichnet von demselben und vermutlich nach den Originalplänen fertigt. Endlich Palastabaden, sowie die Zeichnungen zu den Uffizien des Giorgio Bafari.

Nr. 53 und 54. Perspektivische Studien des Cavaliere Giorgio Bafari il giovane.

Nr. 55. Giacinto Marmi. Projekte für die Restauration der Medicaischen Paläste, Villen und Güter. Darunter 5058 ein interessantes Interieur eines Saales im Palazzo Imperiale, welcher für die Granduchessa Vittoria hergestellt werden sollte. Trägt die Jahreszahl 1631.

Nr. 56. Von demselben. Alberto Bacci. Skizzen: Blatt Nr. 5157 und 5158 eine ideale Terrassenanlage mit Grotten vor einer Villa.

Nr. 5159. Projektstizzen für das Ameltheater hinter Palazzo Pitti in Florenz.

Nr. 57. Von demselben allerlei Zeichnungen.

Nr. 5252. Große perspektivische Ansicht, Theaterhintergrund gedacht, von Sebastiano Zucchi.

Nr. 58, Nr. 5334—5521, enthält Caretti Skizzen aller Art von unbekannter Hand. Das Inventar ist mit der Bemerkung, daß die ganze Sammlung auf 600000 Lire geschätzt sei. Dann folgt ein Namensregister mit Angabe der authentischen und nur zugeschriebenen Blätter nach einzelnen Nummern.

Von den vorherigen Bänden abgetrennt sind noch etwa 6—8 Mappen voll rein dekorativer Handzeichnungen, die nach Gegenständen geordnet sind, z. B. Arazzi, Sesseltücher, Regie, Stemm etc. Diese Sammlung enthält vorzüglichste Sachen, an denen man sich kaum satt sehen kann. Vieles von diesen und den früher genannten Zeichnungen haben der frühere und jetzige Konservator, Cavaliere Carlo Fini und Signore Merino Ferri in Photographie veröffentlicht, anderes der ehemalige Photograph Philvet, deren Neuaufgabe jetzt, soweit der Vorrat reicht, beim Kunstbändler Stange, Piazza Ponte Carrara, zu haben ist. Die Namen des Kataloges sind zwar noch unsicherer als die der Uffizienammlung selbst, also ein gründlicher Vergleich ist immer notwendig. Doch enthält die Sammlung Philvet so viel Wichtiges, daß es wohl sich lohnen würde, die Originalplatten anzukaufen.

Diese Notizen sind zwar sehr unvollständig, werden aber doch zur Orientirung in dem fast unüberschaubaren Material einiges beitragen können.

Florenz, im Dezember 1883.

Kunstliteratur.

Alwin Schulz, Kunst und Kunstgeschichte. Eine Einführung in das Studium der neueren Kunstgeschichte. Zwei Bände. Leipzig, G. Reitzel, und Prag, A. Tempel. 1884. (Band 18 und 21 des „Wissens der Gegenwart“.)

Dem ersten Bande, dessen Erscheinen in Nr. 6 der „Kunstchronik“ kurz angezeigt wurde, ist bald der zweite gefolgt, und das ganze Werk liegt nunmehr abgeschlossen vor uns. Die Freude, mit der wir den ersten begrüßten, muß sich mit vollem Recht auch auf den zweiten beziehen. Denn in den beiden wird jedem, der der deutschen Sprache mächtig ist und etwas mehr als Volksschulbildung genossen hat, in Wahrheit eine Einführung in das Studium und das Verständnis der neueren Kunstgeschichte geboten. Der Verfasser verzichtet zwar in der Einleitung bescheiden auf den Anspruch, etwas Originelles geschaffen zu haben. Das Büchlein ist aber trotzdem durch und durch originell. Es ist eigenartig in der Anordnung des Stoffes, wie in vielen seiner Gedanken und Beobachtungen. Die älteren, ähnlichen Werke von Ernst Hirtner, Wilhelm Lübke, Hermann Niesel u. a. sind damit nicht veraltet, aber trefflich ergänzt. Der Stoff ist übersichtlich geordnet und gruppiert, die Darstellung ist eine angenehme und flüssige, der wissenschaftliche Ballast ist nicht zu groß, alles unnütze, phrasenhafte Ausschmücken vermieden, die Kunst in weitestem Umfange, also einschließlich des Kunstgewerbes, herangezogen, und vor allem wird der Leser mitten in die Arbeitsstube des Künstlers selbst einbezogen. Es wird mit klaren, anschaulichen Worten geschildert, wie ein Künstler entsteht, welche unendliche Mühe ein wahrer Künstler aufwenden muß, ehe er zu seinem Ziele gelangt. Ueberhaupt verlißt das warme Interesse für unsere Künstler außerordentlich sympathisch; von manchem Vorwurf, der ihnen vom Publikum immer und immer wieder gemacht wird, werden sie endgiltig entlastet. Charakteristisch ist in dieser Beziehung die Stellungnahme des Autors zu der Historienmalerei. Es wird, so führt der Verfasser aus, heute häufig den Malern vorgeworfen, daß die Historienmalerei mehr und mehr zu Gunsten der Landschafts- und Genremalerei zurückgedrängt werde. Aber schon die Wahl des Stoffes bietet Schwierigkeiten. Die Zeiten sind längst verüber, wo das Publikum sich in einem ganz bestimmten religiösen und historischen Gedankenkreis bewegte, immer-

halb dessen jede geschichtliche Darstellung feiert das nötige Verständnis fand. Mit der modernen Verallgemeinerung des Wissens in der auch eine bedeutende Verflachung desselben eingetraten, und es ist schlechterdings von keinem Menschen zu verlangen, einen bestimmten, dargestellten Vorgang, wie z. B. die Unterzeichnung des Pitten-Vertrages durch die Nationalheindlichen Offiziere, feiert als eben diesen zu erkennen. In den allermeisten Fällen wird unbewußt ein als Historienbild gelautes Gemälde zum Gemälde. Hineinzuweisen schließt langatmige Erläuterungen, wie sie in den Katalogen mühsamer angebracht werden, wahrer Kunst geradezu ins Gesicht. Und schließlich wer kauft dann das Gemälde, wenn ein Künstler nicht, dem allgemeinen Träumen nachgehend, sich aufstellen hat, seine besten Kräfte an die Verfaßtheit eines großen historischen Vorganges zu setzen? Manches wandert es von Ausstellung zu Ausstellung, und der Künstler muß indessen Hunger leiden. Der Verwurf fällt also auf das viel begebte, aber nicht lachende Publikum zurück.

Im einzelnen ist der Inhalt in folgender Weise angeordnet. Nach einer allgemein orientierenden Einleitung über das Verhältnis der Kunst zum Wissenschaft, zum Museumwesen und zum Publikum wird mit der Architektur begonnen. Die rechtlichen und sozialen Verhältnisse, wie die Bildung der Baumeister, werden eingehend erörtert, wobei dem Verfasser seine tief eindringenden und sorgfältigen Studien, besonders über das Mittelalter, sehr zu nützen kommen. Darauf wird gezeigt, in welcher Weise sie arbeiten und wie sie zu arbeiten haben; es werden die Unterschiede in Dekoration und Ornamentik, die verschiedenen Bauteile auseinandergesetzt, und schließlich wird das Kunstgewerbe behandelt, und zwar Tischlerei, Goldschmiederei, Schlosserei, Schmiederei, Töpferei, Glasindustrie, Drechslerei, Holzgießerei und Buchbinderei. Die Abschnitte über die Plastik und die Malerei bringen in gleicher Weise zunächst Mitteilungen über die Persönlichkeiten, sodann über die Arbeitsweise der Künstler, um schließlich auf die verschiedenen Arten der Technik über einzutreten. Es sind dies die Bildhauerei, ihre in der Stein-, Holz-, Elfenbein- und Wachs-, die Stein-, Holz-, Schnitz-, das Treiben in Metall, der Münzen- und Medallionschnitt und der Metallguß. Und weiter die Historienmalerei, die Porträts-, Genre-, Tier-, Stillleben-, Landschafts- und Pflanzenmalerei, die Wandmalerei, die Stickerei und Weberei der Wandteppiche, die Miniaturen, die Buch- und die Tafelmalerei, das Metall, die Stuckmalerei, die geformten Stein- und Metallplatten und das Mische. Den vierten Abschnitt bilden die verschiedenen Künste: Holzschnitt, Zirkel-, Feder-, Stein-, Grabsteinschnitt, Stich mit der

Nadel, die gepunzte und die punktierte Manier, die Nadelung, die Crayon-, Tusch-, Aquatintamanier, die Schabkunst, der ältere Farbendruck, der Stahlstich und der Steindruck. Bei jedem einzelnen Punkte werden die nötigen historischen und technischen Daten kurz und verständlich gegeben, so daß sie für denjenigen, der sich nicht ganz freiziehend mit der Sache beschäftigen will, ausreichen. Den Beschluß bildet eine Darlegung über die Bedürfnisse und Erfordernisse zum Studium der Kunstgeschichte, die ganz besonders einem dringenden Bedürfnis abhilft und hoffentlich wohlthätig wirken wird.

Daß bei einer so umfangreichen und vielseitigen Arbeit Versehen z. B. II, S. 113 zu Figur 59) untergelaufen sind, begreift sich leicht. Es macht sich mitunter eine gewisse Flüchtigkeit in der Stilschrift, wie in den einzelnen Angaben bemerkbar, die zu einer nicht recht unangenehmen Mißverständnisse Anlaß gegeben hat. In einem Buche, wie dem vorliegenden, das auf den weitesten Leserkreis berechnet ist, ist die peinlichste Zuverlässigkeit und Genauigkeit eine der Hauptbedingungen. Im übrigen aber möge der Verfasser verzeihen sein, daß es der Entscheidung am Ende des zweiten Bandes nicht eist bedurfte. Einem Gelehrten, der ein so glänzendes und bahnbrechendes Werk, wie das „Historische Leben zur Zeit der Renaissance“, trotz des unlängst veröffentlichten absprechenden Urteils in der „Saturday Review“) geschrieben hat, wird im Ernst niemand zutrauen, daß er Ghisberti wirklich für den Erbauer der Kolonnaden vor der Peterskirche in Rom gehalten. Unter diesen Umständen noch weitere derartige Versehen hier anzuführen, hat keinen Sinn; in einer neuen Auflage werden sie sich leicht beseitigen lassen. Wünschenswert wäre z. B. noch ein Hinweis auf das Unkünstlerische und Unschöne der Punktirmanier im Kupferstich. Und bei der Darstellung der Umbildung der Monumental- in die Kabinetzglasmalerei hätte des schädlichen Einflusses der Erfindung der Glasemailmalerei gedacht werden können.

Gewichtigere Bedenken richten sich gegen die Abbildungen. Unumgänglich notwendig waren sie, auf der anderen Seite sollte an dem einmal festgesetzten, niedrigen Preise festgehalten werden: so ergab sich ein Zwiespalt, dessen befriedigende Beseitigung man nicht erreicht hat. Es ist schmerzlich, gerade in einem Buche, das für gute, solide Arbeit und gegen den Tageschwundel auftritt, Abbildungen zu begegnen, die durchaus falsch und irreführend sind und nicht einmal einen angenehmen Eindruck gewähren. Selbstverständlich gilt dies weniger vom ersten, als vom zweiten Bande. Es ist eben trotz der ungeheuren Fortschritte, die die Technik in den letzten Jahren gemacht hat, auch heute noch unmöglich, für den Gesamtpreis von einer Mark einem

Buch von 276, beziehungsweise 244 Seiten in gutem Papier, Druck und Einband mit wertvollem, eigens hierzu geschriebenen Text auch noch 158, beziehungsweise 86 Abbildungen hinzuzufügen, die durchgehends mäßigen Ansprüchen genügen können. — Auch hinsichtlich der Auswahl der Bilder erheben sich einzelne Bedenken, obwohl sie im großen und ganzen trotz der entgegenstehenden Schwierigkeiten als eine gelungene zu bezeichnen ist. Wenn auf Seite 67 des zweiten Bandes das Raffaellische Urteil des Salomo als Muster in Schlichtheit und Einfachheit der Komposition hingestellt wird, so hätte seine Nachbildung gegenüber den Rembrandtschen Bildern nicht schaden können. Auch hätte bei dieser Frage der Abzug aus den Raffaellischen Teppichkartons mit seiner wunderbaren, einzig dastehenden Abmischung der Empfindung und der Beteiligung an der Handlung, wenn nicht im Bild verführt, so doch erwähnt werden sollen.

Ziehen wir den Schluß, so ergibt sich, daß das außerordentlich schwierige und gefährliche Unternehmen im ganzen auf das trefflichste gelungen ist, daß die nächsten Auflagen eine Reihe kleiner, unvermeidlicher Fehler zu beseitigen haben, daß dem Buch aber schon in seiner jetzigen Gestalt die weiteste Verbreitung auf das dringendste zu wünschen ist.

Hermann Gbrenberg.

Nekrologe.

J. E. Vincenzo Zanetti f. Aus der Insel Murano bei Venedig starb in noch kräftigem Mannesalter der um die Kunstgeschichte der genannten Insel hochverdiente Direktor des dortigen von demselben gegründeten Museums Vincenzo Zanetti. Derselbe veröffentlichte einen „Nubia durch Murano“, und eine Reihe von Schriften über die berühmte Glasfabrikindustrie der Insel Murano. In letzter Zeit hatte er auch eine Zeichenschule für die Arbeiter der vorwärtigen muranischen Glasfabriken gegründet.

Kunsthistorisches.

Über die Ausgrabungen in Eleusis liegen im Neuchâtel'schen Bericht der archäologischen Gesellschaft in Athen folgende Mitteilungen vor: Es ist gelungen, den eigentlichen Tempel aufzufinden, der in seiner Konstruktion von allen anderen aus dem griechischen Altertume bekannten Heliatempeln verschieden ist, nemlich den ganz abweichenden Bedachnungen, denen in Eleusis das Heiligtum zu entsprechen hatte. Hier war es nötig, einen Raum zu haben, welcher der großen Menge der Eingeheilten Zutritt gestattete. Demnach ist ein großer quadratischer Raum zum Tempel gestaltet worden, dessen Oberbau von sechs Säulenreihen, jede zu sechs Säulen, getragen wurde; an allen vier Wänden saßen sich acht über einander ansteigende Stufenreihen lang, die offenbar den Eingeheilten bei den heiligen Zeremonien als Zuhörer dienten. An dieses gewaltige Gebäude, welches Minos erbaut hat, schloß sich nach Osten hin eine, wie Minos erbaut, zur Zeit des Demetrios aus Phaleron von dem Architekten Philon erbaute Säulenhalle von zwölf Säulen in der Front und je einer seitlichen Säule, also vierzehn im ganzen; die Weite der Spannung über 11 m dürfte leicht erkennen, daß das Gebälk nicht aus Stein sein konnte. Die Säulen der Halle waren nicht vollendet. Um den Tempel zu errichten, waren viele ältere Gebäude niedergerissen worden; auch von ihnen hat man noch mancherlei Spuren gefunden, ohne doch darüber zu vollkommener Klarheit gelangt zu sein. In Bezug auf

den Tempel selbst, namentlich in betreff der Frage, ob über dem erhaltenen Raum ein Obergeschoß sich befand und in welcher Weise für die Zuführung von Licht gesorgt war, werden hoffentlich weitere Ausgrabungen noch die wünschenswerte Klärung vermitteln.

J. E. Bei der Demolirung des Palazzo Strozzi in Rom, welche wegen des Umbaus der Stadt erforderlich wurde, fand man wertvolle Basreliefs aus der Schule San Giovanni's, welche an das Vatikanische Museum in Rom zur vorläufigen Aufbewahrung abgeliefert wurden.

Personalnachrichten.

Der Lithograph Arthur Scheller aus Weimar, s. 1 in München, ist als Vorstand der lithographischen Abteilung an die k. k. Kunstakademie und Kunstgewerbeschule in Leipzig berufen worden.

H. Professor Mayer ist zum Direktor des königl. Museums vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale, sowie des königl. Münzkabinetts in Stuttgart ernannt worden. Derselbe hat sich durch den von ihm verfaßten Katalog der merovingisch-fränkischen Altertümer des Stuttgarter Museums vorteilhaft bekannt gemacht.

Gust. Mohn, Kupferstecher und Ehrenmitglied der königl. Akademie der bildenden Künste in Dresden, hat einen Vorleser an die k. k. Kunstakademie und Kunstgewerbeschule in Weimar angenommen.

Kunstvereine.

H. Aus Stuttgart. Wagners meinem ersten Bericht kann ich jetzt die erfreuliche Mitteilung machen, daß der Verein zur Förderung der Kunst einen neuen Anlauf genommen hat. Die reaktionären Zwangskomitees haben wieder kommen und ein solches des Zementkomitee, an dessen Spitze die Herren August und die Herren von Württemberg stehen, hat sich die Aufgabe gestellt, für die Zwecke des Vereins Gaben zu sammeln und überhaupt das Interesse des Vereins nach jeder Richtung zu fördern. Die Königin hat zu Summe von 25000 Mark genehmigt, und andere namhafte Beiträge sind bereits erfolgt oder in Aussicht gestellt worden. Zunächst soll die Ausgestaltung des im Bau begriffenen Carlsschulgebäudes, die Errichtung von Säulenhallen in den Nebenbau der Bibliothek und die Errichtung eines Denkmals für Danner angestrebt werden. In einer, auf Einladung des engeren Komitee's, sehr zahlreich besuchten Versammlung hielt Prof. Zinke einen Vortrag über die Zwecke und Aufgaben des Vereins mit einem Hinblick auf die Mitezeit der Kunst im 15. und 16. Jahrhundert. Der Redner sagte u. a.: „Die Kunst verlangt keinen Beitrag der Not, keine Teilnahme aus Mitleid, die Kunst ist die köstliche Tochter des Himmels, sie will gepflegt und gehegt sein, um diese Pflege mit tausendfältigem Zins heimzuzahlen, die Kunst ist die edelste Wohltäterin der Menschheit. Was wir für die Kunst thun, das thun wir uns selbst, für die sittliche Stärkung im Kampfe ums Dasein.“

Sammlungen und Ausstellungen.

Im Berliner Kupferstichkabinett ist eine Ausstellung von architektonischen und ornamentalen Wandzeichnungen vom 15. bis 18. Jahrhundert veranstaltet worden, welche zum größten Teil zu der vor einigen Jahren erworbenen Sammlung des Pariser Architekten Deshayes gehören. Diese Sammlung ist im Kupferstichkabinett aufbewahrt und soll nach ihrer definitiven Ordnung dem Kunstgewerbemuseum überwiesen werden.

Für die Berliner Nationalgalerie sind, nach dem amtlichen Bericht im Katalog der k. k. preussischen Kunstsammlungen, in der Zeit vom 1. Juli bis 1. November 1883 Neuerwerbungen gemacht worden im Betrag von 18954 Mk. Darunter erhielt die Nationalgalerie an Gemälden: von Peter Paul Rubens ein Porträt des Generalfeldmarschalls Herwarth von Bittenfeld; von Albert Hertel: Nordische Strandszene; ein Gemälde für das Museum XIX. 2. 64; von Tischbein: Weltliches Porträt. Ferner an Wandzeichnungen: von vier 5 Studienblätter; von Dreher 11 Blatt Studien und Skizzen; und Bleistift; von Ed. Wilde

brandt 10 Blatt Aquarelle, von H. Werner, Interieur der Basilika St. Maria in Via Lata zu Rom, Aquarelle; von E. Sforbina: „Intime Gavotte“, „Romorelli“, Zeit nicht für bildende Kunst XVIII. J. 19., und eine Lithographieansammlung vom Mittelaltersberger Locomotiv auf Gabelstufen.

Eine allgemeine italienische Nationalausstellung für Kunst, Gewerbe, Elektrizität u. s. w. wird im Frühjahr in Turin eröffnet werden. Als Terrain nur die Gasse in der Salentinopark am linken Ufer des Po bewahrt worden. Unter den Gebäuden ist ein imphantes Eutok im Stile des 15. Jahrhunderts bemerkenswert, welches die Kommission für die Geschichte der alten Kunst errichtet hat. Das Budget der Ausstellung beträgt 6 Millionen Lire. Der Ausstellungsort hat eine Fläche von 1.000.000 qm, von denen 1.000.000 besetzt sein werden.

M. Am Tizians „Münster“ wird demnach in der Akademie zu Venedig ein eigener Raum hinter dem großen Saal mit „Tizian“ eingerichtet, um dem berühmten Meisterwerke eine besondere Bedeutung zu geben, als bisher der Saal war. Die „Madonna der Sammler“ ist vor kurzem an ihren alten Standort in der Franziskirche zurückgeführt, nachdem die Restauration der letzteren zu Ende geführt ist.

Vermischte Nachrichten.

Daß die Schenkungen von Privatpersonen zur Bereicherung des Louvre in Paris nicht immer glückliche Vertheilungen gewesen sind, beweist die Sammlung des Herrn Thiers. Wie der „Figaro“ nämlich mitteilt, besteht dieselbe, was die Gemälde anbelangt, aus unechten Bildern und aus vielen Kopien. Alle Kunstwerke, Murals, Fresken u. s. w., welche die Galerie des Herrn Thiers bildeten, verdanken willfährlichen Tausen ihr Dasein. Nach diesen Entdeckungen ist es sehr zweifelhaft, ob die Sammlung Thiers, für welche man einen eigenen Saal beansprucht hatte, eine Ausstellung im Louvre finden wird. Wertvoll sind dagegen die florentinischen Bronzen und andere Werke der Kunst aus der italienischen Renaissance, bei deren Ankauf Thiers glücklicher gewesen ist, als mit seinen Gemälden.

Die für die Vernehmung der Sammlungen der Berliner Museen im Stat für 1884/1885 aufgestellte Mehrordnung von 2 Millionen Mark ist von der Budgetkommission mit 11 gegen 6 Stimmen abgelehnt worden. Um diese Kosten hatte sich in den letzten Wochen ein lebhafter Zeitungsstreit entpinnen, in welchem sich die Mehrzahl der Blätter im Hinblick auf die rühmliche Thätigkeit der Museumsverwaltung zur Kritik ausdrückte. Gegen dieselbe wurden von einigen Künstlern anonyme Angriffe gerichtet, denen sich am Ende auch Friedrich Wegt im „Berliner Tageblatt“ anschloß. Er fand schnell energische Gegner in der „Post“ und in der „Nationalzeitung“ und schließlich auch im „Berliner Tageblatt“ selbst, wo ein österreichischer Kunstbeurtheiler sich sehr warm der Berliner Museumsverwaltung annahm. Es ist bemerkenswert, daß auch Max von Anton, Springer und W. Kuntz sich in der „Nationalen Zeitung“ und der „Allgemeinen Zeitung“ an dem Streite beteiligten und für die Interessen der Museen gegenüber den Angriffen der Künstler, welche die Ankäufe von Werken alter Kunst für eine schwere Beeinträchtigung der zeitgenössischen Kunst erklärten, eintraten.

Die Düsseldorfer Künstlergesellschaft hat aus Anlaß der von dem preussischen Kultusministerium bei dem antrag eingekommenen außerordentlichen Forderung von 200.000 Mark für Kunstzwecke die nachstehende Petition bei dem Abgeordnetenhaus eingebracht. „Einem hohen Hause der Abgeordneten beehren sich die Unterzeichneten das Folgende zur hochgeachteten Berücksichtigung vorzutragen: Die Absicht der königlichen Staatsregierung, für Kunstzwecke größere Summen in den Stat einzusetzen, ist in weiten Kreisen freudig begrüßt worden. Diese Summen sollen zwar zunächst zur Vermehrung der Sammlungen alter Kunst dienen, aber in dem Bestreben, ein möglichst reichhaltiges Bildungsmaterial sich zu sichern, liegt auch die Gewähr dafür, daß die königliche Staatsregierung nicht auf halbem Wege stehen bleiben wird, sondern der deutschen neueren Kunst neben dieser geistigen auch die materielle Hilfe schaffen wird, um in noch größerem Maße als bisher ihre Thätigkeiten zu entwickeln. Von den

verschiedensten Seiten ist in unserer Zeit betont worden, daß durch Gewährung größerer Mittel für Heranbildung der Künstler in allen Fächern der Kunst und durch Ertheilung von Aufträgen in jedem Genre die künstlerische Produktionskraft des deutschen Volkes gesteigert werden müsse, und daß dafür in weit umfangreicherer Weise als bisher die nötigen Mittel zu beschaffen seien. Mit diesen Ausführungen befinden sich die Unterzeichneten in vollster Übereinstimmung, halten sich aber auch andererseits verpflichtet, eine wesentliche Förderung der Kunst in dem Bestreben der königlichen Staatsregierung anzuerkennen, welches dahin zielt, durch Beschaffung wirklich hervorragender Kunstwerke alter Meister den Kunstsinne des Publikums sowohl wie den Geschmack und das Studium der Künstler anzuregen. Gerade wir Düsseldorfer wissen die Bedeutung eines Meisternetzes alter Kunst enthaltenden Museums und den Einfluß dieser Vorbilder auf das künstlerische heutiger Schulen des In- und Auslandes voll zu würdigen und empfinden es täglich aufs lebhafteste, wie der Mangel alter Meisterwerke die Entwicklung des Düsseldorfer Kunstlebens beeinträchtigt. Das Studium in sich vollendeter alter Kunstwerke wird immer bei selbständigem Schaffen einen Galt geben, ohne die künstlerische Eigenart zu schädigen. Es wird einen Regulator bilden gegenüber den oft zu materialistischen Bestimmungen durch die Mode und gegenüber den unkünstlerischen Verirrungen, die so oft mit der Annahme auftreten, wahre Kunst zu sein. Hat ja doch das Studium dessen, was früher geschaffen wurde, bei den nennenswerten Schulen der verschiedensten Epochen den Ausgangs- und den Anhaltspunkt für ihre Thätigkeit gebildet. Es richten daher die Unterzeichneten an das hohe Haus der Abgeordneten die dringende Bitte: „Der königlichen Staatsregierung für die Förderung der Kunst nach allen Richtungen hin ausreichende Mittel zur Vertheilung zu stellen und dafür Sorge zu tragen, daß auch für Düsseldorf eine Sammlung wirklich ausgewählter alter Kunstwerke geschaffen werde, an welchen alte und junge Künstler zur Belehrung emporblicken können, um den Verlust der herrlichen alten Düsseldorfer Galerie nach dieser Richtung hin einigermaßen zu ersetzen.“

J. E. Über den Entwurf von Monteverde zu dem Sarkophag für Viktor Emanuel im Pantheon schreibt man uns: Das Monument ist 7,50 m hoch; sein Piedestal hat eine Länge von 10 m, eine Breite von 1,75 m. Sechs Stufen aus Giallo antico tragen die Totenurne, auf welcher die Wappen der hundert größten Städte Italiens prangen werden in altäthlicher Form. Die Urne wird das christliche Zeichen X haben. Die überlebensgroßen Löwen an den Ecken des Monuments werden von Bronze sein, ebenso wie das große Riffen, auf welchem die goldene Königskrone ruhen wird. Am Kopfe der Urne prangen die Wappen des Hauses Savoyen, an den Ecken die Adler, welche Savoyen auch im Wapen hat. Auf der linken Seite des Sarkophags werden Bronzefiguren mit der Inschrift

Vittorio Emanuele II.
Re d'Italia

hängen. Geburts- und Todesstag sollen ebenfalls dabei angegeben werden. Außer der architektonischen Dekorierung des Denkmals will der Künstler nach dem Eingange der Kirche zu über die Stufen den Königsmantel ausbreiten, um das Entzünden der langen Stufen zu brechen; gleichzeitig würde daselbst eine Gruppe angebracht werden, bestehend aus dem Helme, dem Schwerte und den Orden des Königs. An den vier Ecken des Sarkophags sollen sich vier Dreifüße erheben, welche bei feierlichen Anlässen in antiker Weise flammen werden.

J. E. Florentiner Dom. Die Kommission, welche in Florenz mit der Vollendung der Fassade des Domes von Santa Maria del Fiore beauftragt ist, hat sich endlich entschieden bezüglich der Krönung derselben, für den Basilika. Der verstorbene Architekt, welcher den Entwurf zur Fassade lieferte, hinterließ bei seinem Tode zwei verschiedene Projekte, welche in dem unteren Teile der Fassade identisch waren, im oberen Teile jedoch wesentlich von einander abwichen. Das eine war eine Basilika, das zweite im Triumphtor gehalten. Die Kommission entschied sich mit zehn gegen vier Stimmen für das erste Projekt. Der untere Teil der Fassade ist bereits beendet, der obere Schlußteil wird nunmehr sofort in Angriff genommen werden.

Ein neue Kirche in Berlin. Am 3. Januar wurde die auf dem Weddingplatze, im äußersten Norden Berlins, zur Erinnerung an die Errichtung des Reichs von den beiden Altentaten errichtete Dankeskirche in Gegenwart des Kaisers und der kaiserlichen Familie feierlich eingeweiht. Da nur die aus freiwilligen Beiträgen aufgebrauchte Summe von 300.000 Mark zur Verfügung stand, mußte der Erbauer der Kirche, Baurat Orth, die ornamentale und dekorative Ausstattung auf das äußerste einschränken, in der Hoffnung, daß sich die Freigebigkeit von Privatpersonen namentlich der inneren Ausstattung annehmen würde. Diese Hoffnung hat sich auch erfüllt, da der größte Theil des Altarraums und die Weitzahl der farbigen Glasfenster bereits ersten Eintrern verpaßt wird. Mit Bezug auf die Gestaltung des Äußern hat sich Baurat Orth den Normen des romanischen Stils angeschlossen, die er schon einmal bei der Sten-Straße ebenso glücklich wie materiellich reißvoll verwirklicht hatte. Der Grundriß zeigt einfache Kreuzesform. Der Chor, Altarraum und zwei kleinere Anbauten schließen die Nordseite ab, während der Südseite ein etwa 67 m hoher Turm mit schlanker Vorhalle vorgeleitet ist. Während mit Hilfe dieses Turmes und durch die Gliederung des Äußeren vermittelst stark vorgehobener Strebsäulen ein monumentaler Eindruck erzielt worden ist, übt auch das Innere, bei welchem Gewölbefonstruktionen der gotischen Zeit zur Anwendung gekommen sind, namentlich durch das hohe

über den ganzen Mittelraum geschwungene Sterngewölbe eine imponierende Wirkung aus. Die Emporen und im Absetz von diesen Mittelraum heringehört, daß die Perspektive des selben nirgends gestört wird.

Anfrage.

Nachdem der Erzbischof Ernst von Magdeburg im August 1513 in Moritzburg zu Halle gestorben war, wurde sein Leichnam in der von ihm selbst ausgebauten, glänzend ausgestatteten und reich dotirten Marienkapelle, worden den Innen seiner Kathedrale zu Magdeburg, in dem bekannten schönen Bronzearkophag, welchen er selbst, schon lange vor seinem Tode, durch Peter Böhler in Nürnberg hatte anfertigen lassen, beigesetzt. „Sein Herz aber ward — so erzählt Long in seiner Stichtshistorie von Magdeburg S. 474 — nach seiner Verordnung in der St. Marien-Magdalenenkapelle auf der Moritzburg zu Halle, in ein mehliges Grab, welches er selbst machen lassen, beigesetzt.“

Nä dieses „mehliges Grab“, von welchem man wohl annehmen darf, daß es gleichfalls ein Werk des genannten berühmten Nürnberger Erzgießers sei, noch vorhanden und wo? Oder ist wenigstens noch eine Beschreibung desselben erhalten?

Nürnberg.

H. Beigau.

Inferate.

In unserem Verlage erschien und ist durch die Buchhandlung zu beziehen:

Königl. Historisches Museum zu Dresden.

Auswahl von Ornamenten zum praktischen Gebrauch.

Herausgegeben von M. Rade, Professor a. d. kgl. Kunstgewerbeschule zu Dresden.

Folioformat auf ff. Carton in vorzüglichem Lichtdruck ausgeführt.

I. Band, 100 Blatt. Mark 60.—

Obiges Werk, von anerkannten Fachleuten aufs wärmste empfohlen, bringt von den wichtigsten Objekten des weltberühmten Museums nicht die Gesamtwirkung, sondern jene so mächtig anregenden und entzückenden Details: die Aetzungen, Tauschirungen, Ciselirungen, die Ornamente des in Edelmetall und Eisen treibenden Feinschmieds, reiche Stickereien, Gewebe etc. etc. in einer überraschenden Schärfe.

Dresden, im October 1883.

Römmler & Jonas, (3)
kgl. sächs. Hofphotographen.

Kunst-Verein in Bremen. Große Gemälde-Ausstellung vom 1. März bis 15. April 1884.

Verkaufs-Kommission der großen Ausstellung

1882: M. 130.405.—

Nähere Auskunft durch den Conservator Herrn Max Mischel.

Wiener Kunst-Auktion.

Montag den 4. und Dienstag den 5. Februar bringe ich die bekannte

Kunst- und Antiquitäten-Sammlung

des verstorbenen Herrn

Moriz Ritter von Olz,

K. K. Hofrath und Oberpostdirektor von Ober-Oesterreich, Präsidenten des

Museums Franzisco-Carolinum in Linz etc. etc.

zur öffentlichen Versteigerung.

Die Sammlung enthält: Alte und moderne Gemälde, Manuscrite, Miniaturen, Kupferstiche und Radirungen, Bücher etc. An Antiquitäten: Porzellan, Majolica, alte Krüge, Gegenstände aus Metall, Holz, Stein, Elfenbein etc. Einogen, Tippees, prachtvoll geschnitzte Holzrahmen, Kunstmöbel etc.

Katalog und Auskünfte durch

E. J. Sawra, Kunsthändler in Wien,
I. Planengasse 7.

Antiquarische Bücherofferte.

1 Viollet le Duc, Dict. du mobilier fr. 8°. 6 Bände. Mit ca. 1400 Abbild. gr. 8°. Paris 1874. M. 200.—

M. 185.—

1 Viollet le Duc, Dict. rais. de l'Architecture fr. 8°. du XI^e au XII^e siècle. 10 Bde. Mit ca. 3000 Holzschnitten. gr. 8°. Paris 1867—70. (M. 200.—)

M. 170.—

1 Labarte, J., Hist. des arts industr. au moyen-âge et à l'époque de la renaissance. II. éd. 3 Bde. Mit 81 Tafeln, 2. Theil in Farbendr. gr. 4°. Paris 1872—75. (M. 264.—) M. 160.—

Antiq. Katalog II. Architektur, Kunst u. Kunstgewerbe, auf Verlangen gratis.

Antiquariat

für Kunstgewerbe und Architektur

Johannes Alt in Frankfurt a. M.

Joseph Baer & Co.

in Frankfurt a. M.

— Neu erschienene Kataloge: —

Lagerkatalog

132.

Griechische und römische Archäologie.

136.

Auswahl vorzüglicher Werke aus dem Gebiete der Skulptur, Malerei und Kupferstichkunde.

Erwerbungen aus der Dalberg'schen Sammlung.)

Verlag von E. A. Seemann. Leipzig.

Populäre Aesthetik

von C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage.
geb. 11 Mark.

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis XVI. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbendruck

von Heinrich Köhler, in 12 Bänden.

HEINRICH KÖHLER,

Verlag von J. E. Wesely, Leipzig.

Seit dem 1. April 1884.

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Die Mappen stellen sich als prächtige Geschenke dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M.) nach wie vor bestehen. (S)

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunst-Vereine in **Hugsburg, Stuttgart, Heilbronn am Neckar, Wiesbaden, Würzburg, Jülich, Nürnberg, Bamberg, Bayreuth und Regensburg** veranstalten, wie bisher, auch im Jahre 1884 gemeinschaftliche permanente Ausstellungen, unter den bereits bekannten Bedingungen mit die Entsendungen, von welchen hier nur diejenige hervorzuheben wird, daß alle Kunstwerke von Nord- und West-Deutschland nach **Wiesbaden**, von Ostpreußen nach **Regensburg**, vom Süden und aus München nach **Hugsburg** einzuweisen sind, und nachstehenden Turnus vor- oder rückwärts zu durchlaufen haben.

Die geübten Künstler und Kunstleuten werden daher zu zahlreicher Einreichung ihrer Kunstwerke mit dem Bemerken eingeladen, vor Einreichung von größeren und wertvolleren Bildern, unter Anserte ihres Namens und Schicktes, gefällige Mittheilung stellen zu wollen; und werden zugleich in Kenntniz gesetzt, daß im Jahre 1882 85 die Ausfälle der Vereine und Privaten ca. 60000 Mark betragen haben.

Regensburg im Dezember 1883.

(2)

Im Namen der verbundenen Vereine: der **Kunstverein Regensburg.**

Die periodischen Ausstellungen des rheinischen Kunstvereins

für das Jahr 1884 werden stattfinden zu

| | |
|--------------------------------------|--|
| Mannheim | vom 1. April bis 22. April einchl. |
| Heidelberg | vom 27. April bis 18. Mai einchl. |
| Sanau | vom 25. Mai bis 12. Juni einchl. |
| Frankfurt mit Offenbach a. M. | vom 18. Juni bis 20. Juli einchl. |
| Baden-Baden | vom 27. Juli bis 10. August einchl. |
| Karlsruhe | vom 16. August bis 31. August einchl. |
| Freiburg i. B. | vom 6. September bis 28. September einchl. |
| Mainz | vom 5. Oktober bis 31. Oktober einchl. |

Die Kunstvereine zu **Baden-Baden, Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim** unterhalten außerdem permanente Ausstellungen.

Näheres wird durch die einzelnen Kunstvereine oder den Unterzeichneten bereitwilligst mitgetheilt werden.

Frankfurt, im Dezember 1883.

(3)

Dr. Müller, Scheinert Oberbaurath,

3. J. Präsident des rheinischen Kunstvereins.

Medaillist unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Hermann.

Druck von August Pries in Leipzig.

Verlag von
Bruno Lemme in Leipzig.

Kunstübende FRAUEN

von
J. E. WESSELY.

Folio mit 28 Lichtdruckreproduktionen und 10 Bogen Text auf ff.

Kupferdruckpapier mit farbiger Randeinfassung gedruckt.

Preis 30 M., auf Büttenpapier 40 M.
Einband hochelegant.

Dieses Prachtwerk ist als Geschenk-artikel für Frauen und Jungfrauen höherer Stände ganz besonders zu empfehlen. (6)

Hugo Grosser, Kunsthandlung,
Leipzig, Langestr. 37. II.
Specialität: Photographien.

Vertretung und Musterlager der ersten photogr. Anstalten des In- und Auslandes, wie Ad. Braun & Co. in Dornach — G. Brogi in Florenz — Fratelli Alinari in Florenz — C. Naya in Venedig u.a.m. **Reproduktionen** von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuer Meister, Fresken und Statuen aller bedeutenden Museen Europa's. **Ansichten nach der Natur** von der Schweiz und Italien, (neu: die Gotthardbahn von Braun & Co.) **Architekturen. Studien für Künstler**, darunter besonders männliche, weibliche und Kindermodelle nach dem Leben, in Kabinet-, Oblong- und Salonformat (letzteres neu). Kataloge. Musterbücher. Billigste Baarpreise. Prompte Lieferung. (14)

Die Frühlings-Ausstellung
des Kunst-Vereins in Hamburg findet
statt vom

5. April — 18. Mai.

Einsendungstermin 20. März.

1) Der Vorstand.

G. Eichler,

Plastische Kunstanstalt und Gipsgiesserei.
Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne **Skulpturen.**

v. Stoschische **Daktyliothek** mit

Winckelmann's Katalog.


Mittelalterliche Medaillen v. Pisano,

Dürer u. a. (1)

— Ausführl. Katalog gratis franko.

von Prof. Dr. E. von
Lutten. Von There-
sienmeyer, Lederer
die Verlags-Handlung in
Leipzig, Griebenau
zu richten.

7. Februar



Die Preise der Zeitschrift
für bildende Kunst
sind in jedem Bande
zu finden.

1884

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jed. Wochs am Donnersta von Jahr zu Jahr Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 1 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen postanstalten.

Verlag: M. Rosenberger, Verleger in Gießen, S. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145.

Jahrig V. 11598–1544 ist der ästhetische Baumstammbaum des Schlosses, er umgibt daselbe mit genossigen Mäuren und hohen Thürmen. Nach ihm wird der Zubau gebauet, nennt das Wirtshausgebäude des Schlosses mit enthält die Küche, Malerei u. s. w. Als Baumeister war Moriz Voder Voder, Voder, (bata, m) seit 1538; ohne Zweifel der Sohn des oben genannten Moriz Voder (Vodner). Man findet an den verschiedenen Bauten des Schlosses nicht weniger als dreihundert Jahreszahlen, welche Zeugnisse um die Zeit des Fürstlichen Voder V. sind. Martin Yuther, welcher 1545 einer Blind in Heidelberg wurde, rühmt in einem Briefe an Spalatin den Reichtum der Zierden und das gefüllte Zeughaus. Über die Lage des Schlosses wird noch geschrieben. Rosenberg verweist auf einen besonderen Exkurs über diese Frage, in dem im Verlauf seines Werkes öfter thut, ohne jedoch später darauf zurückzukommen.

Die glanzvolle Periode des Schlosses ist die Regierungszeit der Pfalzgrafen Friedrich II. und Otto Heinrich. Friedrich vollendet die Bauten seines Vorgängers, er ließ auch den leider schon sehr verwitterten Kamin anfertigen, ein Prachtstück der Dekoration, welcher im ersten Stockwerke des Kuppelbaues steht. Als sein Baumeister wird Jacob Haider genannt; urkundlich können ihm zwar keine bestimmten Bauteile zugeschrieben werden, doch ist er ohne Zweifel an dem Bau des sogenannten Neuen Hofes beteiligt. Friedrich hat sich zum Mittelpunkt einer kleinen Litteratur gemacht, die einzig und allein seiner Verherrlichung gewidmet ist. Es ist dies: seine Biographie von Hubertus Thomas Voderius, die Beschreibung seiner Vermählung von Peter Harer und die Schilderung der Feier seines hundertjährigen Geburtstages von Nicolaus Eisner. Jedem dieser litterarischen Denkmale hat der Verfasser ein besonderes Kapitel gewidmet.

Ein weiterer Abschnitt ist betitelt: „Einführung des Heidelberger Schlosses in die Weltlitteratur 1550–1560“. Wir finden hier eine eingehende Würdigung und Beschreibung der Stadtansicht in der Kosmographie des Sebastian Münster, auf welche der Verfasser großen Wert legt. Er hat sich der Mühe unterzogen, diese Abbildung des Schlosses, nachdem dieselbe auf photographischem Wege bedeutend vergrößert worden war, in einen Grundriß zu übertragen, um die Lage der einzelnen Gebäulichkeiten nachweisen zu können. Die Zeichnung muß um so mehr für authentisch gelten, als sie durch den Pfalzgrafen Otto Heinrich selbst für das Werk geliefert worden ist. Der Autor geht an der Hand dieser Zeichnung jedes einzelne Gebäude genau durch und kommt zu interessanten topographischen Resultaten.

Was die Baugeschichte des Otto-Heinrichbaues betrifft

sich der Verfasser nicht ein.¹⁾ Wir vermissen auch den Abdruck des auf S. 160 versprochenen Kontrakts mit Alexander Collins, welcher zuerst einiges Licht auf die vielfach bestrittene Baugeschichte des Otto-Heinrichbaues geworfen hat.

Die nun folgende Periode der Pfalzgrafen Friedrich IV. und V. ist besonders baugeschichtlich interessant. Es werden uns da die vorhandenen Urkunden über die Errichtung des Friedrichbaues mitgeteilt. Wir lernen daraus, daß um die Ausführung des Bilderschmuckes sich verschiedene Bildhauer beworben haben, und zwar zunächst Jakob Müller in Heilbronn, dann die Meister Gerhardt in Mainz und Jacob, ein Niederländer, damals in Stuttgart, schließlich auch ein Stephan Fald in Pforzheim. Von diesen allen reüssirte aber keiner, und die ganze Arbeit wurde laut Vertrag vom 27. Januar 1604 dem Meister Sebastian Götz von Chur übertragen, welcher für den Herzog von Bayern in München „ein Stüblin oder Kapell“ gemacht. Er arbeitet daran mit 6–8 Gefellen bis zum Jahre 1607. Derselbe hat auch später das leider zerstörte Grabdenkmal für Friedrich IV. für die heil. Geistkirche zu Heidelberg gefertigt. Als der Baumeister des Schlosses ist ohne Zweifel jener Johannes Schoch zu betrachten, welcher urkundlich noch vor der Grundsteinlegung des Schlosses in Heilbronn erscheint, um daselbst Steine brechen zu lassen. Vorsichtigerweise geht Rosenberg nicht näher darauf ein; wir möchten aber noch anführen, daß in Heilbronn selbst das im Jahr 1600 erbaute alte Schlachthaus ein Steinmetzzeichen mit den Ziffern H. S. trägt, was wir behufs weiterer Forschungen hier abbilden wollen.²⁾



Ungefähr zu gleicher Zeit fertigt ein Hans Schoch den Übersatz für einen Bau, welchen der Herzog von Württemberg vor hat, zu Heilbronn.

Nach alledem müssen wir wohl annehmen, daß sowohl beim Otto-Heinrichbau als auch beim Friedrichsbau die eigentlichen Baumeister nur im Sinne von Wortmeistern aufzufassen sind, und daß die Visirungen dazu von den Bildhauern gefertigt wurden. Die Ornamentation des Friedrichbaues hat auffallend mehr den Charakter der deutschen Renaissance als der Otto-Heinrichbau, die Prachtfassade des Niederländers

1) Vergl. hierüber den Vorles in der Zeitschrift erscheinenden Aufsatz von Th. Alt. Ann. d. Med.

2) S. auch Klemm, Württembergische Baumeister und Bildhauer, S. 165.

Alexander Selins, und ihm müssen wir wohl den Vöthenanteil lassen, als dem eigentlichen Inventor.¹⁾ Daß an einen italienischen Baumeister nicht zu denken ist, hat schon Stark erkannt: wir machten aber den spezifisch niederländisch-flämischen Charakter der ganzen Decoration noch mehr betonen, als dies seither geschehen ist.

Hinlänglich bekannt ist, daß später auch Friedrich V. den Antwerpener Maler Jacques Aeuquieres und den Franzosen Salomon de Gaus beschäftigte. Der letztere führte die großartigen Gartenanlagen aus, worüber im Jahre 1620 ein besonderes Werk erschienen ist. Auch der durch den Bau der Nürnberger Fleischbrühe bekannte Peter Karl baute an den Festungswerken des Schloßes.

Der Nachfolger Friedrichs V., Karl Ludwig, stellte das Schloß, welches durch die Stürme der dreißigjährigen Kriege viel gelitten hatte, wieder her. Es wird 1688 abermals verunstet, durch Johann Wilhelm sofort wieder notdürftig hergestellt; aber kaum ist der Otto-Heinrichsbau wieder wohndlich eingerichtet, geht von neuem alles in Flammen auf, 1693.

Die Regenten des 18. Jahrhunderts haben sich wiederholt mit Projekten für die Wiederherstellung des Schloßes beschäftigt; es kam aber keines derselben zur Ausföhrung.

Am Schlusse des Buches werden die Heidelberger Schloß-Litteratur und die Abbildungen des Schloßes chronologisch zusammengestellt. In besonderen Ertursen sind dann noch die am Schloße vertremmenden Jahreszahlen, Inschriften und Wappen zusammengestellt, was sehr dankenswert ist; nur wäre es wünschenswert gewesen, wenn auch die Inschriften in ihrem Wortlaute mitgeteilt worden wären. Die illustrative Ausstattung mit Initialen, Kopf- und Schlußleisten, zu welchen immer Motive aus dem Schlosse verwendet worden, sind von dem Maler Verche aus Düsseldorf tempenirt. Besonders anziehend ist das Dedikationsblatt; ein Schriftsteller übergiebt dem Kurfürsten Philipp dem Aufrichtigen sein Werk, nach einer Miniatur der Heidelberger Universitätsbibliothek vom Jahre 1480. Das Titelblatt ziert eine Medaille des Kurfürsten Philipp Wilhelm auf die Zerstörung der Pfalz von 1688.

Die noch vielfach dunkle Baugeschichte des Schloßes ist durch dieses prächtig ausgestattete Werk wesentlich bereichert worden. Möchte der Verfasser uns recht bald mit den versprochenen weiteren Aufschlüssen erfreuen!

Max Bach.

Charles B. Curtis. Velazquez and Murillo.

A descriptive and historical catalogue of the works of Don Diego de Silva Velazquez and Bartolome Esteban Murillo. London, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington. New-York, J. W. Bouton. 1883. 8.

Im Vorwort berichtet der Verfasser, daß er ursprünglich die Absicht gehabt, die Werke der beiden Hauptmeister der spanischen Malerei in einem nicht bloß „historischen und beschreibenden“, sondern zugleich „kritischen“ Kataloge zu behandeln; später jedoch sei ihm die Beigabe von kritischen Anmerkungen über die Bilder teils unnötig, teils unthunlich (impracticable) erschienen, unnötig in Bezug auf die in öffentlichen Sammlungen aufbewahrten Werke von anerkanntem Wert, unthunlich in Bezug auf die in Privatbesitz befindlichen. Von einer kritischen Besprechung der letzteren habe er hauptsächlich aus persönlichen Gründen, aus Rücksicht auf die Eigentümer absehen zu müssen geglaubt; man müsse solche Bilder entweder loben oder über sie schweigen. (It is impossible to avoid feeling a certain delicacy or bias in speaking of what one has seen in houses where he has been hospitably received and entertained.) Überdies seien die äußeren Umstände, unter denen man Bilder in Privatsammlungen sehe, ihre Aufstellung und Bedeutung, nicht selten so ungünstig, daß es schwer falle, zu einem bestimmten Urteil über sie zu gelangen.

Aus purer Höflichkeit auf alle Kritik verzichten, das heißt die Urbanität allerdings etwas weit treiben. Das wissenschaftliche Recht der Kritik ist denn doch den Pflichten der Kourtoisie nicht so ohne weiteres unterzuordnen. Indessen mag mancher, der sich in Bezug auf private Kunstsammlungen in ähnlicher Lage wie der Verfasser befunden hat, die persönlichen Rücksichten desselben begreiflich finden, und auf jeden Fall ist es besser, aus solchen Rücksichten zu schweigen, als aus eben solchen zu loben.

Die Aufgabe, auf die sich der Verfasser beschränkte, hat er sehr zweckmäßig und mit vieler Sorgfalt behandelt. Die Beschreibung der Bilder enthält in knapper Form, was zu ihrer Kennzeichnung erforderlich ist. In der Geschichte derselben ist schwerlich ein erwähnenswertes Moment zu vermissen; die Angaben über die früheren und jetzigen Eigentümer der Gemälde, ihre verschiedenartigen Reproduktionen, über die Versteigerungen u. s. w. sind mit großer Genauigkeit zusammengestellt. Die hinsichtlich zahlreicher Bilder beigebrachten litterarischen Notizen sind besonders willkommen. Leider entgingen dem Verfasser die Bemerkungen Otto Mündlers über die in Frage kommenden Gemälde der Münchener Pinakothek; er hielt sich bezüglich der letz-

1) Vergl. dagegen Alt, a. a. O., S. 105 ff.

Anm. d. Red.

tenen 1871 sich an den Marggräflichen Katalog von 1866. Wundtlich eröffnete Wundtler seine Besprechung der Münchener Sammlung (Reizenmenen und Wundtungen zc. IV.) mit einer Kritik der spanischen Abteilung: das früher dem Minillo, in dem genannten Kataloge dem Villavicencio zugeschriebene Bild „Hier kniefende Bettelknaben“ Nr. 358, erkannte er für eine Arbeit (Gevaert Attribut): das Porträt des Kardinals Heinrichs (Nr. 367), das bei Marggraf und Curtis als der einzige echte Velazquez der Münchener Pinakothek angeführt ist, hat Wundtler mit richtigem Recht aus der Reihe der Werke dieses Meisters gestrichen, in einem anderen Bildnis (Nr. 366, bei Curtis irrtümlich 336), welches Marggraf früher ganz allgemein als „Wert der spanischen Schule“, später als „Kopie nach Velazquez“ bezeichnet hatte, erkannte er ein Werk des letzteren und zwar ein Selbstporträt desselben. Ferner machte Wundtler in der erwähnten Besprechung zuerst auf das interessante, den Herzog von Olivares darstellende Reiterbildnis von Velazquez aufmerksam, welches sich damals unter anderem Namen in Zwickau befand und 1870 in die Münchener Pinakothek aufgenommen wurde. Außer diesem Bilde fehlt in dem Curtisschen Kataloge auch das dem Velazquez zugeschriebene Porträt der kleinen Infantin Maria, Tochter Philipps IV. (vielleicht Kopie), welches, gleichfalls 1870, aus dem „Depot“ der Pinakothek in diese gebracht wurde.

Die seit 1882 in der k. k. Galerie zu Wien neu aufgestellten Werke des Velazquez und das für das Berliner Museum 1879 erwerbene Bildnis eines spanischen Hofsverges, von demselben Meister, sind in dem Kataloge noch nicht erwähnt.

Von verschiedenen Werken beider Meister und vielen denselben zugeschriebenen Bildern, die als nicht bekannt sind oder für zweifelhaft gelten, giebt Curtis ein besonderes Verzeichnis, das sehr zweckmäßiger Weise durch kleineren Fund in Darstellungen von dem Verzeichnis der übrigen Bilder unterschieden ist. Den Schluß des Ganzen bilden kurze Notizen über die wichtigsten Schüler beider Meister, eine Bibliographie und ein Index, der die Brauchbarkeit des verdienstlichen Buches sehr wesentlich erhöht.

Was den vollen Namen des Velazquez betrifft, so wird die Annahme Stirlings, daß derselbe Diego Rodriguez de Silva y Velazquez gelautet habe, als unbegründet bezeichnet. Der Künstler nannte sich entweder, nach damaligem spanischen Gebrauch, nach dem Namen seiner Mutter einfach Velazquez oder, wenn er diesen Namen mit dem des Vaters verband, Diego de Silva Velazquez. Diese Form findet sich in mehreren von Garce del Valle veröffentlichten Tetra-

menten. (Documentos inéditos para la historia de las Bellas Artes en España. Madrid. 1870.)

— ck —

A. E. Ein neues Kunstblatt. Am 6. Januar d. J. erschien in Rom die erste Nummer einer Wochenchrift *L'Art en Italie*, welche sich ausschließlich mit der italienischen Kunst, Literatur, Malakologie, mit dem Theater und dem Kunstgewerbe beschäftigt. Als Chefredakteur zeichnete die erste Nummer Herr M. Durand. Als Mitarbeiter werden folgende Namen genannt: Graf des Dorides, der Bildhauer Graf Prosper d'Epinau, Raffaele Creulei, Sekretär des Kunstgewerbemuseums in Rom, der römische Jigaro-Korrespondent Neri, der Chefredakteur der *Italie*, Gardouin, der Fürst Baldomare Descalchi, Präsident des internationalen Künstlervereins in Rom zc. zc. Im Artfeln über bildende Kunst enthält die erste Nummer einen Aufsatz über das jüngst vom Louvre erworbene, dem Raffael zugeschriebene Bild: „Apollon und Marinas“ von Dorides, eine Studie Creulei's über die italienischen Majoliken, einen Bericht Durand's über den Atrium und die Arbeiten des Bildhauers Giulio Monteverde in Rom und eine Beschreibung der neuen Fassade von Sta. Maria del Fiore in Florenz von M. Pasquale. Das Blatt wird, wie gesagt, wöchentlich erscheinen, in zwölf dreißigtägigen Quartalen. Der jährliche Preis ist für das Ausland 12 Francs.

Nekrologe.

Reinhold Braun †. Die Kolonie schwäbischer Künstler in München hat durch das am 22. Januar erfolgte Ableben des Genremalers Reinhold Braun einen empfindlichen Verlust erlitten.

Reinhold Braun war am 25. April 1821 als der Sohn eines Beamten in Altensteig im württembergischen Schwarzwalde geboren und siedelte, zehn Jahre alt, mit seinem Vater infolge dessen dienstlicher Verlegung nach Schwäbisch-Hall über. Vom Vater für die Beamtenlaufbahn bestimmt, begann er die üblichen Studien, erwirkte es aber bald danach, daß er seiner Neigung gemäß sich der Kunst widmen durfte, und besuchte nun gleichzeitig die Kunst- und die polytechnische Schule in Stuttgart von 1836 an, wobei er das Fach der Schlachtenmalerei in Aussicht nahm.

Im Jahre 1844 zog Reinhold Braun nach München, schloß daselbst mit dem Tiermaler Friedrich Volk enge Freundschaft und folgte eine Zeitlang der Kuntrichtung des Fremdes. Da erweckte der heldenmütige Kampf der Schleswig-Holsteiner in Braun die alte Lust an der Schlachtenmalerei, doch war es ihm nicht gegönnt, dem heißen Verlangen, das ihn nach dem Norden zog, zu folgen. Dagegen fand er ein Jahr später Gelegenheit, im Hauptquartier des Prinzen Wilhelm von Preußen, nunmehrigen deutschen Kaisers, den Feldzug gegen die Aufständischen in Baden mitzumachen und dabei schätzbare Material zu sammeln, das er in einem Bilde „Das Gefecht bei Waghäusel“ für den Prinzen Friedrich Karl von Preußen und in mehreren „Scenen aus dem Lager der württembergischen Truppen bei Gernsbach“ verwertete.

Nach der Rückkehr des Friedens wendete sich Reinhold Braun wieder der Idylle zu, wurde aber zwischendurch vom Könige von Württemberg und dem Großherzoge von Sachsen-Weimar wiederholt mit Aufträgen auf Schlachtenbilder betraut.

Hier, heißt der König Weinhaus des Leinen, Landtag, der die
 und die Natur erreicht, auf die und die Natur
 und die Natur erreicht, auf die und die Natur

Dr. Hermann Ohrenberg.

Kunstvereine.

1. Der Kunstverein in Bamberg hatte am 14. Dezember
 1887 das Jubiläum seines 25. Bestehens gefeiert. Er
 wurde am 13. Dez. 1827 von dem damaligen Kunstverein
 unter der Leitung des Herrn Dr. J. H. v. L. gegründet und
 ist seitdem in der That ein Institut geworden, das die
 Kunst in Bamberg zu fördern und die Kunstwerke der
 Kunstwerke der Kunstwerke der Kunstwerke der Kunstwerke
 der Kunstwerke der Kunstwerke der Kunstwerke der Kunstwerke

Sammlungen und Ausstellungen.

Im Museum für Kunst und Kunstwerke ist seit einem
 Jahr ein großer Wandel eingetreten. Am 1. Januar
 1888 ist der Museum für Kunst und Kunstwerke
 in Bamberg in die Hände des Herrn Dr. J. H. v. L.
 gekommen. Der Herr Dr. J. H. v. L. hat die
 Sammlung von Kunstwerken in Bamberg
 in die Hände des Herrn Dr. J. H. v. L. gegeben.
 Der Herr Dr. J. H. v. L. hat die Sammlung
 von Kunstwerken in Bamberg in die Hände
 des Herrn Dr. J. H. v. L. gegeben. Der Herr
 Dr. J. H. v. L. hat die Sammlung von Kunstwerken
 in Bamberg in die Hände des Herrn Dr. J. H. v. L.
 gegeben. Der Herr Dr. J. H. v. L. hat die
 Sammlung von Kunstwerken in Bamberg in die
 Hände des Herrn Dr. J. H. v. L. gegeben.

Vermischte Nachrichten.

Hier, die internationale Kunstausstellung in Mün-
 chen und im Ort des Kultusministeriums wieder so
 eingeseht. Bisher wurde dieser Betrag nur als Garantie-
 summe bezeichnet. Jetzt aber hat die Kommission der Münchener
 Künstlergenossenschaft vor, in welcher gebeten wird, diese Summe
 zum Besten der Kunstausstellung in München zu verwenden,
 da sonst die Gefahr vorliegt, daß Berlin der Stadt Mün-
 chen den Rang ablaufe. Der Referent Dr. Mittler wollte die
 Klausel beibehalten, aber von der Einziehung nach Ablauf der
 Finanzperiode Umgang genommen wissen, wenn innerhalb
 derselben eine Rückerstattung nicht stattgefunden habe. Die
 Kunstausstellungen seien allerdings Modelache, aber nicht zu
 entbehren, und man müsse dahin trachten, daß München
 seinen Ruf erhalte. Gewisse Mißstände aber müßten ferne-
 gehalten werden. Schließlich wurde die Summe ohne Klausel
 bewilligt.

Hier, die Vollendung des Neubaus der Münchener Kunst-
 akademie ist durch die Finanzaußschußsitzungen der Abgeord-
 netenkammer über das Budget des Kultusministeriums in
 nahe Aussicht gestellt. Man erinnert sich, daß sich die königl.
 Staatsregierung seiner Zeit durch die Person des Ministers
 v. Luz verpflichtete, um die vom Landtage angebotene Summe
 zu erhalten, daß aber seit nun fünf Jahren der Bau wegen
 Mangels an Geldmitteln nicht mehr weitergeführt werden
 konnte und noch zur Stunde unvollendet ist. Das Projekt
 fand von Anfang an zahlreiche Gegner und zwar namentlich
 in künstlerischen Kreisen, in denen man im Hinblick auf das an
 der Akademie herrschende System die Heranbildung eines

Künstlerproletariats der schlimmsten Art fürchtete und noch
 fürchtet und der Meinung ist, die wahren Interessen der
 Kunst könnten durch Ankauf von Kunstwerken, Bestellungen
 von solchen und durch Stipendien-Bewilligung weit fruchtbarer
 gefördert werden. Aber auch die entschiedensten Gegner des
 Baues müssen sich nun sagen, daß man den zur Stunde nur
 in einzelnen Teilen benutzbaren Bau unmöglich verfallen
 lassen könne. Ein paarmal legte die Regierung dem Land-
 tage ein Nachtragspostulat für den Ausbau vor, daselbe
 wurde aber jedesmal abgelehnt. Jetzt liegen auf Veranlassung
 von Münchener Liberalen mehrere Petitionen um den Aus-
 bau ein, der im Interesse des bezüglichen Stadttheiles doppelt
 dringend geboten erscheint, und der Finanzausschuß der Ab-
 geordnetenversammlung beschloß, dieselben der Staatsregierung zur
 Berücksichtigung zu übergeben, nachdem Herr v. Luz sich be-
 müht hatte nachzuweisen, daß er an der Kostenvoranschlags-
 überschreitung keine Schuld trage. Herr v. Luz hofft, die zur Ver-
 fügung stehende Summe von 380 000 Mark werde zur Fertig-
 stellung des Baues ausreichen, und erklärte sich bereit, die
 bezüglichen Kostenvoranschläge vorzulegen.

Hier, für die im französischen Kriege gefallenen Bayern
 soll bei Tröschweiler ein Landesdenkmal errichtet werden.
 Die Sammlung ergab nur 37 000 Mark, die natürlich nicht
 ausreichen. Auf Ansuchen des Centralkomitees wurden
 5000 Mark per Jahr bewilligt.

2. Die Mariabethen-Kapelle zu Bamberg, ein einfacher,
 aber zierlicher gotischer Bau, welcher seit der Säkularisation
 als Ruine mitten in der Stadt stand, wurde im verflossenen
 Sommer sorgfältig restaurirt, und Bamberg hat dadurch ein
 freundliches, künstlerisch nicht uninteressantes Gotteshaus
 wiedergewonnen.

Die Münchener „Neuesten Nachrichten“ bringen folgen-
 den poetischen Nachruf:

Lorenz Gedon.

So kernig schienst Du uns, so wetterhart,
 Ein köstlich Bild urfrischer Gegenwart;
 Ein Baum, an Stamm und Wurzel unbewegt,
 Ob auch der Sturm in seinen Wipfel schlägt;
 Und schon, da kaum Dein goldner Herbst die Welt
 Zur Ernte lud, hat Dich der Tod gefällt.

Die Schlange, die sich durch die Zeiten schlingt,
 Vieltausendfach der Menschheit Leib umringt,
 Die stets beneidet, was zu leben wagt,
 Grausam hat sie auch Deine Kraft zernagt.

Du warst ein rechter Sohn vergangner Zeit,
 Der Lieblich alter Kunst und Herrlichkeit;
 Und dankbar nimmst Du, was die Mutter Dir
 Als Erbe hinterließ in Schmutz und Zier,
 Der Mitwelt und der Nachwelt edles Gut,
 Mit sorgsam kluger Hand in sichere Hut.

Schatzmeister warst Du in der Schönheit Reich;
 Doch Kenner auch und Könner allzugleich.

Das feine kunstvoll reizende Gerät,
 Das Wandbild in stolzer Majestät,
 Den Prachtpalast, den feierlichen Saal,
 Aufstrebend nahm zum höchsten Ideal,
 Von Dir erdacht, gebildet und erbaut,
 Wie froh bewundernd haben wir's geschaut!

Wie oft hast Du die festlich heitre Nacht
 Verschönt durch der Erfindung Zauberkraft;
 Wenn Dein Genie den altgewohnten Raum
 Der Wirklichkeit entrückt zu holdem Traum;
 Wenn Du die Halle formenreich geschmückt
 Und glücklich warst, weil andre Du beglückt!

Dem brüderlich und fest und liebwarm
 Umschläng die Gegenwart Dein starker Arm.
 Voll Mut, voll Ungestüm, doch zart gesinnt;
 Im Ernst ein Mann, in Fröhllichkeit ein Kind;
 Ein Mann, der in der That aeniat, des Lebens Feind;
 Ein glühend Herz warst Du, ein treuer Freund;
 Dazu ein wacker Gelehrter, deutsch und echt.
 Heil jeder Stund', die ich mit Dir verzecht!

Am alten Teutoburger Walde sahn
Wir uns zuletzt. Ich ging mit Dir zur Bahn
Du sprachst: „Mir Wiedersehen!“ — Zeit rollt der Lauf,
Der Dich für ewig in die Fernen trug.

Adi, liebster Freund! Ein Det. von meinem Stuhl
Nimmst Du mit fort und laß mich mehr zurück

Wilhelm Buch.

Zeitschriften.

The Academy. No. 611.

The Ornamental Arts of Japan. Von C. M. Mackhouse. The Italian pictures at Burlington House. Von J. P. Richter. Letter from Egypt. Correspondence. Some pictures at Burlington House. Von J. S. Shedd. (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 1.

Histoires de Voleurs. La collection Petrosini. L'Art moderne et le Journal des Beaux-Arts. — Malles et ses antiquités.

L'Art. No. 472.

La comédie posthume de Diderot. Von Champfleury. Le cabinet des ornements. Von J. Charley. (Mit Abbild.)

The Magazine of Art. Februar.

Some pictures of children. Von C. M. Mackhouse. (Mit Abbild.) — Francesca da Rimini. Von Julia Cartwright. — Algiers. Von J. A. Blaikie. (Mit Abbild.) — Art and utility. Von W. T. Birchbeck. — More about Vegetarianism. Von M. Wallace-Dunlop. (Mit Abbild.) — The Artist in fiction. Von Katharine de Mattos. — The line of Christ. Von W. J. Loftie. (Mit Abbild.) — Sculpture at the Comédie.

Revue des Arts décoratifs. No. 7.

L'étude des ornements. Von J. Passerat. (Mit Abbild.)

Gewerbehalle. 1884. 1. u. 2.

Decorative Motive, entworfen von Prof. C. Schick. — Spiegelconsolen und Polsterstuhl. — Ornamentale Motive von Buchdecken und geätzten Kassetten. — Kaffeeservice (Stil Louis XIII.) — Schränkchen, (Stil Louis XIV.) — Details von P. Vischers Sebaldsgrab. — Skizze zu einer Fassade von H. Holbein d. J. — Plafonds entw. v. Gebr. Jeremias. — Schmiedeeiserner Kandelaber und Wandarm, entw. v. C. Zaar. — Allegorie: Tod und Leben, entw. v. L. Theyer. — Spiegel, entw. v. Prof. C. Schick. — Uhr, Leuchter und Nautilus v. P. Stötz & Co. — Leuchte (Stil Louis XVI.). Bodenfliesen aus dem bayer. Nationalmuseum.

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde. No. 1.

Fundberichte aus Martigny. Die Wandmalerei der Antonierkirche in Bern. — Zur Statistik schweizerischer Kunstdenkmäler. Von J. R. Rahn.

Zinschriftenfund in Norin.

Wie erhalten die nachstehenden Zinschriften.

Gedachte Redaktion!

Bei dem angedachten Zinschriftenfund in Norin haben wir nicht, stelle ich mich, die Zinschriften der nachstehenden Worten Aufnahme in die Zinschriften gefunden wollen.

Es ist ersichtlich bei dem Zinschriftenfund in Norin, dass die Zinschriften heute ergriffen hat, in den Zinschriften der nachstehenden Worten Aufnahme in die Zinschriften gefunden wollen. Es ist kein Schlimm darauf verfallen ist, den Boden der Stadt des Zinschriftenfund in Norin zu durchsuchen. Es ist kein Schlimm selbst, der das Studium der Gedichte des Homer zur Sammlung seines Lebens gemacht hat, aber das Studium und auch die Aufnahme alsbald annehmen. Erinnerung an die Zeit mit. Es ist nicht demselben Tag, an dem man nicht auf meinen Spaziergängen oder auch in das Haus kommen, gewissene Zinschriften, die man auch in den Zinschriften, Denksteine mit Zinschriften bringt, die auf den Boden der Zinschriften des Zinschriftenfund in Norin zu durchsuchen. Es ist kein Schlimm, die Zinschriften der nachstehenden Worten Aufnahme in die Zinschriften gefunden wollen. Es ist kein Schlimm, die Zinschriften der nachstehenden Worten Aufnahme in die Zinschriften gefunden wollen.

Die eine sagt:

ΦΡΟΙΛΙΤΑ — Ι

„Die Zinschriften der nachstehenden Worten Aufnahme in die Zinschriften gefunden wollen.“

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΑΝΤΕΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΑΝΤΕΝ

„Heilig allen Göttern dieser Altar.“ Sie ist die erste, die auf Norin mit einer „Heiligen Göttern“ angedachten Zinschriften gefunden worden ist, so daß ein Kultus des Pantheon nunmehr und auch für das alte Norin begünstigt sein kann werden darf. Professor Romano, für alle hiesigen lokalen Fragen die beste Autorität, erklärte die Schriftzeichen der beiden Steine als ungefähr dem 3. Jahrhundert v. Chr. angehörig. Da ich der Ansicht bin, daß dergleichen „Spuren ordnender Menschenhand“ doch nur im Zusammenhange mit der Ortschaft, für die sie ursprünglich bestimmt waren, ihre eigentliche Bedeutung bewahren, schenke ich sie dem hiesigen Museum, wo sie also künftige Forscher zu suchen haben werden.

Norin, 18. Januar 1884.

Alexander Warsberg

Inferate.

Die

Wanderansstellung des Pfälzischen Kunstvereins

wird für das Jahr 1881 in der Zeit vom 1. April bis Mitte Juli stattfinden. Die auszustellenden Kunstwerke müssen spätestens bis 20. März unter der Adresse: „An den pfälzischen Kunstverein in Speier“ daselbst eingetroffen sein. (1)

Näheres wird durch den unterzeichneten Ausschuss gerne mitgeteilt werden. Speier, den 28. Januar 1881.

Der Ausschuss des pfälzischen Kunstvereins.

G. Eichler.

Plastische Kunststadt und Gipsgießerei.

Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne Skulpturen.

v. Stoschische Daktyliothek mit

Winkelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano,

Dürer u. a. (2)


— Ausführl. Katalog gratis franko.

Sandzeichnungen und Kupferstiche

alter und neuer Meister, ausgezeichnete Sammlung, zu verkaufen. Adressen behufs Zusendung der Kataloge erbittet

E. Hofmeister, Bürgermeister a. D.

(1) in Reustadt a. Orla.



Modellirwachs

nach Rezept des Bildhauers Herrn Leo Buch, und von Autoritäten als unübertreffbar anerkannt, empfiehlt (1)

die Wachswarenfabrik

Joseph Gertler, Dürensdorf.

L. Cranach's

Wittenberger Heiligthumsbuch von 1509

ersch. W. 15, gebunden M. 18

ist nunmehr in neuer Auflage, auf fleckenlosem Büttenpapier, erschienen und wird der **Umtausch** von Exemplaren der ersten, letzten Auflage gegen solche der zweiten Auflage von jeder Buchhandlung gern besorgt.

München und Leipzig.

G. Sirth's Verlag.

Verlag von Georg Weich in Heidelberg.

A. J. Winkelmann's Gedächtnis-Kunst-Altertums.

Alt. einer Gipsplatte und einer Gipsplatte nach dem

Prof. Dr. Julius Lesing.


Heidelberg 5. März 20. 18.

Verträge

Vertrag D. 1. von
 Johann Baptist Broebes
 Verwalter des
 die Ver...
 ...
 ...

14. Februar

1884



Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für alle andern bezogen kostet der Jahrgang 1 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den Buchhändlern und Buchverlegern in Potsdam.

Verlag: Der Verlag der Zeitschrift für bildende Kunst, Berlin, Unter den Linden 10. Preis: 1 Mark. Die Zeitschrift für bildende Kunst, Berlin, Unter den Linden 10. Preis: 1 Mark. Die Zeitschrift für bildende Kunst, Berlin, Unter den Linden 10. Preis: 1 Mark.

Zur Baugeschichte Berlins.

Von Cornelius Gurlitt

Gelegentlich des Studiums der Aktenblätter Berlins sah ich mich veranlaßt, über Herange und daran anschließend auch über Schlichters Tätigkeit mich zu informieren. Bei der Durchsicht der Quellenblätter mußte ich mir wiederholt sagen, daß die vielbekannte Auffassung, welche namentlich durch die Arbeiten des bekannten Buchhändlers und Nationalisten Nicolai (Beschreibung der königl. Residenzstädte Berlin und Potsdam, Berlin 1786) beeinflusst sich findet, mit den mir als richtig erscheinenden Resultaten vielfach nicht übereinstimmte, derart, daß ich annehmen mußte, mir fehle die Einsicht in ein jene Ansichten stützendes Quellenwerk. Um mich hierüber zu unterrichten, wählte ich den einfachen Weg, vor den kompetentesten Richtern, dem Berliner Architektenvereine, in einem Vortrage meine Bedenken laut werden zu lassen, und erlangte zunächst zu meiner Freude aus der an diesen sich anschließenden Debatte, daß ich das vorhandene Studienmaterial in seinem ganzen Umfange kenne. Im Nachstehenden seien nun kurz meine von der bisherigen Auffassung der Berliner Baugeschichte abweichenden Ansichten zur Prüfung und Annahme oder Widerlegung vorgeführt.

1. Broebes ist kein Künstler.

Johann Baptista Broebes war Professor der Baukunst an der Berliner Kunstakademie. Nicolai weiß von ihm, „daß er sich beständig zum Bauen zugehörig,

zu einem großen und öffentlichen Gebenden Aufgaben und Risse gemacht hat, worin er anderer Gedanken fleißig brauchte. Weil nun mehrenteils die Entwürfe anderer Baumeister genützt wurden, so war er auf die damaligen berühmten Baumeister eben nicht gut zu sprechen.“ Bekannt ist Broebes der Nachwelt nur dadurch geworden, daß er seine bei J. Z. Maret erlernte Kunst des Kupferstechens dazu benutzte, die Architekturen, Fassaden, Schnitte und Ansichten preussischer Schlossanlagen auf die Platte zu bringen. „Diese Risse“, sagt Nicolai weiter, „dienen indessen mehr zur Reizgerde, als daß sie wirklich den damaligen Zustand der königlichen Schlösser vorstellen sollten, denn sie sind nicht allein unvollständig, sondern die meisten Risse sind niemals so ausgeführt worden, wie sie zeichnen, teils weil sie die Baumeister im Ausführen geändert, teils aus Broebes' Eigendünkel, der beständig, seiner Meinung nach, die Ideen der Baumeister verbessern wollte.“ Ferner: „Man findet auf manchen Blättern deutliche Spuren, daß die Namen der Baumeister hin und wieder ausgeschlagen und weggebrochen sind und dagegen gesetzt worden: Suivant le Dessain de Br....“ Namentlich sei dies bei der Perspektive des Entwurfes zu einem Domplage geschehen, jenem bekannten Blatt, das in dem Werke „Berlin und seine Bauten“ zum Teil reproduziert ist.

Diese Ansichten Nicolai's über Broebes hat die Berliner Baugeschichte anstandslos zu den ihrigen gemacht.

Die Stiche von Broebes erschienen nach dem Tode ihrer Autors im Jahr 1783 auf Betreiben der Witwe

der zum Zeughauser Kinnelauer Hof der Ökonomie Major. Zu erwähnen bleibt in der Zeit vom 1698 bis zum 1710, lagen mitten im 20. Jahre entworfen, aber nicht am vollständig in der Ausführung ihres Bestimmung. Sie enthalten Annahmen der müssen in einer Umänderung entstehenden Baupläne aus den verschiedenen Stadien ihrer Planung und Entwicklung. Es magst bei der 84. Blatt Friedrich Welter ein Blatt vorzudrucken, welches zeigt, daß Broebes die bauteilenden Pläne von 1700, ohne die Abicht der Funktion zu berücksichtigen, vielleicht für seine Schüler an der Wismar. Er sieht ja auch seinen Entwurf zu 1700 in Bremen, ebenfalls richter Bau nicht zu seinen Bauplänen gehört, denn, als wir von Bauhafter Emil Welter in Bremen mitleid, findet er, „französische Architektur Broebes“, welcher denselben im Juli 1656 begann, wegen schlechten und langwierigen Baues und weil er Angehöriges und Unbrauchbares beseitigt habe, so daß seine Umänderung nur Tageslicht kam, mit einer Frau das Beste und überließ die Vollendung des Werkes einem anderen. Will man also Nicolai's Meinung gutheißen lassen, so muß man annehmen, daß Broebes 20 Jahre lang heimlich sich mit dem Gedanken getragen habe, nach seinem Tode für einen neuen Künstler, für den Erbauer verschiedener preussischer Schlösser u. zu gelten, indem er die Nachrichten über die wahren Erbauer durch sein Märschwert füllte. Es wäre dies ein ebenso teuflich dummer Gedanke, als wollte uns jemand durch ein nachgelassenes Prachtwerk über die moderne Bauentwicklung Berlins glauben machen, er und nicht Stüler habe die Murren auf dem Berliner Zettel anvertraut.

Betrachten wir aber die Unterschriften unbekannt, so ist das Mittel aus den „ausgeschlagenen“ Namen sich sehr einfach. Alle Unterschriften sind gleichzeitig und korrekt, wenn auch in verschiedener Schrift ausgeführt, denn jene Blätter bestehen aus zwei Kategorien: 1. Entwürfen von fremden Meistern und 2. Konstruktionsprojekten von Broebes. Er, der selbst nicht zur Ausführung von Bauten gelangte, „drängte sich trotz dem zu derselben zu“, wie Nicolai ganz richtig sagt. Ein Beispiel sei hervorgerufen: die Darstellungen des Stadtschlösses zu Potsdam tragen angeblich zwei Unterschriften, nämlich daß das Schloß nicht, wie die Unterschrift lautet, nach Zeichnungen von Broebes, sondern nach solchen von Nering und De Bode ausgearbeitet sei, und daß die Zeichnungen mit jenen Ausführenden in Harmonie, die Bauten also entsteht nicht gegeben seien. „Ausgeschlagen“, das heißt richtiger in mit der kalten Nadel hergestellter, aber teilweise verwischter Zeichnungen, steht noch dazu, daß der unter dem nachfolgenden in der unleserlichen Name des Giebel, des Er-

bauers stehen. Wie viel einfacher ist die Erklärung, Broebes habe zu dem von Giese erbauten und daher auch ebenfalls ihm zugeschriebenen Corps de Logis ein Projekt für die Erweiterung des Schlosses gemacht, das jedoch nicht zur Ausführung kam.

Von diesem Standpunkte betrachtet, lösen sich alle Schwierigkeiten meinem Ermessen nach ohne weiteres. Die Erklärung gewinnt festeren Boden, da dem wichtigsten Quellenwerk Glaubwürdigkeit nachgewiesen ist.

Es ist nicht die geringste Veranlassung da, Nicolai's Meinung als eine auf attennmäßigen Material beruhende zu erklären. Es steht mitbin nur ein Erklärungsversuch der Eigentümlichkeiten des Broebeschen Werkes dem anderen gegenüber.

2. Der Entwurf des Zeughauses stammt nicht von Nering, sondern von François Blondel.

Nimmt man die Wichtigkeit der Unterschriften in Broebes' Werk an, so muß man auch diejenige, welche unter dem ersten Entwürfe zum Zeughause sich findet, einer größeren Beachtung würdigen, als bisher geschehen. Dort heißt es: „Façade de l'Arsenal Royal de Berlin du Dessin de M. Blondel, conduit par N. N. Arch. Grunberg Sehr Bot“ (das ist Nering, Grüneberg, Schütter und de Bode). Soweit wir die Baugeschichte des Zeughauses kennen, ist dies durchaus terrett. Es giebt meines Wissens nicht den geringsten attennmäßigen Nachweis, daß Nering den Bau entworfen habe. In den bei Jerem. Wolff in Augsburg erschienenen Etichen Berliner Bauwerke heißt es fast durchgehends: das von dem oder jenen inventierte Gebäude, beim Zeughause dagegen: „Das von ... Nering angefangene und von ... Bode in ... Perspektive... gebrachte Zeughaus.“ Marperger sagt „Nering ist auch derjenige, welcher das ... Zeughaus in Berlin angelegt.“ Wieder ist es Nicolai, der die meiner Ansicht nach falsche Ansicht aufbringt, er habe es auch entworfen. Er sagt: „Nering hinterließ Zeichnungen zu zwei wichtigen Gebäuden, die er beide 1655 angefangen hatte.“ Das heißt doch wohl, er habe die Gebäude, nicht die Zeichnungen, angefangen. Die nachfolgenden Schriftsteller, namentlich Allden, der sicher über diese Fragen keinen attennmäßigen Beleg besaß, — sonst hätte er ihn publiziert, — malen diese mißverständlichen Zeiten mit mehr Phantasie als Kritik aus. Es müßten also innere Gründe vorhanden sein, wollte man annehmen, daß jene doch schwerlich ganz aus der Luft gegriffene Angabe des Broebes Unwahrheit sei.

Zunächst konstatiert die Berliner Baugeschichte allgemein, daß der Entwurf des Zeughauses einen überlebenden Wertigkeit früheren Werken Nerings gegenüber bezeichnet. Man hat diesen dem höheren

Bülschlag, welchen der Aufschwung der Brandenburgischen Macht jenem Künstler verlieh, zugeschrieben. Ich überlasse der unbefangenen Prüfung zu entscheiden, ob bei dem damals ansehenden ichen großen Manne ein solcher Aufschwung wahrscheinlich ist, und beschränke mich darauf, auf die Umstände aufmerksam zu machen, daß der französische Bildhauer Goult zur bildnerischen Aus schmückung des Zeughauses im Jahre 1700 berufen wurde und daß, als 1701 Cosander von Göthe sein Projekt zum Umbau des Charlottenburger Schlosses vollendet hatte, dieses zur „Approbation“ an „Madame“, also an die bekannte Prinzessin Elisabeth Charlotte, nach Paris geschickt wurde. Vergl. *Theatrum Europaeum* XV. Deutlicher laßt sich die Vorliebe für die französische Kunst am Berliner Hofe — welche nur durch Schlüters würdiges Anstehen zurückgehalten wurde — nicht ausdrücken, deutlicher nicht die Annahme widerlegen, als hätten deutsch-patriotische Rücksichten einem derartigen Anrufen einer Pariser Kunstautorität entgegengestanden.

Der gefeierteste Architekt am Pariser Hofe war aber zu jener Zeit, neben dem 1685 verstorbenen Erbauer der Vauxfassade Claude Perrault, François Blondel. 1685 erschien sein berühmtes Werk, *Cours d'architecture*, welches fast dem ganzen folgenden Jahrhundert als bevorzugtes Lehrbuch diente. Blondel war Directeur der *Académie royale d'architecture*. Der Unterschied zwischen Perraults und Blondels architektonischen Grundrissen läßt sich kurz dadurch feststellen, daß ersterer der Meinung war, die Antike habe zwar bisher das Höchste in der Kunst erreicht, doch sei es möglich und anstrengenswert, für die neue Zeit etwas Eigenartiges zu schaffen, und nicht ausgeschlossen, daß etwas ebenso schon und richtig sei, wie die Ordnungen der Griechen und Römer, daß er mithin dem Vorecstille theoretische Beredigung gab, wenn er ihm gleich in sehr gemäßigter Weise in der Praxis huldigte, während letzterer erklärte, die Antike sei der einzig richtige und unbedingt zu befolgende Ausdruck der Baukunst und jedes Abweichen ein Fehler. Aus dieser Grundidee entsprang das *Receve*. Wenn diese Anschauung befremdlich ist, der studire namentlich Brisen's Werke. Blondel stand also auf dem Standpunkte des französischen Drama's jener Zeit. Darum sind aber seine Bauten nicht mehr antiken Geistes als die Dichtungen Racine's. Denn er kannte die Antike nur aus den Ausnahmen Pignola's, Scamozzi's und Palladio's, sowie aus dem Lehrbuche Vitruvs. Mithin bedeutet Blondels Austraten ein Zurückgreifen auf die italienische Hochrenaissance, unter Abweisung aller der dieser noch eigenen Willkürlichkeiten.

Diesen Erwägungen aber entspricht auf das präziseste der Entwurf Blondels zum Zeughaus. Er die

Änderungen Schlüters und de Bodts benehmen ihn in einzelnen Teilen dieser Eigenart. Nichts von der derben und nüchternen Architektur der gleichzeitigen Niederländer! Dagegen die reinste Vermeidung jeder schamlosen Hedrenaisance.

Unter der regen Architektenschaft Berlins findet sich ebenfalls ein Nachkamm, der zu Ende des Zeughauses mit den streng nach Meduln sich richtenden Regeln, welche Blondel in seinem Lehrbuche der Architektur giebt, genau vergleicht. Man mag zu Wahl in meiner Annahme einer Prüfung unterziehen und ich will mich bescheiden, falls das Urtheil gegen mich unbilligen stellt.

Daß der von Biebes niedergegebene barede sogenannte „erste Meringsche“ Entwurf seiner phantastischen Gestaltung wegen nicht von Mering und seiner äußerlichen, unorganischen Durchbildung wegen nicht von Schlüter stammen kann, ist hier kurz bemerkt. Ich habe ihn für eine Arbeit von Biebes, in welcher er Schlüter auch in Prachtentfaltung nachstrebte oder es ihm gar zudorthun wollte.

Schluß folgt.

Neue Erwerbungen für die Galerie der Akademie zu Venedig.

Die italienische Regierung hat das Gemälde des Cima da Conegliano: „Johas mit dem Engel, S. Nicolo und S. Andrea“, in prachtvoller beiziger Landschaft, für 40 000 Fres. für die Galerie der Akademie in Venedig angekauft. Das Bild, welches im Begriffe war, nach England abzugeben, stammt aus der aufgehobenen Kirche der Abbazia della Misericordia, gehörte der Familie Moro-Lin und war seit Jahren in der genannten Galerie deponirt. Es gelang ferner, ein höchst interessantes, aus 23 Abtheilungen bestehendes Altarwerk des Bartolommeo Vivarini hier festzubalten, welches eben nach Berlin verkauft werden sollte. Dieses für die Entwicklung venezianischer Malerei wichtige Altarwerk ist mit der Bezeichnung versehen:

OPVS FACTVM VENETIIS PER
BARTHOLOMEVM VIVARIN...

(Das folgende starker Beschädigung halber unleserlich.)

Auf dem Mittelbilde ist ein Presepio dargestellt in schöner Landschaft: den Hirten im Hintergrunde vertheidigt ein Engel mit Erndtband die Vetschaft des Heils. Rechts und links folgen in je vier Abtheilungen acht Heilige auf Goldgrund; alle von leider sehr zerstörten Beschädigungen überzogen. Über dem Mittelbilde erhebt sich, dreitheilig vorspringend, ein größerer Baldachin, unter welchem dann, über die ganze Reihe als Verhüllung hervortragend, eine Pieta mit zwei

tionen in's Leben eingedrungen. Den Zweck des
 Ganges mit einem geistlichen Heiligerer Unterstützung, mit den
 demnach am Obergang dargestellten Eigenschaften des
 Geistes und der geistlichen Heiligeren. Die geistliche Heiligeren
 mit ihren geistlichen Heiligeren. Unter dem Bild des sehr
 zu einem abtödtlichen Bildnisse. Heiligeren, des Domini
 Antonii de Charitate canonici ecclesiae da Con-
 stanzio in seinem Bildnisse. 1475. Wenn
 auch im Bildnisse ein Bild des Unabwähnung hat
 bedingt, und so die Heiligeren sehr nicht erlitten
 und nicht, sondern ein Unabwähnung ganz und
 dem Werte. Gewand, im Bild die Summe
 von 10000. Mit Unabwähnung.

Einmalige Reihe interressanter alter Gemälde und
-reliefs, nach langen Vorbereitungen, ihre Anstellung
in dem Museum, durch welchen früher, ehe der Ein-
zug durch das Hauptthor wieder hergestellt wurde
(direkt nach dem Saale der Assunta), der Fremde die
Sammlungen besah. Man vereinigte hier mit diesen
aus dem Bestand, neubinzugelassenen Bildern älterer
Zeiten vielerlei Bilder der frühsten venezianischen
Schule, welche bisher verstreut da und dort in der
ganzen Galerie zerstreut waren. Es sind unter diesen
21 nun zur Anschauung gelangten Bildern folgende
besonders hervorzuheben:

1. Quadrangels, Kreuzigung. Kleine Figuren. Christus hat angetritten, alles wendet sich zum Weggehen, die drei Marien und Johannes stehen laut weinend unter dem Kreuze. Der römische Hauptmann wendet sich, ehe er den den Berg hinabziehenden bezirrenen Kriegern folgt, noch einmal gläubig nach dem Gefreuzigten um; in der Ferne, reich aufgebaut, Jerusalem. Sehr merkwürdig bei diesem hüben unberechneten Bilde das Abwärtsbreiten aller vom Mäden gesehenen Pferde, welche sich, eins hinter dem anderen, vortheilhaft vertheilern.

2. Eine Strennung der Maria in der Manderla, müßigende Engel, hinter dem Throne bezeichnet: 1375. 7 del mese marzo Clatherino pinxit. Auf Goldgrund. 1 m hoch.

3. Antonio Veneziano, ein kleines Altarbild in sechs Abtheilungen: Verkündigung, Mittelbild: Madonna, Z. (Wieland), San Giovanni in den beiden Flügeln.

4. Simon da Gusfighe: Reicher Altaraufsatz, aus neun Abtheilungen bestehend. In der Mitte das Hauptbild: die Madonna, mit ihrem schützenden Mantel eine Brüderschaft bergend. In den übrigen acht Feldern Geschichten des Bartholomäus. In langer Aufschrift bezeichnet und mit der Jahreszahl 1514 versehen. Auch dieses Altarwerk ist nie restaurirt und die Umrahmung reich bemalt.

5. Von demselben aus dem bei Belluno gelegenen

Die Organe stammenden Meister eine Tafel mit vier
Passionsdarstellungen, bezeichnet. 1396.

Hier fand auch das große Altarbild des Marco-
bellet dal Niere aus dem Tem von Ceneda Auf-
stellung, welches ichen früher in dieser Zeitschrift be-
sprochen wurde, eine Krönung Mariens mit vielen
Heiligen und Engeln vom Jahre 1436. Für dieses Bild
wurden 10000 Lira bezahlt.

Da auch einige kleinere Bilder des Semitecolo, das bekannte des Jacopo Bellini sowie Gentile Bellini's San Lorenzo Giustinian hier aufgestellt wurden, so gen'abt diese ganze Reihe einen sehr belehrenden Einblick in die älteste venezianische Kunst und ist diese Bereicherung der Galerie, in Verbindung mit anderen Neuerungen dafelbst, ein erfreuliches Zeichen des durch die Eintrittsgelder ermöglichten Fortschrittes. Die Einnahmen betrugen übrigens im letzten Jahre 17 000 Frs., 1000 weniger als im Jahre 1882.

21. 2801f.

Kunsthandel.

W. Der spätgotische Schnitzaltar in der Nikolaikirche zu Giesfeld, eins der reichsten und umfanglichsten Werke dieser Art, welche sich auf westfälischem Boden befinden, ist vor kurzem von dem Photographen Schlitzberger aufgenommen und in Lithdruck herausgegeben. Eine Erläuterungsschrift „Trunk von Velhaard & Klasing in Giesfeld“ giebt eine eingehende Beschreibung des im Jahre 1509 von einem noch nicht ermittelten Meister ausgeführten Werkes, dessen Flügel innen und außen mit Malereien (Scenen aus der Geschichte Christi und der Konstantinlegenden) schmückt sind, die ebenfalls dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts angehören und in den fünfziger Jahren restaurirt worden sind. Das Schuttbild enthält auch Nachrichten über die Baugeschichte der Kirche und die in ihr vorhandenen Werke der Kleinkunst.

Nefrologie.

Dr. v. F. Graf (Giovanni Alberto Mella, gleich geschäftig als praktischer Architekt wie als Kunstforscher, ist am 8. Januar zu Vercelli im hohen Alter gestorben. Er ist der Erbauer der Kirche S. Giovanni zu Turin und leitete die Restaurierung der Dome von Alba, Chieri, Monferrato und Vercelli. Von seinen Schriften ist ein Werk über den gotischen Stil (*Elementi dell'architettura gotica*) und die Monographie über S. Andrea zu Vercelli hervorzuheben.

Kunstunterricht und Kunstpflege.

Regt. Gutachten über die Heimische Mineralmalerei. Am 2. Mai 1882 hat die königl. Akademie der bildenden Künste in München dem Erfinder der Mineralmalerei Herrn Adolf Reim ein höchst gunstiges Gutachten über diese von ihm gemachte Erfindung ausgestellt und jungt haben mehrere Maler und Sachverständige sich in einem gemeinschaftlichen Schriftstück darüber in der Hauptsache ausgesprochen wie folgt: „Daß dieses Verfahren an Beständigkeit und Wetterfestigkeit der in ihm ausgeführten Gemälde jede bisherige für Monumentalmalerei angewendete Technik weit übertrifft.“ Weiterhin sagt das interessante Schriftstück: „War nicht abzulehnen aber scheint den Unterzeichneten die Tragweite der Erfindung für die dekorative Architektur, welche sich an der Hand eines wetterbeständigen Verfahrens ganz neue Bahnen eröffnet sieht.“ Dann heißt es: „Die Unterzeichneten wünschen und beantworten, daß: die Mineralmalerei in den Lehrplan der Akademie der bildenden Künste in obligatorischer Form aufgenommen und an dieser Anstalt sachmäßig vorgetragen werde. Auch begrüßen sie mit Freuden das von Herrn Reim

Stelle ein. In kleinen, etwa 15 cm hohen Nischen ist eine *Amanta* dargestellt. Der Himmel mit Wolken ist schön, sehr lose angedeutet, die wolke Apollon nach. Die Himmelsskulptur ist von Kinderemalen umgeben, deren zwei die Krone aufsetzen. Das trefflich ausgeführte Relief hat nichts mit Donatello zu thun, welchem es das vorzuziehende, noch nicht geendete Verstandes zureicht, sondern ist jedenfalls venezianischen Ursprungs. Ganz auffallend daran ist, daß die Natur des Johannes der *Amanta* des Titian entnommen und bis ins kleinste nachgeahmt ist, ebenso mehr oder weniger drei andere Nischenfiguren. — Die *Madonna* selbst, in ruhiger Haltung, zeigt einen reinen, florentinischen Stil, sie ist fast antik drapirt und von großer Schönheit. Eine Anzahl kleinerer Statuen, so wie Amorinen auf Pferden, wohl dem Genuaerentia angehörig, waren einer eingehenden kritischen Besprechung des *Madonna* wohl wert. Noch sind einige kleine Denkmäler von Canova zu erwähnen. Sechs allegorische Musenfiguren, welche den Sarkophag eines Todes imitieren, stammen aus der Kirche della Carità, welche bekanntlich im Anfang des Jahrhunderts zur Madonna umgebaut wurde.

Vermischte Nachrichten.

I. v. Über den bei der Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses zu befehlenden Oberbaurat Turm, Mitglied der Kommission, die von der badiischen Regierung zum Studium dieser Frage niedergesetzt wurde, in dem Centralblatt der Bauverwaltung keine Ansicht aus. Viernach würde eine Wiederaufführung des Schlosses in dem alten Glanze des Jahres 1688 viele Millionen erfordern. Es wäre eine schöne, ideale Aufgabe, bei welcher leider die Gefahr nicht ausgeschlossen ist, daß vielleicht eine spätere Zeit, weniger bewußt als wir, dieselbe auf halbem Wege liegen läßt. Das Schloß soll, soweit dies nach vorhandenen Mitteln ausführbar, auch wirklich als Schloß wieder ausgebaut werden; dann erst möge man sehen, wozu es am besten Verwendung findet. Die Herkulesentournee im Erdachhof des Eitelverrichtbaues und die Zerklopfen des Friedruchsbaues müßten allein zweien wieder zurückgeben, andere Räume dagegen zu Museen oder Versammlungsräumen einrichtet werden, je nach dem Umfange des späteren inneren Ausbaues. Die erste Arbeit auf diesem Wege wäre daher die Wiederstellung des Otto Heinrichsbaues, des Friedruchsbaues und des neuen Hofes mit dem Glockenturm, als einer zusammenhängenden Bauanlage, wobei insbesondere auch die Erneuerung des reichen plastischen Schmuckes ins Auge zu fassen sein würde. Für diese angegebenen Arbeiten ist nun ein ausreichendes Material schon vorhanden, oder auch die Bautechniker in der Sammlung begriffen, so daß damit in Kürze begonnen werden könnte.

C. v. F. Der Schmuck des Ulmer Münsters an Glasgemälden hat zum Lutherbibelium außer dem von der Zettlerschen Anstalt in München hergestellten und in Nr. 4 der Münch. Chronik erwähnten Werke einen weiteren Zuwachs in dem gemalten Fenster erhalten, das von der Familie v. Bessier gestiftet und aus dem Atelier Burkhardt in München hervorgegangen ist. Der unterste Teil des mächtigen Werkes — es hat 11 m Höhe und 3,5 m Breite — enthält Szenen aus dem Leben der Borsahren der Stifter, deren einer schon bei der Grundsteinlegung des Münsters mitwirkte. Der mittlere Teil enthält die apokalyptischen Reiter nach Dürer, der obere den Sieg des Erzengels Michael über den Satan. Darüber erscheinen als Abschluß die sieben Posaunenengel der Offenbarung. Das Werk schließt sich in gelungener Weise den im Chor schon vorhandenen berühmten Glasgemälden Hans Wilds an. Als Ergänzung unserer früheren Notiz über das von der Zettlerschen Anstalt gelieferte Fenster tragen wir nach, daß es gleichfalls für den Chor und zwar im Auftrage des Münsterbaukomite's angefertigt wurde.

H. E. Das Rathaus in Halle an der Saale ist vor kurzem aus Anlaß eines Besuches, den der Kaiser der Stadt zugedacht hatte, von außen restaurirt worden. Es ist damit ein langgehegter Wunsch aller derer erfüllt, die in dem Gebäude nicht einen „alten Rumpelkasten“, sondern ein wertvolles altes Denkmal früherer städtischer Macht und Kunstübung erblickten; ihre Anschauungen sind nunmehr, nach erfolgter Wiederherstellung, mit einem Schlage die allgemeinen

geworden, und der altbewährte Marktplatz ist um eine hervorragende Feste bereichert worden. — In seinem gegenwärtigen Bestande gehört das Rathaus verschiedenen Bauperioden an. Die Hauptmasse ist spätgotisch und entstammt dem Anfang des 16. Jahrhunderts, einer Zeit, in der in vielen deutschen Städten neue Rathäuser entstanden. Bemerkenswert ist außerdem die in der Mitte eingebaute offene Loggia, die ihre Entstehung dem berühmten hallischen Renaissancebaumeister Michel Hofmann (vgl. Lübbe, Deutsche Renaissancearchitektur) verdankt. Bei den Restaurationsarbeiten ist das Gebäude von Grund auf gereinigt, sind die Gewölberippen in der Halle wiederhergestellt, das Dach wieder mit Türmchen versehen und mehrere Giebel völlig neu aufgeführt. Die dunkelrote Farbe des Backsteins, den man zu zweien dieser Giebel verwandt hat, hebt sich von der Sandsteinarchitektur des Unterbaues und der anstoßenden Teile unangenehm ab und macht einen drückenden, keineswegs befriedigenden Eindruck. Wir bezweifeln auch, ob man dabei archäologisch richtig verfahren ist. — Ein anderer Punkt, den wir hervorheben möchten, ist die fälschliche Anbringung einer Jahreszahl an dem Turm. An einem Nachbargebäude befindet sich eine Steinplatte, deren Inschrift, ins Deutsche übersetzt, etwa lautet: „Im Jahre des Herrn 1401 ist jener (ista) Thurm begonnen worden“. Man wird nicht Unrecht haben, wenn man diese unzweifelhaft echte Inschrift auf den Rathhausturm bezieht. Aber unmöglich kann er auf die gegenwärtige Gestalt dieses Turmes bezogen werden, die erst dem allerletzten Ende der Gotik und wahrscheinlich, einer anderen Inschrift entsprechend, der Zeit um 1526 angehört. Trotzdem hat man jetzt die Jahreszahl 1401, noch dazu in altertümlichen Ziffern, an dem Turm angebracht, so daß der Schein erweckt wird, als entstamme er wirklich diesem frühen Jahre. Wenn nicht jede Spur von böswilliger Absicht ausgeschlossen und wenn nicht durch ein richtiges Mißgeschick die 1 mißraten wäre, so würde der Vorgang eine Urkundenfälschung in bester Form bedeuten. Denn in nicht allzulanger Zeit wird man die Jahreszahl als echt ansehen. — Von einigen Kleinigkeiten abgesehen, ist noch zu bemerken, daß, wenn man einmal die Restauration vollständig vornehmen wollte, man auch die spätgotischen Baldachine über den gar nicht unbedeutenden beiden Statuen wieder herstellen mußte, und daß die mittleren Kaufäden etwas zurückzurücken waren, weil sie einen Vorbau der oben erwähnten Loggia in seinem unteren Teil ganz verdeckten. — Aber abgesehen von all diesen Ausstellungen erkennen wir mit dankbarer Freude an, daß endlich in Halle ein Umschwung zum Besseren eingetreten ist, daß man der Pflege der Altkünste eine erhöhte Sorgfalt zuwendet (u. a. sind an dem Renaissanceportal der „Wage“ zwei, lange Zeit verschollen gewesene, auf einem Boden unlängst aufgefundenen Kriegerstatuen wieder aufgestellt worden), und daß man auch beim Neubau sich mit bestem Erfolg einer größeren Solidität und einem feineren Geschmack zugewendet hat. Außer den zahlreichen königlichen Neubauten, den medizinischen Instituten, dem Landgericht, der Bibliothek, dem Oberbergamt u. v. a. ist eine ganze Reihe von privaten und städtischen Bauten errichtet, die architektonisch entschieden bemerkenswert sind und der Stadt ein freundlicheres und schöneres Aussehen verleihen. Über die Thätigkeit des neugegründeten Kunstgewerbevereins, der in dieser Richtung außerordentlich segensreich gewirkt hat, berichten wir vielleicht ein anderes Mal.

F. In einem Denkmal, das dem Komponisten Rücken vor dem einst von ihm bewohnten Hause in Schwerin in der Nähe des Pfaffenteichs errichtet werden soll, ist von dem Bildhauer Ludwig Brunow soeben der in ansehnlichem Maßstab gehaltene Entwurf vollendet worden. Die Kolossalbüste ruht auf einem quadratischen, nach oben hin verjüngten und durch ein kräftig profilirtes Gesims abgeschlossenen Postamente mit oblongem Sockel; rechts und links lehnt sich an dasselbe je eine sitzende weibliche Idealfigur von ausdrucksvoller Bewegung und gelungener Gewandung. Die eine Gestalt, mit einem Notizheft auf dem Schoß und dem Griffel in der Rechten, die vom Takte durchzuckte Linke leicht erhebend, sitzt in sich versunken da und verkörpert die Phantasie des Tonichters; die andere, die mit den Fingern der Rechten in die Leier greift und aus dem Lockenumwallten Haupt mit freudiger Begeisterung aufwärts schaut, deutet auf die ausführende Kunst des Musikers. Vortrefflich schließen sich diese Gestalten, die in reichlicher Lebensgröße gedacht sind, in ihrem maßvoll

bewachten Uhrzeit mit der Architektur des Denkmals zusammen, dem sie einen reichen Schmuck geben, ohne doch die Wirkung der durch charakteristische Ausführung ausgezeichneten Portraits zu beeinträchtigen. Als Material der Ausführung ist für die Büste und die beiden Sockelfiguren Marmor, für das Postament granitlicher Event, für die Statuen, die zu ihm hinauführen, rotgrauer Granit in Aussicht genommen. In Bronze endlich soll der die Namensinschrift umrahmende Vorbeerenzug auf der Vorderseite des Postaments, eine dekorative Gruppe von Musikinstrumenten am Fuß und eine schmückende Kartouche am Gefäss desselben gegossen werden. Von den gewöhnlichen Denkmalsformen in feinem Aufbau hebt vortheilhaft abweichend, verpricht das Monument bei einer Höhe von 3,50 m in feinen Formen wie in der farbigen Wirkung eine ebenso reiche wie vornehme Gelaunterhebung zu gewinnen.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

- Benndorf, O.**, Griechische und sicilische Vasenbilder. 4. Schluss-Lieferg. Taf. 46--61. Fol. Text S. 99--121. Berlin, Guttentag. Mk. 50. —.
- Goedertz, Th.**, Hans Memling und dessen Altarschrein im Dom zu Lübeck. gr. 8^o. 50 S. Leipzig, Engelmann. Mk. 3. —.
- Genick, A.**, Griechische Keramik. Mit Einleitung u. Beschreibung von A. Furtwängler. gr. Fol. 40 chromolith. Taf. u. 24 S. Text in 4^o. Berlin, Wasmuth. Mk. 80. —.
- Gerhard, E.**, Etruskische Spiegel. V. Band, bearbeitet von A. Klügmann u. G. Korte. 1. Heft. gr. 4^o. 16 S. Text mit 10 lith. Taf. Berlin, Reimer. Mk. 9. —.
- Graus, Joh.**, Die zwei Reliquienschreine im Dom zu Graz. 8^o. Graz, Lubensky. Mk. 2. —.
- Guthe, H.**, Ausgrabungen bei Jerusalem. 8^o. Leipzig, Bädcker. Mk. 8. —.

- Katalog, illustrirter, der ersten internationalen Spezialausstellung der graph. Künste in Wien. Lex. 8^o. XXXV. 185 S. mit 13 Taf. in Holzschnitt, Kupferstich, Stahlstich, Radirung, Stylographie, Lithographie, Heliogravure, Hochätzung, Lichtdruck, Photolithographie in Farben u. Pantographie. Wien, Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Mk. 12. —.
- Klein, W.**, Die griechischen Vasen und deren Meistersignaturen. 8^o. Wien, Gerold. Mk. 4. 40.
- Kuhnert, E.**, De curia statuarum apud Graecos. Dissertation. 8^o. Berlin, Calvary. Mk. 2. 50.
- Löwy, E.**, Untersuchungen zur griechischen Künstlergeschichte. (4. Heft der Abhandlgn. d. archäol.-epigraph. Seminars der Universität Wien.) gr. 8^o. III. 117 S. Wien, Gerold. Mk. 4. 80.
- Myskovsky, V.**, Kunstdenkmale des Mittelalters u. der Renaissance in Ungarn. 1. u. 2. Liefg. (complet in ca. 10 Liefgn. à 10 photolith. Tafeln.) gr. Fol. Wien, Lehmann. à Mk. 8. —.

Zeitschriften.

The Portfolio. Februar.

Peasars Eclogues of Virgil. — The Master of San Martino. — The Artist in Venice. Von J. Cartwright. (Mit Abbild.) The Academy. No. 612 u. 613.

A Thracian tomb of the eleventh dynasty. Von A. B. Edwards. — The Art Magazine. — The alleged eastern kinship of the Thracians and Trojans. Von K. Blind. — Tournay porcelain. Mr. Long's „Anno domini“. — Letter from Egypt. Von A. H. Sayce. — The threatened spoliation of Emmerdale. Von H. Hills. — The roman station at Borrowbridge. Von Th. Watkin.

L'Art. No. 473.

Le roman japonais „Okuma“. Von Ph. Burty. — Alessandro Castellani. Von Paul Leroy. (Mit Abbild.)

Christliches Kunstblatt. No. 2.

Kirchenbau und Kirchenbaulitteratur. — Altdenksche Wandmalereien in der Kirche Maria zur Höhe in Seest. (Mit Abbild.) — Zur Ikonographie der Verkündigung Mariae. Von Th. Hach. — Von den ältesten Kirchen Roms. — Religiöse Kunst in der Schweiz.

Inzerate.

Kunst-Auktion.

Am Mittwoch, den 27. Februar von 10 Uhr ab und an den folgenden Tagen versteigere ich in Berlin, Kunst-Auktions-Haus, Kochstr. 29, laut Katalog 463 für Rechnung der **Kaiserl. chinesischen Regierung** die reiche Sammlung von chinesischen Objecten und Stoffen, welche s. Zeit in Amsterdam ausgestellt waren. Der Katalog wird auf franco Bestellung gratis versandt.

Rudolph Lepke

Königl. und städtisch. Auktions-Commissar für Kunstsachen und Bücher.
Berlin, S. W. Kochstrasse. 29.

Kunst-Auktion.

Soeben erschien:

Katalog der von Herrn F. Seer zu Rostock hinterlassenen, in Kunst- und Kunstgewerbe-Sachen bestehenden Sammlung, welche hierselbst, Poststr. 1, am Montag, den 3. März d. J. dem Publikum zur Berücksichtigung geöffnet und an den darauf folgenden Tagen öffentlich versteigert werden soll.

Aufträge nimmt entgegen und versendet Kataloge gratis und franco Rostock i/M., den 7. Februar 1884. **Carl Meyer's Buchhandlung.**

Die

Wanderausstellung des Pfälzischen Kunstvereins

wird für das Jahr 1884 in der Zeit vom 1. April bis Mitte Juli stattfinden. Die auszustellenden Kunstwerke müssen spätestens bis 20. März unter der Adresse: „An den pfälzischen Kunstverein in Speier“ dafelbst eingetroffen sein. (2) Näheres wird durch den unterzeichneten Ausdusß gerne mitgetheilt werden. Speier, den 28. Januar 1884.

Der Ausdusß des pfälzischen Kunstvereins.



G. Eichler.

Plastische Kunstanstalt und Gipsgießerei.

Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne Skulpturen.

v. Stoschische Daktyliothek mit

Winckelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano.

Dürer u. a.

— Ausführl. Katalog gratis u. franko. —

Verlag v. E. A. Seemann, Leipzig.

Populäre Aesthetik

von C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage.

geb. 11 Mark.

Auf seinen Bitte Diedrich v. d. Horst 1557 den Auftrag zur Ausarbeitung einer neuen Bauordnung erteilten: aber der fällige Gang der Verhandlungen und Unternehmungen zwischen Regierung und Landständen, die Einkünfte, die zum Teil von den herzoglichen Beamten selbst dem Werk in den Weg gelegt wurden, der Reich und die Markgravi, womit der Zedler dieselben versetzt wurde, verzögerten diesen Zustandekommen, so daß es erst am 1. März 1568 als Landesgesetz in Kraft treten konnte. Leider konnte der Vertragende z. N. d. D. nicht, um bis zum Jahr 1577 verfolgen; darüber hinaus fehlen alle urkundlichen Belege. Wahrscheinlich ist der hochachtbare und vielgeprüfte Mann um diese Zeit seinen Leiden, über die er schon seit Mitte der fünfziger Jahre klagte, erlegen.

C. v. F.

Zur Baugeschichte Berlins.

Von Cornelius Gurlitt

(Schluß)

3. Das Projekt zu einem Tempel ist nicht von Schlüter, sondern von Broebes.

Ich muß gestehen, daß die Betrachtung dieses mehrfachen, auch in „Berlin und seine Bauten“, reproduzierten Planes mich zuerst zu Kritik der über Berlin verbreiteten Ansichten gebracht hat. Denn ich fand ich dasselbe als die höchste Leistung des Meisters geriefen, sah, konnte ich nur eine wenig durchdrachte, unvollständige und langweilige akademische Arbeit darin erkennen. Die Unterschrift unter dem Stiche lautet: „avant le Dessin de Broebes“ und in der rechten Ecke unter der Reproduktion des ersten Schlüterschen Zeichnungsbildes in kleiner Schrift „Schlüter“, d. h. der Autor sagt: das Zedler ist von Schlüter, das Tempelprojekt von mir. Korrekter konnte Broebes nicht vorgehen! Betrachten wir nun die Arbeit, so ergibt sich folgendes: ohne daran zu denken, daß der Zugang zu den damals neuentstandenen Stadtteilen Berlins durch einen im rechten Winkel zum Zedler stehenden, den Tempel bis auf schmale Seitenstraßen abschließenden neuen Kirchenbau versperrt werde, schließt das Projekt die Stadt und das Zedler gänzlich von der in der Broebes'schen Perspektive doch so klar dargelegten Veränderung der kurz vorher angelegten Dorotheenstadt ab. Und doch entstanden jenseits des Tempels die Mehrzahl der Prachtbauten jener Zeit, es war mithin das Interesse des echten Baukünstlers gewiß auf jene freieren, weiträumigen Straßen gerichtet. Weiter glaube ich, daß ein Vergleich zwischen der schwungvollen, reich belebten Schlossfassade mit dem

Stallgebäude auf das deutlichste gegen die Ausarbeitung von einer Hand spräche. Schließlich ist die zwischen zwei zinsbauseartige Fassaden eingeklemmte Tempelkirche meinem Ermeßen nach der schlagendste Beweis von der Unfähigkeit des Entwerfenden, große Massen zu beherrschen. Ich habe früher im „Deutschen Kunstblatt“ nachzuweisen gesucht, daß um die Wende des 17. zum 18. Jahrhunderts unter den hervorragenden deutschen Architekten ein energisches Bestreben nach einer charakteristischen Durchbildung des protestantischen Kirchenbaues sich geltend machte, eine Bewegung, der Schlüter sich gewiß am wenigsten entzogen hätte, wäre ihm ein derartiger Auftrag zu teil geworden. Diesem Zuge widerspricht die Kopie der Peterkirche oder von S. Maria in Carignano, wie der Kunst Schlüters die leere Größe von durch drei Stockwerke reichenden Quadernungen, riesigen Giebsfeldern etc. Ich muß hier dankbar konstatieren, daß Herr Architekt R. E. T. Fritsch, der bekannte Verfasser des kunsthistorischen Teiles von „Berlin und seine Bauten“, inzwischen in der „Deutschen Bauzeitung“ sich ganz auf meinen Standpunkt gestellt und seine frühere, gegenteilige Ansicht mit rühmlichem Freimuth als unrichtig anerkannt hat.

4. Cosander ist nicht in Gotland geboren.

Es ist, ich weiß nicht durch wessen Anregung, Sitte geworden, den Namen Cosander von Göthe so zu erklären, als sei der Name Göthe nur eine Bezeichnung von des Architekten Heimat Gotland. Aus dem Schwedischen würde sich diese Wortbildung so wenig wie aus dem Deutschen erklären. Nun lehrt aber Herrn. Hofberg, Svensk biografisk Handlexikon (Stockholm 1876, Band I, S. 271), daß Cosander der Sohn des Generalquartiermeister-Adjutanten Nils Cosander in Wiga gewesen ist und daß später Karl XII. ihm die Freisheit des kinderlos verstorbenen Samuel Göthe übertragen hat, welcher der Vetter des Nils Cosander war.

Hierbei sei zugleich bemerkt, daß wohl Cosander Schlütern gegenüber meist zu tief herabgesetzt wurde, denn seine Angriffe sind nicht rein persönlicher, sondern in weit höherem Maße theoretischer Natur. Cosander hatte sich dem künstlerischen Vorbilde Bernini's, aber zugleich den ästhetischen Ansichten Blondels angeschlossen, wenn er gleich in der Praxis sich nicht zu jener eigenartigen, jedoch nur in den Außenarchitekturen auftretenden Formreinheit der gleichzeitigen Franzosen durcharbeiten konnte. So lobt er an dem im Theatrum Europaeum, Band XVIII, veröffentlichten Schloß in Stedehelm, daß es „simpel und regulär nach der Antiken ihren Genie geordnet sei, welche die Simplicität für eine majestätische Pracht geschäzget. Man sieht in diesem prächtigen Gebäude gar keine verkröpften

Pilaster und Kolonnaden nach Arentspitze.“ Und Band XVII, daß zum Architekten mehr gehöre als zeichnen können, da er sonst nicht begreife, daß „die majestätische Pracht in der Simplicität bestehe“. Das sind aber die Schulausdrücke, mit denen Blöndel und selbst Perrault gegen das verwilderte Barock Bernini's loszogen.

5. Was hat Schlüter in Warschau und Petersburg gebaut?

Daß Schlüter in Warschau thätig war, erklärt sein sehr glaubwürdiger Zeitgenosse Marperger in der klarsten, bündigsten Form, indem er sagt, Schlüter habe „sowohl in- als außerhalb Warschau's unterschiedliche Palatia, ebe er in königliche preussische Dienste getreten, angegeben und ausgeführt.“ Außerhalb Warschau's, 1½ Stunde von der Stadt, liegt das von Johann Sebieski errichtete Schloß Willanow. Die Beschreibung, welche der französische Reisende Beaujeu (Daplerac) 1679 von diesem Schloß macht, sowie erhaltene Briefe des italienischen Architekten Vucci lassen erkennen, daß zwischen 1686 und 1694 ein Umbau an diesem Schloß vorgenommen wurde, dessen technischer Leiter zweifellos Vucci war. Dagegen entnahm ich aus dem Studium des hochinteressanten Baues selbst, daß viele Einzelheiten desselben nicht von diesem in seinen übrigen Arbeiten nüchternen Meister, überhaupt nicht von einem Italiener stammen können, sondern das Werk Schlüters sein müssen. Daß dessen Name in der Warschauer Kunstgeschichte nicht erscheint, beweist gar nichts, auch von den großen Architekten aus der Regierungszeit der beiden Könige August I. und II. und ihrer imposanten Bauthätigkeit ist ja in Polen keine Kunde erhalten. Es wird also die vergleichende Kritik das entscheidende Wort zu sprechen haben. Ich glaube, daß auch das Palais Krasiński am Krasiński-platz unter Schlüters Einfluß entstanden ist und behalte mir speziellere Mitteilungen hierüber vor. Ein ausgezeichnete Kenner polnischer Kunstgeschichte, Herr Prof. H. von Struve in Warschau, schreibt mir im Hinblick an die Monographie von Stimbrowicz und Gersén („Das Schloß Willanow“, Warschau, Einzelband 1877) über die den Bau dieser Perle Polens betreffenden Akten, „daß fast alle Dokumente, die sich auf Willanow, während es im Besitz des Königs Sebieski war, beziehen, abhanden gekommen seien, d. h. sie wurden infolge des Streites des sächsischen Hauses mit den Sebieski's diesen abgenommen, anfangs in der Bibliothek zu Breslau und später im Staatsarchiv zu Berlin untergebracht.“ Mit Recht sagt Struve weiter: „Dort ist also das authentische Material zur Lösung der kunsthistorischen Frage über den Erbauer Willanows zu suchen!“ Hoffentlich findet sich unter den Berliner Fachleuten einer, welcher diese Andeutung des polni-

schen Gelehrten aufnimmt und die Entscheidung herbeiführt. Gern stehe ich mit meinen den sächsischen Architekten entnommenen Materialien zur Verfügung.

Ferner sagt ein weiterer Zeitgenosse und zugleich Schüler Schlüters, F. H. Bruce, der Meister sei 1711 „mit Erbauung vieler Paläste, Häuser, Akademien, Manufakturen, Buchdruckereien u.“ beschäftigt gewesen. Eine Akademie der Wissenschaften legte Peter der Große allerdings an, wollte auch eine solche der Künste hinzufügen. Wir erfahren durch den seit 1714 an der Akademie thätigen Joh. Dan. Schumacher („Gebäude der kaiserl. Akademie der Künste, Petersburg 1741“), daß sich bald bei ersterer ein Mangel an Buchdruckereien, Buchbindereien, Zeichnungsstuben, Kupferstechereien, mechanischen Werkstätten u. geltend gemacht habe und 1714 eine Bibliothek und Kunstkammer angelegt worden, der Bau später aber vielfach geändert worden sei. Ich mache deutsche Architekten, welche Petersburg kennen, auf die Ähnlichkeiten zwischen dem Turm jener bei Schumacher abgebildeten Akademie, von dem ich nicht einmal weiß, ob er noch steht, mit dem verunglückten Berliner Münzturm aufmerksam. Der ursprüngliche Entwurf des ersteren dürfte höchst wahrscheinlich ein Werk Schlüters sein!

Wir besitzen leider nur wenige zeitgenössische Autoren, welche uns Daten über Schlüters Leben hinterließen: die wichtigsten sind Broebes, Marperger und Bruce. Man sollte meinen, daß auf ihre Worte ein besonderer Wert zu legen sei. Aber die Hyperkritik Nicolai's und seiner Nachfolger hat es fertig gebracht, sie alle drei für Lügner oder doch für falsch berichtet zu erklären, obgleich zwei derselben als Kollegen des Meisters in der königlichen Akademie sicher mit ihm in engem persönlichen Verkehr standen, der dritte aber sein Schüler war!

Nekrologe.

Carl Bender †. Am Wiener Künstlerhause sind gegenwärtig eine Reihe von architektonischen Aufnahmen aus Italien, teils Tusche, teils Federzeichnungen ausgelegt, welche durch ihre geistreiche Auffassung und wirkungsvolle malerische Behandlung die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde in ungewöhnlichem Grade fesseln. Es sind die Blüten eines jungen Lebensbaumes, den das unerbittliche Geschick vor kurzem gefällt, nachdem er eben seinen ersten künstlerischen Frühling durchlebt hatte.

Carl Bender, der Urheber dieser schönen Blätter, wurde am 9. Oktober 1856 als Sohn des Eisenbahntechnikers Wolf Bender in Wien geboren, trat schon mit fünfzehn Jahren in die technische Hochschule seiner Vaterstadt ein und absolvierte die Studien an der Bauerschule derselben mit vorzüglichem Erfolge. Nach vollendeter Studienzeit machte Bender mit seinem Freunde R. Mayreder eine größere Reise nach Italien und richtete dort seine Aufmerksamkeit namentlich auf

gegenüberliegenden Grundstücke der Zweieraktiengesellschaft für 2600000 Mk. hat mit 169 gegen 150 Stimmen die Genehmigung des Abgeordnetenhauses gefunden.

x Die neue Konkurrenz für das Viktor-Emanuel-Denkmal zu Rom hat zu dem Ergebnis geführt, daß drei Entwürfe als die besten und gleichwertig von dem Preisgericht mit je 10000 Lire prämiert worden sind. Von den drei Siegern sind zwei Italiener, nämlich die Baumeister Sacconi in Rom und Manfredi in Piacenza, der dritte ist der Baumeister Schmitz in Düsseldorf. Die Entscheidung darüber, welcher von den drei gekrönten Entwürfen auszuführen ist, soll erst getroffen werden, nachdem Modelle nach den Zeichnungen angefertigt sind.

Personalnachrichten.

Der Gemächtemaler Prof. Gieselshay in Berlin ist an Stelle des verstorbenen Prof. Oscar Reaas zum Mitgliede des Senats der Kunstakademie gewählt und als solches bestätigt worden.

Sammlungen und Ausstellungen.

Munkácsy's „Christus vor Pilatus“ ist auf seiner Wanderung nunmehr in Berlin angelangt und daselbst im Oberlichtsaale des Künstlervereins separat aufgestellt worden. Der Raum für die Besucher ist durch Draperien verbunkelt und so das Licht ausschließlich auf das Gemälde konzentriert. Eine Beschreibung des Gemäldes hat die Kunst-Chronik in ihrem 16. Jahrg., S. 152 ff. gebracht.

Die Einrichtung eines Freizeigerraumes im Erdmanndum zu Innsbruck ist von Seiten des Museumsvorstandes beschlossen worden. In demselben sollen hauptsächlich jene Bilder des Meisters aufgestellt werden, die sich auf das dortige Jahr 1899 beziehen. Es sind das bis jetzt zwei Gemälde, von denen freilich das Museum nur ein Originalbild besitzt, nämlich „Speckbacher und sein Sohn Anderl“. Die fünf anderen will man von bewährten Künstlern unter Defreggers Aufsicht kopieren lassen und die Kopien, von denen jede etwa auf 700 fl. zu stehen kommen werde, im Saale aufhängen. Es sind dies folgende: „Vor dem Auszuge“, das Original im Besitz der Dresdener Galerie; „Das letzte Aufseher“, Original im Besitz der Kunsthalle zu Wien; „Die heimkehrenden Sieger“, in der Nationalgalerie in Berlin; „Andreas Hofer in der Hofburg zu Innsbruck“, im Besitz des Kaisers von Österreich, und „Hofer's letzter Gang“, im Museum zu Stettin. Die Geldmittel zur Anschaffung der Kopien sollen durch Subskription und freiwillige Beiträge aufgebracht werden.

Vermischte Nachrichten.

Die außerordentliche Forderung des preussischen Kultus-Ministers, 2 Millionen Mark zum Ankauf von Kunstwerken für die Berliner Museen zu bewilligen, ist nach mehrstündiger Debatte von Seiten des Abgeordnetenhauses mit 192 gegen 122 Stimmen genehmigt worden. Dagegen stimmten die Ultramontanen und Polen und einige Konservative, Freikonservative, Nationalliberale und Fortschrittler. In der mit der Vorberatung betrauten Kommission war von Seiten des Vertreters der Regierung vertraulich geäußert worden, daß sich ausblickend eine günstige Gelegenheit zum Ankauf einer wertvollen Sammlung alter Gemälde aus englischem Privatbesitz biete. Ebenso sind alle übrigen außerordentlichen und ordentlichen Etatsforderungen für Kunstzwecke bewilligt worden. Es muß dabei betont werden, daß der Kultusminister Dr. v. Götze während der langen und anstrengenden Debatten mit großer Energie und eindringendem Verständnis für die Kunstinteressen eintrat.

Die nächste große Ausstellung der Akademie der Künste in Berlin wird in den Monaten August und September stattfinden und zwar in dem feuerficheren Gebäude der Hygieneausstellung, dessen Ankauf durch den Staat für 300 000 Mk die Genehmigung des Abgeordnetenhauses gefunden hat.

Die Frage des Neubaus eines Kunstakademiegebäudes in Berlin ist nunmehr in ein neues Stadium getreten. Die preussische Staatsregierung hat ein fiskalisches Terrain auf der Grenze von Berlin und Charlottenburg, dicht an der

Stadtbahnstation „Zoologischer Garten“, in Vorschlag gebracht, und der Senat der Akademie der Künste hat eine Kommission gewählt, um über diesen Vorschlag zu beraten. Der von anderer Seite in Aussicht genommene Lügnowplatz hat sich als ungeeignet erwiesen.

Das Windelmännchen der Archäologischen Gesellschaft in Berlin, welches im Verlaufe des letzten Jahres eine große Anzahl von Mitgliedern und Gästen vereinigt hatte, wurde durch den Vorsitzenden, Herrn Curtius, mit einer Ansprache eröffnet, worin derselbe zunächst der überraschenden Fortschritte und Entdeckungen gedachte, welche im abgelaufenen Jahre auf allen Gebieten der klassischen Archäologie zu verzeichnen waren, und dann auf den festlichen Schmuck hinwies, den der Saal zu Ehren des Gedentages angelegt hatte: die Diskafade des Zeustempels zu Olympia, welche im Maßstabe 1:19 durch den Bildhauer Herrn Grüttnner von den Stufen der Basis bis zu den Akroterien des Daches in allen Einzelheiten wieder hergestellt und an der Fensterseite des Saales aufgebaut war; die graphische Darstellung der Schachhäuser am Fuße des Kronoshügels von dem Baumeister Herrn Gräber; die in Kupfer gestochenen Pläne von Mikenae und seiner Akropolis von Herrn Hauptmann von Steffen; endlich die Richard Vohnke'sche Restauration der Altis von Olympia, welche als neueste Lieferung der Launischen Wandtafel von dem Verleger, Herrn Theodor Fischer in Kassel, eingendet war. Nachdem der Vorsitzende sodann Herrn Dr. A. Curtmann, dem Verfasser der Festschrift: Der Goldfund von Vettersfelde, sowie der kaiserlichen Reichsdruckerei, welche die heliographischen Tafeln dazu in vollendeter Weise hergestellt hat, den Dank der Gesellschaft ausgesprochen hatte, hielt derselbe den ersten Vortrag des Abends über Athen und Eleusis. Er zeigte, wie durch die wichtigen, von Herrn Phillos mit Energie und Sachkenntnis geleiteten Arbeiten der archäologischen Gesellschaft in Athen unsere Kenntnis des alten Eleusis wesentlich erweitert worden ist und wie viel Belehrung hier noch in Aussicht steht. Die Sonderstellung von Eleusis, das niemals so wie die anderen Gauen Attika's in Athen aufgegangen ist, und seine eigentümliche Geschichte werden durch die Funde von Baufundamenten und Inschriften aufgeleuchtet. Wir gewinnen einen Einblick in die Verfassung von Eleusis als eine priesterliche Aristokratie mit den Einrichtungen eines alten Geschlechterregiments, welche mit den Einrichtungen der Demokratie in seltsamer Weise verbunden sind. Wir lernen die eleusinischen Lehren und Kultusformen kennen, die geistlichen Beamten, die Protokolle der Weihungen, die Beziehungen von Eleusis zum Auslande, die Zeugnisse des trostreichsten Unsterblichkeitsglaubens. Besonders merkwürdig ist es zu sehen, wie Perikles, auf der Höhe seiner Macht angelangt, in Verbindung mit dem delphischen Orakel, von Lampon unterstützt, die eleusinischen Götterdienste benützt, um Athen auf friedlichem Wege eine zentrale Stellung in Hellas zu verschaffen. So sehen wir das alte Eleusis auf einmal in die Tagespolitik des großen Staatsmannes eintreten und eine andere wichtige Urkunde lehrt uns einen Umbau des Heiligtums kennen, dessen Beginn der Zeit des Lykurgos anzugehören scheint. — Herr Adler besprach die durch die Ausgrabungen von Olympia aufgedeckten 13 Schachhäuser am Kronoshügel, deren Lage und Benennung in voller Übereinstimmung mit den Angaben des Pausanias steht, wogegen ihre Zahl um drei größer ist als bei letzterem, weil im 2. Jahrhundert v. Chr. schon drei derselben abgebrochen und nur noch aus ihren Fundamenten erkennbar waren. Von fünf derselben haben sich allmählich so viel Bauteile zusammengefunden, daß ihre graphische Rekonstruktion sich hat ermöglichen lassen, wodurch das Gebiet der klassischen Altertumskunde nicht unwesentlich erweitert wird, weil die Existenz derartiger, von einzelnen Städten auf eigene Kosten hergestellter Gebäude zur Unterbringung von Weihgeschenken bisher nur aus der Literatur bekannt war. Nach eingehender Besprechung der durch Zeichnungen dargestellten Schachhäuser von Eiphan, Zyrakus, Messara, Selo und Selinus und nach Würdigung der folgenreichen Tatsache, daß im 6. Jahrhundert v. Chr. gewisse Bauschulen Griechenlands eine Überleitung der feineren Kranzgesimse mit Terrakottaplatten festgehalten haben, eine Thiasade, welche an dem Gebälk des Seloer Schachhauses zuerst beobachtet, bald darauf durch Baumerke Siciliens und Unteritaliens überraschend bestätigt wurde, schloß der

- Colfs, J. F.**, La filiation généalogique de toutes les Ecoles gothiques. 1 u. II. Bd. 8°. Paris, Baudry. Frs. 40. —
- Costac, Comte de**, Les richesses du Palais Mazarin. 8°. Paris, Renouard.
- Delablanchère, R.**, Terra incognita. Essai d'histoire locale. 8°. Paris, Thorin. Frs. 10. —
- Delacroix, Cam.**, Hypogée Martyrium de Poitiers. Mit zahlreichen Kupfern. Paris, Firmin-Didot. Frs. 80. —
- Evrard, W.**, Lucas de Leyde et Albert Dürer. 1470—1530. La vie et l'œuvre de Lucas de Leyde, son école, ses gravures, ses peintures, ses dessins. Catalogue et prix de cinq cents de ses ouvrages. 8°. 330 S. Brüssel. Frs. 15. —
- Fidière, O.**, Etat civil des Peintres et Sculpteurs de l'Académie royale, 1648—1713. 8°. Paris, Charavay. Frs. 6. —
- Fournel, V.**, Les artistes français contemporains. Peintres, Sculpteurs. kl. 4°. Mit 10 Radirungen u. 176 Holzschnitten. Tours, Mame. Frs. 15. —
- Goncourt, Edm. et Jules de**, L'Art au dix-huitième siècle. 3. édition. 2 Bde. in Folio, mit Stichen. Paris, Quantin.
- Havard, H.**, L'art dans la maison. Grammaire de l'ameublement. Mit zahlreichen Holzschnittillustrationen. 4°. Paris, Rouveyre. Frs. 25. —
- Henzey, L.**, Catalogue des figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre. 8°. I. Bd. Paris, Imprimerie Motteroz. Frs. 2. —
- Les figurines antiques de terre cuite du musée du Louvre, classées d'après le catalogue du même auteur, gravées par Jaquet. Mit 60 Tafeln. IV u. 36 S. in 4°. Paris, V^e Morel.
- Linac, Ch. de**, La Chasse de Grinvald et les anciens monuments de l'Emaillerie. Paris, Klincksieck. Frs. 6. —
- Müntz, E.**, Les Historiens et les critiques de Raphaël; illustré de plusieurs portraits de Raphaël. 8°. Mit Illustrationen. Paris, Rouam. Frs. 6. —
- Pattison, M. M.**, Claude Lorrain. sa Vie et son Oeuvre, d'après des documents nouveaux. 4°. Mit zahlr. Illustrationen. Paris, Rouam. Frs. 30. —

- Popelin, Cl.**, Le Songe de Poliphile ou Hypnôtomachie de Frère Francesco Colonna. Traduit avec une introduction et des notes. 2 Bde. gr. 8° mit Illustrationen. Paris, Quantin.
- Rayet, O.**, Monuments de l'Art antique. Mit 90 Taf. in Heliogravure. Folio. Paris, Quantin. Frs. 150. —
- Ribeyre, F.**, Cham, sa Vie et son Oeuvre. 8°. Mit Illustrationen. Paris, Plon. Frs. 7. —
- Rohault de Fleury**, La Messe. Etudes archéologiques sur ses monuments. Tome I. Ciboria, retables, tabernacles, confessions, chaires épiscopales. Mit 50 Tafeln. 196 S. in 4°. Paris, V^e Morel.
- Rousseau, J.**, Camille Corot. Paris, Rouam. Frs. 2,50.
- Samaire, H.**, Matériaux pour servir à l'histoire de la Numismatique et de la Métrologie musulmans. 8°. 367 S. Paris, Impr. nationale.
- Vaux, Le Baron L. de**, La Palestine, illustrée de nombreux croquis par P. Chardin et C. Mauss. 8°. Mit zahlr. Illustrationen in Holzschnitt. Paris, Leroux. Frs. 20. —
- Yriarte**, La vie d'un patricien de Venise au XVI^e siècle. XXII und 375 S. hoch 4°. Paris, Rothschild. Frs. 30. —

Zeitschriften.

The Academy. No. 614.

Claude Lorrain, sa vie et son œuvre par Mme. M. Pattison. Von Fred. Wedmore. — The works of Alfred Hunt. Von C. Monkhouse. — Mr. Dunthorne's Gallery. — The proposed reproduction of the MSS. of Leonardo. Von Jean P. Richter.

The Art-Journal. Februar.

The monastic orders in German art. Von J. Beavington-Atkinson. (Mit Abbild.) — The Poldi-Pezzoli Museum at Milan. Von C. Monkhouse. (Mit Abbild.) — Statues for New-South-Wales. — The tuscan marionna. Von Eugenio Cecconi. (Mit Abbild.) — Chronological notes. Von Alfred Beaver. — Peasant sculpture-french. Von J. W. Singer. (Mit Abbild.) — English art as seen through french spectacles. Von L. G. Robinson. — The western Riviera. Von Hugh Macmillan. (Mit Abbild.) — Realism in art. Von P. H. Calderon. — Recent London exhibitions. — The Royal Academy; old masters exhibition. — The institute of painters in oil colours.

Literatur.

Im Verlag von **E. A. Seemann** in Leipzig ist kürzlich erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wiener Kunstbriefe

von **M. THAUSING.**

Mit dem Bildniss des Verfassers. 1883. engl. cart. M. 6. —

Eine Sammlung zerstreuter Aufsätze kunsthistorischen Inhalts, welche die verschiedensten Themata der in frischem Flusse befindlichen Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts Leser durch den lebendigen Ton des Vortrags anregen und fesseln. Die Einleitung bildet eine geistvolle Abhandlung über die Stellung der Kunstgeschichte als Wissenschaft. Dieser folgt „eine Lese- und Sehensreise in Clar-Heyden“, in welcher der Verf. mit Glück den novellistischen Ton anschlägt und uns mit Herz und Sinn theilnehmen lässt an den schönen „Tagen von Dresden“, wo er unter Leitung der älteren Freundin zuerst die Sprache der alten Meister in der Dresdner Galerie verstehen lernte. Ein weiteres Kapitel handelt von dem Verhältnis Deutschlands zur Gothik, das folgende von der deutschen Kunst- und Literatur des 18. Jahrhunderts. Zwei Essays befassen sich mit Dürer, zwei andere mit Leonardo, je einer mit Gedtums-Schilling, der mit Giotto und ein besonders interessantes Kapitel handelt von Katharina Cornaro und Lucrezia Borgia, offenbar eine reiche Speisekarte, bei der es übrigens auch nicht an pikanten Zwischenengerichten fehlt. (Seemanns Litterar. Jahresbericht.)

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis XVI. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbendruck

mit erklärendem Text in vier Sprachen herausgegeben von

HEINRICH KÖHLER,

Königlicher Baumeister und Professor am Polytechnicum zu Hannover.

Soeben gelangten zur Ausgabe:

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten neuen Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke für Kunstfreunde, Künstler, Architekten u. s. w. zu drei verschiedenen sehr geeigneten Preisen dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M.) nach wie vor bestehen. (9)

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Südwand die Erweckung des Lazarus (1), das blutflüssige Weib und die Erweckung der Tochter des Jairus (2), die Auferweckung des Jünglings von Nain (3) und die Heilung des Aussätzigen (4); auf der Nordseite, gleichfalls von West nach Ost, die Teufelsaustreibung bei Gerasa (5), die Heilung des Wassersüchtigen (6), der Sturm auf dem Meere (7) und die Heilung des Blindgebornen. Jedes Gemälde hat unter sich mit weißer Farbe auf rotem Grunde ein lateinisches Distichen zur Erklärung. Darunter, in den Zwischeln der Arkaden, folgen Medaillons mit den Brustbildern von Propheten; ursprünglich waren es wohl sechs auf jeder Seite: je vier sind davon erhalten.

Es wäre wünschenswert gewesen, daß Prof. Kraus auch eine Gesamtansicht der beiden Seiten hätte veröffentlicht lassen. Vergleich die einzelnen Elemente alle gegeben und so genau bezeichnet sind, daß man sie leicht zusammensetzen kann, so ist das doch immerhin nicht jedermanns Sache: eine in kleinem Maßstab gehaltene Gesamtansicht würde zur allgemeinen Orientierung wesentlich beigetragen haben und müßte sich mit den dem Herrn Verfasser zu Gebote stehenden Mitteln leicht haben herstellen lassen. Auch daß die Inschriften nicht in Facsimile mit veröffentlicht werden sind, halte ich nicht für recht; es kommt dabei ja weniger auf die Form der Buchstaben an, die allerdings nichts Auffallendes hat, als auf die Stellung, die sie untereinander und zu den Figuren des Bildes einnehmen; die Größe der Rücken, deren sich mehrere finden, läßt sich bei weitem nicht so gut durch den Druck kenntlich machen, wie wenn die Buchstaben ihre gehörige Stellung unter den Figuren des Bildes einnehmen. Als dankenswert hebe ich dagegen die Hinzufügung der Tafeln hervor, auf welchen die entsprechenden Scenen des Codex Egberti in Trier geboten werden; man erkennt dadurch recht deutlich den zwischen ihnen und den Bildern von Eberzell bestehenden Zusammenhang.

Die Bilder schließen sich, wie aus den Ausführungen des Herrn Prof. Kraus hervorgeht, im allgemeinen streng an die altchristlichen Darstellungen des fünften und sechsten Jahrhunderts an, wie sie uns aus Mosaiken, Elfenbeindiptychen und Sarkophagreliefs bekannt sind; dagegen sind sie wesentlich von denen verschieden, welche in der romanischen oder gar gotischen Kunst auftreten, zum Beweis, wie richtig die Annahme ist, die sie aus der Zeit stammen läßt, in welcher die Einflüsse der Karolinger noch lebendig waren. Wie eng die Verbindung der durch die Karolinger in Deutschland erweckten Kunst mit der altchristlichen ist, darauf ist schon vielfach verwiesen worden, unter andern auch von mir bei Besprechung des

Mosaiks von Pölare („Im neuen Reich“ 1872, S. 115. Vgl. „Grenzboten“ 1874, II, S. 168).

Die Inschriften, über deren Behandlung ich in meinen Bemerkungen, Kunst=Chronik 19, Nr. 1 u. 2, Klage führen mußte, sind in dem vorliegenden Werke bei weitem umsichtiger angefaßt worden; mehrfach hat sich Prof. Kraus den von mir vorgeschlagenen Vermutungen angeschlossen, mehrfach allerdings auch seine abweichende Lesart festgehalten. Wegen des von mir, glaube ich, bestimmt nachgewiesenen Gebrauchs des Dichters, die beiden Hälften des Pentameters zu reimen, muß ich an der *imago patris* bei der Erweckung des Lazarus festhalten. (Herr Feederle verweist auf Koloss. 1, 15, wo Christus *imago Dei invisibilis* genannt wird). Ebenso an dem *hinc* bei dem Wassersüchtigen (*huc oneratus adit, hinc sine fasce redit*; dafür liest Prof. Kraus *dein s. f. r.*), weil die erhaltenen Züge der Inschrift nach dem Facsimile unmittelbar *hinc* ergeben (H. X. (de Reiff sagt darüber „la sua lettura è certissima“). Daß die *Arstis* in der Mitte des Pentameters dem Dichter völlig genügt, um eine Kürze als Länge gebrauchen zu können, zeigt ja deutlich das *rumpe moras mortis hoc dat imago patris*. Begründeter scheint mir der Widerspruch gegen die Vermutung de Rossi's in Bezug auf den Pentameter bei der Auferweckung der Tochter des Jairus (*tu jube mente, volo, surge puella modo*), insofern als das sicher folgende *O (IVBE I OIENTE)* dadurch keine Erklärung findet. Da sicherlich hier zwei Distichen, von denen das eine die Heilung der Blutflüssigen, das zweite die Erweckung der Toten feierte, ineinander verschlossen sind, ist eine sichere Herstellung schwer, wenn nicht unmöglich; nicht verschweigen will ich jedoch eine Vermutung, die sich mir nachträglich aufgedrängt hat, daß in der zweiten Hälfte der Unterschrift der Schluß des zweiten Hexameters mit steckt, ungefähr so: *jubeto mente potente: volo, surge, puella, modo*. Daß Prof. Kraus bei der Austreibung der Teufel schreibt *sues MARIS ALTA PETVnt*, hat wohl weiter nichts zu bedeuten; er will damit nicht den Vers, sondern nur den Sinn der Inschrift im allgemeinen feststellen. Bei der Heilung des Blinden vermutet der Herr Verfasser: *hic sine luce satus sputo lutoque linitus*; auch ich hatte erst *satus* geschrieben, doch ist dies poetischer, als man dem Reichenauer Mönch, denn von einem solchen rühren wohl die Unterschriften her, zutrauen kann: ich habe deshalb, wie ich glaube mit Recht, lieber *ortus* eingesetzt. Das *que* nach *sputo* ist übrigens des Metrum wegen (*lutoque*) absolut notwendig, auch finden sich noch deutliche Spuren desselben, denn das Facsimile zeigt deutlich *SPVTOO · LV*.

Je weniger uns Denkmäler einer so frühen Zeit in Deutschland erhalten sind, um so mehr verdienen

Zeitschriften.

The Academy. No. 615.

Dürers Netherlands journal. Von James Weale. — The Art Magazines. — The exhibition of the Glasgow Institute. Von J. M. Gray. — Correspondence: The Lords and the Wellington-statue. Von R. Winn. — The teutonic kinship of Thracians and Trojans. Von K. Blind.

L'Art. No. 474.

Louis Leloir. Von A. Hustin. (Mit Abbild.) — Maso Finiguerra und Matteo Dei. Von Gaetano Milanese. (Mit Abbild.) — Les antiques de la Collection Castellani. Von Noel Gehuzac. (Mit Abbild.)

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 2.

Zur Geschichte des Porzellans. I. Entwürfe: Tisch und Stuhl, Uhr, Leuchter, Ofen, Treppengeländer, Wäscheschrank.

Repertorium für Kunstwissenschaft. VII. 2. Heft.

Mathias Grünewald. Von Friedr. Niedermayer. — Jugendwerke des Benedetto da Majano. Von W. Bode. — Die Madonna Sixtina und der Kupferstecher Ed. Mandels. Von A. v. Reumont. — Martin Schongauer als Kupferstecher. Von W. v. Seidlitz. — Bemerkungen zu einigen Bildern Rembrandts. Von Alb. Jordan.

Zur Kenntnis Adriaen van Ostade's.

Im vorigen Jahrgange der Zeitschrift (S. 103 und 134) findet sich ein kleiner Meinungsaustausch zwischen den Herren Wilhelm Schmidt und Hermann Kiegel über ein, angeblich von Adriaen van Ostade, nach anderer Ansicht von Adriaen Brouwer herrührendes Bild der Braunschweiger Galerie (Nr. 571, Katalog vom Jahre 1883). Es ist sehr instruktiv, die Meinungsdivergenzen der beiden sachkundigen Autoren zu verfolgen, welche speziell über dieses ganz bedeutende Bild seit zehn Jahren eine kleine Litteratur bilden, die sich theils in Jahrbüchern, theils in anderen Fachschriften aufgestapelt hat; aber die Sache selbst hat noch wenig dadurch gewonnen; denn wir wissen noch immer nicht, ob dieses Bild von Ostade, oder ob es von Brouwer herrührt, oder keinem der beiden seine Entstehung verdankt. Es stellt, wie hundert ähnliche derartige Arbeiten des 17. Jahrhunderts, eine Bauerngesellschaft im Schmucke der beiden genannten

Meister vor; auffällig ist nur der eigenthümliche rosarote Ton und die flauere, liederliche, ja ungeschickte Behandlung, die sich in echten Werken Ostade's durchaus nicht nachweisen läßt und von der genialen Bravour Brouwers weit verschieden ist. Zum Ueberflusse trägt das Bild sogar eine

Signatur: , welche jedoch die Lösung dieses tro-

janischen Bilderkriegs eher noch erschwert als erleichtert. Die Bezeichnung sieht beinahe so aus, wie ein verstümmeltes Ostade-Monogramm: beinahe sagen wir — denn genau beziehen ist es von der Signatur Ostade's weentlich verchieden. Aber was nützt die schönste Signatur, wenn sie nicht zu lesen ist! Von wem wäre denn das Bild, muß man fragen, wenn es nicht signirt wäre? Ich glaube nicht, daß jemand im Ernste daran denken kann, in diesem Nachwerke ein Bild Adriaen van Ostade's zu erkennen, weder des jungen, noch des alten. Es rührt von einem der zahlreichen Nachahmer dieses Meisters her, und in den deutschen Galerien lassen sich viele Bilder dieser Hand nachweisen und leicht erkennen; die größten Galerien besitzen derartige Fälschungen, die auf selbst natürlich immer Adriaen oder Isaac van Ostade, auch Pieter Quast heißen. Die Pinakothek in München hat ihrer sogar deutlich mit dem vollen Namen Isaac van Ostade signirt. Eine derselben (Nr. 843) heißt daselbst alte Kopie nach Isaac van Ostade; sie ist aber nichts weniger als eine Kopie. Der Maler dieser Bilder heißt Jan van Dubenrogge; er erscheint 1651 in der Darlemer Gilde; voll bezeichnete Bilder existiren seit 1645, und die Signatur des Braunschweiger Bildes ist nur der Rest einer solchen echten Bezeichnung. Er liebt es, seine den Ostade'schen nachgeahmten Figuren in leichten Farben, rosarot, blaßblau, lilä etc. zu kleiden, aber von der Durchbildung der Arbeiten Ostade's sind seine Bilder weit entfernt. Ich will mir nicht schmeicheln, damit den zehnjährigen Krieg beendet zu haben, aber vielleicht sehen die streitenden Teile ein, daß ihre Helena, genau betrachtet, doch ein altes Weib ist.

H. v. Burzbach.

Injerate.

Zur Geschichte der Glasmalerei.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die schweizerische Sitte
der
Fenster- und Wappenschenkungen
vom
XV. bis XVII. Jahrhundert.

Nebst Verzeichniss der Zürcher Glasmaler von 1540 an
und
Nachweis noch vorhandener Arbeiten derselben.

Eine kulturgeschichtliche Studie

von
Dr. Hermann Meyer.

gr. 8^o. XX u. 384 S. Preis broch. 5 Mk.

Indem die vorliegende Schrift darstellt, wie die schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkungen sich entwickelt hat und wie sie allmählig wieder eingegangen ist, schildert sie den Gang des Glasmalereigewerbes in der Schweiz vom XV. bis ins XVII. Jahrhundert. Sie interessiert also von vornherein jedenfalls die zahlreichen Liebhaber der ältern Schweizer Glasmalerei, die sich bei den Kunstkennern so hohen Ansehens erfreut und in allen Sammlungen vertreten findet. Die Schrift wird aber auch in keiner Bibliothek fehlen dürfen, da sie zum ersten Male urkundlich belegte genauere Nachrichten in grösserm Umfang speziell über die Zürcher Glasmaler beibringt und somit unentbehrlich ist für Jedermann, der über dieses Kunstgewerbe sich unterrichten oder schreiben will.

Frauenfeld, Februar 1884.

Verlagshandlung von **J. Huber.**

Auf die demnächst erscheinende

Dresdener Galerie

in unveränderlichen Kohle-
photographien direkt nach den
Originalen von **Ad. Braun & Co.**
in Dornach

— ein Photographiewerk von hoher Schönheit und grösster Vollendung nach dem einstimmigen Urtheile aller unserer bedeutendsten Kunstkritiker — nehme ich schon jetzt Bestellungen entgegen und ertheile über alles darauf Bezügliche umgehend die umfassendste Auskunft. (1)

Leipzig, Langestr. 37 II.

Hugo Grosser,
Kunsthandlung.

Vertreter von **Ad. Braun & Co.**

G. Eichler,

Plastische Kunstanstalt und Gipszeiserei.
Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne **Skulpturen.**
v. Stoschische **Daktyliothek** mit
Winckelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano.
Dürer u. a. (5)
— Ausführl. Katalog gratis u. franko.

HAUPTARTNER HOFBIBLIOTHEK KÖNIGLICHEN MUSEUMS
Deutsche Kunststudien
 von Hermann Mager.
 Geschichte des Wiederauflebens der deutschen
 Kunst im Laufe des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.
 von Hermann Mager.
 Ueber die Darstellung des Abendmahles.
 von Hermann Mager.
 heftet 1 Mark. (6)

Verlag von Taspitz & Deuticke
 Wien
ANATOMIE
 der äusseren Formen
 des menschlichen Körpers
 von
Dr. Carl Langer,
 Preis Mk. 9.—
 „Ein Werk von hervorragender Bedeutung für Künstler und Kunstfreunde.“

Hermann Vogel,
 Kunsthandlung in Leipzig.
**Lager von Kupferstichen nach
 älteren u. neueren Meistern.**
 1000 Nummern mit ca. 1000 Kupferstichen.
 1000 Kupferstiche in 1000 Nummern.
 1000 Kupferstiche in 1000 Nummern.
 1000 Kupferstiche in 1000 Nummern.
 1000 Kupferstiche in 1000 Nummern.

Die Schweizerische Kunstausstellung im Jahre 1884

| | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| in Basel | vom 23. April | 15. Juni; |
| „ Lausanne | „ „ | „ 15. Juli; |
| „ Aarau | „ „ | „ 15. August; |
| „ Bern | „ „ | „ 15. September; |
| „ Solothurn | „ „ | „ 15. October. |
| „ St. Gallen | „ 23. September | |

Einfendungen bis spätestens 10. April an das Comité der Schweizerischen Kunstausstellung in Basel zu adressiren. Die Künstler haben für gehörige Zolldeclaration zu sorgen, im Frachtbriefe den Inhalt der Kiste genau anzugeben und sowohl in der Zolldeclaration als im Frachtbrief deutlich die Anmerkung beizufügen:

„Zur Freipassabfertigung an der Schweizergrenze.“
 Bei Unterlassung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll

Es werden nur Originalarbeiten von lebenden Künstlern aufgenommen; bloße Copien, anstößige oder unbedeutende Gegenstände werden abgewiesen.

Die Künstler genießen Portofreiheit für Hin- und Rückfracht bis zu einem Gewichtsmaximum von 100 Kilogramm bei Kunstgegenständen, welche aus europäischen Ländern kommen. — Für Ausstellungsgegenstände, welche zum Transport einen eigenen Waggon erfordern, bleibt specielle Verständigung mit dem Künstler vorbehalten. — Die Rücksendung vor beendigtem Turnus, auf Verlangen des Künstlers, geschieht auf dessen Kosten, ebenso auch die Rücksendung zurückgewiesener Bilder.

Die Kunstgegenstände werden für die Zeit der Ausstellung gegen Transport- und Feuerschaden versichert und zwar die von auswärts kommenden von dem Momente an, wo sie auf Schweizerboden anlangen.

Sendungen ohne Werthangabe bleiben in der Assecuranz unberücksichtigt.

Neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Einkäufen von Gemälden der Private und Vereine wird ein Bundesbeitrag zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke zur Verwendung kommen, über welchen dieses Jahr der Kunstverein von Solothurn zu verfügen hat.

Namens des Schweizerischen Kunstvereins
 Das Geschäftscomité.

Verlag von Georg Weig in Heidelberg.
J. J. Winckelmann's
 Geschichte der Kunst d. Alterthums.
 Als eine Geschichte und einer
 Geschichte verstehen
 Professor Dr. Julius Seifing.
 Gebunden 5 Mark 20 Pf. (12)

Modellirwachs
 von dem Bildhauer Herrn Leo
 und von Autoritäten als un-
 terzeichnet anerkannt, empfiehlt
 die Wachswarenfabrik
Joseph Gütler,
 Düsseldorf.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DÜRER
 Geschichte seines Lebens und seiner Kunst
 von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden
 gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl.
 cart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—.



Bücher - Ankauf.

Bibliotheken wie einz. gute Werke,
 spec. Kunst, Costume, Architectur, alte
 französ. Literatur kauft zur Completirg.
 e. ausländ. Bibliothek gegen Casse
 S. Glogau in Leipzig.

Simart's Versuch, die Athena Parthenos in Gold und Elfenbein zu reproduziren, hatte durch die Schuld des Künstlers keinen Erfolg. Der Goldüberzug zeigte einen unangenehm stumpfen Ton, die Elfenbeinteile erschienen in trüber Färbung. Der Künstler, welcher schwerlich von der Sache innerlich überzeugt war, hatte es nicht verstanden, in die Polychromie einen harmonischen Zug zu bringen. Wichtiger sind die Versuche, welche in der jüngsten Zeit Carl Cauer in Kreuznach und Siemering in Berlin angestellt hatten, am wichtigsten die eingehenden praktischen Studien, welche unter Treu's Leitung oder Beirat mehrere Dresdener Künstler, Maler und Bildhauer, gemacht. Die gelungenen Proben polychromer Behandlung einzelner Gipsabgüsse von Marmorwerken fallen nach meinem Bedürfnis leichter in das Gewicht als das Wagnis einer Originalschöpfung farbiger Verträchtungen, welche aus den Händen des Bildhauers fließen, die Zeit vergehen. Erst wenn sich die Polychromie in unserer Kunst bewährt hat, erst wenn lebendige Beispiele uns den Anschein geliefert, welche Wirkung die Polychromie erzielt, wenn die Bemalung nicht nachträglich zu dem fertigen plastischen Werke hinzutritt, sondern auf sie schon bei der Anlage des letzteren Bedacht genommen wird, sind wir im Stande, das System der Polychromie in einer entgegenstehenden Kunst vollkommen zu verstehen. Wir Gelehrten können nur meinen und raten, mit Verstandesgründen eintreten, die Überzeugung schaffen des Künstlers Thaten allein. Treu verhehlt sich nicht die Schwierigkeiten, welchen sein Anruf, sich in polychromen Werken zu versuchen, gerade in Künstlerkreisen begegnen wird. Die künstlerische Erziehung eines ganzen Jahrhunderts ist auf Grundsätze gestellt, welche die Einführung der polychromen Skulptur in weiterem Umfange verdammen. Wir sind daher auf einen langen und energischen Widerstand gefaßt, um so mehr, als kaum ein rasches Gelingen der Versuche in polychromer Plastik gehofft werden kann. Es handelt sich nicht um ein nachträgliches Zufügen der Farbe, sondern um eine schon in den plastischen Formen vorbedachte und mitterwogene Ergänzung der Wirkung durch die Farbe, also um einen teilweisen Stilwechsel, der nicht von heute auf morgen vor sich gehen kann. Es erscheint sogar zweifelhaft, verdient jedenfalls ernste Erwägung, ob der gerade jetzt in der Plastik herrschende Stil, welcher malerische Effekte bereits in die plastische Formenbehandlung einlegt, die Einführung der Polychromie begünstigen wird. Er nimmt viele Effekte vorweg, welche in der polychromen Skulptur der ergänzenden Farbe vorbehalten bleiben. Eher, so möchte ich meinen, würden sich die Anhänger der älteren, sog. idealisirenden Richtung mit der Polychromie befreunden können. Ihren Schöpfungen hauchte die richtig durchgeführte Bemalung das feinere Leben

ein, von welchem absehen zu müssen, sie seit lange als eine Schranke ihrer Kunst beklagen. Wir stellen die Sache der Zukunft anheim. Unter allen Umständen verdient die anregende und mit Überzeugungstreue verfaßte Schrift Georg Treu's die größte Beachtung.

Anton Zvinger.

Kunstliteratur.

La Vie d'un Patricien de Venise au seizième siècle, d'après les papiers d'état des Farii par Charles Vriarte. Avec 136 gravures et 8 planches, reproductions des monuments du temps et des fresques de Paul Veronese. Paris, J. Rothschild, 1884. 4°. XXII und 375 Z.

Es ist das Erstlingswerk des seither durch zahlreiche Publikationen um die Verbreitung der Kenntnisse italienischer Kunst und Kultur verdiente Charles Vriarte, das uns hier in vorzüglicher und, um es gleich vorweg zu betonen, nur zu seinem Vorteil geänderter Gestalt entgegentritt. Als Vriarte vor einem Dezennium daran ging, es zu schreiben, hatte er sich die Aufgabe gestellt, das Leben eines jener venezianischen Edlen darzustellen, deren ganze Existenz dem Dienste des Staates gewidmet war und daher geeignet schien, in dem lebendigen Rahmen, in welchem sich die vielseitige öffentliche Wirksamkeit dieser Männer bewegte, ein Gemälde des gesamten Materworts der Regierung und Verwaltung des Staats, der Sitten und Gebräuche des öffentlichen und Privatlebens, der Kunstzukunft, der feierlichen Aufzüge und Festlichkeiten, sowie der sonstigen eigentümlichen Institutionen der Republik zu zeichnen. Er hatte sich dazu die Persönlichkeit des Patriziers Marcantonio Barbaro auserwählt, dessen Lebenslauf (1518—1595) in die Zeit der höchsten staatlichen und kulturellen Entwicklung Venedigs fiel, und begleitete ihn nun von früher Jugend an in seiner Teilnahme an der Regierung des Staats im großen Rat und Senat, auf seinen diplomatischen Sendungen, in den Kriegen wider die Türken, auf den hohen Verwaltungsposten, die er in fast ununterbrochener Reihe während eines langen Lebens verließ, als Kanzler der Universität Padua, als Pretor von T. Marce, der nach dem Tode höchsten Würde der Republik, endlich als Förderer und Beschützer von Kunst und Wissenschaft. Indem der Verfasser seine Darstellung durchweg auf gleichzeitige Dokumente stützte, gelang es ihm, ihr das Gepräge frischer Unmittelbarkeit zu verleihen und dem Leser ein lebendiges und neues Bild jener glänzenden Tage der Königin der Adria vor die Augen zu zaubern. — Was dieser daran etwa noch vermessen mochte, war ein Heranziehen der bildlichen Darstellung, zu dem

Nekrologe.

*. Der Historien- und Geniemaler Benjamin Ullmann, ein geborener Elsässer, Schüler von Treling und Picot, ist am 25. Februar in Paris, 54 Jahre alt, gestorben. Er hat sich im antiken und mittelalterlichen Genre vertriebt „Zulla im Saale des Marius“, im Luxembourgmuseum und auch dekorative Malereien im Lustpalaste ausgeführt, seine Popularität schreibt sich jedoch erst aus dem Jahre 1872 her, wo ein Genrebild „Preussische Soldaten, eine Meuterei im Elsaß plündernd“ vom Salon ausgestellt wurde, aber dafür durch die vervielfältigenden Kamme eine desto größere Verbreitung erfuhr. In demselben Jahre erhielt er den Orden der Ehrenlegion.

C. v. F. Antoine Marie Chenavard, wohl der älteste Architekt Frankreichs, ist zu Lyon am 7. Januar im Alter von 97 Jahren gestorben. Er war Erbauer der Kathedrale zu Bourges, des Theaters und anderer wichtiger Gebäude seiner Vaterstadt. Auch als Schriftsteller war er vielseitig tätig; unter anderen schrieb er ein geschätztes Werk über die Restauration des antiken Lyon.

Todesfälle.

n. Auguste Bonheur, der Bruder Rosa Bonheurs, ist am 21. Februar in Paris gestorben.

Konkurrenzen.

x. — Konkurrenz für das Viktor-Emmanuel-Denkmal in Rom. Unserer neulichen Notiz haben wir einige Ergänzungen und Berichtigungen nachzutragen. Als bester Entwurf wurde mit 15 Stimmen der des römischen Architekten Graf Sacconi bezeichnet und mit 50 000 Lire prämiert. An zweiter Stelle kam mit 13 Stimmen der Entwurf des römischen Architekten Manfredi. Als Urheber des dritten Entwurfs, auf den 12 Stimmen fielen, ergab sich wider Erwarten der Architekt Bruno Zimmich aus Tübingen. Manfredi und Zimmich erhielten je 5000 Lire Prämie. Außerdem erhielten noch folgende vier eine Belohnung und 5000 Lire Prämie: Prof. Nicolini in Bologna, Architekt Bossi in Mailand, Architekt Bazzani in Rom und die Architekten Piacentini und Ferrari. Den drei ersten wurden noch 5000 Lire zugewiesen zu dem Zweck, ihre Entwürfe zur besten Beurteilung der Wirkung plastisch ausführen zu lassen. Zimmich erhielt übrigens auch schon bei der ersten Konkurrenz neben Bohnstedt, zur Straßen und Hermann eine silberne Medaille.

Personalmeldungen.

Die von der Berliner Kunstakademie vorgenommenen Wahlen im Januar haben die Bestatung des Kultusministers erhalten. Danach sind die Maler Prof. Eugen Bracht, Prof. Carl Ludwig, Oscar Rejlander, der Bildhauer Otto Lessing, sämtlich in Berlin, und der Maler Arnold Böcklin in Aarau ordentliche Mitglieder der Section für die bildenden Künste geworden.

Sammlungen und Ausstellungen.

P. Porzellanausstellung in Berlin. Wie alljährlich im Februar, so hat auch in diesem Jahre die Direktion der königl. Porzellanmanufaktur zu Berlin und der damit verbundenen chemisch-technischen Versuchsanstalt im Kunstgewerbemuseum eine Ausstellung derjenigen ihrer Erzeugnisse veranstaltet, welche Fortschritte oder Neuerungen in technischer oder dekorativer Hinsicht während des letzten Jahres aufzuweisen. Es sollen diese Ausstellungen auch weiteren Kreisen Rechenschaft darüber ablegen, in welcher Weise die nicht unbedeutenden Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln, deren die Manufaktur noch nicht entzagen kann, angewandt werden, und was durch dieselben erreicht wird. Die letzte Ausstellung hatte bereits den Weg deutlich vorgezeichnet, welchen die Fabrik in dem nächsten Jahre einzuschlagen beabsichtigte. Die Erfindung des Seger-Porzellans und die dadurch ermöglichte reichere dekorative Ausstattung, mittels Scharffeuersfarben; die Entdeckung der roten Glasur der Chinesen, der farbigen, gerissenen und eingeleigten Glasuren, endlich die Neubelebung

des Emails auf Porzellan: das alles mußte notwendigerweise, nachdem die technischen Schwierigkeiten überwunden waren, eine künstlerische Auszubildung erlangen, resp. als Mittel der künstlerischen Dekoration nunmehr Verwendung finden. Auf diesem Wege sind denn auch recht beachtenswerte Resultate erreicht worden. Zunächst erblinden jenem praktisch leuchtenden roten Porzellan, welche bisher lediglich als Versuchsstücke zu betrachten waren, diesmal dekorirt und zwar mit blauem Email und Gold, zum Teil unter geschickter Benutzung der beim Brand sich vielfach ergebenden Unregelmäßigkeiten. Man mag auch hier noch manches als tanzende Bäume anzusehen haben, so scheint die eingeschlagene Bahn doch die richtige; die vornehmste Wirkung erzielt diese Porzellangattung jedoch ohne Zweifel durch Bronzenontierung. Von den Porzellanen mit den schönen gerissenen Glasuren, welche im vergangenen Jahre so großes Aufsehen erregten, ist diesmal sehr wenig ausgestellt; es ist dies um so auffällender, als die wenigen Proben davon, welche die Glasuren in Verbindung mit Email und anderen Dekorationsweisen zeigen, als besonders gelungen zu betrachten sind. Dagegen treten die farbigen und eingeleigten Glasuren in großer Mannigfaltigkeit auf: letztere von bedeutender Wirkung namentlich auf dunklem Grund, sowie als zarte Goldglasuren. Ein komplettes Tafelgeschirr mit breitem Rand in chamoisfarbiger Glasur, leicht mit Blau und Gold gemalt, hat sofort einen Käufer gefunden. — Ein breiter Raum ist der Malerei unter Glasur zugemessen: hier sind es in erster Linie die Versuche, das chinesische Rot und Kobaltblau auf einem Scherben zu verwenden. Es ist das eine in China seit lange beliebte Verzierungsweise von überaus kräftiger Wirkung: die Versuche in Berlin sind als durchweg gelungen zu betrachten, ohne daß es übrigens nötig gewesen wäre, noch Email hinzuzufügen; ein leuchtendes tiefes Grün, ebenfalls unter Glasur gemalt, erhöht dagegen die Wirkung jener Farben bedeutend. — Unbestritten ist der Vorzug, den die Berliner Manufaktur vor allen übrigen hat, auf dem Gebiet der Malerei auf Hartporzellan: die diesjährige Ausstellung bezeugt es von neuem. Die Blumenmalerei hat beinahe ihre alte Höhe zur Zeit Friedrich des Großen erreicht, das Service, welches zur silbernen Hochzeit des kaiserlichen Paares angefertigt ist, stand vollkommen auf jener Höhe. Gleiches Schritt damit hält die Figurenmalerei: zwei Statuetten aus dem berühmten Tafelaufsatz, den Friedrich II. für die Kaiserin Katharina fertigen ließ, zum Teil mit neuen Farben gemalt, gehören ohne Zweifel zu den hervorragendsten Stücken der Ausstellung. Der flotten Dekoration der „Watteau-Malerei“ auf Schüsseln, Platten und Tassen kommen die Fortschritte der Arbeit besonders zu Gute. Ein Dessertservice mit italienischen Beduten, nach Entwürfen der Frau Beata Parmentier vorzüglich gemalt, mag noch besonders erwähnt werden. Versuchen von Goldmalerei à quatre couleurs begegnen wir an einigen kleinen Tassen. — Neben der Dekoration sind die Formen nicht zurückgeblieben. Eine Anzahl neuer Modelle: eine große „Dianasschale“ (Zardiniere) mit Jagdemblemen, Konfekttschalen, Kellervasen, zum Anhängen an die Wand bestimmt, etc. u. a. m. zeugen dafür, daß auch diesen Dingen ein stetes Interesse zugewandt wird. Der in Frankreich schon öfter gemachte Versuch, das moderne Damentostium plastisch zu verherrlichen, ist mehr interessant als gelungen: die Dekoration hat noch das meiste dazu gethan, die Püppchen genießbar zu machen. Eine Kokosfigur zwischen hundert modernen — und man sieht letztere nicht an! Ohne Zweifel hat die Manufaktur von neuem gezeigt, daß sie es mit ihrer hohen Aufgabe, ein Musterinstitut keramischer Industrie zu sein, ernst nimmt; man kann ihr dazu und zu den erstellten Resultaten nur Glück wünschen.

II. Österreichischer Kunstverein. Nach einem ziemlich mageren Ausstellungen, die wir mit Stillschweigen übergingen, brachte der Februar endlich wieder Schenswerthes in die Räume des Schönbrunnerhauses. Die Zeiten sind wohl längst vorbei, in denen die Ausstellungen des Kunstvereins, der sich „der österreichische“ nennt, tatsächlich als Rendezvous der neuesten Kunstleistungen der österreichischen Künstler galten; letztere haben sich an der Wien ihr neues Heim gebaut, und der Verein hatte von der Stunde an seine liebe Not, die Säle zu füllen. Treulich standen wohl eine Schar Münchener Künstler an seiner Seite, und nach den großen Ausstellungen an der Isar wanderten in der Regel die Silber scharenweise

Ausführung gemalt, in einem ungarischen Bauernhof — eine Schweinefächerei schildert. Der Berichterstatter einer Metzgerzeitung könnte gewiß mehrere Spalten sachmännlicher Bemerkungen über dieses Opus liefern; wir können uns leider nicht Zeit erlauben und konstatiren nur, so etwas noch niemals auf einer Ausstellung gefunden zu haben. Zum Boudoirschmuck sind entschieden eher zu empfehlen: die reizenden Bildchen von Paoletti, Varison und Gaiffer; des letzteren „Reichte“ eines allerliebsten Jungfräuleins und „Sündenbekenntnis eines Reiters aus dem dreißigjährigen Krieg“ mit voll saurer und süßer und überreichen überdies durch delikate Durchführung. Hausleithner in Wien schildert mit Glück das Wiener Volksleben; seine Typen sind treu dem Leben abgelauscht und jedes seiner Bildchen hat seine Tugend, namentlich etwas heimliche Pointe. Nicht vergessen dürfen wir schließlich C. Heuseler; sein Bildchen „Zum Essen“ ist mit solcher Pietät und Sorgfalt studirt, daß man einen guten Waldmüller vor sich zu haben glaubt.

Das neueste Holzschnittgemälde Ziemiradski's „Die Verbrennung des Leichnams eines Sklavenfürsten“ ist in der Kunstausstellung von E. Ph. Meyer & Co. in Berlin, Taubenstr. 34, ausgestellt. Das Bild ist von der russischen Regierung für das Museum in Moskau bestellt.

Vermischte Nachrichten.

122. München. Louis u. Sagn legt eben die letzte Hand an ein für den Empfangssaal des Rathhauses bestimmtes, kulturgefährlich wie künstlerisch gleich verdienstliches Bild „Die Kreuzabnahme von den Kreuzen zu München im vorigen Jahr hundert“. Die Scene spielt auf dem Marien- (daneben Schwanen) Platz, wo im Jahre der Marienlaute das Concilium gehalten wird. Nächst dem improvisirten Altar sieht man den Traubengel, umgeben von Partidieren und Militär, am Altar die Geißelheit, daneben den Ausrüßten und seinen Hofstaat, und auf dem Platze entwickelt sich die Prozession mit Kirchensöhnen, Zunftstandarten und andächtigen Volke. Den Platz umstehen die alten mit Birken geschmückten Häuser, und über sie schauen die wichtigen Frauentürme und der leider abgetragene „schöne Turm“ herein. — Befanntlich ist die Kathedrale der Stadt Burgos eine der prachtvollsten Kirchen Spaniens, die, in der Hauptsache frühgotisch (von 1221 an, nach transseptirtem Zuthut einen volgnagelnen Chor mit Umgang und fünf Kapellen hat, während sich in den Details noch maurische Reminiszenzen finden und die Fassade mit ihren Thürmen erst 1442 bis nach 1456 von dem deutschen Meister Johann von Köln ausgeführt wurde. Einige Zentner dieser Kitzelwerke nun läßt der gegenwärtige Erzbischof von Burgos mit gemalten Fenstern schmücken und die Aus- und Einfänge über dem nördlichen Portale befindlichen Fenstern wurde der königl. Hofglasmalantalt von F. A. Zettler hier übertragen, die hinwiederum mit dem Entwurfe der Gesamtcomposition ihren bewährten Mitarbeiter Fr. Birkenmeyer betraute. Sie zeigt in reicher architektonischer Umrahmung die Himmelfahrt Mariä in Anwesenheit der Apostel und ist technisch wie koloristisch musterhaft durchgeführt. In derselben Glasmalerei wurde jüngst eine Maßwerkrosette von ungewöhnlicher Größe aus der Kirche des vormaligen Cisterzienserklosters Bebenhausen bei Stuttgart, jetzt Lustschloß des Königs von Württemberg, restaurirt. Die Arbeit war der Zettlerschen Anstalt von dem Ulmer Münster-Bau-meister Professor Beyer übertragen worden und wurde mit solcher Liebe und mit so eingehendem Verständnis durchgeführt, daß selbst die gewieftesten Kenner das Neue vom Alten nicht mehr zu unterscheiden vermochten. Die Rosette stammt aus der besten Zeit des 14. Jahrhunderts, war schon früher stark beschädigt und dann von unversuener Hand ohne alles Verständnis restaurirt worden. — Mathias Schmid legt eben die Hand an ein Bild, das er „Hinfedul“ nennt. Es ist Sonntag Nachmittag, der Bauer und die Bäuerin sind ausgegangen, das junge Volk ist Herr im Hause. Bier oder fünf lebensfrische junge Dirnen pressen einen halbwüchsigen hübschen Jungen zur blinden Ruh. Dem fehlt es aber trotz der Binde vor den Augen nicht an Flinkheit und die Dirnen müssen alle Vorsicht aufheben, um seinen Griffen ins Dunkle zu entgehen. Zwei von ihnen fühlen sich auf ebenem Boden nicht mehr sicher genug und haben sich auf die Ofenbank gesetzt, wo sie sich an den Fien drücken und die Nocte über-

die Arie zusammennehmen; ihre Kameradinnen aber machen sich in der Ecke lustig über den Jungen. — Seitens der königl. Staatsregierung erhielt der Schlachtenmaler Heinrich Lang den ehrenvollen Auftrag, für die neue Pinakothek zwei Schlachtenbilder zu malen. Die Wahl der Motive bleibt dem Künstler überlassen, nur sollen dieselben dem letzten deutlich französischen Kriege entnommen sein. In München hat sich kürzlich eine graphische Gesellschaft als Section des bayerischen Kunstgewerbevereins gebildet; an ihrer Spitze steht Dr. Max Huttler als erster und Maler König als zweiter Präsident. — Seit der Disfortemaler Professor Jos. Kluggen zum Vorstand des Münchener Vereins an den Münchener Hoftheatern ernannt worden, zeigt sich nach dieser Seite der Bühne ein neues, frisches Leben. Obgleich auch unter dem früheren Regime manches Ersprießliche, so war doch der Mangel einer wissenschaftlichen Basis unverkennbar und trug, was Kostüm sein sollte, nur allzuoft den Charakter des Willkürlichen und Willkürhaften. Das ist nun glücklich vorbei, und obgleich Professor Kluggen in finanzieller Beziehung, wie dies anderwärts ja auch der Fall, nicht reise wand hat, so ist es ihm gleichwohl schon in der kurzen Zeit seiner Amtsführung gelungen, vieles Neue zu schaffen und Anderes zweck entsprechend umzugestalten, wobei er eine Fülle gebiegenen Wissens an den Tag legt und jedem seiner Gebilde damit den Stempel der Echtheit und Wahrheit aufdrückt.

Der Erbauer des Münchener Mathaus's, Prof. Hauberger, hat den Auftrag erhalten, das neue Mathausgebäude für Wiesbaden auszuführen. In der Konkurrenz war der erste Preis dem Projekte von Overbed und Neumeister zuerkannt worden.

B. Da für die Münchener internationale Kunstausstellung v. J. 1883 vom Staate kein roter Heller bewilligt worden war, unternahm bekanntlich die Münchener Künstlergenossenschaft es auf eigene Faust, die Sache in Szene zu setzen. Der nötige Garantiefonds von 200,000 Mark war in kürzester Zeit beisammen, und nachdem, im Anfange der Ausstellung wenigstens, ein nichts weniger als glücklicher Stern über dem Unternehmen waltete, gestalteten sich die Verhältnisse dennoch in einer Art und Weise, welche glänzendes Zeugnis ablegt für die Thätigkeit, mit welcher die Ausstellung inscenirt und durchgeführt wurde. Die Schlußsitzung des Centralcomit'es am 22. Februar 1884 ergab folgende Resultate:

| | |
|---|-----------------|
| Verkauft wurden 383 Kunstwerke für nahezu | 700,000 Mtl. |
| Zahl der Besucher über | 300,000 |
| Zahl der Aussteller | 1741 |
| Ausgestellte Kunstwerke | 3470 |
| Die Abrechnung ergab folgendes Resultat: | |
| Einnahmen | Mtl. 369,310.28 |
| Ausgaben | 322,906.34 |
| Überschuß | Mtl. 46,403.94 |

welcher dem Fonds für Erbauung des Künstlerhauses zugewiesen ward.

Vom Kunstmarkt.

Der Verkauf einer Antikenammlung. Der wissliche Botaniker in Berlin, Herr von Zappert, abgedruckt, der nach ihm zufolge, seine Antikenammlung, in welcher sich bekanntlich vorzüglich griechische Terrakotten und Bronzen befinden, zu verkaufen. Das genannte Blatt deutet an, daß die Sammlung vielleicht für die Berliner Museen angekauft werden wird.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Huish, Marcus D., and D. Thomas, The Years Art 1881 a concise Epitome of all matters relating Arts which have occurred in the United Kingdom during the Year 1881, together with Information respecting the Events of the Year 1881. Mit vielen Illustr. 8. London. S. Low. 7 sh.

Schliemann, H., Troja. Results of the latest researches and discoveries on the site of Homer's Troy, and in the Herakleion and other sites made in 1882, with a journey in the Troad in 1881. With preface and notes. Mit 4 Karten und Plänen und 150 Holzschnittillustr. 8. 158 S. London. Murray. 42 sh.

Zeitschriften.

Gewerbehalle. Lief. 3.

Schmiedeeisernes Gitter, Stil Henri II. — Truhe aus der Sammlung des k. k. österr. Museums in Wien (16. Jahrh.). — Details von Bauten der italienischen Renaissance, gestochte Bordüren aus den Köstern Wiedenhausen und Lüne (14. 15. Jahrh.). — Moderne Entwurfe: Stuhl von Fr. O. Schulze. — Schale aus dem Fabelsiller des Prinzen Wilhelm v. Preussen. — Boule-Kastchen im Stil Louis XIV. mit Einlagen von Kupfer, Zinn und elisirter, vergoldeter Bronze auf Schildkrotgrund.

The Academy. No. 616.

The topography of ancient Rome. Von H. F. Pelham. The exhibition of the royal Scottish Academy. Von J. M. Gray. — Exploration at the tumulus of Marathon. Von B. Schliemann. — The destruction and preservation of Egyptian monuments. Von A. B. Edwards.

Revue des Arts décoratifs. Februar.

Les ustensiles de cuisine. Von Proux de Maillon. (Mit Abbild.) Histoire des amateurs. Von Ed. Bonafant. Etude des ornements. Von J. Passapont. (Mit Abbild.)

The Magazine of Art. March.

More about Algiers. Von J. A. Blaikie. (Mit Abbild.) — Battle and travel. Von Nic. Sobko. (Mit Abbild.) — Art in the garden III. Von Barclay Day. (Mit Abbild.) — Pictures of Japan. (Mit Abbild.) — The Constantine Joides collection. Von C. Monkhouse. (Mit Abbild.) — The country of Milet. Von H. de T. Glazebrook. (Mit Abbild.)

The Portfolio. March.

The Artist in Venice. Von J. Cartwright. (Mit Abbild.) — On the Authorship of some Italian pictures. Von W. Armstrong. (Mit Abbild.) — Chaldean and Assyrian Art. Von W. Watkins Lloyd. (Mit Abbild.) — Turner in Wharfedale. Von George Radford.

Inserate.

Die Gemäldeausstellung des Kunstvereins zu Altenburg

findet im Jahre 1884

vom 25. Mai bis 22. Juni statt.

Anmeldungen werden bis spätestens 10. Mai erbeten; Einführungen spätestens 21. Mai.

Die Anmeldungen sind an die Hofkunsthändler Pietro del Vecchio in Leipzig oder an die Ausstellungskommission des Kunstvereins zu Altenburg zu richten. Sonst gewünschte Auskunft durch den Unterzeichneten. (1)

Der Vorstand und die Ausstellungskommission
des Kunstvereins zu Altenburg.

Dr. Krause.

Modellirwachs

nach Rezept des Bildhauers Herrn Leo Wäch, und von Autoritäten als unübertreffbar anerkannt, empfiehlt (1)

die Wachswarenfabrik
Joseph G ü r t l e r,
Zußendorf.

Verlag von E. A. Seemann. Leipzig.

Populäre Aesthetik

von C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage.
geb. 11 Mark.

Schweizerische Kunstausstellung im Jahre 1884

in Basel vom 23. April 15. Juni;
Lausanne 15. Juni;
Aarau 15. Juni;
Bern 15. Juni;
Solothurn 15. Juni;
St. Gallen 15. Juni.

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

LEIPZIG, Langestr. 37 II.

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

aller bedeutenden Museen.

Galerie in St. Petersburg.

müldegalerie in Dresden.

und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen bis zu 45 cm Photographiehöhe. Aus-

Prompteste Besorgung aller Photographien und Kunstsachen. (1)

Berlin C. E. Eckart, 24 Wallstr. 24.

Spezialität: Einmalige, zweifache, dreifache, vierfache, fünffache, sechsfache, siebenfache, achtfache, neunfache, zehnfache, elffache, zwölffache, dreizehnfache, vierzehnfache, fünfzehnfache, sechzehnfache, siebenzehnfache, achtzehnfache, neunzehnfache, zwanzigfache, einundzwanzigfache, zweiundzwanzigfache, dreiundzwanzigfache, vierundzwanzigfache, fünfundzwanzigfache, sechsundzwanzigfache, siebenundzwanzigfache, achtundzwanzigfache, neunundzwanzigfache, hundertfache.

Leinwand-Druck für Einmalige, zweifache, dreifache, vierfache, fünffache, sechsfache, siebenfache, achtfache, neunfache, zehnfache, elffache, zwölffache, dreizehnfache, vierzehnfache, fünfzehnfache, sechzehnfache, siebenzehnfache, achtzehnfache, neunzehnfache, zwanzigfache, einundzwanzigfache, zweiundzwanzigfache, dreiundzwanzigfache, vierundzwanzigfache, fünfundzwanzigfache, sechsundzwanzigfache, siebenundzwanzigfache, achtundzwanzigfache, neunundzwanzigfache, hundertfache.

Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser köstlichsten Publicationen der Kunsthandlung von der griech. und röm.

Fritz Gurliitt,
Kunsthandlung.
Berlin W.,
29 Behrenstrasse.

GRUNDRISS DER BILDENDEN KÜNSTE.

EINE ALLGEMEINE KUNSTLEHRE

von **HERMANN RIEGEL.**

3. neubearbeitete Auflage. Mit 34 Holzschnitten. Lexicon-Octav. In eleg. Halbdruck. Preis 6 M.

Mittel und Verfahren der Darstellung. A. Baukunst, B. Bildhauerei, C. Malerei. 10) Das Dar- gestellte nach Art und Styl. — III. Abtheilung: Die Kunst und die Zeit. 11) Die Kunstge- schichte. 12) Die Betrachtung der Kunstwerke. 13) Die Kunst und ihre Pflege. A. Lehrmittel.

Die Wiener „Neue Freie Presse“ urtheilt über dasselbe:

„RIEGEL's Buch ist für den Laien geschrieben, aber von einem Fachmann. Das Publikum erhält in demselben nicht mehr, als es bedarf, aber auch nicht weniger. Der Verfasser macht keinerlei Voraussetzungen bei seinem Leser, ausser der einen, dass er ein gebildeter Mann sei. Er belehrt ihn über das, was Kunst heisst, und dann über die Stellung der verschiedenen Künste zu einander; er gibt ihm nicht nur eine Aesthetik der bildenden Künste, sondern auch ihre Technik; und das ist es, was er mehr gibt, als die meisten anderen Bücher. Es ist nicht nur die Geschichte der Kunst, die er vorträgt, sondern er beschreibt auch die Mittel ihrer Ausführung: er bleibt mit uns nicht in den Museen, sondern geht mit uns in die Ateliers. Mit einem Wort: es ist ein encyclopädischer Leit- faden in Kunst und Leben.“

Leipzig.

Baumgärtners Buchhandlung.

Darzu eine Verlage von der Grenzichen Buch- und Minifachenbandlung in Magdeburg.

Verlag von C. A. Seemann — Druck von August Pries in Leipzig

Auf die demnächst erscheinende

Dresdener Galerie

in unveränderlichen Kohle- photographien direkt nach den Originalen von Ad. Braun & Co. in Dornach

ein Photographiewerk von hoher Schönheit und grösster Vollendung nach dem einstimmigen Urtheile aller unserer bedeutendsten Kunstkritiker — nehme ich schon jetzt Bestellungen entgegen und ertheile über alles darauf bezügliche umgehend die um- fassendste Auskunft. (2)

Leipzig, Langestr. 37 II.

Hugo Grosser,
Kunsthandlung.

Vertreter von Ad. Braun & Co.

Handzeichnungen

bedeutender Meister,

herausgegeben v. Wilhelm Geissler,

eine Sammlung von

60 Blatt Facsimile-Reproductionen, zum Theil schwarz, zum Theil in farbigen Tönen hergestellt nach Zeichnungen von Franz Adam, C. Arnold, H. Baisch, Ferd. Bellermann, C. Breitbach, A. Brendel, J. Ehrentraut, M. Erdmann, W. Gentz, Fr. Kaulbach, L. Knaus, O. Knille, Chr. Kröner, J. Lulves, P. Meyerheim, Ad. Menzel, Nikutowski, G. Pflugradt, W. Riefstahl, C. Saltzmann, R. Schick, G. Schönleber, G. Spangenberg, W. Steinhäusen, P. Thumann, B. Vautier, Fr. Voltz, A. v. Werner und Fr. Werner.

Dieses Werk ist in 3 Abtheilungen erschienen und kostet: (1)

Abt. I (24 Bl.) menschl. Figu- ren und Köpfe = 12 M.
„ II (18 Bl.) Tierstudien = 9 „
„ III (18 Bl.) Landschaften = 9 „

Ausserdem sind die Blätter einzeln käuflich zum Preise von à 0,75 M.

Die Kritik spricht sich sehr anerken- nend über dieses Werk aus und stellen Rundschriften darüber nebst Inhaltsver- zeichnis gratis u. fr. zur Verfügung. Be- stellungen wolle man bei einer beliebigen Buchhandlung machen oder direkt bei



Paul Geissler,
Kunstwerkstatt
Berlin, N.
Wörtherstr. 6.



G. Eichler,

Plastische Kunstanstalt und Gipsgiesserei.

Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne Skulpturen.

v. Stoschische Daktyliothek mit

Winckelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano.

Dürer u. a. (1)

— Anstalt. Katalog gratis franko.

Verträge

Vertrag mit Dr. C. von
Lutten (Wien, Theres
pamassa 27) oder an
die Verlagshandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8
zu richten

Inserate

Pro für das
Werk gegeben. Pro
zeil. 100. 100. 100.
und 100. 100. 100.
anden Jahren

15. März

1884.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Ausstellung des Vereins der Künstlerinnen in Berlin. — Managen. — Christus von Pilatus. — Konfessionen um ein Denkmal für den Oberlausitzer in Kassel und in Maaßburg. — Aus Hannover. — Internationales Ausstellens für Metallindustrie in Nürnberg. Der Plan eines Denkmals der Berliner Linné-Gesellschaft. Die kaiserliche Münzinspektion. Der kleine Brunnen in Kassel. Die außerordentlichen Förderungen des preussischen Kunstvereins. Neue Denkmäler in der Prachtstadt zu Venedig. Die Wandmalereien in der Augsburgischen St. Jakobskirche. Die kaiserliche Gesellschaft in Berlin. — Holzer Kunst Auftritte. — Neue Bücher. — Inserate.

Ausstellung des Vereins der Künstlerinnen in Berlin.

Zum neunten Male hat der Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen eine Ausstellung von Arbeiten seiner Mitglieder in einigen Sälen der Akademie veranstaltet und damit ein erfreuliches Zeugnis für seine Lebensfähigkeit abgelegt. An Pariser Verhältnisse darf man freilich dabei nicht denken. Nach einer Schätzung, die eher zu niedrig als zu hoch gegriffen ist, sollen in Paris allein 1000 Künstlerinnen, *femmes-artistes*, leben. Der Katalog der Berliner Ausstellung enthält dagegen nur etwa 120 Namen, die sich auf Berlin, Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, München, Stuttgart und Weimar verteilen. Von diesen 120 Künstlerinnen hat die Ausstellung ca. 300 Gemälde, Studien, Skulpturen und künstlerisch geschmückte Gegenstände der Industrie (Majolikafüßlein, Tischplatten, Spiegel, Ofen- und Kaminschirme, geätzte Arbeiten u. dergl.) aufzuweisen, welche drei große Säle füllen. Von sehr bescheidenen Anfängen hat sich der Verein und mit ihm seine Ausstellungen zu einer ganz respektablen Bedeutung entfaltet, die sich am besten in der von ihm unterhaltenen Schule dokumentiert. Die Leiterinnen des Vereins konnten sich der Wahrnehmung nicht verschließen, daß die weibliche Kunstthätigkeit in allem, was Technik heißt, sehr stark zurückgeblieben war, und diesem schweren Mangel suchten sie durch Heranziehung tüchtiger Lehrkräfte zu begegnen. Zu den älteren Lehrern, Prof. Scherres (Landschaftszeichnen), Bublitz (Zeichnen nach der Antike und dem

lebenden Modell) und H. Grünland (Blumen- und Stilllebenmalen) sind Dr. Holter für die Porträtmalerei, Herr Louis für Ornamentzeichnen, Herr Jacob für Aquarelliren ganzer Kostümfiguren nach dem lebenden Modell und Herr Kubiericko für Zeichnen nach dem lebenden Modell hinzugesetreten. Die ausgestellten Arbeiten der Schülerinnen stellen besonders der Thätigkeit der Herren Jacob und Holter ein sehr günstiges Zeugnis aus. Der erstere leitet auch den Unterricht in der Anatomie. Im Elementarzeichnen unterrichten Frä. Hoenerbach und Frä. v. Bialke. Die erstere hat einige Stillleben (Jaiencevasen mit Blumen) ausgestellt, welche eine sehr ausgebildete und sichere Technik und einen feinen koloristischen Geschmack verraten.

Im Stillleben, im Blumen- und Fruchtstück liegt natürlich sowohl numerisch als künstlerisch der Schwerpunkt der Ausstellung. Auf dieses Gebiet, welches sich weibliche Kunstthätigkeit von Alters her erobert hat, kommt etwa der fünfte Teil der ausgestellten Kunstwerke, und es sind fast durchweg Arbeiten, welche mit außerordentlicher technischer Bravour ausgeführt sind. Die Blumenstücke von Anna Peters (Stuttgart), die Stillleben von Margarethe Hermuth-Kallmorgen (Karlsruhe), Hermine Schmidt von Preussden (München) und Elise Hedinger (Berlin) stehen durchaus auf der Höhe dessen, was man gegenwärtig in Deutschland auf diesem Gebiete leistet. Es ist nur bedauerlich, daß die größeren Kompositionen dieses Genres, trotz des Aufwandes einer reichen Phantasie, so schwer verfaßlich sind. Jenen Matadoren reiben sich Thella

breite Massen bestimmt auftretender Vokalfarben in ein Gleichgewicht mit einander zu bringen sucht.

In Berlin, wo die Aussetzung des Bildes im Lokale des Künstlervereins erfolgt ist, hat man in den allgemeinen Enthusiasmus nicht so bedingungslos eingestimmt. Auch hier war der Überlichtraum zu einem Sanktuarium eingerichtet worden, in welchem nur das Gemälde ein volles Licht emittirte. Durch einen demselben gegenüber aufgehängten Spiegel suchte man die Wirkung noch zu verharfen. Wie bei der auf diese Weise bewirkten Zusammenfassung des Lichtes natürlich ist, traten, wenn man in den Spiegel blickte, die Figuren der vorderen Reihe noch plastischer hervor, als wenn man die Leinwand direkt betrachtete. Solche Hilfsmittel sollten aber bei einem wahrhaft vornehmen Kunstwerke verdammt werden, wie überhaupt die ganze Inszenirung des Bildes einen schaubudenartigen Charakter hat. Selbst bei den Makart'schen Wanderbildern hat man sich solcher Jahrmaktsstüffe, zu denen auch die künstliche Beleuchtung des Abends gehört, nicht bedient.

Unmittelbar nach „Milton und seinen Töchtern“ konzipirt, steht „Christus vor Pilatus“ im Werke Munkacsy's am Anfang derjenigen Arbeiten, welche den Übergang aus dem schwarz-weißen Gesamiten zum reinen Kolorismus bezeichnen. Während aber Genrebilder wie „Die beiden Familien“, der „Geburtstag“, der „Besuch“ gleichsam nur Farbenbouquets sind, in welchen Figuren, Möbel, Pflanzen, Steine, Gerate u. s. w. mit gleicher Berechtigung nebeneinander wie die farbigen Stifte eines Mosaiks verwendet werden, weil der Maler hier diesen und dort jenen Ton für sein gewolltes koloristisches Ensemble braucht, sind die Figuren auf dem großen Historienbilde mit vollem Respekt vor der menschlichen Form und mit tiefem Ernste behandelt. Dafür sprechen auch die naturgetreuen Kerne studien, welche Munkacsy für die Mitglieder des Sanhedrins und die verschiedenen Erscheinungen in der in das Gerichtshaus hineindringenden Volksmenge nach Pariser Modellen ausgeführt hat. Dieses eifrige Modellstudium klingt sogar in dem Bilde nach. Die Figuren werden nicht durch das Band einer gemeinsamen Empfindung, eines gemeinsamen Willens zusammengehalten, sondern eine jede führt ein selbständiges Leben für sich, wie es dem individuellen Temperament und der jeweiligen Stimmung des betreffenden Modells entspricht. Wir haben eine Verammlung interessanter Naturstudien, charakteristischer Volkstypen vor uns, von denen jede einzelne durch eine besondere Eigenschaft festsetzt, aber dieser wohl studirten Kombination von Figuren fehlt der einheitliche Zug einer gemeinsamen, bis zur Zierdehne aufgeschauelten Leidenschaft, welche über die gewöhnlichen Äußerungen der individuellen Temperamente emporgewachsen ist. Wir emp-

fangen nicht den Eindruck, als ob die erste Welle einer tobenden Brandung im Atrium des Landrhetors plötzlich zum Stillstand gekommen ist, und man sieht nicht recht ein, weshalb der römische Soldat seine Lanze vorhält, da die einzelnen Akteure keine andere Störung ausüben, als daß sie durch ihr emporgeredeten und ausgestreckten Arme die Linien der Komposition zerreißten. Munkacsy ist ein Mann der Kontemplation, kein Künstler, dem die Kraft dramatischer Erfindung zur Seite steht. Die um den Prokonsul herum sitzenden Rabbiner mit ihren prächtigen Bartten und ihren blauen, braunen und rötlichfarbenen Gewändern, welche ein wahres Entzücken für jedes farbenfräudige Auge bilden, sind Muster orientalischer Beschaulichkeit. Man ist geneigt, den finster vor sich hinblickenden Pilatus, welcher auf den Fingern der linken Hand die Frage abzuwägen scheint: „Was ist Wahrheit?“ weit eher für einen blutdürstigen Fanatiker zu halten, als jene würdigen Geister.

Die erste Reihe der Figuren, aus welcher Christus und der Soldat etwas heraustreten, ist von außerordentlicher plastischer Wirkung. Aber dieselbe ist auf Kosten der Figuren des Hintergrundes erzielt, welche so zusammengedrängt sind, als ob sie überhaupt keine Körper hätten. Auf die vorderen Figuren fällt ein volles, kühles Licht, das durch die obere Öffnung des Atriums kommend gedacht ist. Es fällt auf die Stufen, welche zur Exedra des Landpflegers emporführen, so grell, daß seine Reflexe aussehen, als wäre Wasser über die Stufen gegossen. Durch den schroffen Wechsel zwischen der Beleuchtung des Vordergrundes und dem matten Lammlichte des Hintergrundes ist das plastische Hervortreten der ersten Figurenreihe wohl zumeist erreicht worden. Daß die Figuren des Hintergrundes aber gar nicht zur Geltung kommen und vor allen Dingen nicht den Eindruck machen, als ob eine große Volksmenge in den Saal hineingestürzt sei, ist hauptsächlich dem Mangel an Luft zuzuschreiben, welche Munkacsy nicht sieht oder doch nicht darstellen will, wie die ganze moderne Pariser Schule, die in ihrem Streben nach *sincérité*, das man auch mit Einfältigkeit übersetzen kann, mittlerweile auf jenem naiven Standpunkte angekommen ist, von dem die Brüder van Eyck vor 450 Jahren ausgegangen sind.

Noch nicht zufrieden mit der von oben kommenden Lichtfülle hat Munkacsy den Rhythmus der Komposition an drei Stellen durch scharfe Cäsuren unterbrochen: ganz rechts die weiße Toga des Pilatus, etwas links von der Mitte die lange, in das weiße Gewand der Vernunftlosen gekleidete Gestalt Christi und noch weiter nach links das Hemd eines der lautesten Schreier aus dem Volke. Diesem Übermaß von Weiß halten die beiden blauen Gewänder an den äußersten Enden der

Momenten und die dazwischen eingeschalteten roten und schwarzen Strichen um so mehr in die Weite der Wand hineinstrecken bleibt, daß jeder einzelne hellere oder dunklere Ton eine vollkommene Harmonie erzeugt werden ist. Aus dem Vordergrunde dringt sich noch ein dritter Ton ein, der durch die Tiefe bildend den Himmel darstellt, um auch die hellste Stelle des Hintergrundes ins Schwarze zu führen.

Wenn wir also den Kompositionen sprachen, so verbinden wir nicht damit den gewöhnlichen Sinn des Wortes. Eine kunstvolle Organisation von Farben, ein nicht bloßes rein ästhetisches Ziel an der Hand der Farben. Die Komposition liegt bei ihm nicht in der Kombination der Farben, in der Färbung, nicht durch den Zusammenklang der Töne, sondern durch den Einfluß der Töne sucht er einen Reiz auf das Auge hervorbringen, den man als wohlthätig bezeichnet. Um diese Wirkung zu erzielen, behandelt er die Farbenflächen nach Gesetzen, die man nur mit den musikalischen vergleichen kann. Die größere oder geringere Breite und Höhe eines Farbenmomentens in das Resultat raffinierter Berechnungen, und ihnen errieth er bisweilen sogar die Mäßigkeit der Färbung; denn nur so sind einige grobe Fehler, welche Munkachy gewiß ebenso gut gesehen hat, wie jeder andere, zu erklären. Die linke Schulter des Pilatus ist vielleicht nur deswegen so breit geraten, weil der dunkle Hintergrund der Cueva einen so umfangreichen Lichtpunkt gebrauchte, und der linke Unterarm des Pilatus ist vielleicht nur deshalb so ungeschicklich lang aus dem Elbengelände herausgewachsen, weil Munkachy an dieser Stelle eine durchgehende Unterbrechung der weißen Toga für nötig fand.

Wenn solche Motoren im Organismus eines Kunstwerkes maßgebend sind, bleibt für den geistigen Inhalt kein allzugroßer Spielraum übrig. Mit freier Benutzung der evangelischen Uebersetzung hat Munkachy die einzelnen Momente derselben in einen zusammengefaßt. Aber er ist weder dem schlichten Tone seiner Quellen treu geblieben, noch hat er die weltgeschichtliche Bedeutung, welche wir heute mit jenem Vorgange verbinden, zum Ausdruck gebracht. Wir empfinden nicht, daß der begeisterte Träger einer neuen Weltanschauung dem Vertreter einer alten, durch die Autorität der materiellen Macht unterstützten gegenübertritt. Der historische Moment ist auf die Anekdote herabgedrückt. Man glaubt, daß sich zwischen Christus und Pilatus ein interessantes Frage- und Antwortspiel entspinnen wird, und nicht, daß es sich hier um ein Ziel um Leben und Tod handelt. An der Figur des Christus ist der Künstler vollkommen gescheitert. Sein Christus stammt aus der rationalistischen Familie, die C. von 1848 her in der Welt hat. Antefolletti hat in seinem

„Christus an der Schandensäule“ denselben Typus plastisch bearbeitet, und Munkachy hat der bayeren, von römischen Haar und Bart umrahmten Physiognomie nur noch einen rabulistischen Zug aufgeprägt. Wenn Munkachy die Absicht gehabt hat, einen verfluchten Kanakker darzustellen, welcher bei dem Versuche, die Revolution zu präzigen, ergriffen worden ist, so hat er seine Absicht vollkommen erreicht. Von dem göttlichen Abganz, welcher selbst auf den zertumultigten Figuren eines Rembrandt ruht, hat sein Christus nichts abbekommen. Adolf Rosenbergs.

Konkurrenzen.

1. In der Konkurrenz um ein Denkmal für den Oberbürgermeister Haselbach in Magdeburg hat der Bildhauer Bergmeier aus Berlin 3. J. in Rom) den ersten, der Reg. Baumeister Adolf Hartung in Berlin den zweiten und die Baumeister Saran und Jahn in Magdeburg den dritten Preis erhalten. Außerdem empfahl die Jury den Ankauf der Modelle Labore et constantia. Aqua felice. Fontana und der Zeichnung Delphin.

Sammlungen und Ausstellungen.

1. Aus Hannover. Der hiesige Kunstverein hat kürzlich seine 52. Kunstausstellung eröffnet. Für diese Ausstellungen stehen dem Verein im hannoverschen Provinzialmuseum ein paar das Jahr über leere Räume zur Disposition. Nicht weniger als 700 Kunstwerke kamen dieses Mal zur Ausstellung. Eine verhältnißmäßig kleine Zahl bilden davon die plastischen Arbeiten und Aquarelle, so daß etwa 700 Gemälde auf zwei kleinere und zwei größere Räume beschränkt sind und daher zum Teil sehr hoch gehängt werden mußten. Beinahe die Hälfte der beteiligten Maler sind aus München und Düsseldorf. Dann kommen abwärts die Vertreter der Berliner, hannoverschen, Dresdener und Weimarer Kunst. In Zahl sind die heimischen Kräfte durchaus genügend auf dem Platze erschienen, ohne aber in ihren Werken irgendwelche bemerkenswerten Eigentümlichkeiten zu offenbaren. Ueberhaupt hatte ein Drittel der ausgestellten Bilder von der Jury ganz gut abgewiesen werden können. Vieles ist offenbar Bodemak von früheren Ausstellungen. Manches bereits Bekannte gehört freilich hier zu dem besten, was vorhanden ist, so W. Schneiders (München) „Rencontre auf dem Meere“ und M. Adamo's grell beleuchtete Revolutionscene: „Der Sturm Robespierres“. Der Malmensisch gleicht auf diesem Bilde allerdings mehr einem Kammerdiener, der silberne Zettel gestohlen hat. Von der Münchener Ausstellung her bekannt ist Carl von Piloty's großes Gemälde: „Unter der Arena“ und Maubers umfangreiche historische Komposition „Die Uebergabe Waridau's an den schwedischen General Wrangel in Gegenwart des Großen Kurfürsten“. Anderes wohl einer Beachtung würdiges ist von Amberg (Berlin), Vinc. St. Verbe (Düsseldorf), Zeineweber (Düsseldorf), G. Marr (Düsseldorf), v. Kalkreuth (München), v. Meckel (Karlsruhe), Sperl (München) u. a. m. gesandt worden. Am Schwachen steht es mit den Porträts, die auch an Zahl auffallend zurücktreten. An einzelnen Landschaften vermisst man jedes Naturstudium; statt Mahee und Zucker sollte man die giftigste Farbe verfeuern. Für die äußere Ausstattung der Ausstellung ist so gut wie nichts gethan worden. Gleichmüthig ist es auch, im Katalog neben jedes Bild seinen Preis zu setzen. Durch große Zahlen läßt sich mancher urtheilschwache Besucher der Ausstellung leicht völlig beeinflussen.

Vermischte Nachrichten.

2. Internationale Ausstellung für Metallindustrie in Nürnberg. Über die im Sommer 1885 vom bayerischen Gewerbe-Museum in Nürnberg zu veranstaltende internationale

Ausstellung von Arbeiten aus edlen Metallen und Edelmetallen zum 1. v. u. f. d. das Programm. Es heißt in demselben u. a.: Die Ausstellungsgegenstände dürfen verkauft, aber vor Ablauf der Ausstellung nicht abgegeben werden. Den Verkauf der Ausstellungsgegenstände besorgt das kaiserliche Gewerbebureau gegen eine Provision von 10 % des Verkaufspreises. Jeder Aussteller erhält eine Erinnerungsmedaille, welche die Stadt Nürnberg verleiht. Zur hervorragende Leistungen werden außerdem Preise der kaiserlichen Staatsregierung in Form von goldenen und silbernen Medaillen verliehen auf Grund der kaiserlichen Erlasse eines internationalen Preisgerichts. Vom Ablauf der Ausstellung erfolgt die Verpackung und Versendung der unvertauschten Ausstellungsgegenstände durch das kaiserliche Gewerbebureau, wobei die Aussteller lediglich die Fracht und Expeditionskosten der Ausstellungsgegenstände zu tragen haben.

Der Plan eines Neubaus der Berliner Akademie auf dem Europlatz ist nunmehr umzusetzen worden. Von den Besitzern des Platzes war ein Anerbieten zum Verkauf desselben gemacht und vom Senate der Akademie ein bezüglicher Antrag beim Kultusministerium eingereicht worden. Auf das Geruch ist eine abschlägige Antwort des Kultusministeriums erfolgt, worin steht, daß der Plan an einer hochheiligen Stelle keine Genehmigung gefunden habe. Da jetzt der Akademie für einen Neubau nur noch das Platzstück in der Nähe des Polotechnikums in Charlottenburg verbleibt und gegen die Verlegung nach Charlottenburg die größte Abneigung herrscht, so rufen sich die Mitglieder der Akademie, wie die „Reichische Zeitung“ meldet, bereits auf das dem Abgeordnetenhaus zum Neubau eines Geschäftshauses angebotene Terrain zwischen Sommer- und Dorotheenstraße, falls das Abgeordnetenhaus von diesem Bauplatze absieht. Andernfalls gehen die Wünsche dahin, die Akademie in ihrem bisherigen Domizil zu belassen.

Die heimische Mineralmalerei wird nunmehr auch in Berlin einer praktischen Prüfung unterzogen werden, da die Maler Spannenberg, Körner und Jauch den Abdruck haben, bei der Ausführung ihrer Landschaften in der Aula des neuen Polotechnikums in Charlottenburg dieses Verfahren anzuwenden.

Der schöne Brunnen in Nürnberg wird demnach unter Leitung des Direktors Offenwein restauriert werden. Zunächst soll ein neues Gassin angefertigt und dann die feineren Figuren ausgeteilt resp. durch neue ersetzt werden.

Die außerordentlichen Anforderungen des preussischen Kultusetats von 2000000 resp. 2000000 Mk. zur Restauration der Museen und den Ankauf der Speichergewerkschaften gegenüber der Museumsinsel für Kunstzwecke sind nun auch in dritter Lesung vom Abgeordnetenhaus definitiv genehmigt worden.

E. v. H. Neue Deckengemälde in der Pfarrkirche zu Wakenhofen. Auf dem Gebiete der religiösen Historienmalerei werden die Freuden immer kimmertlicher und die Leiden immer spärlicher. Nirgends merkt man dies deutlicher, als in unseren Landkirchen, deren Wandbildern ja von diesem Felde gerückt werden muß. Es ist eine recht betäubende Wahrnehmung, daß dies ehemals so reiche Ausbeute liefernde Gebiet heute fast nur taube Saline zeitigt. Um so erfreulicher muß man die Bestrebungen einzelner, das Feld wieder neu zu beleben, begrüßen. Der kunstvolle Planer des eine Meile von Augsburg entfernten Dries hat nun, wenn Ad. Bourrier, hat im vorigen Jahre bereits Ausschmückung seiner Kirche die Historienmaler Kaspar Lessig und Anton Kanzinger aus München berufen, welche dem ihnen gewordenen Auftrage durch vorzügliche Leistungen entsprochen haben. Die von den genannten Meistern ausgeführten Deckenmalereien bestehen aus drei Hauptbildern: 1. St. Laurentius, der Patron der Kirche, teilt Almosen unter die Armen aus. 2. Derselbe zeigt dem römischen Prätor die Armen als Schätze der Kirche, und 3. der Tod dieses Heiligen. Diese großen Darstellungen sind rechts und links mit kleineren Bildern in Medaillonform umgeben, welche Szenen aus dem Leben der Maria enthalten. Außerdem sind noch die vier Kirchenväter angebracht. Die Kompositionen sind edel und fein gezeichnet. Die Malerei steht auf der besten Stufe gegenwärtiger Maltechnik und ist im Tone so wirkungsvoll und kräftig, daß sie mit den von denselben

Künstlern in Clausenbach in Rom und Mailand in der zwei Seitenaltäre wohlthuend harmonisiert.

E. v. H. Aus die Wandmalereien in der Augsburgischen St. Jakobskirche, deren Restaurierung im Jahre 1870 der 100. Jahrgang der Kunst-Chronik erwähnt wurde, haben die jüngsten Maler, in geistlicher Leitung durch den kaiserlichen Malermeister dieser Malereien, die Auslagen für die dringend nötig gewesene Restauration bestritten, welche von der bewährten Hand des kaiserlichen Restaurators K. Zeller in gewöhnlicher und gelungener Weise ausgeführt worden ist. Selbst die Stimmen, welche früher gegen eine Restauration laut geworden waren und die wohl gar eine Entfernung der Bilder gewünscht hätten, weil die Darstellungen, eine Krönung Maria und ein heil Antonius, für eine protestantische Kirche nicht passend seien, sind verstummt: ein Zeichen, daß das ästhetische Wohlgefallen an den Kunstwerken stärker ist als die religiösen Bedenken. Die Malereien sind überdies als spezieller Beleg für die Geschichte der St. Jakobskirche doppelt interessant. Das Bild des St. Antonius wurde nämlich vor aus der antiken Zeit herübergekommen, im Auftrag eines Augsburger Bürgers Jacob Hausfetter im Jahre 1481 gemalt. Ein im Augsburger Archiv bewahrtes umfangreiches Buch, in welches der genannte Bürger „all sein Seelgerät“, — Stiftungen zum Heile seiner Seele, — besonders ausführlich aber seine Hauptstiftungen für die Jakobskirche einzeichnete, giebt davon Kunde. Trotz der bedeutenden Dimensionen der beiden wiederhergestellten Wandbilder, — (das Bild des St. Antonius mißt 3,60 m Höhe und 3,80 m Breite, die Figur ist allein 1,28 m hoch, die Krönung Maria's hat 2,20 m Höhe und 3 m Breite), — würde die Kirche einen etwas kahlen Eindruck machen, wenn man nicht an den unvertauschten Wänden die der Kirche gehörigen Ölgemälde, welche zum Teil noch in alten, prachtvoll geschnittenen Rahmen sich befinden, wieder aufgehängt hätte. Unter diesen vorwiegend guten Bildern stehen zwei wahre Perlen hervor, und zwar zunächst eine „Verkündigung Maria's“, 1,60 m hoch, 1,06 breit, auf Nichtenholz, welche in der Ausstellung von Gemälden älterer Meister in München, 1877, unter der Bezeichnung „Schwabische Schule“ und „von 1470“ ausgestellt war. (Wagen, Kunst und Künstler, Bd. II. S. 69, findet zwar an diesem Bilde die Farbengebung im Geschmacke des Burgfairs, aber die Falten mehr in römischer Weise. Die bewundernswürdige minutiöse Durchführung der Architektur, der Gerätschaften u. d. d. dürfte jedenfalls auf ein früheres Entstehungsjahr weisen, wofür außerdem die ursprüngliche Form der Darstellung, die in zwei Flügel geteilt war, spricht. Das Bild ist keineswegs für diese Kirche gemalt, sondern letztere nur vollständig ausgestellt im Jahre 1650 in den Besitz der Protestanten. Von da an bis 1730 wurden alle jetzt vorhandenen Bilder der Kirche verehrt. Ein von Dionysius Tulla 1717 angefertigtes Verzeichnis führt die erwähnte „Verkündigung“ als Geschenk eines Herrn Blumenstein auf. Das zweite hervorragende Bild ist eine „Beweinung“, welches fast noch schlimmer als die Wandmalereien, mit mehrfacher steinharter Übermalung bedeckt war. Nicht nur die Farbe war ganz entstellt, die Landschaft einfach mit einem Tone zugestrichen, auch die Zeichnung war durch rohe Nachmalerei zur Karikatur herabgewürdigt worden. So gelang es, das Original von der Entstellung wieder zu befreien und auch, was besser es ist, des Martin Schaffner zu retten, auf welchen die ihm eigentümliche lakunartige frühe Farbe, vor allem aber die tiefempfundene Komposition mit Joseph den Arme und Maria und neben den Leichnam Christi in den Steinlag. Während sie den heiligen Leib nur mittelst eines Tuches berühren, hält er, obwohl man es sieht, so hart und unerschüttert mit dem linken Arm die rechte Hand der Schmerzensvollenden Maria, neben welcher Magdalena bei lauten Klagen die Arme emporhält. Den Sintergrund bildet baumreiche Landschaft. Das Bild, auf Nichtenholz gemalt, ist 1,12 m hoch und 1,56 m breit.

S. Michaelische Gesellschaft in Berlin. Sitzung vom 1. Februar. Gegenstand der Verhandlung: Statuen von Christus; Ephraim'sche III. 5. Bild der christlichen Heiligen VIII. Bild der Heiligen, die sind in Boston, Iran. Sollen wir unsere Statuen bemalen? Hirschfeld, Ausflug in den Norden Kleinasiens; Zeitschrift für allgemeine Geschichte, Literatur und Kunstgeschichte, Stuttgart. —

mit der Kugel, wie die der Schmetterlings-
 Blüthe — einer sehr kleinen Zierpflanze. Diese
 Pflanze hat eine Höhe von 1 bis 2 Fuß, die
 Blätter sind klein, rundlich, mit einer glatten
 Oberfläche, die Blüthen sind klein, weiß, mit
 einem gelben Centrum. Die Pflanze ist sehr
 leicht zu kultiviren, und sie ist eine sehr
 schöne Zierpflanze für den Garten. Sie ist
 sehr leicht zu kultiviren, und sie ist eine
 sehr schöne Zierpflanze für den Garten.

Granatapfelmuster geführt hat, und wies dann in der
 Pflanzenfamilie der Araceen, namentlich in der Blüten- und
 Fruchtform, die Ähnlichkeit mit dem Granatapfel an.

Die Pflanze ist eine sehr schöne Zierpflanze für den
 Garten. Sie ist sehr leicht zu kultiviren, und sie ist eine
 sehr schöne Zierpflanze für den Garten.

gegenüber einen reich gekleideten, anbetenden Priester (9' h.)
 darstellt, und ein Felsmonument in der Nähe der Straße von
 Syon nach Jerusalem, das nach dem Bericht des

ehrwürdigen Gestein, 80' hoch, ist auf drei Seiten glatt behauen.
 Die Vorderseite zeigt eine Figur eines Mannes, der auf einem

seite einen schreitenden Greif. Den Hintergrund der Mauer,
 die den Hof umgibt, bilden die Reste eines alten Gebäudes,

das nach dem Bericht des Herodotus, ein Tempel der Göttin
 Athene gewesen sei. Die Mauer ist aus einem sehr feinen

seiner spanischen Weise geschnitten und von diesem dem königl.
 Museum in Madrid geschenkt worden. Die Mauer ist aus einem

seiner spanischen Weise geschnitten und von diesem dem königl.
 Museum in Madrid geschenkt worden. Die Mauer ist aus einem

Stempel mit Cadu-
 mus, in welcher Pl. Kaus. Kaus. als Vater des
 Prometheus, der nicht fähig zu deutende PER. Xerxes viel-
 leicht der Perser, derselben bezeichnet ist. Zum Schluß
 der Sammlung von der Gemalten Ware Mon. dell'
 1878, 2. 2. 1878, die von der aus Metallens Auszug
 gegen die Kuren gebildet ist, unter Herbeiziehung der In-
 skriptionen. An der 1860, Taf. I die Darstellung auf Neoptolemos'
 Mutter nach Strabo verzeichnet nicht ihn seine Mutter De-
 ianira, sondern Helen, vergebens Hagen die anderen Infor-
 mationen. Artemis ist als Beschützerin des jugendlichen
 Helden dargestellt, wenn nicht vielleicht der Maler jener Sage
 nach, in der Neoptolemos zum Sohn der unter Artemis'
 Aufsicht, dem Kurenen macht. Das Felsenbild, Wiener
 Mus. Taf. 12, zeigt der Vertrauende auf den von Homer
 (H. II, 24, 32) geschilderten Vorgang in Aulis, wo eine Schlange
 das Opfer der Griechen störte: auf dem Bilde erscheinen
 Schlange und Platane in Stein verwandelt, nicht bloß wie
 es der Dichter die Zutat.

Vom Kunstmarkt.

8. Monat Kunstauktion. Die Gemäldeausstellung des
 bekannten Kunstschriftstellers M. Unger, welche von dem
 Sohne desselben, dem Herrn Julius Unger in Cannstatt, noch
 durch verschiedene Ankäufe vermehrt wurde, kommt am 7. u.
 8. April d. J. M. Heberle zum öffentlichen Auktions. Über
 den Wert der hauptsächlichsten Bilder (größtenteils Nieder-
 länder) spricht sich in der Vorrede des Katalogs Emmerich
 Kramm aus, in besondere empfiehlt derselbe ein „Opfer
 Abrahams“ von Rubens und „Hero und Leander“ von
 Jan Leu. der Bestimmung der Kunstfreunde. Von beiden Bil-
 dern wird noch einigen anderen nach dem Kataloge Lichterude
 beigegeben.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Waldstein, Ch., Essays on the Art of Phidias.
 1878. Cambridge University Press. 5 sh.
 Wallace, Dunlop M. A., Glass in the Old World.
 1878. London: London Field & Fuen. 12 sh.
 Wiltshire, W. H., A Descriptive Catalogue of early
 Paints in the British Museum. Vol. II. German
 and French Schools. 20. 8. London. Longmans.

Inzerate.

Dresdener Galerie

in unveränderlichen Kohle-
 photographien direkt nach den
 Originalen von Ad. Braun & Co.
 in Dornach

— ein Photographiewerk von hoher
 Kunst und großer Vollendung
 nehme ich schon jetzt Bestellungen
 an. Hugo Grosser, Kunsthandlung,
 Vertreter von Ad. Braun & Co.

Kölner Gemälde-Auktion.

Die Gemälde-Sammlung des Herrn

Julius Unger in Cannstatt

am 7. und 8. April d. J. in
 Köln zur Ver-
 steigerung. Dieselbe enthält ausge-
 zeichnete Original-Arbeiten älterer
 Meister in vorzüglichsten Quali-
 täten (z. B. J. M. Heberle, van
 Dyck, van Everdingen, Hackaart, Lam-
 brandt, Rembouts, Rubens, J. Ruy-
 dael, van Slingelandt, Teniers d. Jüng.,
 de Vlieger, Wouvermans etc.) 53 Num-
 mern. Der mit Illustrationen versehen
 illustrierte Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz) Söhne
 in Köln.

Hermann Vogel,

Kunsthandlung in Leipzig.

Lager von Kupferstichen nach älteren u. neueren Meistern.

Grosser Katalog mit ca. 1000 Nummern,
 mit Angabe der Maler- und Stecher-
 namen, sowie der Bildflächen u. Preise,
 in gr. Quart. M. Auszug aus dem-
 selben gratis. (4.)

Für Kunstliebhaber.

Ein Bild von höchstem Interesse,
 darstellend Christus mit Wundmalen und
 Dornenkrone an das Kreuz geknüpft, in
 nahezu lebensgroße Grösse, ist bei
 einem Teilschneider entdeckt worden.
 Dasselbe wird nur einem Guido Reni
 gehalten und ist für Kunstliebhaber zu
 haben bei F. Krupp jr. in Bonn
 Bismarckweg 11.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE ROUAM

11, Avenue de l'Opéra, Paris.

LES DELLA ROBBIA LEUR VIE ET LEUR OEUVRE

PAR

J. CAVALLUCCI

ÉMILE MOLINIER

Un magnifique volume in-4°. Illustré de plus de 100 gravures dans le texte et de trois eaux-fortes.

Prix: broché, 30 fr. — Relié chamois à l'ancienne, 35 fr.

25 exemplaires sur papier de Hollande, 50 fr.

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien von V. bis XVI. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbenruck

mit colorierten Zeichnungen in Schwarzdruck.

HEINRICH KÖHLER,

Königlicher Bibliothekar und Professor an der Universität zu Bonn.

Seiten gelungener Arbeit.

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten neuen Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke für Kunstfreunde, Künstler, Architekten, Ingenieure etc. zu sehr geeigneten Preisen dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M.) nach wie vor bestehen.

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Hugo Grosser. Kunsthandlung.

Spezial-Photographie.

LEIPZIG, Langestrasse 37 II.

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Kopierverfahren nach Gemälden, Handzeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen bis zu 45 cm Photographiehöhe. Aus-

führungs- und Besorgung aller Photographien und Kunstsachen. (2)

Die Gemälde des Museo del Prado in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Gemäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen bis zu 45 cm Photographiehöhe. Aus-

führungs- und Besorgung aller Photographien und Kunstsachen. (2)

G. Eichler,

Plastische Kunstanstalt und Gipsgiesserei.

Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne Skulpturen.

v. Stoschische Daktyliothek mit

Winckelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano.

Dürer u. a.

— Ausführl. Katalog gratis u. franko.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Atlas zur Geschichte der Baukunst.

Ornamentale Formenlehre.

Auf Veranlassung der hiesigen Kunstschule in Buxtehude aus den „Kunst-historischen Bilderbogen“ zusammengestellt. 40 Tafeln mit 300 Abbildungen, 1883. 40 4 1/2 M. 28.

Eine systematische Zusammenstellung des Wichtigsten aus dem Gebiete der Ornamentik, zum Gebrauch für Schulen, Museen, Künstler, Architekten und Gewerbetreibende zusammengestellt von Franz Sales Meyer, Prof. an der Kunstschule in Karlsruhe. 300 Tafeln gr. Fol. mit erläuterndem Texte.

Kulturhistorischer Bilderatlas. II. Abteilung. Mittelalter.

herausgegeben von

Dr. A. Essenwein

Dozent der Zeichen-Malerei an der Kunstschule in Leipzig.

10 Mappen je 4 1/2 M. 50 P.

Ein sehr reichhaltiges und bekanntes und geschätztes Unterrichtsapparat der grossherzogl. badischen Kunstgewerbeschule in Karlsruhe bearbeitet und herausgegeben von Dr. A. Essenwein, Dozent der Zeichen-Malerei an der Kunstschule in Leipzig.

Modellirwachs

nach Rezept des Bildhauers Herrn v. Rujch, und von Autoritäten als unübertreffbar anerkannt, empfiehlt

die Wachswaarenfabrik

Joseph Gürtler, Düsseldorf.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Kunst des 19. Jahrhunderts.

(Kunsthistorische Bilderbogen I. Supplement)

Anton Springer.

Der ausserordentliche Erfolg, welchen das das 19. Jahrhundert behandelnde Supplement zu dem Kunsthistorischen Bilderbogen I. in den ersten Jahren wurden 6000 Exemplare verkauft -- ist nicht zum geringsten Teile dem geistreichen Commentar des berühmten Historikers zu danken. Dieser Erfolg legte der Verlagshandlung die Verpflichtung auf, bei einem Neudrucke die Mängel und Unvollkommenheiten der ersten Ausgabe der Bildertafeln zu beseitigen und bei der Zusammenstellung derselben die Lücken auszufüllen, welche sich bei dem Studium des Springer'schen Textes bemerkbar machten. In der neuen Bearbeitung ist vor allem der Malerei und Plastik ein breiterer Raum gegönnt worden. Es sind weit über hundert neue, durchweg treffliche Abbildungen hinzugefügt, welche zum kleinen Teile an Stelle ungenügender Darstellungen getreten sind. So ist z. B. das Gebiet der deutschen Malerei um 36, das der deutschen Plastik um ca. 20 neue Abbildungen vermehrt; die französische Kunst ist durch 38 Darstellungen bereichert, wovon 18 auf die Skulptur, 20 auf die Malerei entfallen u. s. w. Der Preis des ganzen Werkes mit Textbuch in Calico gebunden ist 12 M.

Neuer Verlag von E. A. Seemann.

Kulturhistorischer Bilderatlas.

I. Abteilung: Griechenland und Rom.

Bearbeitet und erläutert

Dr. Theodor Schreiber,



Zum ersten Male ist in diesem Werke der Versuch gemacht, aus den Vorrat von Altertums die kulturhistorisch interessantesten und wichtigsten Darstellungen in übersichtlicher Weise zu ordnen und zu einem Bilderwerke zu vereinigen, welches die Sitten

ten und öffentlichen Lebens der Alten in ausgiebiger Weise archäologische Literatur ist dabei zu Rate gezogen und benutzt, ausserdem aber auch

Die soeben erschienene erste Lieferung enthält:
Theaterwesen, 6 Tafeln mit 61 Darstellungen.

Taf. I: Theatergrundrisse, Rekonstruktionen, Schauspielerstatuen, Theatermarken.

Taf. II: Perspektivische Aufnahmen. Grundrisse, Durchschnitte, Details griechischer und römischer Theater. Masken.

Taf. III--VI: Darstellungen aus Tragödien, Komödien, Satyrspielen (Vasenbilder, Reliefs, Mosaiken). Probe eines Satyrspiels, Schauspieler meditierend (Porträt), Masken.

Musik, 1 Tafel mit 24 Darstellungen. Musikinstrumente, Lyra mit Plektron, Kithara, Sambuka, Barbiton, Floten (mit Details), Wettkämpfe etc.

Malerei und Plastik, 1 Tafel. Maler, Erzgiesser, Bildhauer bei der Arbeit, Malerutensilien etc.

Architektonik, 2 Tafeln. Konstruktion der Tempel, der Säulen, architektonische Details. Hebevorrichtungen und -Maschinen, Stadtanlage. Holz- und Steinarchitektur. Messgeräte. Architekten, Maurer etc.

Wilhelm Lübke:

Geschichte der Architektur.

Auflage.

Erscheint in ca. 25 Lieferungen

(Ausgegeben sind: Lieferung 1 und 2.)

Geschichte der Plastik.

Von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Von Wilh. Lübke. Dritte verbesserte und stark vermehrte Auflage. Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2 Bände broch. 22 M.; elegant in Leinwand gebunden 26 M.; in 2 Halbfranzbände elegant gebunden 30 M.

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen:

ABRISS

der

Geschichte der Baustyle

von

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8,75.

Für Schüler technischer Anstalten billig. Partiepreise.

Verlag von E. A. Seemann. Leipzig.

Populäre Aesthetik

von C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage geb. 11 Mark.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Soeben erschien:

Deutsche Renaissance.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Decoration und Kunstgewerbe unter Mitwirkung von Fachgenossen in Originalzeichnungen herausgeg. von A. Ortwein, fortgef. v. A. Scheffers Lief. 164--166.

Torgau. Heft 1-3

Lief. 167 u. 168. Goslar. Zwei Hefte.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

RUBENSBRIEFE

Geschichte und erläutert von

Adolf Rosenberg.

gr. 8. XV u. 346 S. broch. 8 Mark.

Verlag von E. A. Seemann. Leipzig. Druck von P. Bries in Leipzig

Beiträge

Von Prof. Dr. L. von
Cichow (Wien, Ober-
brunnengasse 25) oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8,
zu richten

Inserate

Die für die Zeitschrift
bestimmten Inserate werden von jeder
Buch- u. Annoncen-Expedition
angenommen

20. März

1884.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Über die beiden Jörg Sürlin. — B. Meyer, die Schweizerische Seite der Zier- und Wappenschnitten vom 15. u. 16. Jahrhundert. — Monumentale Entwürfe im Stil des Barock, von J. Lepautre. — Kupferstichkunde. — Altarfenster Fresken. — Preisanschreiben. — W. Volter. — L. Bourdet. — Ausstellungen von Wandgemälden in Paris. Das Gemälde von Henri Steinhilber. Aus Gullits Kunstmuseum in Berlin. — Die vorjährige Jahresausstellung der Wiener Kunstvereine. — Eine Arbeit des Meisters Ambrogio Foglia. Gedankentafel für Rafael Mengs. — K. Maurers Kunstauftritte in München. — Veneracina der Zierkunst aus Paris. — Zeitschriften — Inserate

Über die beiden Jörg Sürlin.

Unter vorstehendem Titel bringt das jüngst erschienene Doppelheft der „Ulmer Münster-Blätter“ aus der Feder des auf dem Gebiete der schwäbischen Kunstgeschichte wohlbewanderten Diakonus Klemm wertvolle Beiträge zur Entscheidung der Frage, welchem der gleichbenannten Meister die unter ihrem Namen gebenden Bildwerke überhaupt, insbesondere aber jene in Stein zuzuschreiben seien, sowie einige wichtige, bisher unbekannte biographische Daten über dieselben. Da die Ausführungen durchweg auf urkundlicher Grundlage ruhen, mag es gestattet sein, den Leserkreis der Zeitschrift damit in möglichster Kürze bekannt zu machen.

Der Name Jörg Sürlin findet sich in den Ulmer Urkunden zwischen 1458 und 1521 verzeichnet und zwar in den Jahren 1482—1484 wiederholt mit dem Beisage „der jung“ oder „junior“, während es früher und später (von 1493 an) immer einfach „Jörg Sürlin“ heißt. Hieraus läßt sich denn schließen, daß erst in den achtziger Jahren dem älteren Sürlin ein jüngerer zur Seite trat und daß jener zu Anfang der neunziger Jahre gestorben sein muß, da nummehr für diesen ein unterscheidender Beisage nicht nötig war. Hiernach ergäbe sich für den älteren Meister eine Zeit des Wirkens von 1458 bis um 1490, für den jüngeren von 1482—1521, also von 32, bez. 39 Jahren.

Über die Thätigkeit des jüngeren Sürlin, vorerst abgesehen von der Periode des Nebeneinanderwirkens der beiden in den achtziger Jahren, haben wir folgende inschriftlich oder urkundlich beglaubigte Daten: 1493

verfertigt er die Chorstühle im Kloster Blaubeuren, 1496 den Levitenstuhl daselbst, und 1502 war er, zufolge eines gleichzeitigen handschriftlichen Zeugnisses, an der Kanzel ebendort beschäftigt. 1505 tritt er uns inschriftlich an dem jetzt in der Reithardtschen Kapelle aufgestellten Dreißig des Ulmer Münsters entgegen, 1506 und 1509 am Levitenstuhl und Obergefühl zu Ennebach (bei Mengen in Schwaben), 1510 am hölzernen Schalldeckel der Kanzel des Münsters zu Ulm; 1508 und 1514 wird er erwähnt, beschäftigt ein „Grab uf und ab zu setzen“, 1512 fertigt er die Chorstühle in der Stadtkirche zu Geislingen, 1514 jene im Kloster Tübingen (nach anderen Angaben den Hochaltar), endlich von 1514—1521 im Verein mit Christoph Langeisen die Altäre im Kloster Ziefalten, und im letztern Jahr endlich noch einen Stuhl neben der Reithardtschen Kapelle im Münster zu Ulm. Diese ganze Thätigkeit von 28 Jahren liegt ausschließlich auf dem Gebiete der Bildschnitzerkunst, nicht einmal die Tradition weist unserem Meister während dieser Periode irgend eine Bildhauerarbeit zu. Dem entspricht nun auch ganz, was uns aus der eingangs abgegrenzten Mittelperiode als Erzeugnis Sürlinscher Thätigkeit inschriftlich oder urkundlich entgegentritt: also 1482—1484 der nummehr in Überresten (drei an der Kanzel angebrachten Priesterfiguren) erhaltene Levitenstuhl, der ehemals an dem sog. alten Sakramentshäuschen stand (nördlich vom Hochaltar, gegenüber dem Dreißig vom Jahre 1505), an welchem sich neben Sürlins Namen

auch dessen Meisterzeichen  fand, und dessen Entwurf, bezeichnet mit der Jahreszahl 1475 und dem

Kunstliteratur.

Die schweizerische Sitte der Fenster und Wappenschenkung vom 15. bis 17. Jahrhundert. Nebst Verzeichnis der Züricher Glasmaler von 1510 an und Nachweis noch vorhandener Arbeiten derselben. Von Dr. Hermann Meyer. Frauenfeld, 1884.

Ein gesteigertes Interesse wendet sich in jüngster Zeit den alten schweizerischen Glasgemälden zu, einem Kunstzweige, in welchem in der Periode vom 15.—17. Jahrhundert die Schweiz eine originelle vollständige Richtung eingeschlagen hat und hervorragende, wahrhaft künstlerische Leistungen aufweist. Außer der streng artistischen ist auch die kunstgewerbliche, geschichtliche und heraldische Bedeutsamkeit dieser Arbeiten nicht zu unterschätzen. Dr. H. Meyers neueste Abhandlung ist als eine der verdienstlichsten Leistungen auf diesem Gebiete zu begrüßen, welche wesentlich zur Aufhellung einer bisher dunklen Partie der Geschichte der schweizerischen Glasmalerei beiträgt: und zwar nähert sie sich der Lösung des Problems auf einem bisher noch nie eingeschlagenen Wege und unter Verwertung gründlicher Studien, namentlich eines reichen urkundlichen Materials. Die Sitte der Fenster und Wappenschenkung war wohl längst bekannt, und niemand, der sich auch nur oberflächlich mit den alten Schweizer Glasgemälden abgab, konnte dieselbe ignoriren: aber erst indem sie zum Brennpunkt der historischen Untersuchung genommen wurde, trat die geschichtliche Entwicklung, Blüte, Ausbreitung, Ausartung und Verfall dieses Kunstzweiges in der alten Eidgenossenschaft in das Licht voller und scharfer Beleuchtung und erklärt sich ihre Eigenart, die Komposition der noch an ihrer ursprünglichen Stelle befindlichen Serien alter Glasgemälde sowie der Wert oder Unwert jeder einzelnen Scheibe im Urtheil der Zeitgenossen und der Nachwelt. Besser erklärt sich nun auch der Kreis der behandelten Gegenstände, ferner die erstaunliche Zahl der thätigen Glasmaler, ergiebt sich das rasche Steigen und der langsame, aber unaufhaltbare Verfall dieser Kunst nach einmal erreichtem Zenith auf ungezwungene und eintönigende Weise. Das Buch 375 Z. giebt Auskunft über manches, was man kaum darin suchen würde, und zwar gestützt auf authentische Urkunden, und es entbüllt sich uns eine höchst anziehende Partie früheren schweizerischen Kunst- und Volksthebens, wie es auf dem Grunde der historischen Entwicklung des schweizerischen Staatswesens sich ausbildete, wo in bunter Mannigfaltigkeit so viele Herde selbständiger Entwicklung in eigenartigen kleinen Gemeinwesen neben und miteinander in Wechselwirkung traten.

Speziell mit der Künstlergeschichte befaßt sich der zweite Teil, in welchem als Ergänzung zu den viel-

fachen neuen Aufschlüssen, welche die jüngste Zeit über die Glasmaler der Städte Basel, Bern, St. Gallen, Schaffhausen, Luzern gebracht hat, nun auch die außerordentlich zahlreichen und thätigen Züricher in bisher kaum geübter Vollständigkeit auftreten, mit Beibringung authentischer Notizen über deren Leben und Werke. Zu rühmen ist auch die scharfe kritische Sichtung, womit angestrebt und im wesentlichen auch erreicht wird, die Schafe von den Böcken, resp. die bloßen Glaser von den Glasmalern, die wirklichen Künstler und Meister von den handwerksmäßigen Tugendmalern getrennt zu sondern. Neben den in Zürich wohnenden gelangen auch die auswärtigen angehenden Züricher Glasmaler zu ihrem Recht, sowie das Arbeitsfeld, auch das auswärtige, der Züricher Glasmaler seine Abgrenzung findet. Eine Anzahl Quellenstellen und anderweitige Belege sind dem Ganzen als Anhang beigegeben. So reiht sich die höchst erfreuliche und gehaltreiche Arbeit würdig an die Arbeiten anderer Züricher Kunstgelehrten der Gegenwart, besonders an die bahnbrechenden Arbeiten J. H. Rahn's und die mehr Einzelnes illustrirenden Schriften S. Bögelin's an, wodurch die lange vernachlässigte schweizerische Kunstgeschichte aus dem trüben Halbmittelalter hervortritt und es sich erweist, daß im Mittelalter und noch in den letzten Jahrhunderten in Helvetiens Gauen nicht bloß das Schwert mit Kraft geschwungen wurde, sondern auch ein reicher Venz der Kunst seine helden Blüten entfaltet hat.

A. H.

Ornamentale Entwürfe im Stil des Barock, von Jean Lepautre. 60 Tafeln in Faltband. Del. Berlin, Paul Wetze 1883. — Preis 25 Mark.

Seitdem einsichtige Männer erkannt haben, daß die moderne Renaissance sich erheblich von der des 16. Jahrhunderts unterscheidet, daß man ferner nicht so ohne weiteres zwei Jahrhunderte höher künstlerischer Entwicklung überspringen könne, ja daß in diesen zweihundert Jahren sogar recht Bedeutendes geleistet ist, was uns zum Teil näher liegt und mehr zuzieht, als das 16. Jahrhundert, wendet man sich auch wiederum den Kunstformen jener Zeiten zu. Sind doch schon, und von durchaus beachtenswerter Seite, Stimmen laut geworden, welche das Barock als den Stil der Zukunft prophetisch verkündet haben! Dürfen wir die weitere Entwicklung unserer Kunstformen und ihre Konsolidierung ruhig abwarten und können wir hoffen, aus dem Zustande des Nachbildens und Anlehnens an ältere Stilarten endlich zu selbständigem Schaffen zu kommen, so müssen wir es doch mit Freuden begrüßen, wenn die einseitige Beschränkung auf die Formen der deutschen Renaissance aufgegeben wird, wenn unser Handwerk — nicht bloß die Architektur — aus den

vorben fließen, die in den späteren Kunstformen fließen, leicht zu beschreiben lernt. Da bietet sich dem zunächst in den reichen Schätzen der Spätrenaissance und in dem unerschöpflichen Vorrath, dessen auf materielle Wirkung ausgehende Formen uns modernen Menschen besonders anliegen, ein überreiches Studien- und Hilfsmaterial. Besonders ist eine Fülle von ornamentalen Motiven in den Publikationen der Architekten jener Zeit zu finden. Ein überaus fruchtbarer Meister unter ihnen war Jean Verantre (1617—1682), welcher gegen 1500 Blatt ornamentaler Entwürfe für Handwerker vertheilt hat. Hier findet sich ein überaus reiches Material, sowohl einfache, überall verwendbare Ornamente und Entwürfe für Innendekorationen, als auch freiziehlich bestimmte Zweige der Kunstindustrie ausgeführte Musterblätter. Aus dieser Menge von Vorlagen und in dem vorliegenden Werke auf 60 Tafeln gegen 700 Entwürfe in Auswahl derart vereinigt, daß dieselben von allen Industriellen gleichmäßig benutzt werden können, ohne daß irgend ein Zweig des Handwerks besonders bevorzugt wäre. Die vorzüglichen Haren Visterrunde — nach dem Exemplare des königl. Kupferstichkabinetts zu Dresden ausgeführt von Klemmle & Jonas — geben die Originale scharf und deutlich wieder; der überaus niedrige Preis macht die Blätter besonders für die Werkstätte geeignet, wo recht viele derselben „verbraucht“ werden mögen!

A. P.

C. v. F. Zur Kupferstichkunde. Im Verlage von Bernh. Quaritch in London ist umgekehrt eine Reihe kostbarer Werke des italienischen Kupferstichs aus dem 15. Jahrhundert in Facsimilreproduktionen durch Photographie erschienen, herausgegeben von Mr. G. B. Reid, dem ehemaligen Mithras des Kupferstichkabinetts am Britischen Museum. Die Folge reist sich aus drei Cyklen zusammen: in erster Linie aus den sechs Blatt Triumphen des Petrarca nach Zeichnungen Fra Filippo oder Filippo Lippi's, welche, aus der Bibliothek des Herzogs von Lüneburg von dem genannten Kunsthändler erworben, seither um den Preis £ 2050 in den Besitz des Britischen Museums übergegangen sind und über deren einzigen Kunstwert wir seinerzeit berichtet hatten (s. Kunstchronik XVIII, S. 249); sodann aus den drei Kupfern, welche die Illustrationen des von Ant. Bettini 1477 zu Florenz herausgegebenen *Libro del Monte Santo di Dio* bilden und wahrscheinlich nach Zeichnungen Battistelli's von Jacopo Baldini geschnitten wurden: endlich aus den 19 Blättern der von Landino 1481 in Florenz veröffentlichten *Divina Comedia*, welche ebenfalls denselben Meistern zugeschrieben werden. Kopien des letzteren Werkes, welche die vollständige Folge von Illustrationen enthalten, sind äußerst selten, da ein großer Teil der Auflage, gedruckt von Nicolaus v. Breslau, nur zwei davon enthält, die zur Zeit der Veröffentlichung allein vollständig waren. Die Nachbildungen sind in unserem Falle nach den besten Exemplaren des Kupferstichkabinetts und der Bibliothek des Britischen Museums ausgeführt. Die Stellen der Gedichte, worauf sich die Illustrationen beziehen, sind den Blättern in englischer Übersetzung beigegeben, auch hat der Herausgeber kurz, aber doch alles Wesentliche enthaltende Erläuterungen über den technischen Charakter und die künstlerische Bedeutung derselben hinzugefügt. Die Reproduktionen, von A. Tawson ausgeführt, sind vorzüglich gelungen, so daß das kunstliebende Publikum mit umso mehr Interesse auf dem Umfange angefügten Verzeichnisse zu sehen wird.

Kunsthistorisches.

Fy. Altitalienische Fresken. Im ehemaligen Kloster Monteoliveto bei Florenz hat das Fragment eines Wandgemäldes die Aufmerksamkeit der königl. Galerie-direktion auf sich gelenkt, die dasselbe in die Uffizien zu übertragen beabsichtigt. Es war vor einigen Jahren von dem ehemaligen Superior in einem Räume aufgedeckt worden, der einst einen Teil des Heisteriums gebildet hatte. E. Müny hatte davon zuerst in der Schilderung seiner Streifzüge in den Umgebungen von Florenz im Herbst 1882 (s. *Le tour du monde*, Jahrg. 1883, S. 180, wo auch eine Abbildung gegeben ist) die folgende Beschreibung gegeben: Es ist nicht schwer, darin die Mittelgruppe einer Darstellung des heil. Abendmahls zu erkennen, die der besten Epoche angehört haben mag. Die lebensgroßen Figuren sind leider zur Hälfte vernichtet, doch unterscheidet man noch deutlich, von links nach rechts fortbreitend, Petrus, den Heiland, Johannes und an der äußeren Tischseite Judas. Trotz der traurigen Verunstaltungen zeigen die Köpfe noch viel Ausdruck; Judas wendet sich mit finsternem Blick dem Beschauer zu, dagegen sind die Züge des Lieblingsjüngers, der sein Haupt an die Schulter des Heilands lehnt, voll Lieblichkeit; der Wurf der Gewänder zeichnet sich durch großen Stil aus. Seither hat Milanese auf Grund von Andeutungen gleichzeitiger Dokumente die Ansicht ausgesprochen, daß man den Schöpfer des Werkes in Sodoma zu suchen habe, der ja auch in Monteoliveto bei Siena, dem Mutterhause des Florentiner Klosters, einen Freskenzyklus ausgeführt hat. Müny lenkt am obenangeführten Orte die Aufmerksamkeit auch noch auf zwei andere Kunstwerke, die bisher nur wenigen bekannt geworden sind. Das erste ist eine Freske Dom. Ghirlandajo's in der Kirche S. Andrea zu San Donnino (an der Bahnlinie Florenz-Empoli). Sie stellt die Madonna mit dem Kind auf ihrem Schoß in einer Art Nische sitzend dar, zwischen zwei Heiligen, von denen der eine ein Schwert, der andere einen Köcher trägt. Die Komposition ist überaus einfach, aber die Ruhe und Harmonie derselben und die Höheit der Charaktere kennzeichnen den großen Meister. Das zweite Werk findet sich in der Dorfkirche zu Peretola (an der Tramwaylinie Florenz-Prato) und ist eine Arbeit der della Robbia, die Leiche Christi von Engeln gestützt, Maria links, Johannes rechts davon, Gottvater im Giebel darüber, alles in Halbfiguren, darstellend. Das Werk verdient umso mehr Beachtung, da es — bekanntlich ein ganz seltener Fall bei Arbeiten dieser Schule — zum Teil in Marmor, zum Teil in glasirtem Thon ausgeführt ist. Leider giebt Müny keine nähere Beschreibung desselben, und so seien denn beide Findlinge nach ihm kommenden Kunstfreunden zu eingehender Berichterstattung empfohlen.

Konkurrenzen.

x. Preisausschreiben. Der Verleger der weitverbreiteten Zeitung „Die Modenwelt“ hat für die Zeichnung eines neuen Titelfopfes einen Preis von tausend Mark ausgesetzt. Die näheren Bestimmungen sind aus dem diesbezüglichen Inserat dieser Nummer zu ersehen.

Personalnachrichten.

Wilhelm Volter in Berlin hat einen Ruf als Lehrer an die königl. Akademie der bildenden Künste und Kunstgewerbeschule zu Leipzig angenommen. Volter ist aus der Schule Gussows hervorgegangen.

Carl Bourdet in Braunschweig, ein früherer Schüler Christian Wilberg's, folgt zum 1. Mai a. c. einem Rufe als Lehrer für dekorative Malerei an die königl. Kunstakademie und Kunstgewerbeschule zu Leipzig.

Sammlungen und Ausstellungen.

Fy. Die Ausstellung von Handzeichnungen, welche zum Besten des französischen Künstlervereins in der Ecole des beaux-arts zu Paris seit Mitte vorigen Monats eröffnet ist, umfaßt eine bedeutende Anzahl von Werken französischer Künstler vom Ende des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart herab. Der Ausschluß der Arbeiten lebender

Meister, zu deren Vorführung ja der Salon jedes Jahr Gelegenheit bietet, hatte wohl gestatter, die Salons zu füllen, die sich bei der Beibringung des veränderbaren Raumes nun in den Reihen der verstorbenen Meister finden; trotzdem bietet die Ausstellung auch in der hierdurch bedingten Unvollständigkeit großen Reiz und viel Interesse für das Studium der französischen Kunst vom Beginn unseres Jahrhunderts an. — Die Anordnung ist, soweit möglich, in chronologischer Reihe durchgeführt. Der Kunst des 18. Jahrhunderts gehören an — und hätten wohl verbleiben können, da sie sich in ihrer jetzigen Umgebung als Anachronismen ausnehmen — einige interessante Porträtvorträge Satours, einige Groux, eine Reihe reizender Illustrationen zu Fontaine's Nabeln und einige andere Skizzen von Fragonard und zwei Frauenköpfe von Verelindre. — Erst mit L. David treten wir eigentlich auf dem historischen Boden der modernen Kunst Frankreichs. Er ist durch eine große Reihe von Studien, Skizzen und mehr oder weniger ausgeführten Zeichnungen zu seinen großen Gemälden sowohl, als zu seinen Bildnissen vertreten. Wir nennen als hervorragendste die Skizzen zu den „Horatiern“ und zu „Sextors Mischief“, die ausgeführte Zeichnung zum „Schwur im Balkaal“, um so interessanter, da das Gemälde selbst nie vollendet wurde, mehrere Studien zu den Porträts dieses Bildes, sowie den Bildnissen Pius' VII., Mr. de Caulaincourt, der Marischallin Soult, Mme. de Balette's u. a. m. Davids unmittelbare Schüler Girodet, Gérard und Gros sind nur durch wenige Nummern ungenügend vorgeführt, um so vielseitiger und vollständiger dagegen mit fast 40 Nummern Soares. Wir finden darunter die Entwürfe zum „Heil. Symphorismus“ zur „Apotheose Napoleons“, zur „Verlobung Raphaels“ und einige andere seiner Kompositionen; sodann eine zahlreiche Folge von Bleistiftporträts, in denen sich die feine Beobachtungsgabe, die sorgfältige Zeichnung und klare Charakteristik des Meisters mehr als in seinen historischen Gemälden zeigt, von denen wir als die trefflichsten nur jene der Familie Stamato, M. und Mme. Berthois, Paanimit's, Mme. de Beauville's, M. und Mme. Marcotte's erwähnen. — Fast ebenso gut ist Delaroche durch eine große Anzahl Studien zu seinen historischen Gemälden repräsentiert, weniger reich Leop. Robert, Ary Scheffer, Heß und D. Manderin. In einer zahlreichen Suite von Zeichnungen mit der Feder, Bleistift, Sepia, dem Pinsel, wird uns Prud'hon vorgeführt; von seinen Meisterwerken sehen wir die Entwürfe zur „Entführung Andros“, „Venus“, „Gymn und Amor“, „Unschuld und Liebe“, „Die Kemejis“, „Die beiden Genien“, die Skizzen der Illustrationen zur „Kunst zu lieben“, zahlreiche Porträtstudien u. a. m. Von Gleyre, der Prud'hon in diesem ähnelt, aber nicht so gut wie er vertreten ist, sehen wir die Kartons zur „Religion“, „Spinnerin“ und dem „Forgeron“, den seither untergegangenen Fresken im Schloß Champierre, Arbeiten seiner ersten Epoche; dann aus seiner reifen Zeit Studien zur „Omphale“, „Cora“, dem „Bad“, „Der ruhenden Bacchantin“ und „Jeanne d'Arc“. Géricault, der erste und weitaus genialste Vorkämpfer der romantischen Schule, ist durch eine wohlgewählte und zahlreiche Reihe von Arbeiten repräsentiert: die großen Kompositionen zum „Rindermarkt“, und Course de chevaux libres, Studien und Zeichnungen zum „Kampf eines Pferdes mit einem Löwen“, „Reger zu Pferd“, „Wütende Stiere“ und zum „Schiffbruch der Medusa“. Von Delacroix, dessen Schwäche seine Zeichnungen, dessen Stärke seine Farbenskizzen sind, wird uns leider nur eine einzige der letzteren vorgeführt, von Decamps drei Aquarellen, aber leider gar keine seiner großartigen Zeichnungen. Von Varve sehen wir Entwürfe zu seinen berühmten Tiergruppen, von Jacquemart und Regnault reizende Aquarelle, Skizzen von Rousseau und Corot, die für die Bedeutung der beiden Meister nicht genügen, Zeichnungen von Brascaissat, Bonnington, Millet, Marilhat, Chassériau und Fromentin. Karikaturskizzen von Daumier und Gavarni, Soldatenstizzen von Charlet, Raffet, Bellange, endlich von Architekturzeichnungen reizende Aquarelle Dubans und Viollet-le-Duc's großartige Restauration des Theaters von Taormina. — Von lebenden Meistern nimmt Meissonier mit einer Menge Zeichnungen das meiste Interesse für sich in Anspruch, die einen ausgeführte Kompositionen, die anderen Studien und Skizzen, die den Weg vom ersten Gedanken bis zum

vollendeten Bilde bezeichnen. — Ein 2. eine Publikation, die im Verlage von Bachelier erscheint und neben phototypischen Nachbildungen einen biographischen und erklärenden Text aus der Feder Roger-Balu's bringt, wird die Erinnerung an die interessante Ausstellung bewahrt bleiben.

A. R. Das Gemälde von Henri Semarditz. Die Verbrennung des Leichnams eines russischen Häuptlings im 10. Jahrhundert, welches gegenwärtig in Berlin im Salon von Emil Ph. Meier & Co. ausgestellt ist, wird seinen definitiven Platz im historischen Museum in Moskau erhalten, wo es aber nicht einen Ausstellungsgegenstand bilden, sondern in eine Wand eingelassen, einen dekorativen Zweck erfüllen soll. Mit Rücksicht auf diesen ist das Gemälde zu beurteilen. Da die Wand von einem gegenüber befindlichen Fenster ein grelles Licht empfängt, hat der Maler, um die störende Wirkung der Reflexe etwas zu mildern, das Bild in matten Wachsfarben ausgeführt und sich dadurch der Vortheile begeben, welche er bisher stets durch sein glänzendes, saftiges Kolorit erzielt hat. Die koloristische Wirkung des Bildes ist also außerhalb seines architektonischen Rahmens und seiner eigentümlichen Beleuchtungsverhältnisse eine wenig günstige. Auch eine andere Eigenart der Semiraditz'schen Kunst, der Reiz des nackten weiblichen Körpers, ist durch den Gegenstand ausgeschlossen. Warum in diese Arbeit so recht ein Prüfstein für die geistige Kraft des Künstlers, zu welcher man bisher kein großes Vertrauen gehegt hatte. Dieselbe offenbart sich zunächst in der Komposition, welche durch ihren kühnen Aufbau zumeist überrascht, dann aber, wenn man den Eindruck des Fremdartigen und Abstoßenden überwinden hat, festhält und zur Anerkennung zwingt. Nach einer breisichen Mitteilung des Künstlers ist das „östliche Ausland“, also wohl eine Gegend des Wolgagebietes, als Schauplatz des Vorgefalls zu denken, für welchen ihm der grabarische Zeritieller Ibn Djanan die ethnographischen Details geliefert hat. Ein am Rande mit altavischen Ornamenten bemaltes, mit phantastischem Bugförmig verziertes Fahrzeug ist auf das Land gezogen und auf einen aus Baumstämmen errichteten Holzstoß gehoben worden. Auf dem Hinterteile thront die Leiche des greisen Häuptlings, in gelben Gewändern und von rötlichgelben Federn umgeben. All seine lebende und tote Habe ist um ihn gruppiert, um von den Nummern versetzt zu werden. Auf dem Vordertheile liegen schlachtete Pferde und Rinder, und über ihnen erhebt die junge Frau des Toten, welche geopfert werden soll, verzweifelt die Hände. Auf dem Verdecke stehen die grauen Volkshäupter der Opferhandlung, ein wilder Mann und eine alte Hebe, vermutlich eine Priesterin, mit Beil und Gießbecher, um die Widerstrebende zur Ruhe zu bringen. Auf der Erde sieht man rechts eine Gruppe von drei Klageweibern und links einige Krieger, die sich niedergeworfen haben, und einen greisen Sänger mit ausgestochenen Augen, welcher die Saiten seiner Harfe schlägt. Im Mittelgrunde links bilden Priester mit Götzenbildern und im Volkshaufen die Zugkauer. Vor ihnen steht ein nackter Mann mit einer brennenden Fackel, der nächste Verwandte des Toten, welcher nach der Zitte den Scheiterhaufen anzünden muß. Seine Haltung scheint auszudrücken, daß er nur mit Widerstreben seiner traurigen Pflicht folgt. Die Komposition ist von unbefriedigender Wirkung, und auch in den einzelnen Gruppen offenbart sich eine große Energie der Charakteristik. Aber der widerwärtige Stoff, welcher der Reizung des Künstlers nur zu sehr entspricht, verhindert den vollen Genuß dieser Vorzüge, zumal die Ausführung, namentlich in den nackten Körpern der Krieger, flüchtiger und roher ist, als es selbst der dekorative Zweck des Bildes gestattet.

A. R. Aus Gurlitts Kunsthälen in Berlin. Trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens hat diese permanente Ausstellung eines strebsamen Kunsthändlers schon zum sechsten Male mit ihrem Bestande wechseln können. Die Spezialität derselben ist Arnold Böcklin, dessen neueste Arbeiten stets bei Gurlitt zu sehen sind. Sie bilden auch neben einigen Bildern aus der Münchener Ausstellung, welche als bekannt vorauszusetzen sind („Die Anbetung der Hirten“ von M. Diez, „Der Leierkastenmann“ und „Die Tambourübung“ von Fritz Uhde, „Die Taufe“ vom Neapolitaner G. de Gricco), das Hauptinteresse der neuen Ausstellung. Es sind diesmal zwei Gemälde von mittlerem Umfange, deren eines, „Die Toteninsel“, die alarmierenden Vorzeichen des Meisters und mit

Preis-Ausschreiben.

Die unterzeichnete Verlags-handlung erläßt hiermit ein Preis-Ausschreiben für die beste Zeichnung eines neuen Titelfopfes zu ihrer Zeitschrift „Die Modenwelt“ und ladet zur Betheiligung an der Vererbung ein.

Als Preis sind

Tausend Mark

ausgesetzt, welche jedenfalls und ungetheilt zuerkannt werden sollen.



Die Bedingungen sind folgende.

Der Kopf soll durch eine figurliche Darstellung den speciellen Charakter des Blattes zum Ausdruck bringen. Die bisherige Allegorie, welche die Mode darstellt als eine herrschende Göttin, von Genien umgeben, erscheint für diesen Zweck völlig anacronistisch und soll daher in ihrem Grundzuge beibehalten werden.

Der Titel „Die Modenwelt“ ist in leicht leserlicher, deutlicher, nur mäßig verstörter Schrift in der Größe und möglichst an der Stelle der bisherigen Titelschrift in dem Kopfe anzubringen; allenfalls kann die Schrift der Länge nach ein wenig gedehnt werden. Ebenso ist der Nebentitel „Illustrirte Zeitung für Toilette und Handarbeiten“ in gezeichneten Buchstaben, nicht in Drucktypen, von der ungefähren Größe der jetzigen Buchstaben in die Composition hineinzuziehen. Im Uebrigen bleibt Vertheilung und Gestaltung dem Künstler überlassen. Jedoch ist zu bemerken, daß die Verlags-handlung eine einheitliche Zeichnung zu erhalten wünscht, bei welcher die figurlichen und ornamental Theile hinreichend durchgebildet sind, nicht aber Skizzen, welche nach der einen oder der andern Seite hin weiterer Bearbeitung bedürfen.

Es ist gestattet, daß für die Ausführung des figurlichen

und ornamental Theiles sich zwei verschiedene Kräfte verbinden; doch gilt der Einsender allein als Preisbewerber.

Der Raum, der für den Titelfopf auf dem Blatte zur Verfügung steht, beträgt 9 Centimeter in der Höhe und 24 ¹/₃ Centimeter in der Breite. Die Zeichnung ist auf Papier auszuführen, und zwar in doppelter Größe (18 zu 48 ¹/₃ Centimeter). Die Art der Ausführung, ob in Bleistift, Tusche oder dergl., bleibt den Bewerbern überlassen; die Zeichnung muß indeß in photographischer Verkleinerung auf den erstgenannten Maßstab für den Holzschnitt berechnet sein.

Eine Nummer der „Modenwelt“ wird auf Wunsch frei übersandt.

Die Zeichnungen sind bis spätestens den 1. Juli 1884 an die Verlags-handlung frei einzusenden; dieselben — und ebenso die Umhüllung — dürfen den Namen des Urhebers nicht tragen, sind indeß mit einem Motto zu versehen, welches außen auf einem beizufügenden versiegelten Couvert zu wiederholen ist, das innen die vollständige Adresse des Absenders enthält.

Die Entscheidung über die Preiswürdigkeit ist einer Jury übertragen, welche aus den Herren

Regierungsrath Dr. Jakob von Falke, Vice Director des k. k. Oesterreichischen Museums für Kunst und Industrie zu Wien,

Dr. Georg Hirth, Herausgeber des Vornachrichters und des Deutschen Zimmers, in München,

Professor Dr. Julius Veiting, Director der Sammlung des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin,

Professor Paul Meyerheim, Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin

und dem Verleger, Franz Sipperheide in Berlin,

besteht.

Die Entscheidung der Jury wird am 1. September 1884 in folgenden Zeitschriften mitgetheilt werden:

Blätter für Kunstgewerbe, Wien.

Die Graphischen Künste, Wien.

Gewerbefache, Stuttgart.

Illustrirte Frauen-Zeitung, Berlin

Illustrirte Zeitung, Leipzig.

Kunst und Gewerbe, Nürnberg.

Pallas, Magdeburg

Ueber Land und Meer, Stuttgart.

Berlin W, Potsdamer Straße 58, den 1. März 1884.

Die Verlags-handlung von Franz Sipperheide.

Soeben erschien und steht auf Verlangen gratis und franko zu Diensten:

Antiquar.-Kat. No. 166:

Kunst, Kunstgeschichte, Kunst-industrie u. Architektur,

nebst vielen Pracht- u. Kupferwerken, zumeist aus dem Nachlass des Prof. Dr. H. Ulrici in Halle.

List & Francke,
Buchhändler in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Soeben erschienen:

Deutsche Renaissance.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen in Originalaufnahmen herausgeg. von A. Ortwein, fortgef. v. A. Schotters. Lief. 169 und 170.

Schlesien, Heft 1. u. 2., aufgenommen und gezeichnet von Max Bischof.

Modellirwachs

nach Recept des Bildhauers Herrn Leo Müsch, und von Autoritäten als unübertreffbar anerkannt, empfiehlt (7)

die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,
Düsseldorf.

Herder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden).

Die Wandgemälde in der St.-Georgskirche zu Oberzell auf der Reichenau. Aufgenommen von F. Bär. Mit Text von F. X. Kraus. Gr. Folio. 22 S. Text mit 3 chromolith. und 13 lith. Tafeln nebst 4 Illustrationen im Text. Preis M. 36.

Die Wandgemälde in der Reichenau-Oberzell, deren Reproduktion in dem vorliegenden Handbuche der Öffentlichkeit übergeben wird, sind das wichtigste Denkmal dieser Art. Entstanden gegen Ende des X. Jahrhunderts, bilden diese Malereien ein ausserordentlich lehrreiches Pendant zu jenen Wandgemälden. Die vorliegende erstmalige Reproduktion des vollständigen werthvollen Manuscriptes wird demnach für die Geschichte der Kunst und insbesondere für die Iconographie des Mittelalters von grosser Bedeutung sein.

Die Miniaturen des Codex Egberti

in der Stadtbibliothek zu Trier. In unveränderlichem Lichtdruck. Herausgegeben von F. X. Kraus. Gr. Folio. 27 S. Text mit 60 Tafeln. Pr. M. 36. Der Codex Egberti der Stadtbibliothek zu Trier stammt beinahe aus derselben Zeit, wie die Malereien von Reichenau-Oberzell. Seine 60 Miniaturen, welche schon lange als eine der reichsten Illustrationen des Evangeliums bekannt sind, wurden um das Jahr 980 durch einen oder einige Mönche der Reichenau ausgeführt und bilden so ein ausserordentlich lehrreiches Pendant zu jenen Wandgemälden. Die vorliegende erstmalige Reproduktion des vollständigen werthvollen Manuscriptes wird demnach für die Geschichte der Kunst und insbesondere für die Iconographie des Mittelalters von grosser Bedeutung sein.

Jüngst ist in demselben Verlage erschienen:

Aus dem Leben St. Benedikts

der Beuroner Schule. 21 Photographien in Quer-4^o mit einem Titelbilde in Holzschnitt und 19 Seiten mit lateinischem Text. In feiner Mappe. M. 25.

BAUMGÄRTNER'S BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG.

Deutsche Kunststudien

von Hermann Niegel. Ein starker Band in Vertico Octav. (Geb. 6 Mark.)
Die deutsche Kunst der Vergangenheit ist ein reiches Feld für den Künstler und den Kunstforscher. In der vorliegenden Sammlung von Studien hat der Verfasser die wichtigsten Denkmäler der deutschen Kunst von der Vorzeit bis zur Gegenwart in einer Reihe von Abtheilungen dargestellt. Die erste Abtheilung enthält die Vorzeit, die zweite die Mittelalters, die dritte die Renaissance, die vierte die Barockzeit, die fünfte die Klassik, die sechste die Romantik, die siebente die Gegenwart. Jede Abtheilung ist mit einer Reihe von Studien versehen, die die Kunst der betreffenden Zeit in ihrer Entwicklung darstellen. Die Studien sind in der Regel in der Form von Zeichnungen oder Photographien dargestellt, die mit einer kurzen Beschreibung versehen sind. Die Sammlung ist ein wertvolles Werk für den Künstler und den Kunstforscher.

Geschichte des Wiederauflebens der deutschen Kunst

am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur allgemeinen Wiedergeburt des deutschen Volkes. Von Hermann Niegel. Mit 4 Holzschnitten. Groß Octav. Geb. 8 Mark.

Ueber die Darstellung des Abendmahles

in der deutschen Kunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Kunstgeschichte. Von Hermann Niegel. Mit 4 Abbildungen. Groß Octav. Geb. 1 Mark.

Hierzu zwei Beilagen: eine von der Kadavale in Jerusalem und eine von E. M. Seemann in Leipzig.

Verlag unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann. — Druck von August Fries in Leipzig.

Kölner Gemälde-Auktion.

Die Gemälde-Sammlung des Herrn

Julius Unger in Cannstatt

kommt am 7. und 8. April durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung. Dieselbe enthält ausgezeichnete Original-Arbeiten älterer Meister in vorzüglichsten Qualitäten (dabei Berghem, Breenberg, van Diepenbeck, Diepraam, Le Ducq, van Dyck, van Everdingen, Hackaart, Lambrrecht, Mengs, Molenaar, Is. van Ostade, Rembrandt, Rombouts, Rubens, J. Ruysdael, van Slingelandt, Teniers d. Jüng., de Vlioger, Vonvermans etc.) 83 Nummern. — Der mit 4 Photolithographien illustrierte Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln. (2)

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Specialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestrasse 37 II.

Vertretung und Musterlager der phot. Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen Kohleverfahren nach Gemälden, Handzeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais. Eremitage-Galerie in St. Petersburg.

Die Gemälde des Museo del Prado in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Gemäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen bis zu 45 cm Photographiehöhe. Auswahlendungen hiervon bereitwilligst.

Prompteste Besorgung aller Photographien und Kunstsachen. (3)


Grosse Münchener Kunstauktion.

Im Auftrag der Erben hat der Unterzeichnete die Gemälde-Sammlungen Sr. Erlaucht des verstorbenen Herrn Franz Grafen von Sternberg-Manderscheid, Herrn auf Zasmuk, Castalowitz, Schussenried und Weissenau etc. etc., Ihrer Durchlaucht der Fürstin Marie Lobkowitz und einiger Privaten zu verkaufen. Versteigerung zu München vom 22.—24. April. Näheres durch die 374 Nummern enthaltenden illustrierten Cataloge, welche gegen 40 Pf. franco zu beziehen sind durch Carl Maurer, Kunstexperte.

Schwanthalerstrasse 17 1/2. München. (1)

Siehe an Prof. Dr. E. von
Carter, Wien, Elise
vanina, Nr. 2, oder an
die Verlags-Buchhandlung in
Leipzig, Carter & S.
-u. richten.

27. März



Non seulement pour
se faire connaître,
mais aussi pour
aider à la cause

155.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Ercheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, tritt sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

[illegible]

Kunstlitteratur.

Kunstgewerbliche Arbeiten aus der kulturhistorischen Ausstellung in Graz 1885. Photographisch aufgenommen von Leopold Wude, Chemiker und Photograph, ausgewählt von Carl Facher, Bildhauer und Professor an der Staatsgewerbeschule in Graz. Verlag von Friedrich Stell. Heft 1. 1. Abt.

Dieses schöne Unternehmen macht sich zur Aufgabe, die hervorragendsten Werke der Kleinkunst und des Kunstgewerbes, welche auf der kulturhistorischen Ausstellung in Graz im Jahre 1883 ausgestellt waren, durch Lichtdruckblätter in 10 Hefen zu je 10 Blatt zu veröffentlichen. Daß die Auswahl eine treffliche ist, dafür bürgt der Redacteur, welcher durch seine Entwürfe auf kunstindustriellem Gebiete sich längst einen wohlklingenden Namen in Deutschland gemacht und bewiesen hat, daß er kunstgeschichtliche Kenntnisse und Geschmack, die nicht immer vereint anzutreffen, glücklich verbindet.

Das erste Heft bringt an der Spitze den sogenannten „Landschadenbundsbecher“, Eigentum der Landschaft Steiermark,¹⁾ ein Objekt, dessen Provenienz, dessen sonderbarer Name und dessen Urheber in ein, bis jetzt wenigstens, undurchdringbares Dunkel gehüllt sind. Daß der Pokal ein Werk allerersten Ranges ist, beweist schon der Name Sammler, welchen die

1) Galvanoplastische Kopie im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie zu Wien.

Tradition daran knüpfte; und was die Größe betrifft, er hat eine Höhe von 103,5 cm, je dürfte er wohl unerreicht dastehen. Obwohl der Stil an Sammler erinnert, so ist doch durch den von Professor Zuchowitsch entdeckten Augsburger Pinienzapfen, den „Stadterbr“, welcher neben dem Künstlerzeichen (einem überdeckt gestellten Quadrat mit dem Monogramm S. H.) am Fuße des Gefäßes eingeklagen ist, das Werk als Augsburger Arbeit konstatiert. In demselben Hefte befindet sich die Abbildung eines prächtigen Niederländer (Gobelins aus dem 16. Jahrhundert, „Die Anbetung der Magier“ darstellend, nach Venezianer Zeichnung, aus dem Zisterne Eggenberg bei Graz, zu den vorzüglichsten Arbeiten dieser Art zählend. Ferner einer der beiden berühmten Reliquienfchrine des Domes zu Graz, welche nach langjährigen, oft abenteuerlichen Konjekturen (Steinbüchel schrieb sie trotz der charakteristischen Ornamente der italienischen Frührenaissance, sogar dem Niccolò Pisano zu definitiv als ehemalige Brauttruben der Familie Gonzaga zu Mantua festgestellt wurden, mit den Trionfi Petrarca's in Elfenbeinreliefs von seltener Meisterschaft in künstlerischer und technischer Beziehung. 1)

Ferner ist aufgenommen die schmiedeeiserne Za-
 hntreththüre der Stadtpfarrkirche zu Brnd a. M.

1) Siehe die Melanienkreise im Dome zu Graz von Johann Graus. Graz, Buchhandlung Sturia 1882, und Zeitschrift für bildende Kunst, 15. Band, S. 67 u. ff., wo vom Verfasser dieses Berichtes die Zeit der Entstehung auf 1460 festgesetzt wurde.

aus der Mitte des 15. Jahrhunderts¹. Dieselbe ist im 16. Jhr. nach der Eisenlaube in Mantelfeldern gegossen und mit den feinsten, für uligartigen Vermenten aus getriebenen Eisen besetzt und, die sich von abwechselnd roten und blauen Pergament unterlegen wirklich abhebt. Der Thierklopper daran ist im 16. Jhr. ein kleines Meisterstück und die Ornamentierung der Partie mit dem Schlüsselsteck von höchst origineller Erfindung. Ein Nachschickant aus Ebenholz aus dem 16. Jahrhundert vom Schlosse Eggenberg bei Graz, ein kleiner Bucheinband von geradem Veder mit getriebenen Bronzebeschlägen aus dem 15. Jahrhundert. Eigentum der k. k. Universitätsbibliothek in Graz, eine Serie von Thürkloppern, gotisch und Renaissance, Zinnteller von 1567, deutsche Steingekrüge und eine Serie von Bruchpartisanen und Schilden vom 16. und 17. Jahrhundert aus dem landständlichen Zeughaufe in Graz schließen das erste Heft.

Im zweiten Hefte finden wir zunächst eine Abbildung des Mittelraumes der Ausstellung mit der großen schmiedeeisernen Brunnenlaube von Bruck a. M. als Mittelpunkt, den zwei Renaissance-Thürverkleidungen vom Schlosse Radmannsdorf in Weiz und den fünf verzierten Manteldecken von Eggenberg als obere Wanddekoration. Die Brunnenlaube aus dem Jahre 1626, wiederholt abgebildet und veröffentlicht,² zählt zu den prächtigsten Schmiedeeisenwerken Deutschlands. Es liegt ein eigener Reiz in der schwungvollen, oft fast verwirren Fährung der Eisenstäbe, die sich nach zahllosen Windungen an gewissen Konzentrationspunkten der Kontraktion zu mächtigen Volutenblumen vereinen, die wie im Übermuth des zähen, widerstandsfähigen Materials ihre aufstehenden Stielen baumelnden Haupter fast in die Luft hinausstrecken. Die launige Inschrift am Sockel nennt einen Hans Praher; ob derselbe aber der Gründer oder Stifter des Brunnens, oder der Künstler desselben war, bleibt unentschieden.

Das nächste Blatt bringt eine der obengenannten Samtdecken, welche bei dem feierlichen Einzuge des Ambrosius Johann Anton von Eggenberg als außerordentlicher Gesandter des Kaisers in Rom am 18. Juni 1638 Verwendung fanden. Sie enthält in reicher plastischer Gold- und Seidenstickerei das Wappen der Eggenberger, umgeben von einem opulenten Rankenwerk in Gold, von Masken, Fruchtbüschen u. dgl. und ist

ein glänzendes Zeugnis der etwas schwerfälligen Prachtentfaltung jener Zeit. Es folgt dann eine der genannten Thürverkleidungen vom Schlosse Radmannsdorf in deutscher Renaissance und zwar aus jener frühen Zeit, 1563, in welcher das System der Eisenbeschläge, des Nägel- und Nietenwerkes, sinnlos in Holz und Stein ausgeführt, das System der Hörner und überladenen Kartouchen noch nicht den Organismus des Aufbaues verwirrte und störte. Als bei der Restauration der zwei Thürverkleidungen (und zwar bei der anderen, hier nicht abgebildeten) eine intarsirte Holztafel am Sockel abgenommen wurde, zeigten sich auf dem inneren rohen Holze folgende Inschriften: Meister?) Nicolaus Keutthel von Lundershausen nahe bei Feldbrungen gelegen im lant zu Donringen hatt mich gemacht 1564, dann unterhalb: „Michael Egidnich von Camenz in der Oberlausitz hatt mich gemacht anno 15 in 64 jar.“ Der zweite Reliquienstein vom Dome in Graz, ein 1,6 m Durchmesser haltender polydromer Totenschilde des Franz Freiherrn auf Bernegg von 1615, ein schmiedeeisernes Thürgitter aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, drei Bronzeuhren in Turmform, die schöne geätzte Rüstung des Obersten Colonna-Fels, ein Zinnkrug mit allegorischen Figuren und ein doppeltbürtiger Schrank mit reichem Intarsiaschmuck vollenden dieses Heft.

Das dritte Heft bringt das herrliche Taufbecken samt Kanne der Grafen von Herberstein, eine Augsburger Arbeit vom Ende des 16. Jahrhunderts, aus Silber, vergoldet mit Email.³ Weniger durch Schönheit der Form auffallend, als historisch interessant ist die Doppelsänfte mit dem Wappen der Bathori. Dieselbe hat zwei gegenliegende Sitze, so daß die darinenden Sitzenden bequem miteinander sprechen können, Spritzleder für die Füße und ein Dach, auf vier samtüberzogenen Stützen ruhend. Sie ist Eigentum des landständlichen Zeughauses in Graz, und da ein Bathori, nämlich Sigmund, die Tochter Erzherzogs Carl II., Maria Christine, heiratete, so wird man kaum fehlgehen, wenn man die Sänfte diesem Ehepaar als einstiges Eigentum zuschreibt. Ein großer geschnitzter Schrank im Renaissancestile, dessen mächtiger, aus Blattornamenten aufgebaute Giebel merkwürdigerweise an arabische Motive anklängt, eine geschnitzte Truhe italienischer Abstammung, beide aus dem 17. Jahrhundert; eine geätzte Eisenkassette, ein gotisches Thürschloßblech mit reichem, technisch originell durchgeführten heraldischem Zierwerk, eine geätzte Reiterrüstung, ein kostbarer Bucheinband von 1592 aus dem Stifte Rein, eine Sammlung von Rachein und Gefirnsthücken von

1. In Farben abgebildet: Seider und Eitelberger, Kunstgeschichte des österreichischen Kaiserthums, und besprochen in den Mittheilungen der k. k. Centralkommission, 15. Bd., 2. 18.

2. Mittheilungen der k. k. Centralkommission, 15. Band, 1895.

3) Galvanoplastische Kopie im österreichischen Museum für Kunst und Industrie.

Majolikafäßen, endlich der schöne silberne Kelch aus der Spätgotik von Maria Raft bilden den Inhalt dieses Hefstes.

Im vierten Hefste befindet sich die Bacchusmaske aus Bronze (20 cm hoch), welche im vergangenen Sommer bei Gills gefunden wurde, Eigentum des dortigen Museums. Es ist eine römische Arbeit, mutmaßlich aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Der prächtig modellierte Kopf mit offenem Munde ist von üppigen Haarbüscheln und einem eigentümlich behandelten Bart umrahmt, an welchem die Haarlocken späneartig angeordnet sind, an die Stilisirung der assyrischen Bildwerke erinnernd. Weiter findet sich die zweite der vorhin namhaft gemachten Thürverkleidungen, diesmal nach einer Handzeichnung, bei welcher die in der Photographie nicht genügend zum Ausdruck gebrachten höchst delikaten Intarsien zu voller Wirkung kommen. Eigentümlich ist der gotische Eckrand mit geschnitztem Maßwerk und Intarsien aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Bei aller Anerkennung der Schönheit des Maßwerkes gesteht man diesem plumpen Urding gegenüber, daß die Renaissance im Punkte der Möbel und der Wohnlichkeit der Zimmereinrichtung eine ästhetische Erlösung war. Wie wohlthuend sind doch die Formen eines Renaissancemöbels mit seiner anmutigen Massengliederung gegenüber dieser hölzernen Festungsmauer, welcher das reichste und zierlichste Maßwerk kein Leben einzuhauchen vermag!

Von Eisenarbeiten, an denen die Ausstellung bekanntlich sehr reich war, finden sich: ein gotisches Thürlein aus Schmiedeeisen von einem Sakramenthäuschen zu Bordenberg, ein prächtiges Abschluß- und Überlichtgitter aus der Mitte des 16. Jahrhunderts (letzteres etwas später) vom Kalvarienberg bei Graz und ein schmiedeeisernes Schlosserschild (Wandarm, von 1680. Alle diese Werke zeigen die Höhe der Schmiedekunst Steiermarks in vergangenen Jahrhunderten und geben der modernen Industrie im Lande des Eisens lebhafte Winke, wohin sie ihr Augenmerk zu richten hat. Die gotische Menstranz des Türschens Jagerberg aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, Silbervergoldet, kann wohl in ihrer einfachen aber edlen Gliederung als die erste des Landes bezeichnet werden. Ein Zinnkrug der Gemeinde Gnas von 1557, im Figürlichen von hinreißender Naivetät, eine Serie von Ledergürteln aus dem 17. und 18. Jahrhundert, teils mit Pfauenseibern gestickt, teils mit Zinnnieten geziert, höchst lehrreich für stilistische Behandlung von derlei Objekten, und zwei persische Zaienceteller schließen dieses Hefst.

Wir sehen mit Spannung der weiteren Publikation entgegen, haben aber schon jetzt den vollen Eindruck, daß dieses Werk für die moderne Kunstindustrie

reichliches Material zum Studium und zur Nachahmung bietet.

Graz.

Josef Wäntler.

Real-Lexikon der Kunstgewerbe von Bruno Bucher. Wien, Verlag von Georg Paul Jachv. 1884. 8°. IV. 187.

Keines Künstlers Fach, keines Kunstschriftstellers oder Kunstindustriellen Gebiet ist so scharf abgegrenzt, daß er nicht zuweilen auf einem Nachbargebiete zu schaffen hätte, auf welchem ihm wohl schwerlich alle Bezeichnungen und Ausdrücke vollkommen geläufig sind. So war es denn eine sehr glückliche Idee des Verfassers, sich einer Arbeit zu unterziehen, die sonst Künstler und Kunstschriftsteller, jeder für sich, mit außerordentlichem Aufwande von Mühe und Zeit vollbringen muß, und die er doch nur lückenhaft und ungenau zu stande bringt. Denn nur bei ungewöhnlichem Fleiß, langjähriger Erfahrung und ausgebreiteten Kenntnissen auf dem Gebiete der Kunstindustrie kann eine solche Arbeit in verhältnismäßig kurzer Zeit beendet werden. Eine Arbeit, die um so schwieriger genannt werden muß, als noch in keiner Form und in keiner Sprache Ähnliches versucht wurde.

Mit Beiseitelassung aller jener Ausdrücke, welche ausschließlich der hohen Kunst angehören, behandelt dieses Lexikon auf Grund einer umfassenden Nachliteratur, welche der Verfasser im Anhange zusammengestellt hat, die Terminologie der Kunstgewerbe, veraltete Ausdrücke, Bezeichnungen, die aus fremden Sprachen in die unsere Eingang gefunden, die klassische und nordische Mythologie, so weit sie in die darstellende Kunst übergegangen ist, Personen und Orte, welche in der Geschichte der Kunstgewerbe einen hervorragenden Platz einnehmen, Verfassungen und Einrichtungen der einstigen Genossenschaften, heraldische Ausdrücke, u. s. w. u. s. w. Die einzelnen Artikel sind kurz, sorgfältig und mit möglichster Präzision abgefaßt, und wiewohl es im Wesen eines solchen Buches liegt, daß es, strenge genommen, nie zu einem völligen Abschluß gelangt, zweifeln wir, daß in einer neuen Auflage bedeutende Verbesserungen und Erweiterungen notwendig sein werden.

So sehen wir denn einen richtigen Gedanken mit Geschick und Sachkenntnis durchgeführt und den kunsthistorischen Büchermarkt Deutschlands um ein Werk bereichert, angesichts dessen man sich nur wundert, daß es nicht schon längst geschrieben wurde. Fügen wir dem noch hinzu, daß für einen Autor, der selbständig zu schaffen gewohnt ist, ein ungewöhnlicher Grad von Selbstverleugnung dazu gehört, sich einer derartigen Arbeit zu unterziehen, so wird jeder gerne zugeben

den, der Verfasser hat den wichtigsten Theil der Geschichte dargestellt.

J. Schmalzer.

Handb. zur christlichen Kunst. Von dem Hohen-
taischen Diözesanrath in d. b. Kunst. Heraus-
gegeben und redigirt von Dr. A. v. Schmalzer.
Monatliche eine Nummer von 8 Seiten gr. 8^o, mit
Kunstabbildungen. Stuttgart, 1883.

Es liegt uns der erste Jahrgang der genannten
Zeitschrift vor, die in der That der auf die Hebung
und den Fortschritt der kirchlichen Kunst gerichteten
Bemühungen der katholischen Klerus von Würt-
temberg eine Aufgabe in gleich trefflicher Weise
zu erfüllen versteht, wie der seinerzeit zu demselben
Zweck und von den gleichen Kreisen herausgegebene
„Kunstschau“, dessen Einfluß auf dem praktischen
Gebiete der kirchlichen Kunst sich weit über die Grenzen
des Landes in nobilitätlicher Weise geltend machte. —
Das „Handb.“ behandelt Fragen aus dem Gebiete der
Kunst überhaupt, insbesondere der kirchlichen, sowie
des Kunsthandwerks, insofern es für Zweck jener Ver-
einigung nützlich ist: es bringt die Besprechung und Nach-
bildung von kirchlichen Kunstwerken aller und neuer Zeit,
mit besonderer Berücksichtigung der heimathlichen Den-
kmale, orientirt seine Leser über die Litteratur auf dem
Gebiete kirchlicher Kunst, berichtet in Korrespondenzen
über Thatsachen und Erscheinungen, welche für jene
Bedeutung haben, insbesondere also auch über Neu-
entdeckung und Wiederherstellung von kirchlichen Den-
kmälern, entwickelt die Prinzipien für Restauration
und innere Ausgestaltung von Kirchen und giebt
werthvolle Abhandlungen über die liturgischen Anfor-
derungen, denen die zum Dienste der Kirche bestimmten
Kunstleistungen zu entsprechen haben, wobei das real-
istische Ziel, die richtigen Grundsätze für Kunstleistungen
zu gewinnen, nie aus den Augen verloren wird und
archäologische Untersuchungen nur Aufnahme finden,
insofern sie zu jenen Zwecken nützlich und förderlich er-
scheinen. Mittheilungen, Notizen und Vorschläge aus dem
Gebiete der kirchlichen Kunst, des Kunsthandwerkes
und der Liturgie, soweit letztere die ersteren beeinflusst,
erfüllen den Inhaltstheils der Zeitschrift, die ihren
Stoff in ansehnlicher der selbstgesteckten Grenzen mit
anerkannter Vollständigkeit und tieferem Ein-
gehen in Detailfragen zu erschöpfen sucht, als es je-
der ähnlichen in erster Linie dem Bedürfnis praktischer
Kunstübung dienenden Publikationen gelungen ist. —
Von größeren Beiträgen des vorliegenden Jahrganges
nennen wir die durch mehrere Nummern gehende Ab-
handlung über den „Altar“ aus der Feder des Heraus-
gebers, desselben gelehrten Verfassers „Praktische Winke
für die Kunst des Ikonostasis und Tabernakelaltars“,
die sich an einen Artikelcyclus über den gleichen Gegen-

stand von Priester K. in D. knüpfen, ferner eine lehr-
reiche Studie über „Die Darstellung im Tempel in
der bildenden Kunst“, eine Reihe „Studien über
Plastik“ von A. Nesting, und „Gedanken über Kirchen-
restauration“, welche alle einschlägigen Fragen in durch-
aus rationeller Weise an dem Beispiel der Wieder-
herstellung der Marienkirche zu Ellwangen demonstrieren.
Von den Kunstbeilagen, die einzelnen der Nummern
beiliegen, verdienen mehrere Blätter mit Entwürfen zu
Tabernakelaltären, sowie die gelungenen Lichtdruck-
reproduktionen eines Hirtenstabes und Kelches von
Harrach in München, die dem Bischof von Rottenburg
zur Feier des hundertjährigen Priesterjubiläums vom Klerus
seiner Diözese gewidmet wurden, besondere Erwähnung.

C. v. F.

*L'architecture en Suisse aux différentes époques, frag-
ments recueillis et publiés par André Lambert et
Alfred Fuchsner architectes. H. Georg's Verlag
Basel.*

Aus dem reichen Schatze, den die Schweiz in ihrem
deutschen wie französischen Theile aus der Zeit der Renaissance
an Bauten und kunstgewerblichen Gegenständen besitzt, bietet
das vorerwähnte, jüngst erschienene Werk eine Anzahl
interessanter Beispiele dar. Das Schloß in Avenches, die
ehemalige Getreidehalle in Neuchâtel und das alte Kunst-
haus der Schreiner in Zürich gehören zu den reizvollsten
Bauten nordischer Renaissance. Dem etwas fehlen, aber
durch die Größe der Anlage überraschenden Palais Stodalper
in Brig mußte der Zeichner dennoch eine interessante per-
spektivische Ansicht abzugewinnen. Außer diesen Bauwerken
bieten die mitgetheilten originellen Brunnen, Gitter und
reichen Schranke dem Architekten wie Kunsthandwerker eine
Menge neuer charaktervoller Motive dar. Nach Einschickung
eines anmutigen Roccobauwerkes, der Behausung Sauffure's in
Genève, geben die Autoren in der zweiten Hälfte ihres 60 Tafeln
umfassenden Werkes zu der modernen schweizerischen Architektur
über. Sie machen uns bekannt mit einer Anzahl öffentlicher
Gebäude, wie der Gemädegalerie in Neuchâtel, einem Militär-
gebäude in Bern, einem Schulbau in Zürich, sowie mit
Häusern in Reven und Basel. Soviel auch hierbei Wertvolles
geboten ist, so wäre doch, da die Publikation keinem son-
stigen bestimmten Plane folgt, eine strengere Auswahl in Be-
zug auf Güte erwünscht gewesen. Was nun, außer dem
hinterlassenen Gehalt der dargestellten Objekte an sich, diesem
Werk einen besonderen Wert verleiht und es über viele
ähnliche Publikationen stellt, das ist die große Sorgfalt, mit
welcher sichtlich die Aufnahmen gemacht sind, und die ebenso-
wahr wie flotte Wiedergabe in gezeichneten Zeichnungen, welche
phototypisch reproduziert sind. An den Aufnahmen haben
nur beide Autoren theilhaft, während die Aufzeichnungen
sämtlich von der geachteten Hand Lamberts herrühren.
Eben auch wegen dieser zeichnerischen Vorzüge eignet sich das
betreffende Werk vorzüglich als Vorlagenwerk für Architektur-
schulen.

H. A. Arell.

Nekrologe.

Alexander Jesser, der Rektor der polnischen Maler, ist
am 7. März in Warschau gestorben. Geboren im Jahre 1812
ebenfalls in Warschau, trat er 1827 in die Kunstschule seiner Vaterstadt ein.
1832 ging er nach Dresden und 1835 nach München, wo Schnorr
und Cornelius ihn lebhaft anzogen. Später reiste er viel und
mit großem Nutzen für sich und seine Kunst. Die von ihm
in großem Umfange geschaffenen Gemälde aus der polni-
schen Geschichte machten Jesser unter seinen Landsleuten höchst
populär. Unter seinen historischen Gemälden sind besonders
bekannt: „Die Vertreibung von Trembowla“ (Galizien); „Die
Sabbat“; „König Boleslaw der Schiefmütlige“; „Die
Abendmahl der irdischen Völker Wanda's“; „Die Huldigung
Freuens“. Auf dem Gebiete der religiösen Kunst waren

seine Erfolge minder bedeutend. Genannt zu werden verdienen: „Christi Himmelfahrt“ und „Die heil. Magdalena“. In Warichau erschienen Ende der 50er Jahre schon ausgeführte lithographierte Porträts aller polnischen Könige; samtliche Porträts dieser Galerie sind von Zeyher gezeichnet, und zwar sind es, soweit dies irgend möglich war, historisch getreue Bilder von großem Wert in rein künstlerischer wie historischer Beziehung. Alle Arbeiten Zeyhers beruhen auf eingehenden historischen und archäologischen Studien, wie er denn ebenso sehr der Wissenschaft wie der Kunst angehörte. Er hat zahlreiche archäologische und kunstwissenschaftliche Artikel für Zeitschriften verfaßt.

C. v. E. Benjamin Ulmann, einer der talentvollsten unter den vielen Malern, die das kleine Elfaß der französischen Kunst gleichwohl hat, ist am 25. Februar zu Paris, 61 Jahre alt, gestorben. Geboren zu Bloisheim am 21. Mai 1829, hatte er als Schüler Drolins im Jahr 1859 den römischen Preis errungen und als erste Frucht seiner italienischen Studien die große Komposition „Sulla und Marius“ (Nuremberg) eingeleitet. Der darin eingeschlagenen Richtung der ernsten, zumeist klassische Stoffe behandelnden Historienmalerei blieb er fortan in einer langen Reihe von Werken treu, die Vorzüge und Schwächen mit den übrigen Repräsentanten ihrer Art teilen („Petroclus bei Amphidamas“, „Samson und Dalila“, „Defaites u. a. m.“). Nebenbei war Ulmann auch als Porträtmaler geschäftig und vielfach mit dekorativen Malereien beschäftigt (Kaviationshof, Aufzugsplatz, Müllenhof, Brunnenhof des Staatsrats). Eine seiner letzten Arbeiten war das große Bild: „Thiers in der Abgeordnetenkammer im Mai 1877“.

J. E. M. Paris †. In Florenz starb am 3. März einer der bedeutendsten italienischen Kupferstecher, Achille Paris, welcher i. J. die „Galleria degli Uffizi“ publizierte, die mit Zug und Macht zu den besten Leistungen der Kupferstecherkunst unseres Jahrhunderts gezählt wird. Paris starb im Alter von 61 Jahren.

C. v. E. John Henry Parker, Konservator des Ashmolean Museums zu Oxford, ist dorthelbst im 78. Lebensjahre am 7. Februar gestorben. Ursprünglich Buchhändler und Antiquar, nahm er lebhaften Anteil an der Wiedererweckung der Kunst in England in den 30er und 40er Jahren und widmete seit 1869 einen großen Teil seiner Tätigkeit der archäologischen Erforschung Roms. Unter den zahlreichen Schriften, welche den Eifer und die Kenntnisse bezeugen, die Parker in dem Berufe seiner Wahl entfaltete, seien angeführt: Glossary of Architecture (1836), Introduction to the Study of Gothic Architecture (1849), Domestic Architecture of the Middle Ages (1850), und The Archaeology of Rome (seit 1869, acht Bände Monographien).

Kunstunterricht und Kunstpflege.

J. E. Unter dem Namen *Commissione permanente di belle arti* wurde durch ein königliches Dekret in Italien am 24. November 1881 ein Ausschuss von Künstlern geschaffen, welcher als ratgebende Körperschaft in allen Fragen über Kunst und Kunstinteressen von der Regierung, resp. von dem Unterrichtsministerium konsultiert wird. Der Ausschuss besteht aus zwölf Mitgliedern, nämlich vier Malern, vier Bildhauern und vier Architekten. Die eine Hälfte desselben wird von den Künstlern gewählt, die andere von der Regierung ernannt. Am Ende 1883 hatte die Hälfte der Mitglieder wegen Mandatserlöschung neu ernannt und gewählt werden müssen. Die geheime Wahl erfolgte durch die Vermittelung der Kunstakademien und Künstlervereine in ganz Italien am 3. Febr. Nach derselben besteht der erwähnte Ausschuss jetzt aus folgenden Künstlern: Maler: Domenico Morelli, Nicolò Barabino, Giuseppe Bertini, Nittipo Properi. Bildhauer: Giulio Monteverde, Augusto Rivolta, Vincenzo Vela und Edoardo Tabacchi. Architekten: Camillo Boito, Luigi Rizzo, Giovanni Monticelli, Giuseppe Foggi.

Kunsthistorisches.

Fy. Ausgedehnte Wandmalereien sind jüngst in der Höhlenkirche zu Zoest entdeckt worden. Der ganze erst zum Teil bloßgelegte Bilderkreis, der wohl den Höhepunkt der westfälischen Malerschule, die von byzantinischen Vorbildern ausgegangen war, bezeichnet, zerfällt in drei Haupt-

gruppen: die erste füllt Decke und Stwand des geradlinig geschlossenen Chors mit Szenen der biblischen Geschichte: rechts vom Fenster Johannes im Jordan taufend, links Daniel in der Löwengrube und Habakuk vom Engel durch die Luft geführt. Unter den letzteren Darstellungen Christus im Tempel in einer figurenreichen Szene, unter der ersten Überreste einer Hochzeit zu Kana (?). Die unter dem Fenster sich hinziehenden Nischen enthalten südlich eine vorzügliche Kreuzigungsgruppe, nördlich einen leugnenden Gottvater, während die mittlere Nische einem Wandschrank mit romanisierter Zierdecoration dient. Die Deutung der durch die Umrisse des Chorgewölbes durchschimmernden Figuren ist vorerst noch nicht möglich. — Die zweite Gruppe findet sich in dem nördlichen Nebenschiffchen, ebenfalls in drei Figurenreihen übereinander. In der Halbkuppel ist die Krönung Mariä, darunter links und rechts des Fensters mehrere Märtyrerlegenden dargestellt, während die unterste Reihe größtenteils zerstört ist; nur einige Köpfe von außerordentlicher Anmut und Zartheit zeugen von der Meisterschaft des Künstlers. — Die dritte Gruppe endlich befindet sich in einer als Altarraum benutzten Nische neben der jetzt vermauerten Eingangstür der Nordwand: hier sind rechts und links vom Fenster zwei Seligenfiguren und darunter, als Hauptbild, die Kreuzigung Christi in figurenreicher Komposition dargestellt, welche sich den besten Schöpfungen auf diesem Gebiete nicht an die Seite stellen kann. Die Fesseln byzantinischer Starrheit sind hier abgestreift; in seinem Verständnis des menschlichen Körpers und der Seelenstimmungen hat der Künstler seine Meisterschaft bekundet. Sehr beachtenswert ist der Ausdruck der Köpfe, wahrhaft plastisch das Nachhalten in den Bewegungen.

Die Malereien sind auf präparierten Putze in fatter Temperafarbe umrissen und zwischen den fast schwarzen, dick aufgetragenen Konturen mit glänzenden Farben und reicher Vergoldung ausgefüllt. Sie gehören wahrscheinlich der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts an und dürften mit dem Maler Eberwein in Zusammenhang gebracht werden, der im Jahr 1231 zu Soest angelesen war. (Christl. Kunstblatt.)

Die Wasserleitung des *Cupatino* auf *Samos*, welche Herobot (III, 69) als ein Wunderwerk beschreibt, ist durch K. Hoffmanns Reise vollständig aufgedeckt worden. Der 1,75 m hohe, 1,80 m breite und 1500 m lange Tunnel, welcher den heute Kastri genannten Berg durchschneidet, ist jetzt in seiner ganzen Länge vom Anfang bis zum Ausgange frei. Auf dem Boden ist ein Kanal von 7 m Tiefe und 80 cm Breite gegraben, in welchem die alten Thonröhren von 65 cm Länge und 80 cm Umfang liegen; der Kanal ist gewölbt und mit Öffnungen versehen. Der Tunnel selbst ist in den Felsen eingehauen und stellenweise an den Seiten durch Mauern aus Quadernsteinen gestützt, welche an der Decke in einen Spitzbogen auslaufen. Die Öffnung desselben an der Seite der alten Stadt war durch einen alten Steinbau verdeckt, welcher den Zugang bisher verhinderte; die Abhängerleitung geht bis zu der einige hundert Meter vom Berg Kastri abgelegenen Kirche des heil. Johannes; der Tunnel beginnt an einer Stelle, wo heute nur ein ehemaliges jedenfalls bedeutenderer Wasserlauf sich befindet. (C. J. Stamatiadis in einer in Samos gedruckten Broschüre.)

J. E. In der Sitzung des deutschen archäologischen Instituts in Rom vom 29. Februar legte der Professor Samurrini sehr wichtige Terrakotten aus der Umgegend von Arezzo vor, welche nicht fern von Santa Maria de' Gradi entdeckt wurden. Dieselben stammen aus der Zeit Cäsars; es sind die schönsten, welche man bisher aus jener Gegend kennt, weshalb sie auch von dem Unterrichtsministerium für das Museum in Florenz angekauft wurden. Die in der letzten Zeit bei Arezzo entdeckten Terrakotten stammen aus zwei verschiedenen Abritten, Perennia und Bibena. Aus den Namen der Arbeiter geht hervor, daß dieselben Griechen waren. Sie hießen Nerephorus, Cerdo, Antiochus u. a. Auch die Darstellungen tragen den griechischen Charakter, Theis, Nereiden u. a.; vor allen anderen erscheinen jedoch bemerkenswert ein Chor der neun Mufen und ein Totentanz. Samurrini äußerte die Ansicht, daß die Frage der Mufen nach Auffindung dieser Terrakotten neu und unter anderen Gesichtspunkten studiert zu werden verdient, als es Visconti und Borghefi thaten. So findet man auf den aretinschen Vasen, die von Borghefi als Polymnien bezeichnete Mufen unter dem Namen *Mio*; ferner wurde Euterpe der Muse Terpsichore

entworfen. Dem Melettentanz führte Samureim auf orientalischen Heptagma stand, welcher mit den goldenen Eifers nach Italien überredete und sich bis zum Mittelalter unter dem Namen „Zetentanz“ erhielt. In Ekkle und am den Ecken mit Kranzen in der Hand darstellt. Eines trägt einen Kessel mit einem Bismut und mit Zündten, was auf brandanaltische Taten hindeutet. Aus der linken Hand, aus dem Studium des Kallien, aus der Rechten der Details glaubt Samureim sichlichen zu können, daß die Ecken nach griechischen Bildnissen arbeiteten.

17. Über einen bedeutenden Statuenfund bei Zaffone, in der Nähe von Parma im Aemilischen, wird der „Times“ aus Rom berichtet. Es sind dort die Reste einer ausgedehnten Villa, die der römischen Venedig gehört hatte, ausgegraben und bei dieser Gelegenheit 18 Skulpturen gefunden worden, darunter Statuen des Marsyas, eines Athleten, ein Jüngling, ein Mann, ein Kind, eine Nachbildung des Laokoön, eine antike Kopie davon, die wir kennen, fünf Marmorkandelaber, eine Büste mit einer sonderbaren Art von phrygischer Mütze, ein Adler, der ein Lamm zerfleischt, mehrere Statuen und Böden. Der Marsyas, der Athlet, die Büste mit der phrygischen Mütze und der Adler mit dem Lamm sind überlebensgroß, der Marsyas misst drei Meter. Die anderen Bildwerke sind unter Lebensgröße und die Kopie des Laokoön ist kleiner als das Original.

Kunstvereine.

1. E. Römische Akademie. Der König von Neapel übernahm das Protektorat der alten römischen Kunstakademie von S. Luca. Die Königin Margarete wurde von der Akademie zum Ehrenmitglied ernannt. Es ist dies das erste Mal, daß diese Ehre einer Dame zuteil wird. Der Vorstand dieser alten Kunstakademie, welche von eigenem Einkommen lebt, wurde am 3. März vom König und der Königin in besonderer Audienz empfangen. Diesjähriger Präsident ist der Bildhauer Professor Jaki Altini. Die Statuten der Akademie sind dieselben geblieben wie sie zur päpstlichen Zeit existierten.

Sammlungen und Ausstellungen.

Über den Verkauf der Antikenammlung des früheren russischen Botschafters in Berlin von Saburoff meldet die Welt. Jetzt, daß die Statuen und Reliefs aus Marmor, darunter die schönen Kunstwerke aus der Blütezeit attischer Bildner, welche Herr v. Saburoff als Geisler in Athen erwarb, für das Berliner Museum erworben worden sind. Die Terrakotten sollen nur der Petersburger Eremitage angekauft worden sein, während die Bronzen nach Paris gehen.

Vermischte Nachrichten.

E. v. H. Neues Farbentlichtdruck-Verfahren. Die Grenzen der treuen Wiedergabe von Kunstwerken durch die Photographie machen sich am fühlbarsten, wenn der Schwerpunkt solcher Werke in der Farbenackung liegt. Abgesehen davon, daß sich die Photographie nur in einem Tone vollzieht, erscheinen bekanntlich alle blauen Töne hell, die gelben und roten dunkel, so daß die Photographie häufig einen ganz anderen Charakter trägt, als das Original. A. Frisch, der durch seine vorzüglichen Publikationen, z. B. durch die Silberstiftzeichnungen von Hans Holbein d. Ält., Facsimilekopien mittelalterlicher Kaiserurkunden und die für Dir. Lippmann angefertigten Direktrischen Zeichnungen u. a., sich einen rühmlichen Namen erworben hat, verfolgte schon seit Jahren die Aufgabe, einen prägnanten Farbentlichtdruck zu erzielen, um damit dem erwähnten Mangel, mit welchem die mechanische Reproduktion noch behaftet war, abzuhelfen. Seinen unermühtlichen Studien ist es nun gelungen, ein Verfahren zu finden, welches die überaus besten Resultate ergab. Es kann hierbei sowohl die durch photographische Aufnahme gewonnene Zeichnung des Künstlers, ohne von einer fremden Hand verändert zu werden, als auch die Farbe so exakt und mit gleichem Erfolge wie im Original wiedergegeben werden, so daß nicht nur das verschiedene bei den Vorbildern angewendete Material, ob Marmor oder Metall u. s. d., sondern auch der jedem Künstler eigentümliche Farbauftrag sich in den Kopien abbildet. C. braucht nur auf die von A. Frisch schon heraus-

gegebenen Mütter dieses Verfahrens, nach Originalen im Kupferstich und Sandzeichnungsabdruck zu Berlin. „La toilette de Venus“, „Mädchenkopf“, „Das Nymphenmädchen“ von Francois Boucher, „Schwebende Genien“ von Jacob de Wit und „Landchaft“ von Adriaan van de Velde – hingenommen zu werden, welche alle diese Vorzüge gewahren lassen. Abgesehen von dem großen Werte, welchen die neuen Farbentlichtdrucke für das Kunststudium haben werden, sind sie eine schätzbare Gabe zur Ausschmückung unserer Wohnräume, mit welchen die eintönigen Stiche und Photographien oft nicht recht stimmen wollen.

Für die innere materielle Ausschmückung des Pariser Stadthauses ist am 3. März von Seiten einer Subkommission ein sehr umfangreiches und detailliertes Projekt aufgestellt worden, dessen Ausführung eine Summe von 1550000 Frs. in Anspruch nehmen würde. Die hervorragenden Maler Frankreichs sind für die monumentalen und dekorativen Malereien in Aussicht genommen. So soll Bonnat das Treppenhaus des Präfecten für 162000 Frs. ausmalen. (Thema: Die Segnungen des Friedens). Für eine gleiche Summe soll Galland eine am Kai liegende Loggia, welche ähnlich wie die Raffaelischen Loggien im Vatikan eingerichtet ist, mit 13 Deckengemälden, die ersten menschlichen Entdeckungen darstellend, dekorieren. Im ganzen sollen 24 größere und kleinere Fest- und Sitzungssäle, Kuppeln, Treppenhäuser und die Bibliothek ausgemalt werden. Das Projekt, welches der öffentlichen Diskussion unterbreitet werden soll, schlägt außer den beiden Genannten noch Puvis de Chavannes, Rouqueron, Cabanel, Debert, E. Levy, J. Lefebvre, Leroux, de Courzon, Benouville, Dever-Perrin, Glaise, Maignan, Humbert, Morot, Boulanger, Jalabert, Bollon, Laurens, Ph. Rousseau, J. Barrias, Robert-Fleury, Delaunay, Gervey, Luminais, Tuez, Cormen, Francois, Harpignies, Zea, Lantier, Ruffon u. a. vor. Das sind so ziemlich alle Maler, welche zur Zeit in Paris eine hervorragende Stellung einnehmen. Hoffentlich läßt die Ausführung dieses Riesenplanes nicht so lange auf sich warten, wie die Ausschmückung des Pantheons, welches augenblicklich einen sehr kläglichen Eindruck macht.

- Neues Antikengesetz für die Türkei. Der Münchener Allg. Zeitg. wird geschrieben: Die Pforte hat jetzt ein neues Reglement über archäologische Ausgrabungen promulgiert, das dritte seit zehn Jahren, welches die zu erfüllenden Formalitäten bedeutend erschwert und zunächst festsetzt, daß 1) alle Altertümer (Münzen, Ruinen, Statuen u. s. w.), die im osmanischen Reich sich finden, Staatsseigentum sind, 2) deren Ausfuhr unter allen Umständen untersagt ist. Im Falle selbst, wo eine Erlaubnis zu Nachgrabungen gegeben wird, gehören alle gefundenen Objekte dem Museum; der Finder oder Konzeptionsär hat nur die Erlaubnis, dieselben abzuzeichnen. Das in seinem Wortlaute, wie alle türkischen Gesetze, sehr zweideutige Reglement trägt alle Spuren einer eilfertigen Redaktion. Lord Dufferin bemüht sich seit Monaten, um den bereits verheiratheten Firman des Sultans, welcher die Ausfuhr der von Herrn Nassim gefundenen babylonischen Altertümer gestattet, zur Ausführung bringen zu lassen, fand aber bis jetzt an der Pforte unüberwindlichen Widerstand; das neue Antikengesetz hat nur den Zweck, dieses Vorgehen zu legalisieren.

Für Erbauung eines neuen Kunstakademie- und Kunstausstellungsgebäudes auf der Brühlischen Terrasse in Dresden hat die Finanzdeputation der zweiten sächsischen Kammer die Bewilligung von 2567700 Mk. beantragt.

Zum Bau des Kaiserpalastes in Straßburg. Der Reichstag hatte beschlossen, den Reichskanzler zu ersuchen, die Anfertigung eines neuen Planes zu dem Kaiserpalast in Straßburg, womöglich mittels Ausschreibung einer engeren Bewerbung, zu veranlassen. Der Bundesrat hat die Resolution dem Reichskanzler überwiesen. Bei der darauf eingetretenen Erörterung des Gegenstandes hat man sich jedoch nicht entschließen können, der Resolution zu entsprechen. Insbesondere bestimmend hierbei war die Erwägung, daß im Falle der Veranstaltung einer neuen Wettbewerbung das Jahr 1883 für die Baueit ganz verloren gegangen wäre. Um jedoch den im Reichstage gegen den Bauplan erhobenen Bedenken thunlichst Rechnung zu tragen, ist der Entwurf zu dem Bau des Kaiserpalastes zu Straßburg einer durchgereiften Umarbeitung unterzogen und besonders hinsichtlich der Außenseite verbessert worden.

— Über die Restauration der heil. Blutkapelle zu Doberan gehen uns von amtlicher Seite folgende Mittheilungen zu, welche die Angaben der in Nr. 13 der Kunst-Chronik, Sp. 223 abgedruckten Notiz richtig stellen: „Die kleine, aber stierlich gebaute, aus der schönsten Zeit der Gotik stammende heil. Blutkapelle, in nächster Nähe der gleichfalls zu den Perlen des norddeutschen gotischen Backsteinbaues zählenden Doberaner Kirche stehend, war im Laufe der Jahrhunderte verfallen, als Bauschuppen benutzt und mit einem Ziegeldach abgedeckt. Die uralten Wandmalereien im Innern waren kaum noch zu sehen. Dieselbe ist vor 6-7 Jahren durch den Architekten, jetzigen Baurat Model in Dresden baulich restaurirt und zwar durchaus stilvoll und sehr glücklich gelungen, wie solches von allen Sachleuten anerkannt worden. Die Herstellung der inneren Wandmalereien aber ist in engstem Anschluß an die vorhandenen Reste der alten Malereien von dem auf dem Gebiete der Kirchenmalerei rühmlichst bekannten Prof. Carl Andrea zu Dresden beauftragt, der zuvor schon im hiesigen Lande die Kirche in Lohmen und die Bülow-Kapelle in der Doberaner Kirche in schönster Weise mit Wandgemälden geschmückt hatte. Daß die Andrea'schen Malereien in der heil. Blutkapelle zur Hälfte durch Feuchtigkeit zerstört seien und das übrige einem raschen Untergange entgegen gehe, ist eine Unwahrheit, ebenso wie die Behauptung über den an Andrea gezahlten Preis von 10000 M. Derselbe hat noch nicht einmal die Hälfte erhalten und die Malereien sind bis auf einige ganz geringfügige Feuchtigkeitstellen in

den Füßen und dem Schilde einer Figur und in einigen Blattornamenten unterhalb der Fenster völlig intact, wie auch der erfahrene Maler selbstverständlich für diese Bemalung von Jahrhunderte alten Mauern nicht Leinwand, sondern lediglich Kalkfarbe ohne allen Feinmaler verwendet hat.“

Watteau-Jubiläum. Am 10. October soll in Valenciennes der Tag, an welchem Watteau vor 200 Jahren geboren wurde, feierlich begangen werden. Das Taufregister der Parodie Saint-Jacques besagt buchstäblich folgendes: „Am 10. October 1684 wurde getauft Jean Antoine, ehelicher Sohn von Jean-Philippe Watteau und Michelle Clardenois, seiner Ehefrau. Pate, Jean Antoine Bouche: Patin Anne Maillar“. Zu dieser Jubiläumsfeier wird ein monumentaler Brunnen auf der Place Carpeaux errichtet werden nach dem Modell des Bildhauers Fiotte mit der Bronzestatue Watteau's von Carpeaux.

Zeitschriften.

L'Art. No. 476.

Le Musée Foddi à Milan. Von J. Novicow. — Les Cousin de Sens. Von H. Monceaux. (Mit Abbild.) — Le théâtre contemporain. Charles Nicol. Von Octave Fouquet. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 619.

The Castellani Collection. Von J. Henry Middleton. — Dewint. Von Fred. Wedmore. — Modern Drawings at the Ecole des Beaux-Arts. Von Claude Phillips. — Sale of Turner paintings. — Egypt exploration fund.

Inserate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

FARBIGE VORLAGEBLÄTTER

Zum Gebrauch für den Unterricht im Freihandzeichnen entworfen und gezeichnet von C. DEDITIUS, Lehrer an der Gewerbeschule zu Barmen. 20 Blatt Querquart in Mappe. 1883. M. 9. —.

Die Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichenlehrer sagt über dies Werk:

... Dieses Werk ist aus der praktischen Erfahrung heraus entstanden; es eignet sich für die Oberklassen der Realgymnasien, Oberrealschulen, Gewerbeschulen und Fortbildungsschulen. Die 20 Tafeln enthalten äußerst geschmackvolle und stilgerechte farbige Muster, welche meist sofort in den Kunstgewerben verwertet werden können; durch Angabe der für die Ausführung zu wählenden Farbenmischungen ist die Haupt Schwierigkeit überwunden. Wir sind überzeugt, daß die Schüler mit Lust und Liebe hiernach arbeiten werden und nach Durcharbeitung der Mehrzahl der Tafeln ganz bedeutend, sowohl was Geschmacksbildung als auch Technik betrifft, vorgeschritten sind, jedenfalls mehr, als wenn sie unveränderte Köpfe oder ideale Landschaften geistlos kopirt hätten. Auch dieses Werk empfehlen wir aufs angelegentlichste. H.

Eingeführt in sämtlichen Gewerbeschulen des Grossherzogthums Hessen-Darmstadt.

Die Gemäldeausstellung des Kunstvereins zu Altenburg

findet im Jahre 1884

vom 25. Mai bis 22. Juni statt.

Anmeldungen werden bis spätestens 10. Mai erbeten; Einlieferungen spätestens 21. Mai.

Die Anmeldungen sind an die Hofkunsthändler Pietro del Vecchio in Leipzig oder an die Ausstellungskommission des Kunstvereins zu Altenburg zu richten. Sonst gewünschte Auskunft durch den Unterzeichneten. (2.)

Der Vorstand und die Ausstellungskommission
des Kunstvereins zu Altenburg.

Dr. Krause.

Im Verlag von Joh. Barth in Leipzig ist neu erschienen

Anton Woensam von Worms, Maler und Xylograph zu Köln. Sein Leben und seine Werke, von J. J. Merlo. (Nachträge 56 Seiten S.) Mit 1 Photolith. M. 2. 80. Wesentliche Ergänzung der i. J. 1864 erschienen. Monogr. (M. 4. —) (1)

Modellirwachs

nach Recept des Bildhauers Herrn Leo Misch, und von Autoritäten als unübertreffbar anerkannt, empfiehlt (8)

die Wachswaarenfabrik
Joseph Görtler,
Düsseldorf.

Grosse Münchener Kunstauktion.

Im Auftrag der Erben hat der Unterzeichnete die Gemälde-Sammlungen Sr. Erlaucht des verstorbenen Herrn Franz Grafen von Sternberg-Manderscheid, Herrn auf Zasmuk, Castalowitz, Schussenried und Weissenau etc. etc., Ihrer Durchlaucht der Fürstin Marie Lobkowitz und einiger Privaten zu verkaufen. Versteigerung zu München vom 22.—24. April. Näheres durch die 374 Nummern enthaltenden illustrierten Cataloge, welche gegen 40 Pf. franco zu beziehen sind durch

Carl Maurer, Kunstexperte.

Schwantalerstrasse 17 1/2.

München.

(2)

G. Eichler,

Plastische Kunstanstalt und Gipsgiesserei,

Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne Skulpturen.

v. Stoschische Daktyliothek mit Winkelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano, Dürer u. a. (9)

— Ausführl. Katalog gratis u. franko.


**Prompteste Besorgung aller Photo-
graphien und Kunstsachen. (4)**

und aufier Dr. Laven
Laven (Wien: Thier
Garten) 21 oder an
die Verlagshandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8
zu richten.

5. April

2. 3rd 9th Dec 2001
2. 4th 10th Dec 2001
50th Anniversary of the
23rd of June 1952
City of London

1554



Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erstreckt sich von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitung“
 rat breisende Kunst: gratis, rat sich allein bezogen foner der Jahrgang 8 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen
 und österreichischen Buchhändlern.

[illegible]

Raffael als Architekt.

Bereits vor vierzig Jahren hat Carlo Pontani der architektonischen Thätigkeit Raffaels ein selbständiges, mit 17 Tafeln ausgestattetes Werk gewidmet. Dasselbe ist bekanntlich eine große Seltenheit auf dem Büchermarkte geworden. Aber auch wenn es zugänglich wäre, könnte sich die Forschung gegenwärtig weder mit den daselbst niedergelegten Resultaten, noch mit der angewendeten Methode befremden. Pontani hat es nicht an Fleiß und Eifer fehlen lassen: doch besaß er nicht den feinen Hermeninn, welcher ihn gelehrt hätte, Raffaels Stil von jenem der Zeitgenossen, besonders Peruzzi's, genau zu unterscheiden, und kannte auch nicht die Zeichnungen in den einzelnen Sammlungen, die über den Ursprung und die Herkunft der ausgeführten Bauten ein so helles Licht verbreiten. Nun hat ein anderer Forscher mit viel reicherer Ausrüstung und umfassenderen Kenntnissen die Aufgabe übernommen, das Bild Raffaels als Baumeister zu zeichnen. Heinrich von Geymüller ist in der Raffaelliteratur langjährig rühmlich bekannt. Ihm danken wir die Entdeckung von drei architektonischen Zeichnungen Raffaels, unter welchen die Studien aus dem Pantheon besonderes Interesse erregen (Gaz. d. b. a. 1870). Von ihm rührt das wertvolle Karitel über Raffaels Panthetizität in der großen Biographie Raffaels von E. Müntz

(1851) her. Eine eingehende Schilderung endlich des
Anteiles, welchen Raffael an dem Bau der Peters-
kirche hatte, ist dem großen Werke über die letztere
(les projets primitifs) einverleibt. Auf diese Weise
gründlich vorbereitet, ging Geymüller an das vor-
liegende Buch, welches durch die sorgfältige und sach-
gemäße Bearbeitung des Textes wie durch die Fülle
der Abbildungen weitaus alles überragt, was über
diesen Gegenstand bisher geschrieben wurde.

Zwei Fragen hat sich der Verfasser gestellt und zu beantworten versucht. Wie haben sich Raffaels Bauentwürfe in der vorrömischen Periode entwickelt? welche Baupunkte danken Raffaels römischer Thätigkeit den Ursprung? Den neugierigen Sinn, welcher überall auch das Geheimniß und Tiefste an die Oberfläche gezogen sehen möchte, wird die Lösung der ersten Frage schwerlich befriedigen. Geymüller will keine Legende Raffaels, wie sie gegenwärtig in die Kunstgeschichte einzubrechen droht, schreiben. Als Historiker bescheidet er sich mit der Kunde, welche auf sicherem Boden ruht, und sagt nicht mehr, als wozu ihm Urkunden, gut begründete Traditionen und die kritische Untersuchung der Werke selbst das Recht geben. Das bringt freilich in Bezug auf Raffaels Erziehung zum Architekten nur magere Früchte. Wir wissen wenig von derselben, können überhaupt nur wenig von ihr wissen. Raffael ist in gleicher Art wie die Mehrzahl der großen Architekten der Renaissance zum Baumeister herangebildet worden, d. h. er hat so wenig wie diese in der Jugend eine strenge Ausherbildung erhalten. Über den Baubetrieb in der Renaissanceperiode besitzen

Enrico de Geymüller. Ritratto. Scritto studiato
come architetto con l'aiuto di nuovi documenti. Milano
1884. U. Hoepli. (Zol. mit 8 Taf. u. 70 Illustrationen.)

er sich nicht zusammenbringen und nicht aufhören. Was Barchardti darthut, ist, und eigentlich die Mathematikendossen mit einander, wie immer zwischen Wunden, in welcher Richtung weiter zu gehen war. Das reiche Material, wenigstens für Rom, findet sich bei Winckelmann, in dem des papen. Man schon aus Vasari's Berichten erfahren wie daß der Zugang zur Architektur von allen anderen Künsten der vollkommensten einen fand, von der Malerei, Sculptur, Perspective ein leichter und natürlicher Übergang zur Architektur gefunden wurde. Unter diesen Umständen erschien die Beherrschung der Thätigkeit der römischen Architekten auf die Entwürfe von Skizzen, Plänen und Ansichten, auf die Angabe der Maße und Verhältnisse und weiter die Übertragung der Detailausführung auf die technisch geschulten Kräfte der Werkmänner und Steinmetzen begreiflich. Diese Andeutungen scheinen notwendig, um die Zurückhaltung Geymüllers zu rechtfertigen, mit welcher er die Jugendentwicklung Raffaels erzählt. Sie wirkt überaus wohlthuend, wenn man sie mit der in unseren Tagen wieder versuchten Mythenbildung gerade für diese Periode des Lebens Raffaels vergleicht.

Geymüller legt ein großes Gewicht auf den Palast von Urbino, welchen Raffael während seiner Jugend stets vor Augen hatte und dessen Formen sich, wie einzelne Skizzen darthun, tief seiner Phantasie einprägten. Das ist der einzige feste Punkt in Raffaels Jugendbildung, soweit sich diese auf die Baukunst bezieht. Während seines Aufenthaltes in Perugino's Werkstätte trieb er offenbar eifrig perspektivische Studien und lernte innere Räume wie Fassaden, wie sie der Maler zum Schmucke der Hintergründe brauchte, darstellen. Mit welchem Erfolge, sagen uns die Fresken der Verkündigung und Darstellung im Tempel und das Sposalizio. An den prächtigen Bau in dem letzteren Gemälde knüpften einzelne Schriftsteller die Behauptung, daß sich hier bereits Bramante's Einfluß offenbare; sie erfinden wohl gar eine Zusammenkunft Raffaels mit Bramante, als sich dieser von Mailand nach Rom begab, was nach Vasari aber schon im Jahre 1500 geschah. Geymüller weist mit Recht diese Annahmen zurück und legt überzeugend dar, daß es zur Eittarung des von Raffael gewählten Bautypus gar nicht der Vermittelung Bramante's bedürfe. Die Vorliebe für runde und polygonale Kuppelbauten theilte er mit vielen Malern am Ausgange des Cinquecento.

Vergebens sucht man nach der weiteren Entwicklung der Baukenntnisse Raffaels während seines Florentiner Aufenthaltes. Gerade diese Jahre bleiben dunkel. Selbst das Studium der Raffaellischen Kunst aus der Florentiner Periode gewährt keine Aus-

beute, da sie im Gegensatze zu den früheren Werken der architektonischen Hintergründe entbehren. Um so überraschender wirkt die Kunde, daß Raffael, kaum daß er den römischen Boden betreten, auch sofort eine ausgedehnte Thätigkeit als Baumeister entfaltet. Den früher ziemlich allgemein getheilten Glauben, erst mehrere Jahre ununterbrochenen, intimen Umganges mit Bramante hätten Raffaels Fähigkeiten geweckt und ihm allmählich die Meisterschaft auch als Architekt verschafft, weist Geymüller entschieden zurück. Die engen Beziehungen zu Bramante leugnet er natürlich nicht, aber schon in dem ersten Jahre seines römischen Aufenthaltes hat er sich in Bramante's Stil vollkommen eingelebt und auch die Kraft erworben, denselben praktisch mit einer gewissen Selbstständigkeit anzuwenden. In das Jahr 1509 fällt der Bau der Kirche S. Eligio degli Ebrei in der Strada Giulia.

Die Schöpfung dieser kleinen, im griechischen Kreuz angelegten, mit einer Kuppel gekrönten Kirche auf Raffael zurückzuführen, dazu giebt das Recht eine Zeichnung des Grundrisses von der Hand des Callistio Peruzzi, in welcher es ausdrücklich heißt: opera di Raffaello da Urbino. Für die Kuppelform dürfte nach Geymüllers Ansicht Raffael die Zeichnung einer Bramante'schen Nebenkuppel an S. Peter benützt haben. Daß der Bau 1509 begonnen wurde und daß ferner der Entwurf von Raffael herrührt, läßt sich nicht füglich in Zweifel stellen; da aber in Urkunden aus dem Jahre 1514 von baulichen Änderungen gesprochen wird, so wurde die Ansicht laut, Raffaels Entwurf könnte sich auf diesen späteren Umbau beziehen. Geymüller bestreitet aber diese Meinung und findet um so weniger Anlaß, von seiner Datirung abzugehen, als ja nach seiner Behauptung auch der Bau der Farnesina durch Raffael in daselbe Jahr 1509 fällt. Die Gründe, welche er dafür anführt und durch welche er die gangbare Ansicht von Peruzzi's Urheberchaft zu widerlegen glaubt, sind folgende. Von den drei Bauten, welche Agostino Chigi in seinem Garten vor der Porta Settimiana aufzuführen ließ, sind die Ställe nach Vasari's Zeugnis von Raffael entworfen worden. Raffael wird von vielen auch als Erbauer der kleinen Loggia, des sog. „Coffee-House“ in der Farnesina angesehen. Alle drei Bauten zeigen denselben Stil und gehen auf denselben Künstler zurück. Auch die andere Stiftung Agostino Chigi's, die Kapelle in S. M. del Popolo, ist ein Werk Raffaels, dieser also von Chigi mit Vorliebe als Architekt verwendet worden. Endlich prägt sich in der Farnesina entschieden der Stil Raffaels aus. „Lo stilo della fabbrica è proprio raffaellesco.“

Die Argumente zu gunsten Raffaels sind nicht alle von gleichem Gewichte. Durchschlagend wäre der

legte vom Stile entlehnte Verweis, wenn wir nur über Raffaels Baustil klare Vorstellungen besäßen und diesen scharfer vom Stile Bramante's unterscheiden könnten. Wohl giebt Geymüller einzelne charakteristische Merkmale an, die in Raffaels Bauten wiederkehren: das sog. Palladiomotiv, ein mittlerer Bogen mit zwei geradlinig geschlossenen Seitenöffnungen, Fenster in Form von Tabernakeln, Kuppeln im Erdgeschoß und Pilaster- oder Säulenstellungen in den oberen Stockwerken. Aber wenigstens die beiden letzteren Merkmale treffen wir auch an Bauten Bramante's an. Erschwert wird die Entscheidung, ob der Stil der Jarnesina mehr an Raffael als an Peruzzi erinnere, auch dadurch, daß der letztere gleichfalls längere Zeit und zwar noch vor Raffael unter der Leitung Bramante's gearbeitet hatte, daher ähnlich wie Raffael einzelne Bauformen seinem Meister ablernen konnte. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn Geymüller eine Frage erledigt hätte, welche freilich weniger den Kunstforscher als den Sprachkenner angeht. Vasari erzählt in Raffaels Leben: *face ordine delle architetture dello stallo di Chigi; e nella chiesa di Santa Maria del Popolo, l'ordine della cappella di Agostino sopradetto. Mi fare l'ordine mit erbauen identisch?* Aus dem Wortlaute des Testamentes Agostino Chigi's möchte man schließen, daß die *ordinatio* sich auf die innere architektonische Ausstattung eines bereits fertig erbauten Raumes bezieht, und an einer Stelle scheint auch Vasari (wo er von dem Architekten Tasso spricht) mit diesem Ausdruck die Herstellung eines inneren Raumes zur Aufnahme der Dekoration zu verstehen.

Die Kapitel über die Jarnesina nehmen ihrer Wichtigkeit entsprechend einen stattlichen Raum in Geymüllers Buche ein. Kürzer faßt er sich über die meisten anderen Bauten Raffaels: die Chigikapelle, die Peterskirche (wobei er die Bauteile, welche unter der Leitung Raffaels errichtet wurden, genau bestimmt), die Vatikanischen Loggien und die Privatpaläste in Rom und Florenz. Erst die Villa Madama wird wieder in ausführlicher Weise behandelt. Geymüller hat für diese prächtigste Villa der Renaissance offenbar eine warme Liebe gefaßt, sie mit besonderem Eifer studirt. Die Resultate der Forschung entsprechen der angewandten Liebeshmühe. Von sieben in seinem Werke publizirten Zeichnungen ist die Mehrzahl erst von ihm entdeckt oder doch richtig bestimmt worden. Die Geschichte der leider nie vollendeten und im Laufe der Jahre halbzerstörten Anlage tritt durch Geymüllers Untersuchungen vielfach in ein neues Licht. Raffael hatte ungefähr im Jahre 1516—1517 die Pläne für die Villa Madama zu zeichnen begonnen. Wie ihn in seinen Ideen Giulio Romano unterstützte, so stand ihm bei diesem Werke Antonio da San Gallo hilfreich zur Seite, indem

er Raffaels Skizzen in größerem Maßstabe ausführte. Auch die Ornamente in Stucco und Farbe sind von Giovanni da Udine noch unter Raffaels unmittelbarer Leitung entworfen worden. Sowohl die Behauptung, die Villa Madama sei erst von Giulio Romano nach Raffaels Entwürfen gebaut worden, als auch die Meinung, Antonio da San Gallo habe die Villa nach dem „sacco“ auf Grund neuer Zeichnungen entworfen, erweisen sich als hinfällig. Die künstlerische Würdigung des Werkes, das sich so harmonisch der Landschaft angeschlossen und alle Schönheiten der Lage geistvoll ausnützte, die Natur gleichsam idealisirte, ohne ihr Zwang anzuthun, mag in dem Buche selbst nachgelesen werden. Geymüller hat sie mit wahrhaft poetischer Begeisterung niedergeschrieben. In einem Schlusskapitel (*Riassunto e Conclusione*) werden die in den früheren Abschnitten erörterten Thatsachen noch einmal zusammengefaßt und vielfach ergänzt. Von Interesse auch für die weiteren Kunstkreise ist die Entdeckung, daß die früher Raffael zugeschriebene Zeichnung in Erford, den Hintergrund der Schule von Athen darstellend, von Bramante's Hand herrührt.

Durch Geymüllers Buch findet die Ansicht der neueren Biographen Raffaels, derselbe habe sich in seinen letzten Jahren vorwiegend als Baumeister gefühlt und in der Schöpfung großer architektonischer Werke seine Lebensaufgabe erkannt, eine schöne Bestätigung. A. S.

Ausstellung des Berliner Künstlervereins.

Nachdem Montaigne's „Christus vor Pilatus“ seine Schuldigkeit gethan, sah sich der „Verein Berliner Künstler“ nach einem anderen Zugstüde um, welches einiges Leben in seine meist sehr öden Hallen hineinbringen sollte, und er fand es in einem kolossalen Gemälde, welches im vorjährigen Pariser Salon weniger wegen seiner künstlerischen Verzüge als wegen seines pikanten Inhaltes großes Interesse erregt hatte: den „Beiden Schwestern“ von Charles Girou, einem geborenen Genfer, welcher ein Schüler Cabanels ist. In unserem Berichte über den Salon von 1883 haben wir (s. Kunst-Chronik 18. Jahrg., S. 675) den Inhalt nur mit wenigen Worten geschildert, so daß eine Ergänzung gestattet sein mag. Vor der Madeleinekirche ist im Gewirre der Equipagen und Reiter, welche um die Stunde des Diners aus dem Bois de Boulogne heimkehren und sich an dieser Stelle mit dem von den Boulevards kommenden Strome der Wagen und Menschen kreuzen, eine Stöckung entstanden. Die Fußgänger benutzen den Moment, um sich glücklich durch das Getümmel zu winden. Eine Arbeiterfamilie

hat eben den Trottoir erreicht, welcher ganz im Vordergrunde das Bild ablichtet. Wie die junge Frau, welche von zwei Kindern begleitet ist, sich umwendet, erkennt sie in einer Dame in zarter Frühlings toilette, welche sich nachlässig in den Arm ihrer Equipage zurückgelehnt hat, ihre Schwägerin. Treibend streckt sie den Arm aus und macht mit den Fingern der Entarteten, welche ihre Jugend um Glanz und Ruhm geesert hat, eine Schwärze der Verachtung. Ihr Mann, welcher das ganze Bild auf dem Arme trägt, wirft der Gesellschaft ebenfalls einen strafenden Blick zu, und ebenso ist die elegante Umgebung und der Mißverhältnis des eigenen Geschichts auf die peinliche Szene aufmerksam geworden. Aber die Betroffene sucht ihre Verlegenheit zu bekämpfen und Unbefangenheit zu heucheln, als ob die Demonstration nicht gegen sie gerichtet sei. Das Gewirr der Reiter und Equipagen, ihre eleganten Insassen, ein vollbesetzter Omnibus, ein Blumenkarren mit einer Käuferin davor, die Vorhalle der Madeleinekirche, links eine hohe Mauer, über welche der Baum eines Parks in frischem Venzesgrün blüht — das ist alles in Lebensgröße gemalt, als wäre eine Augenblicksphotographie vergrößert und dann koloriert worden. Die malerische Technik ist nirgends so interessant oder ungewöhnlich, daß sie den Maßstab des Bildes, welcher in keinem Verhältnis zu dem Inhalte steht, rechtfertigen könnte. Der violette Dunst, welcher zwischen den Säulen der Madeleine schwebt, ist nur sehr ungenügend durch die Molere der Mondsonne motiviert und vielleicht eher auf das Rezept der Schule zurückzuführen, da Cabanel bekanntlich die süßlichen Töne liebt. Wagen, gestriegelte Kutschpferde, Omnibusse und Straßenpflaster in Naturgröße zu malen, ist ein Verdienst, an welchem man mehr die physische als die geistige Kraft bewundert.

Die gute Absicht des Berliner Künstlervereins, seine Mitglieder und Besucher ab und zu über die auswärtige Produktion zu unterrichten, soll nicht verkannt werden. Aber in der Wahl von charakteristischen Beispielen sind die Leiter der Ausstellung bisher wenig glücklich gewesen. Es mag ja in der politischen Konstellation begründet sein, daß nur solche Bilder nach Deutschland abgegeben werden, mit denen in Anstreich nichts zu machen ist, und daß wirklich bedeutende französische Bilder nur mit großen Opfern zu erlangen sind. Aber es wäre immerhin besser, bis günstigere Verhältnisse eintreten, ganz auf französische Bilder zu verzichten, als mittelmäßige Arbeiten auszustellen, welche in den Köpfen junger Leute, die alles, was von Paris kommt, mit gläubiger Verehrung betrachten, nur Verwirrung anrichten können. Ein Teilakademie von Giron, welches zu gleicher Zeit ein Bild ist, gibt übrigens eine ungleich verteil-

fastere Vorstellung von seinen malerischen Fähigkeiten, und auch nach der Seite der Charakteristik ist hier eine größere Feinheit und Vertiefung erreicht worden, als auf dem großen Bilde, wo manches recht oberflächlich und hölzern behandelt worden ist.

Die Umgebung, welche der Zufall um dieses Gemälde zusammengeführt hat, ist so wenig erfreulich, daß der Pariser Maler wie ein Triumphator erscheint. Es ist, als ob seit drei Jahren ein Alp auf der Berliner Künstlerschaft läge, welcher alle Produktion lahm legt. Nur ein paar Münchener Genremaler, Harburger, M. Schmid, Grünner, Fröschl, haben einige Sonnenstrahlen in das ewige Einerlei von Sitzgeschickern und Eichelandschaften hineingebracht. Eine Überraschung bereitete uns nur ein Porträtmaler, Conrad Fehr, welcher in zwei Bildnissen, die in einer Verbindung von Pastell und Aquarell ausgeführt sind, bei seltener Beherrschung der technischen Mittel ein bedeutendes Charakterisierungstalent offenbart. Ich war aber nicht überrascht, als ich erfuhr, daß der junge Mann aus München gekommen ist, wo er bei Köffig gelernt hat.

Einen wirklich erfreulichen Eindruck dieser Ausstellung macht eigentlich nur der Nachlaß des im Sommer vorigen Jahres verstorbenen Landschaftsmalers Gustav Engelhardt: eine stattliche Anzahl von Gemälden, Ölstizzen und Aquarellen, welche namentlich das letzte Jahrzehnt seiner Thätigkeit umfassen. Es ist ein liebenswürdiges Talent, ein tief angelegtes Gemüt, welches aus diesen mit gewandter, aber nicht prahlerischer Technik ausgeführten Abbildern der Gebirgsnatur zu uns spricht. Engelhardt hatte vorzugsweise das Eßthal in Tirol zum Schauplatz seiner Studien gemacht, wo ihn besonders die dunkeln Tannemwälder und die brausenden Gebirgswässer fesselten. Gelegentlich ging er auch nach Oberbayern hinüber, und demnächst holte er Motive aus dem Harz, aus Rügen und der Mark. Aber Wald und Wasser mußten die bergige Natur immer beleben. Es war ihm gelungen, sich eine individuelle Empfindungs- und Ausdrucksweise zu schaffen, welche ihm eine hervorragende Stellung unter den Berliner Landschaftsmalern erworben hatte.

Aldolf Rosenberg.

Nekrologe.

Der Tier- und Landschaftsmaler Richard Burnier ist am 17. März in Dufeldorf gestorben. 1826 im Haag geboren, hatte er sich 1850 nach Dufeldorf begeben, wo er unter J. W. Schirmer und A. Achenbach seine Studien machte, welche er später bei Troyon in Paris fortsetzte. Nachdem er noch einige Reisen durch Belgien und sein Heimatland gemacht, ließ er sich in Dufeldorf nieder, von wo er alljährlich die Kunstausstellungen mit Landschaften besuchte, welche meist mit Rindvieh staffiert waren. Wie Troyon, behandelte er die Tiere und den landschaftlichen Hintergrund gleichwertig und strebte bei einer breiten und saftigen, wenn auch bisweilen etwas dekorativen, malerischen Behandlung nach

dem Ausdruck einer stark accentuirten Stimmung. Er war Mitglied der Amsterdamer Akademie.

Konkurrenzen.

• In einer engeren Konkurrenz um die Ausführung eines neuen Stadttheaters für Halle a. S. hat der Architekt H. Zeeling in Berlin den Sieg davongetragen. Nach Zustimmung der städtischen Behörden soll sein Projekt zur Ausführung gelangen.

Kunstvereine.

H. E. Gründung eines Kunstvereins in Polen. Nachdem es in Polen seit einer Reihe von Jahren durch die sich schärfende Spannung zwischen Deutschen und Polen und das dadurch bedingte Eingehen des ruher dort bestehenden Kunstvereins fast an jeder öffentlichen Idee der Kunst gekehrt hat, ist es jetzt endlich den energischen und vorurtheilslosen Bestrebungen einiger einflussreicher, hochangesehener Männer gelungen, einen neuen Kunstverein dazwischen ins Leben zu rufen. Trotz der Anfeindungen durch die polnische Presse, die in dem werdenden Verein lediglich ein neues Germanisierungsmittel erblickte, trotz der Zurückhaltung der deutschen Tagesblätter ist der Verein am 11. März mit der für den Anfang sehr beträchtlichen Zahl von 270 Mitgliedern beider Nationalitäten, vorwiegend allerdings deutschen, endlich begründet worden. Dies im Interesse der Kunst wie der Provinz hoch erfreuliche Ereignis ist vor allem der nicht genau zu schätzenden Thatsache und Zeichen des wahren Regierungsrats Osius zu danken, der mit unermüdlichem Eifer und selbstloser Hingabe alle Schwierigkeiten zu überwinden bemüht hat. Die Zakunnen schließen sich im wesentlichen denen der meisten anderen deutschen Kunstvereine an. Es sollen alle zwei Jahre größere Ausstellungen von Kunstwerken ohne Rücksicht auf Nationalitätsunterschiede veranstaltet werden, an welche sich Personen u. s. w. anschließen. Der Jahresbeitrag ist auf 6 Mark festgesetzt. Man hat damit das Programm etwas eng begrenzt; doch soll es unmaßig überhaupt keinen Anstoß zu fassen, und von der Zahl der noch zuwerbenden Mitglieder wird es abhängen, ob man nicht auch noch einen festeren Zusammenschluß der Mitglieder durch monatliche Versammlungen, Vorträge, Besuche u. s. w. und vor allem auch eine energische Einflussnahme auf das in der Provinz Polen noch völlig darniederliegende Kunstgewerbe, sowie die Sorge für die Erhaltung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler ins Auge faßt. Daß aber der Vorstand (Vizepräsident Herr, Graf Cieszkowski, Kammermarschall Osius, Senatspräsident Hagens (bis vor kurzem in Cairo), Rechtsanwalt von Jazdewski, Geh. Kommerzienrat S. Jahn) auch schon mit den vorhanden noch geringen Mitteln Besondere leisten will und leisten wird, geht u. a. daraus hervor, daß er in diesem Jahr noch eine Ausstellung von alten und neuen Kunstwerken, die sich in der Stadt und Provinz im Privatbesitz befinden, veranstalten will, und daß er sie bereits auf 200 Nummern zu bringen hofft. Dasselbe verdrückt äußerst lohnend und interessant zu werden, und wir werden ihrer Zeit nicht verfehlen, an dieser Stelle darüber zu berichten. — Zu erwähnen ist noch, daß der Wiener Kunstverein mit dem in Bromberg seit einigen Jahren zu größerer Blüte gelangten in engere Verbindung treten wird, um mit diesem die Ausstellungen gemeinschaftlich zu veranstalten. Der Bromberger Verein scheidet also aus dem sogenannten „Ostdeutschen Kunstverband“ aus, und da nach dem Künstlerkalender auch Thörn seinen Austritt erklärt hat, so erscheint der Fortbestand des Verbandes mehr als fraglich. Die neue Vereinigung verspricht entschieden mehr Lebensfähigkeit, und wir glauben deshalb auf deren Ausstellungen unsere Künstler schon jetzt aufmerksam machen zu sollen. Der Wohlstand hat sich in der Provinz Polen mehr und mehr gehoben, und neben der erhöhten Kaufkraft wird auch die Kauflust eine nicht unerhebliche sein, da, wie gesagt, bisher nur wenig hier geboten worden ist.

Sammlungen und Ausstellungen.

L. S. W. Aus Hannover. Wer den Artikel über unsere 52. Kunstausstellung in Nr. 22 dieses Blattes liest, sollte zu

der Meinung kommen, unsere diesjährige Ausstellung wäre eine sehr klägliche; und doch ist es thatsächlich gerade umgekehrt. Zur Steuer der Wahrheit darf daher das Folgende bemerkt werden: Wenn zunächst gesagt ist, die Kunstwerke wären auf zwei kleinere und zwei größere Säle verteilt, so ist wenigstens zum Teil noch ein fünfter Saal (von der öffentlichen Kunstsammlung) mit in Benutzung genommen. Daß die Bilder zum Teil hoch gehängt werden mußten, ist richtig; es muß auch zugestanden werden, daß bei der Aufhängung mehr Rücksicht auf den Wert oder Unwert mancher Bilder hätte genommen werden können. Durch wiederholtes Umhängen aber gelangten alle besseren Bilder jedenfalls auf längere Dauer an gute Plätze. Wenn ferner von den hannoverschen Ausstellern gesagt ist, daß sie in ihren Werken bemerkenswerte Eigentümlichkeiten nicht offenbaren, so ist dies nicht recht verständlich. Bekanntlich hat Hannover keine Kunstakademie für Maler und Bildhauer und man wird daher von einer hannoverschen Schule überall nicht reden können. Nichtsdestoweniger sind Arbeiten von Koken, Erdmann, G. Hausmann, Gertner, Zanger, v. Witte — Arnheim, sein Hantelmann u. und in weiterer Linie der hierherzurechnenden Künstler als Claus Meyer, C. Desterley Jun., August Stromeyer u. s. doch wohl bemerkenswert. — Daß die Jury unseres Kunstvereins in der Zulassung von Kunstwerken sehr milde verfährt, liegt in den Verhältnissen begründet. Die Milde, welche in dieser Beziehung im Interesse des Kunstvereins gegen hiesige Künstler walten muß, kann auswärtigen gegenüber füglich nicht in Strenge verwandelt werden. — Bilder früherer auswärtiger Ausstellungen finden sich naturgemäß auf jeder, auch der besten Ausstellung. Solche Bemerkungen lassen auf wenig Interesse für heimische Kunstbestrebungen schließen. Wenn das bekannte „Mencontre auf dem Meer“ von 53 Zeichner in Nummern zu dem Besten gehören soll, was hier vorhanden ist, so dürfte das jedenfalls eine ganz eigentümliche Kunstschau dokumentieren. Wenn es endlich heißt: anders wohl einer Beachtung würdig ist von Amberg, Verbe, Zimmerer, Marr, v. Kallreuth, v. Medel, Sperl, so scheint Verfasser sehr hervorragende und auch recht große, allgemein anerkannte Werke von Wenglein, Willroder, Brütt, Baisch, v. Kameke, Kröner, von C. Desterley Jun., Claus Meyer, Paul Menckheim, Ernst Schwab, C. Seiden, Hans Gude u. s. u. gar nicht gesehen zu haben, was doch im Interesse der Kunst resp. einer gewissenhaften Berichterstattung sehr zu bedauern sein möchte.

Vermischte Nachrichten.

S. Archäologische Gesellschaft in Berlin. Sitzung vom 1. März. Zur Aufnahme vorgeschlagen wurden die Herren Graf von Bendorfer etc. und Dr. Mar Schmidt. Eingelangt waren: Holm, Das alte Syrakus; Studemstra, Vermutungen zur griechischen Kunstgeschichte; Brunn, Pausanias und seine Anflüge; Soutzo, Systemes monétaires de l'Asie mineure et de la Grece. Collection Alessandri Castellani. P. A. Gardner, Votive coins in Delian inscriptions. Derselbe, Statuette of Eros; Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte VI 1—4; Bull. di arch. e storia delimitata VI. 12; Atti dell'Accademia dei Lincei VIII 1—3; Pyl, Beiträge zur pommerischen Rechtsgeographie. Herr von Bendorfer sprach über das Verhältnis der Laokoongruppe zum Gigantenfries des pergamenischen Altars, indem er sich besonders gegen die von Kekulé („Zur Deutung und Zeitbestimmung des Laokoön“) geltend gemachte Auffassung wandte, daß die Figur des Laokoön aus Motiven des Frieses abgeleitet, die Gruppe also jünger sei als der Altar. Einerseits sei, so führte der Vortragende aus, die Übereinstimmung der Motive in der Figur des Laokoön und des Athenagegners keineswegs eine so vollständige, wie sie auf den ersten Blick erscheine, da der Kopf die Haltung der Beine und Arme, die Schlangenwindungen vor allem aber die Stelle des Bisses und sein Verhältnis zur Kopfneigung nicht nur verschied, sondern zum Teil entgegengesetzt seien; andererseits sei die Haltung des Laokoön, namentlich das von Kekulé für unerklärlich gehaltene Herumwerfen des Kopfes, eine unumgängliche, der Natur mit bewunderungswürdigem Scharfsinn abgelaufte Folge des Flankenbisses der Schlange, da jeder intensive Schmerz in der Seite eine Zusammenziehung des Körpers an dieser Stelle

[illegible]

Vom Kunstmarkt.

Bei einer Versteigerung von etwa hundert Gemälden moderner Meister, welche am 25. März in Seppe's Kunst auction in Berlin stattfand, wurde die für die Verhältnisse der Berliner Kunstmarktes ungewöhnlich hohe Gesamtsumme von etwa 60000 Mark erzielt. Die Einzelpreise der hervorragendsten Bilder sind folgende:

| | |
|--|------------|
| Arnold Böcklin, „Überfall eines Seefloßes durch See-
raube“ | 8800 |
| Max Klinger, „Bathene 1870“, Gipsabg. | 5015 |
| Charles Gleyer, „Schweizerlandschaft 1845“ | 3400 |
| „Aus der Hucaburg von Paris“ 1871 | 2720 |
| „Hantke, Winterabend“ | 2200 |
| C. Scherren, „Zimmer und Winterlandschaft Pen-
sant“ | 1800 |
| F. A. Schenk, „Golf von Neapel“ | 1750 |
| H. Meyerheim, „Mann im Maleratelier“ 1876 | 1710 |
| Karl Schrodter, „Der Mattenranger von Cameln“
1871 | 1510 |
| C. Zander, „Thierstunde“ | 1450 |
| Cy. Boguet, „Vollendete Landschaft 1851“ | 1400 |
| G. Körner, „Tropische Landschaft“ | 1360 |
| Robert Schultke, „Der Homsseckerhof“ | 1310 |
| H. Zimmer, „Das Schuppenathleten“ | 1305 |
| H. Retten, „Lagerhaus aus dem 70-jährigen Kriege“ | 1110 |
| C. v. Bohmann, „Strandene 1872“ | 880 |
| C. Fils, „Nubiensteinmauer“ | 800 |
| A. Decker, „Brustbild eines jungen Landmäd-
chens“ | 800 |
| A. Adenbach, „Kesselfest eines Eisenhümmers“ | 800 |
| C. v. Angeli, „Ein Paar“ 1876 | 795 |
| C. Gude, „Landschaft“ | 770 |
| C. G. Gudebrandt, „Ruinen von Baalbeck“ (Aquarell)
A. Adenbach, „Stadt im Gebirge“ (Aquarell) | 520
475 |

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Geymüller, Baron de. Documents inédits sur les thermes d'Aquippa, le Panthéon et les thermes de Diolétion. Avec cinq héliogravures et six figures dans le texte. 41 S. 4. Lausanne, Bridel, Rome, Loescher.

Hohenbühel, Frhr. L. v., Die Holzschnitte der Handschrift des Heilthumbbüchleins im Pfarrarchive zu Hall in Tirol. Mit 23 Textbildern. 130 S. 4^o. Innsbruck, Wagner. Mk. 3. —.

Treu, G., Sollen wir unsere Statuen bemalen? 40 S. 8".
Berlin. Oppenheim. Mk. 1. —.

Ujfalvy, Ch. E. de. Les cuivres anciens du Cachemire. Avec 67 dessins et une carte. IX u 125 S. gr. 8°. Paris. Leroux.

Ujfalvy, K. E. v., Aus dem westlichen Himalaya
Ergebnisse und Forschungen. Mit 181 Illustrationen
und 5 Karten. XXVI u. 330 S. 8°. Leipzig, Brock-
haus. Mk. 18. —

Zeitschriften.

The Magazine of Arts. April.

The magazine. Von F. A. F. (Mit Abbild.) — A Penny plan
 and two prices colored. Von R. L. Stevenson. (Mit Abbild.) — A Greek dressing case. Von Jane E. Harrison
 (Mit Abbild.) — Pictures at Leeds. (Mit Abbild.) — The Royal
 Academy of China painting. Von Cosmo Monkhouse
 (Mit Abbild.) — The exhibition of the Royal Academy.
 The lower Thames. Von Aaron Watson. (Mit Abbild.)
 The lace school at Burano. Von P. Mabil Robinson.
 The sword. Von D. Hannay. (Mit Abbild.)

Mittheilungen des k. k. Österreich. Museums. März.
Die neue Graphik auf der Wiener graph. Weltausstellung
1883. Von R. Eitelberger. Zur Frage der Hausindustrie
mit besonderer Berücksichtigung österreichischer Verhält-
nisse. Von R. v. Eitelberger. Das Nationaltheater in
Prag.

The Academy. No. 620.

Art exhibition. Egypt exploration found. Von E. Naville.
Bewick collectors. Von W. J. Linton. - Notes on art.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. I. No. 1. u. 2.

Kästchen des 12. Jahrhunderts im germanischen Museum - Zwei Induizierbriefe aus Avignon. (Mit Abbild.) - Mittelalterliche Apotheken. Von H. Peters. (Mit Abbild.) - Katalog der im german. Museum befindlichen Glasgemälde aus älterer Zeit. (Mit Abbild.) - Die Sammlungen des german. Nationalmuseums. (Mit Abbild.) - Die heil. Elisabeth Holzsculptur von T. Riemenschneider - Medaillenmodelle des 16. Jahrh. - Zur Handels-gesellschaft von Konrad, Peter und Marquard den Mendeln.

Gewerbehalle. 4. Heft.

Decorativer Aufsatz vom Tafelsilber des Prinzen und der Prinzessin von Preussen. - Buchdecke und Schnitt aus der Breslauer Stadtbibliothek (16. Jahrh.). - Zierschrank, modern. Details von F. Vischers' Sebaldusgrab. Holzplafond. Marmorlampe im Louvre. Ornamente für Holzeinlage.

Auktionskataloge.

Auktionskatalog von C. J. Wawra in Wien, Plankengasse 7. Kupferstichsammlung des Herrn H. Ritter von Hempel. 529 Nummern. 31. März u. 1. T.

Auktionskatalog einer reichhaltigen Sammlung von alten Kupferstichen und Radierungen, Holztafeln etc. aus Privatbesitz. Comp. Werke von J. A. Klein und Chr. Erhard.) 2323 Nummern. 7. April u. ff. Tage von 4 $\frac{1}{2}$ - 8 Uhr Nachmittags durch C. J. Wawra in Wien I, Plankengasse 7.

Auktionskatalog von Gemälden, (Ölstudien, Aquarellen und Zeichnungen aus dem Nachlasse von Julius Lange. 843 Nummern. Versteigerung am 24. April u. ff. T. durch Carl Maurer in München im Wagnersaale. Barerstr. 16.

Auktionskatalog der nachgelassenen Gemäldesammlungen des Herrn Grafen Franz von Sternberg-Manderscheid sowie I. D. der Fürstin Marie Lobkowitz etc. 374 Nummern. Versteigerung durch Carl Maurer in München, Schwanthalerstr. 17 $\frac{1}{2}$, im Wagnersaale Barerstr. 16. am 22. April u. ff. T. (Illustriert. Preis 30 Pf.)

Inzerate.

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis XVI. Jahrhundert.
12 perspectivische Ansichten in Farbendruck
mit erläuterndem Text in vier Sprachen herausgegeben von
HEINRICH KÖHLER,

Königlicher Bibliothekar und Professor an der Polytechnischen Hochschule in Berlin

Soeben gelangten zur Ausgabe:

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten neuen Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke für Kunstfreunde, Künstler, Architekten u. s. w. zu drei verschiedenen sehr geeigneten Preisen dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M.) nach wie vor bestehen. (11)

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Grosse Münchener Kunstauktion.

Anschliessend an die Gräfl. Sternberg'sche Gemälde-Auktion wird der reichhaltige werthvolle Nachlass des f. Herrn **Julius Lange**, k. bayr. Holmalers, bestehend aus Gemälden, Ölstudien, Aquarellen und Handzeichnungen im Wagnersaale, Barerstrasse Nr. 16 in München, vom 21. - 26. April durch den Unterzeichneten versteigert. Näheres besagen die 843 Nummern enth. Cataloge. (2)

Carl Maurer, Kunstexperte
Schwanthalerstrasse 17 $\frac{1}{2}$, München.

Verlag von **E. A. Seemann** in Leipzig.

Anton Springer**Raffael und Michelangelo.**

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 27. - in Halbfranzband M. 26. -.

Im Verlag von **Joh. Barth** in Leipzig ist neu erschienen

Anton Woensam von Worms,

Malers und Xylograph zu Köln. Sein Leben und seine Werke, von **J. J. Merlo**. (Nachträge 6 Seiten.) Mit 1 Photolith. M. 2. 80. Wesentliche Ergänzung der i. J. 1864 erschien. Monogr. (M. 4. -) (2)

G. Eichler,

Plastische Kunstanstalt und Gipszeiserei.

Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne **Skulpturen**. v. Stoschische Daktyliothek mit Winckelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano, Dürer u. a. (10)

— Ausführl. Katalog gratis u. franko.

Hermann Vogel,

Kunsthandlung in Leipzig.

Lager von Kupferstichen nach älteren u. neueren Meistern.

Grosser Katalog mit ca. 1000 Nummern mit Angabe der Maler- und Stecher-namen, sowie der Bildflächen u. Preise. in gr. Quart 6 M.; Auszug aus demselben gratis. (5)

Handzeichnungen

bedeutender Meister,

herausgegeben v. **Wilhelm Geissler.**

eine Sammlung von

60 Blatt Facsimile-Reproductionen, zum Teil schwarz, zum Teil in farbigen Tönen hergestellt nach Zeichnungen von **Franz Adam, C. Arnold, H. Baisch, Ferd. Bellermann, C. Breitbach, A. Brendel, J. Ehrentraut, M. Erdmann, W. Gentz, Fr. Kaulbach, L. Knaus, O. Knille, Chr. Kröner, J. Lulvès, P. Meyerheim, Ad. Menzel, Nikutowski, G. Pflugradt, W. Riefstahl, C. Saltzmann, R. Schick, G. Schönleber, G. Spangenberg, W. Steinhäusen, P. Thumann, B. Vautier, Fr. Voltz, A. v. Werner und Fr. Werner.**

Dieses Werk ist in 3 Abteilungen erschienen und kostet: (2)

Abt. I (24 Bl.) menschl. Figuren und Köpfe = 12 M.
„ II (15 Bl.) Tierstudien = 9 „
„ III (18 Bl.) Landschaften = 9 „
Ausserdem sind die Blätter einzeln käuflich zum Preise von à 0,75 M.

Die Kritik spricht sich sehr anerkennend über dieses Werk aus und stehen Rundschriften darüber nebst Inhaltsverzeichnis gratis u. fr. zur Verfügung. Bestellungen wolle man bei einer beliebigen Buchhandlung machen oder direkt bei

Paul Geissler,

Kunstwerkstatt

Berlin, N.

Wartenburg 6.



Die Kunstwerke, welche in Auction zu verkaufen sind, werden

öffentliche Bekanntmachung

Die Kunstwerke, welche in Auction zu verkaufen sind, werden
aus der Sammlung des verstorbenen Herrn
Franz Grafen von Sternberg-Manderscheid, Herrn auf
Zasmik, Castalowitz, Schussenried und
Weissenau etc. etc. Ihrer Durchlaucht
der Fürstin Marie Lobkowitz und
einiger Privaten zu verkaufen. Ver-
steigerung zu München v. 22.—24. April.
Näheres durch die 374 Nummern ent-
haltenden illustrierten Cataloge, welche
gegen 40 Pf. franco zu beziehen sind
durch

Der vereidete königl. u. städtische
Auctions-Commissar f. Kunstsachen u. Bücher

Rudolph Lepke.

Berlin SW. Kochstr. 29.

Kunst-Auctions-Haus.

Kunst-Auktionen in Amsterdam.

Moderne Gemälde ersten Ranges.

Sammlung des verstorbenen Herrn

W.-L. Ravesteijn.

Werke von Achenbach, Oswald Achenbach, Bakkerkoff, Baron, Bellecour, Bosboom, Brillouin, Cermak, Chaplin, Daubigny, Diaz, Dubufe, Jules Duper, Eichel, Goussier, Guillemin, de Haas, Ed. Hildebrandt, Jacques Israëls, Koekkoek, Landelle, van Lierus, Leys, Madou, van Marcke, Pasini, Pettenkofen, Plassan, Rochussen, Scholten, Schreyer, Seitz, Springer, von Thoren, Weisz, Worms, Ziem, etc.

Die Versteigerung findet statt im Lokale „De Brakke Grond“ am Dienstag den 22. April a. c. unter Leitung von

van Pappelendam & Schouten

Kataloge sind gratis (illustrierte Kataloge à 5 Mark) zu beziehen.

Moderne Aquarelle und Oelgemälde

Sammlung Lantsheer

enthaltend prachtvolle Werke von Achenbach, Calame, Diaz, Bles, Bosboom, Rosa Bonheur, Jules Breton, Gavarni, Hognet, Israëls, Madou, Maris, Mauve, Mesdag, Pettenkofen, Rochussen, Roelofs, Tofano, etc.

Auktion im Lokale „De Brakke Grond“ Dienstag, 22. April a. c. unter Leitung von

Frederik Muller & Co.

Kataloge sind gratis (illustrierte Kataloge à 4 Mark) zu beziehen.

H. G. Gutekunst's Kunst-Auction Nr. 32,

Stuttgart. Pension Sigle. Neckarstrasse 18.

Am 1. Mai und folgende Tage Versteigerung der ausgezeichneten Sammlung von Kupferstichen, Radirungen & Holzschnitten aller Schulen, besonders auch schöne Ornamente aus dem Besitz des Herrn Dr. Freund in Berlin (3336 Nummern). Preis der Catalogs incl. Porto Eine Mark im Briefmarken.

H. G. Gutekunst, Kunsthandlung, Olgastr. 1b.

Hierzu eine Beilage von Theodor Fikler in Kassel.

Korrigirt und verantwortlich des Verlegers, S. A. Seemann. Druck von August Fries in Leipzig

Grosse Münchener Kunstauktion.

Im Auftrag der Erben hat der Unterzeichnete einen grossen den Gräfinnen O' Hegerty auf Schloss Tillysburg gehörenden Theil der Gemälde-Sammlung Sr. Erlaucht des verstorbenen Herrn Franz Grafen von Sternberg-Manderscheid, Herrn auf Zasmik, Castalowitz, Schussenried und Weissenau etc. etc. Ihrer Durchlaucht der Fürstin Marie Lobkowitz und einiger Privaten zu verkaufen. Versteigerung zu München v. 22.—24. April. Näheres durch die 374 Nummern enthaltenden illustrierten Cataloge, welche gegen 40 Pf. franco zu beziehen sind durch

Carl Maurer, Kunstexperte.

Schwanthalerstrasse 17 1/2.

München.

(3)

Münchener Kunst-Auction.

den 17. April 1884.

Oelgemaelde

alter und neuer Meister

aus dem Nachlasse von J. Brindl u. Anderer. Den Katalog versendet gratis und franco gegen franco.

Die Montmorillon'sche Kunsthdlg.

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Specialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestrasse 37 II.

Verrichtung und Musterlager der phot. Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen Kohleverfahren nach Gemälden, Handzeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais. Eremitage-Galerie in St. Petersburg.

Die Gemälde des Museo del Prado in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Gemäldgalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen bis zu 45 cm Photographiehöhe. Auswahlendungen hiervon bereitwilligst.

Prompteste Besorgung aller Photographien und Kunstsachen. (5)

Modellirwachs

nach Recept des Bildhauers Herrn Leo Ruch, und von Autoritäten als unübertreffbar anerkannt, empfiehlt

(9)

Die Wachswaarenfabrik

Joseph Görtler,

Düsseldorf.

lichen Gestalt. Allein damit ist für das tiefere Studium des Schöpfungsideals, der Form in ihrem lebendigen Wechsel, wie sie der Künstler sehen muß, noch wenig gethan. Ein Lehrbuch der Anatomie der äußeren Formen der menschlichen Gestalt hat neben dem Gebenen, den sichtbaren Formen, auch ihre wesentlichen Eigentümlichkeiten in Ruhe und Bewegung, unter Hervorhebung aller für Alter und Geschlecht, allenfalls auch Rasse charakteristischen Merkmale verständlich zu machen, also an der Hand der Wissenschaft Einblick in das Getriebe der gestaltenden Kräfte zu gewähren und die endliche Form als das Resultat ihres Wirkens klar zu machen.

E. Harleß hat in seiner „Plastischen Anatomie“ den Versuch gemacht, diese komplizierte Aufgabe zu lösen. Bei aller Genialität, mit welcher der gelehrte Anatom den gewaltigen Stoff gefaßt hat, ist es ihm jedoch nicht ganz gelungen, das für den Künstler Wesentliche im Vordergrunde zu halten und für den, der unmittelbaren Augen aus dem Bunde schöpfen will, ist die Arbeit nicht leicht gemacht.

Ein neues Werk auf diesem großen Gebiete, welches bei dem Autor nicht nur die volle Uebersichtung des wissenschaftlichen Materials, sondern auch ein vollständiges Vertrautsein in Sachen der Kunst voraussetzt, ist daher an und für sich schon ein Ereignis, und ist es in vorliegendem Falle noch mehr, da das Buch den Namen des berühmten Wiener Anatomen trägt.

Wir wollen dem trefflichen Werke hier keine Vortrede halten, sondern in einer kurzen Skizze des Inhalts nur andeuten, in welcher Weise der Stoff gruppiert und verarbeitet worden ist. Das Werk setzt die „Kenntnis der einzelnen Bauelemente“ voraus; es sind daher die Elemente der Anatomie nur hie und da berührt; doch wird jedermann und namentlich der mit der Form im allgemeinen vertraute Künstler dem Autor in seinen Darstellungen zu folgen vermögen.

Der erste, allgemeine Teil beginnt mit der Bauart und den Bauelementen des Körpers; in kurzen Zügen werden die Gliederung und Architektur desselben, die Bestandteile und deren Verbindung erörtert, namentlich dem Skelette und den Gelenken eine ausführliche Betrachtung gewidmet und die Muskeln in ihrer Charakteristik und ihren Funktionen beschrieben. Daran schließen sich die Kapitel über die Fettlagerung, die Haut und den Haarwuchs. Der Künstler wird besonders in den letztgenannten Abschnitten, deren Inhalt in anderen anatomischen Werken kaum berührt wird, eine solche Fülle von Beobachtungen und interessanten wissenschaftlichen Darlegungen finden, daß das Studium derselben nicht genug empfohlen werden kann.

In dem Abschnitt „Plastik“ behandelt der Ver-

fasser die Muskulatur in ihren Beziehungen zum Skelett, die Bedingungen ihrer Massenverteilung, die Gesetzmäßigkeit ihrer Anordnung und den für das äußere Relief der Gestalt maßgebenden Bau der Muskelgruppen. An die sachliche Darstellung reihen sich interessante Exkurse über die „Geschichte der Anatomie“, über die Antike und das Naturstudium der Alten. In dem Kapitel „Haltung“ wird in klarer Darstellung die aus dem Bau der menschlichen Gestalt resultierende Statik der Bewegung behandelt. Eine Fülle von Hinweisen auf Kunstwerke vervollständigt die geistvollen Deduktionen. Dieser Abschnitt ist speziell für den bildenden Künstler von Wichtigkeit, und der Autor konnte zur Behätigung seiner wissenschaftlichen Ausführungen keine trefflicheren Beispiele herbeiziehen, als die gerade in diesem Punkte unerreichten Meisterleistungen der griechischen Kunst. Im weiteren folgen dann die nicht minder wichtigen Abhandlungen über „Proportionen“ und „Wachstum“. Welch umfassende Studien der Verfasser über diesen speziellen, der medizinischen Anatomie ferner liegenden Teil der Wissenschaft gemacht hat, finden wir schon in seiner großen Abhandlung „Über das Wachstum des menschlichen Skelettes mit Bezug auf den Riesen“ bezeugt (Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 1869). Ein historischer Überblick über die einschlägigen Arbeiten führt den Leser zunächst zu der Methode der Messung, die der Verfasser in seinen weiteren Ausführungen sich hält. Es werden die „Gliederung der Gestalt“ und die „typischen Proportionen“ der Erwachsenen einer eingehenden Betrachtung unterzogen, der Kanon der antiken Bildner und die „idealen“ Proportionen erörtert und letztere wieder durch die Analyse antiker Bildwerke näher definiert. Eine Reihe hochwichtiger Sätze für den Künstler enthält sodann der Abschnitt über die Proportionen des Kindes und die Formenunterschiede desselben gegenüber dem Erwachsenen. Der Vorgang des Wachstumsprozesses und die Verschiedenartigkeit der Proportion in den einzelnen Altersstufen, die Varietäten und Abnormitäten, für die der Künstler ein vollständiges Auge haben muß, — dies alles ist in einer Ausführlichkeit und Klarheit wiedergegeben, wie es in keinem zweiten Lehrbuche der Anatomie zu finden ist.

Den Schluß des ersten Teiles des Werkes bilden dann eine umfassende Abhandlung über die „Bewegung“. In geistvoller Weise erörtert der Verf. zunächst den Begriff Bewegung und die für die bildende Kunst so wichtigen Phasen der Handlung, resp. Bewegung. Hier spielt einerseits die Statik ihre bedeutsame Rolle, andererseits aber ist es die geistige Tätigkeit des Individuums, welche auf die Erscheinung bestimmend wirkt. In der Anatomie der Bewegung wird das Zusammenwirken der einzelnen Elemente zur Handlung

erstreckt sich auch auf das Individuelle in der Zeichnung. Man erkennt, wobei der Verf. nicht nur als einzelnes Beispiel das Individuelle der Schilderungen betrachtet. Im weiteren wird dann der Einfluss der verschiedenen geistigen Entwicklung auf die Bewegung erörtert und dargestellt, wie die Zeichnung der Bewegung mit der zunehmenden Reife der Mittel besser geht. Interessante Bemerkungen enthält dieser Absatz ferner über die „vorbereitenden Bewegungen“, welchen bei der künstlerischen Darstellung die Mächt der eigentlichen Handlung zu Grunde liegt, was z. B. beim Todeskampfe und Aether so überzeugend wiederholt wird. Der Verf. geht dann auf die Organe der Bewegung über und zeigt an künstlerischen Darstellungen deren Funktion in der ruhigen und dramatischen Minute. Interessante Milder auf die Studien Rembrandts, Titians und vor allem Michelangelo verdeutlichen die ausführlichen Untersuchungen des Verf., durch welche schließlich konstatiert wird, daß, so verschieden und so verschiedenartig die zur Handlung sich potenzierende Bewegung auch sein mag, sie doch in allen ihren Einzelheiten und im Zusammenwirken der Glieder nach einem bestimmten Typus organisch geregelt ist und daß sie sich dadurch zu einem allgemein verbindlichen Mittel von Mundgeboten innerer Zustände, zu Ziel und Absicht bezeichnenden Gebärden gestaltet, mögen dieselben nun als direkte Willensäußerungen oder als bloße Messere von Gemütsstimmungen sich ausdrücken.

Der zweite, hiesige Teil des Wertes enthält ausführliche Abhandlungen über die einzelnen Teile der menschlichen Gestalt: Kopf, Rumpf und Extremitäten. Hier tritt wohl der Verf. zuweilen entschiedener als Anatom in die Darstellung; aber der Psychologe und Kunstgelehrte ist dabei nicht in den Hintergrund gedrängt. Der Leser wird mit sicherer Hand durch das ganze Labyrinth der Mysterien und Wunder, die das vollkommenste Gebilde der Schöpfung in sich birgt, hindurch geführt und er lernt bei dieser Führung des Forschers und scharfen Beobachters zugleich die Methode kennen, die Natur selbst zu beobachten und ihre Gesetze zu verfolgen.

Das Buch ist mit zahlreichen zweckentsprechenden Illustrationen ausgestattet und wird mit seinem gediegenen Inhalt, der — was nebenbei gesagt sein mag — in der anregendsten Weise vorgetragen ist, sowohl dem denkenden Künstler als auch allen Freunden der Künste, denen es daran gelegen ist, in die Geheimnisse des künstlerischen Schaffens tiefer einzudringen, eine Fülle des Genusses und der Belehrung darbieten.

J. Langl.

Nekrologe.

□ Mit Gomard Bühlmann, welcher Ende November des vorigen Jahres aus unerwartet dahingelebten ist, hat die Kunstwelt einen achtbaren Vertreter der Tiermalerei verloren. Bühlmann war zu Wien am 18. Aug. 1835 geboren. In den Jahren 1850–51 besuchte er die Akademie seiner Vaterstadt und machte, ursprünglich sich der Landschaft zumendend, einige Zeit hindurch Studien unter der Leitung von Simich. Im Jahre 1855 begab er sich zu Gude nach Landeck. Das darauffolgende Jahr fand ihn wieder in Wien, wo er eine Reihe von Landschaften ausführte, die zum Teil im alten Kunstverein zur Ausstellung und zum Verkauf gelangten. 1867 wandte er sich dem Tierfache zu, das er unter H. Stoller in Zürich bis Mitte 1868 studierte. Seither malte er fast ausnahmslos Bilder, auf denen die Tiere der Natur die Hauptrolle bilden, ohne dabei aber die Landschaft zu vernachlässigen. Bühlmanns Gemälde zeichnen sich durch breite und dabei solide Ausführung aus. Charakteristisch für seine Bilder sind die durchsichtigen, rötlichen Schlaglichter; auch eine Vorliebe für sonnige Stimmung ist bei ihm bemerkbar. Unter seinen hervorragenden Werken nennen wir folgende: zunächst ein großes Breitbild im Belvedere: „Abtrieb auf die Nieder-Altpe“ (1870); in der Wiener akademischen Galerie „Tiere am Seeufer“ (1882); in der kaiserlich kaiserlichen Gemäldesammlung seines Vater befanden sich: „Samstag von der Weide“ (1871) ein Hochbild, das von W. Inger für den von Mächte ausgegebenen illustrierten Katalog der Galerie Bühlmann radirt wurde (H. Hol.), ferner „Partie am Mondsee“, „Uferpartie“ und „Waldweg an einem See“.

†. Ludwig Vollmar †. Samstag d. 1. März starb in München der durch seine lebenswürdigen Genrebilder bekannte Maler Ludwig Vollmar, geboren 1842 zu Siedingen am Rhein. In der vorabigen internationalen Kunstausstellung befanden sich seine beiden letzten Bilder: „Gratulation bei der Großmutter“ und „An die unrechte Adresse“. In früheren Jahren malte Vollmar auch biblische Darstellungen. Darunter sind besonders zu schätzen: „Jesus und die Samaritaner am Brunnen“, „Petrus im Gefängnis“ und „Paulus' Bekehrung“. Vollmar hinterläßt den Ruf eines höchst tüchtigen Künstlers und eines trefflichen Charakters. Seine Arbeiten trugen alle den Stempel inneren Friedens, viele belebt ein ungefügter Humor, in der Ausführung zeugen sie von größter Gewissenhaftigkeit.

†. Der französische Historienmaler Adolphe Aze, welcher seit mehr als zehn Jahren gelähmt war, ist am 25. März in Paris gestorben. Der Verstorbenen war zu Paris am 4. März 1823 geboren, trat 1840 in die Ecole des beaux-arts, wo er hauptsächlich den Unterricht Robert Fleury's genoß, und verlebte zuerst im Jahre 1845, nach einer Studienreise durch den Orient und Italien, den Salon. Er genoß als Historienmaler Ruf und kultivierte namentlich das historische Genre mit Glück. Er malte jedoch auch Tierstücke und Stillleben.

Todesfälle.

Der Geschichts- und Bildnismaler Gustav Richter ist am 3. April Abends 10½ Uhr in Berlin im 61. Lebensjahre gestorben.

Der Direktor des Münztabinets der Berliner Museen, Geh. Regierungsrat Prof. Julius Friedländer, ist am 4. April in Berlin gestorben. Seit 1840 am Münztabinet thätig, hat er seit 1858 die Zeitung desselben in Händen gehabt.

Kunsthistorisches.

Über die Ausgrabungen auf dem Georgenberge bei Goslar berichtet Bauat Gund im „Centralblatt der Bauverwaltung“, daß sich bei weiteren Nachforschungen an der Ostseite herausgestellt hat, daß sich hier an das aufgeführte Achteck ein vollständiger, dreischiffiger Anbau angeschlossen, dessen Schiffe durch runde Apsiden abgeschlossen waren. Die Ausgrabungen haben außerdem eine erhebliche Anzahl guterhaltener Architekturteile, namentlich an gotischen Details, zu Tage gefördert. Vor den Altären der

Seitenriffe der Basilika und in dem Klosterkreuzgang fanden sich Grabplatten von Sandstein und Marmor. Letztere zerfielen leider bei der Verwitterung mit der Zeit. Auf einzelnen Sandsteingrabplatten wurden Spuren von Metall-einlagen entdeckt, letztere selbst aber nicht aufgefunden, weil sie wahrscheinlich schon vor der Niederlegung der Kirche entfernt worden sind. Die Grundmauern der Kirche werden nach der vom Konseruator der Kaufhofenkirche getroffenen Anordnung in einen solchen Zustand gebracht werden, daß der interessante Grundriß des leicht merklich darstellbar. Die ganze Bauanlage, zu welcher auch Klostergebäude gehören, wurde vermuthlich in der Zeit Konrads II. (1024–1039) begründet, muß aber in der gotischen Bauperiode umgestaltet worden sein.

Eine altchristliche Kirche ist in Martinach (Kanton Wallis), der Stadt, wo einst die römische Stadt Caesodunum stand, entdeckt worden. Wie der „Sonntags Zeitung“ geschrieben wird, fand man die Überreste derselben auf einer Tempelruine. Nach den jetzt zu Laane vorhandenen Ansichten ist der Bau ein in mehrere Abschnitte verfallendes Parallelogramm. Die Kirche liegt im nördlichen Theile des ausgedehnten Gemäuers in der Richtung von Ost nach West gebaut. Im Norden des Schiffes, und zwar der ganzen Länge nach durch eine Seitenmauer von der Kirche getrennt, befindet sich eine Krypta, zu welcher man durch eine breite Treppe hinuntersteigt. Eine Anzahl Mäurer, die in regelmäßigen Abständen der Südseite entlang stehen, deuten auf einen verfallenen Säulengang. Zwischen je zwei Pfeilern lag ein marmornes Stilett. Während Kapitale, Piedestale, römische Plinien, Böden, Pausen aus grauem und grünem Marmor (Cipollin) zahlreich aufgefunden wurden, zeigte sich keine einzige Säule. Man nimmt an, daß sie andernwärts Verwendung fanden. Diese Kirche wird auf den heil. Theodor, den ersten Bischof des Wallis, zurückgeführt, der hier eine Kathedrale gebaut hat. In dem Ausfüllmaterial, das zu deren Fundamentierung diente, fanden sich nämlich Münzen der römischen Kaiser Constantin (306–337) und Constant. Der Ort, der dem Übertritt zum Christenthum im Jahre 312 stattfand, gestattete den Christen den Kirchenbau (das Jahr darauf den Bau der Mailänder Kirche). Sein Zehn starb 450 und in das Jahr 347 fällt nach der Meinung der Geschichtsforscher der Bau der Kathedrale von Caesodunum.

*. Das Original von Raffels Madonna von Loreto soll dem „Gaulois“ zufolge im Museum von Savoyes (Departement Var) entdeckt worden sein. Ende vorigen Jahrhunderts verschwand das Bild aus dem Saale von Loreto, wie man vermutet, durch die Franzosen. In das Louvre kam nur eine Kopie, mit welcher das neuaufgefundene angebliche Original (1,20 m hoch, 0,90 m breit) übereinstimmt. Das letztere ist ebenfalls auf Holz gemalt. Ein wissenschaftliches Gutachten liegt noch nicht vor.

Die lebensgroße antike Bronzestatue eines Jupiter ist der türkischen Zeitung „Osmanli“ zufolge in Albanien gefunden und in das kaiserliche Museum in Konstantinopel gebracht worden.

Konkurrenzen.

J. E. Aus der Preisbewerbung um das Garibaldi-Denkmal in Venedig ging der Bildhauer Benvenuti, bekannt als Autor des Giorgione-Denkmal in Castelfranco, als Sieger hervor. Außer Benvenuti wurden bei der engeren Konkurrenz nur noch zwei der vielen Bewerber, die venezianischen Bildhauer Dal Zotto und Micheli, zugelassen.

Kunstvereine.

Sn. Der Verband der deutschen Kunstgewerbevereine hielt am 30. März seinen ersten Delegirtenstag ab und zwar im SitzungsSaale des alten Stadtkönigs Instituts zu Frankfurt a. M. Vertreten waren 13 Vereine durch 21 Delegirte, Berlin, Braunschweig, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Mecklenburg und Neuhaldensleben, Pforzheim, Frankfurt, Dresden, Leipzig, München, Stuttgart und Halle. Andere Vereine, wie Wien, Brünn, Prag, hatten ihre Sympathie für die Ziele der Versammlung ausgesprochen. Der jetzige Verband zählt 6700 Mitglieder. Dem in München beschlossenen provisorischen Statut wurde eine Geschäftsordnung hinzugefügt, welche

die Bestimmungen über die Kunstgewerbetage und die Behandlung der Anträge regelt. Auf je 400 Mitglieder eines Vereins soll ein Deputirter entfallen. Den Hauptgegenstand der Verhandlungen bildete sodann die von E. Gurlitt in Dresden beantragte Errichtung kunstgewerblicher Erporhallen an großen Handelsplätzen des Auslandes. Der Antrag fand nicht die Billigung der Versammlung. Dagegen beschloß dagegen, eine von sieben Vereinen zu bildende Kommission mit der Prüfung der Frage über die Zweckmäßigkeit und die Art der Errichtung von kunstgewerblichen Ausstellungen an wichtigen Handelsplätzen des Auslandes zu betrauen. Die Beratungen des Delegirtenstages sollen durch den Druck veröffentlicht und den betreffenden Vereinen, Behörden u. s. w. zugesandt werden. Auf Antrag des Hrn. Walde-Berlin wird die Regelung des Verfahrens bei kunstgewerblichen Konkurrenzen den Gegenstand der Verhandlungen der nächsten Delegirtenversammlung bilden. Zum Vorort wurde Dresden gewählt.

121. Münchener Kunstverein. Dem eben ausgegebenen Rechenschaftsberichte des Vorstandes des Münchener Kunstvereins für das Geschäftsjahr 1883 entnehmen wir nachstehende Daten: Seit dem Bestehen des Vereins — der am 26. Februar 1824 gegründet wurde — kamen durch denselben der Kunst nahezu vier Millionen Mark zu gute, davon in den letzten Jahren durchschnittlich 200.000 Mk. Im Jahre 1883 sind in den Räumen des Vereins 2900 Kunstwerke zur Ausstellung gekommen. Davon wurden 139 um 71.000 Mk. angekauft. Als Galeriebild wurde ferner Willroiders „Dies irae“ um 6000 Mk. erworben; als Vereinsblatt kam Prof. Franz Adams „Weiterangriff bei Floing“ (in der Nacht bei Sedan, gezeichnet von Joh. Bauer, zur Verteilung. Die Kosten dafür beliefen sich auf 15.000 Mk. — Für 1884 ist Haupps „Ein Wetter kommt“ bei dem Kupferstecher J. Deininger bestellt. Der Vorstand befragt die fortgesetzte Veranlassung und Zurechnung des Vereins seitens eines großen Theiles der Künstlerschaft und fügt bei, daß die Folgen derselben mit der Zeit gewiß von der gesamten Künstlerschaft mit empfunden werden würden. An Mitgliedern aus dem Künstlerstande hat der Verein im Jahre 1883 durch den Tod verloren: den Historienmaler und Akademie-Professor Alexander Strähuber, den Kupferstecher Gg. Mich. Kurz, den Bildhauer Heinrich Auf, den königl. dänischen Professor Maler Eduard Young, den Genremaler Max Burger, den Architekturmaler Konrad Hoff, den Professor Maler Franz v. Seitz, den Genremaler Ferdinand Minor, den Landschaftsmaler und Direktor des Salzburger Museums a. D. Josef Schiffmann, den Genremaler Julius Severin, die Kupferstecher Hermann Walde und Tobias Bauer, den Historienmaler August v. Seidel, den Maler Fritz Siemering und den Bildhauer Lorenz Geden.

Sammlungen und Ausstellungen.

*. Der Stadt Hannover ist die reiche Kunstsammlung des Herrn Hermann Kestner von letzterem zum Geschenk gemacht worden. Derselbe besteht aus einer Bibliothek von 10.000 Bänden, aus einer reichen Sammlung von Vasen, Terrafotten, Bronzen u. dergl., aus 5000 antiken Goldmünzen und aus ca. 80.000 Gemälden, Handschriften und Kupferstichen, welche zum Theil von den Vorfahren des Spenders, Legationsrat Kestner in Rom und Archivar Kestner, zusammengebracht worden sind. Zugleich hat Herr Kestner der Stadt eine Summe von 100.000 Mark zum Bau eines neuen Museums unter der Bedingung vermacht, daß ein Konseruator mit einem Gehalte von mindestens 6000 Mk. angestellt werde.

Vermischte Nachrichten.

*. Die Klagen über den Verfall des französischen Kunstgewerbes, der zum Theil durch die Beschränkung des Absatzes bedingt ist, werden immer lauter. Der „Siecle“ konstatiert auf Grund der Veröffentlichung einer Enquête über die arts industriels, welche in Paris eroboren ist, daß die Hauptursache der erfolgreichen auswärtigen Konkurrenz in der einsichtigen Organisation des technischen Unterrichtes in Deutschland, England, Österreich und Belgien liegt. Dann wird darauf hingewiesen, daß bei diesen Nationalitäten mehr Ernst und Fleiß zu finden ist, als bei den Franzosen, welche allerdings nach den Gelehrten für sich haben. Was der auswärtige

Kunstverein für die Rheinlande u. Westfalen.

Die diesjährige Kunst-Ausstellung wird am Sonntag den 1. Juni cr. (Fünften), in den Räumen der Kunsthalle hieselbst eröffnet.

Indem wir unter Zustimmung der nachstehenden Bestimmungen die Künstler zur Besichtigung dieser Ausstellung einladen, erlauben wir erachtend, durch zahlreiche Zuwendungen, auch von solchen ansehnlicheren Kunstwerken, zur Verbung der diesjährigen Ausstellung mehr zu beitragen:

Bestimmungen:

1. Die Dauer der Kunstausstellung ist auf den Zeitraum von Sonntag dem 1. Juni bis Samstag den 28. Juni incl. bestimmt.
2. Alle für die Ausstellung bestimmten Kunstwerke müssen längstens bis zum 22. Mai ds. Js. im Ausstellungsbau unter der Adresse: „Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen“ abgeliefert werden. Einwendungen nach jenem Termine werden zur Ausstellung nicht mehr zugelassen.
3. Kunstwerke, welche in den der Ausstellung vorhergehenden vier Wochen in hiesiger Stadt öffentlich ausgestellt waren, sowie Copien vorhandener Werke werden nicht angenommen.
4. Die Delgemälde sind unter Rahmen, die Aquarelle, Zeichnungen, Kupfer- und Stahlstiche, sowie Holzschnitte, unter Glas und Rahmen einzuliefern.
5. Der Kunstverein trägt nur den Transport in angemessener Anzahl.
6. Mit dem Anstuf eines Kunstwerkes seitens des Kunst-Vereins geht das Recht der Veräußerung denselben an denselben über und in die Einwendung hierfür geeigneter Werke erwidert.
7. Verkäufe an Private werden durch das Bureau der Kunsthalle vermittelt, deren Kasse dafür, wie nur die von dem Kunstverein angestrichen Bilder 6" den Verkäufern in Abzug bringt.
8. Anmeldung mit genauer Angabe des Genannten und des Preises der einzuwendenden Kunstwerke werden längstens bis zum 22. Mai cr. erbeten. Dieselben sind schriftlich bei dem Geschäftsführer des Vereins, Herrn H. Bender, Königsplatz 3, anzumelden; nur unter den in dieser Weise angemeldeten Bildern macht der Kunstverein seine Ankäufe.
9. Eine vom Verwaltungsrath ernannte, aus Künstlern bestehende Commission entscheidet über die Annahme.
10. Vor Schluß der Ausstellung darf kein eingeliefertes Kunstwerk ohne Genehmigung des Kunstvereins zurückgenommen werden.

Düsseldorf, den 29. März 1884.

1)

Der Verwaltungs-Rath:

Dr. Ruhoff.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

GRUNDRISS DER BILDENDEN KÜNSTE.

EINE ALLGEMEINE KUNSTLEHRE

HERMANN RIEGEL.

3. neubearbeitete Auflage. Mit 34 Holzschnitten. Lexicon-Octav. Eleg. Halbfranzband. Preis 6 M.

Inhalt. I. Abtheilung: Die Kunst, die Künste und das Schöne. 1) Stellung der Künste in der allgemein menschlichen Entwicklung. 2) Die Kunst und das Schöne. 3) Die verschiedenen Künste. 4) Die Beziehungen der Kunst zu Wissenschaft, Literatur und Religion. II. Abtheilung: Die Kunst und der Künstler. 6) Grundlage der Kunstübung. 7) Die Anordnung. 8) Mittel und Verfahren der Darstellung. A. Baukunst. B. Bildhauerei. C. Malerei. 10) Das Dargestellte nach Art und Styl. — III. Abtheilung: Die Kunst und die Zeit. 11) Die Kunstgeschichte. 12) Die Betrachtung der Kunstwerke. 13) Die Kunst und ihre Pflege. A. Lehrmittel. B. Förderungsmittel. — Anhang: Die nachbildenden Künste.

Die Wiener „Neue Freie Presse“ urtheilte über dasselbe:

„RIEGEL's Buch ist für den Laien geschrieben, aber von einem Fachmann. Das Publikum erhält in demselben nicht mehr, als es bedarf, aber auch nicht weniger. Der Verfasser macht keinerlei Voraussetzungen bei seinem Leser, ausser der einen, dass er ein gebildeter Mann sei. Er belehrt ihn über das, was Kunst heisst, und dann über die Stellung der verschiedenen Künste zu einander; er gibt ihm nicht nur eine Aesthetik der bildenden Künste, sondern auch ihre Technik; und das ist es, was er mehr gibt, als die meisten anderen Bücher. Es ist nicht nur die Geschichte der Kunst, die er vorträgt, sondern er beschreibt auch die Mittel ihrer Ausführung: er bleibt mit uns nicht in den Museen, sondern geht mit uns in die Ateliers. Mit einem Wort: es ist ein encyclopädischer Leit-faden zur Kunstwissenschaft.“

(10)

Leipzig.

Baumgärtners Buchhandlung.



Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser kostlichen P. Statuen des Kunsthandels versendet gratis und franco.

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung,
Berlin W.,
29 Behrenstrasse.

Für Kunstfreunde.

Soeben erschien unser Antiquariats-Catalog 14, enthaltend Costüme, Kunst, Prachtwerke, ca. 2000 Photograph., Cab. u. Vis., sowie neueste Erscheinungen aus allen Wissenschaften bis 1884. Preise bekanntlich sehr billig. Gratis franco zu verlangen.

S. Glogau & Co. Leipzig.

Soeben erschienen:

Georg Tren, Prof. Dr. Director der k. Z. Antiken u. Abau-Sammlungen: Dresden, Zollen wir unsere Statuen bemalen? gr. 8°. 3 Bän. M. 1.90.

(Siehe Besprechung in Nr. 21 dieser Zeitschrift.) (2.)

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

G. Eichler.

Plastische Kunstanstalt und Gipsgiesserei,
Berlin, W., Behrenstr. 27.

Antike und moderne Skulpturen.
v. Stoschische Daktyliothek mit
Winckelmann's Katalog.

Mittelalterliche Medaillen v. Pisano.
Dauer u. a. (11)
— Ausführl. Katalog gratis franko.

Zu verkaufen:

1. Vier Original Cartons u. eine Kohlen-Flitze der Wandbilder im Wielandszimmer im Schlosse zu Weimar von **Dr. Preffer senior.**
2. Delgemälde von **Dr. Leubach**, Kopie nach Titian: Herodias.
3. Collection von 22 großen Glasfenstern aus dem 16. u. 17. Jahrhundert, sehr gut erhalten und in eichen Rahmen.
Geistliche Anträge sub S. befördert die Expedition d. Blattes.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21. —; in Halbfranzband M. 26. —.

Das schwerste Argument für die Vertragsauslegung Turms liegt ohne Zweifel in der Reihenfolge des Vertrages selbst, in dem Umstande, daß sich die „sechs Bilder“ unmittelbar an das Wappen „ob der Einfahrt“ anschließen. Wenn man jedoch, daß Colins in erster Linie als Bildbauer berufen war, so läßt sich auch wohl passend so argumentiren: zunächst redete man von den unmittelbar notwendigen¹⁾ Skulpturen, dann, nachdem man mit dem Wappen ebenedies bei den Thüröffnungen war, von den bedeutenderen, figürlichen Reliefsen und dann erst von den geringeren, mehr von der Architektur beherriichten der Thürgehelle selber. Dem Vertrag und den Geldsummen nach hat Colins das Werk in Baubüch und Bögen übernehmen und eigene Gesellen mitgebracht: es war räthlichenswerth, ihm gegenüber alles zu führen, was überhaupt aus Quadern erstellt werden mußte, und man hatte viel leicht bei den Thürgestellen lediglich das architektonische Moment im Auge. Der nachträgliche Beisatz „sie in wendig in den Bau kommen“ bietet damit kein abetliches Hindernis unserer Auffassung mehr, und die Vertragsschließenden konnten ganz wohl im Hinblick auf die datiegenden Pläne und vorausgegangene Besprechungen vorher nur von „Gezellen“ geredet haben.

Neben diesen Punkten kommt in Betracht die sprachliche Schwierigkeit, zunächst als „Gezellen“ die vier Postamente unter den Atlanten aufzufassen, dann aber bei den Karnaliden entweder das Gebälk unter ihnen oder die ganze untere Architektur, in welcher letzterer die sechs Figuren doch vielmehr drinnen stehen. Die entsprechende Erklärung der „zwei größten Bilden in beiden Gezellen“ setzt die Nichtberücksichtigung der organischen Einheit des Portals seitens der Vertragsschließenden voraus und bedarf einer auffallenden, beinahe als Verwechslung des Schreibers erscheinenden Verwendung des Wörtchens „in“. Sofort drängt sich auch die Frage auf: wo sind nunmehr ohne Zwang die kleineren Bilder anzunehmen? Endlich scheinen mir wenigstens die Kartouchen mit den Ringkämpfern ohne die dritte mit dem Brustbild des Erbauers, mögen sie nun so oder anders projectirt gewesen sein, schlechterdings nicht gedacht werden zu können, sobald nur jene beiden dem Entwurf angehört. Man kann auch die Statuennische nicht unmittelbar auf das Gebälk setzen. Daß die Krönung, deren stützenblasende Genien augenscheinlich die gleiche Konzeption verraten, wie die

jenigen in den Fensterverdachungen, deren Motiv sie denn auch variiren, von Anthoni unnützligerweise schon erstellt gewesen wäre, ist nicht gerade wahrscheinlich. Dem allen gegenüber wird die durchgehende Gleichheit des Materials als beweiskräftig nicht betrachtet werden können.¹⁾

(Schluß folgt.)

Nekrologe.

Gustav Richter 7. Durch den am 3. April erfolgten Tod Gustav Richters ist eine der glänzendsten und beliebtesten Persönlichkeiten aus der Berliner Künstlerenschaft geschieden, ein Meister, dem die Sonne des Erfolges mit einer seltenen Gmuth vom Beginn seiner Laufbahn bis zu seinem Tode gekndet hat. Es war ein tragisches Verhängnis, daß dieser Günstling des Glücks während des letzten Jahrzehnts seines Lebens von einer unerbittlichen Krankheit geplagt wurde, welche ihm nur gestattete, unter Ausbietung der ganzen Energie seines Geistes der Kunst zu leben. Die Gmuth hatte seinen Körper allmählich so zermittelt, daß er nicht die Palette halten konnte, sondern daß dieselbe an die Staffelei angeschraubt werden mußte, während die Rechte mit Mühe den Pinsel führte. Nichtsdestoweniger ist er bis kurz vor seinem Tode thätig gewesen. Auf der letzten akademischen Ausstellung bewies er noch durch zwei Monumente, daß seine Technik nichts von ihrem Glanze, von ihrer dastigen Klarheit eingebüßt hatte, und die Jury der internationalen Kunstausstellung in München sprach ihm für eines dieser Bildnisse ihre erste Medaille zu, was freilich nur eine äußerliche Höflichkeitsbezeugung war, da er längst überall die höchsten Auszeichnungen erhalten hatte. Sogar zu wiederholten Malen war sein Ableben von den Ärzten vorausgesagt worden. Aber stets siegte seine Lebenskraft. Dem letzten Anzeichen der Krankheit verwehrete seine erhabene Natur nicht mehr zu widerstehen. Er starb am 3. April abends 10^{1/2} Uhr. Wenn man seine letzten Schöpfungen betrachtete, auf welchen der Zauber ewiger Jugend zu ruhen schien, hätte man nicht vermutet, daß der Künstler bereits in den sechziger Jahren stand. Man hatte niemals bemerkt, daß die Kunst seiner Darstellung durch Alter und Krankheit beeinträchtigt wurde. Man fand im Gegentheil, daß er sich immer weiter entwickelte und daß auch die jugendkräftigsten seiner Rivalen immer noch hinter ihm zurückblieben.

1. Es erhebt sich dringend nochmals zu betonen, daß Anthoni Kartouchenverzierungen annehmen werden dürfen, sobald man nur jene an der Aufenlände sammelten Aufrollungen setzen als einen wesentlichen Bestandteil derselben anerkennt und anerkennt, daß Colins Fensterproffen und die Kapitale der gerundeten Säulbänken bereits vor fand. Unter Colins behandelte man die Kanneluren der Kolonnen durchdringend außerordentlich sorgfältig und erhabte dadurch die Strenge ihres Charakters; die der Anthonischen Zeit angehörenden dagegen sind ungleichmäßig und oberflächlich gearbeitet. Kartouchen als Reliefs befinden sich rechts und links vom Portal, und die Krönung mit dem Brustbild muß aus anerkannten Gründen wohl dem Anthoni zugeschrieben werden.

1) Woraus resultiren wurde, daß man die Skulpturen fertig meißelte und dann erst auf den Bau brachte: eine in vieles wichtige Bemerkung. Ob das Wappen zum Weiterbauen nötig war, muß man dem fachmännischen Urteil anheimstellen; die Erklärung des „damit man werben kann“, welche Turm, S. 17 des Centralblattes gegeben hat, beriecht, wenn auch sachlich, sprachlich nicht völlig.

die große goldene Medaille der Berliner Kunstausstellung und den Orden pour le mérite.

Adolf Rosenberg.

C. v. F. Hippolyte Maindron, mit dem vor einigen Jahren verstorbenen A. Brault der früheste und hervorragendste Vorkämpfer der von David d'Angers inaugurierten realistischen Schule in der französischen Skulptur, ist am 21. März zu Paris, 52 Jahre alt, verstorben. Geboren zu Champocéaur, machte er seine Studien im Atelier Daries und sich zuerst dadurch einen Namen, daß er in der Statue der Belleba, einer jungen gallischen Druidin (Luxembourg), den nationalen Typus an Stelle des antiken Ideals zu reproduzieren wagte, — eine Richtung, die er dann in seiner „Seil. Genovessa, die Attila entwaffnet“ und der „Taufe Chlodwigs“ (Vorhalle des Pantheon), seiner „Genovessa von Brabant“ (Fontainebleau) weiter verfolgte. In seinen realistischen Skulpturen trat dieselbe weniger klar hervor. Zahlreich sind auch seine Portraitplastiken General Colbert in Versailles, Monge im Institut, Melin, St. Marc Girardin u. a.

C. v. F. Paul Balze, einer der standhaftesten Anhänger der Schule des Ingres, ist zu Paris am 26. März gestorben. Von französischen Eltern 1815 zu Rom geboren, trat er 1831 ins Atelier von Ingres und zeichnete sich mehr durch ausübendes Geschick als eigene produktive Fähigkeit aus. Er war bei mehreren monumentalen Malereien seines Meisters, sowie den Fresken Landrins in St. Paul zu Rom beteiligt und führte sodann im Treppenhause der Bibliothek Ste. Geneviève eine Kopie der Schule von Athen, in der Ecole des beaux-arts Kopien aus den Loggien des Vatikans, im Louvre eine Kopie der Apotheose Homers von Ingres aus. Eigene Werke von ihm enthalten die Kirchen St. Roch und Ste. Trinité zu Paris, und St. Simonstorten zu Versailles. Auch führte er zwölf Wandmalereien auf glasigen Thonplatten aus (theologische Tugenden in St. Marthe zu Paris, Madonna in Puteaux, und eine Kopie der Galathea in der Ecole des beaux-arts), die jedoch nur auf dem Niveau von Dekorationswerken stehen.

Todesfälle.

(*) Der Architekturmaler Professor Carl Schach ist am 8. April in Berlin im 69. Lebensjahre gestorben.

Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Menzel-Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie. Zu Weihnachten 1883 (aber mit der Jahreszahl 1884 versehen) erschien bei S. Zaché & Co. in Berlin unter dem Titel „Künstlers Erben“ eine Folge von sechs lithographierten Blättern (einschließlich des Titelblattes) von Adolf Menzel, in welchen der damals neunzehnjährige Künstler die ersten Proben seines originellen Talentes ablegte. Seit jener Zeit sind fünfzig Jahre verstrichen, und der Verein Berliner Künstler faßte deshalb den Beschluß, das würdige Haupt der Berliner Malerschule durch ein Fest zu ehren, welches auf den 5. April festgesetzt war. Der Tod von Gustav Richter gab die Veranlassung, das Fest um vierzehn Tage zu verschieben. An jenem Tage wurde dem Meister aber eine andere Auszeichnung zuteil, indem die Direktion der Nationalgalerie eine Ausstellung von Aquarellen, Gouachemalereien, Skizzen, Feder-, Bleistift- und Kreidzeichnungen, Lithographien, Holzschnitten und Radierungen Menzels eröffnete, welche in ihrem Besitze befindlich sind. Die Ausstellung konnte nicht den ganzen Besitz der Nationalgalerie an Menzelschen Arbeiten umfassen, da derselbe sowohl durch gelegentliche Erwerbungen, unter denen die Studien zum Krönungs-bild besonders hervorzuheben sind, als auch durch den neuerdings erfolgten Ankauf der Menzelsammlung des verstorbenen Regimentsarztes Puhlmann in Potsdam außerordentlich angewachsen ist. Außer der Skizze zum Krönungsbild besitzt die Galerie die Skizzen zum „Blütenkonzert Friedrichs des Großen“, zur „Landschaft in Sanssouci“, zu „Friedrich dem Großen auf Reisen“, „Friedrich bei der Huldigung in Breslau“ und zur „Begegnung Friedrichs mit Joseph II. in

Reise“. Unter den Aquarellen und Gouachemalereien sind diejenigen besonders interessant, welche uns Menzel als einen ausgezeichneten Tiermaler kennen lehren. Diese Blätter waren für ein „Kinderalbum“ zur Reproduktion in Farbendruck ausgeführt. Ferner besitzt die Sammlung eine Reihe von Genreszenen aus dem modernen Leben, in welchen Menzel nicht selten zum Satiriker wird, und eine Anzahl von Landschaften. Das gedruckte Werk Menzels in ausschließlich seiner geistvollen Radierungen, unter denen die mit feinsten Naturempfindung behandelten Landschaften die erste Stelle einnehmen, wohl vollständig in der Galerie vertreten. Die Ausstellung giebt ein anschauliches Bild von der erstaunlichen Vielseitigkeit und der geistigen Beweglichkeit des genialen Mannes.

1. Die achte Sonderausstellung des Kunstgewerbemuseums zu Berlin umfaßt nach dem oben erwähnten Führer zumacht den künstlerischen Nachlaß des im vorigen Jahr zu Wien verstorbenen Prof. Johannes Klein, bestehend in Entwürfen zu Innengeräten aller Art und aus den verschiedensten Materialien, vor allem aber zu Glasfenstern. Klein hat das unbestreitbare Verdienst, wie überhaupt die kirchliche Kunst so vor allem die Glasmalerei wiederum zu hoher Blüte geführt zu haben. Groß geworden in der Schule Jührichs, durch eifriges Studium mittelalterlicher Kunst gereift, hat er sich vor allem die naive Auffassung und die innige, religiöse Denkweise jener Zeit zu eigen gemacht. Seine Thätigkeit erstreckte sich denn auch weit über die katholische Welt, bis nach Amerika hinüber, und nur wenige Künstler können sich einer gleichen Fruchtbarkeit rühmen, wie Klein. Von den Früchten solch reicher Thätigkeit sind nun eine Anzahl in der Ausstellung zu Berlin vereinigt, welche ein getreues Bild und rühmliches Zeugnis von dem segensreichen Wirken Kleins abgeben. Mit warmen Worten führt Offenwein in dem erwähnten Führer in das Verständnis des Meisters ein. An diese Arbeiten, schließt sich eine Anzahl Entwürfe zu Glasmalereien aus älterer und neuerer Zeit. Das königl. Kupferstichkabinett und die dazulbst noch aufbewahrte Sammlung Destailleur haben dazu ihren Besitz an alten Handschriften herbeigeholt. Es sind gegen 500 Blatt Entwürfe zu Glasmalereien, dem 16. und 17. Jahrhundert angehörig: einer der Schätze der königl. Museen, von dessen Vorhandensein man selbst in Berlin kaum eine Ahnung hat. Es handelt sich hier selbstverständlich nur um Entwürfe für profane Zwecke: für kleine Scheiben, welche man in die Fenster der Lusthütten, Rathhäuser, Wohnzimmer einsetzte. Meist waren es Stiftungen, die von Korporationen oder Privaten bei Einweihung des neuen Hauses gemacht wurden. Diese Sitte der „Fensterstiftung“ erreichte im 16. Jahrhundert in der Schweiz eine bedeutende Ausdehnung. Gewöhnlich enthalten diese kleinen „bölgigen“ Scheiben Wappen, oft mit mächtigen Wappenhaltern in verschiedenster Gestalt, allegorische oder sittenbildliche Darstellungen, vielfach auch biblische Stoffe. Daß in einer so großen Sammlung ein sehr ungleichartiges Material vereinigt ist, springt in die Augen; die Meisterwerke eines Solbein und seiner Schüler, eines Lindmayer, Maurer und wie sie alle heißen, drängen die namenlosen Blätter leicht zurück: und doch enthalten die letzteren — und gerade sie — eine reiche Fülle vorbildlichen Materials für unsere Zeit. — Außer den obengenannten Sammlungen haben sich noch die Herren Ansler & Ruthardt in Berlin mit einer Kollektion von 75 alten Entwürfen zu Glasmalereien gleicher Art wie die eben besprochenen und bester Qualität beteiligt; man kann nur wünschen, daß diese kleine gewählte Sammlung in einem deutschen Museum endgiltig einen Platz fände. An diese alten Zeichnungen schließen sich eine größere Anzahl moderner Entwürfe für gleichen Zweck, durchweg von der Hand Berliner Künstler, fast alle ausgeführt. Hier zeigt es sich auffallend, daß jene kleinen „bölgigen“ Schreiben heute wiederum großen, das ganze Fenster füllenden Darstellungen weichen müssen. Die Muster derselben lehnen sich an die italienischen Fenster des 16. Jahrhunderts mit Grottesken an, deren schönste Beispiele wir in der Certosa bei Florenz bewundern. Jedenfalls zeigt diese letzte Gruppe, daß es auch auf diesem Gebiete vorwärts geht.

2. München. Wohl möchte in früheren Jahren der Besuch des Kunstvereins und einiger Ateliers genügen, um sich wenigstens annähernd ein Bild von dem Kunstleben in unserer Stadt zu verschaffen. Das ist längst anders geworden.

habe ich befehlen zu dürfen, daß man hinter nicht zu sehr im Gebrauche stehende, welcher mindestens ein Vordruck des ersten Stiches ist und im Innern einen bei jeder Uebersetzung der Platte genügende Beweis von Mangel an feinem Geschmack gegeben hat. Die Mittheilung gewisser Minderheiten dient der wahren Thatsache wie dem gemeinen Worte mehr, als schönfarbende Darstellungen der Wahrheit eignen. Dieser letztere Vermerk ist mit z. B. K. m. c. Finck nicht erspart worden.

Mit den 11 Tafeln im jungen haben wir uns nicht der Reiter'schen Arbeit zugewandt. Ihr Erkenntniß ist in der auf den Kontrakt folgenden Zeit. So bringt sie interessante Beiträge zur Beantwortung der Frage nach der Vervollendung des Baues, welche weiter vordringt, von Erblicklichkeit zeugen können. Uns lenkt nur Reiter'sche Stellung zu der Frage. In dieser Richtung ist es so glücklich, einen Reiterantrag für Reiterbau der Giebel vom Jahre 1692 bringen zu können. Man muß nun unter allen Umständen festhalten, daß die jetzigen Reste mit dem Stiche von 1688 übereinstimmen. Dadurch kommt man zu dem Resultate, daß entweder vom Besteller der Arbeit nachträglich eingegeben wurde, man könne das Beste noch verwenden — welche Annahme durch die Berücksichtigung der kriegerischen Zeitverhältnisse unterstützt wird, — oder daß dem Reiterbau die alte Gestalt der Giebel zu Grunde gelegt wurde. Die letztere Erklärung bleibt auch für spätere Ausführungen die natürlichere.

Daraus folgt zweierlei. Erstlich geht aus dem Aufsatze hervor, daß 15 Pilaster bestellt wurden. Der Merian'sche Stich zeigt im ganzen 13. Die Reiter'sche und natürlich einzurechnen. Vielleicht war Merian ungenau an dieser Stelle: die unverständliche kleine Beschriftung und eine punktierte Linie sprechen dafür. Damit würde die wesentlichste Veränd. seiner Giebel: das Abheben der zwei äußeren Pilaster des Obergebäudes zu neuen den Beschriften, beseitigt und eine Komposition gegeben, deren Grundform man sehr wohl in das Jahr 1608 verlegen könnte. Da es fehlt eigentlich an einem durchschlagenden Grunde, sie nicht auf Colins zurückzuführen, weil nämlich der Materialwechsel den Beweis, welchen er uns in dieser Richtung gegenüber den Merian'schen Stichen liefern sollte, nicht mehr erbringt. Die letztere Bemerkung enthält die zweite Folgerung aus unserer Annahme des Veranlassers.

Aufgehts der so geschaffenen Pücke ist ein nochmaliges Eingehen auf die Merian'schen Stiche erfordert. Was zunächst den 1620 in dem Werke „Hortus Palatinus“ erschienenen Stich von der Ostseite anlangt; so ist es bezüglich des Abhebens des Querstieges das in „Bildr.“ Gesagte. Denn von der Annahme, daß ein Kupferstecher mit der Unterschrift „Pocquier

pinxit“ die nachträgliche Kopie seines Stiches durch einen Maler hätte in Aussicht stellen wollen, kann doch wohl nicht im Ernste die Rede sein. Vielmehr hat zweifellos ein gemaltes Original zu Grunde gelegen, dem die Verantwortlichkeit zutheilt. Die weitere in unserer Beweisführung benützte Abbildung der Nordansicht ist von Merian im gleichen Jahre dem böhmischen König gewidmet worden. Der gelehrte Verfasser des Katalogs der Sammlungen, A. Mays, nennt sie die größte und sorgfältigste aller einschlägigen graphischen Darstellungen. Zweifellos hat Merian in dieser Richtung die ganze Frucht seiner Arbeit, zu welcher er vielleicht nach dem Erscheinen des Hortus veranlaßt wurde, niedergelegt. Wenn er auf ihm nur den Friedrichsbau, nicht aber den Ottoheinrichsbau richtigstellte, so erklärt sich dieser Umstand sehr einfach aus der absoluten Nothwendigkeit für jenes hier en face gegebene Raumwerk und andererseits aus dem Wunsch, dem älteren Stich nicht allzusehr zu präjudiziren. Ihm lag nicht die Perspektive des Schloßes zumeist am Herzen, sondern das Gesamtbild der berühmten Residenzstadt. Man darf ihm dabei auch nicht zuviel zumuten, denn er arbeitete eben, wohl in der Heimat, nach Skizzen. Wenngleich ihm einige, sogar absichtliche Falschheiten nachgewiesen werden können, welche die materielle Rücksicht veranlaßte, so bleibt seine Arbeit dennoch eine klassische durch die merkwürdige, allerdings landschaftlich sehr erleichterte Verbindung der Wahrheit mit der Schönheit; er wollte ein Kunstwerk liefern. Die Abbildung in seiner Pfälzischen Topographie verdient einen solchen Namen nicht; sie scheint klarer und bestimmter, während sie in Wahrheit, dem Zweck einer auf größeres Publikum berechneten Illustration genügend, nur gröber ist. Merian hat sie vielleicht nicht einmal persönlich gestochen; sein Monogramm fehlt. Sie ist ein Vierteljahrhundert später, sei es nach dem ursprünglichen Skizzenbuch, sei es nach dem großen Stiche gearbeitet, so daß man sich wohl der Einzelheiten nicht mehr bewußt war und sie auf dem Vorbilde mißverstand. Damit fällt die Ansicht, als ob sie Details gebe, welche auf jenem fehlen. Die übrigen Künstler, welche später den Otto-Heinrichsbau auf Bignetten zc. darstellten, sind zu diesem Zwecke schwerlich an Ort und Stelle gereist, und von der Heyden hatte gleichzeitig mit Merian in Frankfurt seinen Wohnsitz. Demnach dürfen wir für das Jahr 1620 durchaus auf dem großen Stich von der Nordseite fußen. Allein auch dieser widerspricht der Anlage im Sinn des Getreidehauses zu Steier.

Wenn man annehmen darf, daß Merian, wo er nachweisbar richtige Formen giebt, diese Formen dem natürlichen Vorbild entnommen hat, und daß nur das nicht Zutreffende als Beweismittel beanstandet

werden muß, nicht aber das Zutreffende, so hatte das südliche Treppentürmchen noch dem Merian'schen Originalstich¹⁾ genau sein jetziges Verhältnis zum Otto-Heinrichsbau. Es zeigt nämlich, wie es bei Kraus und wie es an der jetzigen Mauer der Hall ist, an der Nordwand ein auf dem verlegten Giebeln aufliegendes Fensterchen. Damit wird kein Kranzgeims, ganz wie jetzt und wie bei Kraus, in die Höhe desjenigen vom Otto-Heinrichsbau verlegt und man erhält nunmehr bei Merian für die Giebel nur zwei Geschoße, so daß in der That die Anlage bei Kraus zutreffend wird. Nun hat Merian in den Raum vom Kranzgeims des Otto-Heinrichsbau abwärts gegen jenes Fensterchen zu noch einen Schnürrtel eingezeichnet, welcher in anbeacht der dort befindlichen Figuren nicht unmöglich ist. Wie schon bemerkt, stimmt mit dieser Korrektur die Anlage des Sticks von der Seite aus dem Horus Palatinus: daß er drei Fenster übereinander zeigt, fügt bei ihrem Größenverhältnis nur ein Bemerkmoment hinzu: auch die Kraus'sche Arent zeigt über dem zweiten Geschoß der Giebel noch eine kleine Öffnung.²⁾ Ferner scheinen mir bei Betrachtung durch die Lupe die Giebel mit Figuren geziert zu sein — jedenfalls nicht mit Statuen. Auch dies stimmt mit Kraus: sollte Karl Ludvig Statuen haben aufsetzen lassen? Und wenn man endlich (entgegen unserem Versuch Fig. 13 der Zeitschrift) das Kraus'sche Dach samt den Böden in die Perspektive des Merian'schen setzt, so erhält man ein Bild, welches sich sehr wenig von dem letzteren unterscheidet. Daß Merian das ganz konzentrierte Dach auf den Raum eines Doumemaars zusammenzuziehen mußte, läßt die Auslassung einiger Linien nicht bloß als entschuldigbar, sondern vielmehr als künstlerisch gerechtfertigt erscheinen.

Sind wir nun geneigt, das Wesentliche der Darstellung des Kraus auch für die frühere Zeit vor Merian als maßgebend zu betrachten? Wenn der Radirung von Haefiens (Jeden 1608), der oberirdischen Signette einer Darstellung des ersten Baues, infolge des Fehlens des Friedrichsbau eine über das genannte Jahr zurückgehende Bedeutung beigelegt werden will, so müßte freilich Colins setzen als der

Urheber der Giebel und als Zerstörer des ersten Baues der Fassade gelten. Dafür würde die Verantwortlichkeit sprechen, mit welcher man an der ursprünglichen Gestalt der Giebel festgehalten hat, doch läßt die Aerm ihrer Fenster im Verhältnis zu denen der unteren Geschoße besser in die Zeit des Friedrichsbau. Unsere Auffassung der Merian'schen Stiche dagegen alterirt diese Annahme um so weniger, als auf dem minimalen Bilde von Haefiens die zwei Ecken des Kraus erscheinen, welche bei Merian fehlen. In letzter Zeit wird den Merian'schen Darstellungen immer entgegengehalten, daß so ungeheure Stellen wie die Giebel, welche den halben Raum der jetzigen Fassade bedecken würden, nicht spurlos verschwinden, und daß sie nicht herbeizurufen können, ohne gewaltige Veränderungen an den unteren Stodwerken anzubringen. Allein davon findet sich keine Spur.

Rosenberg nennt den Otto-Heinrichsbau den einzigen in Deutschland, welcher die italienische Renaissance erreichte. Nürnberg und Augsburg, das ganze damals blühende Süddeutschland, benutzten heute noch trotz des 30-jährigen Krieges an vielen Beispielen das Gegenteil, sobald man nur den Begriff „Bau“ nicht unzulässig eng faßt. Der Hirschgarten in Nürnberg z. B., seinem unmittelbaren Vergleich nach noch einem Deutschen anzuschreiben, zeigt in der Zartheit seiner Architektur eine auffallende, beinahe bis ins Detail gehende Ähnlichkeit mit dem Otto-Heinrichsbau. — Der von verschiedenen erwähnte niederländische Charakter mancher Einzelheiten am letzteren wird sich schwer feststellen lassen, da, jedenfalls um diese Zeit, die Niederländer nicht viel anderes machten, als was sie in Italien gesehen hatten. Darin liegt vielleicht, abgesehen von der späteren Entwicklung, die ganze Besonderheit ihres Charakters den Deutschen im engeren Sinne gegenüber. Die niederländische Renaissance war richtig gefaßt nur die Renaissance in den Niederlanden, wo Colins so wenig seine plastische Kunst erlernt haben dürfte, als dies bei Adrian de Vries der Fall war. Vielmehr verraten gerade seine Statuen sanfövinische Einflüsse. Die Anlage der Freitreppe am Otto-Heinrichsbau ist um nichts origineller, als dessen übrige Architektur, und das Rathhaus zu Leyden ist erst 1599 fertig geworden.

Theodor M.

1) Kautsch in vortrefflichem Zustand publiziert von Amster & Kuhnert in Berlin.

2) Man kommt der Konstruktions nach unter drei Geschoßen bei der Rekonstruktion nicht aus. Dabei muß man bilaster über Nischen setzen, was den Stichen widerspricht und angesichts der drei unteren Stodwerke unser Gefühl hart verletzt. Die franthalt. Zweitteilung des Einheitsigen und dieser Restauration des ins auferste Bild, während ein so häußerliches Gebilde wie der „Hirte“ bei durchgehender Frequenz des Bilasterbistems sich in der Vereinigung des Zweitteilten ganz wohl befindet.

1) Erste, Gedachte der Renaissance in Deutschland, Bd. I S. 500, nennt andere Ansicht an.

Kunstliteratur.

Kalifornienruber Bilderatlas. I. Band. Altertum, herausg. von Dr. Theodor Ziegler. 100 Tafeln mit illustriertem Text. Leipzig. C. M. Zschomm. 1881. Einzelhefte. I. Volumen. Taf. 1—10. die Vorrede u. I. Bl.

Das Altertum ist in Wort und Bild eist genug bekannt worden, wobei dem Bilde mehr die Rolle und ja die Illustriation zuziel und auf die genaue Wiedergabe der Details weniger Wert gelegt wurde. Im 19. Jahrhundert zu solchen Werken soll in dem Bilderatlas, dessen eine Fortsetzung soeben erschienen ist, das Bild zu Grunde gelegt werden und zwar das treue, ungeschönte Bild der Gegenstände selbst oder der Darstellungen in antiken Numismaten. Daß diese Aufgabe mit dem monumentalen Charakter der Antike und der Unzulänglichkeit so vieler Publikationen ihre besonderen Schwierigkeiten hat, wird jeder Sachverständige leicht beurtheilen können. Gleichwohl können die ersten Tafeln bereits den Beweis liefern, daß durch Verwendung der besten Aufnahmen in verschiedenen Fällen (z. B. bei Taf. V, 1 u. VI, 9) die bisher vorhandenen ungenügenden Abbildungen durch zuverlässigere ersetzt und überaus durchgängig die besten Vorlagen benutzt werden sind. Die Sammlung soll daher ebenfals sehr für wissenschaftliche Untersuchungen benutzbar sein, wie es benutzlich im Grunde sein wird, dem Freunde des Altertums ein unmittelbares, sich selbst erklärendes Zeugniss antiker Kultur vorzuführen. Die Hülle des Steines aus einigen Gebieten, sehen auf dem des Meeresrandes, hat freilich zunächst zur Beschränkung auf die wichtigsten Beispiele genötigt, zur Auswahl solcher Denkmäler, welche sachlich oder künstlerisch von Interesse sind, und in denen sich Entwicklungsphasen verfolgen lassen. Doch ist gegesehenen Falles ins Auge gefaßt werden, in Zurelementartafeln den Rahmen des Werkes entsprechend zu erweitern und dabei auch die kleinen Mängel auszugleichen, die bei der ersten Herstellung nicht zu vermeiden waren. So ist eintheilen der Berliner Vasenbild des Nestos Taf. III, 3 nach der neuen Abbildung in den Wiener Verlageblättern. Und in der Hoffnung, daß sich später die Korrekturen Kleins (Griechische Vasen mit Meistersignaturen, S. 84) nachtragen lassen. Auch von dem wichtigen Vasenbild aus Ruvo mit der Darstellung eines Satyrdramas wird eine größere Reproduktion der Haupttheile erwünscht sein. Die größten Schwierigkeiten bieten die Unterirdischen. Sie auf eine oberflächliche Ansicht über die Bedeutung des abgebildeten Gegenstandes zu beschränken, würde die Brauchbarkeit des Werkes wesentlich herabsetzen, und doch weiß jeder Sachmann, daß die Unterirdischen einen sicheren, unbestrittenen Er-

klärung nicht geben läßt, daß Provenienz und jetziger Aufbewahrungsort häufig unbekannt oder erst nach langwierigen Recherchen festzustellen sind; und überdies ist auch das, was man weiß, in solchen Unterschriften aus Platzmangel nicht immer unterzubringen. Daher die leidige Ungleichheit in diesem Punkte, die manchem Verehrer philologischer Kritik vielleicht auffallen wird, während anderen vielleicht einige Deutungen zu kühn erscheinen werden. In dieser Beziehung möchte der Herausgeber, um dem Verdacht der Unüberlegtheit zu entgehen, in Kürze wenigstens zwei Unterschriften zu rechtfertigen suchen. Einmal diejenige des Petersburger Vasenbildes Taf. VIII, Fig. 1, welches Stephanos aus dem Mythos von Rheia und den Taktolen, andere aus dem von Hera und Hephaistos erklären wollen, wobei die Figur des kauenden Knaben theils unbenannt bleibt, theils mit höchst fraglichen Namen belegt werden muß. Die von ihm gehaltenen Instrumente können nun aber keinesfalls Sistrum und Hade sein, eher vielleicht für ein Gerät zum Bistiren und ein solches zum Aufsteckern des Modellirandes gehalten werden. Sicher ist ferner, daß der Jüngling mit Hammer und Meißel die sitzende Figur nicht fesselt, oder ihre Fesseln löst, sondern mit einer anmutig frei sitzenden Göttin, genauer gesprochen mit dem Lehnstuhl ihres Thrones, eifrig beschäftigt ist. Da nun der letztere meist gelb gehalten, gelb auch die Schlangenumwicklung der Lehne und allerlei Zierrat der thronenden Frau gemalt sind, so liegt der Gedanke an ein Goldelfenbeinbild, an welches die letzte Hand angelegt wird, nicht eben fern. Die in lockerster Verbindung angereihten mythologischen Figuren können das Motiv zwar verdunkeln, aber doch nicht unkenntlich machen. Einem eigenthümlichen Beweisgange, der an anderer Stelle ausführlich dargelegt werden wird, ist die Deutung des Väterischen Reliefs Taf. V, 4 entsprungen. Hier kann wenigstens angedeutet werden, daß einerseits die ganze Gattung dieser Reliefbilder nach Alexandria führt, andererseits der geschilderte Moment und die Ausstattung dieses Dichterzimmers deutlich auf den Chorführer der alexandrinischen Dichter und Schauspieler, den Bakchospriester Philistos hinweisen, den der berühmte, auch als Bildhauer thätige Maler Protogenes, nach einer Notiz des Plinius, im Moment poetischer Inspiration dargestellt hatte.

T. S.

Herm. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte. 2 Bände. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1882. 8.

Über die Galerie des herzoglichen Museums zu Braunschweig existiren mehrere ältere Kataloge; dieselben enthalten aber so viele offenbare Unrichtigkeiten,

bau, des kunsthistorischen Museums zu leiten. Wie man der nimmt, werden wohl noch mehrere Jahre vergehen, bevor die Dekoration der totalen Marmalhütten so weit vorangeschritten sein wird, um endlich an die Umpfegung der schon so lange zum Teil in ganz unzulänglichen Lokalitäten untergebrachten Kunstsammlungen denken zu können. Obwohl mit materiellen Mitteln aufs Langsamste bedacht, hat es Graf Crenneville doch verstanden, nur die neue Ausstellung der Sammlungen manches lange verfallene gewundene Bild aus den Trümmern oder den faulen Zerkauern hervorzuholen. Mit der Ausstellung dieser der Vergangenheit entnommenen Werke ist man in der von ihm begründeten Restaurations- und Belvedere seit Jahren beschäftigt. Ebenso wurde für die Bereicherung der übrigen Sammlungen, besonders die der plastischen und kunstgewerblichen Schöpfungen des Renaissance- und des Barockzeitalters gesorgt. Unter den vom Grafen Crenneville ins Leben gerufenen literarischen Werken stehen die Gründung des Jahrbuchs der kaiserl. Kunstsammlungen und die Gesamtausgabe der Publikationen des Kaisers Maximilian obenan. Wir werden an anderer Stelle des Fortganges dieser Unternehmungen demnächst gedenken. Bei der Förderung derselben hatte Graf Crenneville Gelegenheit, seiner speziellen Vorliebe für die graphischen Künste, welche ihm die mannigfachen Impulse verdanken, in ausgiebiger Weise Genüge zu thun, wie er denn auch sonst seinen Einfluß vorübergehend ließ, um seinen mächtigen Einfluß überall geltend zu machen, wo es ein edles und patriotisches künstlerisches Werk oder die Unterstützung einer jugendlich aufstrebenden Kraft galt. Endlich sei noch der neuen Inventarisierung und Katalogisierung der kaiserl. Sammlungen gedacht, welcher sich der Oberkammerer ebenfalls energisch annahm. Es wurden von sämtlichen Abteilungen der Sammlungen handliche Führer für das Publikum ausgearbeitet, und zugleich der Besuch und die Benützung der Museen auf liberalen Grundlagen neu geregelt. Von den großen Katalogen ist namentlich der beschreibende Verzeichniß der Belvedere-galerie zu gedenken, dessen zweiter, die Niederländer umfassender Band soeben erscheint. So bietet sich dem kunstsinnigen Nachfolger des Grafen Crenneville ein fleißig bearbeitetes Feld zu erprießlicher weiterer Thätigkeit dar. Man kann nur lebhaft wünschen, daß dieselbe zu einer gleich legenbringenden gestalten möge!

Sammlungen und Ausstellungen.

Rgt. München. Franz Freyberger hat vor seiner Abreise nach Vosen noch seinen „Urlauber“ vollendet und an die Kunsthandlung von Wimmer & Co. abgeliefert. Unseres Erachtens ist der „Urlauber“ an Innigkeit der Empfindung, Naivität der Anschauung und Kraft der Darstellung dem „Tischgebet“ und dem „Besuch der Tanten“, d. h. den bedeutendsten Arbeiten des Künstlers im familiären Genre gleichzustellen und von keinem zwischen jenem und diesen Werken liegenden erreicht worden, selbst vom „Salontrioler“ nicht. Die Scene ist die denkbar einfachste und spielt in einem ärmlichen Tiroler Bauernhause. Der älteste Sohn steht als Gefreiter bei den Kaiserjägern und ist eben auf Urlaub heimgekommen. Seine Gemahlin ist zum Kammermädchen geworden. Vater, Mutter, Großmutter und alle Kinder — und der Kinderjegen ist groß — haben sich um den Heimgekehrten versammelt und hängen an seinem Munde, der von den Wundern der Garnisonsstadt und von seinen Erlebnissen erzählt. Alle Hände ruhen, nur die der Mutter nicht: sie hat dem Sohne bereits die Kaffeetasse und Weißbrod vorgelegt und steht nun im Begriffe, den Kaffee und den fetten Rahm vom Herd zu nehmen. Zur Rechten des hübschen Bräutigams in seiner schmutzigen Uniform sitzt die vom Alter und schwerer Arbeit gebeugte Großmutter auf einem Zwischblock, zu seiner Linken einer der kleinen Brüder und zwischen seine Beine hat sich der jüngste geschoben und spielt mit den blanken Uniformknöpfen. Dem jungen Soldaten gegenüber gruppieren sich um den Vater auf seinem hölzernen Stuhle die übrigen Geschwister auf Schemel und Herd. Besonders anziehend ist die Gestalt einer „halbgewachsenen“ Schwester, welche fast scheu auf den für sie zur Respektsperle gewordenen Bruder hinüberblickt, während sich im Gesichte des Vaters der Stolz auf einen so stattlichen Sohn spiegelt. Die Figuren sind von

staunenswerter Unmittelbarkeit und plastischer Rundung und das Kolorit von erfreulicher Frische. — In Wimmers Kunstsalon ist gegenwärtig ein junger Künstler: Joh. Miller, durch zwei anspruchsvolle Genrebilder vertreten, die ein höchst respectables, vielversprechendes Talent verraten. Ebenfalls ist Alois Oberle durch eine köstliche idyllische Scene in einem Jägerhause ehrenvoll repräsentiert, desgleichen Schachinger, dessen Talent sich in der letzten Zeit in erfreulicher Weise entwickelte, durch einen fein empfundenen Mädchentopf. Ein anderes sehr bedeutendes Talent lernten wir jüngst im Kunstverein kennen: es ist A. v. Schrotter, dessen „Stahlblatt“ zu den besten Leistungen der Bodenausstellung zählte. Emil Adam hat von uns im vorigen Jahre betrachtet. Bild „Mutter stanz Jodel auf der Jagd beim Grafen v. Lich nach Freistadt in Schlesien“ für den Grafen Larisch wiederholt; das früher gemalte ist Eigentum des Kaisers. Interessant sind die Reiterporträts des Grafen Festetics und des Grafen Calmann Almasi; jener eine hocharistokratische Erscheinung, dieser daneben auch ein großer Sportsmann. Von v. v. Risch war eine Reihe köstlich seiner Genre- und Marinebilder: „Niedererinnerungen“, „Nicht ohne Zeugen“, „Kroketten“ und „Venezianische Fischerboote“ zu sehen. Meister Albert Zimmermann hat sich, wie seine jüngst ausgestellt gewesene „Partie am Hintersee“ erkennen ließ, in seinem kunstsinnigen etc. volle Jugendkräfte bewahrt. Der jüngst im atropen Ruumbaale veranstaltete Bazar zu Gunsten des Unterstützungsvereins für Künstler-Witwen und Waisen, der nebenbei bemerkt nahezu 20 000 Mark eintrug, gipfelte in einer Kollektion von Bildern unserer ersten Künstler, darunter Arbeiten von hoher Schönheit. — Ludwig Gloeble, der mit Lav. Barth, Jul. Neant, Max Nurt, Karl Baumeister und Friedr. Hofsfelder in München die religiöse Malerei vertritt, hat jüngst zwei weitere Stationsbilder für den Dom in Salzburg fertiggestellt und dabei großen Ernst der Komposition mit energischer Farbe verbunden. Unter den Kleinsten entwickeln Karl Seiler und Robert Schleich eine höchst erfreuliche Thätigkeit; beide haben sich in diesem täglich beliebter werdenden Kunstgenre rasch eine Achtung gebietende Stellung errungen. Ersterer stellte im Kunstverein und im Salon Fleischmann, dieser im Salon Wimmer vortreffliche Bilder aus. Der geniale Harburger seinerseits erwarb sich durch im Kunstverein ausstellte geistreiche und originelle Bleistiftzeichnungen von prädelndem Humor wieder neue Freunde. Rud. Wimmer machte seinem Ruhme als Porträtmaler ersten Ranges durch ein Porträt der Gattin des Schlachtenmalers Prof. Louis Braun alle Ehre. Von Theodor Her sah man eine außerordentlich feingestimmte „Mendicant an der Via Appia“ und einen nicht minder schönen „Morgen am Avernus-See“.

J. K. Im Palazzo Strozzi in der Via Cavour in Rom, welcher wegen des Umbaus der Stadt demolirt wurde, befand sich eine Kapelle mit wertvollen Basreliefs. Das römische Municipium hat dieselben in das Kunstgewerbemuseum in der Via San Giuseppe le Cafe bringen lassen.

Vermischte Nachrichten.

Die nächste akademische Kunstaussstellung in Berlin wird nimmehr doch wieder im provisorischen Ausstellungsgelände am Cantianplatz stattfinden. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß das dafür in Aussicht genommene, feuergefährliche Gebäude der Malereiausstellung so ungünstige Beleuchtungsverhältnisse bietet, daß ein größerer Umbau unumgänglich ist. Es heißt, daß derselbe für das Jahr 1886 in Angriff genommen werden soll. Jetzt wird das Gebäude am Cantianplatz durch Einziehung von Wandmalern gegen Feuer etwas gesichert und zugleich durch Anbauten erweitert, weil man in diesem Jahre eine größere Beteiligung der Künstler erwartet.

Die Bronzestatue Gambetta's für Cahors, seine Geburtsstadt, ein Werk des Bildhauers Falguière in Paris, ist am 14. April enthüllt worden.

C. R. Alfred Fischer Denkmal in Zürich. Die Stadt Zürich hat beschlossen, das Andenken Alfred Fischers, des großen Züricher Staatsmannes, dem vor allem das Gelingen des Gotthardprojektes zuzuschreiben ist, durch ein Denkmal zu ehren. Die Ausführung desselben ist dem Züricher Bild-

„Dumfrieslager“ 1600 Nl.; Franz Enbl, „Der Kirchgang“ 995 Nl.; Ber. Kendi, „Der Segen der Mutter“ 6059 Nl.; Dr. Guernmann, „Reichweide“ 1610 Nl.; derselbe, „Das Innere eines Kubikales“ 920 Nl.; derselbe, zwei weidende Schafe und eine Hecke 800 Nl.; derselbe, „Die Verführerin“ 910 Nl.; derselbe, „Berde am Zeeener bei nahemem Regen“ 1290 Nl.; C. G. A. Sarsenhuus, „Mosterhof im Winter“ 1050 Nl.; B. C. Moelhaet, „Ansicht der Stadt Mide“ 5000 Nl.; C. v. Vichtenfels, „Liegend bei Unterung“ 1280 Nl.; v. Makart, „Siera am Veste der Meier“ 6700 Nl.; A. v. Vertenlofen, „Bivoual zwischen Zoldern“ 9900 Nl.; A. Schindler, „Die Kunde des Landweermannes“ 2110 Nl.; C. Schindler, „Die Metrumma“ 2515 Nl.; A. Zeis, „Der Wunderdokter“ 2510 Nl.; Dr. Voss, „Berde am Zee“ 1000 Nl.; A. C. Waldmüller, „Die Muse im Park zu Schanbrunn“ 2595 Nl. Aquarelle und Zeichnungen. H. Alt, „Der Markusplatz in Venedig“ 891 Nl.; derselbe, „Der Hof des Dogenpalastes in Venedig“ 900 Nl.; derselbe, „Rattie aus Venedig“ 651 Nl.; derselbe, „Ansicht von Venedig“ 710 Nl.

Fv. Dieuktion der Sammlung Castellani hat, nachdem die Unterhandlungen wegen Erwerbs derselben für den Staat an der Höhe der Ansprüche der Erben, die mit dem Verkaufspreis nicht unter 1½ Millionen Lire herabgehen wollen, gescheitert sind, wie der „Academy“ berichtet wird, am 17. März in Rom begonnen. Die Sammlung ist gleich reich an Werken der griechischen, etruskischen, römischen und der mittelalterlich-italienischen Kunst, von denen viele Unikata, fast alle aber durch Schönheit und tadellose Erhaltung ausgezeichnet sind. Von Marmorarbeiten der griechischen Natur sind hervorzuheben: eine Beckenbüste, die vor der vortausenden den intakten Zustand voraus hat; ein kolossal-Amazonentopf von Polychromem Tonus, eine archaisch-Athenaiastatue, sowie ein Methertragant in Kalkstein ausserordentlich feiner Ausführung, den Kampf zwischen einem Götzen und einer Amazonen darstellend, aus der Schule des Praxiteles. Einzig in ihrer Art und von detaillierter Ausführung ist die Elfenbeinstatue eines Schachspielers, unter denen ersten tragischer Mäse Nuen und Nieren des Facitlers in überaus lebendiger realistischer Vollendung herausgearbeitet sind. Die Terrakottabildneret ist außer mehreren anderen Stücken durch eine Suite von 35 Tanagrafiguren repräsentiert, die in dieser Zusammenstellung an Schönheit der Motive und Unverletztheit der Exemplare wohl einzig dastehen. Eine große Anzahl bemalter Vasen vertritt die antike Keramik von den ältesten erythrischen Erzeugnissen bis zu den besten samprantischen Vasen, darunter eine ausgezeichnete Hydria mit der Darstellung von Demeter und Persephone in Weiß, Lichtrot, und Grün (ca. 500 v. Chr.). Die Abteilung der Münzen ist besonders reich an gewählten Stücken der heilischen und großgriechischen Städte. Die griechischen, etruskischen und römischen Bronzen bilden einen Hauptpunkt der Sammlung. Neben wertvollen etruskischen Graburnen nähren wir davon an: die archaische Statuette eines Hermes Kriophoros, die Gruppe des von Tod und Schlaf entführten Sarpedon, von einer etruskischen Mäse, einen Ares, Replik der Figur von Alexander im britischen Museum, und einen Priapus mit Cupido im Schoß, ein gräßliches Produkt spätgriechischer Kunst. Unter den zahlreich vorhandenen antiken Glasobjekten sind einige gräco-phönizische Glasmojaken einzig in ihrer Art. — Die Goldschmiedearbeiten beginnen mit einem vergoldeten Bronzedolch, der bei der Mumie eines Königs der 15. Dynastie gefunden wurde, und einer silbernen Schüssel von ägyptischer oder phönizischer Arbeit, bieten sodann eine überaus reiche Auswahl etruskischer Schmuckgegenstände, griechischer, etruskischer und römischer Ringe und Gemmen, sowie zwei massive goldene Armbänder byzantinischer Arbeit (6. Jahrhundert), mit ciselierter und getriebener Laubwerk und Vögeln in durchbrochener Arbeit bedeckt, und je einem Medaillon mit der Halbfigur einer segnenden Madonna geschmückt, Werke, die an Seltenheit und tadelloser Erhaltung kaum ihresgleichen haben. — In der Abteilung der mittelalterlichen und Renaissancekunstwerke finden sich an Skulpturen u. a. eine 2' hohe Statuette der Madonna mit Kind im Stile Giovanni Pisano's und ein florentinisches Terrakottarelieff der Madonna, von Engeln umgeben; an Gemälden eine Halbfigur der Madonna mit dem vor ihr stehenden Christkinde von Ant. Pollajuolo (aus der Sammlung Barberi), ein Bildnis Verocchio's von dessen Schüler Tor.

Credi (bes. 1505), ein Aus der heil. Dreifaltigkeit von Van Goyen, zwei Mundbilder der Madonna mit Enkeln von Botticelli, eine Krönung Maria aus der Schule Fra Angelico's und die Darstellung eines Vortrags von Pinturicchio, wahrlich nicht von einer bemalten Wand zu trennen. — Die kirchliche Kleinfunk ist durch hervorragende Limousiner Emails (Reliquiare, Hirtenstäbe, Hostienbüchsen u. a.), drei Kruzifixe von Elfenbein aus dem 14. Jahrhundert, Elfenbeintafeln mit Reliefdarstellungen, silberne und vermeilte Reliquienbehälter (einer davon mit Reliefs aus dem Leben der heil. Katharina von Mail. Grimaldi aus dem Jahr 1496), drei große silberne Prozessionskreuze mit Relief in getriebener Arbeit (von 1430 und 1486), eine reiche Suite von Papstringen, darunter der schönste bekannte mit einem Saphir und reichem Email, dem B. Cellini zugeschrieben, Kasse, Salzbüchsen, Weihrauchbehälter und andere Geräte überaus reich und glänzend vertreten. Fast noch vollständiger ist die Bibliotheksammlung von den frühen, metallglänzenden Erzeugnissen von Gubbio, Pesaro und Deruta bis zu den späten, mit historischen Szenen bemalten Stücken von Urbino und Faenza, nicht zu vergessen der drei Exemplare von Mediciäporzellan; ebenso glänzend ist die Reihe der venezianischen Gläser. Die Abteilung der Textilkunst ist reich an gewobenen Tapissieren und gestickten Kirchenornaten, enthält aber keine Stücke von außerordentlicher Bedeutung, außer dem Fragment eines persischen Teppichs aus der Periode der höchsten Blüte (Ende des 15. Jahrhunderts) von unvergleichlicher Schönheit; aus Kamelhaar und Seide mit Gold- und Silberfäden untermischt gewoben, zeigt es in Laub- und Arabeskenwerk Vögel in prächtig leuchtenden Farben. — Überblickt man den Reichtum und die Einheit des hier Vereinigten, so muß man über den Ort und das Glück ihres einzigen Besitzers staunen, dem allerdings durch die Aufhebung der Klöster und den Verkauf der Kirchengüter Gelegenheiten zur Anlegung seiner Sammlung geboten waren, wie sie nicht wiederkehren.

Zeitschriften

The Academy. No. 622 u. 623.

Musée de l'Art antique. By O. Payet. Von A. S. Murray. Momline's Altarpiece at Lubeck. Von W. H. James. Weale's. — The Society of British artists. — The Dent print sale. — Egypt exploration fund. The excavations at San. Von H. Naville. — The archaeological survey of western. Von W. Simpson. — The French Gallery. — Art Sale.

Anzeiger für schweizerische Altertumskunde.

Pfahlbau Wollishofen bei Zürich. — Römische Funde in Basel-Augst. — Die Wandgemälde in der Klosterkirche zu Kappel. Von J. R. Rohn. — Rangeschichtliches aus Brugg.

Blätter für Kunstgewerbe. IV. Heft.

Albert von Soest. (Mit Abbild.). — Entwürfe: Bucheinband mit Lederprägung — Prunkgefäß. — Schmiedewerkzeuges Gitterfeld. — Leuchterweibchen in Holz geschnitten. — Staffelei. — Eck-Credenz.

Der Formenschatz. Heft I. u. II.

I. Vergoldeter Silberpokal (um 1000). — Lanarium H. Burckmair, Zwei Gedenktafeln. — Vogtherr, Sechs Medaillons. — Meister H. S., Entwurf zu einem Schrank. — Brotsamer, Entwürfe zu Schmuckgegenständen. — J. Ammann, Wappen aus M. Rumpolts Kochbuch 1587. — Zinnstempel (um 1600). — Bronzelöwe von der Residenz zu München (1620). — Goltzius, Pallas Athene. — Entwürfe zu Gefäßverzierungen. — Corvinian Saur: Entwürfe zu Schmuckgehängen Kupferstiche in Niellenmanier (1495). — Watteau, Le printemps. — II. Symbol aus der Mailänder Chronik (1503). — H. Springincklee, 20 Zierleisten. — H. S. Beham, Der Jungbrunnen. — Mich. Ostendorfer: Wappen des P. Apianus. — Enza Vico: Leuchter. — A. du Cerceau: Acht Pilaster. — P. Farinati: Fünf Putten. — G. M. Oppenort: Zwei Trophäen. — Watteau: Die Schaukel. — J. W. Meil: Entwurf zu einem Pfeilertisch.

Berichtigungen.

In dem Referat über die Fischbachschen Publikationen, S. 196 der Zeitschrift, ist S. 13 v. o. in dem dort stehenden Hexameter des Baurisses von St. Gallen ein Wort (fratrum) weggelassen. Der Hexameter lautet richtig so: Haec sub se tenet fratrum qui termina curat.

Am S. 128 ist der Name des verstorbenen französischen Historienmalers. Als hat das in lesen.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE ROUAM

33, Avenue de l'Opéra, Paris.

LES

DELLA ROBBIA

LEUR VIE ET LEUR OEUVRE

PAR

J. CAVALLUCCI

ÉMILE MOLINIER

Un magnifique volume in-4°, illustré de plus de 100 gravures dans le texte et de trois eaux-fortes.

Prix: broché, 30 fr. — Riche reliure à biseaux, 35 fr.

25 exemplaires sur papier de Hollande, 50 fr.

(3)

Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 12. Mai 1884

und folgende Tage Versteigerung einer ausgezeichneten

Sammlung von Kupferstichen.

Radirungen und Holzschnitten alter Meister,
darunter zahlreiche Seltenheiten.

Cataloge zu beziehen durch die

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Specialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestrass 37 II.

Vertretung und Musterlager der phot.
Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen
Kohleverfahren nach Gemälden, Hand-
zeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais. Eremitage-
Galerie in St. Petersburg.

Die Gemälde des Museo del Prado
in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Ge-
mäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede
Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz
und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und
jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen
bis zu 45 cm Photographiehöhe. Aus-
wahlsendungen hiervon bereitwilligst.

Prompteste Besorgung aller Photo-
graphien und Kunstsachen. (S)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Sieben erschien die erste Lieferung des Werkes:

Die Kunst des 19. Jahrhunderts.

(Kunsthistorische Bilderbogen I. Supplement)

Von Anton Springer.

Anton Springer.

Der allseitig anerkannte Erfolg, welchen das 1. u. 2. Heft der „Kunsthistorischen Bilderbogen“ gehabt hat — innerhalb 3 Jahren wurden 6000 Exemplare verkauft — ist nicht zum geringsten Teile dem geistreichen Commentar des berühmten Historikers zu danken. Dieser Erfolg legte der Verlagshandlung die Verpflichtung auf, bei einem Neudrucke die Mängel und Unvollkommenheiten der ersten Ausgabe der Bildertafeln zu beseitigen und bei der Zusammenstellung derselben die Lücken auszufüllen, welche sich bei dem Studium des Springer'schen Textes bemerkbar machten. In der neuen Bearbeitung ist vor allem der Malerei und Plastik ein breiterer Raum gegönnt worden. Es sind weit über hundert neue, durchweg treffliche Abbildungen hinzugefügt, welche zum kleinen Teile an Stelle ungenügender Darstellungen getreten sind. So ist z. B. das Gebiet der deutschen Malerei um 36, das der deutschen Plastik um ca. 20 neue Abbildungen vermehrt; die französische Kunst ist durch 38 Darstellungen bereichert, wovon 18 auf die Skulptur, 20 auf die Malerei entfallen u. s. w. So ist denn ein in mancher Beziehung neues Werk entstanden, welches die dauernde Gunst des Publikums in immer stärkerem Masse sich zu erwerben geeignet ist. — Es erscheint in 8 Lieferungen à 1 Mark und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden. Der Preis des ganzen Werkes mit Textbuch in Calico gebunden ist 12 M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart.-Ausg., fein geb. m. Goldschn. 22 M.; Quart.-Ausg., weisses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. 15 M.

Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weissem Papier broch. 27 M.; eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier mit Goldschnitt geb. 45 Mark; Fol.-Ausgabe auf chinef. Papier in Mappe 60 Mark.

POLYCHROME MEISTERWERKE

der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis XVI. Jahrhundert.

12 perspectivische Ansichten in Farbendruck

mit erläuterndem Text in vier Sprachen herausgegeben von

HEINRICH KÖHLER,

Königlicher Bauplatz- und Professor am Polytechnikum zu Hannover.

Soeben gelangten zur Ausgabe:

Neue Separatausgaben zu 3, 4 und 6 Blatt mit Text in Prachtmappe, zum Preis von 60, 80 und 120 Mark.

Diese eleganten neuen Ausgaben stellen sich als prächtige Geschenke für Kunstfreunde, Künstler, Architekten u. s. w. zu drei verschiedenen sehr geeigneten Preisen dar, wobei insbesondere noch zu erwähnen ist, dass die Auswahl der Blätter in das freie Belieben gestellt ist.

Die neuen Mappen sind in starkem englischen Calico mit Gold- und Schwarzdruck künstlerisch ausgeführt und auf den Innenflächen mit elegantem Dessinpapier bekleidet.

Neben diesen neuen Ausgaben bleiben jedoch auch die früheren (in Prachtband 250 M., oder einzelne Lieferungen à 36 M., einzelne Blätter à 18 M. nach wie vor bestehen.

Leipzig.

Baumgärtner's Buchhandlung.

Concurs-Ausschreibung

zur Bewerbung um den Joseph August Stark'schen Preis für das beste Original-Ölgemälde.

Josef August Stark, ehemaliger Director der hiesigen landwirtschaftlichen Zeichnungs-Akademie, hat in seinem Testament vom 10. Juli 1872 der Akademie ein Stiftungskapital bestehend in einer 4% Metall-Obligation pr. 1000 fl. CM. (nunmehr convertirt in 8 Stück Renten-Obligationen à pr. 100 fl.), mit der Widmung gelegt, daß die Interessen von Zeit zu Zeit als Preis für das beste einklangende Original-Ölgemälde verwendet werden, und kommt dieser Preis und zwar diesmal im Betrage von 200 fl. wieder zur Vertheilung.

Zur Preisbewerbung sind in erster Linie Original-Historien-Gemälde, in deren Ermangelung Conversations-Stücke, wobei wieder Gemälde, welche das nationale Leben oder das Costüm der Steiermärker behandeln, den Vorzug haben; endlich auch Landschaftsbilder bernfen, wobei jedoch unter übrigens gleichen Umständen das Ideal vor dem Prospect den Vorzug hat.

Die Wahl des Gegenstandes ist den Concurrenten überlassen, nur muß das historische Gemälde oder das Conversations-Stück eine Gruppe von wenigstens drei Figuren enthalten, und das Bild mindestens drei Schuh hoch oder breit sein.

Das Preisstück bleibt ein Eigenthum des Künstlers. Die Zuerkennung des Preises geschieht durch eine Commission, bestehend aus dem Director der landsh. Zeichnungs-Akademie in Graz und vier unparteiischen Kunstverständigen.

Bewerber, unter welchen geborne Steiermärker unter übrigens gleichen Umständen den Vorzug genießen, haben ihre Gemälde längstens bis 1. März 1885 an die Direction der Landes-Zeichnungs-Akademie in Graz portofrei einzufenden und zugleich ein verheftetes Blatt beizufügen, welches auf der inneren Seite den Namen und die Adresse des Preisbewerbers, von Außen aber ein Motto enthält, das auch auf dem eingesendeten Bilde anzubringen ist.

Graz, am 3. April 1884.

Vom steierm. Landes-Ausschusse.

Als 7. Bändchen unserer „Liebhaber Bibliothek alter Illustrationen“ ist soeben erschienen:

„Jost Amman's Stände und Handwerke“

mit Versen von Hans Sachs, 1500. 70 Bog. fl. Quart, auf 8. Büttenpapier mit 115 Illustrationen; Darstellung aller Stände und Handwerke.

Preis brosch. M. 7.50; geb. M. 10.—.

Leipzig und München.

G. Hirth's Verlag.

Im Verlag von **E. A. Seemann** in Leipzig ist kürzlich erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wiener Kunstbriefe

von **M. THAUSING.**

Mit dem Bildnis des Verfassers. 1883. engl. cart. M. 10.—.

Eine Sammlung zerstreuter Aufsätze, welche die verschiedensten Momente der neulichsten Phase der wiener Kunstforschung anschlagen und den Leser durch den lebhaften Ton des Vortrags anregen sollen. Die Einleitung bildet eine geistvolle Auseinandersetzung über die Stellung der Kunstwissenschaft. Dessen folgt „eine Fugen-Exposition“ von Clara Heyer, in welcher der Verf. auf die besten und neuesten Leistungen schlägt und uns mit Herz und Sinn teilnehmen lässt an den schönen „Tagen von Dresden“, wo er unter Leitung der älteren Freundin zuerst die Sprache der alten Meister in der Dresdner Galerie verstehen lernte. Ein weiteres Kapitel handelt von dem Verhältnis Deutschlands zur Gothik, das folgende von der deutschen Kunst im 19. Jahrh. Zwei Essays befassen sich mit Dürer, zwei andere mit Leonardo, je einer mit Callot und Sodoma, drei mit Giorgione und ein besonders interessantes Kapitel handelt über Katharina Cornaro und Lucrezia Borgia — ebenfalls eine reiche Speise, aber bei der es übrigens auch nicht an positiven Vorzügen fehlt. (Seemanns Litterar. Jahresbericht.)

Joh. Chr. Reinhart und seine Kreise.

Ein Lebens- und Culturbild nach Originalquellen dargestellt von

Otto Baisch.

geb. 7 Mark; geb. M. 9. 50.

DÜRER

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst

von **M. THAUSING.**

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21.—; in Halbfranzband M. 26.—.

HOLBEIN und seine Zeit.

Von

Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Mit vielen Illustrationen.

geb. 20 Mark.

Herder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden).

... in ...

Jannemann, J., S. J. Aesthetik. Mit Erlaubnis der ...

... in ...

Neuer Verlag von E. A. Seemann.

Kulturhistorischer Bilderatlas.

I. Abteilung: Griechenland und Rom.

Dr. Theodor Schreiber,

Preis ...

diesem Werke der Versuch gemacht, aus den Vorrat von Denkmälern des klassischen Altertums die kulturhistorisch interessantesten und wichtigsten Darstellungen in übersichtlicher Weise zu ordnen und zu einem Bilderwerke zu



und Gewohnheiten des privaten und öffentlichen Lebens der Alten in ausgiebiger Weise veranschaulicht. Die gesamte archäologische Literatur ist dabei zu Rate gezogen und benutzt, ausserdem aber auch manche Abbildung von bisher nicht publicirten Gegenständen aufgenommen.

Die soeben erschienene erste Lieferung enthält:

Theaterwesen, 6 Tafeln mit 61 Darstellungen.

Taf. I: Theatergrundrisse, Rekonstruktionen, Schauspielerstatuen, Theatermarken.

Taf. II: Perspektivische Aufnahmen, Grundrisse, Durchschnitte, Details griechischer und römischer Theater. Masken.

Taf. III—VI: Darstellungen aus Tragödien, Komödien, Satyrspielen (Vasenbilder, Reliefs, Mosaiken). Probe eines Satyrspiels, Schauspieler meditierend (Porträt), Masken.

Musik, 1 Tafel mit 24 Darstellungen. Musikinstrumente, Lyra mit Plektron, Kithara, Sambilika, Barbiton, Flöten (mit Details), Wettkämpfe etc.

Malerei und Plastik, 1 Tafel. Maler, Erzgiesser, Bildhauer bei der Arbeit, Malerutensilien etc.

Architektonik, 2 Tafeln. Konstruktion der Tempel, der Säulen, architektonische Details. Hebevorrichtungen und -Maschinen, Stadtanlage. Holz- und Steinarchitektur. Messgeräte. Architekten, Maurer etc.

IX. Kunst-Auction

von

v. Zahn & Jaensch, Kunstantiquariat in Dresden,

einer kleinen aber vorzüglichen Sammlung von

Handzeichnungen.

Carstens — Schorn von Carolsfeld — Fulcrum — Ludwig Richter

— Schjerve — C. C. — P. — Adelt Menzel — Dietz —

Beyschlag — Kaulbach — Grützner — Harburger — Horschelt —

— Hugo Krumpholtz — Lang — L. — Kirchbach —

— G. Max — Zick — Zimmermann etc. —

sowie einige schöne Zeichnungen alter Meister.

Auction Montag den 28. April 1884.

(2)

Portraitsammlern

schicken wir auf deren Wunsch gerne ein Exemplar unseres soeben erschienenen, sehr bedeutenden

„Catalogue de Portraits“

2700 Blätter enthaltend, worunter die schönsten Portraits von Deutschen Fürsten, Adeligen Personen, berühmten Männern, etc. Auch Kunstfreunden sei dieser Katalog sehr empfohlen. (3)

Frederik Muller & Co.

Amsterdam, Doelenstr. 10.

Soeben erschienen:

Georg Tren, Prof. Dr., Direktor der K. Antiken u. Abguss-Sammlungen: Dresden, Zollen wir unsere Statuen bemalen? gr. 8^o. 2 Bant. M. 1.00.

(Siehe Beschreibung in Nr. 21 dieser Zeitschrift.) (3)

Verlag von Robert Oppenheim in Weim.

Modellirwachs

nach Recept des Bildhauers Herrn Leo Misch, und von Autoritäten als unübertreffbar anerkannt, empfiehlt (12)

die Wachswarenfabrik

Joseph Gürtler,
Düsseldorf.

Im Verlag von Joh. Barth in Leipzig ist neu erschienen

Anton Woensam von Worms,

Maler und Xylograph zu Köln. Sein Leben und seine Werke, von J. J. Merlo. (Nachträge 56 Seiten 8^o.) Mit 1 Photolith. M. 2. 80. Wesentliche Ergänzung der i. J. 1864 erschienen. Monogr. (M. 4. —) (5)

LASPHOTOGRAMME
für den kunstwissenschaftlichen Unterricht,
im Projectionsapparat zu gebrauchen.
Selbstverlag des Herausgebers
Prof. Dr. Bruno Meyer
in Karlsruhe.
Preis pro M. 1.80. In Partien
von 25 Stück a M. 1.50. Für
öffentliche Lehranstalten die
besten Bezugsbedingungen.
Austauschlicher Prospect
kostenlos zugesendet.

Verlag von Hermann Schöner in Leipzig. Verlag von August Pries in Leipzig.

Korrespondenz.

Kassel im April 1884.

2. Während noch vor einem Jahrzehnt die auf Wiederbelebung unserer heimischen Kunstindustrie gerichteten Bestrebungen nur vereinzelte waren und es dem fleißigen Handwerker meist überlassen blieb, seinen Weg in dieser Richtung zu finden, haben dieselben seit jener Zeit auch hier bemerkenswerte Fortschritte gemacht und namhafte Erfolge aufzuweisen. In unserer Akademie wie speziell an der in zwischen ins Leben gerufenen Kunstgewerbeschule sind tüchtige Lehrkräfte thätig, die Vorbildersammlungen sind neu geordnet und vielfach bereichert, und unter den Kunsthandwerkern selbst ist, wie die periodischen Ausstellungen in der Gewerbehalle zeigen, ein lebenswerter Wettstreit zu konstatiren. Nach dem Vorgange zahlreicher anderer Städte hat man hier nun auch eine Ausstellung kunstgewerblicher Altentümer ins Auge gefaßt, welche einen Überblick über das, was in älterer Zeit hierin bei uns getrieben wurde, sowie über die noch vorhandenen Überreste dessen geben soll. Die Ausstellung, von welcher man sich eine nachhaltige Einwirkung auf das Kunstschaffen der Gegenwart verspricht und der man daher in den beteiligten Kreisen mit lebhaftem Interesse entgegensteht, wird im Sommer stattfinden. Es hat sich zu diesem Zweck ein Komitee gebildet, dessen geschäftsführender Ausschuss vor kurzem die näheren Bestimmungen bekannt gegeben hat. Die Ausstellung wird danach am 8. Juni eröffnet werden und Anfangs September endigen. Zum Vetal der selben ist unser städtisches, in der Karlsau prachtvoll gelegenes Trariergärtchen bestimmt und seitens der Behörde in bereitwilliger Weise überlassen worden. Dem Material nach soll die Ausstellung umfassen: Malerarbeiten und Gewebe, Horn-, Elfenbein-, Leder-, Holz-, Stein- und Metallarbeiten, Waffen, Glas-, Iben- und Porzellangeräte, Malerei, Skulptur und architektonische Entwürfe. Das Innere des Ausstellungsraumes wird zu diesem Zweck eine entsprechende dekorative und künstlerische Ausstattung erhalten, welche die Entwicklung der mittelalterlichen und neueren Architektur veranschaulichen und zugleich für die auszustellenden Altentümer einen stibvollen Rahmen bilden soll. Nach den Berichten über die Sitzungen des Hauptkomite's ist die finanzielle Grundlage des Unternehmens durch Beiträge des Staates, der Stände, der Stadt und der hiesigen Gewerbehalle völlig gesichert. Auch die Anmeldungen von Ausstellungsgegenständen

sollen bereits in mehr als genügender Menge erfolgt sein. Für Kassel nimmt solche Direktor v. Kramer entgegen. Jedenfalls dürfte die Ausstellung dazu beitragen, den hohen Wert und die Bedeutung der mittelalterlichen Kunstentwürfe auch dem großen Publikum aufs neue darzutbun. — Wir schließen hieran noch die Bemerkung, daß auch die Vorbildersammlung unserer Gewerbehalle, in welchem Institut die kunstgewerblichen Bestrebungen unserer Stadt vorzugsweise ihren Mittelpunkt finden, wesentliche Bereicherungen durch den Austausch von altdentschen Winterarbeiten erfahren hat. Ebenso finden sich unter den neueren Kunstwerken, welche daselbst seitens hiesiger wie auswärtiger Meister zeitweise zur Ausstellung gelangen, sehr bemerkenswerte Leistungen, wie z. B. die gegenwärtig daselbst zur Ansicht ausgelegten Arbeiten der Kunstlerereischule des Karlsruher Frauenvereins. — Eine Ausstellung von Zibilerarbeiten der Kunstgewerbeschule, welche in jüngster Zeit stattfand, bot in allen Branchen Verzügliches, so daß sich für die weitere Entwicklung des genannten Institutes damit die besten Aussichten eröffnen.

Kunstliteratur.

Theodor Zeemann, Allgemeines deutsches Künstler-Jahrbuch für 1884. Dresden. Selbstverlag. Vor-Verlagsbuchhandlung, 1884. H. S.

Stoehr, Hans Adam, Deutscher Künstler-Kalender im Jahr 1884. Dritter Jahrgang. Fortsetzung von Stoehr's deutschem Künstler-Jahrbuch. Berlin und Stuttgart, Verlag von W. Zeemann. S.

Mit der Fortsetzung des im vorigen Jahrgange dieses Blattes S. 115 ff. angezeigten „Deutschen Künstler-Jahrbuchs“ von Stoehr hat es für dieses Jahr 1884 eine eigenartige Verwandnis: statt einer Fortsetzung sind die oben hirtlich genannten zwei erschienen; die erstere hat den Verleger verändert und den Verlag beibehalten, die letztere den Verleger beibehalten und den Verlag verändert. Man sollte denken, daß der neue Verleger, Theodor Zeemann, die im vorigen Jahre von uns genannt Zeller und Kallmann'sten vermeiden und etwas Schönderes und Wertvolleres zu Tage gefördert hätte. Dem ist aber nicht so: jene Zeller und Kallmann'sten sind größtenteils beibehalten und insofern einer veränderten Anordnung des Künstlerverzeichnis noch durch eine beträchtliche Anzahl neuer, unwersüblicher Nachlässigkeiten und Mängelheiten vermehrt worden, durch deren abermalige Aufzählung dem Buche eine Bedeutung beigelegt wurde, die zu seinem geringen Wert in keinem Verhältnis stand. Dagegen erfordert es die Pflicht gegen den Verfasser der früheren Jahrgänge, in Kurze darauf aufmerksam zu machen, wie sehr sich sein diesmaliger „Künstler-Kalender“ von seinen beiden Vorgängern, dem „Künstler-Jahrbuch“, zu seinem Vorteil unterscheiden. Sie recht praktische Einteilung und Anordnung des Buches ist im ganzen dieselbe geblieben, von größerer Bedeutung aber ist es, daß die Menge von Fehlern und Mängeln, die im im vorigen Jahrgange erwähnt, diesmal vermieden und im allgemeinen eine viel größere Umsicht und Sorgfalt in der Angabe der Namen und Daten des Kalendariums und des Künstlerverzeichnis, in der Übersicht über die wichtigsten Arbeiten und Ereignisse auf dem Gebiete der bildenden Künste und in fast allen folgenden Abschnitten entwickelt worden ist. Sie sind sämtlich durch wesentliche Verbesserungen und neue Abdrücke (z. B. „Gegensatz zum Zitat des literarischen und artistischen Eigenums“) unacem verbessert worden. Vergleichen wir in Bezug

Berlin von Fr. Mondet entworfen sein“ in Nr. 27, Jahrgang VI des „Wochenblatts für Architekten und Ingenieure“. (1884). Letzteres ist ein Auszug aus einem im Architektenverein zu Berlin gehaltenen Vortrage.

Meister an (auf Holz und Kreidegrund), die eine soviel einflussreichere als die bisher übliche pastose Malerei und womit gleichwohl eine reitere und klarere Farbvermittlung erzielt wird. — Im hiesigen Künstlerverein waren als bemerkenswerthe Novität in letzter Zeit einige der für die Aula der Berliner Universität bestimmten Gemälde Kneller's ausgestellt, welche sich auch hier des verdienten Beifalls zu erfreuen hatten. Insbesondere bietet die Gruppe Ludwigs des Heiligen Universität Paris viel Neues in Beziehung auf Charakteristik und malerische Behandlung.

A. R. Die belgische Panoramengesellschaft, welche das Panoramagebäude in der Hermannstraße in Berlin besitzt, hat an Stelle des Rundbildes der Schlacht von St. Privat von Hüntin und Zimmer ein von dem französischen Schlachtmaler Felix Philippoteaux, einem Schüler von Esprit, ausgeführtes zur Ausstellung gebracht. Dasselbe war bisher im Krustallpalais in London zu sehen und stellt den letzten Ausfall der Pariser Besatzung am 19. Januar 1871 dar, bei welchem auch Henri Bonmait im Leben verlor. Der künstlerische Vorzug dieses Rundgemäldes liegt nur in der schönen Landschaft, welche man vom Thurm eines Hauses in Montretout überblickt. Philippoteaux hat sie von einem ungenannt gebliebenen Landschaftsmaler ausführen lassen. Sein eigener Anteil erfüllt dagegen nur sehr mäßige Ansprüche. Man sieht, wie von allen Seiten Truppenabtheilungen in langen Zügen auf einen gewissen Punkt dirigirt werden. Zu einer fesselnden Aktion kommt es aber nirgends. Wir haben nichts als eine gewöhnliche Zerküftung vor uns, deren künstlerisches Interesse sehr gering ist.

J. E. Die spanische Künstlerkolonie in Rom, unter den auswärtigen Künstlern gegenwärtig die bedeutendste, hat vom 24. März bis zum 6. April zwei Gemäldeausstellungen veranstaltet. Derselben befanden sich nämlich aus den Werken in Rom lebender spanischer Maler, welche damit die in Madrid bevorstehende Ausstellung besichtigen. — Die Pensionäre der spanischen Akademie hatten ihre Bilder in dem Palast derselben auf der Anhöhe von San Pietro in Montorio ausgestellt. Die übrigen Künstler wählten den Palazzo delle belle arti in der Via Nazionale zu ihrer Ausstellung, weil die Erlichkeit dem Publikum leichter zugänglich ist. Die letztere ist denn auch einen ganz außerordentlichen Eindruck. Im ganzen waren in demselben 30 Bilder und Zeichnungen ausgestellt. Hervorragend ist das große Gemälde des jungen Malers G. G. Expolito, welches in immensen Dimensionen und in großer Wildheit die Räume des Kolosseums darstellt, in welchen sich die Gladiatoren vor den Spielen entleiden und wosin ihre Leichen nach den Kämpfen geschleppt wurden. Die Scene ist grauhaft und blutig, aber mit großartigem Geschick entworfen und ausgeführt, namentlich wenn man berücksichtigt, daß der Künstler kaum 21 Jahre alt ist. Manner, welche die toten Gladiatoren blutbedeckt mit Striden wegziehen, christliche Weiber, welche unter den Leichen, welche halb von den wilden Thieren zerfetzt sind, ihre Brüder und Männer suchen, bilden grauhaft schöne Gruppen, welche nur eine ganz außergewöhnliche Phantasie in dem unheimlich erleuchteten Winkel des Kolosseums zu schaffen vermag. Ein anderes großes Bild von Wert ist „Der den Kalvarienberg bestiegende Christus“ von E. G. G. Die Verhältnisse auf dieser Zennwand sind außerordentlich groß. E. G. G. zählt zu den tüchtigsten Kräften der spanischen Künstlerfamilie in Rom. Vor dem Heiland liegt das Kreuz auf der Erde, welches die Fenster zur Erhebung vorbereiten. Rechts sieht man große Gruppen römischer Soldaten, denen die Sonne ins Gesicht scheint. — Es mag manches an beiden Werken zu kritisiren und zu bekräftigen sein. Viele bemängeln die häufig geringe Korrektheit der Zeichnung. Das mag alles sein; jedenfalls aber hat man es in dieser Ausstellung mit einer ganz eigenen, selbständigen, nicht kleinlich denkenden Richtung zu thun, welche sich allmählich in der spanischen Künstlerfamilie in Rom in ihrer erst 24jährigen Existenz entwickelt und, trotz mancher Fehler, alle übrigen fremden Kolonien, ebenso wie die römische Malerfamilie an Originalität des Gedankens, der Phantasie und in der Ausführung, die nie geleast ist, aber dagegen häufig in jämmerlicher Wildheit erscheint, weit überflügelt hat. — Die Geschichte dieser römischen Künstlerfamilie Spaniens hat in ihren zwanzig Jahren Namen ersten Ranges aufzuweisen, wie

Fortunes, Roldans, Alvares, Calado, Riadilla, Palmaroli u. a. Besondere Beachtung verdienen unter den Bildern der Via Nazionale noch Benlure's „Hochamt am Tage der Heiligen in einer Kirche bei Valencia“, und G. G. G. „Sterben für das Vaterland“. Auffallend war fast bei allen Bildern der Ausstellung eine neue Gattung farbiger, ornamentirter Rahmen, auf denen man Schmetterlinge, Vögel, Eidechsen und andere Tiere, sowie auch Weinranken gezeichnet und bemalt sieht. Die spanischen Pensionäre in der Accademia spagnuola auf dem Janiculus hatten dieses Jahr nur wenige Sachen ausgestellt. Hervorragend unter den Gemälden Marcos Carbonero's war „Die Befreiung des Seneca von Candia“, ferner verdienen Barbudo's „Hanslet“ und Seneca's „Schwestern“ besondere Erwähnung.

Vermischte Nachrichten.

Bot. Kunstausstellungen im Münchener Odeon. Am Ende des Jahres werden im Laufe des Frühlings und Sommers mehrere Gemäldeausstellungen stattfinden. Die erste veranstaltet der Historienmaler Ferdinand Wagner und dieselbe wird jene Gemälde enthalten, welche der Künstler im Auftrage des Kgl. v. Sarter für dessen „Drachenburg“ bei Winterthur a. H. ausführt. Die weiteren Ausstellungen werden von der Akademischen Verwaltung abgehandelt, welche am 1. d. M. in der Odeon mit der Medaille ausgezeichnete Koloristbild des Malers Charles Chiron „Die Schmetterlinge“ (Water Munkin's) „Christus vor Pilatus“ und endlich eine Anzahl neuer Werke Münchener Künstler vorführen wird. Zu diesen Ausstellungen werden Saisonkarten und Abonnementbücher abgegeben.

Bot. Eduard Grüner hat dieser Tage wiederum zwei Bilder vollendet, eines aus dem Mönchsleben und ein anderes, welches die Sage vom schlesischen Jecher und dem Teufel behandelt. Auf dem ersten sehen wir den Bruder Bräunleister eines Franziskanerklosters, der im Bräustübchen einen Kapuziner und einen fremden Franziskaner mit einem Glas Selbstgebräu bewirtet. Der Fremde schlürft das braune Naß mit geliphten Lippen und entzückten Mienen, während die beiden anderen mit Schmunzeln dem stummen Ausdruck seines enthusiastischen Beifalls folgen. Im zweiten Bilde vertritt uns der Meister in den Ratsställen von Grünberg. Vor einem mit dem Wappen der guten Stadt geschmückten mächtigen Thore sitzt ein in den Stadtkarben (schwarz und grün) gekleideter lustiger Jecher und ihm gegenüber der Teufel, um die Wette trinkend, welche der Seele des Jechers gilt. Die Kerzen im eisernen Leuchter sind tief herunter gebrannt; die beiden mögen manch Kriglein geleert haben — nun aber hält es der Teufel vor Bauchgrimmen nicht mehr länger aus und ablenkt sich, eine urkomische Grimasse schneidend, unter dem Gelächter seines Rivalen, der so die Wette gewonnen hat. Man macht sich keiner Uebertreibung schuldig, wenn man das Bild für die feinste Leistung des berühmten Künstlers erklärt.

Z. Kassel, im April. Nachdem man sich in hiesigen künstlerischen und Gelehrtenkreisen lange mit dem Gedanken beschäftigt und es als eine Art von Ehrenschuld betrachtet hatte, den Gebrüdern Grimm hier am Orte ihres langjährigen Wirkens ein Denkmal zu errichten, ist dies Projekt endlich seiner Verwirklichung nahegetreten. Es sollen nämlich am 4. Januar nächsten Jahres, dem hundertjährigen Geburtstag Jacob Grimms, die Marmorbüsten der Gebrüder im großen Saal der hiesigen Landesbibliothek aufgestellt werden. Die Anregung hierzu ging vom ersten Bibliothekar Dr. Dunder aus, welcher durch eine Reihe von öffentlichen Vorträgen über Leben und Wirken der berühmten Gelehrten zugleich die Mittel zur Verwirklichung dieses Planes aufsuchte. Die Büsten werden von Prof. Haffner, dem Neffen der Brüder Grimm, modellirt. — Die Sammlungen für ein in Hanau, dem Geburtsort, zu errichtendes Denkmal (Standbild) der Gebrüder haben bereits guten Erfolg gehabt, indem schon über 20 000 Mk. eingegangen sind. Nach diesen vielversprechenden Anfängen scheint somit auch die Ausführung dieses Monumentes bereits vollständig gesichert zu sein.

Bot. Meins Mineralmalerei. Bekanntlich haben sich eine Reihe hervorragender Künstler auf Grund persönlich angebotener Vermittelungen dahin ausgesprochen, daß Meins Mineral

Vom Kunstmarkt.

Bei der Versteigerung der Gemäldeammlung des verstorbenen Verlagsbuchhändlers Carl Hoffmann in Stuttgart, welche am 22. April in Verthe's Kunstauktionshalle in Berlin stattfand, wurden folgende bemerkenswerthe Preise erzielt:

| | |
|--|--------|
| A. Bantier, „Der ercappte Fischebote“ 1862 . . . | 11 210 |
| Chr. Hall, „Nigeltige Landschaft“ 1861 . . . | 1055 |
| J. Ködler, „Hochzeitfahrt auf einem oberbayerischen See“ . . . | 910 |
| J. Hildebrandt, „Hochzeiten“ . . . | 900 |
| C. Hübner, „Heimkehr des Kriegers“ . . . | 840 |
| C. C. Böttcher, „Erntedank“ . . . | 800 |
| C. Hübner, „Vor der Auswanderung“ 1860 . . . | 605 |
| W. v. Camphausen, „Mast auf der Ackermaad“ . . . | 500 |

Zu gleicher Zeit wurde eine Anzahl von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen, vornehmlich von C. Hildebrandt, aus Berliner Privatbesitz versteigert, welche zum Theil recht ansehnliche Preise brachten. Eine kleine Tropenlandschaft von Hildebrandt wurde mit 1520 Mk., eine Landschaft von Max Schmidt mit 2000 Mk. und zwei kleine Landschaften von Scherres „Nach Sonnenuntergang“ und „Nach dem Regen“ mit 1220 Mk. bezahlt.

W. G. G. Börners Kupferstichauktion. Am 12. Mai kommt in Leipzig durch das genannte Auktionsgeschäft eine Sammlung von Kupferstichen älterer und älterer Meister unter den Hammer. M. Schongauer, A. Dürer, J. Cranach, Israel van Mecken und die Kleinmeister vertreten in reicher Auswahl die deutsche Schule wie Lucas von Leiden, die Nabis, Berghem, Tuijardin, van Dind, Haade, Potter, Rembrandt, Teniers, Waterloo u. die niederländische und Marcanton die italienische. Dabei ist hervorzuheben, daß fast alle Blätter tadellos erhalten sind und daß sich dabei höchst seltene kostbare befinden, wie bei Dürer „Der Triumphwagen Maximilians“, bei Lucas von Leiden „Der Sündenfall“ (B. 10) vor dem Monogramm, bei Rembrandt das große „Ecce homo“ im unbedruckten zweiten Zustande u. a. m. Schöne Bildnisse finden wir reichlich angezeigt bei Delav.

Solgens, Mayon, Mantuil, v. Schuppen, Schmidt, Wille, Thom. Arne; Schabkunstblätter bei Carlom R. Green, Berfolke, Watson und W. Baillan die als unbedruckten angeführte Nr. 1396 ist in der zweiten Auflage der Monographie unter Nr. 229 beschrieben. Kostbare Enantentische bringen Jean Andrea, P. Altmann, Virgil Solis. Die Blätter aus dem Meister des 15. und 16. Jahrhunderts sind sehr bemerkenswert, wie auch die Monogrammierten, unter welchen der Meister W. (altholländisch) besonders hervorzuheben ist. Große Seltenheiten findet man bei den Meistern Wenzel von Elmus, Wolgemuth?, Dirk van Staren, Keesdes van Saelinaen, Ebenhaert, Zachtlev. Auch ein Kello Tudesco 300 trägt zur Zierde der Sammlung bei.

Zeitschriften.

Der Formenschatz. Heft 3 n. 4.

P. Blömer. Entwurf zu einem Prachtbett. Wandverkleidung im Rathause zu Marktbreit bei Nürnberg (1571). Buchdruckermarken v. J. 1580. Dietterlin: Pilaster und Trager — Grabstein in Salzburg v. J. 1612. B. Tora. Entwurf zu einer Vase. Stil Louis XIV. Watteau: Der entzückte Amor. — Laurent. Alphabet de l'Amour (1766). Burgkmaier: Drei Kähnen mit Wappen. Holzintarsia aus Sta. Maria in Organo, Verona. — Titelblatt v. J. 1545. Bröckner: Schmuckgehänge und Metallbeschläge. — A. du Cerceau: Prachtbau. — Geätzte Ornamente von einer Hellebarde v. J. 1589. — J. Amman: Cartouche aus Chr. Jamitzers „Perspectiva“ 1569. — P. Flyndt: Entwurf zu einem Becher. — W. Dietterlin: Gesimse und Consolen. — Entwurf zu einem Glasmale v. J. 1612 (17). Stoffmuster aus dem Ende des 17. Jahrhunderts.

Auktionskataloge.

Katalog einer reichhaltigen Sammlung von Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten, Handzeichnungen, sowie von Büchern, Kupferwerken, alten Drucken, kalligraphischen Werken und Bucheinbänden, aus dem Besitze des Herrn L. H. Philippi in Hamburg. Versteigerung am 13. Mai u. f. T. bei R. Lepke, Berlin, SW. Kochstrasse 29. Saal II. 1341 Nummern. Illustriert.

Inzerate.

Grosse Kölner Kunst-Auktion.

Die Kunst-Sammlung und das ethnographische Museum des Herrn Rechnungsath Stieckel in Kiel kommen den 12. bis 16. Mai durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung. — Kataloge (1555 Nrn.) sind zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Wiener Gemälde-Auktion

Montag den 3. Mai

Versteigerung der berühmten Sammlung alter und moderner Gemälde

aus dem Nachlasse des Herrn

R. Schuster

f. betz, Hofmann, Director der 1. Auktion, Ritter des k. k. Leopold-Ordens u. a. m.

Die Collection enthält hervorragende Werke von: J. van Balen und J. van Kessel, J. van Bronthorst, Ph. de Champaigne, C. Tuijardin, A. van Dind, C. Nind, A. Grief, B. Mignard, R. Meunier, L. B. Nodding, P. P. Rubens, J. van Steen, C. de Vos, A. Watteau, J. v. H. Bellangé, v. Chabon, J. H. Chopin, J. Czermak, P. Delaroche, C. Delfosse, H. Diderot, v. Gémier, L. de Haas, Houquet, Jacobs, A. H. Jones, C. Megard, J. Mérie, A. Scherfer, C. v. Thoren, C. Verboeckhoven, J. Verheyden, W. Verhaeur, G. Wappers, v. de Wille u. a. m.

Subskribirte Kataloge à M. 5.—.

Nichtsubskribirte Kataloge gegen Einzahlung einer 20 Pfennig-Briefmarke gratis-Auskünfte durch

C. J. Sawra, Kunsthändler,
Wien, I, Plankengasse 7.

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen:

A B R I S S

der

Geschichte der Baustyle

VON

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8,75.

Für Schulen technischer Anstalten billig.
Partiepreise.

Populäre Aesthetik

VON

C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage.
geb. 11 Mark.

Concurs Ausschreibung

zur Vererbung um den Joseph August Stark'schen Preis
für das beste Original Oelgemälde.

Bewerber haben ihre Gemälde bis 1. März 1884 an die Direction der
Landes-Schulmanna-Madame in Graz einzuwenden. Das Nähere ist in der
Kunstzeitschrift Nr. 1 vom 1. April 1884 enthalten. (1)

Graz am 1. April 1884.

Vom steierm. Landes-Ausschusse.



Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 12. Mai 1884

und folgende Tage Versteigerung einer ausgezeichneten
Sammlung von Kupferstichen.

Radirungen und Holzschnitten alter Meister,
darunter zahlreiche Seltenheiten.

Cataloge zu beziehen durch die

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig. (2)

Im Verlag von Joh. Barth in
Leipzig ist neu erschienen

Anton Woensam von Worms,

Maler und Xylograph zu Köln. Sein
Leben und seine Werke, von J. J.
Merlo. (Nachträge 56 Seiten 8^o) Mit
1 Photolith. M. 2 80. Wesentliche
Ergänzung der i. J. 1864 erschienen.
Monogr. (M. 4 —) (6)

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Specialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestrasse 37 II.

Vertretung und Musterlager der phot.
Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen
Kohleverfahren nach Gemälden, Hand-
zeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais. Eremitage-
Galerie in St. Petersburg.

Die Gemälde des Museo del Prado
in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Ge-
mäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede
Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz
und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und
jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen
bis zu 45 cm Photographiehöhe. Aus-
wahlendungen hiervon bereitwilligst.

Prompteste Besorgung aller Photo-
graphien und Kunstsachen. (9)

Zu verkaufen zwei ganz neue, nicht
benutzte Werke:

1. „Das Polychrome Ornament“
von A. Racinet, Deutsche Ausgabe,
geb. Ladenpreis M. 140 für M. 100.

2. „Das Jahr in Blüten und
Blättern“ von Stilke, geb. Laden-
preis M. 15 für M. 20.

Anfragen durch die Expedition dieses
Blattes unter H. V.

Verlag von E. A. Seemann. Leipzig.

Wilhelm Lübke:

Geschichte der Architektur.

Sechste vermehrte und verbesserte
Auflage.

Erscheint in ca. 25 Lieferungen
à 1 Mark.

Angesprochen und Lieferung 1 bis 7.)

Geschichte der Plastik.

Von den ältesten Zeiten bis auf die Ge-
genwart. Von Wilh. Lübke. Dritte
verbesserte und stark vermehrte Auflage.
Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2
Bände broch. 22 M.; elegant in Lein-
wand gebunden 26 M.; in 2 Halbfranz-
bände elegant gebunden 30 M.


Bildet ist das eingebauene Steinmetzzeichen, natürlichem Vorliegen der Steine. Nun kommt es aber doch vielfach vor, daß Mäuerzeichen in heraldischer Weise nebeneinandergestellt werden, und hier ist immer zu beobachten, daß unsymmetrische Zeichen, d. h. also einseitige, in der Weise geordnet werden, daß eine natürlich symmetrische Figur entsteht. Die Zürlinschen

Zeichen müßten also in diesem Falle so




gestellt werden: oder wie die beiden ehemals an der Basilika in Ulm angebracht gewesenen Ein-

seiner Zeichen  und die am Mün-

ster in Ulm neben der Brautbüre, rechts und links über einer Nische stehenden Zeichen . Altemm hat


auch dieser symmetrischen Stellung Beachtung geschenkt, und ich verweise in dieser Hinsicht auf seinen Aufsatz im Jahrgang 1877 des Korrespondenzblattes „Ulm-Stadtmagazin“. Aus den angeführten Beispielen geht zur Genüge hervor, daß es nicht haltbar ist, das Einzelbild eines Steinmetzzeichens für eine Variante zu erklären oder, was noch schlimmer ist, aus der mehr oder weniger gebogenen Richtung der Linien Besonderheiten zu erkennen. War wirklich eine Krümmung beabsichtigt, so mußte dieselbe stark hervortretend sein, etwa in der Form eines Viertelkreises. Kleine Schwelungen sind entweder bedingt durch die unregelmäßige Form des Bildes oder auch absichtlich gegeben, um der Linie mehr Schwung zu geben. Das

ebenfalls von Altemm beigebrachte Zeichen  kann


sonnt, da es entschieden als Mäuerzeichen aufzufassen ist, als eine Ableitung des Zürlinschen gelten; doch dürfte die Form der sich durchkreuzenden V oder Winkelhaken, als eine allgemein beliebte Figur, nicht zu stark in die Waagschale fallen.

Es ist ganz unglaublich, wie oberflächlich in den verschiedenen Monogrammentheorien die Künstlermonogramme gezeichnet sind. Daven konnte ich eine ganz ansehnliche Blumenlese beibringen und erlaube mir nur ein interessantes Beispiel dieser Art von Gewissensgeißel an dem Monogramm Zeitbloms nachzuweisen. Auf dem bekannten Ecce-homo-Bild Herlens in Würzburg sieht man am Fußende des knieenden Donators

marke) in folgender Form



; daraus macht Grün-

eisen  Nagler und Müller aber



Dieselbe Quelle bildet auch das Zürlinsche Zeichen in

ganz verkehrter Form



ab. Mit solchen Miß-

geburten ist allerdings der kunstgeschichtlichen Forschung nicht gedient und man thäte besser, solche Zeichnungen überhaupt zu unterlassen.

Max Bach.

Kunstliteratur.

Curtius, E. und J. A. Kaupert, Karten von Attika, auf Veranlassung des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts und mit Unterstützung des königl. preussischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten aufgenommen durch Offiziere und Beamte des königl. preussischen großen Generalstabes, mit erläuterndem Text herausgegeben. Heft I: Athen und Peiraeus. Heft II: Vier Blätter, Athen-Peiraeus, Athen-Symmetos, Kephissia, Poros. Berlin 1883, gr. Fol. Dietr. Reimer. Dazu 2 Cuarthefte, den erläuternden Text enthaltend.

Der lebenswerte Plan der Centraldirektion des kaiserl. deutschen archäologischen Instituts, durch die Herausgabe von Attika für die Geschichte des Landes und, inwiefern Athen den geistigen Mittelpunkt im Griechenland bildete, für die Geschichte von ganz Griechenland eine sichere, zuverlässige Grundlage zu schaffen, auf der weiter gebaut werden kann, ist mit den vorliegenden beiden Lieferungen der Karten von Attika der Verwirklichung nahegeführt worden. Über das Zeitgemäße des Planes an sich brauche ich mich hier weiter nicht zu äußern, ist es doch eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß für die richtige Auffassung von geschichtlichen Vorgängen eine möglichst genaue Kenntnis der Gegenden, in denen sie spielen, unbedingt erforderlich ist; diese Kenntnis vermag man sich noch heute zu erwerben, da, abgesehen von den verhältnismäßig wenig zahlreichen Gegenden, wo vulkanische Ausbrüche oder ihrer Gewalt nach damit zu vergleichende andere Vorgänge das ehemalige Bild der Erdoberfläche energisch verwandelt haben, die Erde noch heute im wesentlichen denselben Anblick bietet wie

ver mehreren tausend Jahren. „Die Ertlichkeit“, sagt Graf Moltke in seinem „Wanderbuche“, „ist das von einer längst vergangenen Begebenheit übriggebliebene Stück Wirklichkeit. Sie ist sehr oft der feste Knochenrest, aus dem das Gerippe der Begebenheiten sich herstellen läßt, und das Bild, welches die Geschichte in halbverwischten Zügen überliefert, tritt durch sie in klarer Anschauung hervor. Jahrhunderte stillschweigend, welche die höchsten Bauten umhürzen, gehen nicht spurlos vorüber an der größten aller Ruinen, der Muttererde. Der Aufbau glattet ihre Oberfläche aus, Wälder verschwinden, Bäche verlegen und taraxische Felsen ebnen sich zu sanfteren Flüssen ab. Aber das alles ändert, wir möchten sagen, nur die Hautfarbe der Alma mater, ohne ihre Geisteszüge unkenntlich zu machen.“

Bei Athen war es aber keine Zeit, daß die topographische Aufnahme für die Erforschung des Landes zu Hilfe kommen konnte. Gerade der Aufschwung, den die Stadt selbst und der Peiraeus in kurzer Zeit genommen hat, war der Erhaltung antiker Reste äußerst nachteilig: Athen, noch vor wenigen Jahren ein kleines Städtchen, erhellte mit seinen Häusern und seinen den Erektionshügel umdrängenden Mauern die Ummantelung der Akropolis zu einem noch größer als der Aufschwung des Peiraeus. Noch im Herbst 1841 sah Niebler (Reisen I, 6) daselbst nur schädellose Häuser am Strande, zwei kleine einmündige Holzzeuge, außer dem, auf welchem er selbst gekommen, und zwei Seemöven bedekten den Hafen. Im April 1837, also nur 2½ Jahre früher, sah er schon am Peiraeus eine freundliche Hafenstadt mit regulären Straßen, schönen Wohnhäusern, Kaufleuten, massigen Warenmagazinen, wo durch Handelsverkehr entstandene Waren aller Nationen flatterten im Hafen. Und seitdem ist die Stadt noch weiter gewachsen. 1871 zählte sie schon 11000 Einwohner; für die heutige Zeit greift man mit der doppelten Summe nicht leicht zu hoch. Schon genügt das antike Terrain der Stadt nicht mehr, schon ziehen sich die Häuser und Villen die Akte und Munidriaberge hinauf, und es fehlt sich die Zeit absehn, wo Bau terrain innerhalb der alten Befestigungsmauern nicht mehr verfügbar sein wird. Je mehr aber getaut wird, um so mehr werden antike Trümmer, die für die topographische Forschung oft von unschätzbarem Werte sind, weggeräumt, oft wegen der gefürchteten Verwüstungen, ohne daß ein Kundiger auch nur davon Notiz nehmen kann. Deshalb war es sehr Zeit, daß durch die topographische Aufnahme das, was noch vorhanden ist, an Ort und Stelle verzeichnet und dadurch für weitere Forschungen erhalten wurde.

Der Wunsch nach einer trigonometrischen Aufnahme von Athen und womöglich ganz Attika ist schon alt, aber erst die Gründung des deutschen archäologi-

schen Institutes in Athen hat es erlaubt, der Ausführung näher zu treten; besonders jedoch ist es die persönliche Teilnahme des Generalfeldmarschalls v. Moltke, welche die Sache hat ins Leben treten lassen, indem auf seine Veranlassung der Landesvermessungsrat Herr Kaupert 1875 nach Athen gesandt wurde, um die Vorbereitungen zu den nötigen Arbeiten zu treffen und Athen selbst aufzunehmen. Ihm folgte eine Reihe anderer dem Generalstab entstammender Herren, 1876 zunächst der Premierleutnant v. Alten, um das ganze Hafengebiet vom Phaleros bis zur Fähr von Salamis mit Einfluß des Aegialees abzurufen aufzunehmen, dann im Winter 1877—78 Hauptmann Steffen für den nördlichen Teil des Hymettos (vgl. seine interessanten Notizen in der Arch. Zeitg. 37, S. 38). Für die Sektionen Pyrgos und Kephissia ist Hauptmann Siemens und v. Alten, für Later Hauptmann v. Wedditz, für die Sektion Spata Hauptmann Steinmetz thätig gewesen; der Geodät Wolff hat ferner den Pentelikon, Premierleutnant v. Hülsen den südlichen Teil des Hymettos aufgenommen, auch ist bereits durch Hauptmann v. d. das trigonometrische Netz über die Tithise Attika's ausgedehnt worden, so daß für den größten Teil des Landes die Vorarbeiten erledigt sind*).

Die ersten Schritte der gemeinsamen Arbeit wurden 1878 durch den „Atlas von Athen“ des großen Publikums bekannt. Die ersten beiden Tafeln dieses Werkes sind in derselben Gestalt, abgesehen von Nachträgen, welche durch die seit 1875 vorgenommenen Ausgrabungen in Athen nötig geworden waren, in das neue große Werk übernommen worden; das erste Blatt zeigt das moderne Athen, das zweite ist dem antiken Athen gewidmet, doch so, daß durch den klaren Untergrund der modernen Stadt die Orientierung und das Auffinden der antiken Reste erleichtert wird. Der Gang der antiken Mauern und die Stellung der Thore hat sich fast auf allen Punkten mit ziemlicher Gewißheit bestimmen lassen, auch der Gang der Schenkeltauern, welche den Peiraeus mit der Stadt verbanden, steht im wesentlichen fest; höchstens kann noch im Süden, besonders wo die nördliche Schenkeltauer sich ex di. Stadtmauer angeschlossen. Auch die nach der Stadt führenden Wege und Straßen lassen sich mit ziemlicher Gewißheit angeben; die Bezeichnung der Wege ist so gehalten, daß man sofort daraus die größere oder geringere Sicherheit erkennen kann, welche die einzelnen Behauptungen für sich in Anspruch nehmen. Auch innerhalb der Stadt ist es vermöge der vielen aus dem Altertum erhaltenen Reste möglich gewesen, gewisse

* Ein anschauliches Bild von dem augenblicklichen Stande der topographischen Aufnahme Attika's bildet ein durch ein Kartchen von Hauptert erläutertes Artikel der „Berliner Philol. Wochenchrift“ 1884, Nr. 14, S. 417.

Hauptstr. über zu wirken. Weitere Nachforschungen, sei es gelegentlich bei Neubauten, sei es nach einem bestimmten Plan, wie die athenische arch.ologische Gesellschaft sie seit jährl. vornimmt, werden auch hier sicherlich noch Nachträge liefern, so daß allmählich die antike Stadt den Hauptfachen nach uns bekannt werden wird. Auch von der Umgebung Athens gewinnt man vermöge der Niveaulinien, die das Ansteigen und Abfallen des Terrains auf das genaueste erkennen lassen, ein scharfes Bild, wie es bis jetzt aus anderen Karten nicht zu gewinnen war. Zu dem Plan von der Stadt Athen kommen auf den beiden folgenden Blättern der ersten Lieferung die Pläne des Peiraiens oder richtiger der Hafen Athens überhaupt; der erste zeigt die heutige Stadt, auf dem zweiten wird eine Rekonstruktion des alten athenischen Hafens versucht; in dem begleitenden Text, abgefaßt vom Premierlieutenant v. Alten und von Milchböser, werden besonders die ehemaligen Hafenbauten geschildert und durch eingefügte Holzschnitte anschaulich gemacht, ferner aber auch die Entstehung des Peiraiens, seine Umwandlung zum Hafenplatz und seine Verbindung mit Athen ausführlich behandelt, so wie die Wahrscheinlichkeit der Rekonstruktion begründet.

Die vier Karten der zweiten Lieferung enthalten 3. Athen-Peiraiens, 4. Athen-Hymettos, 5. Kephalia, 6. Pirgos; sämtlich im Maßstab von 1:25 000, während für die beiden ersten, Athen und den Peiraiens, der doppelt so große Maßstab, 1:12 500, gewählt ist. Auch zu diesen Karten ist der Text von Milchböser verfaßt, ausführlicher zu Nr. 3 und 4, in kürzerer Fassung zu Tafel 5 und 6. Man kann es nur billigen, daß, wie E. Curtius S. 33 sagt, die Direktion „vorläufig, um die fortschreitende Veröffentlichung der attischen Kartenblätter nicht aufzuhalten, dieselbe nur mit einem kürzer gefaßten Text ausstatten läßt, da eine Reihe wichtiger topographischer Fragen doch erst dann gründlich behandelt werden kann, wenn die in Arbeit begriffene Aufnahme von Attika in der beabsichtigten Ausdehnung fertig vorliegen wird.“ Für die Behandlung des ersten Blattes III, Athen-Peiraiens, hat der Verfasser mit Recht die von Athen aus radienförmig auslaufenden Straßen zu Grunde gelegt, so daß sich die Kapitel 1. Athen-Phaleron, 2. Athen-Peiraiens, 3. von Athen zur Gäbe von Salamis, 4. der mittlere Korydallos, 5. die Straße nach Eleusis ergeben. In Bezug auf die Karte IV Athen-Hymettos werden zunächst die vom Hymettos entspringenden Abflüsse 1. Turtovuni und oberes Ilissosgebiet, 2. das Eridanosgebiet, behandelt; dann wird das Gebiet der Hymettischen Steinbrüche, die Straße nach Sunien und der Stabhang des Hymettos einer genaueren Betrachtung unterzogen, eingefügte Holzschnitte zeigen auch hier dazu, von antiken Notizen genauere

Kenntnis zu geben, als eine bloße Beschreibung thun könnte; namentlich verdient S. 31 eine nach einer Zeichnung von Theophil Hansen gefertigte Abbildung einer kolossalen, einst entschieden zur Bekrönung eines Grabdenkmals dienenden Löwenfigur bei der Kapelle des heil. Nilolaos am Nordostrande des Hymettos die Aufmerksamkeit des Betrachters. — Daß der Gewinn für die antike Topographie auch jetzt schon, wo man am Anfang der einschlägigen Forschung steht, nicht unbeträchtlich ist, ließ sich erwarten; schon jetzt ist es gelungen, eine Reihe von Demeu mit einiger Sicherheit zu bestimmen, für deren Ansetzung vor der Aufnahme jede sichere Grundlage fehlte.

Man darf sich wohl der Hoffnung hingeben, daß es gelingen werde, diejenigen Sektionen, welche schon in Angriff genommen sind, recht bald zur Publikation zu bringen; das ist aber noch nicht genug; wie aus der oben gegebenen Übersicht hervorgeht, hat man jetzt schon den anfangs gefaßten Plan (vgl. Karten von Athen, S. 5), nur die Sektionen Peiraiens, Hymettos, Kerbisia, Pirgos, Iatei aufzunehmen, aus mehreren Gründen überschritten; wird man dabei stehen bleiben und den Rest von Attika nicht aufnehmen? Es wäre im höchsten Maße zu bedauern, wenn das so schön begonnene Werk nicht vollständig zu Ende geführt und nicht für ganz Attika, vor allem aber für die geschichtlich so wichtige Marathonische Ebene eine unbedingt zuverlässige Grundlage geschaffen würde.

Rich. Engelmann.

Königliche Gemäldegalerie zu Dresden. Photographien von Ad. Braun & Co. Text von Dr. Karl Weermann. Demnach im Elsaß und Paris, Brauns Photogr. Kunstanstalt und Verlagshandlung. Vel.

R. Schon mehrmals ist in diesen Blättern von der in Aussicht stehenden neuen Braunschen Publikation über die Dresdener Galerie die Rede gewesen und haben einige hier und da zur Ansicht gelangte Probeblätter so günstige Beurteilung gefunden, daß dem endlichen Erscheinen des Werkes mit lebhaftem Interesse allseitig entgegengesehen wurde. Es freut uns mit einem Worte sagen zu können, daß die soeben zur Ausgabe gelangende erste Lieferung selbst hochgespannte Erwartungen mehr als befriedigt. Vierzig Blätter nach Gemälden aller Schulen umfassend, erlaubt sie uns, ein begründetes Urteil darüber zu gewinnen, in wie weit das Braunsche Verfahren auch diesmal geeignet gewesen ist, den verschiedenen Malweisen, — und sie sind von Raffael's Sirtina, über Tizian und Velasquez, Cranach und Rembrandt bis zur elfenbeinernen Glätte eines van der Werff verschieden genug — in Bezug

auf treue Wiedergabe gerecht zu werden. Einzelne Blätter als besonders gelungene hervorzuheben, ist kaum möglich, denn alle leisten den höchsten Anforderungen Genüge; es wird wohl jeder Beschauer sich dem berühmten Aussprüche Direktor Woermanns anschließen: „Die Schätze der Dresdener Galerie sind mit solcher Treue noch nie wiedergegeben worden.“ Herr Dr. Woermann hat dann auch ebenso Recht, wenn er hinzusetzt: „Damit ist zugleich die Frage nach dem Bedürfnis dieses neuen Gaterienwertes bejaht“.

Von außergewöhnlicher Schönheit sind die auf helländischem Papier hergestellten Drucke. Der in anbetrachtd der schwierigen Technik auf das Doppelte erhöhte Preis wird freilich nur sehr reichen Liebhabern gestatten, sich das ganze herrliche Werk in solchen Drucken anzuschaffen; aber wir glauben, daß diese schönen Blätter sehr bald, anfangs vielleicht nur als edler Zimmerschmuck, sich einbürgern werden und daß jeder Kunstfreund wenigstens seine Lieblingsbilder gerade in diesen so überaus harmonischen und zart abgetonten Reproduktionen wird besitzen wollen.

Hatte die Herausgabe der Eremitage schon in der äußeren Erscheinung einen bedeutenden Fortschritt den früheren Braunschweigischen Publikationen gegenüber dokumentiert, so übertrifft das Dresdener Werk wieder seine Vorgängerin: der Druck der Titel u. läßt nichts zu wünschen, jede Lieferung präsentiert sich uns nicht mehr in einfachem Papierumschlage, sondern in dauerhafter reichverzierter Mappe: eine willkommene Neuerrung, die, ganz abgesehen von der dadurch ermöglichten besseren Konservierung der Blätter, insofern auch berechtigt ist, als jede Lieferung Proben von Dresdener Gemälden aller Zeiten und Schulen geben und daher ein in sich abgerundetes Ganze bilden soll.

Es erübrigt uns noch ein Wort über einen äußerst wichtigen Teil dieser Publikation zu sagen: den von Herrn Galeriedirektor Dr. Woermann verfaßten Text. Ähnlich den der Eremitage beigegebenen Hefen Dr. Bode's, wird jedes Bild kurz aber vollkommen genügend besprochen, seine Stellung in der Kunstgeschichte wie zu den übrigen Werken des betreffenden Meisters nachgewiesen und werden auch kurze Daten über Provenienz und Geschichte der Bilder mitgeteilt. Wie sehr solche von kompetentester Hand gebotenen Erläuterungen den Genuß wie das Instruktive der schönen Blätter erhöhen, braucht nicht gesagt zu werden. In der Einleitung teilt uns Herr Dr. Woermann mit, daß er mit der Herstellung eines neuen wissenschaftlichen Galeriekataloges beschäftigt ist, und spricht sich zugleich über die Prinzipien aus, nach welchen er diese Arbeit durchzuführen gedenkt. Wird das in dem vorliegenden Texthefte Gebotene als eine kleine Probe von beidem angesehen, so können wir nur sagen, daß die

Dresdener Galerie seiner Zeit in dem Braunschweigischen Werke, verbunden mit Dr. Woermanns Erläuterungen und dem neuen Kataloge, Publikationen besitzen wird, wie sie der Dresdener Schätze würdig sein werden, wie sich deren aber auch nur wenige andere Galerien rühmen können!

Friedrich, I., Die altdeutschen Gläser. Beitrag zur Terminologie und Geschichte des Glases. Nürnberg, Vösling 1884.

Der Verfasser versucht in einem Abschnitte des Buches Klarheit in die uns zahlreich überlieferten Namen alter Gläser zu bringen, und es ist ihm ohne Zweifel gelungen, eine Anzahl erhaltener Formen mit Namen in Einklang zu setzen, so den Angster und Kutroff, den Spechter, das Paßglas; bei mehreren anderen kann man zweifelhaft sein, ob er das Richtige getroffen hat. Für die immer noch nicht sichere Herkunft des Namens „Römer“ wird eine sehr beachtenswerte, ungesuchte Vermutung aufgestellt: übrigens „lächerlich kann sie nur ein Einfaltspinsel finden“ (S. 85)! — Ein weiterer, ziemlich umfangreicher Abschnitt behandelt „die Öfen, das Schmelzen und Verarbeiten des Glases“, die technischen Prozesse der älteren Zeit. Hier ist reichlich und fleißig literarisches Material zusammengetragen; durch umfassendere Kenntnisse würde noch mehr beizubringen gewesen sein. So kennt der Verfasser offenbar Vandaus Geschichte der Glashütten in Hessen nicht, sonst würde er wenigstens erwähnt haben, daß in Kassel bereits 1579 Kohlenfeuerung angewendet ist. Ferner brauchen wir nicht aus Büchern zu erfahren, daß man im 16. Jahrhundert gemusterte Formen zum Blasen der Gläser kannte: es giebt auf diese Weise hergestellte Venezianer Gläser aus jener Zeit.

Enthalten diese Partien allerlei Brauchbares und sogar manches Neue, wofür man dem Verfasser Dank wissen muß, so sind dagegen alle Versuche historischer Erörterung sehr schwach. Und das hat seinen guten Grund: es gehört zur Lösung kunstgeschichtlicher Fragen eine umfassende Denkmälerkenntnis, die man aber nicht aus Büchern lernen, sondern lediglich in den Sammlungen durch intimen Umgang mit den Stücken sich erwerben kann und muß. Der Verfasser scheint nur die Sammlungen in München und Nürnberg zu kennen; das ist bei Untersuchungen über die Geschichte des Glases so gut wie gar keine Kenntnis. Freilich weiß er nicht einmal über die Hauptsammlungen seines Gebietes Bescheid: er spricht fortwährend von der „früheren“ Sammlung Glade, in der sich ein Stück „befand“: als wenn die Glade-Kollektion aufgelöst wäre! Andererseits ist immer von der „Kunstammer in Berlin“ als noch bestehender Sammlung die Rede. Der Bibliothekar eines deutschen Gewerbemuseums muß über die

den Zerstörungen Besitzt wissen, und wenn er das in Gedächtnis des Orléans schreibt, muß er es sogar für ein Lügen. Ein Besuch im Berlin und London auf die Remise des Pariser Kunstmarktes würde zum Besuche erst führen, daß keine man Erleichterungen aber die orientalischen und venezianischen Email-Platte nicht als identische zu sein, so der Pariser Kunstmarkt — ist sehr von den Beantw. der größeren Zerstörungen 1871 — so ein Händler weit mehr von diesen Tingen zu sein, als in dem Buche mühsam zusammengejagt ist. Dasselbe gilt von den in Deutschland, Frankreich und Belgien gefertigten Nachbildungen der Pariser Kunstwerke: in Augsburg, Köln, München, wo man waren ganz bekannte Werkstätten. So kommt man das ganz Buch nicht erweitern, immer zu nichten, hier als neu vorgetragene Dinge anzuwenden. Das Brauchbare darin ist eben hervorgeraten, das Wertlose und Überflüssige überwiegt leider.

A. P.

Eudel, P., 60 planches d'orfèvrerie de la Collection de Paul Eudel, pour faire suite aux éléments d'orfèvrerie composés par P. Germain. — Paris, Quantin 1881. — Fr. 100. 60 Tafeln, nach von Melchior (Halden), aus dem Atelier von Dujardin).

Frankenische Silberarbeiten, namentlich solche zu reinem Gebrauch, darf man als große Seltenheiten auf dem Kunstmarkt ansehen. Ältere Arbeiten sind überhaupt kaum noch vorhanden: hier hat die Revolution furchtbar aufgehaut. Arbeiten des 18. Jahrhunderts sind wegen ihrer Verwendbarkeit überaus gesucht, daher selten zu haben. Unsere öffentlichen Sammlungen besitzen davon fast gar nichts: es ist dies um so bedauerlicher, als gerade in dem Silber des letzten Jahrhunderts die besten Vorbilder für unsere Silberarbeiten zu finden. Im großen und ganzen haben die Formen unseres feineren Hausgerätes, namentlich des Tafelgerätes, unter dem Einfluß der gesellschaftlichen Zustände und Anforderungen im vorigen Jahrhundert feste, seitdem kaum veränderte Gestalt angenommen. Alle Versuche, älteren Hausrat wieder einzuführen, müssen als gescheitert angesehen werden, da unser Bedürfnis sich erheblich im Laufe der Zeit geändert haben. Deshalb greifen auch unsere Silberarbeiter, Künstler, Zimmerleute u. nicht ohne Grund immer wieder auf die Formen des 18. Jahrhunderts zurück. Es ist dabei ein dankenswertes Unternehmen des Herrn Eudel, aus seiner Sammlung eine Anzahl vorzüglicher Silberwerke des 18. Jahrhunderts zu veröffentlichen. Es sind fast durchweg Tafelgeräte: Kannen, Schüsseln, Terrinen, Messer, Schalen, Behälter für Essig und Öl, Flaschen, Leuchter u., ausschließlich in

den Formen Louis XIV., Régence, Louis XV. und Louis XVI., von edelstem Aufbau und trefflicher Ornamentation. Der Herausgeber und Besitzer dieser kostbaren Schätze wünscht dieselben allgemeiner Benutzung zugänglich zu machen: dazu sind die gewählten Stücke sowohl, als die treffliche Art der Reproduktion, vielfach mit Hinzufügung von Details, gleich gut geeignet.

Der kleine Text enthält in seinem ersten Teil eine kurze Abhandlung über die französischen Silberstempel, teilt einige auf die Stempelung bezügliche Edikte mit und erleichtert die Bestimmung und Datierung französischer Arbeiten durch mehrere Tabellen. Dieser Teil wird Sammlern besonders willkommen sein, da über diese Dinge literarisches Material bisher kaum vorhanden war, den einzelnen Stücken sind übrigens die Marken mit diplomatischer Genauigkeit auf den Tafeln beigegeben. Somit enthält das Buch, dessen überaus vornehme Ausstattung durchaus im Charakter der Bücher des vorigen Jahrhunderts gehalten ist, ein wertvolles Material für Künstler und Liebhaber; man wende sich alle rechtzeitig eines der nur in einer Auflage von vierhundert gedruckten Exemplare.

A. P.

Kunsthistorisches.

Bei seinen Ausgrabungen auf der Akropolis von Tyrus hat Dr. Heinrich Schliemann wiederum eine Entdeckung gemacht, welche nach den wenigen Nachrichten, welche bis jetzt darüber vorliegen, sehr bedeutend zu sein scheint. Er ist nämlich auf die Fundamente eines umfangreichen Palastes mit zahlreichen Säulenteilmassen gestoßen, dessen Aufbau noch gut erhalten ist. Nach seiner Annahme stammt der Palast aus zwei Epochen, deren älteste die der Königsgräber von Antenor ist, während die andere nicht jünger ist als das 9. Jahrhundert v. Chr. Es fanden sich Terrakotten wie in den mykenischen Gräbern und Basenfragmente mit geometrischen Mustern und rohen Tierfiguren, ferner sog. „Vera Dole“ in Kuhform und als Frau mit zwei Hörnern, ebenso eine Menge von Obsidianmessern. Wie in Hissarlik, bestehen die wohl erhaltenen unteren Mauern des Palastes aus groben Steinen und Ziegeln, die oberen aus rohen Ziegeln. Der merkwürdigste dieser Funde sind jedenfalls die Reste von Wandmalereien in bunten Farben, welche Dr. Schliemann aufgenommen hat. Ein aufgefundenes Kapital gehört der ältesten dorischen Ordnung an. Seit der Zerstörung durch die Ägypter 168 v. Chr. ist die Akropolis von Tyrus unbewohnt geblieben.

Sammlungen und Ausstellungen.

A. B. Im Ausstellungsorte des Berliner Künstlervereins ist zur Erinnerung an den am 10. Nov. v. J. verstorbenen Maler Prof. Iskar Begas eine Anzahl von Bildnissen und Zeichnungen zusammengestellt worden, welche etwa die letzten 25 Jahre seiner Thätigkeit umfassen und ein freundliches Bild von dem künstlerischen Schaffen des Verstorbenen entrollen. Iskar Begas, der älteste Sohn von Karl Begas, war kein Künstler von genialer Veranlagung, sondern ein nachbarschaftliches Talent, welches jenen Mangel durch Fleiß und Sorgfalt ersetzte. Nachdem er sich in Italien an den klassischen Meistern, besonders an Raffael und den Venezianern, gebildet, wendete er sich mit Vorliebe der Porträtmalerei zu. Von der Befangenheit der älteren Berliner Bildnismaler wußte er sich bald frei zu machen, und in einigen Bildnissen, von denen die Ausstellung zwei Selbstporträts, dasjenige

seiner Gattin und des Baurats Sobrecht aufzuweisen hat, gelang es ihm auch, in Kolorit, Zeichnung und Modellirung hervorragende, wenn auch nicht gerade glänzende Leistungen zu Wege zu bringen. Sonst leiden seine Bildnisse und auch seine dekorativen Malereien und Gemälde mythologischen Inhalts an einer gewissen Bantheit des Kolorits. Am erfreulichsten sind seine Herbst- und Winterlandschaften mit Jagern, Dreibern, Hunden, Wild u. dgl. In ihnen offenbart sich ein feines Naturgefühl, eine tiefe und wahre Empfindung für die Seele der Natur und hier entwickelt er auch eine Zartheit des Tones, welche allen Nuancen der Luft, des Lichts, des winterlichen und herbstlichen Nebels gerecht wird. — Zu gleicher Zeit ist ein großes Gemälde der Kreuzigung von Eduard v. Gebhardt ausgestellt, welches als Altarbild für die protestantische Kirche zu Narwa in Esthland bestimmt ist. Die Komposition stimmt in der Hauptgruppe mit der 1874 vollendeten kleinen Kreuzigung in der Stuhnhalle in Hamburg überein, nur daß die Figuren lebensgroß sind. Ferner in durch die Einfügung zweier römischer Krieger zwischen dem Kreuze des Erlösers und dem des Schülers zu seiner Linken der Kreis der Figuren so geschlossen worden, daß man keinen freien Ausblick auf die Landschaft gewinnt, wie auf den Hamburger Bilde. Die materielle Behandlung ist der Größe des Bildes entsprechend natürlich freier und breiter; auch ist der Ton, mit Rücksicht auf die architektonische Umgebung, bei weitem lichter gehalten. Nach der Seite großartiger und bedeutender Charakteristik ist dieses Werk wiederum eine hervorragende Schöpfung, wenngleich sich gegen gewisse Überreibungen im Ausdruck der Köpfe und gegen den zu absichtlichen archaisirten Charakter des Ganzen manches einwenden läßt.

x. — Villa Dörnier in Bonn. Der vor einiger Zeit in Bonn verstorbene Professor der Medizin J. Dörnier hat seiner Vaterstadt seine vor dem Koblenzerthore gelegene Besitzung, Villa mit Garten und alle darin befindlichen Kunstgegenstände nebst einem Kapital von 130,000 Mark vermacht, unter der Bedingung, daß die Stadt die ganze Besitzung, insbesondere das Wohnhaus als kleines historisches Museum unter dem Namen „Villa Dörnier“ für ewige Zeiten erhalte. Dieses neue Museum ist am 3. Mai eröffnet worden. Das Haus selbst ist ein mächtig großes mit nur elf Zimmern, fünf zu ebener Erde und sechs im ersten Stock. Die Verhältnisse in antikisirendem Geschmacke, römisch-korinthisch mit Mosaikfußböden, gemalter Dede und Säulen mit Bronzeisolern ausgestattet. Eine Marmornatur von C. Boff „Herakles am Brunnen“ ist darin aufgestellt. Ein größerer Saal im ersten Stock hat Oberlicht und ist zur Aufnahme von Gemälden bestimmt. Die aufgeschickerten Kunstschatze sind allerdings ungleichen Wertes: Den Hauptbestandtheil bilden etwa vierzig Gemälde, darunter Landschaften von C. Leitzers, Arnst, A. Herdmann, Schöyrer, Gude, ein Tierstück von Deiker, eine Lautenspielerin (Kostümbild) von A. Spies und einige alte, nicht sehr bedeutende Bilder. Auch ein Porträt des ehemaligen Besitzers der Villa findet sich vor und hat natürlich einen Ehrenplatz erhalten. Außerdem wird eine Büste Dörniers, welche die Stadt Bonn bei dem Bildhauer H. Cauer in Kreuznach in Auftrag gegeben hat, in dem Museum aufgestellt werden. Von den Skulpturen sind außer der bereits erwähnten „Rebecca“ die Büste einer Italienerin von Schweinitz, ein paar bronzene Zigeunerfinder von Penz in Rünberg und ebenfalls noch zwei weibliche Figuren von

A. Koni in Rom, eine Cybele und ein „Sorbit“ zu nennen. Eine Reihe von älteren und neuen Kupferstichen, eine große Zahl Photographien, endlich verschiedene kunstgewerbliche Gegenstände bilden den Schatz des Inventariums, das, wie man sieht, zwar nicht sehr reichhaltig und u. a. heraus fahbar ist, aber doch bereits einen Grundstein zu einem Museum abgeben kann, an welchem hoffentlich Mit- und Nachwelt recht eifrig bauen helfen wird.

Vermischte Nachrichten.

Köln. Am Arieienplatz im Atelier des Bildhauers Altermann geht das für den Altenmarkt bestimmte Denkmal seiner Vollendung entgegen. Die Statue des berühmten Reitergenerals steht schon fertig da, sie ist 2½ m groß; auch die übrigen Bildwerke, wie die stehenden Figuren des Kölner Bauers und der Jungfrau, drei Kindergestalten auf Thronen, die Relieftafeln „Jans Leening“ und „Joh. v. Werth's Einzug“ sind vollendet. Die Oberkirchener Steine für den Unterbau werden dieser Tage fertig gearbeitet hier eintreffen. In dem Atelier des Bildhauers Altermann steht augenblicklich auch eine neue prächtige Statue des Kaisers Wilhelm, welche für die Rathbrücke bestimmt ist, und eine Madonna für das Kölner Vincenzhaus.

Zeitschriften.

Mittheilungen des k. k. Österreich. Museums. No. 223.

Die pädagogische Bedeutung des Handfertigkeitunterrichtes in historischer Beleuchtung. Von A. Brühns. — Der Wiener Kunstgewerbeverein. Von J. v. Falko.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. X. 1.

Das Mausoleum Ferdinand II. in Gratz. Von J. Wastler. Bauliche Ueberreste von Brigantium. Von Samuel Jenny. (Mit Abbild.) — Die Sammlung alter Geschütze im k. k. Artilleriearsenale zu Wien. Von W. Boehm. Kunstbeiträge aus dem Glenker Archiv. Von J. Wussin und A. Hg. — Ueber Archive in Kärnten. Von Leopold von Beckh-Widmanstetter. — Die Pfarrkirche von Donbravnik bei Burg Pernstein in Mähren. Von Conservator A. Prokop. (Mit Abbild.) — Notizen über Denkmale in Kärnten. Von Karl Lind. (Mit Abbild.) — St. Kathrein bei Deutsch Matri in Tyrol. Von K. Domanig.

Gewerbehalle. Lief. 5.

Thüren aus der Marienkirche und Jacobikirche in Lübeck. Zinnkanne im bayer. Nationalmuseum. — Initialen aus Juan de Yeias Schreibebuch, Saragossa 1550. — Schmiedeeisernes Gitter der Capella del Rosario in Sta. Maria delle Grazie in Mailand. — Tisch in Eichenholz von H. Fourdinot in Paris. Grabmal des Altoviti von Rovezzano in der Kirche SS. Apostoli zu Florenz (1507). — Schmuckgaruitur.

L'Art. No. 478.

Le Theatre contemporain. P. Viardot-Garcia. Von Octave Fouqué. — La statue d'Adrien Dubouché. Von P. Leroi. (Mit Abbild.) — La mosaïque de Nîmes. Von M. Pellet. (Mit Abbild.) — Hier et demain. Von G. Noël. (Mit Abbild.) — Une suite aux éléments d'orfèvrerie de Pierre Germain. Von A. Piat. (Mit Abbild.)

Auktionskataloge.

Katalog der Kunstsammlung und des ethnographischen Museums des Herrn Fr. W. K. Stöckel in Kiel. Versteigerung zu Köln den 12. 16. Mai 1884 durch J. M. Heberle H. Lempertz Söhne, 1506 Nummern.

Inserate.

Concurs-Ausschreibung

zur Verwerbung um den Joseph August Stark'schen Preis für das beste Original-Oelgemälde.

Bewerber haben ihre Gemälde bis 1. März 1887 an die Direction der Landes-Zeichnungs-Akademie in Graz einzuliefern. Das Nähere ist in der Kunftchronik No. 28 vom 21. April 1884 enthalten.

Graz, am 3. April 1884.

Vom steirern. Landes-Ausschusse.

Hermann Vogel,

Kunsthandlung in Leipzig.

Lager von Kupferstichen nach älteren u. neueren Meistern.

Grosser Katalog mit ca. 1000 Nummern, mit Angabe der Maler- und Stecher-namen, sowie der Bildflächen u. Preise, in gr. Quart 6 M.; Auszug aus demselben gratis.

Verlag von Konrad Wittwer. Stuttgart.

Soeben erschienen

Glasmalereien des Mittelalters und der Renaissance.

Original-Aufnahmen

von

H. Kolb

Professor an der Kunstgewerbeschule in Stuttgart.

Heft 1.

Vollständig in 10 Heften à 10 Mark.

Preisermässigung.

Menzel, Prof. Adolf. Die Soldaten Friedrichs d. Gr. 31 Originalzeichnungen Militärsachen in Handcolorit. Text v. Ed. Lange. Lex 8°. 75 Bogen. Leipz. 1853.

Ladenpreis 30 M. für 15 M.

Wir besitzen nur noch einige wenige Exemplare dieser genialen, weltberühmten Zeichnungen, welche, da das Werk längst im Vergriffen gilt, hoch bezahlt wurden. Unsere Exemplare sind noch unter Vorlage der, nach Prof. Menzels Angaben gemalten Originalblätter, getreu in sauberstem Handcolorit ausgeführt! Neue Exemplare!

Zugleich empfehlen wir unseren soeben erschienenen Kunst-Catalog No. 14. Unter der Presse befindet sich und erscheint in 5 Tagen Cat. 15. Französ. Litteratur, Freimaurerei, Spiritismus, Curiosa, Frauenfrage etc.

NB. Zur Vergrößerung uns. antiquar. Lagers kaufen wir stets gegen Casse; Ganze Bibliotheken, wie einz. gute Werke.

S. Glogau & Co. Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

RUBENSBRIEFE

Gesammelt und erläutert

Adolf Rosenberg.

gr. 8. XV u. 346 S. broch. 8 Mark.

Kunst-Auction von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag, den 12. Mai 1884

und folgende Tage Versteigerung einer ausgezeichneten Sammlung von Kupferstichen.

Radirungen und Holzschnitten alter Meister, darunter zahlreiche Seltenheiten.

Cataloge zu beziehen durch die

Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Soeben wurde ausgegeben:

Lagercatalog 142.

Kunstgewerbe und Architektur.
646 Nummern.

Ferner erschien kürzlich und steht noch zu Diensten:

Lagercatalog 136.

Sculptur, Malerei und Kupferstichkunde.

572 Nummern.

Frankfurt a. M.

Joseph Baer & Co.

Portraitsammlern

schieken wir auf deren Wunsch gerne ein Exemplar unseres soeben erschienenen, sehr bedeutenden

„Catalogue de Portraits“

2700 Blätter enthaltend, worunter die schönsten Portraits von Deutschen Fürsten, Adeligen Personen, berühmten Männern, etc. Auch Kunstfreunden sei dieser Katalog sehr empfohlen. (4)

Frederik Muller & Co.
Amsterdam, Doelenstr. 10.

Handzeichnungen

bedeutender Meister,

herausgegeben v. Wilhelm Geissler.

eine Sammlung von

60 Blatt Facsimile-Reproductionen, zum Teil schwarz, zum Teil in farbigen Tönen hergestellt nach Zeichnungen von Franz Adam, C. Arnold, H. Baisch, Ferd. Bellermand, C. Breitbach, A. Brendel, J. Ehrentraut, M. Erdmann, W. Gentz, Fr. Kaulbach, L. Knaus, O. Knille, Chr. Kröner, J. Lulves, P. Meyerheim, Ad. Menzel, Nikutowski, G. Pflugradt, W. Riefstahl, C. Saltzmann, R. Schick, G. Schönleber, G. Spangenberg, W. Steinhäusen, P. Thumann, B. Vautier, Fr. Voltz, A. v. Werner und Fr. Werner.

Dieses Werk ist in 3 Abteilungen erschienen und kostet: (3)

Abt. I (24 Bl.) menschl. Figuren und Köpfe = 12 M.
„ II 18 Bl. Tierstudien = 9 „
„ III (18 Bl.) Landschaften = 9 „

Ausserdem sind die Blätter einzeln käuflich zum Preise von à 0,75 M.

Die Kritik spricht sich sehr anerkennend über dieses Werk aus und stehen Rundschreiben darüber nebst Inhaltsverzeichnis gratis u. fr. zur Verfügung. Bestellungen wolle man bei einer beliebigen Buchhandlung machen oder direkt bei



Paul Geissler,
Kunstwerkstatt
Berlin, N.
Wortherstr. 6.



Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Specialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestrass 37 II.

Vertretung und Musterlager der phot. Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen Kohleverfahren nach Gemälden, Handzeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais. Eremitage-Galerie in St. Petersburg.

Die Gemälde des Museo del Prado in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Gemäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz und Italien.


Studien für Künstler, aller Art und jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen bis zu 45 cm Photographiehöhe. Auswahlsendungen hiervon bereitwilligst.

Prompteste Besorgung aller Photographien und Kunstsachen. (10)

Beiträge

sind an Pter. Dr. L. von
Eukow (Wien) Obere
Planungsaussch. oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8,
zu richten.

15. Mei



Amelate

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

154.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Eröffnet von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage für die Abonnenten der „Zeitung für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 1 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

[illegible]

Die Konkurrenz um die Bebauung der Museumsinsel in Berlin.

Die Beteiligung an der Preisbewerbung zur Gewinnung von generellen Entwürfen für die Bebauung der Museumsinsel ist nicht so zahlreich gewesen, wie man es nach der Bedeutung des Gegenstandes und auf Grund der Nachfrage nach Programmen hätte erwarten sollen. Es waren nur 52 Entwürfe eingegangen, und diese sind, nachdem das in Nr. 28 d. Bl. mitgeteilte Urteil des Preisgerichts gefällt worden, sämtlich im Vichtbeise des Kunstgewerbemuseums zur Ausstellung gelangt. Eine Anzahl der hervorragendsten Architekten, von denen wir nur Ende und Bödmann, Karser und von Großheim und H. Orth nennen wollen, haben sich aus persönlichen und sachlichen Gründen nicht an der Konkurrenz beteiligt. Den einen bebagte die Zusammensetzung des Preisgerichts nicht, die anderen nahmen an der Abfassung des Programms Anstoß, und daher kann das Ergebnis der Konkurrenz insofern nicht befriedigen, als es nicht gleich demjenigen der Reichstagsgebäude-Konkurrenz eine Summe oder Quintessenz der höchsten Leistungsfähigkeit unserer Architektur repräsentiert. Es muß hier noch hinzugefügt werden, daß an Stelle des inzwischen verstorbenen Geh. Oberbaurats Wiersberg Oberbaurat Adler in das Preisgericht eintrat, welcher ursprünglich nur als Stellvertreter berufen worden war. Von den eben genannten Architekten hat Baurat Orth, der Autor des großartigen, von der „Zeitschrift für bildende Kunst“ im XIII. Bande veröffentlichten Projekts, seine doppelte auffällige Zurückhaltung

ffentlich u. a. dadurch motiviert, daß er die Bestimmung des Programms, „die ganze Anlage in einzelne Gebäude oder Gruppen von Gebäuden zu sondern,“ für eine fehlerhafte hält, weil dadurch die Möglichkeit einer späteren Erweiterung ausgeschlossen ist. Dieses könne nur durch einen „einseitigen Projektgedanken“ offengehalten werden.

Wanz abgesehen von diesem Bedenken steht die Verteilung in Gruppen auch der Monumentalität der äußeren Erscheinung hindernd im Wege. Die Vielzahl der Konkreten hat zwei oder drei Gruppen von Gebäuden geschaffen, deren jede für sich wohl zu einer monumentalen Wirkung gebracht werden kann und auch gebracht worden ist, die aber in ihrer Gesamtheit einen keineswegs monumentalen Eindruck machen. Wir erhalten ein Konglomerat von Gebäuden, die zwar äußerlich durch Galerien zur Erleichterung des Beamtenverkehrs mit einander verbunden sind, denen es aber durchaus an einem einheitlichen Organismus fehlt. Es ist in hohem Grade bedauerlich, daß die Lösung des Programms eine Lösung der Frage im monumentalem Sinne ausgeschlossen hat und daß die Hoffnung für immer aufzugeben ist, auf der Spitze der Museumsinsel ein die Stadt überragendes Athertonartiges Bauwerk errichtet zu sehen, wie es Baurat Erth geplant hat.

Indessen ist die ganze Frage mit dieser ersten Konkurrenz noch lange nicht zum Abschluß gebracht. Man wollte zunächst ja nur prüfen, ob das Programm praktisch und künstlerisch durchführbar ist und nebenher brauchbares Material gewinnen, welches bei einer definitiven Bearbeitung zu Grunde gelegt werden

1891. Es steht nicht nur aus dem Umstand, daß die Ausstellung von der Zeit mit dem ersten Preise ausgezeichnet wurde, zu sehen, sondern von A. und T. Kestelars in Paris und H. Grosse in Dresden, daß die Entscheidung in Göttingen darauf beruhte, kein zu machen, sondern, daß sie nur zwei neue Gruppen anzuordnen haben, eiseben, daß die Ausstellung der Pergamene nach manchen Punkten unterliegt. Die Entscheidung in zwei Gruppen ist insofern durch die das Terrain in der Richtung von Westen nach Osten durchschneidende Stadtmauer auf natürlichem dadurch motiviert, daß auf der einen Seite der Insel das sogenannte nachlässige Museum errichtet werden soll, während die andere Seite der Insel aufzuführen und bis an die Nordseite der neuen Museen reichenden Bauteilteilen zu Aufnahme aller antiken Kunstwerke, der Originale wie der Gipsabgüsse, dienen sollen. Die Direction des neuen hat den Konkurrenten keine große Schwierigkeiten bereitet, da die Gestalt der Grundmaße als unglücklich, es freilich von vorn herein die Anlage zweier auf einen viertel gehender, an der Züfseite verbundener Aeste insichte. Fast alle Entwürfe stimmen hier in den wesentlichen Punkten überein. Es wird von mehreren Seiten, dabei zu erfahren, daß die Museumsverwaltung die Absicht hat, nach diesem nachlässigen oder Renaissancemuseum auch die Gemädegalerie zu errichten, während ursprünglich die Idee davon war, hier eine definitive Stätte für die Abhaltung der akademischen und sonstigen Kunstausstellungen zu gewinnen. Der mit großen Kosten bewirkte und, wie nochmals hervorgehoben werden muß, vortrefflich gelungene und äußerst zweckmäßige Umbau der ehemaligen Gemädegalerie war demnach wieder nur ein Provisorium. Man muß sich indessen mit der alten Erfahrung trösten, daß dann gelernt ist, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen, und so werden voraussichtlich auch die Skizzenpläne der Museumsverwaltung eine Herabstimmung erfahren. Man spricht jetzt davon, daß — freilich in einer Zeit, die kaum abzusehen ist — ein Kunstausstellungsgebäude jenseits der Spree auf dem von der Zweiberggesellschaft für Museumszwecke erworbenen Terrain errichtet werden soll. Wenn diese Ansicht wirklich vorliegt, so muß auch bei der Aufstellung von definitiven Plänen für die Bebauung der Museumsinsel darauf Rücksicht genommen werden, zumal nicht von den preisgekrönten Entwürfen eine Fassadenentwicklung nach der Spreeseite aufzuweisen hat, alle vielmehr das alleinige Gewicht auf die Fassaden nach dem Kupfergraben gelegt haben.

Die Anlage des Antikenmuseums ist im Gegenlage zu der des Renaissancemuseums durch die detaillierten

erwidert werden. Es wurden besondere Gruppen von Räumen für die Skulpturen von Pergamon, für die Kunde von Olympia und für die übrigen Gipsabgüsse verlangt und in Bezug auf die letzteren noch der Wunsch ausgesprochen, daß der zur Aufnahme der Abgüsse nach den Parthenonskulpturen bestimmte Saal sich an die Außenmaße der Cella des Tempels anschließen solle. Die hierdurch bewirkte Komplikation hat am glücklichsten der Entwurf der beiden Raschdorff überwunden, welcher in seiner Grundrissdisposition von einer wahrhaft klassischen Klarheit und Einfachheit ist und, wie schon bemerkt, den Vorzug hat, die gesamten antiken Skulpturen — Originale und Gipsabgüsse — in einem Gelände zu vereinigen. Es wurde ferner verlangt, einen Raum zu schaffen, in welchem der pergamenische Altar und Teile der ihn krönenden Säulenhalle dergestalt wieder aufgebaut werden sollten, daß man sich eine Vorstellung von seiner ursprünglichen Erscheinung machen kann. Diese Programmbedingung hat vielen Konkurrenten die Veranlassung zur Entwicklung schöner Motive geboten, wobei die den Altar durchschneidende Treppe als prägnantes verwendet werden ist.

Da die Pläne nur generell sind, also in der vorliegenden Gestalt niemals Ausführung haben, ausgeführt zu werden, würde es auch nur von rein akademischem Interesse sein, wenn wir auf eine nähere Besprechung auch nur der mit Preisen gekrönten und der angekauften eingehen wollten. Nur so viel sei noch im allgemeinen hervorgehoben, daß keiner der Verfasser der letzteren Veranlassung genommen hat, die Durchführung der Stadtbahn so zu maskieren, daß eine einheitliche Entwicklung der Fassade nach dem Kupfergraben möglich gewesen wäre. Der Orth'sche Entwurf hat bekanntlich nach dieser Richtung einen besonderen Vorzug, und auch von den Nichtprämierten haben einige diese Frage viel glücklicher gelöst als die Autoren der durch Preis oder Ankauf ausgezeichneten Entwürfe. Das gilt besonders von den Entwürfen mit dem Motto „Schinkel“ und dem Motto „Gule“. Der letztere nimmt in Bezug auf Genialität der Erfindung im äußeren Aufbau, welcher sich in seiner allgemeinen Idee an das Orth'sche Akropolis-Projekt anschließt, eine der ersten Stellen unter sämtlichen Entwürfen ein. Sein Verfasser ist Fr. Thiersch in München, welcher bereits in seinem Projekte für das Reichstagsgebäude ein glänzendes Zeugnis seiner genialen schöpferischen Kraft abgelegt hat. Fast auf gleicher Höhe steht der Entwurf von L. Schupmann in Berlin, dem zugleich eine Vollendung und ein echt künstlerisches Gepräge der zeichnerischen Darstellung nachzurühmen sind, welche man nur selten auf Zeichnungen deutscher Architekten findet. Von großen Gebäuden hatten in auch der Entwurf des Baurats Tiede

in Berlin ausgegangen, der sich vor anderen durch die imposante Anlage der Pergamenthalle und des Lumbinihofes auszeichnet. Das Precht von van der Ende und Henuide ist in diesem interessant, als es durch eine Ansicht aus der Vogelperspektive zeigt, wie unangenehm die Anlage von drei getrennten Gebäuden wirkt. Außer den genannten haben sich von bekannteren Architekten noch Ebe und Pöndt, Greiner und Wolfenstein und H. Seeling, Berlin, G. Hermann und H. Auer (Wien) beteiligt. Die übrigen Entwürfe, also etwa zwei Drittel, wurden von jüngeren Architekten her, welche ihr Glück bei dem Wettbewerb der Konkurrenz, aus dem kaum genug eine künstlerische Verantwortlichkeit über Nacht herauswuchs, versuchen wollten. In diesen Kreisen, welche naturgemäß eine Preisen auf die Nachjournale ausüben, findet das Konkurrenzwesen die größte Zahl seiner Anhänger. Einmal spirituell ist es kann aber aus einer Konkurrenz nur hervorgehen, wenn die Meister des Raads in erster Linie offiziell zu einer Beteiligung verpflichtet werden und wenn für die Zusammensetzung der Jury nicht die etwaige Rangstufe in der Beamtenhierarchie, sondern das Maß der Objektivität den Ausschlag gibt.

Adolf Rosenburg.

Zur Charakteristik Friedrich Prellers.

Die Festschrift von Luce Reauette's Biographie hat mich veranlaßt, einige Erinnerungen an Friedrich Preller, den Vater, niederzuschreiben, welchen hier ein Platz gegönnt werden möge. Sie beziehen sich vorzugsweise auf sein Leben in Weimar nach seiner Rückkehr aus Italien und nach Goethe's Tode. Familienbande führten mich oft nach Weimar, wo ich nicht versäumte, ihn zu besuchen, ein paar Mal in seiner Wohnung (Manfarte des Jägerhauses), öfters in seiner Werkstatt. Die Bekanntschaft mit ihm verdanke ich wohl Anse Seidler oder meinem Vetter Robert Weißkopf, damals beim Strafprozeß in Weimar angestellt. Mit diesem war Preller befreundet, hat auch dessen Vater in einer Radirung, die unter den Verwandten verbreitet ist, sprechend ähnlich dargestellt, wie er — neben sich seine liebe Kage — behaglich dazist, klug und freundlich um sich blickt. Dem Sohne Robert hat er seinen Karton zum Bilde im Wielandszimmer geschenkt, Huen und Amanda in der Wildnis, wie Eberon auf seinem Schwanenwagen zu ihrer Erlösung erscheint. Zwischen hochstämmigen Bäumen eröffnet sich der Durchblick in eine flache öde Gegend. Vor seiner Auswanderung nach Amerika hat mir mein Vetter diesen Karton geschenkt, der nun eins meiner Zimmer schmückt.

Nach Prellers Rückkehr aus Norwegen zogen mich besonders seine nordischen Sees- und Felsenbilder an

durch ihre sinnliche Schönheit und Kraft. Lammte ich doch die Nordsee mit ihren breiten schaumgekrönten Wellen am flachen Strande von Zingst umhüllt und mit ihren Gluten, anstürmend an die, freilich nicht granitnen, rein natürlichen Mauern von Sylt und Helgoland.

Aus der kleinen Werkstatt im letzten Hause der Bellevuedirstraße folgte ich ihm in das Zimmer des Wirtshauskellers, wo er besonders sein Atelier im Lumbinihofe ausübte, und nun es dann so gut hat, ihn von seiner Stube und daneben im Lumbinihof die schon vollendete Fels mit der Felsentafel aufgestellt zu finden, leuchtend im frischen Farbensplanze der ganz durchsichtigen Wellen, aus denen sich der Schleier mit der Leuchte erhebt. Der Anblick ist mir unvergesslich.

Am 1. April 1871, als ich zum zweiten Male in Weimar in die Werkstatt des Meisters des Meisters eintretend, den Meister selbst auf einer Bank sitzend und behaglich seine Schöpfung betrachtend erblickte. Er war in der besten Laune, wie ihn das Titelbild der Biographie darstellt, während die Photographie nach dem Bilde von Verlat (?), die an Tizian erinnert, auch nicht zu verachten ist. Er war mitteilend über die Entstehung einzelner Bilder und ließ sich von mir die Bemerkung gefallen, daß er die Schichten des Tizians in der Anstrengung, das Schiff ins Wasser zu stellen, nicht so hätte malen können, wenn er nicht in Neapel die Pazzaroni und die Schiffer hätte arbeiten sehen. In Bezug auf die Landschaftsmalerei hob er hervor, daß er bei der Anlage eines Bildes stets mit dem Himmel anfangen, nach dem sich Beleuchtung und Gruppierung zu richten haben. Er erläuterte das an dem großen Bilde mit den Kindern des Helios, dessen Hintergrund ihm viel vergebliche Versuche gekostet habe, bis ihm plötzlich in der Bai von Bajas ein Licht aufgegangen sei. — Dieses Hauptbild ist leider unter den durch Lichtfarbendruck in den Handel gekommenen sehr mangelhaft wiedergegeben. — Von den Predellen sagte er, daß er die Zeichnungen dazu mit allen ihren Figuren, die von seinen Schülern auf die Wand in zwei Farben übertragen sind, in nur sechs Wochen vollendet habe. — ein seltener Beweis seiner gewaltigen Arbeitskraft noch in vorgerückten Jahren; freilich war er am Ende auch recht erschöpft. — Endlich kam er auch darauf zu sprechen, woran beim Anschauen des vollendeten, in sich harmonischen Werkes niemand denkt, wieviel Überlegungen und Proben es gekostet habe, bis er und seine Gehilfen die richtigen Farben für die Wand, für die Umrahmungen der Bilder und für die Arabesken getroffen hätten.

Seine Persönlichkeit hat Reauette gut geschildert, nur hätte er zur Charakteristik hinzuzufügen können, daß Preller sich im Umgang mit Verehrern der ihm von

Kunstvereine.

M. Siedentlicher Kunstverein. Im Anschluß an das in Nr. 25 dieser Zeitschrift enthaltene Vermerk über die Gründung eines Kunstvereins in Posen, und zur Wahrung der Interessen der dem Siedentlicher Kunstverein angehörenden Vereine in Tilsit und Memel mochten folgende Bemerkungen hier Platz finden. Die Kunstvereine in Tilsit und Memel bestehen seit dem Jahre 1862 und haben in dem Zeitraum von 22 Jahren mit Ausnahme einer einmaligen Unterbrechung während des deutsch-französischen Krieges alle zwei Jahre Gemälde-Ausstellungen veranstaltet, welche stets von allen Kunststätten Deutschlands besucht worden sind. Außer diesen periodischen Ausstellungen und unregelmäßigen kleineren Ausstellungen wertvoller Kunstwerke hervorragender Meister von diesen Vereinen veranstaltet worden. Trotz der ungünstigen Lage der Städte Memel und Tilsit und den damit verbundenen bedeutenden Transportkosten haben die beiden Vereine bisher mit dem mäßigen Jahresbeitrage von 3 Mk. gewirtschaftet und erst neuerdings den Beitrag auf 4 Mk. erhöht. Bei jeder Ausstellung ist nicht nur eine angemessene Anzahl guter Bilder und Kupferstiche zur Verlosung unter den Mitgliedern angekauft, sondern es sind auch stets namhafte Anläufe von Privatleuten gemacht worden, und es ist in dieser Beziehung kein Rückschlag, sondern eher eine Steigerung bemerkbar hervorgetreten. Die letzte Ausstellung von 1882 erzielte einen Ankauf von 25 Gemälden im Gesamtwerte von 5000 Mk. Erst im Jahre 1880 entstanden in Bromberg und Thorn Kunstvereine, welche sich nun den Vereinen in Tilsit und Memel zu einem Verbands angeschlossen. Die Ausstellungen von 1880 und 1882 sind von diesem Verbands in einem zusammenhängenden Turnus veranstaltet worden, haben aber weder in Rücksicht auf den Kunstwert noch in materieller Beziehung die erhofften Resultate erzielt; es sind vielmehr in betreff der Kosten bei allen vier Vereinen ganz ungünstige Abchlüsse zu verzeichnen gewesen, und diese materiellen Misserfolge haben wesentlich wohl den Wiederaustritt der Vereine Bromberg und Thorn herbeigeführt. Die Vereine Tilsit und Memel, welche nunmehr wie früher wieder auf sich allein angewiesen sind, können mit Genugthuung und Befriedigung auf ihre bisherigen Bestrebungen und Erfolge zurückblicken und haben daher auch im Hinblick auf die ihnen gestellten hohen Ziele nicht geögert, an die Veranstaltung der in diesem Jahre fälligen Ausstellung rüstig heran zu gehen. Dieselbe ist am 13. April in Tilsit, am 10. Mai in Memel eröffnet und wird am 1. Juni geschlossen werden. Die beiden Vereine bestehen also noch, und es ist kein Grund vorhanden, an ihrem Fortbestande zu zweifeln. Wir wünschen dem jungen Verein in Posen fröhliches Gedeihen und die besten Erfolge, dürfen aber wohl dieselbe freundliche Teilnahme für die Brüder in Tilsit und Memel in Anspruch nehmen.

Sammlungen und Ausstellungen.

H. Der österreichische Kunstverein hat in seinen Räumen eine „Jagdausstellung“ inscenirt, in der alles, was von Kunst und Kunstindustrie auf das edle Maidwerk Bezug hat, in hübscher Anordnung zur Anschauung gebracht wird. Die verschiedenen Säle wurden zu diesem Zwecke eigens decorirt, mit Jagdtrophäen versehen und mit natürlichem Grün ausgestattet, so daß sich der Beschauer in ein vornehmes Jagdschloß versteht findet. Das Hauptinteresse konzentriert sich selbstverständlich auf die Jagdgemäldegalerie, die in Ölgemälden, Skizzen und Zeichnungen das Vätermännchen nach den verschiedensten Richtungen hin illustriert. Es ist darunter wohl viel Altes und Oftgesehenes, aber immerhin bietet diese Spezialkollektion der Jagdmaler genug interessante Momente, um es zu verdienen, angesehen zu werden. Nur schade, daß der Altvater der Jagd- und Wildmalerei, Fr. Gaueremann, gar so spärlich vertreten ist! Ein einziges größeres Bild: „Der erlegte Hirsch“, aus der Sammlung des Prinzen Sachsen-Koburg-Gotha, hat sich eingefunden und dazu kommen ein paar kleinere Arbeiten, die nicht gerade zu seinen besten gehören. Von Hamiltton, an welchen sich ebenfalls ein lokales Interesse knüpft, sind vier trefflich durchgeführte Bilder vorhanden; sie gehören der Sammlung des

Fürsten Schwarzenberg an. Von der älteren Linie der Jagdmaler ist nur noch Verboeckhoven mit einem ganz vorzüglich gemalten Hochwildsdüll zu erwähnen und Max Waider mit Studien zu seinen schreibenden Illustrationswerken, das Jagdleben betreuend. Wer hat nicht „Vern Petermanns Jagdbuch“ in den Händen gehabt und sich an den drolligen Jagdserlebnissen ergötzt, die darin mit ebensoviel Humor als künstlerischer Berse verewigt sind! Die ausgestellten Federzeichnungen — es dürften deren einige Hundert sein — zeigen, welche intime Vertrautheit der Künstler mit dem Jagdleben in jeder Richtung besessen. Von den neueren Jagdmalern gebührt wohl ohne Frage Fr. Pausinger der Vortritt. Er ist ebenfalls mehr Zeichner als Maler, aber als solcher ein unübertrefflicher Meister. Seine Kohlestudien, die verschiedenen Lebensbilder der Jagdtierwelt behandelnd, sind in naturwahrer Auffassung und stimmungsvoller Durchführung bekanntermaßen Berlen dieses Genres. Er belauscht das Hochwild in seinen entlegensten Winkeln und offenbart im Porträt eine Unmittelbarkeit, die unter den modernen Illustratoren des Maidwerks selten zu treffen ist. — Wilhelm Richter schildert in seinen Bildern und Studien den edlen Jagdsport in höheren und höchsten Kreisen. Er gewinnt den nicht immer unmittelbar entzuckenden jagd-Motiven die besten Seiten ab und weiß die landschaftliche Decoration der Scenerie malerisch anzupassen. Das Hauptinteresse liegt dabei freilich immer in der dargestellten Lokalität und in den Porträts der Jagdteilnehmer. A. Zeddel führt uns in anderen Bildern in unwahrscheinlichen Einsamkeiten oder nach den verlassen Trüben des Hochgebirges. Ganz treulich Jagd und Wildwunde menden sich ferner von dem Düsseldorfer Maler Hans Deifer, zumeist aus der Galerie des Fürsten zu Solms-Braunfels, ferner von Benno Adam, Otto Grassley (München) und Arthur Fiedler (Wien). Von A. Jampers, dem erst kürzlich verstorbenen Wiener Künstler, hat sich ein großes Aquarell: „Maidliche Hochjagd“ eingefunden, welches ihn als Meister dieses Genres treulich repräsentirt. Hans Carons „Hudenmeister“ (Eigentum des Grafen Wilczek), eine martialische Gestalt, erinnert in Auffassung und Porträt an alte niederländische Meister. Ausnehmend schwach ist das eigentliche Jagdgemälde vertreten. Vor allem fehlt Mathias Schmidt. Dagegen bieten landschaftliche Stimmungsbilder mit Jagdstaffage eine erkleckliche Auslese. Davon sind wohl Contr. Wimmers fein der Natur abgelauschte Studienblätter und Ed. Lehrs „Hutwe moidlicher Landkatten“ besonders hervorzuheben. Namentlich ist sein größeres Gemälde „Am Stinnssee im Spätherbst“, was Stimmung und koloristischen Reiz anbelangt, eine vorzügliche Leistung. Der Katalog bezeichnet das Bild in Folge der Jagdausstellung als „Maidische Landschaft mit Rehen“. Rehe sind aber auf dem ganzen Bilde nicht zu finden! Wahrscheinlich haben sie sich in das nahe Wäldchen zurückgezogen.

Fv. Der Italienerreichende Guinet hat der Stadt Paris sein „Museum der asiatischen Religionen“ gewidmet, welches außer etwa 11000 Bänden oder Handschriftenollen an 25000 Kunstgegenstände enthält. Die interessantesten Stücke desselben bildeten eine der Zierden der Ausstellung des Trocadero im Jahre 1875. Das Ganze war bisher in Lyon, der Vaterstadt des Sammlers, aufbewahrt, fand da aber nicht die wünschenswerte Beachtung. Guinet macht sich überdies anheischig, jährlich 80–100000 Francs für den Unterhalt des Museums und die Besoldung von Lehrern für die asiatischen Sprachen hinzuzufügen, wenn der Pariser Gemeinderat für die passende Unterbringung der Sammlung und die sonst erforderlichen Lokalitäten zu sorgen sich verpflichtet.

Vermischte Nachrichten.

Fv. In der Zeitsung des deutschen archäologischen Instituts in Rom, womit dieses die Reihe seiner wintertlichen Zusammenkünfte am 25. April abschloß, sprach Professor Jordan aus Königsberg die wichtigen Entdeckungen, welche in den letzten Monaten auf dem Forum stattgefunden hatten, zunächst jene des Vestaltenhauses. Er wies darauf hin, wie der Kult der Vesta zusammen mit dem der Laren u. Penaten

The Magazine of Arts. May 1884.

Fontainebleau: Village Communities of painters. (Mit Abbild.) — Illustrations of Mussel. — Some Venetian visiting cards. (Mit Abbild.) — Sculpture at the comédie française. Von A. Esmont Hake. (Mit Abbild.) — Elzevirs. Von A. Lang. (Mit Abbild.) — Adolf Wenzel. Von H. Zimmermann. — Synhouse. II. Von E. Halfour. (Mit Abbild.) — The Lady of Schloss Ambras. Von J. Cartwright.

Der Formenschatz. Heft V.

Schlüsselschild aus Schmiedessen, Ende des XV. Jahrh. — Musterblatt von Druckschriften des Augsburger Buchdruckers Raschold (1489) — Dürer: Das kaiserl. Wappen mit dem goldenen Vlies. — Burgkmair: Symbol des Friedens. — Brosamer: Entwurf zu einer reich ornamentirten Flasche. — Titelblatt von einem Ausschreiben des Ratheas der Stadt Ulm v. J. 1531. — P. Flötner: Entwurf zu einer reichen Säule. — Titel aus dem Turnierbuch v. Freyabend 1569. — Amman: Vier Umrahmungen aus dem „Heldenbuch“. — Goltzius: Sonne und Mond. — Watteau: Leespaar.

The Academy. No. 625 u. 626.

Über die Zeitbestimmung der italischen und deutschen Hausurnen. By R. Virchow. Von K. Blind. — Maspero in Egypt. Von A. B. Edwards. — The fine art society.

The Portfolio. No. 173.

Portraits. Von W. Ch. Lefroy. (Mit Abbild.) — Five On quefoils. Von A. H. Church. (Mit Abbild.) — Head of Christ on the cross, by F. Rude. Von F. G. Hamerton. (Mit Abbild.) — On the Authorship of some Italian Pictures. Von W. Armstrong. (Mit Abbild.)

Gazette des Beaux-Arts. Mai.

Le salon de 1884. Von Pourcaud. — Les livres d'heures du duc de Berry. Von L. Delisle. (Mit Abbild.) — Michel Colombe. Von L. Palustre. (Mit Abbild.) — Felix Braquemond, peintre graveur. Von Alfr. de Lostalot. (Mit Abbild.) — Les collections de Fulvio Orsini. Von P. de Nolhac. — Le cheval dans l'art. Von Duboussset. (Mit Abbild.)

Mittheilungen des k. k. österr. Museum. No. 224.

Litterarische Publikationen Sr. K. H. des Kronprinzen Rudolf. — Gründung eines Museums von Gipsabgüssen in Wien. — Die moderne Graphik auf der Wiener graph. Ausstellung. Von K. Eitelberger. — Arbeitsunterricht in Frankreich. — Der Laaser Marmor auf der XIV. Jahresausstellung im Künstlerhaus zu Wien.

L'Art. No. 479.

Le Salon de 1884. (Mit Abbild.) — Le Musée de Salzbourg. Von N. Géhuzac. (Mit Abbild.) — Histoire de la peinture à l'encaustique. Von H. Cros et Ch. Henry. (Mit Abbild.)

Auktionskataloge.

Catalogue de gravures et eaux-fortes provenant des collections Kaathoven et Jeronimo de Vries. Vente 3 et 5 juin par Frederik Muller et Co. Amsterdam. 792 Nos.

Catalogue de dessins anciens provenant des successions de W. N. Laatsheer et Jeronimo de Vries. Vente 3 et 4 juin par Frederik Muller et Co. Amsterdam. Doelenstraat 10. 100 Nos.

Auktionskatalog der Gemäldegalerie aus der Verlassenschaft Sr. Durchlaucht des Fürsten Philipp von der Leyen und Hohenberg-Oldsegg auf Schiess Waal sowie einiger kleinerer Gemäldesammlungen. Versteigerung durch J. M. Heberle, Lempertz' Sohn. Köln. 149 Nummern, mit neun Lichtdrucken.

Anfrage.

Wir suchen ein Portrait Jahn's des Turnvaters, ein Aquarell vom Vater Cornicelius in Gannau. Dasselbe war früher im Besitze einer Verwandten des Vaters Spangenberg und wurde mit deren Nachlaß der Auktionshalle in Bamberg vermaamt. Zweifelsohne ist jedoch, wie eine Anfrage ergeben hat, das gesuchte Portrait nicht befunden. Sollte einer der Leser dieses Blattes über den jetzigen Ort des Besizers des Bildes Auskunft geben können, so bitten wir hiermit freundlichst darum.

Verlagsanital für Kunst und Wissenschaft
Johann Nr. Brudmann in München.

Inserate.**Kunstausstellung**

der Königl. Akademie der bildenden Künste zu Dresden.

Die diesjährige Ausstellung von Originalwerken der bildenden Künste wird
den 6. Juli eröffnet

und

am 31. August geschlossen

werden.

Die auszustellenden Kunstwerke sind

längstens bis zum 15. Juni

einzuenden.

Spätere Sendungen können, vorausgesetzt, daß Platz dazu vorhanden, nur dann noch am 1. August zur Aufstellung gelangen, wenn sie bis mit 5. Juli zu diesem Zwecke besonders angemeldet worden sind.

Die zur zweiten Aufstellung bestimmten Gegenstände müssen bis mit 25. Juli bei der unterzeichneten Kommission eingetronen sein.

Das Nähere enthält das Ausstellungsregulativ, welches am frankirten Antrag von der Kommission unentgeltlich zugefendet wird.

Eine besondere Einladung zur Beobachtung der Ausstellung gibt nur dann Anspruch auf Frachtfreieung nach Maßgabe des Regulativs, wenn sie für die Ausstellung des laufenden Jahres erfolgt ist.

Bemerkt wird noch, daß der gegenwärtig auf rund 43.500 M. sich belaufende Kapitalzinsenbestand bei der Proff. Seuer-Stiftung zum Anfaße solcher ausgestellter Gemälde deutscher lebender Künstler verwendet werden kann, welche allgemein als vorzügliche Leistungen anerkannt werden.

Dresden, den 6. Mai 1884.

Die Ausstellungskommission.

Hugo Grosser, Kunsthandlung.

Spezialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestrasse 37 II.

vertretung und Musterlager der phot.
Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen
Kohleverfahren nach Gemälden. Hand-
zeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais.-Ermitage-
Galerie in St. Petersburg.

Die Gmado de Musei del Prado
in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Ge-
mäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede
Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz
und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und
jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen
bis zu 45 cm Photographiehöhe. Aus-
wahlsendungen hiervon bereitwilligst.

**Prompteste Besorgung aller Photo-
graphien und Kunstsachen. (11)**

Paul Bette, Berlin, W.

Alleiniger Vertreter von

Alfred Noack in Genua
für Deutschland, Oesterreich-Ungarn.

Landschaftliche Ansichten aus Ober-Italien.

20 Photographien im Format 21:27 cm.

Perino del Vaga, Palazzo di Ponente, Lago di Como.

Perino del Vaga, Lago di Lugano u. A.

Architekturaufsichten von Perino del Vaga, Genua, Lucca, Mailand, Monza, Pavia, Pisa, Siena, Venedig, Verona, Vicenza u. A.

Preis pro Blatt 1 M., unaufgezogen 90 Pf.

Relief-Ornamente der Italienischen Renaissance.

20 Blatt Photographien im Format 21:27 cm.

Pilasterfüllungen, Friese, Consols, Reliefs, Kandelaber, Säulen, Deckenverzierungen u. a. m.

Preis pro Blatt 1 Mark, unaufgezogen 90 Pf.

Perino del Vaga.

Die Deckengemälde in der Vorhalle und im grossen Saale des Palazzo Doria in Genua.

20 Photographien in Mappe 25 Mark.

Perino del Vaga und Montorsoli.

Die Deckengemälde in der Loggia des Palazzo Doria in Genua.

20 Photographien in Mappe 25 Mark. 19 Photographien in Mappe 24 Mark.

Neuer Catalog soeben erschienen.

Die Certosa bei Pavia.

20 Photographien in Mappe 25 Mark.

Die Pilasterfüllungen der Façade der Certosa bei Pavia

20 Photographien in Mappe 25 Mark

Giovanni di Bologna.

Statuen, Putten und Reliefs von der Universität zu Genua.

20 Photographien in Mappe 24 Mark.

Kölner Gemälde-Auktion.

Die nachgelassene Gemälde-Sammlung Sr. Durchlaucht des Fürsten Philipp von der Leyen u. Hohengeroldsegg auf Schloss Waal etc. kommt am 26. und 27. Mai durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung.

Dieselbe enthält ausgezeichnete Original-Arbeiten älterer Meister in vorzüglichen Qualitäten. dabei A. van Beyeren, Henri de Bles, P. de Bloot, J. Breughel, Canaletto, von Cuylenburg, Aelb. Cuyp, Jean Fyt, Gabron, Dirk Hals, Klaasz Heda, L. de Heem, Hendrick ter C. Janssens, Du Jardin, P. de Laer, Malm, Mignard, Palamedes, Poelenburg, Potter, Rigaud, Roghman, S. Ruysdael, Fr. Snyders, Jan Steen, Sunder genannt Cranach, D. Teniers der Aeltere und Jüngere, L. da Vinci, J. B. Weenix, van der Werff, van der Weyden, J. de Wit, Wouverman, Wynants etc. etc. 149 Nummern. Preis des mit 9 Photo-Lithographien illustrierten Kataloges 2 Mark.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Kunst-Auktion

bei Frederik Muller & Co., Amsterdam.

3., 4., 5. Juni 1884.

Eine äusserst gewählte Sammlung von alten Handzeichnungen verschiedener Schulen. Nachlass der Herren W. N. Lantsheer und Jeronimo de Vries.

Eine bedeutende Sammlung von Radirungen und Kupferstichen, wobei die Zeichnungen des Van Dyck in ersten Zuständen, ein reichhaltiges Werk von Rembrandt, Ostade und G. H. Schmidt, eine galante Zeichnung des XVIII. Jahrhunderts der franz. Schule, sehr viele Kostümbilder von Bartolozzi und Schule etc. Nachlass des Herrn Jeronimo de Vries.

Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt.

Reservat unter Vermittelbarkeit des Herrn E. A. Seemann. Druck von August Pries in Leipzig

Hebe

Von

Thorwaldsen.

In der Originalgrösse 151 cm hoch. Über das Originalmodell von Thorwaldsen's Hand neu geformt.

Preise:

Ein Exemplar von Elfenbeinmasse kostet 190 Mark.

Ein Exemplar von Gyps kostet 90 M.

Fürs Freie mit Öl-Anstrich 105 Mark. Kiste u. Einballage à 15 Mark.

Postamente u. Consolen dazu sind vorrätig.

Gebrüder Micheli.


BERLIN.

Unter d. Linden 12.

Illustr. Preis-Verzeichnisse gratis.

Kataloge mit Photographien a 1 Mark

(in Briefmarken).



Am Verlage von Ferd. Finsterlin in München erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Albr. Dürer-Album.

Die vorzügl. u. seltensten Kupferstiche Dürer's in photogr. Reprod., Kabinett-, mit Erläuterungen von Dr. Holland.

27 Blätter in sehr eleg. Leinenmappe.

Preis M. 15.

Die gediegene Ausführung dieser für Unterricht und Studium, sowie für Kunstfreunde so bedeutenden Blättern empfiehlt dieses Werk.

Prospecte gratis! Einzelne Bl. à 75 Pf



Neu.

Venus-Kopf

von der Akropolis in Athen. Der Kopf vom Kinn bis zum Scheitel misst 16 cm. Der Kopf mit Büstenfuss 32 cm.

Preis von Elfenbeinmasse 12 Mark.

Preis von Gyps 8 Mark.

Kiste 1.50 M. Gewicht 3 Kilo. mit Kiste 6 Kilo.

Gebrüder Micheli.

Berlin. Unter den Linden 12.

Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser „köstlichsten Publicationen des Kunsthandels“ versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt, Kunsthandlung.

Berlin W.,

29 Behrenstrasse.



Beiträge


an Prof. Dr. L. von
Eugene (Wien, Theres
strasse 25) oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8
zu richten

Inserate

27 Pf. für die drei
Mon. des Monats. Preis
ist, wenn von jeder
Anzeige eine handschriftliche
Bestätigung eintrifft.

22. Mai

1884.



Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für sich allein bezogen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

Inhalt: Korrespondenz: Düssel-dorf. Die diesjährige Kunstausstellung in der Deutschen Kunstschule in Leipzig. Neue Entwürfe der Nationalgalerie zu London. Die den Ausstellung von Kunstwerken aus Privatbesitz & Sammlungen aus den Wiener Museen. — Kupfer- und Stein-Druck von H. Müller in Amsterdam. Kupfer-Druck von H. Müller in London. Verzeichnisse der Gemäldesammlungen des Baron D'Joris in Paris. Verzeichnisse der Kunst- und Sammlungen. Verzeichnisse. — Inserate.

Korrespondenz.

Düsseldorf, im Mai 1884

Die Kunst hatte erweist sich immer mehr von dem günstigsten Einfluß auf unser Ausstellungsweisen: das erkennen nachgerade auch die Pessimisten an, die von der Idee eines solchen Institutes nichts wissen wollten. Die Gelegenheit zu Kollektivausstellungen ist damit ein für alle Mal eröffnet und in der jüngst verfloßenen Zeit mit bestem Erfolge benutzt worden. Bei auch eine Ausstellung älterer Düsseldorfer und anderer Arbeiten zur Feier der Weihnachtszeit bei weitem nicht das, was eine Gesamtverführung derartiger, im hiesigen Privatbesitz reichlich vorhandener Werthe zu leisten im Stande wäre, so kam dabei doch manches interessante Bild und namentlich eine Reihe kleinerer, leicht gehaltener Bildchen zum Vorschein, die theils überhaupt noch nicht bekannt waren, theils bei ihrem Wiedererscheinen durch ihre Lebenskraft überraschten. Aber eine wirkliche Bedeutung gewann das Unternehmen durch die Ausstellung der gezeichneten Entwürfe für das Luther-Denkmal von Gottfried Schadow aus dem Besitze seines Schwiegersohnes Bendemann. Immer deutlicher erkennen wir, daß dieser große Meister eine viel unverfälschtere Künstlerbegabung darstellt, als man aus seinen ausgeführten plastischen Arbeiten — auch bei unbefangener Hochachtung — abzunehmen vermag. Die würdige Publikation seiner köstlichen Zeichnungen im Besitze der künftl. Kunstakademie zu Berlin und der Direktors Bendemann ist eine Schuld an die preussische Kunstgeschichte, welche man an leitender Stelle abzutragen nicht länger säumen

solte. Auch die Reproduktion der seltenen Radirungen wird erst das Bild des Meisters vervollständigen können.

Von einschneidender Bedeutung für die hiesigen Kunstanschauungen war alsdann die Vorführung der französischen Abteilung von der Ausstellung der graphischen Künste in Wien. Sie ist im wesentlichen den Bemühungen des Professors Korberg zu danken. In einer Zeit, die dem befestigten Grundbesitz der Kupferstecherkunst — wenigstens im nördlichen Deutschland — jeden Rechtsanspruch entziehen möchte, kann das Erscheinen einer bei der Nachbarnation in ungeahnter Entwicklung befindlichen Ausübung dieser Kunst nicht ohne großen Eindruck verüben, zumal wenn gleichzeitig damit die Vereinfachung dargethan wird, in der sich die gleichartigen Bestrebungen auf unserem vaterländischen Boden befinden. Eine ins einzelne gehende Besprechung hat von anderer Seite zu erfolgen; nur das sei erwähnt, daß die Arbeiten Gaillards, trotz des Widerspruchs aus Kunstkreisen, unserer Künstlerchaft den lebhaftesten Anteil abgewonnen haben. Hört man freilich das zwischen Sentenzen, und noch dazu aus dem Munde bewährter Künstler, wie: „Im günstigsten Falle kommt er der Photographie nahe“, dann kommen Einem doch wieder recht ernste Zweifel, ob die Kunst dabei gut fährt, wenn die Herren vom Fach bei der Wertbemessung der Einzelleistungen ihren Wünschen gemäß unter sich bleiben. Wer die selbständig wirkende Kunst in einem Blatte von Gaillard nicht fühlt, der mag consequenterweise eine Photographie einem Bildnisse von Lenbach vorziehen.

Als die Aufstellung der großen Kreuzigung, welche jetzt erstattet sein dürfte, vollendet war, war in der Kunstwelt, wie auch in der Kunsthalle möglich. Das Bild, in lebensgroßen Dimensionen, ist für eine große in Raum gestellt und erhält seine Umrahmung aus dem entsprechend auch sein schmales, hebes, eben in Raumbezug abblühendes Aornat von monumentalen Bildnissen. Trotz der Beschränkung, welche die Aufstellung der zahlreichen Figuren bedingte, war der Eindruck des Werkes ein mächtiger. Der Meister hat sich im vorstehenden an die Komposition seines Bildes in der Kunsthalle zu Hamburg gehalten. Einzige Anmerkungen waren nur durch das schmale Aornat aus der Kreuzigung geboten. Im Mittel stand nicht vom Kreuze des Erlebens sieht man zwei Figuren, über den Bergang die Meinung laufend. Die Kreuzigung erregt zwischen Gebirgen rechts und links den weiten Ausblick in die vom Kreuze durchkreuzte Ebene.

Zunächst erweist das neue Werk, wie innerlich groß das ältere Vorbild in Hamburg gedacht und emporgehoben war, denn es hat sich der einfach raumhaften Zeichnung gewachsen gezeigt. Aber es nimmt gleichzeitig in der Entwicklung des Meisters eine markante Stelle dadurch ein, daß es ihn den Schwung seiner Kräfte bei rücksichtslosem, lediglich auf die Wirkung im ganzen gerichteten Vorgehen kennen lehrte. Dem Auftrag entsprechend, ist das Kolossalbild in wenigen Monaten vollendet worden: ein großer Teil seiner Stärke war dadurch bedungen. Da gab es keine Zeit zu zögern, und so erscheint auch in der Arbeit kein Schwanken, nichts Unvollständiges, keine Velleit. Freilich wach bei der Zeichnung auch das Herbe im Ausdruck bis zum bedrückten Maß. Die Mutter Gottes wird vielleicht manchem Beobachter nicht so von innen heraus bewegt erscheinen, wie sie der Künstler empfand. Auf das Bild — und für dieses ist ja das Werk bestimmt — wird sie ihre Wirkung so wenig verhehlen, wie das Leidensbild des Erlebens — ein Akt von unvergleichlicher Meisterschaft. Wie weit Gebhardt in seinen künstlerischen Schöpfungen geht, mag daraus erhellen, daß die Tafel am Kreuze des Heilandes ähnliche Sprache zeigt, und daß über dem Haupte des Herrn Schabers der Name eines bekannten christlichen Stromes — für seine Vorträge — zu lesen ist.

Nur die glückliche Gemaltesammlung ist nach längerer Pause eine glückliche Erwerbung in dem Bilde von Brütt „Verurteilt“ gemacht worden. In dem Gerichtssaal, einem großräumigen hohen Barockinterieur mit Kuppelkuppeln, dessen dem Bildhauer voll zugetraut und mit einem alten reichhaltigen Stil im 17. Jahrhundert geschmückt ist,

sieht man, nach beendeter Gerichtsverhandlung, links den Vorsitzenden mit Baret und Talar am Richtertische, den die Beisitzer verlassen haben. Er stützt das Kinn in die Hand und scheint mit seinem sanguinisch intelligenten Gesichte teilnahmslos in den leeren Saal zu schauen, fast indes wohl die unglückliche, jugendliche Verbrecherin ins Auge, die in den Anklageschranken weinend zusammengesunken ist, so daß man von ihrem Gesichte nichts sieht. Dem Schlichter rechts fehlt offenbar der Mut, das unglückliche, der Teilnahme würdige Weibchen zur Rückkehr in die Zelle zu mahnen. Links am unteren Ende des Richtertisches empfangen die Zeugen in glücklicher Charakteristik roher Teilnahmslosigkeit ihre Gebahren, während im Hintergrunde der alten verzweifenden Mutter vom Verteidiger Trost zugesprochen wird. — Das ist alles nicht eben neu und braucht auch gar nicht neu zu sein. Aber bei geschlossenem, knapperem Ausdruck der Empfindung, als sie der stets interessante Künstler in früheren Werken zeigt, hat er vor allem ein Bild im engen künstlerischen Sinne des Wortes zustande gebracht. Das Ganze ist durchaus materiell gedacht und in dieser Anschauung auch produziert. Nur durch zwei leuchtende Akte wird der große Zug der dunkeln Masse unterbrochen. Die Wirkung ist tief durch rein koloristische Qualitäten.

Die Konkurrenz der Kunsthalle spornt die Privatausstellungen zu gesteigerter Tätigkeit an. Schulte's Salon leistet alles nur Denkbare und kann mit vollem Rechte ein internationaler genannt werden. Franzosen und Italiener wechseln mit Düsseldorfern und den Vertretern vaterländischer Kunst aus ganz Deutschland und Österreich. Schwerlich dürfte man sich in Düsseldorf eines ähnlichen Eindruckes erinnern, wie ihn „Die beiden Schwestern“ von Giron hervorgerufen haben. Für einen Nichtkünstler ist es wirklich eine wohlthuende Wahrnehmung, endlich einmal eine große Künstlerschaft in ihrem Urteil über ein Kunstwerk einig zu sehen. Hier war die sonst oft behauptete Einigkeit in der Tat kein Schein, denn die vereinigten Stimmen, welche den Verbrauch der Leinwand bedauerten, kamen dieses Mal weder qualitativ noch quantitativ in Betracht. Aber auch darüber wurde eine starke Majorität erzielt, daß das Bild mit seinen Dimensionen stehe und falle. Was in diesem Werke hauptsächlich Wirkung thut, die große Einfachheit des beneidenswerten Könnens, kann freilich im wesentlichen nur von Künstlern gefaßt werden.

Bei der Zweimillionenfrage im preussischen Abgeordnetenhaus sind viele treffliche Gesichtspunkte der Erörterung unterzogen worden, aber keiner dachte daran, wie wünschenswert disponible Fonds in der Hand unserer sachkundigen Staatsleitung wären, um

davon hervorragende Werte nichtdeutscher Künstler anzukaufen und so den heimischen einen ewig sprudelnden Quell künstlerischer Anregung zu eröffnen, denn die Nationalität der Kunst wird nicht berührt von dem internationalen Austausch der Kunstmittel, wie das Studium der alten Meister aller Nationen beweist. In der Kunstindustrie hat man das Prinzip längst anerkannt und mit bestem Erfolg. Die internationalen Ausstellungen von vier zu vier Jahren bieten für ein internationales Museum keinen Ersatz. Übrigens würde dieser Vorschlag in höheren Kreisen kaum auf erstaunte Gesichter stoßen.

Die einheimische Kunst hat seit dem letzten Berichte zumal bei Schulte des Guten viel geboten. Auf dem Gebiete der Porträtmalerei herrscht rege Thätigkeit. Als die hervorragendste Leistung dieser Gattung ist das Bildnis Peter Janssens (fast ganze Figur mit Pinsel und Palette vor der Staffelei sitzend) von Crola zu bezeichnen. Ernst, groß und tüchtig in der Auffassung, trenn in der Wiedergabe, fest in des Wortes vollster Bedeutung, von technischer Vollendung. Das spreizt sich nicht geistvoll mit der eigenen Individualität, die man dem gemalten Duldner aufzwingt, die Meisterschaft ordnet sich freudig der Natur unter und so sollte es beim Bildnis immer sein. Crola tritt mit diesem Werte in die erste Reihe der deutschen Porträtmaler.

Als bedeutende Leistung ist ferner das Porträt der Königin Victoria von England (lebensgroßes Brustbild) von Carl Sohn zu nennen. Zeigte sich der Künstler schon in den vorangegangenen Bildnissen der Kaiserin Eugenie und verschiedener Mitglieder des englischen Königshauses den schwierigen, mitunter recht undankbaren Aufgaben voll gewachsen, so bot er in dem bezeichneten Porträt ein Werk, das in dem koloristischen Wurf sich an die Seite gewisser alter Meister stellt. Das weiße Kopftuch auf dem schwarzen Kleid gegen den hellgrauen Hintergrund giebt — ohne Farben — eine Farbenwirkung von ebenso großer Energie als eindrucksvoller Einfachheit. — Wie beliebt Zintet bei den Damen ist, zeigt die unendliche Reihe seiner bei Schulte zur Ausstellung gelangten Porträts. Innerhalb der ihm gezogenen künstlerischen Grenzen findet er in der weiblichen Natur den die Erscheinung bedingenden Reiz oft mit glücklicher Auffassung. Weniger scheint sich seine künstlerische Kraft den Männern gegenüber als ausreichend zu erweisen.

Unter den Landschaftern, welche nicht in regelmäßiger Folge ausstellen, verdient H. Krüger in erster Reihe genannt zu werden. Ein umfangreicher „Blut auf Torrent“ zeigt zwar nicht die volle Energie seines Vorbildes Ewald Achenbach, erscheint aber zu voller künstlerischer Selbstständigkeit gereift, die in ihrer mit-

deren Individualität außerordentlich anziehend wirkt und dem Italienschwärmer doch auch wieder etwas bietet, was ihm in des Altmeisters Bildern nicht begegnet. Mit solchen Werken sollte der Künstler sich bald eine treue Heerfolge im Publikum schaffen.

In Hans Herrmann tritt uns ein eminentes Talent und eine durchaus charaktervolle künstlerische Physiognomie entgegen. Der junge Künstler hat seine Studien auf der Berliner Akademie begonnen, unter Gussow die Matklasse durchgemacht und dann drei Jahre bei Dücker als Meisterschüler der Düsseldorfer Akademie gearbeitet. Der künstlerische Erziehungsgang erweist sich als ein vortrefflicher. Die Vorarbeit Gussows kommt doch den Eiseleuren seiner Konformationen in den meisten Fällen zu statten. Bei Herrmann zeigt sich das Torpelelement in glücklichster Vereinigung. Nach einer Studienreise durch Holland entnimmt der Künstler mit Vorliebe seine Motive dem Kanalleben der dortigen Städte: Morgenstimmungen von herbstlicher, in weißlichem Nebel schwimmender Kühle, belebt durch den Verkehr der Schiffer, Fischverarbeiter, Mäde von schmucker Haltung und allerhand Volk. Die Bewegung der kleinen Figuren von äußerster Lebendigkeit beherrscht der Künstler so sicher, daß ihm schon dadurch eine eigene Bahn vergezeichnet ist. Im landschaftlichen Eindruck möchte einer „Morgenstimmung aus Blissingen“ (bei Schulte ausgestellt) der Preis zuzuerkennen sein. Seine Spezialität sind die Fische und ihre koloristische Mitwirkung in dem Bilde des holländischen Marktlebens. Ein großes Fischstüd, das Referent in dem Atelier des Künstlers sah, wird bei passender Ausstellung die Aufmerksamkeit der realistischen Künstlerkreise im höchsten Maße auf sich ziehen. — Von H. Snykens, einem Schüler der akademischen Meisterklasse unter W. Sohn, erschien bei Schulte ein außerordentlich zart empfundenes, so zu sagen weiß in weiß gemaltes Bildchen, das eine Konfirmandin mit Kranz und Schleier darstellt. Die Richtung des den Kranzenden zugewandten, nach höchster Aufrichtigkeit gegenüber der Natur strebenden Künstlers findet hier im ganzen wenig Verständnis. So eigenartige Erscheinungen würden sich vorteilhafter durch eine Kollektivausstellung von Arbeiten einführen. Im Einzelnen werden sie von dem koloristischen Värm niedergeschrieben.

Häufiger begegnete man in letzter Zeit sowohl bei Schulte als bei Bismeyer & Kraus den Arbeiten von G. v. Bochmann. Der Künstler scheint sich in eine Spezialität zu verschränken, die bei allem Erfolg, den sie ihm einträgt, doch hoffentlich nicht als sein letztes Wort zu gelten hat. Es handelt sich um Wunderthaten unter der Lupe. Esthnische Landschaften mit trefflich bewegter Bauernpassage, bei der namentlich die Charakteristik der Pferde eine große Rolle

und. Abermals alles gleich gedacht und von tiefer, tiefster Gefühlung mit einem kennzeichnenden Stiche der Wärme. Bei Bismeyer & Kraus haben wir, von Berlin herkommend, eine Kollektion nanzösischer Kupferstichen, die man doch vermuthet von Delant, welches die nanzösische Kunst und speziell das nanzösische Können zeigt, nicht ernst nehmen sollte, selbst wenn man nicht berücksichtigt, daß eine solche Ausstellung noch keineswegs eine Verhüllung von dem Niveau der Richtung giebt. Als bedeutendste Erscheinung in der Ausstellung möchte der „Wallenstein“ von Greife zu bezeichnen sein. Der Künstler vereinigt ein großes Talent mit tüchtigem Können; aber weder diese Hülfe noch der vorangegangene Walstein etwas Überzeugendes. Wenn die Hauptfigur im Bilde den Reichthum anseht, traut man ihr nicht mehr die Vertiefung in eigenes Denken und Empfinden zu, und beide Situationen verlangten eine solche Auffassung. Sehr glücklich hat H. Schmidt, Meistner unter der Academie unter W. Sehn, seinen ersten Erfolg mit einem Bilde, das bei der letzten Jahresausstellung in der Kunsthalle feiert nach Amerika verkauft wurde, durch einen zweiten gerechtfertigt. Sein Bild „Reiter vor der Schmiede“, im Kostüme des ausgehenden 17. Jahrhunderts, sing vor seinem Erscheinen in den Besitz von Bismeyer & Kraus über. Obliche Charakteristik, gute Pferde, geschmackvolle Dimensionen und vor allem ein durch das Malen im Freien begünstigter luftiger Ton sichern dem Werke seinen Weg. Ein schönes Waldinterieur mit festem Terrain von Hartung zeigte diesen seinen Künstler, der, einer der letzten, Festigkeit Tradition pflegt, ohne nachzuahmen, im glücklichsten Fortgang seines Strebens. Daß neben den im vorstehenden Bericht ausdrücklich hervorzuheben Einzelerscheinungen die Kunstübung bewährter Kräfte in frischer Fortbewegung bleibt, bedarf nicht der Bemerkung. Allen voran, wie immer, Andreas und Oswald Achenbach. Von letzterem helen als ganz besonders hervorragende Werke auf: „Bild am den Vatikan vom Tiberufer aus bei Abenddämmerung“ und „Die Strasse S. Giovanni in Laterano“, als stehen durch das in der dunklen Sonne glühende Kolosseum, mit köstlicher Staffage. — „S. Lucia im Mondschein“ erschien nahezu als eine Replik des vor einigen Jahren in Berlin bewunderten Meisterwerkes. — Andreas bot neben seinen immer gleich gesägten Qualitäten neuerdings einige sehr anziehende Bilder, in denen ein nachgiebigerer Anschluß an den ichtlichen hellen Reiz der Natur mit dem stark betonenden Kraftverstand in seinen letzten Werken wohlthun kontrastirte. In der großen Zahl anmutiger Bilder, welche er zu zeigen hatte, fiel ein verfallener Kirchhof durch Eigenartigkeit und schöne Empfindung auf.

Schließlich sei noch zweier Verlagsunternehmungen gedacht, die schon wegen der angewandten Technik bemerkt zu werden verdienen. E. Schulte publizierte zwei Landkarten von A. Achenbach, „Wassermühle“ und „Mendel“, in großen Photogravüren. Die Vorzüge des Meisters konnten keine bessere Übersetzung finden. Die Technik zeigt sich der weitesten Spannung von Höhe und Tiefe fähig. Der Verleger hat noch die Pariser Kunst in Anspruch genommen. Man wird ihr in Berlin sehr bald auf den Fersen sein. Hierbei eine vielleicht zu beherzigende Bemerkung! Unleugbar erwächst den Kupferstechern in der Photogravüre eine gefährliche Konkurrenz, wohl die erste, mit der im Ernst zu rechnen ist. Andererseits heißt es dem Publikum Sand in die Augen streuen, wenn man die Photogravüre als Resultat der Mechanik angiebt. Keine Platte dieser Gattung wird in den Druck gelangen, die nicht von berufener Künstlerhand aus dem Groben herausgearbeitet wurde. Wie wäre es, wenn diese Künstler auf den betreffenden Blättern genannt würden und zwar einfach mit dem Beisatz „sculpt.“ in bekannter Abkürzung? Da geschähe ihnen nur ihr Recht und der Ehrgeiz, der vor der nackten Kupferplatte die Klitzel hängen lassen mußte, fände Anreiz zu neuer Thätigkeit und ideellen Lohn. — Das zweite Unternehmen bedient sich der Lithographie, und soll schon darum willkommen sein. Die Verlagsgesellschaft M. Bagel giebt zum Anschauungsunterricht in Schulen eine Folge von biblischen Bildern heraus, welche Fritz Koeber erfinden und gezeichnet hat. Der Künstler hat seiner reichen Phantasie freien, vielleicht mit Rücksicht auf den Zweck zu freien Lauf gelassen. Strenger und einfacher wäre eindrucksvoller gewesen. Auch könnte die Technik gerade durch größere und ruhigere Massen wirken. Aber immerhin bedient er sich derselben mit entschiedenem Erfolg und zeigt, daß zunächst für den Anschauungsunterricht die Lithographie mit ihrer Arbeit aufs höchste Licht Vorteile bietet, die leider bisher ganz unbenutzt geblieben sind. Möchte das verdienstliche Unternehmen dazu beitragen, das Interesse für eine der Wiedererweckung so durchaus würdige Kunst bei Künstlern und Publikum aufs neue zu beleben!

Sammlungen und Ausstellungen.

Sn. Die diesjährige Ostermesseausstellung des deutschen Buchhandels in Leipzig ist von so hervorragender Bedeutung in Bezug auf die künstlerische Seite des Buchgewerbes, daß sie alle ihre Vorgängerinnen tief in Schatten stellt. Von der zur Veranstaltung und Leitung des Unternehmens berufenen Kommission waren außerordentliche Anstrengungen gemacht, um neben der Jahresproduktion des deutschen Buch- und Kunsthandels auch eine Sammlung schöner und interessanter Erzeugnisse des Auslandes auflesen zu können, und wenn auch beargwöhnungsweise das Ausland in Bezug auf Masse nicht

schwer ins Gewicht fiel, so war doch das, was die großen Verlagsfirmen in London, Boston, New-York, Paris, Turin, Mailand, Haag, Petersburg hergekauft, von so ausgezeichneter Qualität, daß es völlig genügte, um den gegenwärtigen Stand der Leistungsfähigkeit des Druckgewerbes und des Schmacks in der Bucherausstattung zu bestimmen. Es ist im höchsten Grade interessant und lehrreich, durch Vergleichung den Begriff eines schönen Buches, wie er den verschiedenen Nationen sich darstellt, aus gewissen hervorragenden Eigentümlichkeiten der inneren und äußeren Ausstattung herauszufinden. Wir wollen aber nur heute auf dies auch unabhängig von der augenblicklichen Veranlassung leicht zu erledigende Thema nicht näher eingehen und unsere Leser vor allen Dingen auf den Katalog der Ausstellung*) aufmerksam machen, der nach ähnlichen Grundsätzen wie der Katalog der vorjährigen graphischen Ausstellung in Wien eingerichtet, aber mit etwas besserem Geschick zu Stande gebracht wurde. Der in valdeber einfach aber sehr gebundene Quartband umfaßt nahe an 800 Seiten. Der Eingang bildet ein Aufsatz, welcher über die von dem bekannten Bibliophilen und Verlagsbuchhändler Heinrich Schmidt in Dresden veranstaltete Separatausstellung niederländischer Bücherrunde orientiert und an der Hand des aufleuchtenden Beweismaterials neben den niederländischen Erfindungen des Buchdrucks hatte Herr Menin aus seiner Sammlung eine Anzahl Mainzer Infimabeln, chronologisch beginnend mit der 12seitigen Bibel Güttenbergs (1450–1455), angesetzt — die in jüngster Zeit mit der Vortragsweise einer Zeichnung wieder von neuem aufgetauchte Streitfrage über die Priorität der Gründung des beweglichen Letternsatzes nun hienoch endlich gütlich zum Vorteil Deutschlands und zum Nachteil Hollands entscheidet. Sodann folgt das Verzeichnis der Aussteller mit Bezeichnung der von ihnen ausgesendeten Genannten; den Vortritt hat buchverlegerische die Kleinliche Sammlung, es folgen die Buchverleger, die Buchdrucker, die Landkarten- und Lehrmittelschreiber, weiter die graphischen Künstler und Gewerbetreibenden, Holzschnitzer, Stecher, Intarier, Stein- und Lichtdrucker, Kunsthändler u. s. w., denen sich schließlich noch die Buchbinder, die Papierfabrikanten, die Schreiner und Stempelschneider in etwas dürftigem Gefolge anreihen. Die Hauptmasse unseres Quartanten bilden indes die nun folgenden vermischten Beiträge der verschiedenen Aussteller, an deren Herstellung die vorzüglichsten Druckereien sowohl des deutschen Sprachgebietes als auch fremder Länder sich beteiligt haben. Die Anzeigen der Verleger und der Druckwerbetreibenden sind in Bezug auf das Format des Papiers und der Druckfläche (Kolumne) sämtlich uniform eingerichtet, gemäß der von der Kommission gegebenen Vorschrift, im übrigen aber waltet völlige Ungeheuerlichkeit in Bezug auf Typen, Gruppierung des Textes mit und ohne Illustrationen, auf Qualität und Farbe des Papiers u. s. w. Selbstverständlich ist dadurch innerhalb der Einheit des Formates und des Einbandes eine ungemessene Mannigfaltigkeit entstanden, an der nicht bloß diejenigen ihr Vergnügen haben werden, welche die Arbeit des Setzers und des Druckers oder den Wert des Papiers zu würdigen wissen; denn von Seite zu Seite fast giebt es etwas zu sehen, schwarze und bunte Bilder in den verschiedensten Reproduktionsweisen und alle mit einer nach Auszeichnung rühmenden Sorgfalt gedruckt. Am meisten Freude an dem prächtigen Quartanten werden aber diejenigen empfinden, welche mit wachem Auge der Entwicklung und dem Fortschritt des deutschen Druckgewerbes seit Jahren gefolgt sind, ihnen bietet dieser erste neuartige Ostermestkatalog die Bestätigung ihrer Überzeugung, daß Deutschland — mit Einschluß Wiens — auf dem Gebiete des Buch- und Kunstdrucks den Vergleich mit dem Auslande nicht mehr zu scheuen hat.

C. v. E. Die Nationalgalerie zu London wurde wieder kürzlich um einige wertvolle altitalienische Bilder bereichert. In der chronologischen Folge gebührt der erste Platz zwei kleinen Tafelbildchen Tuccio's von Siena: es sind zwei der Szenen aus dem Leben Christi, welche die Predella der Rückseite seines großen Tombides vom Jahre 1310 bildeten und deren 18 noch gegenwärtig in der Sakristei des Domes aufbewahrt werden. Bei der Dislocierung des Hauptbildes

zu Anfang des 16. Jahrhunderts wurden einige jener Szenen zerstreut, und diesen letzteren sollen die nun in die Nationalgalerie gelangten beiden Tafeln angehören. Sie stellen die „Verkündigung“ und „Christus, der den Blinden heilt“ dar und charakterisieren ihren Schöpfer als den über alle heimischen Kunstgenossen hinausragenden Meister, welcher der Schule seiner Vaterstadt für lange Zeit ihre Richtung vorzeichnete. Derselben Schule gehört auch die nächste Acquisition an: ein Fragment mit einigen Frauenköpfen in Lebensgröße, aus dem Freskenzyklus herrührend, womit Ambrogio Lorenzetti im Jahre 1331 die Wände von S. Trinità in Siena schmückte und die wir — da sie in späterer Zeit überflücht worden waren und bei der versuchten Wiederaufdeckung im laufenden Jahrhunderte nur einzelne wenige Bruchstücke davon gerettet werden konnten, — vorzugsweise durch die enthusiastische Beschreibung kennen, die Ghiberti in seinen Commentarien davon entwirft. Auch die Erhaltung dieses Fragments laßt viel zu wünschen, insbesondere was die Farbe betrifft; doch zeigt die meisterhafte Zeichnung und der feine Ausdruck der Physiognomien den Fortschritt, dessen die sienensische Schule unter dem Einfluß der Stilweise Giotto's fähig war. Dem Ausgang des Quattrocento — ehe sich die Schule unter Savonarola nochmals in früherer Weise emporzuschwang — gehört endlich die „Himmelfahrt Mariä“ von Matteo di Giovanni Bartolo, aus dem dort Monistero bei Siena stammend, eines der spätesten Werke des Künstlers, in denen er, neben dem seine Schule kennzeichnenden Festhalten an den Traditionen des Trecento, bis zu einem gewissen Grade auch moderner Einwirkung Raum gönnt. Ziemlich Bild, dessen Figuren lebensgroß sind und das sich in der Komposition zwei Darstellungen des gleichen Gegenstandes von Zano di Pietro (1406–81) und Pietro Lorenzetti (c. 1290–1350) in der Galerie der Akademie zu Siena aufs engste anschließt, manifestieren sich dieselben besonders in dem Glanz und der Lebhaftigkeit des Kolorits, das leider der Harmonie entbehrt, und in dem Streben nach dramatischer Gestaltung und charakteristischem Ausdruck. — Eine zweite Gruppe von Neuanschaffungen gehört den norditalienischen Schulen an. Vorerst zwei Tafeln mit der Darstellung der Legenden von der Gerechtigkeit Trajans gegen die Ketzer, der ihr Lohn erworben worden war. Nach der abschneidenden Umräumung derselben zu schließen, bildeten sie einst die Wände einer Hochzeitstrube. Offenbar gehören sie der veronesischen Schule des 15. Jahrhunderts an, ohne daß genügend charakteristische Merkmale ihre Attribution an einen bestimmten Meister derselben gestatten würden. Als Specimina des Durchschnittsniveaus jener Schule jedoch bilden sie eine wertvolle Bereicherung der Sammlung. — Zwei andre kleine Tafeln gehören der spätern lombardischen Schule an. Die eine, Madonna mit Kind, ist ein Werk Marco d'Oggione's, das aus der Galerie Manfrin stammt und noch weniger Eigentümliches zeigt als sonst die Gemälde dieses Künstlers, so daß es nur als Illustration der Schule Lionardo's neben den bedeutenderen Werken derselben, welche die Galerie schon besitzt, Bedeutung gewinnt. Das andere ist eine bezeichnete Arbeit Martino Piazza's von Venedig, Johannes den Täufer in der Wüste darstellend, wie er in einer Grotte ein Trinkgefäß an dem spärlichen Strahl einer Quelle füllt. Es verrät in der sorgfältigen Modellierung der Gestalt des Heiligen, in seinem Gesichtstypus und der delikaten Behandlung des Haars, wie nicht minder in der Anordnung und dem Kolorit der Felslandschaft die Einflüsse der Manier Lionardo's. — Auch die florentinische Schule ist in den letzten Anfängen mit einem Werte vertreten, der „Kreuztragung“ von Ridolfo Ghirlandajo, aus der Kapelle des Palazzo Antinori in Florenz, einem Jugendwerke des Künstlers, das auch Vasari erwähnt und das jener nach dem Vorbilde der Tafel seines Heims Benedetto, die dasselbe Sujet zeigt (jetzt im Louvre) gemalt hat. Es ist eine reiche Komposition mit Figuren in halber Lebensgröße, in der sich schon der spätere, unglückliche Eklektizismus seines Schöpfers störend bemerkbar macht. Immerhin überragt es manches seiner Werke durch sorgfältiges Studium des Details und ernstes Streben, wovon es augenscheinlich befeht ist. Interessant sind die Porträts des Vaters und einiger Studiengenossen Ridolfo's, die hier darin verewigt hat. — Endlich ist noch eine „Kreuzabnahme“ von einem anonymen Meister anzuführen, der offenbar Italien angehört, sein Wert

*) Katalog der Ausstellung des Buchdrucks der Stadt und Buchhandeln. (Herausg. C. v. E. in Kommission.)

Auswahl von Stichen nach Bildern des letztgenannten Künstlers angefallen, darunter: Sammelblätter. Weiter ist das vollständige, heutzutage sehr gehobene Werk von Pless van Amstel zu nennen. Wenn wir schließlich auf die galanten französischen Stiche des 18. Jahrhunderts die nach den Malern Boudouin, Boilly, Bonaparte, Bagnard, Vaneret u. einigereicht sind, sowie auf seltene französische alte Radendrucke (Bonnet, Cazenave, Delucourt, Nanmet) aufmerksam gemacht haben, so dürfte unserer Lesertersticht Genüge gethan sein. Als frühere Besitzer der Blätter werden Maathoven und Jeronimo de Vries genannt.

Fy. In London sind amangs vorigen Monats die Versteigerung der Kupferstichsammlung des jüngst verstorbenen Mr. St. John Tent durch die Kunsthändler Sotheby, Wilkinson und Lodge statt. Sie zeichnete sich durch eine große Zahl Blätter aus, die durch die berühmten Sammlungen eines Mariette, De Camilleville, Lannesnil, Durazzo, Graf Fries u. a. gegangen waren. Insbesondere war ihr Rang an seltenen Werken der römischen und griechischen Kunst, von denen man eine Anzahl sind, gesamt, und so erzielten denn auch gerade diese letzteren Preise, die bisher noch nie gezahlt worden waren. Der Gesamterlös der aus 1155 Nummern bestehenden Sammlung, von denen die meisten Einzelblätter waren, betrug sich auf £ 9000, einige der hervorragenden Stiche erzielten folgende Preise:

| | £ | s | d |
|--|-----|----|---|
| Aldegrevier, Portrait des Lucas van Leyden ge-
kauft von Mr. Denon | 50 | — | — |
| Meister mit dem Anker, „Die Hebräer vor
Christi“ (Thibaudau) | 56 | — | — |
| Jacopo de' Barbari, Madonna mit Kind (Barth
Nr. 6, Danlos) | 39 | — | — |
| — — — „Opfer des Priapus“ (Thibaudau) | 36 | — | — |
| — — — „Zwei lebende Oere“ (Thibaudau) | 12 | 12 | — |
| Wartel Beham, Madonna mit Kind am Knie
(Thibaudau) | 6 | 19 | — |
| — — — Portrait Kaiser Ferdinands I. (Barth
Nr. 6, vor der Schrift, Colnaghi) | 14 | 11 | — |
| Nic. Berghem, „Der Tadelbader“ (De Dia-
mant, Danlos) | 22 | 10 | — |
| — — — „Der Mann auf dem Fels“ (Danlos) | 13 | 10 | — |
| Jacob Binck, Madonna mit Kind und Heiligen,
sehr selten, von Barth und Panavan nicht
angekauft | 63 | — | — |
| Aranz von Babel, „Das Urteil Salomons“,
erster Zustand vor Ueberarbeitung der Platte,
von Barth und Panavan nicht angenommen. | 350 | — | — |
| — — — „Die Verkündigung“ | 210 | — | — |
| Sandro Botticelli, „Maria Himmelfahrt“, Uni-
cum dieses sehr seltenen, großen Stiches auf
zwei Blättern, was die Vollendung und den in-
tasten Zustand des Abdrucks anlangt (Thibau-
deau für Mr. Malcolm) | 860 | — | — |
| Giov. da Brescia, „Der heil. Petrus als Haupt
der Kirche“ | 55 | — | — |
| Domen. Campagnola, „Musikpartie“ (Danlos) | 42 | — | — |
| Alb. Durer, „Adam und Eva“ (Colnaghi) | 125 | — | — |
| — — — „Geburt Christi“ (Thibaudau) | 76 | — | — |
| — — — „Soldatengruppe“ (Danlos) | 55 | — | — |
| — — — „Christus am Kreuz verherrlicht“ (Danlos) | 39 | — | — |
| — — — „Heil. Hieronymus mit dem Löwen“
(Danlos) | 17 | 10 | — |
| — — — „Melancholie“ | 29 | — | — |
| — — — Portrait des Erasmus (Colnaghi) | 16 | — | — |
| Reginald Elstrade, Doppelporträt ganze Figuren,
von Maria Stuart und Charles, Unicum (Thi-
baudeau) | 150 | — | — |
| — — — Doppelporträt König Jacobs und der
Königin Anna (Thibaudau) | 65 | — | — |
| Jacopo Francia, „Bacchus mit Geiseln“ (Barth
, früher Abdr.) | 13 | — | — |
| Heinr. Goltzius, Selbstporträt, lebensgroß, vor
der Schrift (Thibaudau) | 29 | — | — |
| Matth du Hamel, Bitten des Kreuzes (sehr sel-
ten, Thibaudau) | 84 | — | — |
| Lucas van Leyden „David vor Saul“ | 14 | 10 | — |
| — — — „Auferstehung des Lazarus“ | 11 | 10 | — |

| | | | |
|--|-----|----|---|
| Meister B. M., „Urteil Salomons“, circa 1600 und
Danlos | 60 | — | — |
| Nic. Warr v. Landsknecht, „Zwei Ballen“ (sehr
selten, Thibaudau) | 159 | — | — |
| Andr. Mantegna, „Verbleibung“, runder schöner
Abdruck der vollendeten Platte | 25 | 10 | — |
| — — — „Hercules und Antaus“ | 9 | — | — |
| Girol. Moretto, „Juch“, zweiter Zustand (Thi-
baudeau) | 65 | — | — |
| — — — „Laufe Christi“ (Unicum dieses seltenen
Stiches, wegen der vom Meister angebrachten
Korrekturen, die an keinem Abdruck sonst vor-
kommen (Thibaudau für E. de Rothschild in
Paris) | 325 | — | — |
| Benrd. Montagna, „Christus auf dem Thron“,
einer Zustand | 66 | — | — |
| — — — „Sultan, Merkur und Cupido“ | 53 | — | — |
| Karl Morgen, „Die Transfiguration von Raffael“ | 70 | — | — |
| Paul Potter, „Ruhe von einem Hügel herabgehend“,
schlechter Abdruck (Colnaghi) | 65 | — | — |
| Rembrandt van Rijn, „Die Engel den Hirten
erkennend“, 3. Zustand | 70 | — | — |
| — — — „Die drei Bäume“, schöner Abdruck
(Weber) | 121 | — | — |
| Jac. Ruysdael, „Die Reisenden“, erster Zustand
(Colnaghi) | 86 | — | — |
| Karl Schongauer, „Geburt Christi“ (Thibau-
deau) | 68 | — | — |
| — — — „Kreuzigung“ (Saddington) | 90 | — | — |
| Veit Stoß, „Auferstehung des Lazarus“ (Weber) | 182 | — | — |
| Joh. Weichlin, „Pyramus und Thisbe“, Abdruck
vor der Schrift (Thibaudau) | 141 | — | — |
| — — — „Der Ritter und der Kriegsknecht“ (Thi-
baudeau) | 46 | — | — |
| Meister L. C. Z., „Christi Einzug in Jerusalem“
(Danlos) | 81 | — | — |
| Joh. Zwoll, Meister mit dem Weberhüpf, „Christi
Verrat“ (Gutkunst) | 26 | 10 | — |

Bei der Versteigerung der Gemäldesammlung des
Baron D. Jörn in Paris wurden folgende bemerkenswerte
Preise erzielt:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Boucher, „Schäferfest“ | 40 000 |
| — — — „Die Wäscherinnen“ | 40 000 |
| Dragonard, „Die Traumern“ | 36 000 |
| Weenir, weißer Hund | 26 500 |
| Docquet, Porträt der Madame Adelaide | 17 200 |
| Snyders, Ruchentiererei | 16 700 |
| Lancet, „Die junge Pilgerin“ | 12 000 |
| Vanloo, Porträt einer Dame | 10 300 |
| Bachelier, Stilleben | 10 000 |
| S. Ruysdael, Straße nach der Stadt | 6800 |
| de Troy, Frauenbildnis | 5900 |
| J. Ruysdael, alte Erde | 4000 |

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

| | |
|--|--|
| Casali, C., Leone Leoni d'Arezzo, scultore e Gioi.
Paolo Lomazzo, pittore milanese, nuove ricerche. Mit
2 Photographien 162 S. 16. Mailand, L. Hoepli.
Lire 2. —. | |
| Comparetti, Dom., Musei italiani di antichità
classica. I. Band. I. Liet mit 1. Tabeln. 138 S. in
4°. Turin, Loescher. Lire 10. —. | |
| Conti, C., Sculture e mosaici nella facciata del
Duomo di Firenze. 8. 126 S. Florenz, tipogr.
dell'Arte della Stampa. Lire 1. 50 | |

Berichtigung.

Das in unserer Besprechung der Konkurrenzentwürfe für
die Bebauung der Museumsinsel erwähnte Projekt mit dem
Motto „Eule“ rührt nicht von Prof. Thierich in München,
sondern vom Hofbaurat Klingenberg in Berlin her.

Kölner Gemälde-Auktion.

Die nachgelassene Gemälde-Sammlung Sr. Durchlaucht des Fürsten Philipp von der Leyen u. Hohenbergsegg auf Schloss Waal etc. kommt am 26. und 27. Mai durch den Auctioneer in Köln zur Versteigerung.

Es sind darunter ausgezeichnete Original-Arbeiten älterer Meister in vorzüglichen Qualitäten. 140 Nummern. Preis des mit 9 Photographien illustrierten Kataloges 2 Mark.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Kunst-Auktion

bei Frederik Muller & Co., Amsterdam.

3., 4., 5. Juni 1884.

Eine ausserordentlich reichhaltige Sammlung von alten Handzeichnungen, verschiedener Schulen, Nachlass der Herren W. N. Lantsmeer und Jeronimo de Vries.

Eine bedeutende Sammlung von Radirungen und Kupferstichen, wobei die Photographie des Van Dyck im ersten Zustande, ein reichhaltiges Werk von Rembrandt, Ostade und G. H. Schmidt, ein halbes Blatt des XVIII. Jahrhunderts der franz. Schule, sehr viele Kostümblätter von Bartolozzi und Schule etc. Nachlass des Herrn Jeronimo de Vries.

Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. (2)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Ornamentale Formenlehre

Eine systematische Zusammenstellung des Wichtigsten aus dem Gebiete der Ornamentik

zum Gebrauch für Schulen, Musterzeichner, Architekten und Gewerbetreibende

herausgegeben von

Franz Sales Meyer

In 30 Lieferungen à M. 2. 50 vollständig.

Richard Wagner.

Portrait von Franz Lenbach, radirt von W. Unger.

Preis 2 Mark.

Wilhelm Lübke:

Geschichte der Architektur.

Sechste, verbesserte und verbeilte Auflage.

Mit 25 Lieferungen

Preis 1 Mark.

Geschichte der Plastik.

Von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Von Wilh. Lübke. Dritte verbesserte und stark vermehrte Auflage.

Mit 500 Holzschnitten. gr. Lex.-8. 2 Bände broch. 22 M.; elegant in Leinwand 30 M.

Preis 2 Mark.

Preis 2 Mark.

Nachdruck unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann.

Druck von August Fries in Leipzig

Eduard Quaas,

Buch- und Kunsthandlung.

BERLIN C., Stechbahn 2.

Originalphotographien der deutschen, italienischen, spanischen, englischen, französischen und Petersburger Gemäldegalerien.

Die Sculpturen und Reliefs der griechisch-römischen u. Renaissance-Periode. Eine nach Typen geordnete Sammlung von ca. 900 Originalphotographien.

Für Academies und Universitäten werden Zusammenstellungen nach bewährten Vorschriften von mir veranstaltet und zu den Preisen der Ursprungsorte berechnet.

Kerler's Antiquariat in Ulm
kaut Nagler's Künstler-Lexicon.
Zeitschrift f. bild. Kunst. 1

Bibliothek Pelonken.

Versteigerung der werthv. Privat-Bibliothek e. englischen Sammlers am 7. Juli 1884 u. folg. Tage.

Haupt-Inhalt: Deutsche und englische schönwissenschaftl. Litteratur: Biographien und Memoiren: Kunst und Kunsthistorie: Länder- und Völkerkunde: Naturwissenschaften: Ingenieur-Wissenschaften, besonders mit Bezug auf die sanitäre Technik.

Der 1891 Nummern umfassende Auctions-Katalog ist gratis zu beziehen von

Theodor Bertling in Danzig.

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

Specialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestr. 37 II.

Vertretung und Musterlager der phot. Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen Kohleverfahren nach Gemälden, Handzeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais. Eremitage-Galerie in St. Petersburg.

Die Gemälde des Museo del Prado in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Gemäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen bis zu 45 cm Photographiehöhe. Auswahlendungen hiervon bereitwillig.

Prompteste Besorgung aller Photographien und Kunstsachen. (12)

Beiträge

erden Prof. Dr. E. von
Lugger (Wien) über
sammelte 27. Der an
die Verlaatschuldung in
Lugger, Gattener, S.
zu richten.

Inferate

25 pfe. für die drei
Nacht abgetone Pfeite
verle werden von jeder
Nacht a 1 anßbandlung
andenehmen

29. Mīai

1834.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Er scheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ auszu-
 raten, rat sich allein bezogen kostet der Jahrgang 6 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen
 und österreichischen Postämtern.

Inhalt: Marianna von Weifen Salins-Nadren, in der Wiener Kunstgalerie — In der Ausstellung des Kunstvereins zu Bremen. — Gebraunble und Mondländer von M. Albrecht. B. Jena. Mercurius — Fund einer römischen Villa. Ein großes Juuenbild von Leonardo E. Senas. Verkauf von Alt-Adamian-Schmuck Das Leichenbedeckung im die karlsruher Kunsthalle. Neues Atresobild in der Kaiserinrich. Als. Adriaen als Venedia. Von einem des Buchs und Kunsthandels Zeitchriften. — Anzeiger.

Ausstellung von Werken Gustav Richters in der
Berliner Nationalgalerie.

Der Tod Gustav Richters hatte eine so tief schmerzliche Theilnahme hervorgerufen, daß unmittelbar nach seiner Beerdigung unter seinen Freunden der Wunsch entstand, sein Gedächtnis durch eine Trauerfeier und mehr noch durch eine Ausstellung seiner Werke zu ehren. Man glaubte, daß die Empfindung des schweren Verlustes eine so allgemeine sei, daß sich kaum ein Besitzer von irgend einem Werke seiner Hand weigern würde, sich von demselben für einige Zeit zu trennen. Diese Erwartung ist denn auch nicht getäuscht worden. Die imposante Ausstellung, welche am 19. Mai, also nur anderthalb Monat nach Richters Tode, eröffnet werden konnte, enthält beinahe hundert Ölgemälde, von denen ein nicht geringer Theil mit großen Kosten aus dem Auslande (Rußland, Frankreich, Sibirien) herbeigeschafft werden mußte. Selbst die königl. bayerische Staatsregierung hat sich bestimmen lassen, das im Jahre 1872 für das Maximilianeum in München nach zehnjähriger Arbeit vollendete Pyramidenbild nach Berlin zu schicken, was mit um so größerer Dankbarkeit zu verzeichnen ist, als sich der Stifter des Bildes der Königin Luise im städtischen Museum in Köln trotz hoher Fürsprache der Sendung des Gemäldes widersetzt hat. Glücklicherweise ist dies die einzige Lücke, welche dem glänzenden Gesamtbilde einigen Eintrag thut. Aber selbst diese wird einigermaßen dadurch ausgefüllt, daß der mit äußerster Zartheit durchgeführte Studentkopf nach einem Fräulein v. Ziegler, welches dem Künstler als lebendes

Verbitte für das Idealporträt der Königin gedient hat, auf der Ausstellung vorhanden ist. Sonst fehlt noch das Bildnis der Gräfin von Karelvi (1878), das des Fürsten von Pleß und von den ethnographischen Einzelfiguren diejenige eines jungen Zigeunermädchens aus der Krim (1873). Das sind aber nur Lücken, welche bloß demjenigen auffallen, der mit dem Schaffen Richters genau vertraut ist. Im großen und ganzen fehlt kein Zug, welcher für die Physiognomie des Künstlers charakteristisch ist.

Vor der Eröffnung der Ausstellung, um welche sich wie immer in erster Linie die Beamten der Nationalgalerie, in diesem Falle Dr. von Donop und Sekretär Schulz, und einige Freunde Richters, besonders Prof. Albert Hertel, verdient gemacht haben, fand im ersten Corneliussaale eine Gedächtnisfeier statt, deren Kern eine von Geheimrat Jordan mit glänzender Rhetorik ausgestattete Rede bildete. Der Kronprinz und die Kronprinzessin, der Kultusminister von Gögler und eine große Zahl von höheren Staatsbeamten, von Künstlern und Gelehrten sowie die Witwe des Verstorbenen wohnten der Feier bei. Die Ausstellung füllt fünf Räume des obersten Stockwerkes. Da dieselbe nach dekorativen Grundsätzen arrangirt werden mußte, konnte eine chronologische Reihenfolge nicht festgehalten werden. Immerhin hat man sich bestrebt, in einem Räume verwandte Gruppen zu vereinigen. An den Wänden der Vorhalle hängen das große Pyramidenbild, das Porträt des Sultans Abdul Aziz Khan (1867), das Bildnis Eduard Hildebrandts in ganzer Figur (1865, aus dem städtischen Museum in Danzig), das Porträt der Amstin von Cavellath (1872 und zwei

reflextable toleristische Fähigkeiten erwerben hatte, bevor er nach Paris kam. Die Porträts, welche er nach seiner Rückkehr aus Italien, etwa von 1852 bis zum Beginn der sechziger Jahre gemalt hat, zeigen durchaus noch nicht jene blendenden malerischen Qualitäten, welche seinen Ruhm begründet haben. Insbesondere erweist sich jenes Porträt seiner Schwester von 1852, welchem Dr. Eggert jenes von uns im Katalog des Meisters (J. d. Z. 143) wiederholte, begeisterte Lob gesendet hat, nur als in geistvoller und feinfühligem Versuch innerhalb der von Eduard Magnus begonnenen Richtung: ein feines Spiel des Lichts, eine zarte Modellierung, eine distinguirte Haltung und ein harter Zug von Sentimentalität. Das große, wenigstens in der ersten Idee gleichzeitig konzipierte Bild der Auferweckung der Tochter des Jairus hat in den männlichen Figuren etwas Reluctes, das auch in der Malweise zum Durchbruch kommt. Das junge Mädchen, welches eine Ausnahme macht, ist noch auf einige Zeit hinaus ein hors d'oeuvre im eigentlichen Sinne des Wortes geblieben, gewissermaßen ein erstes, unbezauhtes Taster auf dem Wege, der weiter zum Höchsten führen sollte. Dann folgen einige Jahre, die ausschließlich der Bildnismalerei gewidmet waren: reich an Produktionen, aber nicht erfreulich und charakteristisch für den eigentlichen Richter. Wenn man auch zugeben muß, daß die Persönlichkeiten und das Kostüm der Dargestellten der künstlerischen Absicht nicht gerade entgegenkamen, so ist doch auch manches am Malwert anzusetzen. Der Fleishton ist oft fleckig, hie und da verblasen, der Modellierung fehlt es an Gleichmässigkeit und den Farbenflächen an jener sichern Behandlung, welche die Wirkung der plastischen Kunst zu erreichen weiß. Das Arrangement ist nicht sehr geschmackvoll, nicht malerisch im engeren Sinne, und vor allen Dingen spricht hier noch nicht die Beleuchtung das entscheidende Wort.

Es kann nach dem von der Ausstellung gelieferten Material keinem Zweifel unterliegen, daß erst die 1861 nach den Orient und Aegypten unternommene Reise die toleristischen Fähigkeiten Richters zu voller Reife gebracht hat. Der dritte und vierte Raum enthalten die Früchte dieser und mehrerer italienischer Reisen, Mauarelie und Skizzen: große Kopfstudien, einzelne Figuren, Gruppen, Straßenscenen, dann Terrain- und Architekturstudien, die speciell als Hilfsmittel für das Pyramidenbild dienen sollten. Hier finden wir auch jene Brustbilder ethnographischen Charakters, welche Gustav Richter zum Helden aller Photographiealben, Medaillons, Broschen, ja sogar der Briefenkörbe gemacht haben: die Ägypterin, den neapolitanischen Fischerknaben und die Sbaliste. Malerisch wertvoller und nicht so bieder, sondern weicher in der Modellierung ist die ganze Figur eines kleinen Lazzaroni. Von ganz

außerordentlichem malerischen Reiz ist ein im dritten Raum befindliches Bild, welches auch schon um des Gegenstandes willen unser Interesse fesselt, weil es ausnahmsweise einen antiken Stoff behandelt. Es führt uns nämlich in die Werkstatt des Pygmalion in jenem Augenblicke, wo das Marmorbild der Jungfrau die Farbe des Lebens annimmt. Nur ein so ausgezeichnetes Modelist wie Gustav Richter durfte und konnte die Aufgabe setzen, das allmähliche Sinnübergehen der reinen Kunst in den weißen Stein malerisch darzustellen, und er hat diese Aufgabe in überraschender Weise gelöst. Ein wunderbares „Trier der Astylar“, wie jenes in Klein- und Maßgabe gehalten, ein Tasterbild an den Wert seiner Familie, zeigt weiter, mit welchem Verständnis Richter auch das antike Leben erfaßt hatte. Im vierten Raume sind noch die Brustbilder des Kaisers (1877) und des Malers Hequet 1862 zu erwähnen, welches letzteres im Anfang jener Bildnisse steht, mit welchen die Periode der reifen und höchsten Entwicklung Richters anhebt. Im fünften Raume endlich sind vornehmlich die Familienporträts — unter ihnen die beiden Gruppenbildnisse von 1874: *Erviva!* und *„Mutterglück“*, das ich, wenige Jahre vor dem Tode gemalte Selbstporträt und die Bildnisse der vier Söhne — vereinigt, außerdem allerlei mit Gemalden verziertes Hausgerät, bemalte Ofen- und Bettchirme, Plakate etc., zu denen noch ein Toilettentisch und ein Fächer zu rechnen sind, auf welchem Richter seine Hauptwerke zu einem lebendigen Kranze von Gestalten sinnreich verbunden hat.

Gewinnt der künstlerische Entwicklungsengang Richters durch diese Ausstellung erheblich an Klarheit, so fällt dabei auch auf seine künstlerische Bedeutung ein neuer Glanz. Selten ist einem Künstler von der Kritik und dem Publikum ein so reiches, oft überschwängliches Lob gesendet worden, wie ihm. Nur die Kritik gewährt diese Ausstellung insofern eine Beruhigung, als sie hier die Summe aus einer reichen Thätigkeit ziehen kann und dabei zu dem Ergebnis gelangt, daß auch die involontäre Totalität des Werks, das dem einzelnen erteilte Lob vollkommen rechtfertigt. Was Richter an Bildnissen während der letzten zwanzig Jahre seines Lebens geschaffen, ist ein ebenso vollkommener künstlerischer Ausdruck dieser Zeit wie es die Portratgalerie von Joshua Reynolds, G. Ford, Magnus, ja noch mehr, wie es die von van Dyck für die ihrigen waren, wobei natürlich zu berücksichtigen ist, daß der letztere das unantastbare Vorrecht der Klassizität besitzt.

Adolf Rosenbergs.

Die 24. Ausstellung des Kunstvereins zu Bremen.

Das norddeutschen Gemäldeclub darf ich nicht mehr sagen, da dieser im vorigen Jahre durch den Austritt des Kunstvereins zu Hamburg seine Auflösung erlebte. Die Folge davon war, daß von den bis dahin verbundenen Vereinen der zu Hamburg und der zu Bremen jeder eine eigene Ausstellung veranstaltete, ersterer in den Jahren gerader Zahl vom 1. April bis 18. Mai, letzterer vom 1. März bis Mitte April. Ob Hamburg durch diese Isolierung in Bezug auf seine eigene Ausstellung gelitten hat, oder nicht, will ich dahingestellt sein lassen; daß Bremen wenigstens dies erste Mal nicht darunter gelitten hat, zeigte uns nicht bloß die Quantität der Bilder, die im Laufe der Ausstellung die Zahl tausend überschritt, sondern — was ungleich mehr in Betracht kommt — auch die Qualität derselben, welche die aller ihrer Vorgängerinnen ohne Ausnahme übertraf, ja sogar schwerlich von irgend einer der gewöhnlichen Vereinsausstellungen jemals erreicht werden ist. Daß dennoch das Resultat der Verkäufe dem der Ausstellung des Jahres 1882, über welche ich Ihnen in diesem Blatte Bd. XVII, S. 113 ff. berichtete, nachsteht, mag einerseits einen Grund in den im ganzen zu hohen Forderungen für viele durch den Kunsthandel uns zugekommene Bilder, andererseits in den jetzigen ungünstigen Handelsverhältnissen der Stadt seinen Grund haben. Aber die Künstlerwelt kann, denke ich, immerhin wohl zufrieden sein, daß für den diesmaligen Verkauf von 80 Bildern die Gesamtsumme von 100.000 Mark überschritten wurde.

In den beiden auf den Vereinsausstellungen bekanntlich am stärksten vertretenen Gattungen des Genre und der Landschaft war freilich kein einziges Bild vorhanden, das man geradezu ein Zugstück nennen konnte, keines, das eine unwiderstehliche Anziehungskraft übte und Tausende von Menschen in Entzücken versetzte. Aber in beiden Gattungen, namentlich im Genre, gab es eine ungewohnte, reiche Fülle von Motiven, die, wenn auch weniger durch Inhalt und geistvolle Behandlung, so doch durch Virtuosität der Technik vorragten. Und eben in dieser Beziehung lernten wir eine Menge jüngere Kräfte kennen, die in wenigen Jahren unzweifelhaft eine glänzende Stelle in der Kunstwelt einnehmen werden. Dagegen muß ich leider gestehen, daß im Genre Namen ersten Ranges, z. B. Knauts, Bantier, Matth. Schmidt, Teissegger, Gruniger u. a. gänzlich fehlten, oder doch nur durch himmelische hors d'œuvre vertreten waren, wie trotz des berühmten Urhebernamentes unbekannt mit uns. Anders dagegen verhielt es sich mit Gabriel

Max, von dem wir eine „Vergiftete“ vor uns hatten, die viel Beachtung, aber wenig Sympathie fand. Es ist eine mit der gewohnten Meisterschaft des Künstlers gemalte, schwarz gekleidete weibliche Gestalt, die ausgestreckt auf einem kahlen, hölzernen Fußboden liegt, der sonderbarenweise keine horizontale, sondern eine so nach vorn geneigte Fläche bildet, daß man meint, die Gestalt müsse notwendig aus dem Bilde dem Beschauer entgegen fallen. Warum sie sich vergiftet hat, läßt der vom Finger gezogene Ring und der neben ihr liegende erbrochene Brief hinlänglich erraten. Auf einen solchen nervenerschütternden Gegenstand, der trotz dem seinen Liebhaber fand, konnte natürlich nur ein Gabriel Max verfallen.

Unter den älteren Genremalern waren teils reich, teils glänzend vertreten Meyer v. Bremen, Karl Becker, Jordan und der kürzlich verstorbene Siegert. Der erstgenannte, wieder in seiner bekannten Weise, durch mehrere reizende Kindergestalten in vier Bildern, von denen zwei eine unangenehme Härte zeigten. Das beste war eine kleine „Siesta“, die aber in einigen Details an einem ganz willkürlichen, bläulich grauen Farbenton leidet. Wahre Freude mußte man sowohl am Colorit, als auch an der lebensvollen Charakteristik der drei Personen in Beders bereits 1880 ausgestelltem Bilde „Othello, der der Desdemona und dem Brabantio seine Abenteuer erzählt“ empfinden, weil es uns den nicht mehr jugendlichen Meister noch in völliger Jugendkraft zeigt. Dasselbe gilt von dem sogar um zehn Jahre älteren Jordan, der uns außer einem früheren Bilde aus dem Jahre 1845 auch einen nagelneuen „Sonntagabend am Strande“ vorführte: fünf wettergebräunte Schiffer, welche vor ihrer Hütte am Strande der Nordsee in behaglicher Ruhe mit einander plaudern. Das sind Gesichter aus dem Leben, nicht nach der Schablone, sondern nach der Wirklichkeit gemalt, was leider bei manchen anderen Bildern, die uns die Ausstellung brachte, nicht der Fall war, z. B. bei Webbs Auktion, bei Max Volkharts im übrigen meisterhafter „Improvisirter Tafel“ und bei Otto Erdmann „Mein Leben gesunden“. Mit August Siegert endlich, dessen letzten, wohl gelungenen Pendants aus dem Jahre 1883 (also wohl kurz vor seinem Tode entstanden) „Gute Bewirtung“ und „Schlechte Bezahlung“, möchte ich zwei andere Pendants von Felix Schlesinger „In Gefahr“ und „Außer Gefahr“ zusammenstellen, in welchen auf sehr anziehende Weise die Krankheit und die Genesung eines Knaben geschildert ist.

Außer den genannten will ich im Fache des Genre um noch von Stellenberg-Verche ein sehr gut charakterisiertes „Diner bei Münchhausen“ aus dem Jahre 1882, von Zendermann den in der Farbe

darstellen soll, in welchem der Fürst die Cardinale empfängt, welche den Umbau der Apis überwachten. Unter den Figuren des päpstlichen Hofes, welche von XIII. umgeben werden, sieht man Bruder, den Cardinal von der See, und den Heiligen, der Chai Camillo Bona, in den Uniformen der päpstlichen Nobelparte befindet.

J. L. Albino. Schluss besserer Erhaltungs des verfallenen herrschaftlichen Palastes hier, die Sachverhaltung im Einvernehmen mit der Regierung schreiben von den Gemälden ab, welche nach und nach in denselben befinden.

A. W. Mus. Benedig. Bei den Restaurationen der Gemälden in San Marco und Bemerkungen aufgedeckt werden. Man hatte nie schon einmal im 16. Jahrhundert. Materien nach Malereien geliefert und die vertrauensvolle Kommission zur Überwachung von San Marco zu wiedergelassen. Die Presse bringt energisch auf Unterjochung dieses Jalles und Verurteilung der Schuldigen. Das Wachen in San Marco ist, dank der lebhaften Proteste, welche von allen Seiten laut wurden, endlich erlaßt, da die heuerma sich dagegen ausgesprochen hat.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Frizzoni, G., Notizia d'opere di disegno e di pittura meta del secolo XVI. esistenti in Padova, Bergamo, Milano, Pavia, Bergamo, Crema e Venezia. scritta da un anonimo di quel tempo, pubblicata ed illustrata da D. Jacopo Morelli. Edizione nuova, corredata di annotazioni. 206 S. in gr. 8°. Bologna. Zanichelli. Lire 5. —

Pantassi, C., I codici miniati. Mit 20 Tafeln. 90 S. in gr. 8°. Turin. Loescher. Lire 4. —

Vayra, L., Le lettere e le arti della corte di Savoia nel secolo XV. Inventari dei castelli di Chambéry, Tignes, et Pont d'Ain. 149. 98. pubblicati sugli originali inediti. 244 S. gr. 8°. Turin. Fratelli Bocca. Lire 5. —

Venturi, Ad., Un ignoto gruppo marmoreo di Cristoforo Solari. Per le nozze Venturi-Cusani. Modena. Teschi.

Bertrand, A., Cours d'archéologie nationale. La Gaule avant les Gaulois d'après les monuments et les textes. Mit Holzschnitten. 215 S. 8°. Paris, Leroux. Frs. 6. —

Choisy, Aug., Etudes sur l'architecture grecque. L'arsenal du Pirée d'après le devis original des travaux. Mit 2 Tafeln. 46 S. in 4°. Paris, Mouillot. Frs. 5. —

Dieulafoy, E., L'art antique de la Perse. Achéménides, Parthes, Sassanides. 1^{re} partie. Monuments de la vallée du Polyval-Rond. Mit 20 Tafeln. IV u. 68 S. in gr. 4°. Paris, Librairie centrale d'architecture.

Helbig, J., Recueil de Modèles artistiques du Moyen-Age. Menuiserie et Serrurerie de Meubles. XV^e et XVI^e siècles, sous la direction de A. van Arsche. 42 Tafeln mit erläut. Text. Ghent.

Lambert, A., Madonna di San Biagio près Montepulciano, bâtie par Antonio di San Gallo de 1518 à 1528. 8 Blatt in Photolithographie mit erläut. Text in Folio. Stuttgart, Wittwer. Frs. 11. 50.

Lambert, A., et A. Ryehner, L'Architecture en Suisse aux différentes époques. 60 Tafeln in Photolithographie mit Erläuterungen. Gr. Fol. Basel, H. Georg. Frs. 75. —

Lebreton, G., Le Musée céramique de Rouen. Rouen, Angé. Frs. 10. —

Maspero, G., Guide du visiteur au Musée de Boulaq. Paris, Vieweg. Fr. 6. —

Monographie de l'Eglise de Notre-Dame de Pamelle à Audenarde. 47 Tafeln mit erläutendem Text in Folio. Brügge.

Pottier, E., Etudes sur les Lécythes blancs attiques à représentations funéraires. Paris, Thorin. Frs. 6. —

Zeitschriften.

Blätter für Kunstgewerbe. V. Heft.

Japanische Ornamentik. Kunstgegenstände. Blumenampel. Zinnkessel. Bedeutend. Lampenständer. Bett und Nachtkasten.

Mittheilungen des germanischen Nationalmuseums. Mai 1884.

Apotheken des 16. Jahrhunderts. Eine projectirt gewesene zweite Ausgabe der sog. Schedelschen Chronik. Sprungloch aus dem 16. Jahrh.

The Academy. No. 628.

The Royal Academy. Von C. Monkhous. The Grosvenor Gallery. Von C. Phillips.

Gewerbehalle. Lief. 6.

Glasirte Steinkrüge aus der Sammlung Frohne in Kopenhagen. Gitterthore, Buffet und Stuhl. Sammlstoffe im Bayer. Nationalmuseum in München. Zinnsteller ebenda. Armstühle aus den Sammlungen des Louvre.

The Art-Journal. May 1884.

Cymon und Iphigenia by F. Leighton. Von Alice Meynell. (Mit Abbild.) — Monte Oliveto and the frescoes of Sodoma. Von William Sharp. (Mit Abbild.) — The works of François Rude. Von R. Heath. (Mit Abbild.) — The stage considered as a school of art. Von E. J. Bell. — Landscapes in London. — Notes on Rossetti and his works. Von W. M. Rossetti. — The international health exhibition. Von Douglas Galton.

Inzerate.

Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunstvereine in Augsburg, Stuttgart, Heilbronn am Neckar, Wiesbaden, Würzburg, Jülich, Nürnberg, Bamberg, Bayreuth und Regensburg veranstalten, wie früher, auch im Jahre 1884 gemeinschaftliche permanente Ausstellungen, unter den bereits bekannten Bedingungen für die Einwendung, von welcher nur diejenige hervorgehoben wird, daß alle Kunstwerke von Nord- und Ost-Deutschland nach Wiesbaden, von Süd-Deutschland nach Regensburg, von Italien und aus München nach Augsburg einzuwenden sind, und vorstehenden Turnus der vier nachwärts zu durchlaufen haben.

Die geordneten Künstler und Kunsttechniker werden daher in zahlreicher Einwendung ihrer Kunstwerke mit dem Bewußtsein eingeladen, vor Einführung von größeren und wertvolleren Bildern, unter Fortsetzung ihres Amtes und Gewinns, geistliche Anwesenheit zu stellen, und werden stattdessen in Kenntnis gesetzt, daß im Jahre 1882-83 die Aufäufe der Vereine und Künstler zu 60000 Mark betragen haben.

Regensburg im Dezember 1883.

Im Namen der verbundenen Vereine: der Kunstverein Regensburg.

!! Gelegenheitskauf!!

Wessely, J. E., Kunstübende Frauen, mit 28 heil. Lichtdrucken. Fol. 1854. Prachtb. m. G.

Statt 30 M. nur 12 M.

Wessely, Das weibliche Modell in s. geschichtl. Entwickl. M. 31 interess. Illustr. Lex. 8°. 1854. Prachtband.

Statt 40 M. nur 15 M.

Einzig existirendes Werk über diesen Gegenstand und Kunstfreunden wie Liebhabern besonders zu empfehlen.

Wir liefern nur neue Exemplare.

Unsere sieben erschienenen Antiquar.-Catalog 14: Kunst, Prachtw. etc., sowie Cat. 15: Freimaurerei, Spirit., Curiosa, Frauenfrage, bitten gratis franco zu verlangen.

S. Glogau & Co., Leipzig.

Bekanntmachung.

Zum 1. April 1885 hat die Friedrich Eggers-Stiftung zur Förderung der Künste und Kunstwissenschaften in Berlin über 600 Mark zu Stipendien zu vergeben, welche nach Maßgabe folgender Paragraphen des Statuts der Stiftung vergeben werden:

§ 1. Der Zweck der Stiftung ist, zur Förderung der Kunst und Kunstwissenschaften beizutragen.

§ 2. Stipendium und § 1 soll erreicht werden durch Vergabe von Stipendien an Künstler, welche Kunst, eine Kunstwissenschaft, Kunst- oder Kunstgewerbefragen erörtern oder erörtern, und zwar unter folgenden näheren Bestimmungen: Der Stipendiat soll mindestens ein Jahr auf der Kunst leben, Kunst oder Kunst- oder Kunstgewerbefragen, oder Kunstwissenschaft zu Berlin studirt haben.

§ 3. Stipendiat soll im Verordnenden, nach dessen Ermessen der Stiftung beizutragende zu beizutragende Beizutragende zu beizutragende.

§ 4. Stipendiat soll die Vergabe von Kunstgegenständen erhalten.

§ 5. Die Vergabe der Vergabe des Stipendiums soll die Vergabe des Stipendiums in jedem besonderen Falle besondere Bestimmung zu treffen (beispielsweise zu einer Reise, zu Besichtigung anderer Künste und Unterricht).

§ 6. Geeignete Bewerber werden hiedurch aufgefordert, unter Bezeichnung ihrer Qualifikation ihre Anträge bis zum 1. Februar 1885 bei einem der Mitglieder des unterzeichneten Kuratoriums der Stiftung einzubringen.

Die Bewerbungen werden bei der gegenwärtigen Verleihung in nachstehender Reihenfolge der § 6 angegebenen Kategorien berücksichtigt: in erster Linie Nr. 1 und dann folgende Nr. 4, 2, 5, 3.

Berlin, den 21. Mai 1884.

Das Kuratorium der Friedrich Eggers-Stiftung zur Förderung der Künste und Kunstwissenschaften.

Herrn Dr. M. Lazarus, Vorsitzender, NW. Altmannstr. 5 p. - A. Schwichten, Meierstr. 10 III. - W. z. G. 111. - Dr. M. Jolow, Geh. Regierungsrath, W. Matthäikirchstr. 10 III. - B. von Zepel, Major, 3. 3. in Breslau. - Karl Eggers, Dr., Senator a. E., W. auf dem Karlsbade 11 p.

Kunst-Sammlung Gedon in München.

Nachgelassene Kunst-Sammlung des Bildhauers und Architekten

Herrn Lorenz Gedon in München.

Kunstgegenstände, Glas, Arbeiten in edlem Metall, Bronze, Kupfer, Eisen und Zinn, Elfenbein, Emaille etc., Erzeugnisse der Textil-Industrie, Arbeiten in Holz und Stein, Bucheinbände und Bücher, Waffen und Rüstzeug, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Gemälde etc. etc.

Hervorragende Kunstgegenstände, 1255 Nummern

Versteigerung zu München den 17. bis 21. Juni

im Atelier des Verstorbenen
Nymphenburgerstrasse No. 24 A

durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)
aus Köln.

Preis der von F. A. Kaulbach, Heinr. Lossow und Rud. Seitz illustrierten Ausgabe des Kataloges 10 Mark der gewöhnlichen Ausgabe 2 Mark (1)

Soeben erschienen:

Die Aquarell-Malerei.

Die Technik derselben in ihrer Anwendung auf die Landschaftsmalerei.

Von Prof. Max Schmidt.

München, 1884.

Fünfte Auflage. Preis 2 Mark.
Leipzig. Th. Grieben's Verlag.

Im Verlag von E. A. Seemann in Leipzig ist kürzlich erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

DÜRER

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst
von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden
gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl.
cart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—.

Dazu eine Verlage von E. Schöndel & Sohn in Düren.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Druck von August Fries in Leipzig.

Hugo Grosser. Kunsthandlung,

Specialität: Photographie.

LEIPZIG, Langestrasse 37 II.

Vertretung und Musterlager der phot.
Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach u. Paris.

Reproductionen im unveränderlichen
Kohleverfahren nach Gemälden, Hand-
zeichnungen, Fresken, Statuen etc.

aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Kais. Eremitage-
Galerie in St. Petersburg.

Die Gemälde des Museo del Prado
in Madrid.

Die Gemälde der Königl. Gemäldegalerie in Dresden.

Kataloge, Musterbücher, sowie jede
Auskunft umgehend.

Ansichten nach der Natur von Schweiz
und Italien.

Studien für Künstler, aller Art und
jeder Grösse, namentlich Actaufnahmen
bis zu 45 cm Photographiehöhe. Aus-
wahlendungen hiervon bereitwilligst.

Prompteste Besorgung aller Photo-
graphien und Kunstsachen. (13)

halten über die ersten Museen Eurer! Der vorliegende Band enthält die Beschreibung der Thronen des Sultans, alle Agyptens, Ob- und Nubienens, Arabiens, Phöniziens, sowie jener christlichen und römischen Herrscher ein zweiter nicht das Verzeichnis der griechischen Terrakotten bringen. Der Verfasser rechnet sich dabei nicht an die fleißigste Beschreibung sämtlicher ausgehauenen Nummern, sah jede Seite seines Kataloges enthält kürzere oder längere Erläuterungen, welche nur die andere Frage nach dem Ursprung, dem Kunstcharakter, der symbolischen Bedeutung dieser Werke, die nachstehende Kunstübung anregen oder schärfen und durch die Veberrückung des gesamten Materials und die Sicherheit des Urteils, die sich in der Hand ergibt, für die langjährige Beschäftigung des Verfassers mit dem Gegenstande seiner Arbeit zeugen. Er wird dem vorliegende Katalog zu einer Geschichte der Entwicklung der Typen und der symbolischen Ausbreitung der figürlichen Terrakotten des Orients, die im Hinblick auf den Zusammenhang derselben mit den gleichen Provenienzen griechischer Kunst und infolge ihres Einflusses auf die Gestaltung der religiösen und künstlerischen Typen der letzteren eine Bedeutung gewinnen, welche dieselben weitans übertrifft, welche sie von rein künstlerischem Standpunkte zu beanspruchen vermögen.

Das gemeinsame Merkmal all dieser Erzeugnisse der alten Kunst des Orients, wie verschieden sonst auch ihr örtlicher Ursprung sein mag, in ihr religiöser Charakter und ihre daraus fließende Bestimmung als Fetischbilder, Amulets u. dgl. Der Katalog beginnt mit jenen Statuetten assyrischen Ursprungs, welche in geringer Zahl bei den Ausgrabungen des Königsraumes von Mohrabad unter den Thürschwällen oder in eigens für sie ausgesparten Nischen unter dem Pflaster der Gemächer aufgefunden wurden: sie waren offenbar die Schutzgeister dieser Bauten, die über ihren Eingängen zu wachen und alles Uble davon abzuhalten hatten. Es sind verkleinerte Nachbildungen jener mythologischen Gebilde, welche in den die Wände der Gemächer bedeckenden Reliefsfolgen vorkommen: Götter und Genien mit doppeltem Hermaphrodit, mit Tierkopfen und Adlerflügeln, phantastische Ungeheuer halb menschlicher, halb tierischer Gestalt, Götter und Könige mit reichem, in Lockenreihen geordnetem Haupt- und Barthaar. In anbetrach ihrer frühen Entstehung (8. Jahrhundert v. Chr.) zeigen diese Werke ein ganz außerordentliches technisches Geschick und dieselbe Sicherheit und Energie der Formenbehandlung, die wir auch an den Steinbildwerken der Assyrier bewundern müssen.

Im nächsten Kapitel, das die Terrakotten der Phönizier, Chaldäer und Sumerer behandelt, nimmt der Verfasser bei den Ausgrabungen von Tello zwei

de Targee für das Vontre gewonnenen Schätze das meiste Interesse in Anspruch. Leider zählen die Thronfiguren in den Ergebnissen jener Funde nur nach wenigen Stücken; indessen sind auch diese für die Kenntnis des uns bisher so rätselhaften Charakters der babylonischen und chaldäischen Kunst von höchster Bedeutung. Aus dem Vergleich mit den Basaltstatuen der Funde von Tello ergibt sich für sie ein viel höheres Alter, als man bisher angenommen, ein Alter, das wahrscheinlich bis zum zweiten Jahrtausend vor unsrer Zeitrechnung zurückreicht. Der unter ihnen am häufigsten vorkommende Typus ist jener der völlig nackten orientalischen Liebesgöttin, Anat, Belit, Ishtar, Zarpanit mit Namen, von uppigen Formen und herausfordernden Genien, sie ist es, unter deren Schutz sich die Mütter der Jugend und des Stillens der Neugeborenen verschieben. — Das erste Vorbild für die schönheitsvollen Typen der Aphrodite aus den griechischen und kleinasiatischen Gräberstätten, das uns beweist, wie dem Orient die Darstellung einer nackten Gottheit, Jahrtausende bevor der griechische Kunstgenius den kühnen Schritt dazu wagte, — schon geläufig war. — Eine zweite Gruppe der Terrakotten babylonischer und chaldäischer Provenienz gehört der Spätzeit an. Ihre Werke stehen unter dem Einflusse der griechischen Kunst, welche im Gefolge der Eroberungszüge Alexanders d. Gr. in diese Gebiete eingedrungen war, und stammen der Mehrzahl nach aus den Gräberfunden von Hillah, der Stätte des alten Babylon. Heuzey bezeichnet sie mit dem Namen der griechisch-babylonischen Terrakotten; es sind Götter oder Idole mit menschlichen Köpfen, in Kegelform auslaufend; Totenmasken, die an die Wände des Grabes gehängt oder über das Gesicht des Toten gelegt wurden, um ihn vor bösen Genien zu schützen; Krieger- und Reitergestalten in Helm und Panzer, Schild und Lanze tragend; endlich verschleierte Göttinnen, ruhend gelagert, und jene Göttertinder von bizarren Formen, in denen man das Vorbild der phönizischen Adonis erblickt. Die Bedeutung dieser Werke für den Forscher liegt darin, daß er in ihnen die alten chaldäischen Typen wieder aufzuweisen vermag, welche — nachdem sie auf ihrem Kreislauf durch das Gebiet des griechischen Kunstgeistes mannigfach umgestaltet worden waren — hier wieder im Gefolge des den Orient unterjochenden Griechentums zu ihrem Ausgangspunkte zurückgekehrt sind. Der Verfasser widmet der Darlegung dieses Verhältnisses, welches für den Entwicklungsengang der alten Kunst von hoher Bedeutung ist, große Sorgfalt und geliebte Ausführllichkeit, — ja der stete Hinweis darauf zieht sich wie ein roter Faden durch seine ganze Darstellung.

Das nächste Kapitel in den wenigen figürlichen

Terrafetten phönizischen Ursprungs gewidmet, welche dem Centre aus den Sammlungen de Sauloy und Perrotte zugefallen sind. Der Verfasser weist die Einflüsse einerseits der ägyptischen und assyrischen, anderseits der archaisch griechischen Kunst nach, welche auf die phönizische eingewirkt und es verbindet haben, daß diese in ihr ausschließlich spontaneitlichen Formbildungen sich hätte betätigen können. Dieses des feinsten Materials ist es ihm gelungen, diese Resultaten in eine systematische Ordnung zu bringen und mit ihren Hülfe darzuthun, wie die ursprünglich dem Orient beeinflusste früheste griechische Kunst, auf ihrem unklaren Wege nach Kleinasien und von dort nach Cypern und Rhodus getragen, ihrerseits wieder die Kunst des Orients viel früher und wesentlicher beeinflusst hat, als man anzunehmen geneigt ist. Hierbei waren es die Phönizier, denen auch auf dem Gebiete der Kunst, und zwar bei jeder dieser beiden in entgegengelegten Richtungen sich bewegenden Entwicklungen, die Veranlassung zuzufallen. Das Studium der wenigen Kunsterzeugnisse dieses Volkes, die überhaupt übrig sind, insbesondere der Thonfiguren und Vasen, führt in dieser Beziehung zu demselben Resultat, wie jenes der Sprache und Mythologie, und es ist von hohem Interesse, die Entwicklung mancher Typen der griechischen Göttermacht aus jenen durch die Phönizier umgebildeten des asiatischen Orients, wie sie Henzen auf Grundlage des figürlichen Materials zieht, zu verfolgen. Andererseits weist er aber auch umgekehrt den Einfluß einer schon sehr früh entwickelten altgriechischen Kunst auf Typen der phönizischen nach, so daß einige der letzteren, welche man als Vorbilder der eigentlichen griechischen Kunst zu betrachten gewohnt ist, in Wirklichkeit vielmehr das Resultat der Einwirkung der frühgriechischen Kunst auf die Produkte der phönizischen sind. Ist beruhen diese Entlehnungen bloß auf oberflächlichen Ähnlichkeiten der betreffenden Typen, oft aber führt das Studium der Monumente zur Aufdeckung eines tatsächlichen historischen Zusammenhangs und zu der Erkenntnis, daß jene nur unter der Voraussetzung des Schritts sich eine ursprünglich vorhanden gewesene Verwandtschaft zwischen den beiderseitigen Göttertypen stattgefunden haben können. Insbesondere die Kunsterzeugnisse der Inseln Cypern und Rhodus sind es, welche dem Verfasser für die Rückwirkung der in ihrem ersten Entwicklungsstadium stehenden altgriechischen Kunst auf die rohen Vorbilder, aus denen sie hervorgegangen war, die zahlreichsten Belege liefern. Ihnen ist denn auch die zweite und zwar größere Hälfte des Katalogs gewidmet, was nicht Wunder nimmt, wenn man sich den Reichtum an Material vergegenwärtigt, das die so zahlreichen Ausgrabungen auf diesen Stellen von den unförmlichen und grotesken Idolen in Gestalt einer

Zeule (Zealium) bis zu den wunderbaren Erzeugnissen der auf ihren Kulminationen ruht, von den in Phönizien zu Tage gefördert haben.

Die vorstehende Abhandlung ist eine wertvolle Material für die Geschichte der Entwicklung der gesamten antiken Kunst hier in der antiken Welt. Das Verzeichnisse einer Sammlung beigebracht ist, und nach wünschender Persektiven darüber zu kommen dieser Studien erschlossen werden. Allerdings setzen die letzteren die Möglichkeit der steten Vergleichung anstandslos der Monumente selbst voraus, was nicht fruchtbringend sein. Wenn diese nicht gegeben ist, der findet in den vorstehenden Reproduktionen der zweiten der eben zu veröffentlichen Publikationen wenigstens das Material, welches die Handlung, um den Ausstellungen, die Henzen in seiner grundlegenden, die Kunst der phönizischen Studien; Sammlungen und Ausstellungen nicht verlegt hat, mit Nutzen folgen zu können.

(S. v. Nabrien.)

Preisverteilungen.

Der diesjährige Kaiser Salon ist so reichhaltig geworden, daß eine oberflächliche überhaupt nicht mehr sein würde. In der Malerei ist zwar nicht einmal eine Medaille ohne Grund vergeben worden, sondern mit zwei Medaillen zweite Klasse, in der Skulptur drei Medaillen erste, sechs Medaillen zweite und neun Medaillen dritte Klasse, in der Architektur zwei Medaillen erster, fünf Medaillen zweiter und fünf Medaillen dritter Klasse.

Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Spanische Kunstausstellung in Berlin. In den Tagen v. J. unternehmende Reihe des deutschen Reiches haben sich Spanien bei den Deutschen am weit, in dem eine spanische Kunstausstellung zu veranstalten, welche zu einem Teile aus den dem Kronprinzen in Spanien erhaltenen Geschenken und von ihm gesammelten Erwerbungen künstlerischen Charakters, zum anderen Teile aus Gemälden, Studien und Ansichten besteht, welche die Künstler und Architekten der spanischen Kunst und der Kunstschöpfung selbst seit dem letzten Studienreise in Spanien ausgearbeitet haben. Mit der Eröffnung der Kunstakademie, welche zur Aufnahme einer Ausstellung ausgerufen wurden, anzuzeigen in der ersten der Ausstellung, wurden noch Stoffe, Skulpturen, Sammlungen, Erzeugnisse der Metallindustrie u. dergl. mehr aus dem Kunstgewerbebereich und aus dem Bereich von Kunst und Kunstgewerbe hinzugefügt, und mit Hilfe von Reproduktionen und Dokumenten eine Ausstellung zu Grunde gebracht, welche nicht nur durch ihre Mannigfaltigkeit einen sehr hohen Wert ausübt und ein interessantes Kulturbild darstellt, sondern auch durch die Berücksichtigung auf ein vernünftiges Maß mehr Anziehung und wirklichen Sammelwert gewährt als die andere Reihe von Gemälden und künstlerischen Werken, welche in der letzten Ausstellung zu sehen waren. Unter den Gemälden, welche dem Kronprinzen vom Kaiser von Spanien gemacht worden sind, ist besonders eine kleine Anzahl von Gemälden, welche dem Kronprinzen dem Kronprinzen dargebracht haben, war bei der Eröffnung der Ausstellung noch nicht eingetroffen. Aus alterem kaiserlichen Reich ist eine Sammlung reich gefüllter Kirchengewänder von hervorragender Schönheit zu erwähnen. Ein Schrank, der mit Skulpturen in mittelalterlicher Arbeit aus Elfenbein und Karthagen gefertigt ist und der vielleicht aus dem 15. oder 16. Jahrhundert stammt, kann als Beweis dafür dienen, daß die

... der besten Bilder zu dem von Sachverständigen abgeschätzten Marktpreise von 350,000 Guineen (7 Millionen Mark) angeboten, hat den Ankauf derselben für die Nationalgalerie aus Budgetrückichten abgelehnt. Es steht ihm freigestanden, das Gemälde fertigzulegen zu lassen oder unter der Hand nach dem Auslande zu verkaufen. Zu jenen der letzten gehören Hansa's Madonna dei Ansides, das Porträt der Helene Fourment, das Familienbild von Ludwig und des Kurfürsten Karls I. von van Dyck.

7. Aus den Wiener Ateliers. Professor G. v. Angeli hat vor einiger Zeit die Bildnisse von Moltke und Colonel Primrose vollendet und ist gegenwärtig damit beschäftigt, das lebensgroße Bildnis des Kaisers Franz Joseph fertigzustellen, welches für das neue Wiener Rathaus bestimmt ist. Der Monarch trägt den Toison-Ornat und steht aufrecht vor dem Podium. Er wagt sich halb nach links gewandt. Die Linke hält einen Gewandzipfel, wogegen die Rechte in die Seite gestemmt ist. Durchaus vornehme Auffassung zeichnet dieses hervorragende Porträt aus, das in allem Wesentlichen als fertig bezeichnet werden kann. — Kaum über die Untermalung hinaus ist dagegen das Bildnis der Comtesse Zichy, die in schwarzem Atlaskleid mit Perlschnüren geschmückt dargelegt in knieender, lebensgroßer, fast von vorn gesehen. — Bei Professor G. v. Lichtenfels finden wir einige begonnene Landschaften, welche Weite aus den Gegenden von Ponteba, Abbazia und Lundenburg zur Darstellung bringen. Die zerrissenen, wilden Formationen der erfigenannten Gegend hat Lichtenfels für ein Bild benutzt, auf dem er uns einen kleinen schäumenden Gebirgsbach mit steinigem Bett vorführt. Im Vordergrund hohe dunkle Berge. Im Charakter der Umgebung von Lundenburg sind zwei kleine Breitbildwerke komponiert, welche beide links von der Mitte des Vordergrundes zwei helle dürre Baumstämme zeigen, die auf dem Boden im Grafe liegen. Rechts von der Mitte, weiter zurück, fließendes Wasser. Im Vordergrund erstreckt sich von links her bis über die Mitte ein Gehölz mit verschiedenen Laubbäumen. In vielen Kleinigkeiten, in der Stimmung und im Format sind beide Bilder verschieden. Neben den genannten Bildern malt Lichtenfels auch an einer freien kleineren Wiederholung seines im vorigen Jahre entstandenen Bildes nach Motiven von der istrischen Küste bei Abbazia. Die Untermalung des kleinen Breitbildes in Öl ist vollendet. Der Künstler beabsichtigt, auf diesem Gemälde die eigentliche Ausführung mit Wasserfarben vorzunehmen, wie er das bekanntlich mit bestem Erfolg schon mehrmals versucht hat. Vor einigen Wochen hat Lichtenfels eine Reihe von Gemälden an das neue naturhistorische Hofmuseum abgeliefert; die dargestellten Gegenden haben wir im letzten Jahrgange der Kunstchronik auf Sp. 492 aufgezählt.

Vermischte Nachrichten.

Aus Bern. Warlich hat in Bernen der schweizerische Kunstverein versammelt, um die Frage der Errichtung eines Kunstmuseums und eines Kunstbogens zu beraten. Dieselbe wurde nach längerer Beratung bejahend entschieden und beschloffen, die Bundesbehörden um die Aufnahme folgender grundsätzlichen Bestimmungen in den betreffenden Organisationsstatut zu bitten: 1) Die neu zu errichtende eidgenössische Kunstausstellung soll alle drei Jahre stattfinden. Die in den dazwischen liegenden zwei Jahren fälligen Ausstellungen der Kantone müssen im Laufe der Jahre von 1880 bis 1890 (z. B. 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890) stattfinden, zur Schaffung nationaler Denkmäler und zur Unterhaltung von künstlerischen Kunstvereinen geleiteten Kunstausstellungen verwandt werden. 2) Die Ausstellungen der eidgenössischen Kunstvereine sollen in diesem Jahre stattfinden und es soll denselben ein Bundesbeitrag von 15,000 Fr. zugewandt werden. 3) Die eidgenössische Ausstellung (Salon) soll abwechselnd in denjenigen Städten eröffnet werden, welche geeignete Lokale und einen für die Kunstausstellung vorzuziehenden Platz; dagegen soll die von der eidgenössischen Kommission aufgestellte Bestimmung, daß diejenigen Städte, welche den Salon beherbergen, zum Ankauf von Kunstobjekten verpflichtet seien, als zu weit gehend fallen gelassen werden. 4) Dem Kunstverein soll die Wahl eines Drittels des neu zu schaffenden Kunstsollgeniums überlassen werden. (Köln. Zeitg.)

Die Verkaufsangelegenheit der Plenheim-Galerie des Herzogs von Marlborough ist jetzt in ein neues Stadium getreten. Das englische Schatzamt, welchem der Herzog, wie

es am 1. Okt. war, ein der besten Bilder zu dem von Sachverständigen abgeschätzten Marktpreise von 350,000 Guineen (7 Millionen Mark) angeboten, hat den Ankauf derselben für die Nationalgalerie aus Budgetrückichten abgelehnt. Es steht ihm freigestanden, das Gemälde fertigzulegen zu lassen oder unter der Hand nach dem Auslande zu verkaufen. Zu jenen der letzten gehören Hansa's Madonna dei Ansides, das Porträt der Helene Fourment, das Familienbild von Ludwig und des Kurfürsten Karls I. von van Dyck.

7. Aus den Wiener Ateliers. Professor G. v. Angeli hat vor einiger Zeit die Bildnisse von Moltke und Colonel Primrose vollendet und ist gegenwärtig damit beschäftigt, das lebensgroße Bildnis des Kaisers Franz Joseph fertigzustellen, welches für das neue Wiener Rathaus bestimmt ist. Der Monarch trägt den Toison-Ornat und steht aufrecht vor dem Podium. Er wagt sich halb nach links gewandt. Die Linke hält einen Gewandzipfel, wogegen die Rechte in die Seite gestemmt ist. Durchaus vornehme Auffassung zeichnet dieses hervorragende Porträt aus, das in allem Wesentlichen als fertig bezeichnet werden kann. — Kaum über die Untermalung hinaus ist dagegen das Bildnis der Comtesse Zichy, die in schwarzem Atlaskleid mit Perlschnüren geschmückt dargelegt in knieender, lebensgroßer, fast von vorn gesehen. — Bei Professor G. v. Lichtenfels finden wir einige begonnene Landschaften, welche Weite aus den Gegenden von Ponteba, Abbazia und Lundenburg zur Darstellung bringen. Die zerrissenen, wilden Formationen der erfigenannten Gegend hat Lichtenfels für ein Bild benutzt, auf dem er uns einen kleinen schäumenden Gebirgsbach mit steinigem Bett vorführt. Im Vordergrund hohe dunkle Berge. Im Charakter der Umgebung von Lundenburg sind zwei kleine Breitbildwerke komponiert, welche beide links von der Mitte des Vordergrundes zwei helle dürre Baumstämme zeigen, die auf dem Boden im Grafe liegen. Rechts von der Mitte, weiter zurück, fließendes Wasser. Im Vordergrund erstreckt sich von links her bis über die Mitte ein Gehölz mit verschiedenen Laubbäumen. In vielen Kleinigkeiten, in der Stimmung und im Format sind beide Bilder verschieden. Neben den genannten Bildern malt Lichtenfels auch an einer freien kleineren Wiederholung seines im vorigen Jahre entstandenen Bildes nach Motiven von der istrischen Küste bei Abbazia. Die Untermalung des kleinen Breitbildes in Öl ist vollendet. Der Künstler beabsichtigt, auf diesem Gemälde die eigentliche Ausführung mit Wasserfarben vorzunehmen, wie er das bekanntlich mit bestem Erfolg schon mehrmals versucht hat. Vor einigen Wochen hat Lichtenfels eine Reihe von Gemälden an das neue naturhistorische Hofmuseum abgeliefert; die dargestellten Gegenden haben wir im letzten Jahrgange der Kunstchronik auf Sp. 492 aufgezählt.

8. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Sitzung vom 6. Okt. Eingekommen waren: Wiedemann, Windelmanns Urtheil über die ägyptische Kunst; H. Körster, Arabesten in den Persephonedarstellungen; Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich; Foucart sur les comptes d'Eleusis; R. St. Pérol, Athenian coin-engravers in Italy. Herr Gurtius hat eine Nummer der *Zeitschrift* vor, welche von der Auffindung eines Dionysosstempels im Peiräeus berichtet, wobei eine Reihe von Inschriften zu Tage gekommen; die interessanteste darunter ist eine Weihinschrift an Dionysos in drei Titeln, welche der Vortragende auf Grund der sehr unvollständigen Publikation herzustellen veruchte. — Von Gurtius hat die Band XIV des *Ελληνικὸν Παιδιον* in Konstantinopel zur Vorlage, welcher in einem Beiste eine kartographische Aufnahme der Landbefestigung Konstantinopels enthält, eine für die Geschichte des antiken Mauerbaues bedeutungsvolle Arbeit, da hier ein Beispiel der dreifachen, auch bei der Befestigung Konstantinopels angewandten Ummauerung vorliegt. Darauf behandelte der Vortragende den im vorigen Jahre bei Karystos gemachten Münzfund, der ein bis dahin unbekanntes athenisches Tetradrachmen mit der Aufschrift *ΟΔΕΜΟΣ* enthält. In dem Funde sind auch die im Mithridatischen Kriege vorkommenden Reihen athenischer Münzen vertreten, daher können die neuen Tetradrachmen frühestens während des 2. Jahrhunderts v. Chr. in Athen (86 v. Chr.) geprägt sein, infolgedessen eine Restauration des athenischen Gemeinwesens eintrat. Dieser Fund bestätigt auch zum erstenmal, daß

Athen seine Silberprägung über die Zeit des Mittelalters hinaus sich bewahrt hat. Herr Jurinowatzer machte Mittheilungen über die letzten in Rom verstorbenen Sammler M. Caffellani, in welcher über die interessanteste Studie aus der Sammlung der Antiken, die er an Ort und Stelle einer Fingerring untersuchen hat. Die Biographienangaben des Kataloges sind unzuverlässig, auch als antil aufmerksamen Studie mit ade opt. Vektors in: B. der Fall mit dem ersten weltlichen Marmorwerk, angedacht aus Zetteln, welcher eine so wichtige & Diana ist, daß sie ihren Besitzer selbst getarnt hat. Aus der sehr bedeutenden Sammlung architektonisch verzierter Terrakotten schilderte der Vortragende besonders die von Sover, Tarent und Campanien. Herr Robert zeigte die Photographie eines im vorigen Jahre bei Rom gefundenen Zettels, der mit Darstellungen aus dem Leben Ariadne's war, auf dessen linker Seite das typische Bildnis des Herakles in nicht allzu glücklicher Weise auf Thetis und Minos oder Minos? übertragen ist, während die rechte Hälfte zwei Szenen: „Itheus im Begleit Ariadne zu vernehmen“ und „Itheus nach Rhegion des Minotaurus“ enthält. So wohl Itheus wie Ariadne tragen Periwinkle. Der Zettelsphag gehört etwa in die Mitte des dritten Jahrhunderts. Zum Schluß machte der Vortragende einige Mittheilungen über Sarkophagen, die sich an den beiden im Rang des Mosaiken Quari in Rom befindlichen Sarkophagen erhalten haben. Herr Trendelenburg schlug nur zwei Szenen des vorgelegten Itheusdarstellung als eine abweichende Erklärung vor. In der Erklärung rechts, welche aus Itheus (mit den Portraits des Verstorbenen), Hermes und einem bärtigen, handwerksmäßig gekleideten Mann mit eigentümlich wildem Gesichtsausdruck besteht und welche Herr Robert auf das Minotaurus-Lentener bezogen hatte, erkannte er Charon, Hermes Psychopompos und den Verstorbenen, der legenden Saites ihren Leiden folgt. Die Abschiedsszene aber deutete er allegorisch: der unter Itheus' Bild dargestellte Verstorbene entscheidet sich bei der Wahl zwischen Glück und Unglück für letztere. Jene wird angedeutet durch Aphrodite, welche die Entscheidung erwartend den Ämmer aus dem Laub, und Eros, welcher den Jüngling auf seine Seite zu bringen trachtet; diese durch die bekannte Figur der Virtus, aus Argona und die mit einem Lorbeerfranz geschmückte Personifikation des Ruhmes. Die Entscheidung ist durch die Vanschenbung des Jünglings veranschaulicht: er nimmt von seinem Vater und damit von seiner Heimat, wo die Liebe seiner wartet, Abschied, um der Virtus zu folgen. Herr Robert glaubte diese Deutungen als im Itheusmythus nicht begründete ablehnen zu müssen, wogegen Herr Trendelenburg geltend machte, daß die mythische Darstellung hier nur dazu diene, Ereignisse aus dem eigenen Leben des im Sarkophag Beigesetzten unter dem Bilde des Itheus zur Anschauung zu bringen, also eine Vermischung von Mythischem und Wirklichem sehr nahe liegen mußte.

Vom Kunstmarkt.

P. Verkauf der Sammlung Doughtaine. Die englischen Großen haben es eilig, die von ihren Vorfahren gesammelten Kunstschätze loszuschlagen. Wiederum soll eine der größten Privatsammlungen unter den Hammer kommen. Diesmal ist es die älteste Kollektion von Werken der Kleinkunst: die Sammlung Doughtaine in Harbord Hall North. Warum: im Anfang des vorigen Jahrhunderts durch Sir Andrew Doughtaine und von dessen Sohn und Enkel, oft unter besonders günstigen Umständen vermehrt, beschränkt sie sich auf gewisse Gruppen von Kunstwerken: Majolika und Porzandtes, Email von Limoges und Varen. Auf diesen Gebieten zählt sie aber unter die ersten Sammlungen der Welt, enthält Perlen, um welche sie jedes öffentliche Museum beneiden darf. Unter den 268 Stück Majoliken sind Unica von höchster Bedeutung: in dem Recueil des faïences italiennes von Delange und Bornemann sind ganze Anzahl derselben abgebildet. Unter den 41 Stück Porzellan-Arbeiten befinden sich nicht geringere Seltenheiten. Von den gegen 60 Stück bekannten sog. Henri II.-Faïences besitzt die Sammlung drei, und zwar nicht die schönsten. Die gemalten Emails von

Limoges (131 Stück) geben ein überaus schönes Bild von der Entwicklung dieser Kunst: allgemein bekannt ist die kostbare Schüssel mit dem Gasmahl der Götter nach Raffael, auf welcher den Göttern die Gesichtszüge Heinrichs II., der Diana v. Poitiers, Katharina v. Medici etc. gegeben sind. — Der soeben ausgegebene Katalog, mit 23 Photographien der hervorragendsten Stücke geschmückt, stellt die Sammlung ab vom 16. Juni an; er wird dazu dienen, künftigen Geschlechtern die Erinnerung an eine der schönsten Privatsammlungen Englands anzubewahren.

P. Auktion Gedon. Am 17. Juni wird in München der Verkauf von Lorenz Gedons, des so nach Verstorbenen Sammlung beginnen. Die Versteigerung wird im Atelier des Künstlers durch Heberle aus Köln geschehen, welcher soeben ein reichhaltiges Auktionskataloge Berlin aus dem Verlag in München verhandelt hat. Das Atelier Gedons war seit einer langen Reihe von Jahren nur dem Kunsthfreund, der München besuchte, ein Hauptanziehungspunkt: hier fand man stets mannigfache Anregung in der köstlichen Umgebung, im Umgang mit dem lebensfrohen Künstler. Noch wenige Monate vor seinem Tode zeigte er einigen Besuchern des Münchner Kunstvereins mehrere seiner Schätze, freilich nicht mit dem Bewußt des unabwehrlichen eigenen Endes. Und doch Lorenz Gedon hat ein echter Künstler: er hat systematisch gesammelt: was er fand, war es schön oder paßte es in irgend einen Winkel seiner Räume, er kaufte es, gleichgültig, ob es sich irgend einer Gruppe seines Bestandes einfügte, oder ob es einzeln dastand und einzeln blieb. Dadurch hat die Sammlung etwas durch aus Individuelles bekommen, wie es gewöhnlich ein getrenntes Abbild seiner Persönlichkeit geworden. Seine vielfachen Beziehungen als Bildhauer und Architekt brachten Gedon mit allen wichtigen in Bayern, warfen ihn in der Welt umher, nicht bloß auf den breiten Straßen, welche die Menge wandelt, sondern auch auf wenig bekannten oder gar nicht bekannten Wegen. Dort nicht er, fand er, rettete er: manches Stück ist durch seinen Kennerblick ans Licht gefördert, in seinem Wert erkannt, vor Untergang bewahrt. So enthält denn die Sammlung eine reiche Fülle vortrefflicher Stücke, vielfach Arbeiten von höchster Schönheit und größter Seltenheit. Alle Epochen künstlerischen Schaffens, vom frühen Mittelalter an bis in die Empire-Zeit hinein, sind durch Kunstwerke vertreten. Kaum ist es möglich, irgend eine Gruppe als besonders wertvoll hervorzuhellen. Der vortrefflich gearbeitete Katalog ermöglicht auch denjenigen, denen es nicht vergönnt gewesen, noch bei Lebzeiten des Meisters einen Blick in seine schönen Räume zu werfen, sich ein Bild von der Sammlung zu machen, er ist zugleich geeignet, dies Bild auch späteren Zeiten zu erhalten. Zu unserer Schmach wird der Besitz des Künstlers nachmals allen Kunstfreunden während der Tage vom 14.—16. Juni vorgeführt werden: Rudolf Seitz, der langjährige Freund des Verstorbenen, hat den künstlerischen Nachlaß in den Atelierräumen in überaus geschickter Weise aufgestellt. Eine Schilderung dieser Ausstellung giebt Friedrich Schneider im Vorwort des Kataloges, wo er dem Verstorbenen warme Worte als Nachruf widmet. Mit ihm wird jeder Kunstfreund die Sammlung nicht ohne Schmerz ihrer Auflösung entgehen sehen; sicherlich wird aber ein großer Teil der Schätze, die hoffentlich zum größten Teil in öffentlichen Besitz übergehen, den Namen des früheren Besitzers dauernd erhalten und noch spätem Geschlechtern Kunde geben von dem Kunstsinne, dem Wirken und der Sammlung Lorenz Gedons.

Auktionskataloge.

Catalog der nachgelassenen Kunstsammlungen des Bildhauers und Architekten Lorenz Gedon in München: Kunstgegenstände, Glas, Arbeiten in edlen und unedlen Metall, Elfenbein, Emaille, Holz und Stein, Bucheinbände, Erzeugnisse der Textilindustrie, Waffen, Gemälde u. s. w. Versteigerung in München den 17.—21. Juni durch J. M. Heberle (Lempertz's Söhne) aus Köln. 125 S. 1257 Nummern. Mit vielen Illustrationen. 4^o. Verlag von Georg Hirth in München. Kleine Ausg. ohne Lichtdrucke Mk. 2. —. Grosse Ausg. mit Lichtdrucke Mk. 10. —.

Kunst-Sammlung Gedon in München.

Nachgelassene Kunst-Sammlung des Bildhauers und Architekten

Herrn Lorenz Gedon in München.

Kunstflöten, Glas, Arbeiten in edlem Metall, Bronze, Kupfer, Eisen und Zinn, Elfenbein, Emaille etc., Erzeugnisse der Textil-Industrie, Arbeiten in Holz und Stein, Bucheinbände und Bücher, Waffen und Rüstzeug, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Gemälde etc. etc. Hervorragende Kunstgegenstände, 1257 Nummern.

Versteigerung zu München den 17. bis 21. Juni

im Auftrag des Verstorbenen
Neupfanzingstrasse No. 24 A

durch J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne)
aus Gln.

Der Versteigerer A. Kaulbach, Heiner, Lessow und Rud. Seitz illustrierten
A. Kaulbach, K. Lessow 10 Mark der gewöhnlichen Ausgabe 2 Mark (2)
A. Kaulbach sind bei E. A. Seemann in Leipzig vorrätig

Bücher-Offerte.

Antiquarisch empfehlen wir: Bendemann, D. Wand-
malerei im Concert-Saal d. K. Schlosses z. Dresden. 12 Bl. rad.
F. B. Text v. Proven. Eleg. Lbnd. M. 20.—. Burckhardt,
D. C. 4. Aufl. 2 Hfte. 1. eleg. Hbfrzbd. M. 14.50. Wie neu. 9.—.
Camphausen, Vaterl. Reiterbilder a. 3. Jahrh. Text v. Fontane. 4. Prachtbd.
M. 30.—. Wie neu. 2.—. Falke, Costumgesch. Orig.-Bd. (M. 28.—) Neu
15.—. Gleyre, Etude biogr. et crit. avec le cat. rais. de l'oeuvre du maitre
par Ch. Clément. 30 Phot. (M. 18.—) 10.—. Hymans, die alleg. u. decor.
Comp. d. gr. Meister aller Schulen. 48 Bl. in Photo-Lith. n. Orig. v. Boucher,
G. Reni, P. P. Rubens, Raphael Sanzio, P. Veronese u. A. Hbfrzbd. (M. 27.—)
14.—. Kugler, Kunstgesch. 4. Aufl. (v. Lübke) 2 Bde. Hbfrzbd. (M. 25.—)
12.—. Menzel, Kunst. z. d. Werke Friedr. d. Gr. 200 Bl. m. Text
(deutsch) v. Pietsch. 4. Bde. i. Orig.-M. (M. 450.—) Neu. (vergr.) 400.—.
Pergamon. Die Ergebnisse d. Ausgr. z. P. Ber. v. Conze u. Humann. 1880
- 87. 2 Hfte. m. 11 Taf. i. Lichtdr. (M. 20.—) 12.—. Stüler, Prosch u.
Willebrand, d. Schloss z. Schwerin 40 Taf. u. 11 Holzschn. Fol. Erste
Pracht-Ausg. geb. M. 300.—. Schönes Expl. 150.—. Zeitschrift f. bild.
Kunst. I. XV. Jahrg. (1866—80) m. Kunstchr. geb. in Orig.-Lbndn. Schönes
Expl. 28.—.

Offerten einzelner Werke v. Werth sowie ganzer Sammlungen sind uns
stets willkommen.

Dierig & Siemens. Buchhandlung u. Antiquariat,
BERLIN C. Rosenthalerstr. 32.

Bücherofferte.

Offerte aus meinem antiquarischen
Lager. Letarrully, les edimes de
Rome moderne 3 Bde. Atlas. 1 Bd.
Text. Pariser. Ausg. Einf. geb. (fres.
100.—) M. 22.—. Viollet le Duc, Dict.
de l'architecture 10 Bde. (fres. 300.—)
M. 165.—. Racinet, polychr. Ornement.
M. 100.—. Formen-
schatz von Hirth, Jahrg. 1878—1883.
M. 100.—. M. 100.—. M. 78.—.
Gerlach, Allegorien & Embleme 2 Hfte.
M. 130.—. M. 96.—.

Ausführlicher Katalog über mein reich-
haltiges Speciallager von architecto-
nischen u. kunstgewerblichen Werken
ist gratis an Freisten. Offerten von
dergleichen Werken sind stets will-
kommen.

Johannes Alt,

Specialbuchhandlung u. Antiquariat
Architectur u. Kunstgewerbe

Frankfurt a. M.

Eschenheimerstr. 39, I. Stock.

Im Verlag von E. A. Seemann in
Leipzig ist zu beziehen und durch
alle Buchhandlungen zu beziehen:

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage
in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen.
2 Bände engl. cart. M. 21.—;
in Halbfranzband M. 26.—.

HOLBEIN
und seine Zeit.

Von

Alfred Woltmann.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Mit vielen Illustrationen.

geb. 20 Mark.

Hermann Vogel,

Kunsthandlung in Leipzig.

Lager von Kupferstichen nach
älteren u. neueren Meistern.

Grosser Katalog mit ca. 1000 Nummern,
mit Angabe der Maler- und Stecher-
namen, sowie der Bildflächen u. Preise,
in gr. Quart 6 M.; Auszug aus dem-
selben gratis. (7)

Handzeichnungen

bedeutender Meister,

herausgegeben v. Wilhelm Geissler,
eine Sammlung von

60 Blatt Facsimile-Reproductionen,
zum Teil schwarz, zum Teil in farbigen
Tönen hergestellt nach Zeichnungen von
Franz Adam, C. Arnold, H. Baisch, Ferd.
Bellermann, C. Breitbach, A. Brendel,
J. Ehrentraut, M. Erdmann, W. Gentz,
Fr. Kaulbach, L. Knaus, O. Knille, Chr.
Kröner, J. Lulves, P. Meyerheim, Ad.
Menzel, Nikutowski, G. Pflugradt, W.
Riefstahl, C. Saltzman, R. Schick, G.
Schönleber, G. Spangenberg, W. Stein-
hausen, P. Thumann, B. Vautier, Fr.
Voltz, A. v. Werner und Fr. Werner.

Dieses Werk ist in 3 Abteilungen er-
schienen und kostet: (4)

Abt. I (24 Bl.) menschl. Figu-
ren und Köpfe = 12 M.
„ II 18 Bl. Tierstudien = 9 „
„ III 18 Bl. Landschaften = 9 „

Ausserdem sind die Blätter einzeln
käuflich zum Preise von à 0,75 M.

Die Kritik spricht sich sehr anerken-
nend über dieses Werk aus und stehen
Rundschreiben darüber nebst Inhaltsver-
zeichnis gratis u. fr. zur Verfügung. Be-
stellungen wolle man bei einer beliebigen
Buchhandlung machen oder direkt bei



Paul Geissler,
Kunstwerkstatt
Berlin, N.
Wörtherstr. 6.



Kerler's Antiquariat in Ulm
kauft Nagler's Künstler-Lexicon,
Zeitschrift f. bild. Kunst. (2)



Tanagra- Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser „köstlichsten Publicationen des Kunsthandels“ versendet gratis und franco


Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W.,
29 Behrenstrasse.

Beiträge

finden Prof. Dr. L. von
Fuchs (Wien, Theres
ianumgasse 25) oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8
zu richten.

12. Juni



Immerate

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1554.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Er scheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitung für bildende Kunst“ gratis, für sich allein besorgen kostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

[illegible]

Die historische Goldschmiede Ausstellung
in Budapest.

Während der letzten Monate bargen die Gemälde-
säle des ungarischen Nationalmuseums eine Ausstellung
von älteren Arbeiten der Gold- und Silberschmiede-
kunst, wie sie in ähnlicher Fülle uns noch keine andere
Fachausstellung geboten hat. Wohl enthielten die
Ausstellungen zu Münster 1879 und Düsseldorf 1880
weit mehr kirchliches Silbergeräth: aber ein ähnliches
großartiges Gesamtbild der edlen Goldschmiedekunst ist
noch niemals gesehen worden. Man darf es als ein
erfreuliches Zeichen begrüßen, daß der neubegründete
ungarische Staat sich bemüht, auch auf dem Gebiete
von Kunst und Wissenschaft den übrigen Nationen es
gleich zu thun, in friedlichem Wettstreit mit anderen
Völkern die idealen Güter fördert und pflegt, durch
ernst angelegte Unternehmungen die Denkmäler der
Vergangenheit zu erforschen und zu erhalten sucht.

Eine Leistung wie die Budapester Ausstellung ist nur zu erzielen durch das einmütige Zusammenwirken aller Faktoren. Und so haben sich denn auch hier alle Kreise unter fördernder Teilnahme der Regierung, des National- und Kunstgewerbemuseums in edlem Wettstreit beteiligt, etwas Großes zu schaffen.

Ungarn ist ein uraltes Goldland: alle Völkerstämme, die hier einst jagten, haben das edle Metall gewonnen und verarbeitet: Väter und Römer, Deutsche und Ungarn, alle haben Denkmäler ihrer Kunstfertigkeit hinterlassen. Bis heute bleibt die edle Kunst noch in einzelnen Gegenden, fertigt man Schmuck nach den Mustern der Väter. Einzelne Techniken und Kunst-

formen sind es vorwiegend, die gewissen Gruppen der Ausstellung einen besondern Stempel aufdrückten. Techniken, die man heute wohl als national-ungarische bezeichnen kann; es ist damit nicht gesagt, daß sie in Ungarn entstanden sind. Der Prozeß ist einfach so zu denken, daß die Techniken des Filigrans und Filigran-emaills, früher allgemein gekannt und geübt, in Ungarn — stets in seiner heutigen Ausdehnung verstanden — sich erhalten haben, während sie andernwärts ausge-
stirbt, verdrängt sind. Den Bauernschmuck der Elbmarschen, Norwegens, Italiens trugen ehemals auch vornehme Damen; später er schien er höheren Kreisen nicht würdig genug und mußte andern Formen weichen. Wir sind gewohnt, dem Filigran meist nur beim Schmuck zu begegnen; auch in Ungarn, vor allem in Siebenbürgen, ist der Filigrans Schmuck zu Haus. Zu den malerischen Trachten der Völker Ungarns gehört reicher Schmuck, namentlich prächtige Gürtel mit mächtigen Schlössern und anderem Zierat, die regelmäßig mit Filigran, meist emailirtem, geschmückt sind. Von diesen Arbeiten bot die Ausstellung ein überreiches Material: Schmuck reichte sich da an Schmuck, durch Jahrhunderte konnte man den Weg dieser Kunst deutlich verfolgen. Eine weitere, andernwärts unbekannte Verwendung fand das Filigran speziell in Ungarn zum Schmuck von Kirchengerät, namentlich Kelchen. Hier zieht sich das Filigran wie ein feines Netz über den meist im Zedospaß geschnittenen Fuß und Hals — mit oder ohne Email. Namentlich die Kelche mit Filigranemail, deren weit über hundert Stück ausgestellt waren, gehörten zu den interessantesten Objekten der Ausstellung. Vom Ende des 15. Jahrhunderts bis in unsere Tage konnte man

in unmittelbarem Auge die Technik verfolgen. Die Nationen treten ziemlich erkennbar auf, deren Kunst sich verkörpert die erste, mit orientalischen Motiven, streng stilisierten Pflanzenornamenten, und die zweite, welche sich in die gelassenen Formen wendet, mit dem Betritt der West zum und reicht bis in unsere Tage. Die überaus große Mannigfaltigkeit der Muster in in der Technik bedingt es und die unzähligen Kombinationen möglichen, die Wirkung der Arbeiten ist erst überraschend schön und dürfte sich wohl auch für andere Zwecke eignen. Sehr lange hat sich auch die Kunst des Schmiedens in Ungarn gehalten, der man vielfach begegnete.

Neben den besonderen Techniken fanden sich auch gewisse spezifisch ungarische Gefäßformen: die sog. Schweißtreppenbecher: Trinktöpfe in Form eines umgekehrten abgestumpften Kegels, mit nach innen gerichteten, wohl auch bloß gravierten (Schweiß treppenförmigen Punkten besetzt; Schöpfgelasse, muschelförmig, vorn mit einem Zick, um aus Waldquellen zu schöpfen und die Unreinigkeiten des Wassers beim Trinken zurückzubehalten. Spezifisch siebenbürgisch sind Töpfe von Beckern und sechsseitigen Tellern, für Gelage im Freien bestimmt u. a. m. Das häufige Vorkommen der auch anderwärts bekannten gelassenen Becherform: umgekehrter abgestumpfter Kegel auf drei Tiergestalten (meist Hirschen) ruhend, mit aufgelegtem ornamentalen Querband in der Mitte, erklärt sich wohl weniger durch besondere Vorliebe für diese Form als durch die lange Dauer der West in Ungarn.

Die nationalen Techniken und Formen waren für alle Nicht-Ungarn von höchstem Interesse, wurden jedoch, das kann man wohl behaupten, durch die Fülle des übrigen Materials fast in den Schatten gestellt. Jedermann hatte erwartet auf der Ausstellung mancherlei Neues zu finden, spezifisch Ungarisches in Technik und Form. Daß aber ein Land, über welches Jahrhunderte lang die Stürme der Türkenkriege hinweggezogen, in dem ganze Gegenden verwüstet worden, noch Schätze birgt, wie sie hier aus Licht gezogen sind, das hat man vielleicht in Ungarn selbst nicht geahnt. Die Münzschätze des Königreichs waren wohl den einheimischen Kunstfreunden bekannt: sie alle haben beigeleuchtet, außer dem Graner Dome, dessen Kaiserinberg des Königs Matthias Corvinus, vielleicht das wertvollste italienische Goldschmiedekunst, der Glanzpunkt der Ausstellung gewesen sein würde. Als mehr oder weniger unbekannt dagegen darf man die Schatzkammern der ungarischen Großen und Sammler annehmen, die geradezu unglaubliche Mengen echter Goldschmiedewerke enthalten.

Die Ausstellung war in fünf Sälen geschmackvoll und übersichtlich aufgestellt: der erste Saal enthielt die prähistorischen Funde, Arbeiten der Römer und der Zeit der Völkerwanderung. Hier ragen unter dem massenhaften Material vor allem einige überaus feine römische Silberfibeln hervor, würdig, dem Fund von Hildesheim an die Seite gestellt zu werden, ein prächtiger silberner Dreifuß, endlich die griechisch-ägyptische Bronzekanne mit Gold- und Silbertauschierung, ein einzig dastehendes Stück hellenischer Kunst. Aus späterer Zeit ist der berühmte Fund von Nagy-Szent-Miklós zu nennen, wahrscheinlich sassanidischer Herkunft, und eine große Gruppe der heute sog. Verroterie-Technik.

Der zweite Saal enthielt das Kirchengeschick, darunter einen kolossalen Schrank, gefüllt mit den oben behandelten Ketten mit Zügranemail und verwandten Arbeiten, als Monstranzen, Bischofsstäben etc. Die Reihe mittelalterlicher Kirchengeschicke war im Verhältnis nicht so groß: hier haben die Türkenkriege viel vernichtet. Trotzdem befanden sich manche ganz vorzügliche und seltene Stücke darunter. Es ist unmöglich, auf die Aufzählung auch nur der bedeutendsten Stücke hier näher einzugehen: ich muß mir das für die Besprechung des vorbereiteten großen Prachtwerkes über die Ausstellung vorbehalten. Wenn hier und da ein Stück besonders hervorgehoben wird, so ist es immer nur als ein Prachtstück unter vielen anzusehen, die hier übergangen werden müssen. An ganz frühen Arbeiten ragten einige Aquamanilien hervor, darunter eines in Gestalt eines Kentauren; ein byzantinisches Triptychon email champlévé in Silber mit dem Kreuzifixus, Maria und Johannes, letzterer von nahezu klassischer Schönheit. Ein Schrank mit Geräten für den Kultus der orthodoxen Kirche: Brotschranten, Fächer, Kreuzen, ließ die strengen, auf alten Traditionen beruhenden Formen dieser Kunst in vortrefflicher Weise erkennen. Unter einer Anzahl Arbeiten mit translucidem Email ragt ein hohes Altarkreuz hervor, Pollajuolo zugeschrieben, sicher aber ein Werk der sienesischen Goldschmiedeschule vom Ende des 15. Jahrhunderts. Auch ein Florentiner Kreuz mit Niello aus gleicher Zeit würde in jedem Museum unter den Prachtstücken rangieren. Unvergleichlich schön ist der Ketz von Neutra, Gold mit translucidem Email, ein Werk der Rudolfinischen Zeit, zwei kleine Altäre mit emailierten Goldfiguren, wohl Münchener Arbeiten, verwandt denen der reichen Kapelle. Unter späteren Werken ist besonders interessant eine Pax von Ebenholz

*) Es wäre sehr wünschenswert, in diesem Prachtwerke genaue Angaben über die Nationalität der Goldschmiede und der sonstigen Arbeiter zu erhalten. Unseres Wissens war von jeher alle bürgerliche Tätigkeit und so auch das Gewerbe in Ungarn ausschließlich deutsch. Ann. d. Red.

mit Silberbeschlag von Matthias Wallbaum, mit seinen Miniaturen von Anton Mesart, zwei Meistern des Fömmerschen Kunsthandels. Von anderen Mitarbeitern an diesem großartigen Werk der Augsburgischen Goldschmiedekunst fand sich ein kleines Spinett; hier haben dieselben Meister, im Verein mit David Attenuetter, ein wahres Bijou von höchster Schönheit geschaffen. Endlich ist hier zu nennen die in Silber getriebene überlebensgroße Büste des Papstes Urban VIII., ein treffliches Werk, wohl ohne Grund dem Bernini zugeschrieben.

Der dritte Saal enthielt die Profangeräte und Schmuckstücke der Renaissancezeit, Schätze ebengleichen. An Schmuckstücken des 16. und 17. Jahrhunderts war hier so viel zusammengebracht, wie vielleicht die großen öffentlichen Sammlungen zusammen enthalten. Von jenen köstlichen Pendeloques mit Nigaren, Kabbettieren oder einfachem Cinnament in Gold und Email, den Werkstätten von Augsburg, Nürnberg, München und Prag entstammend, waren hier über 200 Stück in zwei Vitrinen vereinigt; dazu kamen völlig intakt erhaltene Gürtel mit Ketten besetzt, Schnallen und Schlüssel, Schmuckstücke späterer Zeit und eine große Gruppe freistehend ungarischer, reich mit Steinen und Ailigranemail gezielter Schmuckstücke, darunter besonders charakteristisch und schön die Kergé, Agraffen zum Verschließen der Reiberbüsche. Eine derartige Sammlung wird kaum jemals wieder gezeigt werden.

Neben dieser Gruppe enthielt der Saal aber noch andere Schätze. Im sog. Kronenschrant lagen außer einigen Grabkronen die berühmte griechische Krone von Noitra-Isanta, eine byzantinische Arbeit des 10. bis 11. Jahrhunderts mit herrlichen Emails. Ferner die Krone und der Reichsapfel des Stefan Bocskay, eine orientalische — vielleicht persische — Arbeit etwa des 16. Jahrhunderts.

Ganz überraschend ist die Menge der Prachtgeräte des 16. und 17. Jahrhunderts. Die lebensfrohe, triuntlustige Gesellschaft jener Zeit war unerschöpflich im Erfinden neuer Formen; eine vollständige Musterkarte aller bekannten Typen, darunter manche in Tausenden von Exemplaren, war hier aufgestellt. Meist sind es Augsburger oder Nürnberger Arbeiten, manche kleineren Werkstätten entstammend, auch einige ungarische Werke fanden sich, doch durchaus von denselben Formen beherrscht. Einige Gefäße sind dadurch besonders merkwürdig, daß zweite Exemplare davon bereits bekannt waren: so fand sich eine Wiederholung des schönen Dianapetals im Besitz des deutschen Kaisers vor (nur die krönende Figur ist eine andere), beides Nürnberger Arbeiten des Meisters mit dem Wiederkopf (angeblich Hans Pezold); ferner besitzt Gräfin Livia Zichy

einen überaus zierlichen kleinen Pokal mit getriebenen Figuren, dessen Pendant Graf Etz in Etville sein eigen nennt. Es würden diese und noch einige andere Stücke neue Beweise sein für die, wenn ich nicht irre, schon früher ausgesprochene Vermutung, daß die Goldschmiede des 16. Jahrhunderts kaum je zwei Stücke mit geringen Veränderungen nach demselben Modell gemacht hätten. Zu den Stücken ersten Ranges zählt der Pokal der Palffy, Gold mit reichstem Email, 1598 dem Sieger von Raab, Niclaus Palmy, verlehrt, wohl Wiener Arbeit. Die Schatzkammer der Erzherzogin hatte eine ganze Anzahl der köstlichsten Stücke gespendet, wie wir sie nur im Grünen Gewölbe und der Wiener Schatzkammer zu sehen gewöhnt sind; die oben erwähnte Publikation wird das wichtige, bisher gänzlich unbekannte Material der Kunstwissenschaft in muster-gültiger Weise zuführen. Ein sehr eigentümliches Stück kann ich hier nicht unerwähnt lassen, eine Arbeit des Wenzel Zammiger. Auf einem reich getriebenen, sehr schönen Sessel, welcher den mit allerlei Göttern belebten Erdboden vorstellt, steht ein steifer springender Hirsch, gegessen, mit gekämtem breiten Halsband. An der Echtheit und Zusammengehörigkeit der Stücke kann ein Zweifel nicht bestehen: es ist das erste authentische Stück des Meisters, welches hier bekannt wird. Kein Mensch aber würde ohne die Steine darauf getommen sein, daß es ein Zammiger sei: der Hirsch ist ein steifer, langweiliger Gefelle, ohne jede Spur von Leben. Ein neuer Beweis dafür, daß nicht alle Zammiger gut und alle guten Stücke von Zammiger sein müssen.

Die beiden letzten Säle enthielten das Gerät in Edelmetall aus der späteren Zeit bis zum Erlischen der selbständigen Kunstformen unter dem neuen Mutterreich. Auch hier eine überwältigende Fülle mannigfaltigster Formen an Geräten, Gefäßen, Tischen, Schmuck. Es tritt als neue Gruppe der Heral an Haumzen und Sattel hinzu, der in dem reissereichen Ungarn besonders reich ausgebildet wurde. Eine kleine Vitrine zeigte die Arbeiten des Hermannmutter Michaels Zehausen Hamn, welcher am Ende des 17. Jahrhunderts Gefäße, namentlich Humpen, mit sehr hoch in Relief getriebenen figurenreichen Darstellungen gefertigt hat. Es sind recht gute Arbeiten, doch liegt der Schluß nahe: wenn diese Werte das Beste der Zeit in Zichenbürgen waren, so kann das gewöhnliche Fabrikat auf keiner allzu hohen Stufe stehen, und das bestätigt das vorhandene Material. Bis auf einige oben erwähnte begegnen wir durchweg den in Deutschland und anderwärts beliebten Formen der Zeit, namentlich spielen auch hier Münzbeder, gefasste Kettenstücke und allerlei Spielereien eine große Rolle.

Aus guten Gründen waren übrigens die eingewandten Fälschungen nicht zurückgewiesen, sondern in

von dem Zeichner zum Vergleich aufgestellt: ein sehr nachahmenswerthes Verfahren!

Die Pampuna der Ausstellung erlaubte ein Liefer. u. G. in den Tag der Eröffnung herge-
heller Arbeit, der Herausgeber nimmt sich auf der
deutschen Ausgabe Z; Z. B. ich glaube nicht, daß
man das Komit. für den Inhalt verantwortlich machen
kann, mindestens haben die hiesigen Mitglieder des-
selben die Verantwortung abgelehnt. Es ist daher
nicht an der Zeit, sie vielen Achten desselben zu ver-
weigern. Ein authentischer Katalog, mit den Marken v.,
ist im Erscheinen begriffen, leider nur in ungarischer
Sprache. Ich kann es den Ungarn ablesen nicht verhindern,
daß man einen solchen Katalog in ihrer Sprache drucken
aber im eigensten Interesse läge es doch, davon auch eine
deutsche oder wenn es denn sein muß, französische Aus-
gabe zu veranstalten, damit auch anderen Nationen diese
wichtige Arbeit zu gute kommt. Vielleicht verfaßt dieser
Katalog nicht ungeeignet. Von der Publikation, welche
die Firma Verv in Paris mit höchster Eile in
150 Tausen in Originaldruckungen, Heliogravüren und
Chromolithographien — vorbereitet, hat man eine
ungarische und französische Ausgabe in Aussicht ge-
nommen.

M. Pabst.

Notizen über einige holländische Meister.

Von Theodor Kern.

Jan van Yoo. In dem Besitze der Familie des
verstorbenen Meisters G. Züß befindet sich ein Ge-
mälde, welches bisher als eine Arbeit des Anton
Palamedesz galt und auch mit diesem Meister eine
nahe Verwandtschaft anweist. Die Komposition zeigt den
bei dieser Künstlergruppe häufig wahrnehmbaren Fehler
der unvollständigen Darstellung der Massen. Die linke Hälfte
eines kahlen Innenraumes ist leer: rechts gruppieren sich
um einen Tisch mit zinnerhaltener Decke, auf
welcher ein Weinglas neben einer Citrone steht, eine
Dame im Profil nach rechts, ein Cavalier vorn, der
dem Beschauer den Rücken zugekehrt, und diesem gegen-
über etwas weiter nach rechts ein zweiter, welcher Geis-
prucht. Am Hintergrunde am Rande rechts ein Caval-
lier mit einer Dame im Gespräch, beide stehend. —
Wenn auch im Charakter des Palamedesz, erscheint
das Bild, soweit starke Übermalungen ein Urteil zu-
lassen, doch anders als die Arbeiten dieses Meisters.
Bei näherer Untersuchung fand ich links unten die echte,
mit rother Bezeichnung:

„Kann man das Komit. Pintheder dann nicht
in der holländischen Sprache die sie doch
vermuthlich zu schreiben verstanden herausgeben.“

Ann. d. Red.

I. V. Loo.

Bede erwähnt bei Charakterisirung der verwandten
Stammlergruppe eines solchen Malernamens nicht: er hat
also wohl nie ein Bild mit derartiger Bezeichnung
gesehen, und auch mir ist weder aus eigener An-
schauung noch aus Katalogen ein solches bekannt. In-
des ist die Identität des Meisters nicht zweifelhaft.
Am 19. März 1657 wurde Johannes van Yoo, Bür-
ger der Stadt und Maler, in die S. Lucas-Gilde zu
Delft als Meister eingetragen. Er lebte noch am
27. Juni 1661, an welchem Tage er den Rest des
Meistergeldes erlegte (Arch.). Die Beziehung zu Pala-
medesz ist damit als wahrscheinlich erwiesen. Welcher
Art dieselbe war, entzieht sich vorerst der Bestimmung.

Hervier Corijn. In dem Besitze des Antiqua-
ters Merckender in Delft befindet sich ein mit
dem vollen Namen des Künstlers bezeichnetes Bild.
Dasselbe zeigt in ganzen Figuren von etwa ein Viertel
Lebensgröße eine bürgerliche Hausfrau vor der Thüre,
welche einer Milchverkäuferin den Betrag für die ge-
kaufte und links in einer irdenen Schüssel aufgestellte
Milch in die Hand zählt. Im Vordergrunde rechts
zwei auffällig große Milchgefäße von Metall mit runden
Bäuchen, in der Mitte ein auspringender Hund, links
zwei Hühner. Im Hintergrunde sieht man die ver-
kürzte Front eines monumentalen Gebäudes in holländi-
schen Barockverhältnissen, daran schließend das Stadt-
thor mit Durchblick und vor demselben in stark
perspektivischer Verkleinerung ein zweite Milchhändlerin
mit Gefäßen. Die Qualitäten des stark beschädigten
Bildes lassen einen holländischen Künstler der zweiten
 Hälfte des 17. Jahrhunderts erkennen, der sich die
nationalen Errungenschaften des Kolorits in hohem
Maße angeeignet hatte und an M. Maes erinnert, wo-
gegen er mit der Durchbildung der Formen nur schwer
zustande kommt. Indes zeigt sich in den zum Theil
fast roh angedeuteten Händen doch ein entschiedenes
Naturgefühl. H. Kiegel erinnert sich nicht, ein be-
glaubigtes Bild des Meisters angetroffen zu haben
(Beitr. z. niederl. Mal. II, 355). Um so mehr muß
es in Erwägung liegen, wenn er in Bezug auf das ihm
von einem Liebhaber zugesendete Bild erklärt, es könne
„gewiß keinen Anspruch auf Echtheit erheben.“ Logisch
ist also zu schließen, er hatte das Bild überhaupt nicht
für ein altes, bezw. holländisches und insbesondere die
Bezeichnung für gefälscht. Ein solcher Schluß stünde
aber so sehr mit den vorliegenden Thatsachen im
Widerspruch, daß man eben nur annehmen kann, Kiegel
sei durch den ersten Eindruck des allerdings auf den
flüchtigen Blick sehr unscheinbaren Bildes von einer

näheren Untersuchung abgeschreckt worden. Ein zweites, unzweifelhaft edles Bild des Künstlers findet sich in Koblenz (Städt.-Langsche Sammlung, Kat. Nr. 141) unter dem Namen H. Conin. Es ist bezeichnet H. Conijn und stellt eine Köbin bei ihren Verrichtungen dar. Ich verdanke diese Mitteilung Herrn Werner Dabl, auf dessen mit sicherem Auge und großer Spezialkenntnis zusammengestellte und stets vermehrte Sammlung aller Bilder zurückzuleihen, ich mir vorbehalten habe.

Gerrit Yndens. In meinem „Repertorium“ der bei der Akademie zu Dinslaken aufbewahrten Kunstsammlungen ist S. 366 ein Bild der kleinen Gemäldegalerie in der Aula als ein Werk des Menegrammist ^B _W aufgeführt. Herrn W. Dabl verdanke ich die Mitteilung, daß sich eine Replik dieses Bildes von besserer Erhaltung, mit dem Namen G. Yndens echt bezeichnet, in der Haussmannschen Sammlung zu Herrenhausen bei Hannover befindet. Bei näherer Untersuchung ergab sich das Menegramm auf dem blassigen Bilde als Zusatz von späterer Hand. Dargestellt ist das Zimmer eines Chirurgen, welcher, im Profil knieend, eine Operation am Fuße eines liegenden Mannes ausführt. Hinter dem Rücken des Patienten ein Junge, der ihm etwas aus der Tasche zu nehmen versucht; im Hintergrunde eine stehende junge weibliche Person mit den Händen über dem Kohlenbeden eine nicht deutlich erkennbare Verrichtung besorgend. Rechts im Vordergrund, ganz von vorn gesehen, ein sitzender Junge mit Hut und Arm in der Binde. Am Boden ihm rechts zur Seite zwei hohe mit Platen verschlossene Steintöpfe.

Carstian Ynds. Professor Wilhelm Zehn besitzt zwei kleine Stillleben, deren eines die volle Bezeichnung dieses Meisters trägt, welche genau mit der von W. Bode gelesenen und von H. Kiegel mitgetheilten Bezeichnung auf dem Bilde in Madrid übereinstimmt. Auch das Facsimile des Bildes in Braunschweig weist offenbar volle Übereinstimmung mit diesen Bezeichnungen auf. J. v. d. Branden hat in seinem trefflichen Buche ein außerordentlich reiches Material beigebracht, wonach der Künstler 1623 in Antwerpen geboren ist. Sein Lehrer war Alups (Philips) de Marlier, ein sonst unbekannter Künstler. Die Nachrichten über Ynds reichen bis 1653. 1644 zog er zu kurzem Aufenthalt nach Lille (Nijssel), war aber schon 1645 wieder in Antwerpen und wurde in diesem Jahre als „vrijmeester“ in die Gilde eingetragen. In den Bildern des Professors Zehn sieht man Weintrauben, Pfirsiche, Pflaumen, eine Citrone mit abgelöster Schale, halbgefüllte niedrige Römer und trefflich ge-

zeichnete große Krabben. Der Charakter ist durchaus holländisch und zwar nicht, wie J. v. d. Branden in einer Privatmitteilung meint, jener allgemeine, auf den Einfluß des Holländers J. D. de Heem zurückzuführende, sondern von scharferer Ausprägung und an W. Kalf freisend. — Ampasse, geblechenes Licht und Ton. Auch das Braunschweiger Bild zeigt nach Aussage des Herrn W. Dabl ähnliche Qualitäten. Es wäre interessant, zu erfahren, ob auch das Bild in Madrid einen mehr holländischen als flamischen Charakter aufweist. Wir überleben bis jetzt nur 30 Jahre von dem vielleicht sehr viel längeren Leben des Künstlers. Jedenfalls scheint es nach den hier besprochenen Bildern nicht berechtigt, wenn Koeses ihn als einen Nachfolger des T. Zeyher charakterisirt.

Nekrologe.

J. Theodor Wilhelm Achtermann, der Restor der deutschen Bildhauer, ist am 26. Mai in Rom gestorben, wo er seit 1859 fast ununterbrochen gelebt hat. Er war am 15. August 1799 in Münster in Westfalen geboren und hatte bis zu seinem dreißigsten Jahre das Tischlerhandwerk betrieben. Dann erst ging er nach Berlin, wo er sich bei Rauch und Zedl ausbildete. Da er sich ausichtlich zur religiösen Kunst hingezogen fühlte, fand er in Berlin nicht den richtigen Boden für seine Thätigkeit und begab sich deshalb Ende der dreißiger Jahre nach Carrara und von da nach Rom. Seine Hauptwerke sind ein gekreuzter Christus 1842, im Beirthe des Versärgs von Memberg, die Pietà und die Kreuzabnahme im Dome zu Münster und der gotische Altar im Dome zu Prag mit drei Reliefs aus dem Leben Christi (1873).

C. v. F. Broi. Giuseppe Colombo ist in Romasteri, wo er als Lehrer an dem dortigen königl. Kollegium wirkte, erst 12 Jahre alt, gestorben. Auf kunstwissenschaftlichem Gebiete hatte sich der Verbliebene durch seine Forschungen über das Leben und die Werke des Malers Gaudenzio Ferrari (*Vita ed opere di Gaud. Ferrari, pittore. Torino 1881*) und über die Meister der Schule von Veracelli (*Documenti e notizie intorno agli artisti Veracelli Verelli 1883*) einen geachteten Namen gemacht.

C. v. F. Gisèle Gatenacci, der geachtete Landschafts- und Zeichner, ist zu Paris am 19. Mai gestorben. Geboren in Ferrara 1846, mußte er sein Vaterland verlassen, da er in den Carbonarismus verwickelt war, und ließ sich nach langen Irrfahrten im Orient Ende der dreißiger Jahre in Paris nieder, wo er insbesondere als Buchillustrator eine ansehnliche Thätigkeit entfaltete. *La Touraine. Memo. 1855. Les trésors de l'Art et les Galeries de l'Europe par l'Amen-gand 1859. Ruqil und Moraz, Numm. Trav. Als Miniaturist machte er sich durch Titelblatt und Initialen zu der Bulle Ineffabilis des letzten Monats 1869 bekannt.*

Kunsthistorisches.

C. v. F. Vittore Pisano's Aresco im Togenpalast. Graf. Stenen Colvijn, der neuernannte Konservator der Kunstschätze und Handschriften am Britischen Museum hat unter den seiner Aufzucht anvertrauten Schätzen jüngst eine Skizze Vittore Pisano's zu der von dem Meister um 1422 im Saale des großen Rates im Togenpalast zu Venedig aufgeführten, jedoch nach kaum halbhundertjährigem Bestand unter ungünstigen Umständen ausgetretenen. Das Blatt, das aus der Sammlung Sloane stammt, also dem Museum seit dessen Entstehung angehört, war von einem ehemaligen Eigentümer im 16. Jahrhundert mit der Bezeichnung „Hups Merten“.

wig wahrscheinlich darin auf. Zeit jener Zeit verblieb der Palast den frankischen und nach der Zerstörung den aufräuberischen Königen.

Aus Innsbruck wird der „Innsbrucker Zeitung“ geschrieben: Unter Landesmuseum ist bekanntlich in jüngerer Zeit um ein zweites Stockwerk ergänzt worden und der Architekt hatte zur Ausschmückung der Metopen klassisch nackte Gestalten verordnet. Das hierauf Lager brach darüber in Zeter und Mordio aus und ruhte auch nicht eher, bis sich der Architekt, um den lieben Landfrieden zu wahren, bereit fand, die antiken Nachtheiten durch Gemälden zu erlösen. Er hat nun sein Versprechen gehalten, die Torst herabgenommen und an deren Stelle Nachtheulen einmischen lassen.

Vom Kunstmarkt.

Fy. Der Verkauf der Bibliothek des Herzogs von Hamilton hat mit der Versteigerung der letzten Partie derselben, die vom 1. 9. Mai in London durch Sotheby, Wilkinson und Hodge stattfand, sein Ende gefunden, nachdem er die Buchfreunde während eines vollen Jahres in Atem gehalten hatte. Einige vom künstlerischen Standpunkt bemerkenswerte Nummern dieser letzten Abteilung erreichten die folgenden Preise:

£ sh

Baccio Baldini's Stiche zur Tanteausgabe mit dem Kommentar Crist. Landino's, gedruckt in Florenz 1481 von Nicolo di Lorenzo della Magna (Nicolaus von Breslau), erste vollständige Ausgabe mit allen 19 Blättern (die späteren haben bloß zwei Blatt), eines davon zu Gesang XVII in einem früheren Zustande wiederholt, (gekauft von B. Quaritch) 380 -

Androuet du Cerceau, 28 architektonische Entwürfe in Tuschezeichnung auf Pergament, in Prachtband von Clovis Eve, wahrscheinlich für König Heinrich III. hergestellt, ein Unicum (Quaritch) 240

Anne David († 1824), eine Folge von 68 kleinen Bleistiftportraits von Napoleon I., seiner Familie und zeitgenössischen Berühmtheiten, des A. D. (Bain) 360

G. A. Nicquet (1731 - 1794) 13 Porträtstiche von Descartes, Molière, Montaigne, Rousseau, Mouton u. a. (Thibaudau) 108

H. Bernet, eine Folge von 17 ganz kleinen (2½ auf 5") aber vollendeten Sepiazeichnungen, Schlachten Napoleons I. darstellend, mit einem Portrait von Napoleon in einem Band zusammen gebunden, (Quaritch) 231

Der Gesamtertrag der Versteigerung der Bücherschätze des Herzogs von Hamilton (Bedford u. Hamilton Library) belief sich auf £ 6445, wozu noch für die nach Berlin verkauften Manuskripte ca. £ 100 000 hinzukommen, ein Resultat, welches dasjenige der an litterarischem Interesse weit aus hervorragenderen Sunderland-Auktion um mehr als die Hälfte übertrifft und alles hinter sich läßt, was in neuerer Zeit auf diesem Gebiet erreicht wurde.

Fy. Auktion Castellani. In Paris hat in den Tagen vom 12.—17. Mai die Versteigerung der zweiten Hälfte der Sammlung Castellani (die erste ist im März dieses Jahres in Rom unter den Hammer gekommen) stattgefunden. Es waren mit wenigen Ausnahmen Werke der Kleinkunst, insbesondere Goldschmiedearbeiten, woraus diese Abteilung bestand. Einige der vornehmsten Nummern, zunächst der antiken Kunst, erzielten die folgenden Preise:

Ein großer Thyring etruskische Arbeit, in Gestalt eines Mädchenkopfes, der an dem hakenförmigen Stück hängt 3000

Eine große goldene Haarnadel, von einem korinthischen Kapitäl getront, worauf ein Aphroditefigürchen steht 4000

Ein goldenes Diadem, aus zwei Weinranken gebildet, in Ägypten gefunden, aber römische Arbeit 2660

Das Mittelstück eines Diadems, eine Base darstellend, deren Henkel von zwei Schwänen gebildet werden 4000

Eine Koriamb aus Bronze, griechische Arbeit 5000

Eine cylindrische Cista, mit dem Kampf der Centauren und Lapithen in getriebener Arbeit, auf dem Deckel eine Meergöttin 4700

Eine zweite, mit Mastor und Pollux als Ketiendarstellung und einer Gruppe junger Kämpfer als Henkel 10 000

Eine dritte, mit der Reliefdarstellung Laodamia's, an eine bärtige Verme gelehnt 16 200

Eine vierte, eine bediademte Frau, die einem Krieger ein Trankeopfer bietet, in Relief darstellend 15 000

Ein etruskischer Spiegel mit der Darstellung von Minerva und Apollo vor Paris und Helena, in Relief 26 750

Eine getriebene, ausgeschnittene und ciselirte Bronzelamelle mit der Darstellung eines bärtigen Bogenschützen, welcher einen Jüngling, der einen Bock auf den Schultern trägt (Hermes kriophoros?), am Arm festhält; in Kreta gefunden, angekauft vom Louvre 7000

Bronzegürtchen einer etruskischen Göttin 4000

Merkurkopf aus Bronze 2250

Bronzefigur eines Stieres 10 000

Amphrodit im Bade, Bronzefigur 19 500

Von Kunstgegenständen des Mittelalters und der Renaissance notiren wir die folgenden:

Reliefbildnis Lodov. Moro's in Marmor, oberitalienische Arbeit aus dem 16. Jahrhundert 5500

Porträtbüste eines Jünglings, Marmor, florentinische Quattrocento-Arbeit 7800

Eine Grableiste, deutsche Volkskunstarbeit, 16. Jahrhundert 1700

Bronzerelief des betenden heil. Hieronymus, florentinische Cinquecento-Arbeit 6500

Italienischer Wandteppich, die Anbetung der Hirten darstellend, 15. Jahrhundert 20 000

Flämischer Wandteppich, Tod und seine Töchter, 16. Jahrhundert 1550

Männliches Portrait, florentinisches Quattrocento 1500

Madonna mit Kind, Ara Filippo Lippi zugeschrieben 2900

Beta, Domen. Ghirlandajo zugeschrieben 1000

Eine Suite von 12 Emailplatten v. Jean Penicaud II. 15 000

Eine silberne Base, getriebene Arbeit, deutsch, 16. Jahrhundert 8000

Ein Kufstafelchen in italienischem translucidem Email, die Geburt Christi darstellend, 15. Jahrhundert, vom Louvre angekauft 11 200

Ein zweites, ähnliches, Tod und Himmelfahrt Maria darstellend 8100

Eine Box mit Limousiner Farbenemail, Christus am Kreuz mit Maria, Johannes und Magdalena, 16. Jahrhundert 2000

Eine zweite Box in venezianischem Email, der Auferstandene, 16. Jahrhundert, vom Louvre gekauft 900

Ein gleiches Kufstafelchen, Christus an der Säule, vom Louvre erworben 2600

Der Gesamtertrag der Auktion belief sich auf 114521 Francs.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Rambert, E., Alexandre Calame: sa vie et son oeuvre d'apres les sources originales. 8°. Paris, Fischbacher. Frs. 7. 50.

Siek, P. F., Notice sur les Ouvrages en Or et en Argent dans le Nord et sur la „Solvkammer“ des rois de Danemark. Copenhague, Lehmann & Stage. 49 S. Imp. 8°. Frs. 7. 50.

Vaudin, Eug., Bourdin père et fils, sculpteurs orléanais, à propos du tombeau de St. Valerien pres de Sens. 30 S. in 8°. Paris, Champion. Frs. 1. —

„Gebirgsmühle“ und „Mondnacht (Seestück)“

von
Andreas Achenbach

Original-Druckgüsse der Photographie ausgeführt von Goupil & Co.
in Paris.

(Stichgr. 67 Centimeter Höhe 22 Centimeter Breite.)

Abdrücke vor aller Schrift „Epreuves d'artiste“ mit der eigenhändigen Namens-
unterschrift Andreas Achenbach auf chinesischem Papier kosten 125 Mark.
Der Preis der jetzt auch erschienenen Drucke mit der Schrift auf chinesischem
Papier werden nur solche gedruckt — kosten 36 Mark.
(Die beiden Werke sind in No. 32 und 33 d. Jahrgang ausführlich besprochen
worden.)

Bestellungen nimmt die unterzeichnete und jede andere Kunsthandlung entgegen.

Düsseldorf, im Juni 1884.

Eduard Schulte, Kunsthandlung.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Kunstwerke in 8 Lieferungen ist nimmehr erschienen:

Die Kunst des 19. Jahrhunderts.

(Kunsthistorische Bilderbogen I. Supplement)

Zweite, reich vermehrte und verbesserte Bearbeitung.

82 Tafeln Fol. und einem Textbuche von

Anton Springer.

In losen Bogen 8 Mark. In Calico geb. 12 Mark.

Der ausserordentliche Erfolg, welchen das das 19. Jahrhundert behandelnde Supplement zu den *Kunsthistorischen Bilderbogen* gehabt hat — innerhalb 3 Jahren wurden 6000 Exemplare verkauft — ist nicht zum geringsten Theile dem geistreichen Commentar des berühmten Historikers zu danken. Dieser Erfolg legte der Verlagshandlung die Verpflichtung auf, bei einem Neudrucke die Mängel und Unvollkommenheiten der ersten Ausgabe der Bildertafeln zu beseitigen und bei der Zusammenstellung derselben die Lücken auszufüllen, welche sich bei dem Studium des Springer'schen Textes bemerkbar machten. In der neuen Bearbeitung ist vor allem der Malerei und Plastik ein breiterer Raum gegönnt worden. Es sind weit über hundert neue, durchweg treffliche Abbildungen hinzugefügt, welche zum kleinen Theile an Stelle ungenügender Darstellungen getreten sind. So ist z. B. das Gebiet der deutschen Malerei um 36, das der deutschen Plastik um ca. 20 neue Abbildungen vermehrt; die französische Kunst ist durch 38 Darstellungen bereichert, wovon 18 auf die Skulptur, 20 auf die Malerei entfallen u. s. w. So ist denn ein in mancher Beziehung neues Werk entstanden, welches die dauernde Gunst des Publikums in immer stärkerem Masse sich zu erwerben geeignet ist.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Beiträge zur Kunstgeschichte.

I. SCHULTZ, ALWIN, *Die Legende vom Leben der Jungfrau Maria* und ihre Darstellung in der bildenden Kunst des Mittelalters. 3 M. — II. WUSTMANN, G., *Beiträge zur Geschichte der Malerei in Leipzig vom 15. bis zum 17. Jahrhundert.* 2 M. — III. LANGE, KONR., *Das Motiv des aufgestützten Fusses* in der antiken Kunst und dessen statuarische Verwendung durch Lysippos. 2 M. — IV. MUTHER, RICH., *Anton Graff, sein Leben und seine Werke.* 1881. 3 M. — V. HOLTZINGER, HEINR., *Ueber den Ursprung und die Bedeutung der Doppelchöre.* 1882. 1 M. — VI. KAHL, ROB., *Das venezianische Skizzenbuch.* Mit Illustrationen. 1882. 4 M. — VII. VALENTIN, VEIT, *Neues über die Venus von Milo.* 1883. 1,60 M.

VIII. VOSS, GEORG, *Die Darstellungen des Weltgerichts* in der bildenden Kunst des frühen Mittelalters. Mit Illustrationen. 1884. 3 M.

Darzu eine Beilage von N. Derwent, Verlagsbuchhandlung in St. Petersburg.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers, E. A. Seemann. — Druck von August Pries in Leipzig

Im Verlag von E. A. Seemann in Leipzig ist kürzlich erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wiener Kunstbriefe

von M. THAUSING.

Mit dem Bildniss des Verfassers. 1883.
engl. cart. M. 6.

Eine Sammlung zerstreuter Aufsätze kunsthistorischen Inhalts, welche die verschiedensten Themata der in frischem Flusse befindlichen Kunsthistorie anschlagen und den Leser durch den lebendigen Ton des Vortrags anregen und fesseln. Die Einleitung bildet eine geistvolle Abhandlung über die Stellung der Kunstgeschichte als Wissenschaft. Dieser folgt „eine Jugenderinnerung an Clara Heyne“, in welcher der Verf. mit Glück den novellistischen Ton anschlägt und uns mit Herz und Sinn teilnehmen lässt an den schönen „Tagen von Dresden“, wo er unter Leitung der älteren Freundin zuerst die Sprache der alten Meister in der Dresdner Galerie verstehen lernte. Ein weiteres Kapitel handelt von dem Verhältnis Deutschlands zur Gothik, das folgende von der deutschen Kunst seit dem 17. Jahrh. Zwei Essays befassen sich mit Dürer, zwei andere mit Leonardo, je einer mit Callot und Sodoma, drei mit Giorgione und ein besonders interessantes Kapitel handelt über Katharina Cornaro und Lucrezia Borgia — offenbar eine reiche Speisekarte, bei der es übrigens auch nicht an pikanten Zwischengezeiten fehlt. (Literar. Jahresbericht.)

Joh. Chr. Reinhart und seine Kreise.

Ein Lebens- und Culturbild nach
Originalquellen dargestellt von

Otto Baisch.

geb. 5 Mark; geb. M. 6. 50.

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage
in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21. —;
in Halbfranzband M. 26. —.

Kerler's Antiquariat in Ulm
kauft Nagler's Künstler-Lexicon,
Zeitschrift f. bild. Kunst. (3)

Zenträge


und an Prof. Dr. J. von
Kunow in Wien, Thier-
fianimale 2^{te} oder an
die Verlagsbuchhandlung in
Leipzig, Gartenstr. 8,
zu richten.

Univariate

2. Für ein zu einer
 in einem Punkt
 in einem jeden
 2. in der Umgebung
 der Punkte

19. Juni

1854.



Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Er scheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, nur mit einem bezogenen Exemplar der Zeitschrift 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postämtern.

[illegible]

Von Nr. 37 an erscheint die Monatsschrift nur alle 14 Tage.

Vom Ulmer Münster.

Um, im Mai 1881.

C. Seit unserem letzten Bericht (Annalen d. Nr. 41 v. 3.) ist hier das Werk der Mauerreihen- ration und Vorbereitung des Turmausbaues rüstig weitergeschritten. Wir haben die durchgreifende Restau- ration des Chores, die fortgesetzte Restaurationsar- beit am Sakramentshäuschen, die neue Verabreichung der Weidhardschen Kapelle auf der Nordseite der Kirche und die Fortführung der Verstärkungsarbeiten am Turme nahezu bis zur Vollendung, nebst dem fertigen Einbau der neuen Orgelempore zu verzeichnen. — Diese letz- teren Verstärkungen und Einbauten, weitaus das Wichtigste für die Zukunft des Weiterbaues und das Großartigste, was überhaupt bis jetzt geschehen ist, mögen auch zuerst besprochen werden. Sie erstrecken sich, wie im letzten Berichte näher dargethan, durch den ganzen Turm-Torso hinauf, vom Fundament an bis unter die jetzige Plattform. Auf dem riesigen Kontra- bogen, der voriges Jahr unter der Spitze des Turmes in die Erde eingelassen wurde, ist der gewaltige Ein- bau in den 40 m hohen Bogen, womit sich der Turm gegen das Mittelschiff öffnet, nunmehr bis zur Höhe von über 30 m emporgewachsen, also nahezu vollendet. Durch diesen Einbau wird die lichte Weite von 8,52 m des alten Bogens auf 6 m gebracht, woraus die Wucht und Tragkraft des neuen Bogens erhellt. Das Mauerwerk ist nicht nur mit der äußersten Soli- dität gearbeitet, jeder Stein mit der größten Sorgfalt

verliert, vielfache Vertikallagerungen und Verankerungen angebracht; sondern man hat überdem die Verfüßt gebraucht und gebraucht sie noch, nicht in einem Zuge hinaufzubauen, sondern von Zeit zu Zeit längere Unterbrechungen eintreten zu lassen. Wenn die Spitze des Bogens eingefest und damit der Kreis geschlossen sein wird, dann „bildet der ganze kräftige Bogen aus Quadern, unter den bestehenden Bogen eingefest und möglichst dicht an diesen sich anschließend, mit den unter ihm befindlichen Quaderpfeilern und dem darunter gespannten Bodengewölbe aus Quadern einen in die große Turmöffnung (gegen die Kirche) eingebauten geschlossenen festen Ring, der außer der Bestimmung, den alten Bogen zu verhängen, namentlich dazu dient, der beim Ausbau des Turmes (auf 161 m Höhe) sich ergebende Mehrbelastung fast unmittelbar auf die durch das Bodengewölbe gewonnene Vergrößerung der Fundamentsohle zu übertragen“. Diese Fundamentvergrößerung beträgt 33,5 qm zu vorher 99,0; und der Münsterbaumeister Prof. Beyer, dessen eigene Worte wir soeben wiedergegeben haben (Münsterblätter, 3. und 4. Heft), berechnet, daß die Belastung der neuen Fundamentsohle von 132,5 qm durch den ausgebauten Turm nicht mehr betragen werde, als diejenige des alten Fundaments von 99,0 qm durch den unvollendeten Turm, nämlich 9,45 kg. pro Quadratcentimeter. Und diese hat ja reichlich die Probe der Jahrhunderte bestanden. Was die Verstärkung des Bogens selbst betrifft, so wird sie im Stande sein, auch für den ungünstigen Fall, daß der alte Bogen beschädigt würde,

Die Nosen, Blätter, Ähren, alles ist von gediegener Durchföhrung in Zeichnung und Rundung. Das Ganze wirkt reich und harmonisch. — Ein Vorteil ist dem Ober durch die neue Verabingung der nördlich an ihn grenzenden Reichard-Kapelle nach dem mähring-lichen Plänen (zwei Giebelhöber nebeneinander, ent- sprechend dem äußeren und inneren Teile der Kapelle) erwachsen, sofern dadurch die beiden Nordfenster viel tiefer heruntergeführt werden könnten; eines ist bereits mit Glasmalerei versehen, welches beim anderen (letzten) nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. — Zu- nächst ist für das laufende Jahr die Ausstattung auch des Mittelschiffes mit einem eisernen Dachstuhl und Kupferplattenbedeckung, demnächst die Neuaufstellung der Orgel und der gänzliche Abbruch aller Ver- stärkungsarbeiten in Aussicht genommen.

Jörg Sürlin der Jüngere als Kupferstecher.

Von Max Scholz.

Der interessante Artikel über die beiden Jörg Sürlin in Nr. 23 der Kunst-Chronik beleuchtet auch das bisher noch ungeordnete Monogramm eines deut- schen Kupferstechers des 15. Jahrhunderts, welches Bartsch Bd. VI, S. 311 reproduziert, und dessen Er- klärung auch von Nagler in den Monogrammen Bd. IV, Nr. 399 erledigt versucht wird.

Beide Autoren beschreiben einen Kupferstich in der

Hofbibliothek zu Wien mit dem Zeichen: 

Ein Weibbrunnentessel mit dem Werel, Höhe 162 mm, Breite 108 mm. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß nach der Natur des dargestellten Gegenstandes, der Übereinstimmung des Meisterzeichens und der beiden Buchstaben J und S nur Jörg Sür- lin der Urheber des in Rede stehenden Blattes sein kann, und zwar wird man den jüngeren Künstler dieses Namens als den Stecher des Weibbrunnentessels anzu- nehmen haben, da das Blatt um die Wende des 15. Jahrhunderts entstanden sein mag. Willshire nimmt in seinem Catalogue of early prints in the British Museum, London 1883, vol. II, pag. 253, sogar das erste Viertel des 16. Jahrhunderts als Ent- stehungszeit des Stiches an. Das Venediger Exemplar des Blattes ist silbernetztint, so daß das Monogramm des Künstlers fehlt. Dagegen besitzt das British

¹⁾ Dieser Aufsatz befand sich bereits vor dem Erscheinen des Artikels in Nr. 20 in den Händen der Redaktion und die hier mitgeteilten Zeichen sind daher, abgesehen von denen der beiden Kupferstiche, auf die Autorität der früheren Au- toren hin gegeben. Ann. d. Red.


Museum einen zweiten Stich desselben Künstlers mit dessen Chiffre in der Mitte. Es ist eine achteckige ornamentirte Platte, welche Bartsch und Nagler (Bassavant führt den Künstler überab und nicht auf, un- bekannt geblieben ist, und zuerst von Willshire a. a. O. unter J. 35 beschrieben wird.

Jörg Sürlin der Ältere fertigte bekanntlich die Oberhöble des Münsters zu Ulm, und zwar laut der darauf angebrachten Inschrift von 1469–1471. Die Gründung des Weibbrunnentessels wird dagegen dem jüngeren Sürlin zugeschrieben.

Es wäre wohl möglich, daß der Meister ange- sichts einer so wichtigen Aufgabe den Entwurf in Kupfer gestochen habe. Leider existiert keine Repre- duction des seltenen Blattes, und ich kann aus der eigenen, sehr verblassten Erinnerung an den Stich der Hofbibliothek über eine etwaige Identität beider Weib- brunntessels nichts sagen. Es wird aber den Wiener Forschern ein Leichtes sein, den Stich mit der Abbildung des Ulmer Kessels zu vergleichen. Eine solche findet sich in dem 1844 erschienenen Werk von E. Mauch: „Zur Geschichte und Ornamentik des deutschen Mittel- alters aus dem Münster zu Ulm. Veröffentlichung des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Landskröben“, wo auf Bl. VII der Aufsatz und zwei Querschnitte des Kessels gegeben sind, während Bl. I–VI die Chorstühle des älteren Sürlin enthalten.

Sollte ein solcher Vergleich die Identität beider Kessel ergeben, so würde dadurch einerseits die Wichtig- keit der Deutung des Monogramms auf dem Stich auch formell bekräftigt, andererseits aber — und dies dürfte wichtiger sein — die Vermutung, daß der Ulmer Weibbrunnentessel vom jüngeren Sürlin stamme, zur Gewißheit erhoben.

Für besonders skeptische Gemüter, welche von der Übereinstimmung des Meisterzeichens auf dem Wiener Stich mit jenem des jüngeren Sürlin nicht ganz über- zeugt sein sollten, weil das in Nr. 23 der Chronik

abgebildete Zeichen oben eine verkehrte 4 zeigt:  will ich hinzufügen, daß sich ein mit dem Stich genau stimmendes Zeichen auf dem Stich zu einem Altare unter den Münstervisionen zu Ulm findet, mit der Aufschrift:

joerg sirlin 1496



(vergl. Kunstblatt 1833, S. 410, und Nagler, Mono- gramm. I, Nr. 1405.) — Da die Thätigkeit des älteren Sürlin nur etwa bis 1493 konstatiert ist, kann diese

Zeichnung mit dem jüngeren Künstler annehmen, und es wird bestätigt und auch die auf Sp. 375 der Kunstgenuss laut ausgesprochene Meinung, daß die linksseitige Aufnahme des Haldens am Meinerzthal der Thürmer den Älteren, die rechtsseitige aber den jüngeren Künstler kennzeichnet.

Es ist sehr ersichtlich, wenn namentlich die hiesigen Nachkommen den von Wienerzeichen begleiteten Stadtmengenplan zu ähnlich nachsicheren wollten. Ich bin überzeugt, daß sich hinter manchem bisher noch unvollständigen Monogramme ein bekannter Bildschneider oder Zeichner verbirgt, der nie Jörg Zürnlin oder Veit Stoz auch mit dem Grabstichel umzugehen wagte. — Es ist jedenfalls wahrscheinlicher, daß sich namhafte Künstler auf dem Gebiet der monumentalen Plastik nebenher der damals noch jungen Technik des Kupferstiches bedienten, um ihre Entwürfe zu vervielfältigen, als daß der gewandteste und technisch geübteste Kupferstecher seiner Zeit, dessen hinterlassenes Werk allein ein Menschenleben auszufüllen genügt, mit einem obstrukten, bis dato kaum dem Namen nach bekannten Siegesteicher zu identifizieren sei, ganz abgesehen von der zeitlichen und örtlichen Unmöglichkeit einer solchen Schlussfolgerung.

Kunstliteratur.

Karten von Mykenai, auf Veranlassung des kaiserlich-deutschen archäologischen Institutes aufgenommen und mit erläuterndem Text herausgegeben von Steffen, Hauptmann und Batteriechef im hessischen Feldartillerieregiment Nr. 11. Nebst einem Anhang über die Kontoporeia und das mykenisch-keramische Bergland, von Dr. H. Velling. Berlin, Dietrich Reimer (Reimer & Hoyer), 1884.

Im Anschluß an die kürzlich von uns hier besprochenen Karten von Attika hat das kaiserlich-deutsche Institut auch die alte Achaia Mykenai mit ihrer näheren Umgebung aufnehmen lassen, ein Unternehmen, das um so mehr zeitgemäß ist, je mehr Mykenai mit den von Schliemann gefundenen Grabstätten bei allen Forschungen nach der ältesten Entwicklung der Kunst im Vordergrund steht; erst mit dem Erscheinen der unbedingt zuverlässigen topographischen Aufnahme wird der sichere Untergrund geschaffen, welcher ein weiteres Fortbauen ermöglicht.

Das Werk besteht aus zwei Karten, 1. Mykenai mit Umgebung (im Maßstab von 1:12500) und 2. i. Akropolis von Mykenai (im Maßstab von 1:750); zur Vergleichung ist auf letzterer noch die Burg von Tiryns hinzugefügt, im Maßstab von 1:2000. Dazu kommt die zum Text gehörige Übersicht der argivischen Ebene (1:100000). Daß die Aufnahme ein abstrak-

zuverlässiges Bild von Mykenai giebt, so weit es sich überhaupt durch Zeichen dem Auge deutlich machen läßt, dafür bürgt der Name des Herrn Verfassers, der als ausgezeichnete Topograph schon von den Karten von Attika her, für welche er den Homoties aufgenommen hat, bekannt ist. Auch die technische Herstellung der Karten, in dem Peterserschen Institut in Hildburghausen ausgeführt, ist als eine wohlgelungene zu bezeichnen; die verschiedenen, oft rasch wechselnden Höhenlagen kommen durch die Niveaulinien gut zur Geltung, so daß man ein deutliches Bild von der Figuration des Landes gewinnt. — Der die Karten begleitende Text ist frisch geschrieben und bietet viel Neues; man lernt gerade bei einem Punkte wie Mykenai, dem alten sagenumrauschten Orte, den Wert der Topographie recht schätzen, vermöge deren es gelingt, den historischen Kern aus der sagenhaften Überlieferung herauszuschälen. Die Hauptresultate, welche durch die topographische Aufnahme gefunden sind, sind folgende:

Mykenai und Tiryns sind jedenfalls gleichen Ursprungs, sie sind, im feindlichen Gegensatz zu Argos, der eigentlichen Hauptstadt der argivischen Ebene, von einer seefahrenden Bevölkerung erbaut, welche in Nauplia festen Fuß faßte und durch Anlage von Burgen in der Ebene ihre Position gegen Argos zu ver härten suchte. Der gemeinsame Ursprung ergibt sich für beide Orte deutlich aus der ganz genau übereinstimmenden Art und Weise des Mauerbaues und dem von Hauptmann Steffen auch in Mykenai nachgewiesenen Mauerbau, der bis jetzt nur von Tiryns bekannt war (die Ringmauer ist an einzelnen Stellen in doppelter Breite angelegt; die innere Hälfte erhebt sich, von Hohlgängen durchzogen, über die äußere, dem Feind zugewandte, so daß die Verteidiger von sicherer Stellung aus den vor ihnen liegenden Mauerabschnitt verteidigen oder nach Abgabe ihres Schusses sich in Sicherheit zurückziehen können). Diese Anlage von Tiryns und Mykenai wird von der Sage an das Geschlecht der Perseiden geknüpft. Nachdem dieses Geschlecht vergangen war, folgten ihnen in der Herrschaft über Mykenai die Pelopiden: auch von diesen hat die topographische Aufnahme sichere Spuren ergeben, wenn auch verschieden von denen, welche man nach der Sage zunächst erwarten sollte. Mykenai läßt zwei Baustile erkennen, außer dem einen, welchen es mit Tiryns gemein hat, einen zweiten, wo neben der Festigkeit auf die künstlerische Ausschmückung Wert gelegt wird. Die Mauern werden auf der Außenseite aus polygenen oder oblongen Blöcken hergestellt, und das Thor mit Reliefs verziert. Diese zweite Epoche steht nun in engstem Zusammenhang mit einem Netz von geschützten Hochstraßen, welche Mykenai mit dem Hinterland, Korinth und dem Isthmos, verbinden; durch sie er-

scheint die Burg Agamemnons als eine vorgeschobene Position einer vom Südwest her nach Süden in die Anachorene vordringenden Bevölkerung, die auch späterhin immer ihre Stütze im Norden und Osten behalten hat. Dazu stimmt auch die ganze Anlage der Burg, der durch einen von Osten her vordringenden Feind sehr leicht das Wasser hätte abgeschnitten werden können; auch waren die Abschnitte der Stützmauer von den höher gelegenen Abhängen des Saron und Eliasberges leicht erfolgreich mit Bogenwürfen und Schleudermörsern zu beschießen; daß man gegen derartige Schwächen keine Abhilfe suchte, weist deutlich darauf hin, daß man wegen der rückwärtigen Verbindungen von Osten her keinen Angriff fürchtete. Selbst die späteren Schicksale der Burg lassen diese Verbindung mit dem rückwärtigen Gebiet noch deutlich hervortreten. Bekanntlich hat Argos nach der Schlacht von Platäa Mikenai sowohl wie Tiryns völlig zerstört, angeblich weil die Argiver, die sich der Teilnahme am Kriege gegen die Perser enthalten hatten, auf den Ruhm der Mikenier, die sich bei Platäa ausgezeichnet hatten, eifersüchtig waren. In Wirklichkeit aber steht die Sache so, daß die Argiver durch die selbständige Politik, welche Mikenai im Gegensatz zu Argos eingeschlagen hatte, auf die gefährliche Lage der Burg aufmerksam gemacht wurden, die in der Hand einer von Norden oder Osten kommenden feindlichen Macht leicht zu einem gewaltigen Stützpunkt und einer fortwährenden Drohung für die Anachorene gehalten werden konnte (ähnlich wie Tekeia in Attika: ihr Vorgehen gegen Mykenai erklärt sich dadurch als eine Maßregel der Selbsterhaltung).

In der Burg nimmt unser Interesse besonders die hinter dem Löwenthor befindliche Plattform, der Schauplatz der Schliemannschen Ausgrabung, in Anspruch. Bekanntlich hat Schliemann dort Nachforschungen angestellt, weil er überzeugt war, daß die viel citirte Stelle des Pausanias (II, 16, 6) von den Gräbern des Agamemnon und der mit ihm zusammen Gefallenen auf die Burgmauer, nicht, wie man gewöhnlich annimmt, auf die Stadtmauer bezogen werden müsse. Es könnte scheinen, daß der Erfolg ihm Recht gegeben habe, aber in Wahrheit läßt sich zeigen, daß er im Irrtum ist, wenn er behauptet, auf die Gebeine des Agamemnon und der anderen gestiegen zu sein. Kurz nach dem troischen Kriege ist mit der deutschen Wanderung der Herrschaft Mykenai's ein Ende gemacht worden, es läßt sich demnach mit Sicherheit annehmen, daß größere bauliche Veränderungen in der Burg nicht nach Agamemnon fallen können. Nun sind die Gräber älter als die Plattform, wie der Plan deutlich erkennen läßt, insofern er zeigt, daß das eine Grab von der Plattform überschritten wird; die Erbauung der Plattform

und die Anlage der Stützmauer ist aber, um das einzige mit einer Veränderung in dem Gange der Ringmauer verbunden; gerade um neben der Stützmauer noch Raum zu einem Gange zu gewinnen, hat man den einen Teil der Mauer senkrecht zur Stützmauer auf seiner ursprünglichen Linie durch die Anachorene vorgeschoben. Es leuchtet ein, daß es im höchsten Maße ungewöhnlich ist, die Grabanlage auf die letzte Zeit der Pelopiden, die Zeit ihres Verfalles, zu schieben; wenn man auch nicht umhin kann, die Aufführung der Stützmauer und die Verschiebung des Mauerabschnittes auf die Pelopiden zu beziehen, so wird man doch geneigt sein, die Grabanlage selbst, weil sie natürlich schon vorher vorhanden sein mußte, mit den Perseiden in Verbindung zu bringen. Sehr auffallend ist zwar die Vermutung des Geheimrats Adler, nach welcher der westliche Mauerabschnitt jünger ist, so daß die Schliemannschen Gräber einst außerhalb der eigentlichen Burg gelegen hätten, doch ist das Gewicht der Gründe, die Herr Steffen für die Gleichzeitigkeit des Thorabschnittes mit der übrigen Burganlage vorführt, so groß, daß man nicht umhin kann, mit ihm die Grabanlage für jünger als die Erbauung der Burg selbst zu halten; man braucht deshalb noch gar nicht mit ihm an tumultuarische, während einer Belagerung etwa erfolgte Bebauung innerhalb der Burgmauer zu denken; wissen wir doch zu wenig von den Sitten jener alten, fremdartigen Bevölkerung; wir haben nicht das Recht, auf sie ohne weiteres die in einer späteren Zeit in Griechenland geltenden Sitten zu übertragen. — Der Zweck, weshalb die Gräber mit einer Stützmauer umschlossen und oben mit einer doppelten Plattenreihe gekrönt sind, läßt sich nicht leicht ergründen; ganz zu verwerfen ist natürlich die Schliemannsche Annahme, der in dem kreisförmigen Platze die Agora, den Marktplatz der Mikenier gefunden zu haben glaubte, weil einige, durch die Wucht der nachdrängenden Schuttmassen aus ihrer vertikalen Stellung verdrängte Platten eine Neigung nach vorn angenommen hatten und ihm als Zieg. verwendbar erschienen.

Aber auch eine andere Vermutung, daß die Plattform gleichsam als Turm zur inneren Verteidigung des Löwenthores angelegt sei, ist nicht haltbar, da die Mauer nach Westen hin ganz niedrig ist, überdies den Zugang von da hat, und außerdem die Plattenreihen wegen ihrer Zerbrechlichkeit kaum einen Schutz gewährt haben würden. Das Wahrscheinliche bleibt immer, daß das spätere Königsgericht, als es Besitz von der Burg nahm, aus der Grabstätte des vergangenen Königsengeschlechtes durch Umsriedigung derselben einen heiligen, profanen Zwecken entzogenen Raum beschaffen wollen.

Der hinter der Plattform gelegene untere Abschnitt

Sammlungen und Ausstellungen.

I. Ein neues Bild von Adolf Menzel. Seit acht Tagen ist das Ausstellungslokal Berliner Künstler der Wallfahrtsort aller wahren und eingebildeten Kunstfreunde der Reichshauptstadt: Adolf Menzel hat ein neues Bild ausgehellt, „Piazza d'Erbe zu Verona mit Stauern“. Der Jubel ist nötig, denn die Staffage ist die Hauptrolle. In einem Alter, wo andern Künstlern die Hand zu verfallen beginnt, hat hier der Meister wiederum ein Werk geschaffen, in dem sich eine Jugendfrische und Kraft offenbart, die geradezu erstaunlich ist. In der Nähe betrachtet, rücken die Partien des Bildes völlig in einander: je weiter man sich entfernt, desto deutlicher sondern sich Gruppen und Figuren heraus, voll Leben und Bewegung, von einer Charakteristik, wie sie eben nur Menzel zu malen im Stande ist. Jede Figur, jede Gruppe für sich, würde Kunstwerke geben, würdig, den landschaftlichen und historischen Genrebildern an die Seite gesetzt zu werden. Fast scheint es, als wolle der Meister mit jedem neuen Bilde die früheren übertrumpfen, als wüchse ihm mit den Jahren die Kräfte. Der Marktverkehr am Piazza d'Erbe zu Verona ist berühmt, ein Hauptanziehungspunkt für die Fremden. Die mächtigen Schirme über den Verkaufsständen geben dem Platz das Aussehen einer antiken testudo, unter der sich das eigentliche Leben abspielt. Hier tritt man das nationale Leben und Treiben in voller Originalität, hier wird der Fremde, der von dem Anblick gar nicht los zu kommen pflegt, von allen Seiten kräftig angepöpst. Menzel stellt den Platz etwa zur Hälfte dar; die linke Seite liegt noch im vollen Schatten, auf den Balkons und an den Fenstern ist reges Leben; die Rückseite streift eben das Licht der Morgensonne, recht am aufmerksamen Hans und Arbeiter schauend, ein Dandier gerüst hochzusehen. In der Mitte blüht in eine sonnen-Strahlung. Die Verkaufsstände gruppieren sich rechts und links vom Brunnen in der Mitte des Platzes. Da wird gehandelt und geseufzt, Männlein und Weiblein in Aufregung, köstliche Gruppen und Charakterköpfe, unbeschreibliche Situationen: alles flott hingeworfen, mit wenigen Pinselstrichen festgehalten in rücksichtsloser, oft unheimlicher Weise. Nichts dem Beschauer entgegen kommt ein zweirädriger Gelfarren mit prächtigem Treiber; marode zieht der Graue den Wagen, dessen Luft eine hinten wenig grazios aufspringende dicke Bäuerin zu vermehren sich bestrebt. Daneben bewegt sich in gleicher Richtung eine Frau, ihr hüftelndes, krankes Kind auf dem Arm ängstlich betrachtend; hinter ihr leuchtet eine alte Magd unter den schweren Einfäulen, welche sie im Korbe trägt, neben ihr ruft ein „Niederger“ Händler seine Ware aus. Mitten im Gewühl der linken Gruppe zwischen Dienstmädchen, Pfaffen, harmlosen Passanten hat sich eine Kotte Veronenser Nangen zusammengefunden, welche einer Touristenfamilie ihre Künste im Burschenschaftsschlagen, Kopfstechen &c. zum besten giebt — natürlich nicht umsonst. Die gute Lady hat bereits das Portemonnaie in der Hand zur Spende bereit, als ihr eine kleine Münze entfällt, auf welche ein Venetianer sofort losgeht; er kommt dabei mit den Kleidern der ganz entsetzten Dame derart in Konflikt, daß der Chevalier ihn mit Hilfe seines Schirmes zurückhalten muß. Diese Gruppe allein würde als ein Wunder angestaunt werden, hier ist sie nur eine Episode! So rennt und steht, krabbelt und wirbelt, schreit und jöhlt alles unter den zerfetzten grauen Schirmen durcheinander: man sieht nicht bloß, man hört den Lärm! Gänzlich ungerührt von dem Getriebe bleiben aber drei Gestalten im Vordergrund, vielleicht die schönsten Figuren des ganzen Bildes: drei Steinseker, die beschäftigt sind, das Pflaster des Platzes auszubessern. Sie sitzen da, dann in ihre geisttötende Arbeit versunken, ohne das Treiben auf der Piazza auch nur eines Blickes zu würdigen. Und wie sitzen sie da! Mit welcher stillen Ruhe und Gelassenheit schwingen sie den Hammer! Es ist unmöglich ein Menschliches Bild beschreiben oder durch Worte auch nur eine annähernde Vorstellung geben zu wollen. Hier heißt es: kommen und siehe! Und es lohnt zu kommen und zu sehen. Es ist ein Bild, welches dem Ruhmesfranse des großen Meisters ein neues Blatt hinzufügt, ein Bild, von dem man nur wünschen kann, daß es recht bald in einer öffentlichen Galerie dauernd einen Platz finde.

Vermischte Nachrichten.

— **Aus Düsseldorf.** Seit einigen Tagen weilen hier die Delegirten der deutschen Kunstgenossenschaft. Die Verhandlungen der Genossenschaft haben Donnerstag und Freitag stattgehabt. Am erstem Tage veranstaltete Professor Andreas Achenbach den Diner, am Freitag war ein Festessen im Malkasten gerichtet, dem auch Herr Kautzmannspräsident von Berlin und Herr Kautzmannsener Beiter beizuwohnten. Die deutsche Kunstgenossenschaft hat Menzel, Ludwig Richter, Friedrich Schinkel, C. v. Piloty, Andreas Achenbach und A. Schenckmann zu ihren Ehrenmitgliedern ernannt. — Zudem sind hier die Verhandlungen der internationalen Kunstausstellung im Krystallpalast zu London bekannt geworden. Die goldene Medaille erhielten A. Gable, A. Gude, A. B. Meitner, C. Fils, S. Schenckmann, G. Schulz Brinon, C. Zeig, M. Sommer, C. F. M. A. Becher. Die silberne Medaille erhielten: S. Muggen, v. Bary, v. Gredemann, B. Butterbad, A. Garschardst, M. Seimel, S. Gademann, C. Miel, L. Lemoine, Paul Sieder, S. v. Kallreuth, R. Liebermann, A. B. Vinkler, Prof. R. Ludwig, A. Montemassari, S. Kuntze, Tito Zindang, M. Schmidt, S. Stritt, Peter Thomas, R. Schubner, Carl Bock, A. Gademann, S. Gude, A. B. Meitner, C. Fils, S. Schenckmann, G. Schulz Brinon, C. Zeig, M. Sommer, C. F. M. A. Becher. Die bronzene Medaille erhielten: Paul Baum, Theodor Bock, v. Lahl, S. Ebel, v. Gademann, A. Gude, A. B. Meitner, C. Fils, S. Schenckmann, G. Schulz Brinon, C. Zeig, M. Sommer, C. F. M. A. Becher. Die bronzene Medaille erhielten: Paul Baum, Theodor Bock, v. Lahl, S. Ebel, v. Gademann, A. Gude, A. B. Meitner, C. Fils, S. Schenckmann, G. Schulz Brinon, C. Zeig, M. Sommer, C. F. M. A. Becher.

Röln. Zeitg.
J. E. In der Kirche von Santa Croce zu Florenz, dem Pantheon der Florentiner, wurde am 29. Mai ein Marmor- Denkmal für den verstorbenen Historiker der Stadt Florenz, Gino Capponi, enthüllt. Der Entwurf und die Ausführung des Monuments von der Hand des Bildhauers Bertone wurden geleitet.

Vom Kunstmarkt.

Auktion von der Leyen. Bei der am 26. und 27. Mai unter Leitung von A. M. Weber in Aachener Hof- fundenen Versteigerung der Gemäldesammlung des Fürsten von der Leyen und Hohengeroldsegg wurden u. a. folgende Preise erzielt: Nr. 9 Peter de Vries, Dordrecht 1800, 5000; Nr. 10 Jean Van der Meer, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 11 Jan van Goyen, Holländische Landschaft 1800, 2500; Nr. 12 Peter de Vries, Dordrecht 1800, 1500; Nr. 13 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 14 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 15 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 16 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 17 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 18 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 19 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 20 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 21 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 22 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 23 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 24 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 25 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 26 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 27 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 28 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 29 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 30 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 31 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 32 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 33 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 34 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 35 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 36 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 37 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 38 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 39 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 40 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 41 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 42 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 43 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 44 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 45 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 46 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 47 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 48 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 49 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 50 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 51 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 52 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 53 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 54 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 55 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 56 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 57 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 58 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 59 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 60 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 61 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 62 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 63 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 64 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 65 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 66 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 67 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 68 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 69 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 70 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 71 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 72 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 73 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 74 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 75 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 76 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 77 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 78 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 79 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 80 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 81 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 82 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 83 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 84 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 85 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 86 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 87 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 88 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 89 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 90 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 91 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 92 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 93 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 94 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 95 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 96 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 97 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 98 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000; Nr. 99 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 3000; Nr. 100 Melchior de Hondecoeter, Dordrecht 1800, 4000.

Zeitschriften.

The Magazine of Art. June.

Greek myths in Greek art. — VI. The gods and animals, von Jane E. Harrison. (Mit Abbild.) — Raphael and the Perseus, von Julia Cartwright. — The Marvel of the world, von D. Hannay. (Mit Abbild.) — The Perseus exhibitions, von J. A. Blakie. (Mit Abbild.) — The ceramics of Fiji, von St. Johnston. (Mit Abbild.) — Fontainebleau: village communities of painters. IV. VII von R. L. Stevenson. (Mit Abbild.) — Fine Art in Whitechapel, von E. T. Cook.

Der Formenschatz. 1884. Heft VII.

Zwei Ausschnitte aus Hans Burgkmair's Triumphzug des Kaisers Maximilian I. — Entwurf zu einem Deckelokal — Thronfassung aus verschiedenen Holzarten. — Amman: Wappen des Bischofs Johann Erzbischof von Augsburg. — Daniel Mignot, Reichornamentiertes Schmuckgehänge. — Zwei Cartouches aus Wagenaers geogr. Atlas. — Oppenort, Entwurf zu einem profanen Kuppel- und Saalbau (1720). — Einfassung zu einem Gedichte, welches Watteau als grossen Meister feiert. — François de Cuvilliers: Nische mit Sopha und reicher Tapisserie. — Skizze des Residenztheaters zu München (1730). — Piranesi, Phantasiebild eines antiken Tempels (1760).

Deutsche Bauzeitung. No. 44.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. (Mit Abbild.)

Blätter für Kunstgewerbe. Bd. XIII. Heft VI.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. (Mit Abbild.)

The Portfolio. June.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. (Mit Abbild.)

Revue des Arts décoratifs. No. 11.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. (Mit Abbild.)

L'Art. Mai et Juin.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. (Mit Abbild.)

Mittheilungen des k. k. Österreich. Museums. Juni.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. (Mit Abbild.)

Gazette des Beaux-Arts. 1. Juni.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. (Mit Abbild.)

Inferate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Ornamentale Formenlehre

Ein systematische Zusammenstellung der Wichtigsten aus dem Gebiete der Ornamentik

von Heinrich von Schöner, Musterzeichner, Architekten und Gewerbetreibende

Verlag von E. A. Seemann

Franz Sales Meyer

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

In 30 Lieferungen à M. 2. 50 vollständig

Billigste Bezugsquelle für Sammler.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Kerler's Antiquariat in Ulm
kann Nagler's Künstler-Lexicon,
Zeitschrift f. bild. Kunst. (1)

In Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ist erschienen:

ABRISS

der

Geschichte der Baustyle

von

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte
Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8,75.

Für Schulen und andere Anstalten billige
Partiipresse.

Dazu eine Beilage von C. Schreiber & Schüll in Düren.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Druck von August Pries in Leipzig

Eduard Quaas,

Buch- und Hofkunsthändler.
BERLIN C., Stechbahn 2.

Originalphotographien der deutschen,
italienischen, spanischen, engli-
schen, französischen und Peters-
burger Gemälde-Galerien.

Die Sculpturen und Reliefs der grie-
chisch-römischen u. Renaissance-
Periode. Eine nach Typen geord-
nete Sammlung von ca. 900 Original-
photographien. (2)

Für Akademien und Universitäten
werden Zusammenstellungen nach be-
währten Vorschritten von mir veran-
staltet und zu den Preisen der Ur-
sprungsorte berechnet.

Verlag von E. A. Seemann. Leipzig.

Populäre Aesthetik

von

C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage.
geb. 11 Mark.

Atlas zur Geschichte der Baukunst.

Auf Veranlassung der technischen Fach-
schule in Buxtehude aus den „Kunst-
historischen Bilderbogen“ zusammenge-
stellt. 40 Tafeln mit 300 Abbildungen,
1883. gr. 4. geb. M. 2. 80.

**Kulturhistorischer Bilderatlas.
II. Abteilung. Mittelalter.**

120 Tafeln quer 4' mit Erläuterungen
herausgegeben von

Dr. A. Essenwein

Direktor des german. Museums in Nürnberg.
10 Mark; gebunden 12 M. 50 Pf.

Fliesen-Sammlung.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Zeitschrift für bildende Kunst,
17. Jahrgang 1882 Heft 6.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Zeiträume

und empfing D. J. ...
Katholiken. Man sollte
sich hüten, die No oder an
die Kirche zu denken in
Leipzig, Garmisch 8
zu richten.

Amperes

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx$
 2. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx$
 3. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx$
 4. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx$
 5. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx$

26. Juni

1554

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Eröffnet von Oktober bis Ende Juni jede Woche an Donnerstagen, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten des „Sonder-
für bildende Kunst“ gratis, nur sich allein bezogen kostet der Jahrgang 10 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen
und österreichischen Postämtern.

[illegible]

Monatschronik Nr. 38 erscheint am 10. Juli.

Ludwig Richter †.

Im Totenbuche der deutschen Künstlerwelt wurde am 19. Juni ein großer Name eingetragen. An diesem Tage schloß Ludwig Richter die Augen. Wir erheben, indem wir seines Todes gedenken, seine bittere Klage und fühlen nicht den scharfen Stachel des Schmerzes. Denn Ludwig Richters Leben war innerlich und äußerlich ein vollendetes. Am 28. September 1883 feierte er seinen achtzigsten Geburtstag. Wir alle haben dieses Fest fröhlich und dankbar mit ihm begangen. Wir haben die Günst des Schicksals gerichen, welches ihm den Rückblick auf ein langes, ruhig glückliches, reiches Leben gewährte, und uns herzlich gefreut, daß er noch von unseren Lippen hören konnte, wie tief sein Bild in unsere Herzen eingegraben sei. Aber der Meister selbst hat es ausgesprochen, daß er bereits den Abend seines Lebens angetreten habe. Seine künstlerische Wirksamkeit war schon seit längerer Zeit gelähmt, sein Leben als thätiger Künstler vollendet. Was wir an Ludwig Richter unter vielen anderen Vorzügen mit Recht besonders bewunderten, war die unwandelbare Treue, mit welcher er, so lange er atmete, an seinen Idealen festhielt. Zahlreiche Wandlungen in unserem Kunstleben sind an ihm vorübergegangen. Ludwig Richter hat in seiner frühesten Jugend noch die Fesseln der akademischen Manier dulden müssen: er wurde dann ein Genosse der römisch-deutschen Künstlergemeinde, welche durch belle Begeisterung für die höchsten Aufgaben der Kunst die Kraft gewann, jene Fesseln zu

lieben: er war ein Zeuge, wie das Reich eines Cernowins emporstieg, und mußte noch den Niedergang dieses Reiches und einen neuen Wechsel in den Zielen der Kunst, die rasch anschwellende Herrschaft des Realismus erleben. Ihn haben alle diese Wandlungen wenig berührt, dem Glauben an seine Ideale nicht abwendig gemacht. Richter hätte diese Glaubensstärke nicht bewahren können, wenn er nicht von der Überzeugung der ewigen Wahrheit seiner Ideale wäre getragen worden. Und diese Überzeugung war keineswegs eine bloße subjektive Meinung, sondern baute sich auf gutem, festem Grunde auf. Zu allen Zeiten werden die Menschen nach Werten der Kunst begehren, welche nicht nur zur Bewunderung und Verehrung des Meisters anregen, sondern ihn auch lieben lehren. Der liebenswürdigste, zugleich der ehrwürdigste Meister unserer Tage war Ludwig Richter. Er hat keine gewaltigen Werke geschaffen. Die Zeugnisse seiner literarischen Thätigkeit sind in vielen hundert kleinen Blättern zerstreut erhalten, den bescheidenen Begleitern unserer Volkslieder und Märgen, unserer klassischen Dichtungen, unserer Gebete. Er sprach in ihnen aber stets zur Seele unseres Volkes, er traf in ihnen immer den reinen Herzensten. Vor vielen anderen Künstlern können wir unsern Ludwig Richter als den volkstümlichsten rühmen. Und darum wird sein Andenken nicht bloß in den Jahrbüchern der deutschen Kunstgeschichte, sondern liebevoll auch im Herzen des deutschen Volkes fortleben.

S.

Zwei historisch merkwürdige Bilder des Lucas Cranach in Madrid.

1. Da Christ u. Schuchardt in seinem verdienstlichen Werke: „Lucas Cranach des Älteren Leben und Werke“ (3 Bde., Leipzig 1851 u. 1871) prinzipiell nur solche Werke Cranachs beschrieben hat, welche der Verleger selbst gesehen, und da er bezüglich der ihm nicht zu Gebote gekommenen angestrichen Arbeiten des Meisters nicht einmal den Standort angegeben hat, so ist sein Verzeichnis Cranachbilder mangelhaft ergänzt. Eine Lücke ist ihm u. a. auch von Waagen hinsichtlich seiner großen Jagdbilder zu teil geworden, welche sich jetzt unter Nr. 1006 und 1020 im Nationalmuseum des Prado in Madrid befinden und die Waagen in Zabus Jagdbildern zuletzt besprochen hat.

Waagen beschreibt diese Bilder übrigens nicht ganz zutreffend als „zwei vom Kurfürsten Johann Friedrich dem Großmütigen gehaltene Jagden, jedes 1 Fuß 1 Zoll hoch und 6 Fuß 5 Zoll breit. Auf dem ersten (1006) ist derselbe, gleich seinem Gehege, zu Pferde und mit Armbrüsten bewaffnet und ebenso erscheint auch die Kurfürstin mit ihren Hofräulein. Das zweite Bild (1020) stellt eine Hirsch- und Oberjagd mit sehr zahlreichen Figuren vor. Auf beiden im Hintergrunde das Schloß, die Moritzburg.“ Der berühmte Kunstschriftsteller erklärt dann diese Bilder „für fleißige und ausgezeichnete Arbeiten des Meisters“.

Was den Wert der Gemälde als solche betrifft, so können wir dem allerdings höchst prägnanten Urteil des gewiegten Kenners nur beipflichten, da die Komposition im allgemeinen übersichtlich ist, die Gruppierungen reich an Abwechslung und voll individueller Züge bei Menschen und Tieren sind. Der aufgewendete Fleiß kennzeichnet sich insbesondere darin, daß nicht nur in den Hauptpersonen der Bilder, sondern bis in die kleinsten erkennbaren Nebenfiguren die genaueste Porträtähnlichkeit erstrebt und ebenso die Landschaft bis in die weiteste Ferne mit großer Sorgfalt redutenhaft behandelt ist. In letzteren beiden Beziehungen ist vielleicht künstlicher zu viel geschehen, wenn es erklärt sich das wohl weniger aus der Naivität des Meisters als aus der Natur des Auftrages, indem der Kurfürst, wie mehrfach von Schuchardt (Bd. I, S. 163, II, S. 93 und 138) nachgewiesen, solche Jagdbilder fürstlichen Gärten zur Erinnerung an bestimmte Jagdtage schenkte und es hiernach darauf ankam, die Beschenkten sich selbst und alle Details der miterlebten Jagd, sowie der besuchten Gegend, möglichst sicher wiedererkennen zu lassen.

Auf unseren beiden Bildern erscheint der Kurfürst mit fürstlichen Gästen im Vordergrunde

und Nr. 1020 trägt an sehr sichtbarer Stelle neben der gestülpten Schlange die Jahreszahl 1544. Das andere Bild, welches zwar kein Monogramm mit Jahreszahl hat, aber offenbar Pendant des ersteren ist, erscheint klarer im Ton und ist auch in der sonstigen Behandlung etwas verschieden von jenem; es ist vielleicht das von Schuchardt in der Michaelisrechnung Cranachs von 1543 (I. S. 163) aufgeführte Jagdstück.

Beide Bilder haben übrigens große Ähnlichkeit mit der Hirschjagd auf der Moritzburg und derjenigen im Belvedere zu Wien, die Schuchardt (Band II, S. 93 und 138) beschrieben und beurteilt hat und an welchen beiden er dem jüngeren Cranach großen Anteil zumißt. Die Kriterien, welche er dafür aus dem Merkit z. B. des Wiener Bildes hernimmt, ließen sich aber hier etwa nur bei Nr. 1020 verwenden, dessen Monogramm zudem der Nr. 9 der Schuchardtschen Monogrammtafel in Band I sehr ähnlich sieht. — Für den älteren Cranach sprechen dagegen überall die scharfen Konturen, welche nur an einigen Stellen der sehr schlecht erhaltenen Bilder gelitten haben, und die sorgfältige Perspektive, die namentlich auf Nr. 1006 mit Virtuosität behandelt ist und den alten Meister bei seinen Landschaften (nach Schuchardt I, S. 156) rühmlichst auszeichnete. Endlich ist für den älteren Cranach das liebevolle Studium des Tierlebens charakteristisch, für das er bei seinen Zeitgenossen in großem Ansehen stand, und das hier ebenso mannigfaltig wie frappant hervortritt. —

Im allgemeinen läßt sich also Waagens Urteil wohl bestätigen, daß unsere Bilder des älteren Cranach vollkommen würdig sind; und wenn auch im Einzelnen sich jetzt an den auf zersprungenen Holztafeln, besetzt und verputzt auf uns gekommenen Bildern nicht durchweg mehr die Hand des Hauptes der Schule genauer feststellen läßt, so deutet doch die Jahreszahl des einen Bildes und ihr gemeinsamer Entstehungsort mit Sicherheit darauf hin, daß sie zu Torgau, unter Lucas Cranachs direkter Mitwirkung und Anordnung, durch einen Augenzeugen der Jagden gemalt sind. Hat dabei ein Schüler den Meister unterstützt, so wird dies sicherlich kein Geringerer als Cranachs (von Schuchardt zu Ehren gebrachter) Sohn gewesen sein, der notorisch sich längere Zeit mit seinem Vater in Torgau für den Kurfürsten beschäftigte.

Was nun des näheren die Darstellungen auf den Bildern betrifft, so ist auf 1006 eine Hirschjagd geschildert, welche auf dem rechten Elbufer bei Torgau in einem Walde der Ebene gehalten wurde und als deren Hauptmoment die Erlegung einer großen Menge von Hirschen aufgefaßt ist, die in einen Teich gehetzt werden. Die Tiere werden von vielen Reitern in zureuten Gruppen, unterstützt von Hunden aller Art,

rechts aus dem Mittelgrunde des Bildes angetrieben und fliehen verfolgt teils links in das Waldesdickicht, teils werden sie, bevor sie zum Teich gelangen, mit Schwertern und Speisen in jeder nicht jagdgerechten Weise erlegt. Am Teiche steht die Kurfürstin mit den jungen Töchtern des Kurfürsten und ihren Damen mit Armbrüsten bewaffnet hinter einem Schießstande, während ganz im Vordergrund, bis nach dem linken Rande des Bildes hin, der Kurfürst mit zwei fürstlichen Gästen, jeder von Büchsenpannern bedient, zu Fuß, die in den Teich gesprengten Hirsche im Anstand hinter Bäumen und Gebüsch mit Armbrüsten erwartet. Ihre Jagdbeute liegt teils zu ihren Füßen, teils wird sie in einem Nachen aus dem Teich geholt und weggeführt. Man sieht in dem sehr figurenreichen Bilde von erhöhtem Standpunkte über das Ganze weg nach der Stadt Torgau hin, auf den Fluß, den Schifsmühlen beleben, Inseln unterbrechen und eine Brücke überspannt. Die aus Schriften über die deutsche Renaissance u. sehr bekannten Details des damals noch neuen Schloßbaues zu Torgau sind so deutlich erkennbar, daß über die Totalität, sowie über Waagens irrige Bezeichnung derselben, kein Zweifel sein kann.

Die Hirsch- und Oberbeze auf Nr. 1026 findet dagegen auf dem linken Elbufer ziemlich nahe vor der Südfronte des Torgauer Schlosses statt und kommt ebenfalls von rechts über einen bewaldeten Hügel nach einem im Vordergrund befindlichen Teiche heran. Am letzterem erwarten ganz in gleicher Weise wie auf 1006 der Kurfürst und ein fürstlicher Gast dieselben, hinter Bäumen (links und mitten im Vordergrund), sowie die Kurfürstin mit Damengesolge (rechts im Vordergrund) die ins Wasser gesprengten Hirsche, um sie mit Armbrüsten anzugreifen.

Im Mittelgrunde töten Reiter, wie auf 1006, das von ihnen erlachte Wild, insbesondere mehrere Ober. Der Standpunkt in diesem Bilde ist tiefer gewählt und der Jagd näher gerückt, weshalb die Tiere und Menschen auch größer dargestellt sind als auf dem Pendant von der rechten Flussseite. Die Südfronte des Schlosses von Torgau nimmt hier die Mitte des Hintergrundes ein und ist mit wahrhaft chinesischer Genauigkeit ausgeführt. Sie ragt über die Wipfel der Waldbäume des Mittelgrundes hervor. Das Bild ist durch Risse der Bretter beschädigt und stellenweise in der Farbe verborgener als das erstere, auch ist sein Ton im ganzen trüber; es trägt aber oben links das kurfürstliche Wappen und vorn das bereits erwähnte Monogramm Cranachs mit der Jahreszahl 1511.

Es fragt sich nun, wie kamen diese Bilder nach Madrid, da deren Behandlung dem dort herrschenden Geschmack nicht sehr zusagen konnte und deren Vortwurf kaum leichter verstanden wurde als seine Vortrags-

weise? — Nach einer in Madrid verbreiteten und gern geglaubten Sage sollen sie von Kaiser Karl V. selbst als Trophäen aus dem schmalkaldischen Kriege nach Spanien geschafft, resp. als Beute aus dem kurfürstlichen Bildervorrat ausgewählt und weggeführt werden sein, weil auf denselben die gleichzeitigen Porträts der beiden Häupter des schmalkaldischen Bundes dargestellt seien, die bekanntlich längere Zeit Gefangene des Kaisers waren. Zur Verstärkung dieser Herleitung wird noch der besondere Geschmack des Siegers für die Manier Lucas Cranachs angeführt, welcher letzterer einst in den Niederlanden den Kaiser als Knaben porträtiert habe.

Wir scheint diese Herleitung unwahrscheinlich und ich neige mehr zu der Annahme, daß die Bilder, welche wohl ursprünglich dem Herzoge Moriz von Sachsen vor seinem Zerwürfniß mit Johann Friedrich als dessen Jagdgast 1513 und 1514 verehrt worden sein mögen, aus dem Albertinischen Hause (mittelbar oder unmittelbar) ihren Weg nach Madrid gefunden haben. Dort konnten sie, teils als Arbeiten Cranachs, teils auch weil darauf die vom Kaiser besiegten Fürsten dargestellt sein sollten, allerdings willkommene Geschenke sein. Ich schließe diese Art des Überganges nicht nur daraus, daß entsprechende Bildergerichte an Moriz durch Johann Friedrich in jenen Jahren nachgewiesen sind, sondern mehr noch daraus, daß das Porträt Herzog Morizens auf 1006 und 1020 unverkennbar angebracht ist.

Auf Nr. 1006 teilt er die Ehre mit einem anderen Fürsten und nimmt den Platz, etwas rückwärts von diesem, nach dem linken Rande des Bildes ein, auf Nr. 1020 erscheint er dagegen allein als Gast des Kurfürsten neben diesem mitten im Bilde. Seine etwas hohl längige Physiognomie sticht lebhaft gegen diejenige des letzteren ab, die übrigens auf beiden Bildern weniger breit und mit geistig belebterem Ausdruck ausgestattet ist, als dies auf den Fabrikporträts des abgesetzten Kurfürsten der Fall ist, welche in Masse von Cranach dem Jüngeren vertrieben wurden.

Daß aus dem Kunstbesitz des 1517 gefangenen Kurfürsten insbesondere die Bilder als Beute nicht wohl weggeführt sein können, ergibt sich teils aus der von Schuchardt mehrmals und weitläufig besprochenen Thatsache, daß Cranachs bessere dem Kurfürsten gehörige Bilder, nebst anderen, der eigenen Obhut des Malers in heimlichem Gewahrsam übergeben waren und sich nirgends ein Anhaltspunkt dafür findet, daß dieses Gewahrsam gestört worden sei. Auch spricht dagegen der Umstand, daß überhaupt nirgends davon etwas verlautet, als seien damals noch Werke des schon alten Cranach vom Kaiser besonders begehrt worden, da dies von den Freunden des Malers und

Aufgabe zugewandt. Die Schrift von V. Jessen¹ führt den Titel: Die Darstellung des Weltgerichtes bis auf Michelangelo, die Behandlung von G. Voß (Beiträge zur Kunstgeschichte, Heft VIII)² ist überschrieben: Das jüngste Gericht in der bildenden Kunst des frühen Mittelalters. Man sieht, daß Jessen den Gegenstand weiter führt und seine Schrift einen viel größeren Zeitraum umfaßt. Ob er nicht besser gethan hätte, seine Untersuchung ähnlich wie Voß auf das frühe Mittelalter einzuschränken, steht dahin. Wesentlich Neues hat er nur die Darstellungen des jüngsten Gerichtes seit dem 14. Jahrhundert nicht beigebracht, durch das Uebermaß christlicher Wendeaussprüche die Arbeit der streng literarischen Schilderung nicht selten verwischt. Bedenklicher erscheint der Umstand, daß durch diese Ausdehnung der Darstellungsbereiche die Einheit des kritischen Standpunktes leicht gefährdet wird. Bei der Betrachtung der Werke aus dem frühen Mittelalter handelt es sich um den Nachweis, wie der Inhalt der Darstellung und allmählich verdichtet, die verschiedenen Elemente desselben langsam zusammenwachsen, bis endlich jene Formen entstehen, welche nur noch formale Änderungen erleiden. Der ikonographische Standpunkt steht entschieden im Vordergrund. Die Werke der späteren Zeit, vom 14. Jahrhundert angefangen, verlangen eine formale Kritik. Sie sind Schöpfungen einer individuellen Phantasie, Produkte bestimmter Persönlichkeiten. Dabei gilt es, sie vorwiegend auf ihren künstlerischen Wert zu prüfen, wie sich die eigenthümliche Natur des Künstlers in ihnen offenbart, zu beobachten. Dort steht die Entwicklung des Inhaltes der Darstellung, hier die Entwicklung der Form und künstlerischen Gestaltung in das Auge gefaßt. Es will uns bedunken, als ob Jessen diesen doppelten Standpunkt in der Beurteilung nicht immer scharf gefondert hätte. Voß hat das ikonographische Prinzip strenger gewahrt. Das ist nicht der einzige Unterschied, welcher zwischen den beiden Schriften waltet. Auch die Resultate der Forschung stehen in vielfachem Gegensatz zu einander. Jessen hat folgenden Gang der Untersuchung eingeschlagen. Nachdem er die biblischen Texte, auf welchen die Darstellung des jüngsten Gerichtes beruht, zusammenstellt und (sehr unvollständig und schlecht geordnet) die poetischen Schilderungen desselben aufzählt, kommt er sofort auf den byzantinischen Einfluß im Abendlande zu sprechen. Als Zeugnisse desselben führt er das Mosaikgemälde im Dome zu Trivulzio bei Venedig und die Miniaturen im Hortus deliciarum der Herrad von Landsperg, zwei

Werke des 12. Jahrhunderts, an. Von den süditalienischen Werken erwähnt er fälschlich das Wandgemälde in der Kirche Donna Regina, übersieht das wichtige Bild in S. Stefano zu Soletto und beschreibt dann ausführlich die Fresse in S. Angelo in Formis, welche aber mit den früher erwähnten in keinem Zusammenhange steht, aus dieser Reihe jedenfalls ausgeschieden werden muß. Jessen läßt darauf die plastischen Versuche der romanischen Periode folgen.

Fachkritischen und künstlerischen Zeugnisse der lateinischen Periode werden theils gar nicht erörtert, theils unter die Werke, welche angeblich byzantinischen Einfluß verraten sollen, gerechnet, obgleich sie älter sind als die byzantinischen Denkmale und nicht die geringste formale Verwandtschaft mit diesen offenbaren. Der Bamberger Codex der Apokalypse hatte wohl eine genauere Beschreibung verdient, da er in Verbindung mit anderen gleichzeitigen Codices beweist, daß in Deutschland bereits in der ersten Hälfte des 11. Jahrh. ein Typus sich eingebürgert hatte, welcher mit dem byzantinischen Namen nichts gemein hat. Wie aus der romanischen Periode, so werden auch aus der gotischen Zeit zahlreiche plastische Denkmale aufgezählt und die letzteren im ganzen auch richtig beurteilt. Wunderbar erschien uns nur das Staunen Jessens darüber, daß die Malerei so viel länger als die Plastik an der Wandorta festhielt. Wir meinen, daß sich das ganz einfach aus der verschiedenen Natur der beiden Kunstgattungen und dem specifisch farbigen Wesen der Wandorta erklärt. Das weitere Kapitel behandelt die Darstellungen des jüngsten Gerichtes in der flandrischen Schule und in der altdeutschen Kunst. Überflüssig dürfte wohl vielen die Grübeleien dünken, wie sich ein jüngstes Gericht, von Dürers Hand gemalt, angenommen haben würde, wenn er ein solches Bild geschaffen hätte. Der Verfasser hat darüber folgende Meinung: „Wir sind nicht sicher, daß in der Geschichte der Komposition ein jüngstes Gericht Dürers den Rang würde behaupten können, welchen ihm der Name des Urhebers verhieß.“ Mit gleichem Rechte könnte auch das Gegentheil von dem phantasiereichen Meister behauptet werden. Mit sichtlichster Vorliebe ist das Kapitel über Italien gearbeitet, hier fehlt es am wenigsten an treffenden Bemerkungen, nur möchten wir gegen die Bezeichnung des Fra Angelico als Romantiker Verwahrung einlegen.

Die Abhandlung von Voß ist methodischer angelegt. Nachdem er die Lehre vom jüngsten Gericht an der Hand der Bibel und der ältesten Kirchenschriftsteller auseinander gesetzt, geht er daran, die Vorstufen einer künstlerischen Darstellung desselben aufzuzählen. Er zerlegt das Bild des jüngsten Gerichtes gleichsam in seine Elemente, erörtert, wie die einzelnen daselbst auf

1) 4. 62 S. mit 8 Tafeln. Verlag der Weidmannschen Buchhandlung.

2) 89. 90 S. mit 2 Tafeln und mehreren Holzschnitten im Texte. Verlag von C. A. Seemann.

starke Schmutzungen stellt. Die Mehrzahl der Gemälde zeigt jedoch Maß zu halten und bewahrt sie in einer davor von hohen Normenbehandlung. Sie rufen in die Naturalität, die Klarheit und die Freiheit der Ausführung in höchsten Grade bewundernswürdig. In den vollendetsten Blättern gehören „Die Dienerinnen von A. Giesler, ein junger Mädchen in der Tracht aus dem Anfang dieses Jahrhunderts, welche vor einem Schrank mit ausgetrockneten Tieren steht, eine Federzeichnung von ebenso großer Materialität als plastischer Rhythmus, „Das Kanarienvogel von Valentin von A. Brand, eine fäugenteile Szene, ebenfalls aus mit der Feder gezeichnet, „Nacht und Frühling“, ein sich umarmendes Taubenpaar in dem Nistkasten eines maurischen Hauses von Lengo, eine Malerei von minutiösem Fleiß der Durchführungs, „Der Trompador“, ein Kanarienvogel von Placencia, „Das Lied des Vaters“, ein Mann und drei Frauen, Aquarell von J. Jimenez, die mit Zahlen gezeichnete Straße von Sevilla von Garcia y Ramos und ein Bauernpaar aus Valencia zu Pferde, ein prächtiges Aquarell von Pinazo. Diese hundert Blätter geben uns eine kaum vollkommene Ergänzung zu der herrlichen Abteilung in München und zeigen auch ihrerseits, welche eine überraschende Fülle von künstlerischen Individualitäten sich in Spanien während eines ganz kurzen Zeitraumes entwickelt hat.

Vermischte Nachrichten.

— **Noblenz.** Der hiesige Kunst- und Kunstgewerbe- und Altertumsverein gedankt in seiner hiesigen Ausstellung die zahlreichen hierorts und in der Umgegend befindlichen Kunstschätze älterer und neuerer Art vorzuführen und wird zweifelsohne allseitiges Entgegenkommen finden, da die ganze Art und Weise der Entwicklung des vor- und strebenden Vereins viele Sympathien erweckt hat. Als Ausstellungsort ist das zu Schlußweden von der Stadt angekaufte Straßbühlhaus zur Veranlagung gewählt.

Reg. Die heimische Mineralmalerei wird demnach in Regensburg zur Anwendung gelangen und zwar an dem interessanten alten Stammhause der Patrizierfamilie der Thundorfer, deren einer, Leo der Thundorfer, als Bischof von Regensburg den Grundstein zum dortigen Dom legte. An diesem Hause befindet sich eines der Wahrzeichen der Stadt, der „Goliath“, ein Werk Boßbergers aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Bereits dreimal erneuert, soll es jetzt unter Anwendung der heimischen Mineralmalerei wiederholt hergestellt werden, wobei die alte Zeichnung beibehalten wird. Die Kosten des vom Maler Dengler in München auszuführenden Unternehmens werden vom Eigentümer des Hauses und der Stadtgemeinde getragen werden.

J. E. Medaille Leo XIII. Dieses Jahr hat Leo XIII. nach einem alten Herkommen zum Peters- und Paulstage am 29. Juni die siebente Gedenkmedaille seines Pontifikats prägen lassen. Dieselbe stellt die Wiederherstellung der Apis der Laterankirche dar, welche auf seine Kosten vollzogen wird. Die früheren sechs Medaillen, deren Ausführung stets hervorragenden Graveuren anvertraut wurde, veranschaulichen: die erste das Wappen der Familie Pecci; die zweite eine allegorische Figur der Religion; die dritte das Porträt des heil. Thomas von Aquino; die vierte: die Religion und die katholische Jugend; die fünfte die Heiligsprechung des seligen Labre und Rossi; die sechste die große slavische Pilgerfahrt nach Rom. Wie stets wurden auch dieses Jahr 13 goldene Medaillen geprägt, welche unter den Kardinälen und Diplomaten zur Verteilung gelangen; außerdem schlägt man eine große Anzahl von silbernen und bronzenen Exemplaren für die mehr oder weniger hohen und niedrigen Prälaten, Beamten etc. Die goldene Medaille hat einen Geldwert von 170 Francs, jede der silbernen wird nur auf 10 Francs geschätzt. Der frühere Brauch der Päpste, auch zu Stern eine Gedenkmedaille schlagen zu lassen, ist aus Sparmaßregeln seit dem Tode Pius' IX. eingegangen.

J. E. Denkmal für August Nidel. In Rom hat sich ein Komitee gebildet, um dem im August 1853 daselbst verstorbenen deutschen Maler August Nidel (geb. in Bayreuth am 27. Dez. 1799) auf dem protestantischen Friedhofe bei der Pyramide des Cestius ein Denkmal zu setzen. Das Komitee besteht aus dem Präsidenten der römischen Akademie von S. Luca, Bildhauer Fabi Altini, dem Fürsten Balbassare

Descalchi Präsidenten des internationalen Künstlervereins, dem Herzog Leopoldo Testoni, der Baronin von Rom, Senator Melchiorri, Professor Baldassare, Maler Rautelli, Bildhauer Paul Otto (Präsident des deutschen Künstlervereins), Maler Emil Löwenthal (Sekretär des Komitees), Benedikt Schmitt vom Pantheon, Schmitt & Comp., Kassirer des Komitees. — Die Freunde des Verstorbenen, sowie alle Künstler in Deutschland, werden ersucht, ihr Scherflein zu dem Denkmal für den Mann beizutragen, welcher namentlich in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die deutsche Kunst in Rom hochhielt. Beiträge sind an den Künstler Benedikt Schmitt, Roma Pantheon, Schmitt & Comp., Via della Vite in Rom) zu senden.

J. E. Denkmal für Paolo Veronese. Der Kunstverein Società di Belle arti in Verona beabsichtigt, dem großen Maler Paolo Calfari (Veronese) mittels Subskription ein Denkmal in seiner obengenannten Vaterstadt zu errichten. Dasselbe soll am 19. April 1888, dem dreihundertjährigen Todestage des Künstlers, eingeweiht werden.

A. E. Grabdenkmal im Viktor Emanuel. Der Unterrichtsminister Coppino hat die nötigen Maßregeln ergriffen, damit bis zum nächsten 9. Januar, dem Todestage des Königs Viktor Emanuel, sein nunmehr als definitiv zu betrachtendes Grab an der rechten Seitenwand des Pantheons mit einem würdigen Denkmal geschmückt wird. Die beiden Architekten Manfredi und Sacconi, welche aus der letzten Bewerbung um das große Nationaldenkmal für den König in Rom preisgekrönt hervorgingen, wurden beauftragt, dem Minister zwei Entwürfe für das Grabdenkmal im Pantheon vorzulegen. Der Gedanke, das Monument im Centrum des Pantheons aufzustellen, wurde aufgegeben, daselbe wird statt dessen in die Nische zu stehen kommen, wo sich die königliche Leiche befindet.

Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Baumeister, A., Denkmäler des klassischen Altertums. Lexikalisch bearbeitet. München. Oldenbourg. Lfg. 1. u. 2. à Lfg. Mk. 1. —

Frimmel, Th., Zur Kritik von Durers Apokalypse. 43 S. 8°. Wien. Gerolds Sohn. Mk. 1. 20.

Goetz, Herm., Zeichnungen und kunstgewerbliche Entwürfe. Lfg. 1—4 (à 2 Blatt Doppelfolio) Stuttgart. Neff. à Lfg. Mk. 4. —

Trendelenburg, Ad., Die Laokoongruppe und der Gigantenfries des pergamenischen Altars. S. 39 S. Berlin. Gaertners Verlag.

Wolffmann-Woermann, Geschichte der Malerei. III. Band. 13. Lfg. (Die Malerei der neueren Zeit. von K. Woermann 1. Lfg.) 96 S. gr. 8°. Leipzig. Seemann. Mk. 3. —

Bonnaiffé, Ed., Dictionnaire des Amateurs français du XVII^e siècle. 354 S. gr. 8°. Paris. Quantin. Mk. 20. —

Veyries, A., Les figures criophores dans l'Art grec, l'Art gréco-romain et l'Art chrétien. 50. Paris. Thoin. Frs 2. 25.

Zeitschriften.

Repertorium für Kunstwissenschaft. Bd. VII. Heft 3.

Mathias Grunewald, von Fr. Niedermayer (Schluss). — Heinrich Albrecht, von Fr. Niedermayer (Schluss). — (Mit Abbild.) Altertumsfälscher auf und mit Cypern. Von Max Ohnefalsch Rietler. — Das Hospital Santo Spirito zu Rom im 15. Jahrhundert. Von Heinrich Brockhaus. — Filaret's Mitarbeiter an den Bronzethüren von St. Peter. Von Hugo von Tschudi.

The Academy. No. 629—631.

Die Anlage der Kunst in Griechenland. By A. Milchhoefer, besprochen von A. H. Sayce. — The Society of painters in water-colours. — Mr. Whistlers arrangement in flesh colour and gray von Fr. Wedmore. — Paintings on China of Messrs. Howells and James. — The Messonnier Exhibition. Von Claude Phillips. — The Royal Academy. Von Cosmo Monkhouse. — The Egypt Exploration Fund. A Colossus of Colossi. Von A. B. Edwards. — A history of ancient sculpture, by Mitchell, besprochen von Harrison. — The Salon. von Claude Phillips. — The new law on antiquities in Turkey. — Notes on Art and Archaeology.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Das freischießen zu Leipzig

im Jahre 1559.

Nach einem gleichzeitigen amtlichen Bericht mit erklärendem Wörterverzeichnis
ausgegeben von

Dr. Gust. Dufmann.

Med. Dr. für die Stadt Leipzig

Ausgabe A. Faltblatt Masche auf vollständigem Papier 100 nummerierte Exemplare, broschirt 2 Mark;
elegant in Halbleder geb. 3 Mark 50 Pf.

Ausgabe B. auf Druckpapier brosch. 1 Mark, eleg. geb. 2 Mark.

Dieser kurz nach dem stattgefundenen Schiessen von einem wohlunterrichteten Manne, vermutlich einem der beiden Stadtschreiber, abgefasste Bericht ist eine interessante kulturhistorische Merkwürdigkeit. Der Autor erzählt in schlichter ergötzlicher Prosa nicht nur den Verlauf des Schiessens selbst, sondern auch vor allem, wie es zu Stande kam, was für Vorbereitungen dazu getroffen, welche Briefe darüber zwischen dem sächsischen Kurfürsten August und dem Leipziger Rat gewechselt wurden, welche grosse Herren zu dem Schiessen sind „beschrieben“

W. 1559. H. 1. W.

Hermann Hucke,

Verlagshandlung und Commissionsgeschäft,
LEIPZIG, Königsstrasse 26,

empfehlen eine

Agentur zum Vertrieb von Illustrationen

jeden Genres

den Herren Künstlern zur gefl. Benutzung.

Dieselbe vermittelt den geschäftlichen Verkehr zwischen illustrierenden Künstlern und den Verlegern illustr. Werke und Zeitschriften und übernimmt den Verkauf einzelner Zeichnungen sowohl als vollständiger Werke, enthebt also erstere der Mühe, für die buchhändlerische Verwerthung ihrer künstlerischen Erzeugnisse Sorge zu tragen.

Einsendung von Original-Zeichnungen oder Photographien nach solchen nebst Honorarabgabe für das Vervielfältigungsrecht wird erbeten. (1)

Bücher-Aufkauf!

(1) **Meyer, Conv.-Lexicon**, T.-Langenscheidt, Unterr.-Briefe, Trachten, alte Kupferwerke, sowie ganze Bibliotheken kaufen

Bibliotheken, wie einz. Werke zu höchsten Preisen käuflich. Liefere nur an Dr. F. O. L. M. Slogau. 23 Burstah, Hamburg.

Bibliotheken kaufen
S. Slogau & Co., Leipzig.

Künstler, welche Skizzen und Studien in ihren Mappen haben, die sich zur Verwendung in einer

Schützen-Festzeitung

gegen wertige Einsendung mit Preisabgabe ersucht.
Leipzig, den 23. Juni 1884.

E. A. Seemann.

Commissionsverlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Anfang Juli wird erscheinen: Nr. 1 der illustrierten

Fest-Zeitung

für das achte deutsche Bundesschießen.

Herausgegeben vom Preis-Ausschuß.

Die Fest-Zeitung wird in 10-12 Nummern ausgegeben. Der Abonnementsbetrag ist 5 Mark. Einzelne Nummern zu 40 Pf. Abonnements auf die Fest-Zeitung werden bei der Post und in jeder Buchhandlung angenommen. Einzelne Nummern können nur durch den Buchhandel bezogen werden.

Verantwortlich unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. A. Seemann. Druck von August Pries in Leipzig

Für

Maler und Antiquare.

Die Wandgemälde der Blücheriale beabsichtige ich unter günstigen Bedingungen zu verkaufen und ertheile Interessenten hierüber gern Auskunft.

Jac. Kern,

Besitzer der Stadt Mannheim
in Gaubahn.

Kerler's Antiquariat in Ulm
kauft **Nagler's Künstler-Lexicon,**
Zeitschrift f. bild. Kunst. (5)

Fliesen-Sammlung.

Alle farbige Wandfliese, schöne Exemplare, persisch, maurisch, ital., spanisch, niederländisch, deutsch, 370 Stück in 186 verschiedenen Mustern zu verkaufen. Antragen unter **J. K.** befördert die Expedition d. Bl. (2)

Verlag von E. A. Seemann. Leipzig.

Populäre Aesthetik

von
C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage.
geb. 11 Mark.

über ihr Knie und Monument, ohne mit einer Zeile, der Krönung des Altars, der Bronzen zu gedenken.

Giannini kennt die Krönung, sowie die zwölf Apostel, ist aber die „Assunta“ selbst nicht gesehen zu haben. Er zollt jener die höchste Bewunderung und geht bis zu dem Grade, daß er keinen Venezianer für sich hält, so Tizians geleistet zu haben, und kann schließlich, nach eingehender Beschreibung an der Hand eines beigegebenen Umrisses, nicht umhin, als mutmaßlichen Meister Lorenzo Ghiberti, den großen Florentiner, zu nennen. Selvatico kennt auch nur die Apostel und die Krönung und glaubt, erstere hätten bewundernd zu dem mythischen Vergange hinauseblickt. Auch er irrt sich von Lorenzo und der reinen Schule des Ghiberti, und sieht nicht an, die Reliefs über alle anderen in Venedig berühmten derartigen Arbeiten zu stellen. Ein alter Schriftsteller, Tassini, kennt alle drei Reliefs, hat ihnen ebenfalls große Bewunderung, wagt aber keinen Meister namhaft zu machen.

Es wäre nun durch Archivstudien genau festzunehmen, wann das gresartige Grabdenkmal Barbarigo fertiggestellt worden ist und welche Meister an demselben beschäftigt waren; denn außer den Sarkophagfiguren enthielt dasselbe noch weitere neun Statuen und reichsten plastisch-ornamentalen Schmuck: all dieses, so weit aus dem schlechten barocken Stiche zu ersehen, von verschiedenen Händen. Der Altar war klein und scheint von vornherein für den Bronzeschmuck auf seiner „pala“ bestimmt gewesen zu sein. Daß Sansovino diesen Bronzeschmuck nicht erwähnt, giebt allerlei zu denken. Ganz unerklärlich ist mir, daß keinem der oben genannten späteren Autoren die Verwandtschaft mit Tizians Hauptwerk aufgefallen ist. Die jetzige Galeriedirektion, welche die Reliefs zum zweitenmal entdeckt hat, hatte keine Ahnung von der Geschichte dieser kleinen und doch so hochbedeutenden Kunstwerke, noch weniger hatte sie Lust oder Zeit, Vergleichen anzustellen. Da es mir nun auch an Zeit fehlt, eingehende Nachstudien, wie sie der Gegenstand verdient, zu machen, so möchte ich die Kunsthistoriker darauf aufmerksam gemacht haben, sich der interessanten Frage anzunehmen und sie auffordern, uns zu sagen, an welchen Namen sich unsere Bewunderung diesen drei prachtvollen Bronzen gegenüber zu knüpfen hat. Mir persönlich scheint der Stil derselben zu rein, um als eine Nachwirkung Tizianischer Malerei gelten zu können. Auch müßten in letzterem Falle die Reliefs vor nach Vollendung von Tizians „Assunta“ fertig geworden und auf ihren Altar gebracht worden sein; und doch starb Marco Barbarigo schon 1486 und Agostino 1501. Es müßten also bis zur Vollendung des Grabmales und der Aufstellung der Bronzen mindestens weitere 17 oder 18 Jahre verflossen sein, angenommen

daß sofort nach Vollendung von Tizians „Assunta“ ein Bildhauer ihn imitiert habe.

Es ist erfahrungsgemäß wahrscheinlicher, daß die Plastik die Malerei befruchtet habe, als umgekehrt. — Eine Lösung der Frage dürfte nach dieser Anregung gewiß allgemein willkommen sein.

Venedig.

August Wolf.

Tizians Madonna der Familie Pesaro.

Endlich kann über die Restauration von Tizians Madonna der Familie Pesaro berichtet werden. Zur großen Genugthuung der Kunstfreunde wurde bekannt, daß der Konservator des Dogenpalastes, Cav. Fabris, durch das Ministerium veranlaßt worden sei, von seiner restaurirenden Thätigkeit an diesem großen Altargemälde dadurch Rechenschaft zu geben, daß er es öffentlich in einem Saale des Dogenpalastes ausstelle. — So hat denn seit kurzem das Publikum Gelegenheit, sich von der Schönheit, dem unbeschreiblichen Zauber dieses wunderbaren Bildes zu überzeugen. — Das Resultat der Restauration ist im großen Ganzen als ein befriedigendes zu bezeichnen. Besonders den großen Befürchtungen gegenüber, welche angesichts dieser Restauration laut wurden und mit Spannung dem Resultat derselben entgegensehen ließen. — Übersieht man jedoch nicht werden, daß das Bild ein gelecktes und an vielen Stellen metallisch glänzendes Aussehen erhalten hat, daß das Kühne, Gewaltige in der Behandlung fast durchweg gelitten hat und an manchen Partien rettungslos verloren ging.

Besonders fällt dies an der nur mit dem Spitzpinsel ausgetupften Luft und den Wolken auf. Da diese Behandlung auch den Säulen zu teil wurde, so ist die Art der Absezung der von Luft und Architektur sich lösenden Figuren eine wesentlich andere geworden. Der Marmor wurde durchweg heller, während die Tiefe der Gewänder zugenommen hat. — Der Kopf der Madonna hat einen weniger liebevollen Ausdruck bekommen, wohl durch das Verschwinden wichtiger Mittelöne.

Bedenkt man jedoch, daß jedes alte Bild schon durch das bloße Firnissen sein ganzes Aussehen verändert, da alle Schatten tiefer und dadurch scheinbar alle Lichter heller werden, und wie andere hochwichtige Bilder hier in früheren Zeiten oft völlig die übermalt wurden, so wird man weniger hart urteilen und dem Bilde noch Glück wünschen, daß es nicht schlimmer weggekommen ist. So scheinen die herabgefallenen Stellen gut ausgebessert zu sein. Von den elf Wöchern im Wilde ist keine Spur mehr zu erblicken. Einzelne der wichtigsten Köpfe sind unberührt geblieben. Da

das Bild in der Kirche nur schwer zu sehen ist, so ist derjenige glücklich zu preisen, welcher es jetzt, auch trotz aller Restauration, so bequem im vollen Lichte sehen kann. Wer es zum erstenmale sieht, und infolge dessen keine Vergleiche anstellen kann, wird, von der Pracht dieses vielleicht schönsten Bildes Tizians gefesselt, sich gestehen müssen, wohl kaum je etwas Schöneres gesehen zu haben. Die Bauarbeiten in der Grarikirche sollen noch einige Monate dauern und das Bild also noch so lange im Dogenpalaste ausgestellt bleiben, bis es wieder auf seinen dunklen Altar zurückkehrt.

Abgesehen von der in diesen Blättern, Jahrgang 1877, S. 9 u. ff., gegebenen Beschreibung unseres Bildes dürfte es an dieser Stelle nicht überflüssig sein, noch folgendes nachzutragen. Tizian bekam dafür vom Befehlshaber des päpstlichen Heeres, Giacomo Pesaro, Bischof von Fieschi auf Cyprien, welcher das Bild zur Erinnerung an seine Teilnahme am Siege und der Einnahme von Sta. Maura durch die Venezianer bestellte, 102 Dukaten. Diese Summe ward in zehn Abschlagszahlungen erlegt, welche mit dem April 1519 begannen und mit Mai 1526 endigten. — Die Quittung über die ganze Summe von Tizians Hand befand sich noch 1822 im Archive der jetzt erloschenen Familie Pesaro. Das Patronatsrecht auf das Bild steht gegenwärtig der Familie Mocenigo zu. — Über frühere Restaurationen des Bildes konnte ich nur in Erfahrung bringen, daß es vor 1815 neu gestrichen ward und überarbeitet durch Giuseppe Bertani und daß dann der obengenannte Konservator Fabris es 1842 einer gründlichen Restauration unterzog, da es durch einen die Kirche beschädigenden, besonders starken Regenguß, der sich wohl zwischen Bild und Mauer ergossen hatte, stark beschädigt worden war.

Ein anderes Hauptwerk Tizians, seiner früheren Zeit angehörig, hat nun Fabris unter den Händen. Es ist jene kleine Altartafel, welcher die Besucher Venedigs sich aus der Antisagrestia der Kirche der Salute erinnern und welche S. Marco darstellt, umgeben von anderen Heiligen, unter welchen sich besonders der wundervolle, ganz Giorgioneske Sebastian auszeichnet. — Das Bild, schon früher von Fabris restaurirt, hat nun von neuem, wegen Herabfallens der Farbe, eine Kur nötig. — Die armen Bilder fallen alle der feuchten Luft in den hiesigen Kirchen zum Opfer. Im Frühlinge besonders rinnt das Wasser an den Kirchenwänden und Bildern herab und richtet in den kürzesten Zwischenräumen unglaubliche Zerstörungen an letzteren an. Die Frage drängt sich auf: „Was mag in weiteren 400 Jahren aus allen hiesigen Bildern Tizians geworden sein?“

W.

Rom auf alten Bildern.

Zwei römische Kunsthistoriker, Stephenson und Erculei, haben höchst interessante Studien angestellt über die Denkmäler Roms, wie dieselben in den Büchern des Mittelalters und der Renaissance zur Anschauung gelangen. In Abwesenheit des Herrn Sterbenien las Hr. Professor Gatti über diese Forschungen in der letzten feierlichen Sitzung des deutschen archäologischen Institutes, welches am Geburtstage Roms den Cultus seiner öffentlichen Winteritzungen zu schließen pflegt.

Wir entnehmen dem bemerkenswerten Vortrage folgendes: der Zweck der beiden Autoren war hauptsächlich der, eine Parallele zu ziehen zwischen dem Studium des Altertums und der Wiedererhebung der zeichnenden Künste.

Das älteste Bild, welches den Forschern unter obigen Gesichtspunkten bekannt wurde, ist Giotto's Gemälde im Louvre, welches die Vision Innocenz' III. darstellt, in welcher der genannte Papst den heil. Franziskus von Assisi in dem Augenblicke sieht, als er den einstürzenden Lateran mit seinen Schultern stützt. Auf dem Bilde ist die alte Fassade der Laterankirche mit ihrem Portikus und ihren Mosaiken sichtbar. Unter den späteren Bildern dieser Gattung citirte man neben vielen andern hauptsächlich eines von Spinello Aretino in der Kirche von San Miniato in Florenz und eins in der Kirche von San Francesco in Arezzo; jene von Gentile da Fabriano in der Gemäldegalerie in Neapel (?), welche auf einem Madonnenbilde die Mauern Roms, die Pyramide des Cäjus Cestius veranschaulichen; jene von Benozzo Gozzoli in der Kirche von San Gimignano mit einer sehr schönen Ansicht von Rom, auf welcher der alte Senatorenpalast, das von Alexander VI. zerstörte Pyramidengrab auf der Via triumphalis, verschiedene Triumphbögen u. dgl. zu erkennen sind; die Gemälde von Pietro Perugino und Sandro Botticelli in der Sixtinischen Kapelle mit dem Constantinsbogen; die Bilder des Ghirlandajo aus der römischen Geschichte (in der Galerie des Fürsten Colonna in Rom) mit dem Pantheon, mit der Trajans- und Antoninskäule; in Siena erinnert man an die Kapelle im Rathause; in der Benediktinerkirche in Monte Oliveto Maggiore an die Darstellungen Sodoma's vom Kolosseum, vom Hadriansgrab und vom Atrium Romanum. Ähnlich wie Sodoma, der häufig auf seinen Bildern römische Bauten anbrachte, verfuhr Philippino Lippi, Helheim u. dgl. Nur Raffael machte nach Ansicht der Autoren eine Ausnahme; selbst in der Begegnung Attila's mit Leo dem Großen, welche er in der Sala d'Elidoro im Vatikan malte, zog er es vor, eine rein phantastische Darstellung der sogenannten Citta Leonina

mit der Hadriantischen Brücke und der Engelsburg — zu sehen.

Am besonders wichtig wurde von den Anteren von von Taddeo di Bartolo im Jahre 1413–1414 im Saale des Rathhauses von Siena gemalte große perspectivische Plan der Stadt Rom gezeichnet.

Die Tindien Sterbensens und Cretus's einreden auf die Zeit von Cretus bis zu der Zeitus V., von welchem Zeitpunkt an ein großer Teil Roms baulich umgestaltet wurde. Eine Darstellung dieses Antones lautet sich auf einem perspectivischen Plane Roms, in einem besonderen Saale der vatikanischen Bibliothek. Im Zusammenhang mit demselben stehen eine Reihe von Ansichten in den Kunsttheorien der genannten Bibliothek, in dem Palazzo Lateranense, in der Villa Massimo, bei den Thermen des Diokletian, in der Villa Rembrandt del Monte etc.

J. E.

Nekrologe.

H. Anton Zwengauer, der nach langem, schmerzhaftem Leben am 12. Juni an den Folgen einer Nierenkrankheit in München starb, war ebenfalls am 11. Oktober 1810 geboren. Er begann seine Kunststudien im Antikenaal der von Cornelius geleiteten dortigen Akademie, begann aber bald, sich auf diesem Wege in seine Individualität sein Vorwort zu finden und verließ es, sich auf eigene Faust zum Landschaftsmaler zu bilden und zwar late er damals gleich das Hauptgewicht auf die Farbe. Nachdem er seine ersten denaturigen Naturstudien im nahen Hochlande gemacht und sie in mehreren freundlich aufgenommenen Bildern verwertet hatte, machte er die Darstellung des Sonnenunterganges bei wolkenlosem Himmel und in einer von Bergen abwechselnden Ebene, mehr mit Tischen, zu seiner Spezialität und erwarb sich dadurch eine außerordentliche Popularität; in Künstler- und diesen naheliegender Kreisen Münchens namentlich hieß ihn bald der Sonnenuntergang kurzweg ein „Zwengauer“. Die Sonnenscheibe zeigte der Künstler wohlweislich nie, hielt vielmehr nachlässig einen dem Verschwinden derselben seltsamen Ausdruck fest. Er verstand es, mit nur wenigen Pinseln jene feierliche Ruhe der Natur meisterhaft wiederzugeben, welche diesen poetischen Augenblicke wohl oder unmittelbar folgt, und in der Darstellung der hehren Klarheit des anverwandten Himmelsgewölbes in solchen Momenten hat ihn kein anderer erreicht. Zwengauer trat im Jahre 1841 im Münchener Kunstverein mit einem „Mittag auf der Höhe“ auf, der sofort einen Auf begründete. König Ludwig zahlte bald zu seinen warmsten Verehrern und erwarb sich seiner bedeutendsten Arbeiten, um sie der neuen Pinakothek einzurichten. Der offizielle Katalog dieser Sammlung bezeichnet sie, wie folgt: „Ebene Landschaft mit einem Hügel bei Sonnenuntergang und wolkenlosem Horizonte. Im Vordergrund ruht ein Stein“, und „Die Benediktinerwand bei Benediktbeuren im Abendlichte mit der Fernsicht auf den Staffels und Rieser“. Der Notiz über das erste Bild wäre noch beizufügen, daß den Horizont die pittoresken Formen des Wetterstein-Massivs mit der Zugschneise abschließen. Im städtischen Museum zu Leipzig sieht man ein größeres Bild „Nach Sonnenuntergang, wie die Staffage“, in der Zwang reep'schen Galerie in Christiania die „Vier Tageszeiten“ (1858). Sein erst jüngst vollendetes letztes Bild zeigt einen mit seiner Herde heimkehrenden Hirten als Staffage auf und wurde von der Münchener Kunsthandlung erworben. König Maximilian, der Zwengauer nicht minder als sein Vater, erwarb den Künstler 1857 zum Konservator der kgl. Gemäldegalerie zu Schleißheim, in welcher er 1871 am 1. März 1870 verstarb, in welchem Jahre er zum Konservator der kgl. Pinakothek in München berufen wurde.

Zwengauer war ein Mann von edelster Gesinnung und seltener Lebenswürdigkeit. Bis zum letzten Atemzuge seiner Kunst treu anhänglich, sah er sich mit tiefem Schmerz während der letzten neun Monate seines Lebens durch körperliches Leiden im Thalamitshaus verurteilt, während er sich die ganze Augenblicke seines Geistes bewahrt hatte. Die lebhafteste Verehrung an seiner Bestattung ließ neuerlich erkennen, wie geliebt und geliebt der Künstler gewesen.

C. v. F. Der Bildhauer Jean Geyrit Marcellin, ein Schüler Rodin's, ist am 23. Juni in Paris, 63 Jahre alt, gestorben. Von seinen Werken ist die „Bakchantin auf dem Rücken eines von Amor geleiteten Panthers“ das bekannteste (Venedig). Außerdem schuf er die Statuen: „Douceur“ (1890) und „Trait d'union“ (1897), die Gruppen „Triomphe de Galatée“, „Veda und Jupiter“ und „Kaiser de paix“, sowie die Büsten von Rodin (1879) und Mirabeau (1880). Als Dekorationsbildhauer war er bei den Arbeiten am neuen Louvre und der Restaurierung der Sorbonnekirche beteiligt. Seinem Stil nach gehörte er jener Richtung der Klassizisten an, die dem Realismus zuneigen; in der Formgebung verfiel er oft in zu glatte Detaillierung, in den Gang zum Zeichen, Gezierten, der seinen Schöpfungen Kraft und Charakter raubte.

J. E. Todesfälle. Am 28. Mai starb in Rom nach kurzem Krankenlager der schweizer Maler Zürcher. Derselbe lebte viele Jahre in der ewigen Stadt. In Bologna starb am 2. Juni der Gemäldemaler Luigi Buzzi, Professor an der dortigen Akademie der schönen Künste. Als sein bestes Gemälde gilt „Der Tod Tasso's“. In den letzten Jahren beschäftigte sich der Künstler, welcher in Bologna wohl den ersten Platz unter den zeitgenössischen Malern einnahm, nur mit der Genremalerei.

Kunsthistorisches.

— Aus Trier schreibt man der „Möln. Ztg.“: In Neuzmagen haben die Ausgrabungen der letzten vierzehn Tage glänzende Ergebnisse gehabt. Massenhaft sind Skulpturen und Gipsstücke aus den Fundamenten der mittelalterlichen Burg herangezogen worden; und was das Erfreulichste ist: von einem Teil der aufgefundenen Skulpturen ergibt sich der Tr. Ztg. zufolge, daß sie zu einem und demselben Denkmal gehörten und unmittelbar an einander paßten; andere bringen Vervollständigung zu schon im Museum befindlichen Relieffragmenten. Es ist die begründete Hoffnung vorhanden, daß wir das eine oder andere dieser Grabdenkmäler, von denen einige in ihrer Größe und ihrem Umfang der Zgeler Säule nicht wesentlich nachgestanden haben, größtenteils werden zusammensetzen können.

Personalnachrichten.

x. Bruno Meyer giebt zum 1. Oktober d. J. seine Professur der Kunstgeschichte am Karlsruher Polytechnikum auf und siedelt demnach wieder nach Berlin über.

C. v. F. Der Maler Ernst Hebert, bisher Professor an der Ecole des beaux-arts wurde von der Académie des beaux-arts für die nächsten fünf Jahre zum Direktor der Académie française in Rom ernannt.

Kunstvereine.

H. E. Die historische Kommission der Provinz Sachsen hielt am 21. und 22. Mai in Halle a. S. ihre zehnte Jahresversammlung ab. Einen der wichtigsten Beratungsgegenstände bildete das neu eröffnete Provinzialmuseum, das mit seinem Inhalt sich zwar zumeist auf die vorgeschichtliche Zeit bezieht, jedoch auch nicht unbedeutende Kunstaltertümer aus dem Mittelalter und der Renaissance enthält; als Schätze von hervorragender Bedeutung dürften die beiden Zimmereinrichtungen zu besondern sein, welche aus dem vor kurzem abgebrochenen Thalamitshaus der Halle'schen Salzfieder, der sogenannten

„Halloren“. hierher überführt worden sind, und von denen das eine mit seinen herrlichen Antarkten dem 16. zum Teil veröffentlicht in Ermelins demnächst erscheinende, Abteilung Halle, das andere dem 17. Jahrhundert angehört. Das Museum unterliegt zur Zeit Herrn Oberkellner z. Z. von Porrios aus Weiskens; unter ihm steht Hr. Julius Schmidt aus Sangerhausen herangezogen worden; die Räume, in denen es vorläufig untergebracht ist, sind zwar äußerlich wichtig, es ist die alte Residenz der Markgrafen Erzbischöfe, in der Landgraf Philipp von Hessen der Kaiser Karl V. seinen bekannten Zirkel that — und innerlich sehr geräumig, aber auf die Dauer bei dem fortwährenden Zuwachs wohl kaum zureichend. Aus den übrigen Verhandlungen dürften für die Leser dieser Zeitschrift die erfreulichen Mittheilungen von Interesse sein, welche der Herrmann, Herr Professor Dümmler, über die fortschreitende Inventarisierung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler machte. Zwar ist in letzter Zeit nur ein sehr kleiner Theil herausgekommen u. a. die romanische Kirche zu Memleben erschienen; um so mehr und um so wichtiger sind aber gegenwärtig zum Druck vollendet worden. Die erste Stelle unter diesen nimmt entschieden die Beschreibung der kirchlichen Denkmäler der Stadt Halle ein, die von Herrn Reichert Schönermark unter Beistand einer arbeitsamen Reihe vorzüglicher Zeichnungen geliefert ist, während die weltlichen Kunstdenkmäler Halle's in einem späteren Heft von demselben Verfasser bearbeitet werden sollen. Gleichen Beifall fanden die Zeichnungen der Duedlinburger und Halberstädter Denkmäler, die Herr Baupinspector Sommer gefertigt hat und zu denen Herr Generaldirektor Dr. Schmidt den Text schreiben wird. Die Herte Nordhausen Dr. A. Schmidt und Mansfeld (Prof. Dr. Gröfzler) sind der Vollendung nahe; nicht ganz so weit gediehen, aber gleichfalls in Vorbereitung sind die Hefte Oschersleben, Heiligenstadt, Querfurt, Schleusingen, Liebenwerda, Torgau, Stenbal, Erfurt, Delitzsch und Saalkreis. Auch die sonstigen zahlreichen Veranlassungen der historischen Kommission enthalten außer dem mittelbaren Nutzen, den jede archivalische Erschließung der kunstgeschichtlichen Forschung bringt, manches, was direkt künstlerisch interessiert. So ist der zweite Band des Duedlinburger Urkundenbuchs zu nennen, der in den Beilagen eine Reihe von phototypisch wiedergegebenen alten Kupferstichen u. a. bringt; besonders aber gehören die beiden Bände der Erfurter Studenten-Matrikel hierher. Wie bekannt, sind die älteren Universitätsmatrikeln fast durchweg auf das schönste mit Initialen, Wappen, Miniaturen etc. geziert, die einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Geschichte der damaligen Klein Kunst, namentlich der Ornamentik bilden. In dankenswerter und freigelegter Weise hat die Kommission es ermöglicht, daß den beiden genannten Bänden acht Tafeln beigelegt werden konnten, welche in Buntdruck einige hervorragende schöne Beispiele solcher Verzierungen wiedergeben. Die Tafeln sind nicht bloß ein erfreulicher Beweis dafür, bis zu welcher Höhe der xylographische Buntdruck in Deutschland entwickelt ist, sie sind auch inhaltlich höchst interessant. Bemerkenswert ist, daß die Schönheit der Miniaturmalerei mit dem Absterben der Gotik, mit dem Vordringen der Buchdrucker Kunst erlischt; die einzige Renaissancetafel, die in Abbildung hier vorliegt, verdient, so geschichtlich bedeutend sie auch durch ihre Beziehungen zur Reformations und zum Humanismus ist, doch nichts weniger als anmutig genannt zu werden. — Dem thatkräftigen und zielbewußten Vorgehen der historischen Kommission, das uns in all diesen Veröffentlichungen kundgibt, ist auch in Zukunft ein gleicher Erfolg wie bisher zu wünschen, und namentlich hoffen wir, daß sie mit der so energisch in Angriff genommenen Inventarisierung recht bald bei den übrigen Provinzialverwaltungen Nachahmung finden möge.

Vermischte Nachrichten.

H. E. Der Kunstverein zu Thorn ist, wie wir in Voraussicht unserer Notiz in Nummer 25 der Kunstchronik leider mittheilen mußten, eingegangen. Die Freude, daß, wie in Nr. 31 dargestellt wurde, die Vereine zu Memel und Tilsit in so fruchtbarer, energischer und erfolgreicher Weise die Interessen der Kunst im Osten Deutschlands wahren, wird somit wesentlich

getrübt, und es ist die obige Nachricht um so bedauerlicher, als in jenen Gegenden die geistigen Interessen weit weniger zur Geltung kommen als im Westen und als gerade in Thorn ein günstiger Boden für einen Kunstverein vorhanden ist. Abgesehen von der schönen Lage des Ortes ziehen mit Recht die gewaltigen Bauten des Mittelalters und die schönen Erbauungen der Renaissance Klein Kunst der Kunst auf das Thron gesetzt in der That zu den interessantesten Strichen Deutschlands, und nur der mangelhaften und etwas spät vor sich gegangenen Entwicklung des Eisenbahnwesens in den östlichen Provinzen ist es zuzuschreiben, daß es bisher nicht zur Genüge beachtet ist und daß selbst der sonst so zuverlässige Bäderer es nur kurz berührt. Das von dem Deutsch-Mittelorden im 13. Jahrhundert erbaute feste Schloß mit seinem mächtigen Turm, die im 14. Jahrhundert entstandene, mit schönen Thoren ausgestattete Befestigung der Stadt, drei riesige gotische Kirchen, zu St. Jakobus, St. Johannes und St. Marien, von denen die erste einen der schönsten und bestdurchgearbeiteten Giebel hat, und nicht zum wenigsten das an der Grenze, die ganz Mitte des Marktes im Rechte einnehmende, düstere Rathhaus geben der Stadt schon auf den ersten Blick einen eigentümlichen Reiz, der auch bei näherer Besichtigung anhält; zahlreiche, zum Teil noch dem Mittelalter angehörende Giebelbauten, eine nicht unerhebliche Menge von Erzeugnissen der Klein Kunst aus den letzten drei Jahrhunderten — auch im Innern der Häuser — besonders einige vorzügliche schmiedeeiserne Arbeiten, und schließlich die herrliche Volksmusikereien in der Marien- und Jakobskirche, in das Auge des Betrachters. Man sollte meinen, daß eine so große Zahl meistentheils wohlerhaltener Kunstdenkmäler anregend und belebend auf den Sinn der Bewohner einwirken sollte. Der Grund für das scheinbare Gegentheil mag darum nur in den politischen Verhältnissen zu suchen sein. Der scharfe Zwiespalt zwischen den beiden Nationalitäten, den Deutschen und den Polen, läßt eine erspriessliche Pflege der Kunst nicht aufkommen. Während aber die Polen entsprechend dem bedeutenden Aufschwung, den sie in den letzten Jahrzehnten genommen haben, in Thorn wie in Posen nicht bloß ihre eigenen Kunstvereine, sondern sogar ihre eigenen Museen haben, ist es den Deutschen leider nicht möglich gewesen, ihren Verein aufrecht zu erhalten. Offenbar beruht das darauf, daß man auf polnischer Seite alle Kräfte zu einem großen „Verein der Freunde der Künste und Wissenschaften“ vereinigt, auf deutscher aber sich zu sehr gesplittet hat. Es ist dies eine Beobachtung, die allgemein gilt. Eine kleine Stadt, noch dazu mit gemischter Bevölkerung, kann unmöglich jedes geistige Interesse einzeln durch einen besonderen Verein pflegen. Es ist daselbst vielmehr ein allgemeiner, Künste und Wissenschaften (unter letzteren besonders die Altertumskunde) gemeinsam umfassender Verein angezeigt, der nach seiner jeweiligen Zusammensetzung, nach den einzelnen Persönlichkeiten bald diese, bald jene Seite mehr berücksichtigt. Es ist übrigens anzuerkennen, daß die derzeitige Stadtverwaltung, besonders Herr Bürgermeister Bender, dem auch das hübsche städtische Museum untersteht, das Möglichste für Schonung und Erhaltung der Thorer Altentümer thut, und so steht zu hoffen, daß dort über kurz oder lang auch die neuere deutsche Kunst bald wieder einen sicheren Zukunft findet.

— Akademische Kunstausstellung zu Berlin. Am Eröffnungstage der diesjährigen Kunst-Ausstellung der Königl. Akademie der Künste zu Berlin wird wie in früheren Jahren in dem bekannten Kunstverlage von Rud. Schuster, Berlin ein illustrirter Katalog zur Ausgabe gelangen. Die Verlags handlung versteht jedoch an die deutschen und ausländischen Künstler ein Rundschreiben, in welchem dieselben eingeladen werden, Zeichnungen der auszustellenden Kunstwerke zur Reproduktion für den Katalog einzusenden.

Rgt. München. C. Unger, welcher der von Genelli und Schmid vertretenen idealen Kunstströmung folgt, arbeitet gegenwärtig an der Ausarbeitung einer Komposition, die als Wandgemälde eines Baderaumes gedacht ist und in ihrem Haupttheile den „Amphitrite“ und Amphitrite über das Meer darstellt, ein Werk von wahrhaft klassischer Schönheit. Er bedient sich dazu der reinigsten Mineralmalerei. Jos. Weiser, einer unserer geistreichsten Künstler und feinsten Coloristen, vollendete kürzlich in seinem Bilde „Nach dem

Haupt, R., Die Vitzelskirch. Baugeschichtliche Untersuchungen an Denkmälern Wagriens. 184 S. 8°. Mit Abbildungen und Rissen. Kiel, Lipsius & Tischer.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 3. Heft: Amtshauptmannschaft Freiberg, bearbeitet von Dr. R. Steche. 126 S. gr. 8°. Mit Textillustrationen und Lichtdrucken. Dresden, C. C. Meinholt & Söhne. Mk. 4. —.

Die Bau- und Kunstdenkmäler der Kreise Carthaus, Berent und Neustadt. 74 S. 4°. Mit 58 Holzschnitten und 9 Kunstbeilagen. Danzig, Bertling. Mk. 6. —.

Zeitschriften.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. Bd. X. Heft 2.

Beiträge zu einer Ikonographie des Todes. Von Dr. Theodor Frimmel. — Kunsthistorische Beiträge aus dem Glenker Archiv. Von J. Wasson und Dr. Albert Hg. — Tessenberg von Karl Atz. — Funde zu Frägg-Velden, von Baron Hauser. (Mit Abbild.) — Reihengräber bei Neu-Bydov. Von L. Schneider. (Mit Abbild.) — Deutsche Inschriften aus Krain und Steiermark. Von Luschin von Ehengruth. (Mit Abbild.) — Zur Geschichte der Schatz-, Kunst- und Rüstkammer in der k. k. Burg zu Grätz. Von Joseph Waastler. — Die alten Wehrbauten zu Freistadt. Von Dr. Karl Lind. (Mit Abbild.) — Ausgrabungen bei Königsgrätz. Von M. Lüssner. (Mit Abbild.) — Der Grabfund von Holabre. Von Stephan Berger. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 633.

David Scott and his works. By J. M. Gray. Besprochen von William Sharp. — The exhibition at the Burlington Club. Von Cosmo Monkhouse. — Egypt exploration fund. Excavation at San. — The Fontaine Sale. — The Art of the Old English Pottery. By L. Solon. Besprochen von Cosmo Monkhouse. — The Art treasures of Tournai. Tournai et Tournais. Par L. Cloquet. Besprochen von James Weale.

The Magazine of Art. July.

E. J. Gregory. Von Frederick Wedmore. (Mit Abbild.) — The marvel of the world. II. Von D. Hannay. (Mit Abbild.) — The Austrian Museum. Von W. M. Conway. (Mit Abbild.) — Old English Pottery. Von Cosmo Monkhouse. — French art at the Salon. Von W. C. Brownell.

L'Art. 15. Juin.

Conseils mérités de Diderot à Catherine II. sur l'enseignement des Beaux-arts. Von Maurice Fournieux. (Mit Abbild.) — Le Salon de 1884. Von André Michel. (Mit Abbild.) — Les collections de Narford Hall et la Galerie de Leigh Court. Von Léon Mancino. (Mit Abbild.)

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. Juni u. Juli.

Die Sammlungen des germanischen National-Museums. — Chronik des germanischen Museums.

Christliches Kunstblatt. No. 6.

„Lasset die Kinder zu mir kommen.“ Relief von Professor Kundmann in Wien. — Glasmalerei einst und jetzt. — Die alte Klosterkirche in Goslar, von Cuno. — Alte Mosaiken in Rom, von Dr. O. Mothes. — Grabdenkmäler. Von Dr. Huber.

Berichtigung.

In der „Kunst-Chronik“ vom 12. Juni, Sp. 580 berichtet Herr Theodor Levin, soviel ich weiß, in Tuffel dort wohnhaft, Krenier Cohn, indem er sich auf meine „Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte“ und auf ein in genannter Stadt bei dem Auktionator Morichheuer befindliches Bild bezieht. Dabei sagt er, ich hatte erklärt, daß dies Bild „gewiß keinen Anspruch auf Echtheit erheben“ könne. Aber er verschweigt, welcher Art diese Erklärung war, und erweckt dadurch notwendig irrige Vorstellungen. Die Sache ist folgende:

Am 21. Februar d. J. schrieb mir ein Hauptmann a. D. Herr Rud. Rheinen in Tuffeldorf, mit Bezug auf mein genanntes Buch, er besäße ein bezeichnetes Bild von Cohn, und er fragte an, ob er es mir schicken dürfe, indem er hinzugab, daß er es billig auch wieder abgeben würde, da er kein besonderes Interesse an demselben habe; später ergänzte er, daß er es in Voppar auf einer Versteigerung erworben habe. Auf meine Bitte sandte er mir nun das Bild an das Herzogliche Museum ein. Er forderte 100 Mark und ersuchte im Falle der Ablehnung um Rücksendung nach Tuffeldorf an den Kunsthandler Joseph Morichheuer. Das Bild war äußerst gering, nicht galeriewürdig, in sehr schlechtem Zustande und es erschien mir nicht echt. Ich ließ das Bild demnach an Morichheuer senden und benachrichtigte Herrn Hauptmann Rheinen hiervon mit folgenden Worten: „Das von Ihnen gefälligst eingekaufte Bild, welches gewiß keinen Anspruch auf Echtheit erheben kann, ist heute mit der Post an Herrn Morichheuer abgesandt worden.“ Herr Hauptmann Rheinen ersuchte mich nun unterm 9. März um eine Begründung dieses Urtheils, welches mich zu der Ablehnung veranlaßt hatte, allein ich konnte hierauf mich nicht einlassen und schrieb ihm: „Die Begründung meiner Ansicht über Ihr Bild wurde sich angesichts desselben mündlich leicht machen lassen: auf eine schriftliche Darlegung aber, die jedenfalls weitläufig und doch schwerlich für Sie überzeugend sein würde, bedauere ich nun so weniger eingehen zu können, als derartige Fälle leider nur allzu oft vorkommen.“

Braunschweig, Herzogliches Museum.

Hermann Meigel.

Inserate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Das freischießen zu Leipzig

im Jahre 1559.

Nach einem gleichzeitigen amtlichen Bericht mit erklärendem Wörterverzeichnis

herausgegeben von

Dr. Gust. Wustmann,

Nachrichtendirector der Stadt Leipzig.

Ausgabe A. (Liebhaber-Ausgabe) auf hochländischem Papier, 100 numerirte Exemplare, broschirt 2 Mark; eleg. in Kalbleder geb. 5 Mark 50 Pf.

Ausgabe B. auf Druckpapier, brosch. 1 Mark; eleg. geb. 2 Mark.

Dieser kurz nach dem stattgefundenen Schiessen von einem wohlunterrichteten Manne, vermutlich einem der beiden Stadtschreiber, abgefasste Bericht ist eine interessante kulturhistorische Merkwürdigkeit. Der Autor erzählt in schlichter ergötzlicher Prosa nicht nur den Verlauf des Schiessens selbst, sondern auch vor allem, wie es zu Stande kam, was für Vorbereitungen dazu getroffen, welche Briefe darüber zwischen dem sächsischen Kurfürsten August und dem Leipziger Rat gewechselt wurden, welche grosse Herren zu dem Schiessen sind „beschrieben“ worden u. s. w.

Der schlesische Kunstverein für Breslau

veranstaltet im Monat October d. J. eine Aquarell-Ausstellung in den Räumen des Kunst- u. Zwangszeichens.

Die geübten Künstler, welche diese Ausstellung mit ihren Werken zu beschicken geneigt sind, wollen uns die Anmeldungen zu Händen unseres Vorstandes, Herrn **Baurath Lüdecke**, möglichst bald, spätestens bis 1. Septbr. unter Angabe des Sujets, der Grössen-Verhältnisse der Blätter und Preis-Verhältnissen zugehen lassen.

Die Aquarelle sind franco p. Post gut verpackt, ohne Glas und Rahmen an unseren Schatzmeister, Herrn **Kunsthändler Lichtenberg**, in der Zeit vom 15.—30. Septbr. d. J. zu senden. Für die Schutzrahmen der unter Glas auszustellenden Bilder trägt der Schlesische Kunst-Verein Sorge. Die Rücksendung der an uns gesandten Aquarelle erfolgt von uns an die Künstler gratis.

Bei Verkäufen rechnen wir keinerlei Provision oder Kosten.

Wir beabsichtigen eine grössere Zahl der uns zur Ausstellung gewährten Aquarelle zur Verloosung an unsere Mitglieder anzukaufen.

Breslau, den 1. Juli 1884.

Der Vorstand des schlesischen Kunstvereins.

Eduard Quaas,

Buch- und Holzkunsthandlung.

BERLIN C., Stechbahn 2.

Originalphotographien der deutschen, italienischen, spanischen, englischen, französischen und Petersburger Gemälde-Galerien.

Die Sculpturen und Reliefs der griechisch-römischen u. Renaissance-Periode. Eine nach Typen geordnete Sammlung von ca. 900 Original-photographien.

Für Academien und Universitäten werden Zusammenstellungen nach bewährten Vorschriften von mir veranstaltet und zu den Preisen der Ursprungsorte berechnet.

Im Verlag von **E. A. Seemann** in Leipzig ist kürzlich erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21. — in Halbfranzband M. 26. —.

Im Verlage von **E. A. Seemann** in Leipzig ist erschienen:

ABRISS

der

Geschichte der Baustyle

von

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8,75.

Für Schüler technischer Anstalten billige Partiepreise.

Bücher-Ankauf!

Bibliotheken, wie eins. Werke zu höchsten Preisen ankaufend. Lieferen für 30 Bf. 100 z. M. Göttingen, 23 Bf. 100, Hamburg.

Hermann Hucke,

Verlagshandlung und Commissionsgeschäft,

LEIPZIG, Königsstrasse 26,

empfiehlt seine

Agentur zum Vertrieb von Illustrationen

jeden Genres

den Herren Künstlern zur gef. Benutzung.

Dieselbe vermittelt den geschäftlichen Verkehr zwischen illustrirenden Künstlern und den Verlegern illustr. Werke und Zeitschriften und übernimmt den Verkauf einzelner Zeichnungen sowohl als vollständiger Werke, enthebt also erstere der Mühe, für die buchhändlerische Verwerthung ihrer künstlerischen Erzeugnisse selbst thätig zu sein.

Einsendung von Original-Zeichnungen oder Photographien nach solchen nebst Honorarangebot für das Vervielfältigungsrecht wird erbeten. (2)

Hierzu eine Beilage von C. Schlicher & Schüll in Düren.

Vertrieben unter Verantwortlichkeit des Verlegers **E. A. Seemann**. — Druck von August Bries in Leipzig

Hermann Vogel,

Kunsthandlung in Leipzig.

Lager von Kupferstichen nach älteren u. neueren Meistern.

Grosser Katalog mit ca. 4000 Nummern, mit Angabe der Maler- und Stecher-namen, sowie der Bildflächen u. Preise, in gr. Quart 6 M.; Auszug aus demselben gratis. (8)

Handzeichnungen

bedeutender Meister,

herausgegeben v. **Wilhelm Geissler,**

eine Sammlung von

60 Blatt Facsimile-Reproductionen, zum Teil schwarz, zum Teil in farbigen Tönen hergestellt nach Zeichnungen von **Franz Adam, C. Arnold, H. Baisch, Ferd. Bellermand, C. Breitbach, A. Brendel, J. Ehrentraut, M. Erdmann, W. Gentz, Fr. Kaulbach, L. Knaus, O. Knille, Chr. Kröner, J. Lulwès, P. Meyerheim, Ad. Menzel, Nikutowski, G. Pflugradt, W. Riefstahl, C. Saltzmann, R. Schick, G. Schönleber, G. Spangenberg, W. Steinhäusen, P. Thumann, B. Vautier, Fr. Voltz, A. v. Werner und Fr. Werner.**

Dieses Werk ist in 3 Abteilungen erschienen und kostet: (5)

Abt. I (24 Bl.) menschl. Figuren und Köpfe = 12 M.

„ II (18 Bl.) Tierstudien = 9 „

„ III (18 Bl.) Landschaften = 9 „

Ausserdem sind die Blätter einzeln käuflich zum Preise von à 0,75 M.

Die Kritik spricht sich sehr anerkennend über dieses Werk aus und stehen Rundschreiben darüber nebst Inhaltsverzeichnis gratis u. fr. zur Verfügung. Bestellungen wolle man bei einer beliebigen Buchhandlung machen oder direkt bei



Paul Geissler.

Kunstwerkstatt

Berlin, N.

Wörtherstr. 6.



Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser „köstlichsten Publicationen des Kunsthandels“ versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.

Berlin W.,
29 Behrenstrasse.



Kerler's Antiquariat in Ulm
kauft Nagler's Künstler-Lexicon,
Zeitschrift f. bild. Kunst. (6)

Verträge

sind an Prof. Dr. C. von
Lunow (Wien, Theresi-
anumstraße 25) oder an
die Verlags-Landlung in
Leipzig, Gartenstraße 8
zu richten.

Ankündigungen

Es ist das die drei
M... ..
... ..
... ..
... ..

24. Juli

1884.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von Juli bis Ende September alle 14 Tage, für die Abonnenten der „Zeitschrift für bildende Kunst“ gratis, für alle andern bezogen gegen den Jahrespreis von 1 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Das Nationaldenkmal für Viktor Emanuel in Rom. I. E. G.
Charles-Florent
Statuen für die Kirche von San Paolo fuori le Mura

Kunstchronik Nr. 40 erscheint am 7. August.

Das Nationaldenkmal für Viktor Emanuel in Rom.

J. E. Nach der zweiten Preisbewerbung für den besten Entwurf zu dem großen Nationaldenkmal Viktor Emanuels auf dem Kapitol in Rom wurden von der königl. Kommission drei Künstler preisgesehen und beauftragt, ihre Entwürfe zu einer engeren Konturng in plastischer Form einzureichen. Diese drei Künstler waren der Architekt Graf Sacconi aus Ferme, der Architekt Manfredi aus Piacenza und der deutsche Architekt Bruno Schmitz aus Düsseldorf. Keiner derselben hat das dreißigste Jahr überschritten.

Die unter dem Vorstehe des Ministerpräsidenten Depretis aus 18 Mitgliedern — zu zwei Drittel Künstlern — bestehende Kommission hat sich jetzt für das Projekt des Architekten Sacconi entschieden, welches somit zur Ausführung gelangen wird. Das Geld (in Summa 9 Millionen Lire) liegt dazu in der Staatskasse, teils vom Parlament bewilligt, teils zusammengetragen durch freiwillige Beiträge, bereit.

Der Entwurf Sacconi's, dessen Wahl einstimmig von der öffentlichen Meinung in Rom gebilligt wird, veranschaulicht eine große offene korinthische Säulenhalle mit zwei Seitenschiffen, welche den Gipfel der Nordseite des Kapitols in der Weise krönen soll, daß das Gebäude sich mit dem Rücken der Länge nach an die Nordflanke der Aracoeliskirche anlehnt und mit der Front auf die Are des Corso hinüberbaut. Die Halle ist innerlich mit geschichtlichen Reliefs geschmückt,

an der Attika thronen große Götter mit Triumphwagen etc. Die Attika ist durch ebenso viele Statuen berühmter Männer gegliedert, als Säulen vorhanden sind. Vor der Halle erhebt sich in vierfacher Lebensgröße die Mutterstatue des Königs. Zu dem Monument führt vom Corso, resp. von der Piazza Venezia, ein sehr edel gehaltenes System von rechteckigen Rampen mit Treppen hinauf. Am unteren Eingange zu den Rampen befinden sich rechts und links Springbrunnen. Der Entwurf ist schön und römisch würdig. Man zweifelt aber daran, daß die vorhandenen neun Millionen zur Ausführung hinreichen.

Dem Architekten Manfredi, über dessen Entwurf, was Geschmack anbetrifft, die Ansichten sehr geteilt sind, hat die Kommission eine Ermunterungsprämie von 10000 Lire zugesprochen. Daß sie nicht ein gleiches that bezüglich des Schmitz'schen Entwurfs, ist eine Ungerechtigkeit: denn so nützlich auch der technische Teil des Manfredi'schen Entwurfs ist, so kann sich derselbe mit der präparativen Einfachheit des Entwurfs von Schmitz durchaus nicht messen. Entweder mußte die Kommission keinem der beiden nicht zur Ausführung kommenden Entwürfe eine Prämie geben, oder allen beiden, nachdem man dieselben unter Hunderten zur engeren Wahl zwischen den Werken von drei Künstlern zugelassen hatte. — Über die Mutterstatue hat die Kommission nicht schließig werden können. Sie hat deshalb für diese eine neue, letzte Preisbewerbung ausgeschrieben.

Die Statue soll aus Bronze sein und von den

gab es bis zum Merke des Meins acht Meilen. Diese wird auf einem Postamt von sechs Meilen Höhe, von dem Niveau der P. t. t. aus, zur Aufstellung gelangen. Die P. t. t. müssen ihre Modelle mindestens in der halben Höhe einliefern. Am 28. Februar 1885 nachmittags um 5 Uhr wird die Preisenkurrenz geschlossen. Die Mitlieferung der auszuwählenden Modelle beginnt bei der „Königlichen Kommission für das Nationaldenkmal“ in Rom am 31. Januar 1885. Dem Urheber des besten Modells wird die Ausführung übertragen. Die Kommission behält sich vor, mehreren Modellen unter den nächstfolgenden bezüglich des künstlerischen Werthes obzudieße im Betrage von je 3000 Lire zuzuerkennen.

Kunstliteratur.

Monnaies et Médailles, par François Lenormant, de l'Institut. Paris, A. Quantin. 8°. 328 S. mit 151 Abbildungen in heliotypischem Druck.

Es ist die letzte Arbeit des durch vielseitige Forschungen, insbesondere auch auf numismatischem Gebiete bekannten französischen Archäologen, welche in dem vorliegend angezeigten Buche vorliegt. Auf seinem langwierigen Krankenlager, von dem er sich nicht mehr erheben sollte, hatte er es für die „Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts“ verfaßt, — jenes von der Administration der schönen Künste patronisirte literarische Unternehmen, das sich die Verbreitung ästhetischer und kunsthistorischer Kenntnisse in den weiteren Kreisen des gebildeten Publikums zur Aufgabe setzt, und wovon auch in diesen Blättern schon berichtet wurde (Jahrg. XVII, Nr. 32 der Kunstchronik). — Es konnte nicht die Absicht des Verfassers sein, um dem vorgezeichneten Zweck zu entsprechen, eine ausführliche Darstellung der Münzkunde vom national-ökonomischen, rechtlichen, historischen, technischen und künstlerischen Standpunkte zu geben, wie er sie für das Altertum zum Teil in seinem leider unvollendet gebliebenen Werke: „La Monnaie dans l'Antiquité“ durchgeführt hat. So trat ihm vielmehr der künstlerische Gesichtspunkt in den Vordergrund, und in dieser Hinsicht ist die vorliegende Arbeit unseres Wissens der erste Versuch, die gesamte Numismatik und die darin zur Geltung kommenden künstlerischen Momente zu übersichtlicher Darstellung zu bringen. Die übrigen mitbestimmenden Faktoren dürfen nur insoweit in die Betrachtung einbezogen werden, als es entweder das Erfordernis eines organischen Zusammenhangs der Darstellung mit sich bringt, oder als sie sich auf die Entwicklung nach der letzten Zeit hin von entscheidendem Einfluß erwiesen.

Diesen Hauptgesichtspunkt festgehalten, ergab sich naturgemäß die Gliederung des Stoffes in zwei Hauptabschnitte, von denen der erste das Altertum, der zweite die Renaissance, bis auf die Gegenwart zu behandeln hatte. Es ist nicht die geschichtliche Entwicklung allein, welche diese Einteilung rechtfertigt, indem sie zwei große Perioden der Blüte, die — wenn auch in verschiedenen Produktionen — einer Würdigung von künstlerischem Standpunkte aus gleichwert erscheinen, durch einen weiten Zwischenraum fast vollständiger Barbarei trennt, wie sie die langen Jahrhunderte der künstlerisch trostlosen mittelalterlichen Numismatik darbieten. Zwischen den beiden Perioden besteht noch ein zweiter wesentlicher Unterschied, der eine verschiedene Behandlung derselben bedingt. Das Altertum kannte nur die für Werttausch und Zirkulation bestimmte Münze; die modernen „Médailles“ waren ihm etwas ganz Unbekanntes. In den stets wieder aufs neue durchgebildeten Typen der laufenden Geldmünzen schufen die antiken Münzgraveure und Präger die so überaus reiche Folge von Meisterwerken in ihrer Art, auf denen sie die religiösen Repräsentationen, das Andenken an nationale Feste und Ereignisse, die gefeierten Schöpfungen der bildenden Künste verewigten. Die Medaille dagegen gehört der italienischen Renaissance an, als selbstständiges Kunstwerk oder als Erinnerungssymbol für sich bestehend und unabhängig von den Münzen des täglichen Verkehrs ihren eigenen Zwecken dienend. Hiernach sondert sich denn auch die Betrachtung des antiken und modernen Münz- und Medailienwesens in der Art, daß wir es bei jenem — ganz verschwindende Ausnahmen abgerechnet — bloß mit Münzen, — bei diesem dagegen in erster Linie mit Medaillen zu thun haben, denn seine Münzen in engerem Sinne haben mittelmäßigen Kunstwert und bieten deshalb für uns viel geringeres Interesse als die antiken.

Der erste, der Antike gewidmete Hauptteil unseres Buches zerfällt in zwölf Kapitel. Im ersten behandelt der Verfasser den Ursprung des Münzwesens und seine Verbreitung bei den Völkern der alten Welt in übersichtlicher Skizze; das zweite beschäftigt sich mit den für die Münzprägung angewendeten Metallen und Legierungen; das dritte giebt eine Übersicht des bei jener üblichen technischen Verfahrens im allgemeinen, sowie der Herstellung von Spezialitäten, wie der nummi incusi und serrati, der Brakteaten und Strophaten (sog. Regenbogenschüsseln); das vierte bespricht die einzigen gegossenen Münzen des Altertums, — das römische aes grave, und die nächsten beiden Kapitel behandeln die Organisation und Einrichtung der griechischen und römischen Münzstätten und stellen die ziemlich spärlichen Nachrichten zusammen, die über die griechischen —

vorzugweise süditalischen und sizilischen — Stempel-
schneider, über ihre künstlerische und soziale Stellung über-
liefert sind, und schließen mit einer kurzen aber treffenden
Stilcharakteristik der drei berühmtesten unter ihnen:
Euanetos und Kimon von Syrakus und Theodoros
von Mazomenä. In den folgenden drei am ausführ-
lichsten behandelten Abschnitten bespricht der Verfasser
sodann die Prinzipien der Komposition der Münztypen,
ihre anfängliche Vollständigkeit und spätere Veränder-
lichkeit, sowie die Einführung der Umschriften, und
gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung
des im wesentlichen bis auf heute festgehaltenen Typus;
er macht uns mit den Faktoren bekannt, welche die Wahl
der Darstellungen auf den Münzen bestimmten: reli-
giöse, agonistische, historische Typen, redende Symbole,
sekundäre und accesserische Typen, Nachbildungen be-
rühmter Werke der bildenden Künste, Porträttypen),
und bespricht die verschiedenen Arten der im griechischen
Altertum so häufigen Nachahmungen von Münztypen
besonders geschätzter Prägung durch andre Münzstätten:
die künstlerische und betrügerische, ihren Ursprung und
Zweck, ihre Kennzeichen und Erfolge. Einen eigenen
Exkurs widmet er den Nachahmungen griechischer
Münzen durch die Barbaren, den sogenannten „*plagia
barbarorum*“, indem er als Beispiel dafür Ursprung
und Verbreitung der Nachbildungen der Goldstatereen
Philipps von Makedonien durch die Gallier näher
darlegt. Die letzten drei Kapitel endlich handeln von
den römischen Kaisermedaillons, den sog. *Contorniaten*
und *Tesseren* (Theatereintrittsmarken), sowie von der
Verwendung von Münzen und deren Nachahmungen
als Bestandteilen weiblichen Schmucks. Bezüglich der
Contorniaten, — der einzigen gegossenen Erzeugnisse
antiker Münztechnik neben dem *aes grave* — stimmt der
Verfasser jener Ansicht zu, welche in ihnen Amulette
für die Wagentänzer in den Cirkensischen Spielen sieht.
Doch bestimmt ihn die große Anzahl von Exemplaren
einzelner Typen zu dem Glauben, daß sie nicht bloß
den Kämpfern gedient hätten, sondern an den Ein-
gängen des Cirkus auch an die Partisane der beiden
Wettstreitenden verteilt oder verkauft worden seien,
— als Talismane gegen die Machinationen und Zauber-
künste der Gegenpartei und als Gewähr für den Sieg
des eigenen Lenkers, — eine Ansicht, die in dem weit-
verbreiteten Aberglauben des sinkenden Heidentums
und der fanatischen Beteiligung der gesamten Bevölke-
rung an den Cirkusspielen ihre Begründung findet.

Dem zweiten, die moderne Zeit behandelnden
Hauptteil ist als Einleitung eine Übersicht des mittel-
alterlichen Münzwesens vorausgeschickt. Da hierin
das künstlerische Moment bloß zu minimier Geltung
kommt, so kann sich der Verfasser von seinem Stand-
punkt aus ganz kurz fassen, indem er vorzugswiese

den künstlerischen Aufschwung des 13. Jahrhunderts
markiert, der in Italien die venezianische Goldzechine,
den florentinischen Goldgulden, die Augustalen Kaiser
Friedrichs II., in Frankreich den „*royal d'or*“ Ludwig
des Heiligen, den „*franc a cheval*“ König Johanna
(die erste Münze mit dem Reiterbild des Herrschers),
in England den Silbersterling Eduards I. hervor-
bringt, im folgenden Jahrhundert jedoch wieder einem
Verfall weicht, welcher sogar auf jegliche figürliche
Darstellung verzichtet und sich mit ärmlichen Emblemen
und Ornamenten begnügt.

Erst das 15. Jahrhundert ist es, das mit der
Renaissance der bildenden Künste zugleich eine Wieder-
geburt der Münzprägung anbahnt, und zwar in viel
engerem Anschluß an jene, als er je bisher stattgehabt
hatte. Es ist, wie schon oben angedeutet, die neue Kunst-
gattung der Medaillen, die diesen Aufschwung herbei-
führt und zugleich für die ganze Folgezeit die übernehmende
übernimmt, wenn es sich, wie in unserem Buche, um
eine Darstellung der Münz- und Medaillenkunde vom
künstlerischen Standpunkt handelt. — Sie sind denn
auch die drei folgenden Hauptkapitel des zweiten Ab-
schnitts den Medaillen der Renaissance in Italien,
Deutschland und Frankreich gewidmet. Ganz vortreff-
lich ist zuerst das Wesen der neuen Kunstgattung, sind
ihre Bedingungen und ihre Technik an den Meister-
werken ihres Schöpfers Vittore Pisano erläutert,
und daran eine freilich sehr gedrängte Skizze ihrer
geschichtlichen Entwicklung im 15. und 16. Jahrh.,
ihrer Umkehr vom anfänglich allein angewandten
Guss zur Prägung, der dadurch hervorgerufenen
Hebung des künstlerischen Niveaus der Münzprägung
und der nachteiligen Rückwirkung der letzteren auf
ihren eigenen Kunstwert, endlich ihres durch die mo-
dernen Prägungsmethoden veranlaßten Verfalls ange-
schlossen. Stiefmütterlicher, wenn auch unter voller
Anerkennung ihres hohen Kunstwertes, sind die deut-
schen Renaissancemedaillen behandelt (S. 265—272),
dagegen ist der Entwicklung der französischen Me-
daillenkunst, von der ersten modernen Erinnerung-
denkmünze, jener für die Vertreibung der Engländer
aus Frankreich im Jahre 1451, bis auf die Gegenwart
berab, eine ausführlichere Darstellung gewidmet. Das
Schlußkapitel zieht einen Vergleich zwischen dem heuti-
gen Prägungsverfahren und jenem der Alten, und setzt
die Vorzüge dieses in Hinsicht des erreichbaren künst-
lerischen Resultats auf lehrreiche Weise in klares Licht.

Eine Reihe von Vorkurden ist dem Texte zur
Erläuterung beigegeben. Leider läßt sich der Mehr-
zahl davon der für solche Darstellungen wichtige
Vorzug der Deutlichkeit und Präzision nicht nachrüh-
men, — ein Uebelstand, der zum Teil auch schon bei
früheren Bänden der so verdienstlichen Publikation

auf und deren Verrichtung in anbeacht des Lehr-
fahen Amtes derselben für die Folge ebnlich anzu-
nehmen ware. (S. v. Zabrizn).

Nekrologe.

Georg Thierwald †. Ueber diesen, am 1. Juli zu Köln verstorbenen Maler entnehmen wir einem Nekrologe der Köln. Zeit. die nachfolgenden Daten. Thierwald war zu Anteln im Roonthel am 26. Januar 1803 geboren. Dort besuchte er das Gymnasium. Später nahm ihn sein älterer Bruder, der in Bonn als Lecheramtszeichner angestellt war, zu sich als Schüler. Er lernte in Bonn die Vorlesungen von H. v. L. Zeller, Zeller u. f. w. und widmete sich besonders dem Studium der Architektur. Zu seinen liebsten Werken und die Vorwurfe der Geschichte, der Land-
schaft, der Architektur und dem Genre entnommen; auch einzelne Porträts hat er gemalt. Seine Arbeiten selbst sind theils Zeichnungen der Dom zu Bamberg, der Kölner Dom nach seiner Fassung u. f. w., theils Aquarelle (des Propheten Jereias Besatzung von der Geburt Christi), theils Aufnahmen der Insalide und der Nist nach dem Geichte von Helmana Müller, theils Steinzeichnungen (Amor mit der Venus). Nach seinen Zeichnungen haben wir in Stahlstich, Nist und seine Umgebungen u. f. w., in Holzschnitt (Kellers Fabeln und Erzählungen, in Lithographie neue Blätter zu Sagen und Märchen aus der Oberlausitz, in Photographie Papst Pius IX. mit seiner nächsten Umgebung. Nachdem er zwei Jahre in Bonn gelebt, wurde sein Bruder zu den königlichen Kutenwerken nach Bonn verlegt, und der junge Maler, von Bonn aus mittellos, war nur ganz auf sich selbst angewiesen. Er bildete sich in der Lithographie aus, deren Studium damals, als einer neuen Erfindung, dem Künstler besondere Anregung bot. Hunderte Arbeiten machte er zu den Werken von Kees v. Gienbeck u. f. w. Auch verwannte er seine Geschicklichkeit zur Erlernung des Kupferstichs und der Nabrung auf Stahl und Kupfer, wobei er auch seine mathematischen Studien nicht fortließ. Vom Jahre 1822 an arbeitete er drei Jahr in München unter Gerner. Nun wurde er als Lehrer im Zeichnen u. f. w. zu Schwall angestellt, wodurch sich ihm die Gelegenheit bot, auf Reisen in der Schweiz und in Italien künstlerische Studien zu machen. Sodann verlebte er einige Jahre in Paris, vorzugsweise um sich im Aquarellmalen auszubilden, und kam 1832 nach Hannover. Jetzt begann des Malers schönste Zeit. Seine lebendige Gönnerin war die Gemahlin des damaligen hannoverschen Königs Ernst August, welche ihn auch zu Hof-
festlichkeiten heranzog, deren künstlerische Anordnungen er stets leitete. Von Hannover ging er nach beinahe neun-
jährigem Aufenthalt auf kurze Zeit nach Dresden zum ein-
gehenden Studium der dortigen Galerie und ließ sich dann im Jahre 1841 dauernd in Köln nieder. Noch viele Werke sind seitdem aus seiner schaffenden Hand hervorgegangen. Vor allem waren es seine Reisen, welche ihm Anregung zu Schöpfungen gaben. So haben wir z. B. 25 ausgezeichnete Aquarellbilder, welche von seinem mit dem Regierungsprä-
sidenten v. Moller unternommenen Ausflug nach Schweden und Norwegen herkommen, Bilder aus Florenz und Rom, wo er 1854–55 verweilte, aus dem Olfass, vom Gynsrud u. f. w. Ohne daß seine geistigen Kräfte abnahmen, siechte sein Körper, seit er das 50. Lebensjahr erreicht hatte, langsam dahin, bis ihn der Tod sanft und schmerzlos plötzlich ab-
berief. Seine vielen Freunde und Bekannten verloren in ihm einen Mann von großer Herzengüte. Noch lange wird sein Andenken bei ihnen fortleben.

J. E. Galvi †. In Mailand starb am 2. Juli der Bild-
hauer Pietro Galvi, einer der thätigsten seitdem verstorbenen Kunst-
ler Italiens, im 52. Lebensjahre. In seiner Jugend lebte am
Jahre 1839 machte Galvi als Freiheitskrieger mit, im Jahre
1853 wurde er wegen Verschwörung von den Ästien verur-
theilt, hatte aber von Kaiser begnadigt. Im Jahre von
1859 foht er unter Garibaldi unter den Cacciatori delle Alpi.
Von 1860 an hat er von seinen Werken eine Thätigkeit,
in Mailand in Marmor ausübte, während er sonder-

barerweise ein Accessorium derselben in Bronze herstellte.
Die meisten von Galvi's Arbeiten gingen nach Amerika. In
demselben überragte häufig die Feinheit und Geschicklichkeit
der Ausführung den Gedanken. Als sein Freund, der Bild-
hauer Corti, starb und seine Familie in großem Elend hinter-
ließ, führte Galvi dessen herrliches Modell, den „Lucifer“
darstellend, in Marmor aus. Weder für den Marmor noch
für die Arbeit nahm er einen Pfennig Geld an.

C. v. E. Charles Tissot, ist am 2. Juli zu Paris, 56
Jahre alt, einem langwierigen Leiden erlegen. Seinem Be-
ruhe nach Diplomat -- er vertrat sein Heimatsland in den
letzten Jahren als Gesandter in Marocco, Athen, Konstanti-
nopol und London, -- hat er sich durch seine archäologischen
Arbeiten über das römische Afrika auch auf wissenschaftlichem
Gebiet einen bedeutenden Namen gemacht.

Kunsthistorisches.

J. E. In Pompeji wurde kürzlich bei den Ausgrabungen
ein Bildhaueratelier entdeckt. Man fand darin die Form
eines männlichen Körpers, deren Höhlung nach dem bekann-
ten System, welches in Pompeji bei der Auffindung von ver-
schütteten Leichen befolgt wird, sofort mit Gips ausgegossen
wurde. Beim Herinbrechen der Katastrophe war man in
dem Atelier offenbar mit der Ausbesserung einer marmornen
niedergehockten Venusfigur beschäftigt. Der Kopf und die
Arme waren bereits reparirt; ein Fuß lag zur Wiederan-
fügung daneben. -- Zu gleicher Zeit entdeckte man auch neue
Fresken, auf denen Gastmähler dargestellt sind. Man sieht
darauf Gäste, welche schmausen und singen; auch fehlt es an
Betrunkenen nicht. Eine Sklavin sucht einen krankgewordenen
Trinker zu stützen. Ein anderes Gemälde in einem großen
Saale stellt eine aufrecht stehende Leda mit einem Schwan
auf ihrem linken Arme dar. Dieses Bild soll vortrefflich
stilisiert sein. Ein anderes, noch größeres Zimmer ist durch
reiche Ornamentmalerei geschmückt. In derselben bemerkt
man einen sich im Wasser spiegelnden Narziß.

Sammlungen und Ausstellungen.

K. Münchener Kunstverein. Die Ausstellungen des
Kunstvereins haben in den letzten Wochen Hervorragendes
gebracht. Da war zuvörderst das ungemein fauber gearbeitete
Ermodell des Bolivar Centmals von Ferdinand v. Miller
d. Ä. Der von Professor Dr. Thierich gezeichnete architek-
tonische Teil aus verschiedenfarbigem Marmor zeigt in seinem
auf einem Stufenbau ruhenden Sockel besonders schöne Ver-
hältnisse und reiche Gliederung. An den vier Ecken der
Stufen verkünden polsaunenblasende Genien den Ruhm
Bolivars, des Befreiers seines Vaterlandes, und an der
Borserseite des Sockels sitzt, an ihn gelehnt, die imponirende
Gestalt der Historia, des Gefeierten Großthaten verzeichnend.
Der Sockel schließt mit einem edel gehaltenen Fries ab, von
dem sich in Umschlingung von Laubgewinden die auf Schilden
angebrachten Namen der fünf Staaten Ecuador, Venezuela,
Bolivia, Peru und Columbia abheben. Unmittelbar darüber
und den Schilden entsprechend stehen, die genannten Staaten
allegorisch repräsentirend, eben so viele mit charakteristischen
Emblemen und Attributen ausgerüstete Frauengestalten und
tragen auf ihren Schultern einen Schild, auf welchem General
Bolivar, die Fahne seines Vaterlandes an die Brust drückend,
steht, energisch vor sich hinblickend. -- Wilhelm Niefstahl,
der frühere Direktor der Karlsruher Kunstschule, hat in
seinem neuesten Bilde „Glaubensboten in Äthien“ ein
Seitenstück zu seiner vor drei Jahren gemalten „Segnung
der Alpen“ geliefert. Auf einem Felsplateau des Hochge-
birges hat sich eine althätische Gemeinde versammelt, um
dem Opfer ihrer Priester beizuwohnen, die eben unter einem
roh gearbeiteten hölzernen, mit gebleichten Pferdeköpfen
geschmückten Holz ein schwarzes Roß geschlachtet und einen
mächtigen Kessel über das Feuer gesetzt haben. In diesem
Augenblicke kommen eiligen Schrittes zwei Sendboten Roms
die steile Höhe herauf, halten den Opfern das Kreuz

entgegen und scheinen ihnen Einhalt zu gebieten. Ob dieses Aufstehens lobt in den heidnischen Friesen vollberechtigter Zorn auf, und es hat wohl die Annahme Grund, daß die Katastrophe nicht lange auf sich warten läßt. Auch in diesen fesselnden Werken tritt die bekannte Genieumildheit des Künstlers zu Tage, welche dem behält, daß er die Landschaft mit der Naturentfaltung derart in Verbindung setzt, daß letztere eine selbständige Bedeutung gewinnt, welche von wiederum durch den Geist der Landschaft erläutert wird. Demselben Prinzip beugen wir schon in Richards' neuesten Bildern, wie der „Feldandacht der Passierer Hirten“ (in der Berliner Nationalgalerie) etc. Etwas Eindring macht uns mit der Anglinas Sage seiner normannischen Heimat vom König Hase bekannt, der, als er das Ende seiner Tage vernahm, fühlte, die Leiden in der Schlacht zu erleiden, seinen auf sein Schiff bringen und dies in Brand stecken ließ. Als dies geschehen war, befug er es selber und kam auf demselben in den Flammen um, während es mit vom Lande geschmolzenen Seael durch die Alpen der „Schneer“ in hohe Meer hinaus glitt. Wie schon König Hase auf dem Hinterteil des Fahrzeuges zwischen Leiden den näher kommenden Flammen entgegenstehen, während am Strand ein junger Schaefer überdacht nach dem brennenden Fahrzeug hinüberstarrt. Hermann Arnold brachte in seiner „Dorf-gallerie“ eine feistliche Sammlung von oberbairischen Landschaften und Acker einen „Dorfknecht“, der Desterre alle Ehre machen würde. Welth. Kauer endlich eine lebensvolle „Hallenjagd“ im sechzehnten Jahrhundert.

Vermischte Nachrichten.

C. G. Ludwig Richters Totenfeier. Die Dresdener Kunstgenossenschaft veranstaltete am Sonntag den 6. Juli eine ergreifende Totenfeier für Ludwig Richter in der mit der Kolossalbüste des Meisters, dem umflossenen Genossenschaftsbanner und reicher Palmendekoration geschmückten Aula des Polytechnikums. Se. Majestät der König, Prinz Georg, mehrere Minister und hohe Beamte, die Dresdener Künstlerschaft waren erschienen, um dem Meister die letzte Ehre zu erweisen. Die Feier wurde eingeleitet und abgesehen durch Porträts des Mannesangehörigen „Friedrich“, welche der Liederkomponist Reinhold Becker vortrefflich dirigierte. Die Aula erwies sich als ein außerordentlich geräumiger Raum, so daß der edle Gesang vorzüglich zur Geltung kam. Die Festrede hielt Prof. Treu, der sich mit großem Geschick der seinem Studientreife ferner liegenden Aufgabe erledigte und namentlich mit warmer Begeisterung die menschlichen Eigenschaften des großen Entschlafenen schilderte. Hoffentlich wird die Festrede bald einem weiteren Kreise durch den Druck zugänglich gemacht. Unmittelbar vor der Totenfeier fand die Eröffnung der Akademieschen Ausstellungsstellung statt, welche nun doch, trotz der Baukäuflichkeit, in dem alten Lokal auf der Brühlischen Terrasse eingerichtet worden ist.

J. E. Von den zwölf Apostelstatuen, welche die Front von S. Paolo fuori le mura zieren werden, sind die Modelle des heil. Simon von Nubi Altini, des heil. Andreas von Gallico, des heil. Jakob von Gallati, des heil. Johannes von Cerrutti, des heil. Thomas von Maccagnani, des heil. Matthäus von Rondoni, des heil. Paulus von Tordani, des heil. Thadäus von Mageroni und des heil. Bartholomäus von Guattelli bereits vollendet. Es ist als Aussicht vorhanden, daß im Anfang des nächsten Jahres die Mar-morausführung der Statuen beendet sein werde und somit der Brachbau nach sechzigjähriger Arbeit seinen Abschluß findet.

J. E. Für das beabsichtigte Grab des Papstes Pius IX. in der Basilika von San Lorenzo fuori le mura hat der Architekt Cattaneo aus Perugia im Auftrage der „Vereinschaft der katholischen Kongresse“ eine Kapelle im byzantinischen Stile des sechsten Jahrhunderts entworfen, welche mittels freiwilliger Beiträge herbeigeführt werden soll. Alle Kom-mis der katholischen Kongresse, welche über die ganze Welt verbreitet sind, wurden aufgefordert, Kollekten für diesen Bau in der Aulis der genannten Kirche in Rom zu eröffnen.

Vom Kunstmarkt.

Fy. Der Verkauf der Sammlung Fountaine, der in Nr. 34 der Kunst-Chronik als bevorstehend gemeldet wurde, hat inzwischen vom 16.—19. Juni in London durch die Antiquare Christie und Manson unter 10000 Beteiligung von Händlern und Kunstliebhabern stattgefunden. Da dem Britischen Museum augenblicklich kein Fonds zur Verfügung stand, hat ein Syndikat von Kunstfreunden eine Summe von £ 24000 zusammengeschossen, um die durch die sachverständigen Kenner, Mr. Franks, Kustos am Britischen Museum, und Mr. Robinson, Konservator der königl. Gemäldesammlungen, als wünschenswert bezeichneten Erwerbungen machen zu können. Den Genannten gelang es denn auch, einen großen Teil der in Aussicht genommenen Stücke zu ersteigen, und es wird nun dem Verwaltungsrat des Britischen Museums freigestellt, davon dasjenige, was er für geeignet hält, für die öffentlichen Sammlungen, um die Erhebungspreise zu übernehmen. — Wir geben in folgendem die ungewöhnlich kleinen Preise von einigen der Hauptstücke dieser in ihrer Art einsigen Sammlung:

£ sh

- | | |
|---|---------|
| Marokk. Große Schüssel (Jaenza): Wappen mit demselben in Adler nach Dürers Zeichnung. Hand von Chiofetti, Master. Des-sen: Bestand T. R. 1408, abgeg. in Delange's Katalog d. F. d. Italien. (Jaenza) | 920 |
| Schüssel (Jaenza) mit der Grablegung nach Dürer, bez. 1419, Mr. Kanton | 152 5 |
| Zwei Schüsseln (Urbino) mit der Darstellung von St. Paul in Athen und David und Goliath bez. um P. 1, den archaischen Uranosbuch haben des Namens ihres Meisters: Trasio Fontana Durantino, die eine gekauft von Herrn Vainmar um £ 90 15 sh., die andere von Lowenard um | 115 10 |
| Schüssel (Urbino) mit dem Porträt eines Stors, bez. Camilla di Marzana's, Kratesenrand in Gold und Rubinlustre, wahrscheinlich das früheste (c. 1486) Exemplar mit Metallglanz; beschädigt; abgeg. in Marryat, Pottery and Porcelain. (Jaenza) | 270 — |
| Schüssel (Urbino) mit der Darstellung der Belagerung Roms durch den Connetable von Bourbon, von Guido Fontana, abgeg. bei Delange (Jaenza) | 315 — |
| Schüssel (Castel Durante?) mit der Befehung Sauls, bez. L. V. (Lombardo Urbinate?), seltenes Stück (Syn-dikat) | 375 — |
| Platte (Jaenza) mit zwei Liebesgöttern, die weiße Zähnen und Hüllhörner halten, bez. 1520, abgeg. bei Delange, aus der Sammlung Bernal von Fountaine um £ 61 gekauft, jetzt erstanden von Martin um | 651 — |
| Große tiefe Schüssel mit der Darstellung des Falls Troja's, aus der Handschrift des 11. u. 12. in Venezia in Chastello 1546, abgeg. bei Delange, beschädigt. | 925 10 |
| Große ovale Schüssel (Urbino) mit der Darstellung der Juden, in der Wüste Manna fessend (26 1/2 auf 20 1/2"), ein Prachtstück allerersten Ranges, abgeg. im illustrierten Auktionskatalog (Syn-dikat) | 1333 10 |
| Schüssel (Gubbio) mit Metallglanz, bez. 1533, von Fra Ranto, mit mythologischen Figuren in Relief; unentz. | 402 — |
| Runde Schüssel (Gubbio) 12" Durchmesser, mit metallglänzendem Lustre, die drei Grazien nach Marc Antons Stich darstellend; für das schönste Werk Raffo Giorgio's angesehen, bez. mit Monogramm und 1525; abgeg. in Delange; von Fountaine mit £ 450 bezahlt, jetzt | 766 10 |
| Runde Schüssel mit Metalllustre (Gubbio), 15 7/8" Durchmesser, mit dem „Lebensstrom“ nach Robetta's Stich; bez. M. G. 1525; in der | |

Ein Auktion für £ 142 entstanden, daselbst
 von dem Verkäufer bezahlt mit . . .
 von dem Käufer bezahlt mit . . .
 mit Madonna und Kind und Johannes
 dem Täufer (Zündfahne) . . .
 Palladianische: Ranne nach einem Gemälde
 Palladios, bekannt unter dem Namen: „The
 First Earl“ abgeh. bei Delancey . . .
 Ein Paar Leuchter, mit durchbrochenem Stamm;
 unverziert, einziges Exemplar dieser Art Zünd-
 fahne . . .
 Leuchter in Form einer kornbüscheligen Zande abgeh.
 in Delancey's Manufaktur, aber Bern Palladi-
 sche erste Zündfahne, 12" auf 17", mit Mas-
 ken, Eckensteinen und Arabesken bunt
 ornamentiert; abgeh. bei Delancey . . .
 Runde Schüssel mit Zinn aus der Werkstatt; ab-
 geh. bei Delancey (Zündfahne) . . .
 Samariae Platte (21 auf 17"), mit einer ige-
 den (Zündfahne); abgeh. bei Delancey und im
 illustrierten Auktionskatalog (Davis) . . .
 Simon-Later Email: Deckelkappe mit den Me-
 dalien von Ghiberti, Delancey und Priamus.
 bez. mit a Limoges par Jacques Nouailler
 Ranne, reich in farbigem Email gemalt; bez. „Su-
 sanne Court F.“ . . .
 Große Schale in Grisaille, mit Moses, der Wasser
 aus dem Felsen schlaßt; bez. Jean Courtois
 (Zündfahne) . . .
 Große runde Schüssel mit Amor und Psyche von
 Leonard Hammond . . .
 Große runde Schüssel mit dem Gattmahl der Götter
 nach Raffael, von Jean Benicand, beide für
 das Zündfahne gekauft . . .
 Ein Paar Leuchter in Grisaille, bez. P. Raymond
 1556 (Zündfahne) . . .
 Eine Fontaine in buntem Email, mit reichen my-
 thologischen Szenen, von Leon Limousin, 1552,
 für Diana von Poitiers gefertigt, Unicorn
 (Zündfahne) . . .
 Große ovale Schüssel (20 auf 15") mit dem Gatt-
 mahl der Götter nach Raffael von Jean Cour-
 tois (Zündfahne) . . .
 Große ovale Schüssel, buntes Email, mit der ehe-
 nen Schlang, von Jean Courtois . . .
 Ranne mit buntem Email 10 1/2" hoch, mit mytho-
 logischen Darstellungen, des Wertes von Jean
 Courtois . . .
 Große ovale Schüssel (19" auf 16") in farbigem
 Email von Leon Limousin, 1555, mit der Dar-
 stellung von Raffael's Gattmahl der Götter,
 die einzelnen Figuren Porträts von Heinrich II.
 und seinem Hof (Wertbeimer) . . .
 Henry-deux-faience: Ein Leuchter, für den
 Comte de Montmorency gefertigt, mit
 Ausnahme der Ranne in der Sammlung
 Marmier, das schönste Beispiel dieser Art;
 vorzüglich erhalten (Zündfahne) . . .
 Ein „Libanon“ (Kornbüschel) für Montmorency
 gefertigt (Zündfahne) . . .
 Ein sog. Mortier à frotter (Geräth zum Warmhal-
 ten von Speisen), (Mannheim) . . .
 Ein Elfenbeinhorn von wahrscheinlich französischer
 Cinquecentoarbeit, 28" lang, mit Arabesken,
 Nasen, Masken in delikatem Nachrelief be-
 deckt, und in goldener Fassung von ausge-
 zeichneter Arbeit montiert (Züger in Wien) . . .
 Reliquiar von St. Lachteen in Form eines Ver-
 meil-Armes mit silbernem Filigran und Niello,
 altirlandische Arbeit des 12. Jahrhunderts, mit
 Inschriften, (publiziert in den „Vetusta Monu-
 menta“); nur das Dubliner Museum erstanden . . .
 Der Gesamtertrag dieser sowohl in Betreff der Schönheit
 und Seltenheit der Objekte, als der Höhe der erzielten
 Preise einzig dastehenden Auktion betrug £ 91112, 17 sh.
 für 500 Nummern, ein Resultat, welches jenes der Auf-
 stellung der Sammlung Bernal in den vorigen Jahren 1908

£ sh. Nummern mit dem Ertrag von £ 62690, 18 sh.) um die
 Hälfte, — der Strawberry-Hill-Auktion (Sammlung von
 Horace Walpole, 1812, £ 30000) um das Dreifache über-
 steigt.

Zeitschriften.

Gewerbehalle. Lief. 7.

Geschätzte Kassetten und Fullungen von der Renaissance-
 Decke im Schlosse zu Jever. — In Leder gepresste Orna-
 mente von Einbanden in der Stadtbibliothek zu Breslau,
 im germanischen Museum und im Gewerbe-Museum zu
 Nürnberg, aufgenommen von O. Poetsch. — Thürbänder
 und Riegel aus Limburg a. L. — Geschmiedete Thürver-
 zierung aus der ehemaligen von Graimbergischen Sammlung
 auf Schloss Heidelberg. Aufgenommen von E. Dörr. —
 Teppichmuster aus dem Bayerischen National-Museum in
 München (1540-1640). Aufgenommen von A. Lehmann. —
 Moderne Entwürfe: Eingang zu einem Erkerst. —
 Polsterstuhl und Tisch. — Châtelaines von J. Debut und
 L. Goulon in Paris.

The Portfolio. No. 175.

On some drawings by Turner. Von Cosmo Monkhouse.
 (Mit Abbild.) — Frederic John Shields and his works. Von
 F. G. Stephens. (Mit Abbild.) — A patrician of Venice
 in the XVI. century. Von Agnes D. Atkinson. (Mit Abbild.)

The Art-Journal. No. 42 u. 43.

Notes on Rossetti and his works. By his brother. — The
 Paris Salon. Von William Sharp. — The progress of Ameri-
 can decorative Art. Von W. G. Humphreys. (Mit Ab-
 bild.) — The Calcutta Exhibition. Von Constance Fletcher
 (Mit Abbild.) — The exhibition of the royal academy. —
 George Jamesone, the scottish limner. Von John Forbes-
 Robertson. (Mit Abbild.) — Hades in art. Von Mar-
 garet Stokes.

Journal des Beaux-Arts. No. 11 u. 12.

Le salon de 1884. Peinture. Von Henry Jouin. — Gra-
 vures. Publiées par la société de Vienne. Von Edouard
 Pailleron. — La sculpture et l'état. Von Henry Jouin.

Courrier de l'art. No. 216.

Les tapisseries d'Aubusson. — A propos des envois de Rome.

L'Art. Juli.

Charles le Brun. Von A. Genevay. (Mit Abbild.) — Le
 salon de 1884. La sculpture. Von André Michel. (Mit Ab-
 bild.) — Les tableaux de Murillo au musée de Munich. Von
 Emile Michel. — L'Architecture au Salon. Von A. de
 Baudot. — Les Maîtres Italiens au Musée de Munich. Von
 E. Michel. (Mit Abbild.)

Mittheilungen des k. k. Österreich. Museums. No. 226.

Franz Schestag. Von E. Chmelarz. — Bemerkungen
 über das österreichische Kunstbudget. Von R. von Eitel-
 berger. — Die Forstler-Ausstellung im Museum.

Der Formenschatz. Heft VIII.

Drei Buchverzierungen aus deutschen Incunabeln (15. Jahrh.)
 — Neue gothische Initialen. (1890). — Hans Burgkmair:
 Ein Blatt aus den „Heiligen des Hauses Oesterreich“. —
 Wandvertäfelung aus dem kurbayer. Schlosse zu Dachau
 (1550). — Cherubino Alberti, gen. Borgheggiano: Figur einer
 „Fama“ auf einer Lampe stehend. (Kupferstich). — Char-
 les le Brun, Gruppe aus der grossen Treppe des Schlosses
 zu Versailles, polychrome Wandmalerei. (17. Jahrh.) —
 François de Cuivilliers sen.: Theil eines Plafonds und Theil
 einer Wandvertäfelung mit Ofen und Ofenische. (Stil Ro-
 coco). — J. E. Nilsen: Zwei Blätter aus der Folge der
 Monate. (Kupferstich.)

The Academy. No. 635 u. 636.

Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten.
 Hrg. von Georg Hirth Bd. I. u. II., Liebhaber-Bibliothek
 alter Illustratoren Bd. I—VI. — Die deutsche Bücherillustra-
 tion der Gothik u. Frührenaissance (1460—1530). Von E.
 Muther. Lfg. 1.—3. — Die ältesten deutschen Bilderbibeln.
 Von R. Muther. Besprochen von Karl Pearson. — The
 Da Maurier Exhibition. Von Cosmo Monkhouse. — The
 works of Sam Bough. Von J. M. Gray. — The Leigh Court
 Sale. — Wood-Engraving: a manual of instruction. By
 W. J. Linton. Besprochen von Cosmo Monkhouse. — Ex-
 hibition of Scottish National Portraits. Von G. R. Halkett.
 — Egypt Exploration Fund. Excavation at San. Von A. B.
 Edwards.

Gazette des Beaux-Arts. Juli.

Exposition des oeuvres de M. Meissonier. Von A. Michel.
 (Mit Abbild.) — Sabbat Castiglione: Notes sur la curiosité
 italienne à la Renaissance. Von E. Bonaffé. (Mit Ab-
 bild.) — Rubens. P. Mantz. (Mit Abbild.) — Le Salon de
 1884. Von M. de Fourcaud. — La Miniature en France du
 XIII. au XVI. siècle. Von M. Lecoq de la Marche. (Mit
 Abbild.) — Exposition de M. Ad. Menzel, à la National-
 Galerie de Berlin. Von Jules Laforgue. (Mit Abbild.) —
 Exposition de Turin. Von A. de Lostalot. (Mit Abbild.) —
 Exposition de Maîtres Anciens à Berlin. Von M. Ch.
 Ephrussi.

Revue des Arts décoratifs. Juni.

Les meubles du XVIII. siècle. Von P. Mantz. (Mit Ab-
 bild.) — La décoration des plafonds. Von René Ménard.
 (Mit Abbild.) — L'école industrielle de Naples et le Musée
 Filangieri. Von V. Champier.

Zur Abwehr.

In „Dr. Bauer's alla Kunst Chronik“, J. 1884, veröffentlicht Herr J. Warburger, 1. k. Realbild. Professor und Landratsmaler in Salzburg, abermals Behauptungen, welche geeignet sind, bei Denzungen, welche meine Ausstellungen der beiden Gabriel Marx'schen Christusbilder nicht selbst gelehen haben. Sowohl über die Gemälde, als auch über meine Intentionen irrtümliche Vorstellungen hervorzurufen.

Ich habe diese Ausstellungen, als in den Bereich meines Berufes gehörend, nur auf Grund der Erfahrung veranstaltet, daß dieselben einen wesentlichen Faktor für den internationalen Kunstverkehr bilden und thavachlich den Sinn und das Interesse für die Werke der Kunst zu wecken und zu fördern vermögen. — Daß mehrere Künstler den Spezialausstellungen abhold sind, ist wahr. Man hat aber die Erfahrung gemacht, daß mancher Gelehrter anderer Ansicht wurde, sobald dessen eigene Gemälde auf diese Weise ausgestellt wurden. Auch wurde es wohl niemand für beiseite halten, wenn z. B. der Besitzer eines Bildes, welches für die ganze Welt gemalt worden ist und welches die Welt auch zu sehen verlangt, sich auf den Standpunkt stellte, daß die ganze Welt zu ihm herein nahe Als Beweis, wie die Spezialausstellungen in der Kunstwelt in Aufnahme sind, dient die ansehnliche Reihe von Kunstwerken, welche separat ausgestellt wurden und von denen hier nur einige angeführt sein mögen: Werke von Dürer, Brödel, Calame, Courbet, Delacroix, Louis Gallait, Jansen, H. v. Kaulbach, B. v. Kaulbach, Leung, Maart, Matejko, Münch, de Newille, v. Pilow, Pradilla, Schöner, Schröder, Schmidt, Sternradski, Werschagin, v. Werner, ein Werk von Raffael, sowie viele andere, besonders in England.

Was die Ausstellungsart betrifft, so spricht Hr. P. M. tadelnd von einer „Juthat, äußeren Prunkes“ und meint, daß Kunstwerke in den Galerien derselben entbehren. Es sind aber, entgegen dieser Behauptung, selbst in Galerien nur die vorragenden Kunstwerke werthvoll und zum Teil defekte Ausstellungsräume eingerichtet zc., so daß der Vorwurf, eine solche Ausstellung solle sich des Mittels anderer Ausstellungen nicht bedienen, ungerechtfertigt erscheint, indem es im Gegenteil ein großer Fehler wäre, wenn ein Kunstwerk summas widrig ausgestellt würde. Ich erinnere diesbezüglich zuerst an den hochinteressanten und gehaltvollen Brief, welchen Ihre kaiserl. Hoheit die Frau Kronprinzessin von Deutschland gelegentlich der vorjährigen Berliner Gemälde Ausstellung alter Meister erließ. Ich berufe mich auf die Klagen der sämtlichen Künstler über die nur allzu oft vorkommende mangelhafte Ausstellung ihrer oder anderer Kunstwerke in Galerien und gelegentlichen Expositionen; berufe mich ferner als auf einen Beweis, wie man solche Mängel erkannt hat und abstellen will, auf den speziell eingerichteten Rottmann-Saal in der Neuen Pinakothek zu München, auf den großen Saal des Wiener Künstlerhauses mit seinem Baldachin, auf das neuingerichtete Kirchenmuseum des Königl. Museums in Berlin, auf den Louvre, auf die großen internationalen Kunstausstellungen zu Paris zc. und ich berufe mich ferner auf das Stilverständnis, demgemäß Werke der Kunst und Kunstindustrie in dem Stile entsprechenden Räumen ausgestellt werden, was wohl ein religiöses Bild nicht weniger erfordert.

Hr. Prof. M. protestirt gegen den Vorwurf der „Unwilligkeit“. Ich habe diesen Ausdruck nicht gebraucht. Ich verwahrte mich nur gegen jene Ausstellungen, welche die Thatfachen entstellen; als solche erübrigen aber, nachdem Hr. Prof. M. aus seinem ersten Kunstreue vom 15. v. M. von mir beanstandete irrtümliche, die Wahrheit verletzende Ausdrücke nachträglich in seiner Entgegnung selbst korrigierte, noch nachstehende zur Richtigerstellung:

a) Hr. Prof. M. nannte die im Interesse der Stimmung

eines Gemäldes vorgenommene Bekleidung einer Wand des Ausstellungssaumes mit einfachen dunkelblauem Tuche tadelnd: „äußeren Prunk“. Das ist unrichtig.

b) Wenn er von bei meinen Ausstellungen von mir angewandten „Bekleidungen“ spricht, so versteht dies eine Unwahrheit, da solche hierzu von mir nie benutzt wurden.

c) Es ist ferner unrichtig, wenn Hr. Prof. M. dem „Zumboldischen Christusport“ von „weiterer Bedeutung“ spricht; denn ein solcher kommt auf dem Bilde durchaus nicht vor, sondern der Autor hat durch die, in entsprechender Begrenzung und für die Entfernung die Bilder zart durchscheinende Andeutung des Bildes und den besetzten Ausdruck desselben, vom Ganzen, dem Bilde eine umhüllende Bedeutung gegeben, hinweisend auf den Bibeltext: „Und der dich begehrt, schalt nicht“. Die Beschreibung „weiterer Bedeutung“ ist demnach ebenso unrichtig wie es eine Beirung war, nur von „Mauern“ am unteren Rande des Bildes „Es ist vollbracht!“ zu lesen, statt deren jetzt Hr. Prof. „andachtige Sünde“ nennt.

d) Wenn Hr. Prof. M. wörtlich sagt, „daß die „Absonderlichkeit“ die eigentliche Anziehungskraft des Publikums fesseln soll“, so ist dies eine Entstellung der Intention des Künstlers und des Ausstellers, da selbstverständlich nur das Werk in seiner Gesamtheit entscheidet.

e) Wenn Hr. Prof. M. hohen und Allerhöchsten Personen als Motiv des Interesses an diesen Ausstellungen, „Neugierde“ unterschiebt, so ist dies eine dreiste Entstellung, und Hr. Prof. M. scheint keine Erfahrung darin zu haben, welche gründliche Prüfung ein Kunstwerk zu betreiben hat, bevor es dazu gelangt, durch ein Allerhöchstes Interesse besonders ausgezeichnet zu werden.

f) Eine in der ganzen gebildeten Welt, von Buchhändlern, Kunsthändlern zc. geübte Gepflogenheit, bei Publikationen Prospekte auszugeben und die meinerseits gelegentlich der Zusammenstellung von Urteilen der ersten Kritiker der bedeutendsten deutschen, englischen, italienischen zc. Blätter verächtlich als „Lobfatale“, als triviale Marktandündigung darstellen zu wollen — ist wiederum Entstellung von Thatfachen und gleichzeitig eine Beleidigung sowohl für die betreffenden Weltblätter, welche jene Kritiken publizierten, als auch für die Fachmänner selbst.

g) Als eine weitere Entstellung muß ich die Äußerung bezeichnen, „ich hätte die Gabriel Marx'schen Gemälde als „Muster“ ausgegeben“. Obwohl auch ich überzeugt bin, daß dieselben zu den bedeutendsten Werken gehören, so habe ich jenes doch nirgends gethan, aber ich kann seiner oppositionellen subjektiven Anschauung den unversessenen, bei Fachmännern und Laien durchdringenden Erfolg entgegenstellen. Daß die Originale als „Muster“ in anderem Sinne benutzt, d. h. unrechtmäßig nachgemacht wurden, dagegen habe ich freilich häufig genug meine Rechte geltend machen müssen.

h) Was die erwählten „lucrativen Zwecke“ betrifft, so sind solche wohl nicht à tout prix zu verachten, da dieselben, entgegen der Meinung des Hrn. Prof. M., der „Kunstförderung“ sind als das Gegenteil, indem nur auf den lucrativen Resultaten der Wohlstand beruht und in dessen weiterer Konsequenz auch die Existenz und das Gedeihen der Kunst.

Diese Polemik ist ein Beweis, wie leicht es ist, die Gabriel Marx'schen Gemälde, sowie überhaupt alle originellen Kunstwerke und deren Ausstellung tendenzlos anzugreifen, wenn man Idee und Intention absichtlich ignoriert und Thatfachen entstellt. Ich schließe diese Debatte, indem ich mir erlaube, Namens der Kunst auf deren Recht der vollen idealen Freiheit ihrer Schöpfungen hinzuweisen, mit den Worten Dr. Karl Stieler's: „Die Kunst ist kein Dogma, darum soll sie auch kein Anathem für Andersdenkende haben, sondern sie soll vielseitig sein, wie kein anderes Thun.“

Prag, 18. Juni 1884.

Nicolaus Lehmann.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W.

Leben und Kunstleistungen

des Malers und Kupferstechers

Georg Philipp Rugendas

und

seiner Nachkommen.

Von

Heinrich Graf Stillfried,

Lehrer an der k. k. Kunstschule in P.

Preis M. 6. —

Diese interessante Monographie des berühmten Malers und Kupferstechers erlaube ich mir hierdurch in den interessirten Kreisen in Erinnerung zu bringen.

Der schlesische Kunstverein für Breslau

veranstaltet im Monat October d. J. eine Aquarell-Ausstellung in den Räumen des alten Zwingergebäudes.

Die geehrten Künstler, welche diese Ausstellung mit ihren Werken zu beschicken geneigt sind, wollen uns die Anmeldungen zu Händen unseres Vorsitzenden, Herrn **Baurath Lüdecke**, möglichst bald, spätestens bis 1. Septbr. unter Angabe des Sujets, der Grössen-Verhältnisse der Blätter und Preisforderungen zugehen lassen.

Die Aquarelle sind franco p. Post gut verpackt, ohne Glas und Rahmen an unseren Schatzmeister, Herrn **Kunsthändler Lichtenberg**, in der Zeit vom 1. bis 30. Septbr. d. J. zu senden. Für die Schutzrahmen der unter Glas auszustellenden Bilder trägt der Schlesische Kunst-Verein Sorge. Die Rücksendung der an uns gesandten Aquarelle erfolgt von uns an die Künstler gratis.

Bei Verkäufen rechnen wir keinerlei Provision oder Kosten.

Wir beabsichtigen eine grössere Zahl der uns zur Ausstellung gewährten Aquarelle zur Verloosung an unsere Mitglieder anzukaufen.

Breslau, den 1. Juli 1884

(2)

Der Vorstand des schlesischen Kunstvereins.

Hermann Hucke,

Verlagshandlung und Commissionsgeschäft,

LEIPZIG, Königsstrasse 26,

empfehlen eine

Agentur zum Vertrieb von Illustrationen

jeden Genres

den Herren Künstlern zur gefl. Benutzung.

Dieselbe vermittelt den geschäftlichen Verkehr zwischen illustirenden Künstlern und den Verlegern illustr. Werke und Zeitschriften und übernimmt den Verkauf einzelner Zeichnungen sowohl als vollständiger Werke, enthebt also erstere der Mühe, für die buchhändlerische Verwerthung ihrer künstlerischen Erzeugnisse selbst thätig zu sein.

Einsendung von Original-Zeichnungen oder Photographien nach solchen nebst Honorarangabe für das Vervielfältigungsrecht wird erbeten. (3)

Gelegenheitskauf!

Wessely, J. E., Kunstübende Frauen. Mit 28 vorzügl. Illustrationen. Quart. 1884. Prachtbd. in Gr.

Ladenpreis 30 M., nur 8 M.

Wessely, Das weibliche Modell. Mit 31 interess. Illustr. Lex.-8°. Prachtbd.

Ladenpr. 40 M., nur 15 M.

Garantie für tadellose Exempl.

S. Glogau & Co., Leipzig.

Im Verlag von **E. A. Seemann** in Leipzig ist kürzlich erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21. —; in Halbfranzband M. 26. —.

Hierzu eine Beilage von C. Schleicher & Schüll in Düren.

Verlegt unter Verantwortlichkeit des Verlegers **E. A. Seemann**. — Druck von August Fries in Leipzig

Preisherabsetzung.

Aus C. Rümpker's Verlag in Hannover übernahm ich die Vorräthe von:

Jernow, N., Carlens Leben und Werke. Herausgeg. und ergänzt von Hermann Niesel. Mit 2 Bildnissen und der Handschrift des Carlens 1867. (Xl, 404 S.) gr. 8.

Soweit die dazu bestimmte Anzahl reicht, liefere ich broschirte Exemplare dieser rühmlichst bekannten Biographie des bahnbrechenden deutschen Malers, dessen Werke zahllosen Künstlern eine Quelle der Begeisterung für die erhabenen Aufgaben der Kunst geworden sind, anstatt des bisherigen Ladenpreises von 8 Mark, zum ermäßigten Preise von 4 Mark 50 Pf.; elegant gebunden anstatt 9 Mark 50 Pf. zu 5 Mark 50 Pf.

Altensburg, Victor Dieh,
Verlag und Antiquariat.

Zu beziehen durch alle Buch- und Antiquariats-handlungen oder direct gegen Einsendung des Betrags.

Kerler's Antiquariat in Ulm
kauft Nagler's Künstler-Lexicon,
Zeitschrift f. bild. Kunst. (7)

Im Verlage von **E. A. Seemann** in Leipzig ist erschienen:

Wiener Kunstbriefe

von **M. THAUSING.**

Mit dem Bildniß des Verfassers. 1883.
engl. cart. M. 6. —.

Eine Sammlung zerstreuter Aufsätze kunsthistorischen Inhalts, welche die verschiedensten Thematika der in frischem Flusse befindlichen Kunstforschung anschlagen und den Leser durch den lebendigen Ton des Vortrags anregen und fesseln. Die Einleitung bildet eine geistvolle Abhandlung über die Stellung der Kunstgeschichte als Wissenschaft. Dieser folgt „eine Jugenderinnerung an Clara Heyne“, in welcher der Verf. mit Glück den novellistischen Ton anschlägt und uns mit Herz und Sinn theilnehmen lässt an den schönen „Tagen von Dresden“, wo er unter Leitung der älteren Freundin zuerst die Sprache der alten Meister in der Dresdner Galerie verstehen lernte. Ein weiteres Kapitel handelt von dem Verhältnis Deutschlands zur Gothik, das folgende von der deutschen Kunstreform im 16. Jahrh. Zwei Essays befassen sich mit Dürer, zwei andere mit Leonardo, je einer mit Callot und Sodoma, drei mit Giorgione und ein besonders interessantes Kapitel handelt über Katharina Cornaro und Lucrezia Borgia — offenbar eine reiche Speisekarte, bei der es übrigens auch nicht an pikanten Zwischengezeiten fehlt. (Litterar. Jahrsbericht.)

Joh. Chr. Reinhart
und seine Kreise.

Ein Lebens- und Culturbild nach Originalquellen dargestellt von

Otto Baisch.

geb. 5 Mark; geb. M. 6. 50.

vertheilt ab und gewährte mit dem vor ihr aufgestellten, das ideale Centrum des Festplatzes bildenden Ochsenmel und mit dem waldigen Hintergrunde einen herrlichen Anblick. Zweitlich, was Zulauf und Zudrang der Volkmenge anlangte, verordnete sie mit der zu einer Bierchenke umgewandelten Kenntribüne sich nicht zu messen, und insofern Zufahrtsstraße und Eingangsthor den Menschenstrom geradeaus auf die Schenke des Spatenbrinthauses hinvies, war man versucht, in dem Zwange gegebener Verhältnisse eine die Mürbeligkeit des menschlichen Verstandes ausgleichende tiefere Weisheit waltender Schicksalsmächte zu erblicken. Der reizvollste Bau inmitten des von den Schießständen, der Festhalle, der Kenntribüne und den weiten für den Bierstank eingerichteten Hallen eingeschlossenen Platzes war der schon erwähnte „Gabentempel“: ein Centralbau mit quadratischem Grundriß auf hohem, massivem Unterbau errichtet, mit vier nach unten sich verbreiternden Freitreppen, die zu dem Umgang auf der Plattform führten, und überdeckt mit einer von einer schlanken Laterne gekrönten Kuppel, deren Dach kupferfarben erglänzte. Den Umgang, welcher der Menge den Zutritt zu den weiten Fensteröffnungen und den Augen den Anblick ungemessener Schätze an Silber und Gold verschaffte, überdeckte ein von leichten Stangen gehaltenes Zeltdach; das Ganze mit seinem bunten Schmuck an wehenden Wimpeln und Flaggen bot eine reich gegliederte Sitzhouette und erschien in seinen leichten Bierformen, seinem Zweck und Wesen entsprechend, wie ein architektonisches Traumgebilde aus tausend und einer Nacht.

Im Gegensatz zu diesem baulichen Schmucktafeln hatte Kießbach in der Festhalle einen einfachen, hauptsächlich durch sein mächtiges, von zwei bedragenden Thürmen eingefasstes Hauptthor wirkenden Holzbau geschaffen, der bei 90 m Länge und 30 m Tiefe für 2500 zu Speise und Trank versammelte Gäste ausreichenden Platz gewährte. An das bedragende Mittelschiff von 14 m Spannweite und 12 m Höhe lebte sich je ein Seitenschiff von 8 m Tiefe. Diese Seitenschiffe markirten sich äußerlich als ein loggienartiger Umgang, der an den vier Ecken sich zu einem Pavillon erweiterte und mit seinen zusammengekrachten Vorhängen die malerische Wirkung der äußeren Ansicht wesentlich erhöhte. Um dem Innenraume ein behagliches, zeltartiges Ansehen zu geben, war das Gebälk des Dachstuhl durch ein mittleres und zwei seitliche Belarien von buntgestreiftem Stoffe dem Anblick entzogen. Den eigentlichen festlichen Glanz erhielt die mächtige Halle aber durch die transparenten Verkleidungen der Lichtöffnungen in den oberen Seitenschiffen des Mittelschiffes. Je dreißig solcher Trans-

die nötige Beleuchtung. Sie ahmten in gelungener Weise Ansehen und Wirkung von Glasmalereien nach, die in kräftigen Farbentönen, blau, gelb, grün, rot, theils teppichartige Muster theils figürliche Darstellungen aus Geschichte, Sage und Volksleben erscheinen ließen. Die Entwürfe zu diesen Fenstergemälden lieferte der Dresdener Maler Moritz Ködlig und fand damit allgemeinen, wohlverdienten Beifall. Auch die technische Herstellung, welche der Fabrik von K. Rischbieter in Dessau anvertraut war, muß als eine vorzügliche lobend hervorgehoben werden. Natürlich fehlte es außerdem nicht an allerlei farbiger Zuthat, an Fahnen und Standarten, die in malerischen Gruppen an den das Dach stützenden Mastbäumen angebracht waren. Den prächtigsten Anblick gewährte die Halle außen und innen bei sinkender Sonne, die den braunroten Farbenton des Holzwerkes goldig erglänzen ließ.

Was sonst noch an künstlerischem Schmuck der Erwähnung wert erscheint, war die Arbeit des aus Leipzig stammenden Malers Mühlenbruch und des Bildhauers Kaffsaß, beide in Berlin. Ersterer verzierte das Bogensfeld des Hauptportals der Festhalle mit einer in Wachsfarben flott hingemalten allegorischen Darstellung, deren Sinn freilich nicht klar genug in die Augen sprang; in gleicher Weise ausgeführt war der malerische Schmuck des von einem Halbkreis erhöhten Giebelfeldes der gewaltigen Triumphsförte, welche den Hauptzugang zum Festplatz bildete. Den beiden Pfeilern dieses Portales waren hohe Sockel vorgelegt, die Postamente für die beiden Kolossalfiguren, die Kaffsaß mit glücklichem Griff erfunden und modellirt hatte. Sie stellten einen kriegerisch gerüsteten und einen im Sonntagsstaat prangenden Landsknecht aus dem 16. Jahrhundert dar, den einen an der Lanze einen Eichenkranz schwingend, den anderen mit einer pathetischen Geste die Mahenden zum Eintritt einladend. In ihrer bunten Bemalung machten die beiden riesigen Thorhüter einen sichtlichen Eindruck auf jeden, der ihrer ansichtig wurde; die prächtige dekorative Wirkung ließ leicht darüber hinwegsehen, daß die Anatomie bei der Modellirung nicht ganz zu ihrem Rechte gekommen war.

Glücklicher noch als die Freude an der wohl gelungenen Ausstattung des Festplatzes war der Genuß, den der Festzug am Eröffnungstage des Bundeschießens dem Auge darbot. Eben so kurz wie glänzend, den Schmetterlingen gleichend, ist das Dasein eines solchen Festspiels, bei dem die wenigsten Zuschauer ahnen, welch ein Aufgebot von Fleiß, Mühe und Erfindungsgabe erforderlich war, um die Sache vorzubereiten und in Scene zu setzen. Das Hauptverdienst an dem Gelingen fiel dem Theaterdirektor Stägemann in Leipzig und dem Dekorationsmaler L. Fren-

zel in Weimar zu, nach dessen Zeichnungen die Kostüme von dem Garderobenpersonal des Leipziger Stadttheaters gefertigt wurden. Außerdem waren die Architekten Weyhardt und Weidenbach in hervorragender Weise dabei thätig, indem sie für die nötigen Prachtwagen die Entwürfe lieferten und deren Ausführung leiteten. Wenn auch das Prädikat „historisch“ dem Festzug nicht im vollen Wortsinne gebührte, insofern er nicht auf einem das Ganze zusammenfassenden, auf historischem Boden entwickelten Gedanken beruhte, so war er darum nicht minder interessant und fesselnd. Das historische Moment kam nur in zwei Hauptgruppen zum Ausdruck, in der überaus farbenreichen Jagdgruppe, welche als eine vornehme Gesellschaft aus dem 13. Jahrhundert auf der Rüttelr von der Jagd gedacht war, stolze Edelherren und Edelfrauen auf mutigen Rossen, ein Rüdenmeister mit der Kössenden Meute, ein von Löwen gezogener Bentwagen mit ausgeweidetem Edelmwild beladen, u. s. w. — und in dem Schützenzuge aus dem 16. Jahrhundert, dessen Schwerpunkt der „Wabenort“ bildete, ein lustiges, von sechs Männern in reicher Bürgertracht auf einer Wabgetragenes Gefährte, in welchem die „Ehrenden“ für das achte Bundeschießen in blendender Pracht erglänzten. Nicht weniger reizvoll waren die allegorisch-phantastischen Gebilde, mit denen der Festzug paradierte, sowohl in der Kostümierung als auch in der Anordnung, so der Wagen mit dem Kolossalstandbilde des Chiron als dem klassischen Repräsentanten der edeln Schießkunst, einer unter Leitung des Professors Zurschraffen ausgeführten Arbeit des Akademieschülers Seffner, weiterhin der Festwagen der Germania (Entwurf von Weyhardt), das in seinen Rensivineformen durchgeführte Schiff der Lippia, die hier nach dem bekannten Volksliede als „Seestadt“ sich geltend machte, (ebenfalls von Weyhardt entworfen), endlich in dem überaus zierlichen Gefährt der Flora, deren Kinder, niedliche Amoretten, Blumensträuße in ungezählter Menge nach allen Seiten austreuten (Entwurf von Weidenbach).

Im hellen Sonnenglanze, der nur auf wenige Minuten durch Gewittergewölk getrübt war, entwickelte sich der prächtige Zug vor der Stirnwand des Theaters auf dem durch seine Größe und seine stattliche architektonische Umrahmung für derartige Schaustellungen überaus geeigneten Augustusplatze. Das Bild, welches dieses Prachtvorum Leipzigs am 20. Juli mit den tausend und aber tausend Zuschauern in der Tiefe, an den Fenstern und auf den Dächern der Häuser, mit der reichgeschmückten Ehrenpforte am Eingang der Grimmaischen Straße, mit den flatternden Fahnen und Wimpeln u. s. w. darbot, wird allen denen, welche es von erhöhtem Standpunkte zu über-

sehen Gelegenheit fanden, unvergeßlich in der Erinnerung haften.

Eine Art Niederschlag der Festlust und Festlaune bildet die von dem Preßausschusse des achten Bundeschießens herausgegebene, im Seemannschen Verlage erschienene Festzeitung (12 Nummern von je 2 bis 3 Bogen). Wir erwähnen ihrer besonders um deswillen, weil die illustrative Ausstattung für die Leser der Zeit schrift mancherlei Interesse hat. Die Illustration bezieht sich nicht allein auf die Festbauten und den Festzug, sondern erstreckt sich auch auf einzelne Werke des Kunstgewerbes, insbesondere der Goldschmiedekunst, älteren und neueren Datums. Wir heben besonders hervor das sogenannte Pacem, die Kette, welche die Leipziger Schützenkönige oder Kranzherren zu tragen mochten und deren prächtigste Anhängel aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammen, die Ehrenden der Stadt Leipzig und des Kaisers Wilhelm, und einen Schützenpokal aus dem 16. Jahrhundert, Eigentum der Leipziger Schützenzelschaft. Auch für manche der freien Phantasie entsprungene künstlerische Einfälle, welche in den Blättern der Festzeitung ausgestreut sind, wird der Kunstfreund ein dankbares Auge haben, so namentlich für die geistreichen Zeichnungen von Hermann Vogel (München), Erdmann Wagner, Eduard Unger und Otto Zeig in München.

Korrespondenz.

München, 22. Juli.

Trotz der wenig günstigen Strömung unserer Tage findet die kirchliche Kunst hier noch immer ebenso erfolgreiche wie eifrige Pflege. So hat Lud. Glöckle, insbesondere durch eine Reihe trefflicher Arbeiten für seine Vaterstadt Immenstadt im Allgäu bekannt, jüngst einen Zyklus von großen Kreuzwegbildern für den Dom in Salzburg vollendet, der sich dem Besten anreicht, was seit Fühich in dieser Art geschaffen worden. Das Werk verdient um so mehr Anerkennung, als es bei einem so unzähligemal behandelten Stoff mit der größten Schwierigkeit verbunden ist, demselben innerhalb der kirchlichen Tradition, deren Grenzen nun einmal nicht überschritten werden dürfen, noch irgend eine neue Seite abzugewinnen. Glöckle hat es verstanden, sich von allem Konventionalismus fern zu halten und dennoch wahr zu sein. Auch die Farbe, welche den Charakter von Wandgemälden im Auge behält, verdient alles Lob, das wir dem Werke des von der Höhe seines Stoffes sichtlich durchdrungenen Künstlers gerne aussprechen.

Ein anderes schätzbares Werk kirchlicher Kunst ging jüngst aus der Mayerischen Kunstanstalt hervor: ein großes Chorfenster für die Kathedrale zu Metz mit

der Minnang Maria im Mittelbild und den beiden Zuhilfen der Dürer im Zedel, dann einer thronenden Maria im Maßwerk, umgeben von reicher architektonischer Umrahmung, hinter welcher ein Grisaille-Terrapin sichtbar wird, das Ganze nach den Entwürfen von Ludwig Blum ausgeführt. Dieselbe Kunsthandschule lieferte für die Drachenburg des Herrn v. Zarter eine Anzahl von gemalten Fenstern. Das für das Frühstückszimmer zeigt eine Abundantia von Adam Blum, das für das Jagdzimmer eine Diana von Gaud. Schraundolph und Embleme vom Tier-Maler Grassheu und die für den Bibliotheksaal die allegorischen Gestalten der Astronomie, Geographie, Mathematik und Geschichte von Zeder.

Die Minnhandlung von Wimmer & Cie. hat das neueste Bild von Gabriel Max erworben, der es „Bekehrung“ nennt. Den Stoff dürfte der Künstler der Legende der hl. Katharina von Alexandrien entlehnt haben, welche 50 Philosophen, die sie des Irrthums überführen sollten, dann die Gemahlin des Kaisers Maximianus und 200 Leibtrabanten desselben zum Christenthum bekehrte und dafür hingerichtet wurde. Begreiflicherweise hat sich der Künstler mit drei Philosophen begnügt, deren jeder Schriftrollen mit sich brachte, um ihnen bei ihrer Disputation mit dem jungen Mädchen entsprechende Verweise stellen zu entnehmen. Er scheint aber nicht gefühlt zu haben, daß er die drei Herren gerade durch diesen gelehrten Apparat dem Mädchen gegenüber, das mit großem Feuer spricht und ihnen an den Fingern nachweist, daß sie im Irrthum sind, in eine scharf aus Romische streifende Lage bringt: sie geht ihnen so scharf zu Leibe, daß sie sich nicht mehr zu helfen wissen. Notwendig steigt dadurch die junge Heilige in unserem Ansehen, und es ist dem Künstler in der That gelungen, ihr durch den Ausdruck der Begeisterung, mit dem sie für ihre Sache eintritt, unsere vollste Sympathie zu sichern. Koloristisch betrachtet steht der Künstler ganz auf seiner Höhe und das Fernbleiben aller Mißleit und Symbolik kann den Beschauer nur günstig stimmen.

Josef Wörsner, der ebenso hochbezakte wie bewährte Landsmann Desfreggers, Math. Schmidts und Gabels, hat mit seinem neuesten und zugleich räumlich größten Bilde „Versehung“ nicht nur einen glücklichen, sondern auch wohl für seine ganze künstlerische Entwicklung epochemachenden Wurf gethan. Er ist damit aus dem bisher von ihm fast ausschließlich gepflegten Gebiete des Idyllischen und Rauren in das des Dramatischen und Tragischen eingetreten. Jäger sind Wilderern auf die Spur gekommen, die sich mit ihrer Beute über den See blühten, den ein wütender Sturm zu mannsheben Wellen aufpeitscht. Die Wilderer haben einen weiten Vorsprung und nun gilt es

für die Jäger und den beigezogenen Gendarm, sie unter Aufbietung aller Kräfte inmitten des Kampfes der entfesselten Elemente einzuholen und ihnen die Beute abzujaagen. Das Pflichtgefühl stählt den Mut und die Kraft der Verfolger, deren Fahrzeug, ein alter Einbaum, sich in bedenklicher Lage befindet. Alle befeuert nur der eine Gedanke: Vorwärts! Selbst der Dachbund des Jägers, der, die Pforten über den Bord des Einbaums gelegt, mit leuchtender Zunge und hoch erhobener Nase nach dem fernen Rahn wittert, scheint zu ahnen, um was es sich handelt. Noch liegt die Entscheidung im Ungewissen, was den Anteil der Beschauer an der fesselnden Scene noch steigert. Mit der scharfen Charakteristik halten Farbe und Technik gleichen Schritt.

Einen lustigeren Stoff wählte Hugo Kauffmann für sein neuestes Bild: „Ein schlechter Wit“. Am Ostentisch eines oberländischen Bauernwirthshauses haben sich zwei Stammgäste eingefunden: ein alter Holzknecht und ein nicht viel jüngerer Jäger, und neben ihnen streckt ein dicker grauköpfiger Wirt seine Beine behaglich von der Bank. Auf der anderen Seite hat ein blutjunges und dazu bildsauberes Bauernmädchen bescheiden Platz genommen. Auf die hat es der lustige Holzknecht abgesehen und ein „schlechter Wit“ jagt dem armen Kind die helle Röthe ins Gesicht, während der an den Kaspar im „Freischütz“ erinnernde Jäger und der Wirt sich an der Verlegenheit der Dirne weiden.

Professor Fried. Volk malte nach langer Zeit ausnahmsweise wieder einmal ein Interieur: einen „Kuchstall“, in welchem eine Dirne dem Geschäfte des Mettens ebliegt. Was das Bild besonders interessant macht, ist, daß der berühmte Künstler in demselben zu dem warmen Goldton zurückgriff, der seine älteren Arbeiten charakterisirte und den er später mit einem weichen Silberton vertauschte.

Bildhauer Ruemann arbeitet dermal an einer kolossalen Brunnengruppe für den Schlossgarten auf Herrenchiemsee. Selbe zeigt eine Quellen-Nymphe mit dem Krug auf dem Haupt zwischen einem Triton und einer Nereide, flankirt von vier Knaben mit Delfinen. Die Figuren werden in Blei gegossen und vergoldet werden.

Hugo Kotschenreiter, der geistige Erbe C. v. Enhubers, hat ein überaus lustiges Bild auf der Staffelei stehen. Der Polizeidiener einer kleinen Landstadt steht, mit einem mit dem Porträt eines Verbrechers illustrierten Steckbrief in der Hand, im Begriff, unter Beiziehung des Hausknechts einen im Wirthshaus hinter dem Tsen eingeschlafenen Handwerksburschen zu verhaften. Im entscheidenden Augenblick scheinen aber in ihm Zweifel an der Identität der Person aufzusteigen und er hält Kriegsrath mit dem Wirt und der

Wirtin. Hinter ihnen hat sich ein pfiffiger Mäxer der unausbleiblichen Plausche und weitabhin barren die Generationen des Zirkelns des Ausganges des Unternehmens.

Fräulein Doris Nach, die Tochter und Schülerin unseres berühmten Steders und Malers J. V. Nach, Professors an hiesiger Akademie, hat eben einen prächtigen Farbenstich nach dem lieblichen Bilde „Helene Verment mit ihrem Kinde“ vollendet, der sich durch geistvolle Wiedergabe des Originals, wie durch glückliche Nachahmung des Steindruckers auszeichnet. Die Platte ist Eigentum der Kunstmüller'schen Kunsthandlung.

Einen bedeutenden Eindruck hinterlassen Kiehl'stichs im Kunstverein ausgestellt gewesene „Glaubensboten in den eblatischen Alpen“, ein Bild Kulturgeschichte in großartiger landschaftlicher Umarmung: heidnische Priester haben eben ihrer Gottheit ein schwarzes Roß geopfert und dem Opfer weihen der Stamm und ihr Führer bei. Da stürmen in heiligen Eifer zwei christliche Sendboten die Höhe herauf und gebieten unter Emporhalten eines Kreuzes Einhalt. Wie die Scene enden wird, ist ungewiß. Seit lange hat der Kunstverein keine innerlich so bedeutende Schöpfung mehr. Zugleich lehrt sie, daß gebildete Künstler nie um bedeutende Stoffe verlegen sind. — L. Zindring, der vielgewandte, machte uns in einer großartigen Komposition mit dem norwegischen Könige Hake bekannt, der nach der Anglirza-Sage, als er zu seinen Tagen kam, die Leiden im Kampfe gefallener Helden auf sein Fahrzeug bringen ließ, dies in Brand stecken, mit ihm durch die „Scheren“ ins offene Meer hinaus-treiben ließ und so verbrannte, da er es für unedel und für einen Helden unräthend hielt, an den Folgen einer Krankheit zu sterben. — Hermann Schneider hat nunmehr seine geistreichen Arbeiten für das Wein-zimmer der Drachenburg vollendet.

Vorläufig ist die Ausführung von acht gemalten Fenstern für die neue Pfarrkirche der Verhaat Gering gesichert. Die Kosten für die fünf Fenster des Chors hat der König, jene für drei Fenster des Kreuzschiffes der hiesige Rentner Gebhardt übernommen. Die Chorfenster werden je drei Szenen aus dem Leben Christi, die Kreuzschiff-Fenster die zwölf Apostel, zwölf Szenen aus dem alten Testament und eben so viele aus der alten Kreuzlegende enthalten. Die Nachführung ähnlicher Arbeiten ist der rühmlichen bekannten Hofgolds-malerei-Anstalt von J. K. Zettler dahier übertragen und wird binnen zwei Jahren erfolgen.

Die ungünstigen Witterungs-Verhältnisse des vor-rigen Monats sind nicht ohne Einfluß auf den Fremden-verkehr geblieben, gleichwohl sind aus der gegenwärtig mit rund 800 selbständigen Kunstwerken besetzten

Velatausstellung der Münchener Kunngesellschaft bis jetzt um 21000 M. Arbeiten verkauft worden.

G. H. Hegner.

Kunsthistorie.

Pointure, ornements, écritures et lettres initiales de la Bible de Charles le Chauve, consacrée à Paris, publiées par le comte Auguste de Bastard, membre du comité des travaux historiques des sociétés savantes. Paris, Imprimerie Nationale MDCCCLXXXIII. gr. Fol. XXX Tafeln.

Die Publikation der benannten Bibel (Paris, Bibl. nat. Cat. I, welche i. J. 850 Vivianus, der Verwalter der Mönch St. Martin in Tours, Karl dem Kahlen darbrachte, ist für das Studium der Miniaturmalerei von nicht geringer Wichtigkeit. Hat sich nun, wie im vorliegenden Falle, der Herausgeber nicht auf die Mittheilung einzelner Bilder und Szenen beschränkt, sondern auch den ganzen Schatz der Ornamente, die verschiedenen Arten der Schrift, und zwar, was so wichtig ist, immer Schrift und Ornament in ihren wechselseitigen Beziehungen gegeben, kurz versucht, ein getreues Bild des Codex zu bieten, so dürfen wir vorerst, glaube ich, diese Bereicherung unserer auf diesem Gebiete so spärlichen Literatur mit Freude begrüßen und nicht daran mäkeln, weil etwa das einzelne noch besser hätte gemacht werden können.

Die Tafeln sind gestochen, lagen wohl schon seit lange vorbereitet. Sie machen heute, wo wir bei solchen Publikationen Heliogravüren erwarten, einen in jeder Hinsicht etwas atmetischen Eindruck; ihre Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit leidet aber darunter nicht im geringsten. Auch den Mangel polychromer Proben möchte ich nicht zu scharf betonen. Die Zeichnung, oder genauer die Form, spielt auch in der Miniaturmalerei, wie bei aller Kunst, die erste Rolle, und bei einem Codex natürlich vor allem die Form der Schrift. Es kann nicht oft genug betont werden, daß einer endlichen wissenschaftlichen Erkenntnis der Entwicklung der Miniaturmalerei die Kenntnis der Schreibschulen vor-anzugehen muß, und daß wir uns, ehe wir zu dieser Kenntnis gelangt sind, doch immer nur dilettantisch behelfen müssen. Eine gute Schrifttafel wiegt für die wissenschaftliche Vergleichung viele farbige Bildchen von ja immer problematischer Treue auf. Und gerade hier, wo es sich um die wichtige Schreibschule von Tours handelt, war eine ausreichende Berücksichtigung der Schrift notwendig. Darin, daß die Schrifttafeln in dieser Publikation überwiegen, möchte ich einen bedeutenden Fortschritt sehen.

Die innige Verwandtschaft in ornamentalen Detailsformen und in der Verteilung des Schmuckes mit

der *Altum Bibel* in Bamberg und mit dem berühmten *Codex* von San Gallisto geben diesem Werke, das sich genau datiren und datiren läßt, einen noch höhern Wert. Entsprechen der Bibel von San Gallisto besonders die Ornamentbänder, so hat das Werk mit der *Bamberger Putztafel* auch noch die merkwürdigen, an Münztypen erinnernden *Profillirer* in Kreisen gemein. Nun hat neuerdings *Leopold Delisle* (*Gazette archéologique*, 1884, No. 5, S. 153 ff.) ein *Sacramentarium* von Autun publiziert, das mit den drei genannten *Codices* in der nächsten Beziehung steht, chronologisch, ich will das nur vermuthungsweise ausdrücken, vielleicht das *Mittelglied* zwischen der *Bamberger Bibel* und der vorliegenden des *Vivianus* bildet. In der höchst schärfsinnigen Abhandlung weist der berühmte französische Forscher nach, daß dieses *Sacramentarium* um das Jahr 845 für die mit *S. Martin* in *Tours* in nächster Beziehung stehende *Abtei Marmoutier* (*Monasterium Sancti Martini Majoris*), d. h. für deren *Abt Maginold* ausgeführt wurde. An die Zugehörigkeit der ganzen Reihe zur Schule von *Tours* kann nun nicht mehr gezweifelt werden. Was unsere Bibel besonders auszeichnet und vielleicht einmal einen *Einzelzug* für die Herkunft dieser ganzen *Miniaturenschule* abgeben kann, ist die Häufung von *Reminiscenzen* an die *Klassische Antike*. Da ist eine Schale, auf deren Rand sich trinkende Tauben schaukeln, wie auf dem *Mosaikbilde* des *kapitolinischen Museums*, da finden sich *Medaillons* mit *Bellerophon* und der *Chimaira*, der eine dem *Vasentypus*, etwa der bekannten *Neapolitanervase*, die andere der antiken *Bronze* in *Florenz* genau entsprechend. Ein anderes Mal weisen *Seeungeheuer* in *Kreisabschnitten*, geflügelte nackte *Genien*, einen *Elipheus* haltend, auf antike *Nachklänge*; auch die Darstellung eines *Habnientampfes* oder *spinnender Matronen* mag in diese Reihe gehören.

Besonders möchte ich noch hervorheben, daß die Säulen eines ornamentalen Bogens auf dem Rücken von Tieren, hier Rindern aufstehen: für mich wenigstens das früheste bekannte Beispiel einer Form, die später in der *romanischen Baukunst* eine so große Rolle spielte.

Zu dieser in jeder Richtung bemerkenswerten Publikation fehlt leider der Text, und bei dem inzwischen erfolgten Tode des Herausgebers dürfen wir uns keine Hoffnung machen, daß diese Lücke so bald ausgefüllt werde.

Wien, Juli 1884.

K. Wichhoff.

Konkurrenzen.

Das Rathhaus in *Nachen* soll aus Veranlassung des im vorigen Jahre stattgehabten Brandes einer allgemeinen Ausschreibung unterworfen, der Plan zu dieser aber durch öffentliche Bewerbung gewonnen werden. Es sind in das betragende Preisgericht berufen worden: Geh. Regierungsrat

v. *Tehn* Hofmeister in *Berlin*, Hr. *Essenwein* in *Nürnberg*, Geh. Regierungsrat *Habe* in *Hannover*, Oberbaurath von *Schmidt* in *Wien* und von *Nichtarchitekten* Dr. *M. Meidenhauer* in *Köln*, sowie Bürgermeister *Peter* und Stadtverordneter *Dr. Sträter* in *Nachen*. Als Preise sollen die Beträge von 1000 und 2500 Mk. ausgesetzt werden.

— *Stipendium Ginsberg*. Am 28. Juli v. J. ist bei dem großen Erdbeben auf *Jaschia* auch der *Berliner Maler Adolf Ginsberg* verunglückt. In seinem Andenken haben die Geschwister, Herr *Philipp Ginsberg* in *Berlin* und Frau v. *Boßhan*, geb. *Ginsberg*, in *Wien*, eine Stiftung errichtet, welche den Namen „*Adolf Ginsberg Stiftung*“ trägt. Der Zweck der Stiftung ist, jungen befähigten Malern deutscher Abkunft ohne Unterschied der Konfession, welche ihre akademische Studienzeit absolviert und davon mindestens das letzte Semester die königliche akademische Hochschule für die bildenden Künste zu *Berlin* besucht haben, durch Verleihung von Stipendien die Mittel für ihre weitere Ausbildung, entweder in Meisterateliers oder auf auswärtigen Akademien oder durch Studienreisen ins Ausland zu gewähren. Die Stipendien sollen vorwiegend Malern zugute kommen, doch sollen in besonderen Ausnahmefällen auch hervorragend begabte junge Bildhauer berücksichtigt werden dürfen. An dem ersten Todestage des Verstorbenen schreibt nun der Direktor der königlichen Hochschule für die bildenden Künste, *M. v. Werner*, als Vorsitzender des Stiftungskuratoriums zum ersten Male eine Bewerbung aus. Das Stipendium beträgt etwa 2000 Mk. und wird für das Jahr 1885 verliehen. Bewerbungen sind bis zum 15. Oktober an den Vorsitzenden einzureichen.

Stipendien für Archäologen. Das dem deutschen auswärtigen Ante unterstellte „Institut für archäologische Korrespondenz“ ist in diesem Jahre in der Lage, fünf Stipendien von je 3000 Mk. zu verleihen. Der Zweck der Stiftung ist, die archäologischen Studien zu beleben und die anschauliche Kenntnis des klassischen Alterthums möglichst zu verbreiten, insbesondere, um für das Institut bedeutende Kräfte und für die vaterländischen Universitäten Lehrer der Archäologie heranzubilden. Vor allem ist ein Aufenthalt an einem der Züge der beiden auswärtigen Sekretariate des Instituts, Rom oder Athen, erwünscht. Vier Stipendiaten müssen die philosophische Doktorwürde an einer deutschen Universität oder in der Staatsprüfung die Befähigung für den Unterricht in den alten Sprachen in der obersten Gymnasialklasse erlangt haben; der fünfte Stipendiat, der die Erforschung der christlichen Alterthümer der römischen Kaiserzeit zu fördern hat, muß protestantische oder katholische Theologie studirt haben.

Vermischte Nachrichten.

J. E. Peterskirche in *Rom*. Im Laufe der letzten Jahre wurde die Bleibedeckung der *St. Peterskuppel* aus dem Baufonds der vatikanischen Basilika total erneuert. Der Rechnungsbetrag über diese Arienarbeit soll dem Papste in Kurze vorgelegt werden. Das dazu verwendete Blei hat ein Gewicht von 354365 kg; der Nacheninhalt der Kuppel, welcher damit bedeckt wurde, beläuft sich auf 6162 qm 56 c. Die Arbeit wurde im Jahre 1869 im Juni begonnen. Das alte Blei wurde mit dem neuen, welches meistens aus Spanien bezogen wurde, verschmolzen. Für das spanische Blei bezahlte man 1,70 Lire für jede zehn Pfund; der Gesamtpreis der neuen Bleibedeckung, welche eine Arbeit von nahezu 15 Jahren erforderte, ist 2000000 Francs. Bei der Abnahme der alten Bleiplatten fand man drei aus Kupfer mit vergoldeten Ornamenten. Während der fünfzehnjährigen Dauer der Arbeit kam kein einziger Handwerker zu Schaden.

J. E. Calcografia Romana. Der italienische Minister des öffentlichen Unterrichts hat die königl. Kupferstecherei (früher *Calcografia pontificia*) in *Rom* ermächtigt, folgende Stiche nach bereits in dem genannten Institute vorhandenen Zeichnungen anfertigen lassen: 1) Die „*Madonna della Arpie*“ von *Andrea del Sarto* in der königl. Galerie in *Florenz*. Größe des Stiches 48 cm auf 40. 2) Die „*Sibilla umana*“ nach dem Frescogemälde von *Michelangelo* in der *Sixtinischen Kapelle*. 46 cm auf 32. 3) Der Prophet *Jerjesiel*

Nefroleae.

Die Pfaffen der Römischen Kirche, welche die
 Tugend der Keuschheit nicht lieben, sondern
 die Begierde nach dem Weib haben, sind
 die größten Feinde der Keuschheit. Sie
 wollen, dass die Keuschen nicht leben
 können, und dass sie alle in die Hölle
 kommen. Sie wollen, dass die Keuschen
 nicht leben können, und dass sie alle in
 die Hölle kommen. Sie wollen, dass die
 Keuschen nicht leben können, und dass
 sie alle in die Hölle kommen.

Todesfalle.

bei Leitmeritz in der Elbe ertrunken ist. Ein neuer Anfall von

neuen Gelehrten, in welchem die deutsche Kunsthforschung einen

Zusammengefasst und Kunstpflege.

II. 1. Aber die Inventurkommission der thüringischen Kunst-
Denkmäler hat auch die Aufgabe, die in Thüringen vorhandenen
Kunstwerke zu verzeichnen und zu beschreiben, die in der
Kunstgeschichte von Bedeutung sind. Diese Aufgabe ist
nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine pädagogische.
Die Kunstwerke sind ein Teil der Kulturgeschichte und
sind ein Spiegelbild der Zeit. Die Kunstwerke sind ein
Zeugnis für die Kunstfertigkeit und den Geschmack der
Vorfahren. Die Kunstwerke sind ein Teil der
Kulturgeschichte und sind ein Spiegelbild der Zeit.
Sondershausen beharrt dennoch leider auf seinem abweichenden
Standpunkt, dass die Kunstwerke in Thüringen
nicht nur ein Teil der Kulturgeschichte sind, sondern
auch ein Spiegelbild der Zeit. Die Kunstwerke sind
ein Zeugnis für die Kunstfertigkeit und den Geschmack
der Vorfahren. Die Kunstwerke sind ein Teil der
Kulturgeschichte und sind ein Spiegelbild der Zeit.
hervorragendsten, und die letzteren auch nur unter Ausschluss
von den ersten, die in der Kunstgeschichte von Bedeutung
sind. Die Kunstwerke sind ein Teil der Kulturgeschichte
und sind ein Spiegelbild der Zeit. Die Kunstwerke sind
ein Zeugnis für die Kunstfertigkeit und den Geschmack
der Vorfahren. Die Kunstwerke sind ein Teil der
Kulturgeschichte und sind ein Spiegelbild der Zeit.
mehrenden Kreise kunstgeschichtlich gebildeter Architekten) be-
tragen. Die Kunstwerke sind ein Teil der Kulturgeschichte
und die Ergebnisse in einem in Heften erscheinenden Werke
zu veröffentlichen. Die Kunstwerke sind ein Teil der
Kulturgeschichte und sind ein Spiegelbild der Zeit.
den Stilperioden, den einzelnen Kunstarten und deren Meistern
geordnetes genaues Nachschlageregister bringen soll, nieder-
zulegen. Das ganze Unternehmen ist auf die Dauer von
mehreren Jahren angesetzt. Die Kunstwerke sind ein
Teil der Kulturgeschichte und sind ein Spiegelbild der Zeit.
Herrn Dr. H. v. H. in Weimar, der die Aufgabe, die
deutschen Staaten sich anschließt und sich die Aufgabe stellt,
bekannt zu machen und zu erhalten, was die Frömmigkeit,
die Heimatliebe und der Kunstsinne der Vorfahren an Kunst-
denkmälern geschaffen und gesammelt hat, der Förderung
der Kunstgeschichte und der Kunstfertigkeit dienend,
heimatliche Art und Geschichte lebendig sind“, dringend em-
pfehlen

Kunsthistorisches.

Über die neuesten Ausgrabungen in Epidauros wird der „Allg. Zeitg.“ unter dem 13. Juli aus Athen geschrieben: Die auf Kosten der hiesigen archäologischen Gesellschaft vorgenommenen Ausgrabungen in Epidauros waren von glücklichem Erfolge begleitet. Neben dem Stadium wurden das Fundament und einige Architekturtheile eines dorischen Tempels gefunden, den einst nur den von Perikles erwähnten Tempel der Artemis hatten. Es sind also bis jetzt außer dem Theater, das vollständig freigelegt ist und seine archaische Form abgeben läßt, vier Gebäude zu Tage gekommen: der Tempel des Asklepios, das Abaton, die Tholos des Asklepios und der vor dem Theater aufgedeckte Sebasteion. Aber auch wichtige Denkmäler der Plastik hat uns die Mühe der letzten Tage beschert. Von denselben sind nach Athen gebracht worden: 1) Eine Nische, die, wie aus einigen Spuren am Kopfe, zwischen den Flügeln und an der Basis ersichtlich ist, einem Giebel angehörte. Das Motiv ist dem der Nische des Perikles entnommen. Der plastische Kopf ist abgebrochen, hat aber noch am Kinnort; er hat übrigens durch Korrosion gelitten. Der Nische fehlt die rechte Hand, der linke Arm ist nur eine Skizze. 2) Eine zweite Nische, etwas größer als die erste, hohe 0,1 m., in zwei großen Stücken; der abgebrochene Kopf ist stark beschädigt, doch kann über seine Zugehörigkeit kein Zweifel bestehen. Das Verhältniß, wie das vorige der Nische zum Giebel, hat auch den Einfluß der Feuchtigkeit bedeutend gelitten; es wurde nur 1 m unter der Erde gefunden, während das andere 2 m tief lag. 3) Der Torso eines Kinetos, 0,55 m. hoch; es fehlen der Kopf, die Arme von den Schultern ab, und die Hände. 4) Ein anderer Torso ähnlicher Art; die Hände fehlen wie beim vorigen; dagegen wurde der zugehörige Kopf gefunden, dem ein wenig der Züge des Gesichts manach. Hohe Kopf mit imbrüchtem 0,75 m. Höhe deren und treffliche Mannwerthe von wunderbarer Weichheit und Zartheit der Behandlung. Einige Körperteile, wie die Hände, waren mit eisernen Nägeln eingezapft, deren Verrostung den umgebenden Marmor sprengte; es fanden sich noch vier Armfragmente der einen Statue, die mit solcher Kräfte durch den Zapfen geprengt waren. 5) Eine schön thätige Statuette des Asklepios, aus Marmor, 0,75 m. hoch. Das einfache Bild des Gottes, das hier in Epidauros gefunden werden ist.

Konfurrenzen.

Conturen; um den Neubau einer Börse in Amsterdam. Seitens der Gemeindebehörden von Amsterdam werden die Architekten zur Wettbewerbsung für ein Börsengebäude

Wohl, wenigstens so, zusammen unter den Putzflüßern zu packen, nicht etwas abzukampfen gewesen. Man hätte von den Münchenern auch noch anderes lernen können, z. B. eine größere Regelmäßigkeit in dem Zusammenstellen einer respectable Ausstellung. Während die Münchener alles mögliche in Bewegung gesetzt und Kisten über Kisten gemacht haben, um ihre Ausstellung auf einen ausländigen Lauf zu bringen, läßt man in Berlin lebhaftig alles an sich heranrücken. Wenn da Werben und Petitioniren nicht mit der Würde des akademischen Senats zu vereinbaren ist, was wir ganz zugeben wollen, so müßte eben das Ausstellungswesen von Grund aus reformirt werden, damit nicht ein neues Leben in das alt und grau geworden Institut hineinleuchtet und die große Kunstwelt endlich einmal der Bedeutung der Reichthümer würdig wird. Vor allen Dingen müßte die Ausstellung viel stärker zur Beteiligung herangezogen werden. Als ständiger Freund unserer Ausstellung ist von hervorragenden Künstlern des Auslandes eigentlich nur Alma Tadema zu nennen, welcher auch in diesem Jahre mit einer fein gemalten, anmuthsvollen Serie aus dem römischen Altertum und dem Porträt seiner Tochter erschienen ist. Die übrigen Einsendungen aus solchen Bildern führen mehr von Kunsthandlern her, wie z. B. die Scene vor dem Stiergericht von dem Spanier Maratet und die beiden, von prächtiger Arbeit und billigen Gemälden des Maliers Bion. Bei Jan Matejko, welcher sein solennates, den Huldigungsgeld der Preußen vor dem Polenkönig Zygmunt 1525 darstellendes Gemälde nebst zwei kleineren eingesendet hat, kann man in Anbetracht der unverbauten Zeichnung jenes Bildes nicht gut Webereien für die Berliner Kunstausstellung, sondern eher einen mitternächtigen Vorleser annehmen. Er scheint als andrer Vortrager Ziemlichkeits, von dem eine „Sommernacht im alten Pompeji“ zu sehen ist, und übrigens ordentliche Mitglieder der Berliner Akademie. Am bedauerlichsten für die Berliner Kunstausstellungen ist es jedenfalls, daß die österreichischen Künstler sich von Jahr zu Jahr eine immer größere Zurückhaltung auferlegen. Von namhafteren aus ihrer Mitte sind in diesem Jahre nur H. v. Angeli mit der allerdings recht gut behandelten Porträtstizze eines bittigen Mannes, der Landschaftler Robert Ruß mit einer stimmungsvollen Gewitterlandschaft, der Genremaler Karl Probst, die hübsche Camilla Friedländer auf von Bülowen eine Königin vertreten.

Obgleich der provisorische Holzbau die Ausnahme einer bei weitem größeren Anzahl von Kunstwerken gestattet als die Räume des alten Akademiegebäudes, so ist auch wieder etwa der fünfte Teil der eingehenden Arbeiten zurück zu lassen worden. Nach einer Mit-

teilung von Seiten des Ausstellungsgebüures sind nämlich vorwiegend räumliche Gründe bei der Zurückweisung maßgebend gewesen, und das wird uns auch einerseits durch private Mittheilungen von Seiten der betroffenen Künstler, andererseits durch die Thatsache bestätigt, daß zahlreiche der ausgestellten Werke noch tief unter dem Niveau der Mittelmäßigkeit stehen. Eine Künstlerin, Schülerin des Prof. Biermann, hat sich übrigens die Zurückweisung ihrer Einsendungen so zu Herzen genommen, daß sie sich vergiftete. Die Summe der ausgestellten Kunstwerke beläuft sich auf etwa 1100, von denen 900 auf die Malerei, 42 auf die graphischen Künste, 130 auf die Plastik und 17 auf die Architektur entfallen. Die letztere Abteilung schrumpft von Jahr zu Jahr mehr zusammen.

Wenn man auch nicht allzuviel zum Ruhme der Berliner Schule sagen kann, so muß man ihr doch das Verdienst lassen, daß sie einige Werke monumentalen oder — vorsichtiger ausgedrückt — dekorativen Charakters zu der Ausstellung beigegeben hat. Es sind durchweg Staatsaufträge: Knille's vierter Fries für die Universitätsbibliothek in Berlin „Weimar 1803“, „Die Taufe Wittelinds“ von Paul Thumann (für die Aula des Gymnasiums in Minden), der Teil eines Frieses mit gymnastischen Übungen der Hellenen von C. Brausewetter (für die Aula des Gymnasiums im Bromberg), die kolossalen Bronzestatuen des großen Kurfürsten von Ende und Friedrich Wilhelms II. von Brunow, die gleichfalls kolossale Bronzebüste des Grafen Tauenzien von Otto Büchting, alle drei für die Herrscher resp. Feldherrnhalle des Zeughauses, und das Gipsmodell zur Statue Schinkels für den Ruppiner von Mar Wiese. Wie die „Ziegreiche Heimkehr der Deutschen aus der Hermannsschlacht“ beweist auch das von Thumann als Gegenstück gemalte Bild, daß selbst bei einer so musterhaften Kunstverwaltung, wie wir sie gegenwärtig in Preußen besitzen, Staatsaufträge bisweilen an den Unrechten kommen können. Das weitaus beste Historienbild hat in diesem Jahre der alte Julius Schrader in einer großen Anbetung der Könige geliefert, welche uns den greisen Meister noch in fortschreitender, Neues aufnehmender Entwicklung zeigt. Bei der Beurteilung der Leistungen der Berliner Schule darf übrigens nicht außer acht gelassen werden, daß Männer wie Menzel, Gussow, Paul Mevberheim, H. Weges, F. Schaper sich gar nicht beteiligt und andere, wie z. B. L. Knans, so schwach vertreten sind, daß man sie lieber ganz vermißt hätte. Da dieser Bericht nur ein orientirender sein soll und wir uns näheres Eingehen auf die hervorragendsten Werke für den illustrierten Bericht der „Zeitschrift“ vorbehalten, wollen wir nur konstatiren, daß von den bekannten Säulen der Berliner Schule

W. Amberg, Karl Weder (Manieristisch beim Togen von Venedig), A. Bogas, A. Bolleremann, Bennenwig von Voesen, G. Biermann, C. Bracht, C. Breitbach, Donzette, Ebrent, ut, H. Eidel, W. Geng, Graef, Gude, (St.) Harrach, Hertel, T. Herden, v. Kamete, Möhrner, Carl Yarnia (früher in Stuttgart), Meyer von Bremen, Tiet, Pape, Paulsen, Wiens des Großherzogs von Mecklenburg (Schwerin), Pledborn, A. v. Werner (Wette vor Sedan und Aris Werner mit vorwiegend thüringischen Arbeiten anwesend sind, namentlich keiner von ihnen etwas wesentlich Neues zu sagen weiß. Wir sehen dagegen mit Freude auch in diesem Jahre, daß sich eine stattliche Zahl von jungen, glühend aufstrebenden Talenten immer höher emporarbeitet und immer mehr Terrain in einer ganz bestimmten, gesund-realistischen Richtung gewinnt. Wir nennen hier nur vorläufig die Namen Aeder Ende, Conrad Ader, Dammeier, H. Frieße, H. Geiger, Henckel, Hochhaus, G. Koch, H. Pessina, Redtke, Salgmann und Schlabbig. Auch können wir noch nicht ihren Münchener Genossen aus der gleichen Generation ebenbürtig an die Seite stellen. Aber man darf sich doch der Anfänge mit hoffnungsvollem Herzen freuen. Die Münchener sind übrigens in einer äußerst stattlichen und zum Teil auch imposanten Melange angereicht. Außer den schon genannten Schmid und Rauber finden wir Baisch, Berninger, Brant, Desregger, Dill, Gahl, Gebler, Gungner, Harburger, Hellquist, Höder, Helmberg, Kaldewies, A. A. Kautbach, Kall, Claus Meyer („Rauchkollegium“, ein Kapitälstück), Schönleber, H. Zeig, A. v. Ubee, A. Vols und Wentein — neben den bewährten alten Kräften also ziemlich alle, die durch die vorjährige Ausstellung zu Ansehen gelangt sind. Düsseldorf ist nicht minder zahlreich vertreten; aber die Autorität der Schule wird künstlerisch eigentlich nur durch zwei Namen nach Gebühr unterstützt, durch Oswald Achenbach (Landschaft in Karst) und Chr. V. Bokelmann, dessen „Spielbank in Monte Carlo“ freilich weniger als Komposition denn um der interessanten und geistvoll durchgeführten Details willen festhält. In München hat auch Kießstahl gegenwärtig seinen Aufenthalt genommen. Seine „Glaubensboten in den rhätischen Alpen“, welche einem heidnischen Pferdeopfer hindernd entgegentreten, können sich mit den großartigsten Kompositionen messen, die wir dem Meister verdanken. Einer bizarren Phantasie Bödlings, dem „Kampfe eines Kentauren mit einer Frau“, hält glücklicherweise eine von erhabener Poesie erfüllte Gebirgslandschaft mit dem gefesselten Prometheus die Wage. Endlich sind noch aus Karlsruhe das Bildnis der Großherzogin von Mecklenburg

mit ihrer Tochter von A. K. Hox und einige sehr ansprechende Landschaften von Friedrich Kallmorgen zu erwähnen. Auch im Bereiche der Plastik lernen wir einige junge Talente — wir nennen hier nur Max Baumbach, H. Geiger und Wacker, Arthur Volkmann und Ernst Waegener — kennen, die uns vermuthlich durch neue Schöpfungen aller mancher Unterriedigende in der Gegenwart hinwegtäuschen.

Adolf Holsenbergl.

Die Ausstellung von Kunstwerken aus Privatbesitz in Dresden.

C. G. Während es in Dresden jährlich bitterer empfunden wird, daß die Tage, da mit Semper und Bendemann, Schywe und Hübnar, Nitschke und Hähnel ein lebensfrisches Künstlerthum und freudiger Schöpfungstrieb an der Spitze einzogen, weiter und weiter verschwinden, da nun wieder der Tod einen jener großen Namen aus der schon so arg gelichteten Reihe unserer Altmeister strich; während ein gewisser Zug trauernder Resignation durch die Herzen aller ernstern Freunde unseres Kunstlebens geht, hat Architekt Hauschild, selbst einer der geschmackvollsten und kunstverständigsten Sammler, in Gemeinschaft mit seinen Sinnesgenossen Kommerzienrat Pitz und Gebeimrat von Craushaar selbständig ein Werk geschaffen, mit dem er jenem Wünsche und Willen unberechenbare Förderung bereitet: die Ausstellung von Kunstwerken aus Privatbesitz. Es ist die nicht die erste ihrer Art, keineswegs die größte, aber vielleicht die anmutigste, die in neuerer Zeit veranstaltet worden ist. Sie ist geradezu berufen, Dresdens schwer beschädigten Ruf als Kunststadt, wenigstens nach einer Richtung hin, glänzend zu rehabilitiren, nämlich als Markt für hervorragende Kunstwerke.

Die 350 Bilder und 20 Skulpturenwerke, welche hier zusammenkamen, bilden freilich keineswegs die Summe der im Dresdener Privatbesitz vorhandenen. Unsere beiden vornehmsten Privatgalerien sind nur mit wenigem oder gar nur mit Kleinigkeiten vertreten; zahlreiche wertvolle Annahmen mußten wegen Raum mangels unberücksichtigt bleiben. Sie geben aber ein glänzendes Bild von dem Geschmack und dem Reichtum der Dresdener Käufer. Denn es ist nur sehr wenig Mittelgut, kein fades Sensationsstück unter den Bildwerken, dagegen eine solche Fülle des Meisterhaften in den fünf von Hauschild auf das ansprechendste decorirten Räumen zusammengebracht, daß man überall die reinste Freude, jene wohlthige Empfindung hat, wie bei dem Durchwandern der Säle eines mit fürstlichen Mitteln ausgestatteten Privathauses, dem Beistand eines Mannes, der zwar nicht nach

einem Ziemem, nicht mit der Prätention, eine Galerie sich zu schaffen, von jeder Schule etwas zu haben, sammelt, der aber eine geläuterte Kunde am Evidenten über. II mit dem Wunsch des Besitzes verknüpft und daher mehr, hier und da einen Liebling-künstler bevorzugt, nie aber, und dieses gerade um seiner Liebe willen, eine schwache Arbeit von ihm erwirbt.

Die Lieblinge der Dresdener Kunstfreunde sind natürlich die beiden Achenbach, von denen Andreas mit 11, Oswald mit 11 meist gegen Bildern vertreten sind, ferner Deegeler mit 6, Fritz A. Kaulbach mit 10 mehr kleineren Arbeiten.

Eine solche Aulte von Achenbachs beisammen zu sehen, ist ein seltener und ebenso schreider wie erfrischender Genuss. Namentlich Andreas kann man in seiner vollen, vielseitigen Größe kennen. Da ist ein „Strand von Eberwägen bei Gewitter“ aus dem Jahr 1848, mit großartigem Welleneffekt, mächtig tiefer Stimmung, höchster Zartheit in den hellen Aufstößen und dabei noch spitzem, im Detail arbeitenden Pinsel. Daran schließen sich Werke der folgenden Periode, eine „Holländische Marine“ von 1854 und noch ein Seestück von 1875 in lätterer, milder ruhiger Farbe, minder geschlossen und stimmungsvoll, doch breiter im Vortrag, wie in der Zeit der Kräftesammlung und des Jurnutballens gehalten, bis dann endlich die herrlichen Werke der letzten Periode entstanden, jene großartige dramatische Stimmung der „Mühlen im Hochwasser“ (1876), jene etwas ältere „Mühle im Sturmwinde“, jene Landschaft Nr. 2 — eigentlich nur eine großartige Studie von gelbgrauen Gewitterwolken, unter deren mächtiger Größe das von flüchtigem Sonnenstrahl beleuchtete holländische Dorf sich niederzubiegen scheint, vor allem aber das auch räumlich ausgedehnte „Ändenviertel in Amsterdam“ (1867), eine jener Abendstimmungen von unvergleichlicher Tiefe und Zartheit des Veralteten, von wahrem Zauber des im Mondlicht schillernden Meerespinks, von einer Beherrschung und Kraft des Bildes im Halbdunkel, einer Klarheit im tiefsten Schatten, wie sie kaum die größten niederländischen Meister bezaugen.

Nicht ganz so glänzlich wie Andreas in Oswald Achenbach vertreten. Ja ein netzliches Weibchen hat sogar drei Bilder von fast ganz gleicher Stimmung zusammengetragen, drei neapolitanische Landschaften im Seirecco, mit rötlich blaugrauen Wolken, reiner, überaus feiner vornehmer Grundstimmung, am schönsten in dem Strandbild (Nr. 15), in welchem die reiche und überaus charakteristische Staffage, das Treiben an der Meerstrasse, sich kräftig von dem Silberkorn der Ferne abhebt. Oswald Achenbach ist geradezu der Maler der Aussichten geworden, jener Fernblicke in vielgestaltigen Elementen, deren naive Bewunderung durch das

Publikum den Malern, die aus dem Gegenstande nichts zu machen wußten, meist ein vornehmes Lächeln abnötigte. Achenbach vermag es, die Schönheit der Fernsicht auch im Bilde widerzugeben. So in dem leuchtend klaren Bilde, auf welchem man von der Höhe des Possilipp über Castel d'Oro und den Golf auf den Vesuv schaut und — ein schöner Beweis für die Vielseitigkeit des Meisters — der Blick auf den Rigi mit sonnenbeleuchtetem grünem Thal, im Vordergrund dessen weiße Häuser zwischen den zu Füßen des Beschauers hinreichenden glänzenden Wäldern herverlugen. Mit dem Bruder hat er, wie gerade dieses Bild beweist, die seltene Fähigkeit gemein, farbig und doch nicht bunt zu sein, lede Kontraste nebeneinander setzen zu können, ohne die Stimmung zu alteriren, die Klarheit des klaren Tages zu schildern, ohne die Weite der Luftperspektive zu verlieren.

Dagegen leidet die in Komposition und Farbewichtigkeit imponierende Schilderung des „Montblanc“ von O. v. Kammer im Mittelgrunde an gar zu bunter Farbung, wodurch dann die Ferne etwas zu trocken erscheint, während andererseits Ch. Hoguets sonst überaus interessante „Normannische Küste“, ein Blick von dem Kamm der hohen Uferberge auf das im bläulichen Dunste liegende Meer, in eine allerdings nicht unbeabsichtigte Eintönigkeit verfällt.

Die Bilder sind nicht nach einem System, sondern nach dekorativen Grundfäsen gehängt. Liegt doch stilistisch alles — bis auf die wenig bedeutende Abteilung alter Meister — trotz des Haders der Schulen dicht beisammen, zeigt sich doch überall unverkennbar der Geist eines gemeinsamen Strebens. Nur eine Spezialität der Ausstellung hat Raune oder Überlegung zusammengeführt — eine Sammlung kleiner weiblicher Studentköpfe, in der in erster Linie Defregger mit seinen Thetieren festlich vertreten ist. Welche herzige Frische, welche echte Gesundheit in diesen schelmisch lachenden Mädchenköpfen! Und doch wie sehr hat der große Meister in diesen kleinen Werken, wie in dem köstlichen, hier wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Genrebilde „In der Sennhütte“ Stil, wie scharf unterscheidet sich seine Art zu sehen und wiederzugeben von der anderer Pilotyschüler, wie äußert sich in Farbe und Zeichnung bei allem Streben nach Wahrheit in der individuellen Wiedergabe die Gewißheit, daß auch unsere Kunst dereinst nicht als unerfreulich nackter Realismus, sondern als vollberechtigter und prägnant stilistischer Ausdruck der Zeit kommenden Geschlechtern erscheinen wird.

Ja bei Fritz August Kaulbach, der mit „Lautenschlägerin“ und „Burgfräulein“ und einer Reihe kleiner Studentköpfe auf dem Plan erscheint, spricht sich dies noch deutlicher, vielleicht zu deutlich aus. Denn eine

weitgehende Gemeinschaft in der Erbscheinung vermögen diese etwas verblasenen Frauenporträts eben so wenig zu leugnen wie die Studentlatter von Gabriel Max: Mädchen von gelblichem Teint, weit offenen und weit auseinander stehenden Augen, in die eine unergündliche, rätselhafte Tiefe gefaßt ist. Studien von Rudw. Knauts, B. Bantier, H. v. Angeli, von welcher letzterem auch ein Damenporträt im Zille ist, schließen sich in der interessantesten Sammlung an.

Die Münchener Schule dürfte im allgemeinen am reichsten vertreten sein. Da ist Hr. v. Penck mit einem für den Meister charakteristischen Frauenporträt, L. H. Paiss mit „Mühen auf der Wäde“, einem an sich gesunder Farbentracht sitzenden Bilde, da sind ferner Josef Brandt mit größeren und kleineren Arbeiten, darunter namentlich einer mit bekannter Meisterschaft gezeichneten „Pedotischen Pein“, deren feingestimmter, grauer Silberten an Canaletto erinnert, Wilhelm Diez mit zwei Bildern, von welchen vorzugsweise die „Vertrunkenen Soldaten“ Zeugnis von seinem Humor und seiner festeristischen Bedeutung ablegen, Ed. Grünner mit seinem berühmten „Ave Maria im Klosterseller“ und zwei auch als phantasievolle Studien unergleichlichen Darstellungen des heiteren Taktens trinkender Mönche — und anderes mehr.

Die Berliner Künstler sind nicht ganz gleichmäßig vertreten. Ein Blatt von A. Menzel in Aquarel resp. Gouache, „Badende Jungen“, vermag trotz seiner durchaus charakteristischen Haltung den Meister nicht voll zu repräsentieren; besser geschieht dies durch den in Austerfischen mit der Nape suchenden „Naturforscher“ für Fritz Werner. Carl Beckers „Morgensonne“, jenes vielfach reproduzierte Werk, wieder im Original begrüßen zu können, wird jedem willkommen sein, ebenso wie der ernste Anblick von Landschaften C. Hildebrandts. Von Ludwig Passini stammt ein großes, in Farbe wie Zeichnung gleich bedeutendes Aquarell „Kirchenszene“, ein mit dem Allerheiligsten durch die Reihen Knieender schreitender Priester, sowie eine im Tone noch wärmer und reicher gehaltene Scene aus der Kirche dei Frari in Venedig, sowie die Darstellung einer lebensfrischen rothaarigen Italienerin, die mit kupfernen Kesseln ausgeht, um Wasser zu holen, — alles von jener inneren Wahrheit und Einfachheit, welche unbezwingbar zum Herzen spricht.

Abgesehen von den genannten Meistern zeigt sich noch in einer Anzahl Gemälden Dillwiderfs Beliebtheit bei den Dresdener Sammlern. Es ist durch Salentin, durch miniaturartig durchgebildete Geflügelstücke von C. Jung, durch C. Paiss u. a. vertreten. Neben Karlsruhe, dem außer den prächtigen und mit Andreas Abendbach zu vergleichenden Arbeiten H. Schönlebers und Ferdinand Kellers Dresdener

Theaterverband auch die erst in jüngerer Zeit geschaffenen stimmungsvollen Landschaften von Hans Stude zuzurechnen sind, hat selbstverständlich Dresden selbst in zahlreichen Bildern auf. An der Spitze steht zweifellos Leon Pohle mit den rühmlichst bekannten Porträts des Königs und der Königin von Sachsen, und zwei weiteren Arbeiten, in denen er sich gleichfalls als berufener Maler der vornehmen Welt erweist, der jedoch nicht in schmückender Pracht, wie des Meisters, sondern in der Vertiefung in das Seelische seine Aufmerksamkeit findet. Herr. Panwels haben ihn in einem natürlichen Bildnis wohl nicht ganz in seinem Gebiet, doch als geschmackvollen Meister der Farbe, den zu früh verstorbenen G. A. Kunk in mehreren seiner etwas glatt, doch stets mit ebenso großer Liebe wie mit Verständnis durchgeführten Arbeiten, unter welchen „Die Beichte“ in der erstaunlichen Kraft der Darstellung des phantasievoll dramatischen Moments schwer ihres gleichen finden wird. Eine Landschaft von Ludw. Richter, pietätvoll mit dem umschleierten Lorbeer geschmückt, Bilder von Paul Kießling, namentlich eben von der Münchener Ausstellung bekannte Madonna, und eine phantasievolle Landschaft von K. Zentgraf seien ferner noch genannt.

Aus Paris finden sich nun zerstreut, mit dem jungen Pinsel gehaltene Arbeiten. Ebenan steht Meissonier mit einer köstlichen Scene „Vor dem Wirtshaus“. Willem van Beers u. a. arbeiten mit pittoresker Wäde im Geiste von A. Stevens, Nibel liefert Darstellungen einzelner Jüdenweiber, C. Slaver Andeutendes. Aber auch im Gebiet der Kleinmalerei scheint Deutschland den Nachbar nicht mehr scheuen zu müssen. Bretling in München, Friedländer und Portentosen in Wien u. a. geben dafür die Belege.

Ein besonderes Interesse gewinnt die Ausstellung ferner durch die Plastik. Wochenlang bildete gerade dieser Teil das unendlich variierte Gesprächsthema der kunstsinigen Kreise Dresdens. Denn mehrere hervorragende Künstler versuchten die Frage Treu's: „Sollen wir unsere Statuen bemalen“ praktisch zu beantworten.

Der außerordentlich feine, mit höchster Anmut wiedergegebene Frauenporträtstypus, welchen Carl Schlichter medelte, sowie die energisch charakterisierten weiblichen Büsten (Münchenerin, Studentkopf) von Robert Diez, sind in voller naturalistischer Wahrheit, ersterer von Leon Pohle, bemalt worden. Mag man nun von dem Resultat an sich ergriffen oder unbefriedigt sein, — eines hat dies Vorgehen meines Erachtens zur Evidenz erwiesen, nämlich daß auch eine moderne bemalte Büste einen vollendet künstlerischen Eindruck machen kann. Diesen schon jetzt wirklich hervorzuheben, fehlt es wohl noch an der Technik, aber ich ge-

schon ein, daß sich ein Blick von der lebendigen Wechselwirkung der farbigen Plastik auf das zutragende Werk eines der nebeneinander stehenden, häufig modellirten Plasterbüsten des Ab. Senze ein für allemal belehrt hat, welchen Weg die Plastik in vielleicht nicht zu später Zeit gehen wird. Allerdings werden die Ritzhauer sich sich gegen die Färbung sträuben. Denn unverkennbar leidet die in einfassigen statuarischen Werken in schwarz betonte plastische Form unter der materiellen Hülle, tritt das Werk des Bildhauers zurück; dagegen wird aber die Einheit des Kunstwerkes durch die Farbe ganz außerordentlich gestärkt, denn sie faßt die plastischen Details am recht zusammen, gliedert den Kops in lebendiger Weise wie unvahr wirkt z. B. in der Plastik das Auge und die Brauen! und ermöglicht der Skulptur, bisher künstlerisch unmögliche Dinge ohne Kunstfehler auszusprechen.

Die Plastik bietet sonst noch eine Fülle interessanter Lehrsätze, von Albert Bierling trefflich gezeichnete kleinere Reproduktionen von D. Denon'ss „Carl August und Albrecht dem Beherzten, Ob. Behrens' „Zibin“, Fick's „Ganefier“ u. a. m. Von Joh. Schilling findet man neben älteren Marmorettens eine Anzahl Büsten. Leider tragen dieselben mehr und mehr den Stempel der fabrikanthigen Thätigkeit, in der sich der Schöpfer des Niederwalddenkmals seit einigen Jahren im Gegensatz zum Altmeister Habnet gefallt, welcher bei unermüdlich erneuerter Umbildung einmal schaffender Ideen in echt antiken Sinn in der höchsten Vereinerung den Ausdruck vollendeter Künstlerkraft nicht

Schönmann des Kunstzweiges erhöhen den Reiz der Ausstellung, meist ältere chinesische und italienische Vasen, Bronzen von Bartolommeo, prächtige altgriechische Terrakotten und als Dresdener Spezialität die künstlerisch hochbedeutenden, in weiteren Kreisen lange noch nicht genug gewürdigten Silbergeschmiedearbeiten von E. Gatten, Krüge, Becken, Teller, Pokale im Stil einer mit großer Feinheit der Ausführung nachgebildeten deutschen Renaissance.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

1. Jakob Burckhardt's „Ricerone“ ist vor kurzem in Italien, um 22 Seiten vermehrter Auflage bei Zoemann in Leipzig erschienen. Die sorgsame Bearbeitung ist, wie bei der ersten Auflage, auch diesmal das Werk Wilhelm Vöde's. Als Mitarbeiter war außer dem vorangehörigen Verfasser hauptsächlich H. von Steinmüller thätig, dessen genante italienische Literatur dem die Kaufmann des Mittelalters und der Renaissance behandelnden Abschnitt wesentlich zu haben gekommen ist. Nur die Uebersetzung, welche das Werk auch im Auslande gefunden, spricht der Meinung, daß demnach bei Didot in Paris eine französische Ausgabe erschienen wird. Wir erwähnen bei dieser Gelegenheit, daß auch Burckhardt's „Kultur der Renaissance“ in einem neuen transvalian Uebersetzer gefunden hat.

Kunstschmiedearbeiten. Mit der Wiedergabe der kunstvollen schmiedereichen Güter der früher kunstbüchlichen Residenz zu Würzburg beginnt Adolph Hermann, Lehrer an der k. Kunstgewerbeschule zu Berlin, eine Publikation von Kunstschmiedearbeiten aus dem 16., 18. Jahrhundert; in der Nordbahn werden dann weitere, ebenfalls mittelaltliche Schmiedearbeiten, welche sich teils im Privatbesitz, teils in minder zugänglichen Mätern und Schatzkammern Süddeutschlands befinden, zur Ausgabe gelangen. Ein besonderer Vorzug dieses im Verlage von Paul Parey erscheinenden Werkes ist es, daß die Einzelheiten, wie Schloßschlüssel, Schlüsselsteine, Kartons etc., in genügend großem Maßstabe aufgenommen werden, so daß der Kunstschmied sie gleich als Vorbild praktisch verwerten kann.

Nekrologe.

V. V. Friedrich August von Nordheim, der treffliche Bildhauer, ist am 13. August in Frankfurt a. M. längerem Leiden erlegen. 1813 bei Suhl geboren, widmete er sich der Gravir- und Stempelschneidekunst, kam nach dreijähriger Lehre in die königliche Münze nach Düsseldorf, erhielt dort ein Stipendium und besuchte nun die Düsseldorfer Kunstschule, wo er sich vorzugsweise der Skulptur widmete. Von besonderem Einflusse für ihn war eine sehr gelungene Büste des Prinzen Friedrich von Preußen. 1840 kam Nordheim nach Frankfurt, wo er im Atelier Eduard Schmidt's von der Launig arbeitete; die Absicht Friedrich Wilhelm's IV., ihn nach Berlin zu ziehen, zerfiel, und Nordheim lehrte nach Düsseldorf zurück. Aber schon 1844 siedelte er ganz nach Frankfurt über. In Düsseldorf hat er noch die zur Feier der Grundsteinlegung des Weiterbaues des Kölner Domes geprägte Denkmünze geschnitten, wie er denn auch sonst zu seiner ersten Kunstübung gern und mit großem Erfolge zurückgekehrt ist. So rühren von ihm die in der letzten Zeit der freien Stadt Frankfurt von dieser geprägten Münzen her, die sich allgemeinen Beifall erworben haben. Am bekanntesten ist die Francofurtia des Doppelthalers, welche eine unbegründete und von dem Künstler stets aufs entschiedenste verneinte Sage in Zusammenhang mit der Schauspielerin Banaußschek gebracht hat. Im Zusammenhang mit den Münzen sei auf die an mehreren Gebäuden angebrachten heraldischen Medallionen hingewiesen, für deren hübsche Auffassung der Künstler ein ganz besonderes Geschick besaß. In dieselbe Richtung gehören die trefflich stilisirten Greife an den Treppenaufgängen des Frankfurter Sperrhauses. Auch sonst war er bei der Aus schmückung von Bauten vielfach beschäftigt: wir erinnern an seine schönen Engel an der Weiskrantzstraße, an seine Arbeiten an der neuen Börse. Von Büsten seien die von Sendenberg in der Promenade, die Schmidt's von der Launig im Stadthaus Institute, die Weits auf dem Mainzer Kirchhofe, von Statuen seine Arbeiten am Dome, sein Türring und sein Holbein am Mittelbau des Stäbelschen Institutes erwähnt. Seine letzten Arbeiten waren dreizehn für das Nordportal des Domes bestimmte Statuen; daß er die im Modell fertigen Werke nur zum geringsten Teile noch in Stein ausführen konnte, verbitterte dem fleißigen und gewissenhaften Künstler die letzten Lebensstunden. Der Ernst, mit welchem er seine Aufgabe als Künstler erfaßte, seine hohe Begabung für charaktervolle Auffassung, seine rastlose Sorgfalt im Verfolgen der bestmöglichen Gestaltung seiner Werke, sichern ihm eine ehrenvolle

Stellung in der Kunstgeschichte: für Frankfurt ist sein Scheiden ein schwerer Verlust, um so mehr als sein gerader, biederer Charakter ihm in Künstler- und Freundeskreisen ein patriarchalisches Ansehen verlieh, welches für den Zusammenhalt von großer Bedeutung war. Mit ihm, dem Freunde Philipp Veit, ist wieder eine Stütze des Frankfurter Kunstlebens gebrochen, das solche Verluste nur schwer verwinden kann.

Der Landschaftsmaler und Direktor des Museums der bildenden Künste in Breslau, Albert Berg, ist am 19. Aug. auf einer Sommerreise in Salsbad gestorben. Er ward im Jahre 1825 in Berlin geboren und wurde von seiner Mutter für die diplomatische Laufbahn bestimmt, für welche er sich auf der Universität Göttingen vorbereitete, wo er zuletzt aber im Atelier des Landschaftsmalers Guiseau Kunststudien trieb. Seine Neigung für die Kunst wurde noch mehr durch Reisen verstärkt, die er 1841 mit dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin nach Sizilien, Malta und Konstantinopel unternahm. Schon im folgenden Jahre durfte er an der Kunst widmen. Er ging nach Paris, dann wieder nach Italien und unternahm 1849 auf Anregung Alexander von Humboldts eine Reise nach Neu-Granada. Die auf der selben gesammelten Studien und Skizzen befinden sich in der Nationalgalerie, ebenso wie eine Sammlung von Ansichten aus Rhodus und Kleinasien, welche er in den Jahren 1853 und 1854 anfertigte. Einen Teil der südamerikanischen Studien gab er in 13 Lithographien 1854 unter dem Titel „Physiognomy of tropical vegetation in South-America“ in London und Düsseldorf heraus. Seine hervorragende schriftstellerische Begabung dokumentierte er auch in dem 1862 erschienenen Werke „Die Insel Rhodus“, welches er mit 72 Originalradirungen verah, und in dem arabischen Radirwerke über die preussische Expedition nach Syrien 1860–1862, welche er als Künstler begleitete. Er lieferte nicht nur die Vorlagen für die 108 Chromo- und Photolithographien, welche das Werk enthält, sondern verfaßte auch die Beschreibung der Reise in vier Bänden. In den nächsten Jahren widmete sich Berg wieder der Malerei und war mit bedeutend besserem Erfolge, als im Beginne seiner Laufbahn. Einige Ansichten aus Griechenland, die sich im Besitze Kaiser Wilhelm und des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin befinden, zeichnen sich durch Glanz, Reichtum und Tiefe des Motivs aus. Am 15. Januar 1878 wurde Berg zum Direktor der Kunstsammlungen von der Provinz Schlesien neugegründeten Museums der bildenden Künste gewählt, und er hat sich in dieser Stellung durch Aufstellung und Vermehrung der Gemaldesammlungen, der Gipsabgüsse, der Bibliothek u. s. w. große Verdienste erworben.

Kunstunterricht und Kunstpflege.

Dem Jahresberichte der akademischen Hochschule für die bildenden Künste in Berlin für das Lehrjahr 1883 bis August 1884 entnehmen wir, daß im Wintersemester zu den vorhandenen Klassen als neue eine Unterrichtsklasse für Kupferstechen und Radieren hinzutrat, mit deren Leitung der Kupferstecher Hans Meier betraut wurde. Mit dem Schlusse des Wintersemesters schied infolge auf seinen Antrag eingeleiteter Pensionierung der Lehrer im Monumental-, Geh. Regierungsrat Professor S. Weiß, demnächst aus dem Verbande des Lehrerkollegiums, nachdem er bereits seit Anfang des Wintersemesters 1882/83 beurlaubt und in seinen amtlichen Funktionen durch den Bildhauermaler A. von Werner vertreten worden war. Eine Wiederbesetzung dieser Stelle ist bisher nicht erfolgt. Aus diesem Grunde fiel der Unterricht in der Kostümkunde während des Schuljahres 1883/84 aus. Der Hilfslehrer der Ornamentklasse, Maler Marschalk, welcher bisher nur während der zweiten Hälfte des Wintersemesters und während des Sommersemesters an der Anstalt thätig war, ist für die Dauer des ganzen Unterrichtsjahres angestellt worden. Wie in den vorausgegangenen Jahren bewilligte auch für dieses Jahr der Minister einen namhaften Betrag zur Vollenbung der in Koslar begonnenen Arbeiten für einen dorthin zu richtenden Studienausflug einer Anzahl von Schülern der Ornamentklasse unter Leitung ihrer

Lehrer Ruhn und Marschalk. Die Gesamtzahl der Studierenden betrug im Wintersemester 1883/84 300, von denen 73 Maler, 53 Bildhauer, 5 Kupferstecher, 1 Goldschmied, 1 Zeichner, 5 Lithographen, 1 stud. phil. und 1 stud. nat. waren, und im eben vollendeten Sommersemester 270, beziehungsweise 191 Maler, 40 Bildhauer, 4 Kupferstecher, 1 Lithograph, 1 Lithograph, 2 Zeichenlehrer, 1 Lehrer. Die Hochschule steht unter der Leitung des Direktors A. von Werner.

Konkurrenzen.

Sn. Internationale Goldmetall-Ausstellung zu Nürnberg 1885. Für diese von dem Bayerischen Kunsthandwerksmuseum geplante Ausstellung beabsichtigt der Vorstand der genannten Anstalt ein künstlerisch ausgeführtes Plakat am dem Wege der Konkurrenz zu beschaffen und hat für die besten Arbeiten 50 bis 300 Mk. als Prämie ausgesetzt.

Personalnachrichten.

Der Bildhauer Professor Adig Schaper in Berlin ist nach nachträglicher Wahl vom Monarchen von Preußen zum Ehrenbürgerlichen Ritter des Ordens „pour le mérite“ ernannt worden.

Dem Vorsteher des Meistateliers für Bildhauerkunst H. Toberson in Breslau ist, wie die „Breslauer Zeitung“ mitteilt, vom Kuratorium des Museums der bildenden Künste seine Stellung zum 1. Okt. 1885 gekündigt worden.

Vermischte Nachrichten.

Der Bau des Museums in Olympia, zu welchem A. Adler in Berlin den Entwurf geliefert hat, schreitet so rüstig vor, daß am 4. Juli das Richtfest gefeiert werden konnte. Durch die neue, von der Küste nach Borgo führende Eisenbahn wird der Besuch von Olympia jetzt sehr erleichtert.

In der Berg-Marmelapelle der Kathedrale von Mer. dem älteren Teile derselben an ihrer südlichen Fassade, sind jüngst drei neue Glasfenster angebracht worden, welche von der Bayerischen Hofmanufaktur in München angefertigt worden sind. In einer Konkurrenz mit zwei französischen Kunsthandlungen wurde den Entwürfen des Münchener Meisters von den Donatoren der Vorzug gegeben. Die nach dem Wunsche derselben zur Darstellung gelangten Gegenstände sind nach ihren Motiven in den drei Fenstern eng miteinander verbunden. Die Hauptbilder zeigen Darstellungen aus der Legende der Jungfrau Maria, während in das Maßwerk und die unteren Felder der Fenster je zwei Einzelgestalten, beziehungsweise Szenen aus dem Leben von Heiligen, welche zur Geschichte der Kirche und des Christentums in unmittelbarer Beziehung standen, gewählt sind. Die 2,50 m breiten und 13 m hohen Fenster sind im Charakter der Spätgotik ausgeführt.

Zammlung Saburów. Einer Mitteilung des Direktors der Eremitage in St. Petersburg zufolge hat dieselbe für die prachtvolle Terrakottenammlung des ehemaligen Woiwoden Saburów 200.000 Silberrubel oder 644.000 Mk. gezahlt. Für die in den Besitz der Berliner Museen übergegangenen 94 Vasen und 60 Skulpturen erhielt Herr von Saburów etwas über 300.000 Mark, endlich für die in den Besitz des Britischen Museums übergegangenen Bronzen und terrakottierten Tische 250.000 Silberrubel oder 805.000 Mk. In Summa erhielt Herr v. Saburów für seine Sammlung rund 1.800.000 Mk.

Zeitschriften.

The Magazine of Art. August.

The ship before steam. Von D. Hannay. (Mit Abbild.) — Old church plate. Von H. Whitehead. (Mit Abbild.) — Derby China. Past and present. Von E. Bradbury. — Vittore Carpaccio. Von F. Mabel Robinson. (Mit Abbild.)

L'Art. No. 485.

Charles le Flam. Von A. Genevay. (Mit Abbild.) — Les Holbein au musée de Munich. Von E. Michel. — Un pavage en vieille faïence de Rouen. Von Democède. (Mit Abbild.) — Rubens et la gravure sur bois. Von Henry Hymans. (Mit Abbild.)

Seemanns Illustrierter Weihnachtskatalog

und Litterarischer Jahresbericht (14. Jahrgang),

herausgegeben von Prof. Dr. E. Dohmke, Prof. Dr. C. Gehlert, Dr. E. Lehmann, Dr. K. Heinemann, Dr. Ad. Rosenbergs, Dr. O. Seemann,

ist das beste Orientierungsmittel über die gefamte Litteratur des Jahres 1884, insbesondere über die Bücher, welche zu

Weihnachtsgeschenken

passen. Enthält circa 350 kurze, unparteiische Referate über Bücher aus allen Fächern der Litteratur. 160 Seiten gr. 8^o. Reich und gut illustriert. Elegant ausgestattet.

Preis 75 Pf.

Termin der Ausgabe: 20 - 25. November.

Zu beziehen bis Mitte November durch alle Buchhandlungen und bei Einfendung von 85 Pf. (Nachnahme nicht) durch

E. A. Seemann in Leipzig.

Anmeldungen

guter Gemälde älterer und moderner Meister,

sowie von

interessanten Antiquitäten und kunstgewerblichen Gegenständen aller Art zu der im October d. J. in Frankfurt a. M. stattfindenden

99. Kunst-Auction

werden noch bis zum 15. September angenommen durch den Auctionator

Rudolf Bangel in Frankfurt a. M.

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

Bildnerkunst

in ihrem ganzen Umfange, oder Anleitung zur Erwerbung der hierzu erforderlichen Kenntnisse und Ratgeber bei den verschiedenen Verfahrungsarten

Von Dr. Carl v. Stegmann.

Zweite verbesserte Auflage, bearbeitet von

Dr. J. Stockbauer.

Mit Atlas enth. 9 Foliotafeln.

1884 gr. 8. 9 Mark.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Kerler's Antiquariat in Ulm
kaut Nagler's Künstler-Lexicon,
Zeitschrift f. bild. Kunst. (10)

Hermann Vogel,

Kunsthandlung in Leipzig.

Lager von Kupferstichen nach älteren u. neueren Meistern.

Grosser Katalog mit ca. 1000 Nummern mit Angabe der Malen- und Stechernamen, sowie der Bildflächen u. Preise, in gr. Quart 6 M.; Auszug aus demselben gratis. 10



Tanagra-Figuren.

Katalog mit 20 Illustrationen dieser „köstlichsten Publicationen des Kunsthandels“ versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung.
Berlin W.,
29 Behrenstrasse.

Handzeichnungen bedeutender Meister,

herausgegeben v. Wilhelm Geissler, eine Sammlung von

60 Blatt Facsimile-Reproductionen, zum Teil schwarz, zum Teil in farbigen Tönen hergestellt nach Zeichnungen von Franz Adam, C. Arnold, H. Baisch, Ferd. Bellermann, C. Breitbach, A. Brendel, J. Ehrentraut, M. Erdmann, W. Gentz, Fr. Kaulbach, L. Knaus, O. Knille, Chr. Krüner, J. Lulves, P. Meyerheim, Ad. Menzel, Nikutowski, G. Pflugradt, W. Riefstahl, C. Saltzmann, R. Schick, G. Schönleber, G. Spangenberg, W. Steinhäusen, P. Thumann, B. Vautier, Fr. Voltz, A. v. Werner und Fr. Werner.

Dieses Werk ist in 3 Abteilungen erschienen und kostet: (7)

Abt. I (24 Bl.) menschl. Figuren und Köpfe = 12 M.
„ II (18 Bl.) Tierstudien = 9 „
„ III (18 Bl.) Landschaften = 9 „

Ausserdem sind die Blätter einzeln käuflich zum Preise von à 0,75 M

Die Kritik spricht sich sehr anerkennend über dieses Werk aus und stehen Rundschriften darüber nebst Inhaltsverzeichnis gratis u. fr. zur Verfügung. Bestellungen wolle man bei einer beliebigen Buchhandlung machen oder direkt bei



Paul Geissler,
Kunstwerkstatt
Berlin, N.
Wortherstr. 6.



Im Verlag von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Anton Springer

Raffael und Michelangelo.

Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit vielen Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 21. —; in Halbfranzband M. 26. —.

RUBENS BRIEFE

Gesammelt und erläutert

VON

Adolf Rosenberg.

gr. 8. XV u. 340 S. broch. 8 Mark.

Populäre Aesthetik

VON

C. Lemcke.

5. verbesserte und vermehrte Auflage geb. 11 Mark.

Baurmeister Steinbrecht in liebenswürdiger und unermüdlicher Weise aus seinen Forschungen mittheilte; er wird selbst an geeigneter Stelle darüber wesentlich berichten; aber jenes wichtige, eine Streitfrage endgültig abschließende Ergebnis glaube ich doch schon jetzt den Lesern nicht vorenthalten zu sollen.

Was nun die Wiederherstellungsarbeiten selbst anbelangt, so ist bis jetzt folgendes fertig gestellt. Von dem Kreuzgange, der in zwei, an der südlichen Seite sogar in drei Strebekanten den Hof der Hochburg rings umgibt, ist die nördliche Seite wieder aufgebaut. Der Kreuzgang zeigt manche frühgotische Formen und macht einen überaus schönen Eindruck. Von seinem oberen Stock führen Eingänge zu dem Kapitelsaal und der Kirche, welche beide zusammen die nördliche Seite des westlichen Hofablasses ausmachen. Die Thür zur Stadt ist unter dem Namen der „Goldenen Pforte“ bekannt und ausgezeichnet durch die schönen, eigentümlich flach reliefirten Arbeiten in glasirtem und unglazirtem Thon (Gießen mit dem dreieckigen Erdenschild, Hinde etc.). Ihre Entstehungszeit fällt nicht erst in den Anfang oder die Mitte des 11. Jahrhunderts, noch vielmehr die Annahme ging, sondern nach Steinbrechts gemäßenhaften Unterhaltungen dürften sie dem ausgehenden 13. Jahrhundert, etwa den Jahren 1280–1290 angehören. Betritt man die Kirche, so wird der Blick zunächst noch durch viele Giebelte gehindert, aber es laßt sich bereits erkennen, welche gewaltige Arbeit hier geleistet ist und wie bald der Raum wieder in seinem alten schönen, farbenprächtigen Glanz ersirahlen wird. Die Kirche ist ein einschiffiges Langhaus, an welches der Ober ebeneiters unsere Unterbrechung, nur durch eine geringe Erhebung des Fußbodens erkennbar, sich anschließt. Hebe, nicht allzu dicke Fenster behängen sich an der Nordseite, während der Ober, der fast ausschließlich außen mit der graniternen, nach Venedig, dem früheren Sitz der Hochmeister, weisenden, 8 m hohen Marienstatue in bunt reliefirtem Glasmosaik gegliedert ist, von allen Seiten Licht erhält. An jeder Wand sieht man neun Statuen, deren Konsolen, zum Teil in sehr trefflicher und phantastischer Weise, fast durchgehend mit einem getränkten Menschen zwischen zwei Teufeln, Affen oder sonstigen Unholden geschmückt sind, im Westen der Kirche eine schöne Kanzel. Den Haupt Schmuck der Kirche aber bildet die an der Wand ringsherum laufende Malerei, die wieder neu aufgeschrieben wird und die etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts entstammt. Zwischen gotischen Baldachinen erblickt man Heiligengestalten aller Art, deren Bedeutung um so hervorragender wird, je näher sie sich dem Chöre befinden. Aus ihrer großen Zahl nennen wir beispielsweise den heiligen Laurentius, die heil. Elisabeth, Stephanus inmitten der fünf Augen und fünf

thörigsten Jungfrauen und anderes mehr. Oberhalb zwischen den einzelnen Spitzbögen gewahren wir auf der Südwand Engelstörche, auf der Nordwand dagegen teils Engels-, teils Teufelstörche oder entsprechende ganze Gestalten. Bemerkenswert ist bei diesen letzteren, daß mitunter das streng architektonische Prinzip durchbrochen wird und die Zeichnung des Nigirlichen sich nicht an die architektonische Grenze hält, sondern sie überschreitet. Auch Wappen sind hier angebracht.

Die materielle Erneuerung ist dem Münchener Maler Weinmaier übertragen und darf durchweg als ganz vortrefflich bezeichnet werden; nur scheint es, als ob bei den Farben der einzelnen Schilde die damaligen Gesetze der Heraldik nicht ganz eingehalten wären. Die Gewölberippen der Decke sind bereits bunt bemalt, die Zwischenfelder sollen weiß bleiben, nur einzelne Majuskelbuchstaben über dem Chöre machen eine Ausnahme. Über der geschilderten fortlaufenden Heiligenreihe zieht sich nach Aussage Steinbrechts eine Inschrift in Majuskelbuchstaben herum, welche sich auf die Erbauung der Kirche bezieht, die aber gegenwärtig noch nicht in Angriff genommen ist; später war sie durch eine andere, welche eine Ausbesserung unter polnischer Herrschaft meldete, in gewöhnlichen lateinischen Buchstaben übermalt worden. Was mit den Flächen der Wände über der Inschrift werden soll, ist noch nicht bestimmt; zunächst sollen die bunten Fenster eingesetzt und dann erst die Malereien ausgeführt werden, um unharmonische Töne zu vermeiden.

Unter dem Chor der Kirche befindet sich die Annakapelle, die Begräbnisstätte der Hochmeister; sie liegt wenige Stufen unterhalb des Fußbodens, so daß sie von der Heuchlichkeit sehr zu leiden hat. Sie ist bereits fertig und die Gewölberippen in kräftigen bunten Farben, rot, gold und blau bemalt. Die Konsolen sind zum Teil sehr komisch, während die Schlusssteine die bekannten christlichen Symbole, ferner Christus, Maria mit dem Christuskind, oder auch das Wappen in einem Dreiecksbild (schwarzes Kreuz auf Weiß, belegt mit schwarzem Adler auf Gold) zeigen. Auf beiden Seiten von Nord und Süd führt je eine Eingangspforte herunter mit interessanten Sandsteinarbeiten, die sich auf die Heilsgeschichte beziehen, und bemerkenswert genug deutliche Spuren der alten Bemalung aufweisen. – Noch zu erwähnen sind die Grabsteine dieser Kapelle, von denen drei wohl erhalten sind.

Nach der Kirche soll nun sofort der Kapitelsaal in Angriff genommen werden. Das Hochschloß insgesamt gedenkt Steinbrecht in sechs Jahren herzustellen, vorausgesetzt, daß in der Zahlung der Gelder keine Stockung eintritt. Danach werden auch die Außenwerke, besonders der Turm, der arg in Trümmern liegt, aufgeführt.

Sache des Publitums aber wird es sein, durch einige Beiträge es zu überzeugen, daß man auch die inneren Räume genügend ausschmücken werden, daß die Arbeit nicht wieder hien zu steht. Eine Bestimmung der Räume wird sich schon finden, man denkt an die Einrichtung einzelner Zimmer als Wohnung für durchreisende Mitglieder des königlichen Hauses oder für dauernden Aufenthalt derselben, wohl auch an ein Museum. Sei dem nun wie ihm wolle, es ist ein großes Verdienst der preussischen Regierung, den Wiederaufbau des Schloßes ins Werk gesetzt zu haben und damit uns das edelste und schönste Denkmal weltlicher Baukunst in Deutschland, „das die mächtige Kraft des Nordens mit den träumerischen Mägen des Südens verband“, in seinem ursprünglichen Glanze wieder vorzuführen.

Pfingsten 1881.

Hermann Schrenberg.

Korrespondenz.

Frankfurt a. M., Ende August 1881.

Wer eine Skizze des Frankfurter Kunstlebens in großen Zügen entwerfen wollte, müßte in erster Linie von dem bedeutenden Aufschwung in der Malerei berichten. Eine Schilderung der hervorragenden Bauten, eine Würdigung der auf diesem Gebiete zu Tage tretenden Bestrebungen soll indes mit diesen Zielen nicht verknüpft werden; unsere Bemerkungen erstrecken sich vielmehr auf eine weniger glänzende Seite der Kunstthätigkeit in Frankfurt a. M.: auf die Leistungen in der Malerei, wie sie auf den Ausstellungen des „Kunstvereins“ zu Tage treten.

Im allgemeinen ist es lediglich die ältere Generation hier thätiger Künstler, welche Zeugnis von einer bedeutenderen Leistungsfähigkeit ablegt. Zwar können die Ausstellungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit in der Verführung von Werken Frankfurter Maler erheben — wir vermessen seit geraumer Zeit umsonst die Namen eines Schreyer, Klimsch, Dielmann, Peter Becker, W. M. Beer u. a. m. — allein die tüchtigen Gemalteten von Anton Burger, der Himmelsreichen Landschaften von Maurer und Höppler sind wohl geeignet, das tüchtige Können der älteren Künstlergeneration zu veranschaulichen; sie können selbständig zu dem Nachweis, wie sehr die große Malerei hier noch Maler zurückgeblieben ist, — ein Eindruck der noch verstärkt würde, wenn wir die Werkmeister hier anstellender Künstler zum Vergleich heranziehen könnten.

Von den Bildern Anton Burgers heben wir die Interieurs hervor. Ein immer geistvolles, feines Kolorit, eine tief hingeworfene, bei aller Feinheit charakteristische Zeichnung, das deutliche Verwalten einer das Ganze wie mit lebendigemodem durchdringenden künstlerischen Empfindung — das sind

Merkmale eines echten Künstlers. Die Person seiner Bilder und kein weiterlaufendes Haupt- und Staatsaktionen: einfache, „kleine Leute“ — der Schmied am Amboss, der Schuster beim Leisten, der wettergebräunte Förster auf der Firsche oder im Kreise lustiger Gefellen, das alte Mütterchen am rauhenden Herd — kurz das heimliche, gemüthliche Kleinleben in Dorf und Stadt, das ist sein Feld, das er seine Kunst nie mit ablenkendem Humer zu packen, und was er sie packt, das und sie unter dem Tisch. Und wenn wir auch auf Maler kommen, die das hinausführt aus dem Tünnkreis enger Behausungen, hinaus in Wald und Fluren. Dort wo es uns lebendiger als irgendwo an überzeugender Kraft und Wahrheit bei der Übertragung in größeren Rahmen. Das feine lasierende Spiel weniger Tinten, die an die besten Niederländer erinnere Art, wie der Künstler diese Darstellung, und einem Grunde — mehr ein geldiges Braun — zu immer harmonischem Kolorit abstimmt, das alles kommt trefflich auf jenen kleinen Bildchen zur Geltung. Auf den großen Gemälden verliert die Wirkung so seltener Vorzüge: der Mangel an energischer Hervorhebung der Körperlichkeit durch Licht und Schatten macht sich geltend, ein milderer, ein strengere Zeichnung, einen pastoseren Auftrag der Pigmente, eine weniger flotte — um nicht zu sagen flüchtige — Behandlung des Details.

Maurer und Höppler rivalisiren mit mehreren Taunuslandschaften. Maurer ist kräftig, zuweilen herb in Färbung und Kolorit, und doch erscheint in seinem Werk mitunter wellig und verblasen. Höppler sucht durch stimmungsvolle Behandlung der Lufttöne zu irritiren, er malt uns das Heidekraut seiner Wälder, gründe, das duftige Verschwinden nebeliger Fernen, und aber leicht in dem Streben nach geistvoller und weicher Behandlung ins Bunte und Unnatürliche.

Einmal werden wir noch zu sehen, welche lebendigen Landschaften von F. Burmeister, deren nüchterne Auffassungsweise Schule zu machen scheint.

Gehen wir nun zu den Leistungen der jüngeren Maler über, so können wir ein Lobwort nur sehr kaum unterdrücken.

Ein befremdliches Beharren auf dem einmal mühsam erklimmenen Standpunkt, ein konsequentes Sich-einklinken in das Gesehene, eine Anklammern, in die bequeme Hülle subjektiver Empfindungsweise, — diese und ähnliche Beobachtungen drängen sich dem Kunstfreund auf Schritt und Tritt auf. Selbst die gerühmte Kronberger Schule, d. h. die an Dielmann und Burger sich anlehrende Malergruppe, ist nicht von dem Verwurf vertheimer Koloritheit, inklimen Ignoriren der um sie her lebenden Welt freizubekommen.

Es ist aber ein selbstdenkenes Jutium von Seiten der Künstler, wenn er, aus übertriebenem Eifer, nicht alles um die Leistungen anderer, und vorzüglich in diesem selbsterregten Maße zurückzieht, jedem Eingriff in seinen Hand mit einem wohl zu verstehen wehrend, als — im Leben eines jeden — mehr oder weniger natürlich — nicht ganz von selbst und nie zu spät die Zeit des natürlichen Absterbens an den äußeren Einflüssen herankommt! Kein Wunder, wenn bei solcher Monomanie der Künstler die sonstige Gabe selbst der Natur, welche ihm in derselben Einseitigkeit zu vertheilen, — wenn so eigenwillige Gattungen in die schon kahlende Manier des Originals stellen darf.

Seiner Sonderung trifft namentlich Jan Thoma, deren elementare Materialien, wie man uns verabteilt, England großen Absatz finden sollen. „Abgründe können gegen alle gesunde Vernunft! Von den Willern — nicht zu furchtlichen Künstlern wollen wir nur — „Die Landler“ sammelnde besprechen.

Auf grasgrüner Wiese liegt ein kleiner, magerer Mann, offenbar bemüht, einer Vora-Tone zu entleiden, ohne jedoch, so scheint es, seiner Zubereit — einer Jungfrau im Kostüm paradiesischer Unschuld — sondern sich zu imponieren. Wenigstens befindet sie auf einem Steine neben einer sprudelnden Quelle sitzende Gestalt — mit dem Rücken gegen den Beschauer — kein Interesse an dem musikalischen Bemühen des jugendlichen Virtuosen, ebenso wenig ein Bildchen, das neben her in sich verfunkenen Wald in seltsam verzeichneter Attitüde und mit einem wahren Mädder-datsch-Gesicht ein harmloses Spiel mit einer Eidechse treibt. — So seltsam aber Thoma in der Erfindung ist, so sonderbar ist er auch als Kolorist. Den Mangel an stimmungsvoller Abtönung der Tinten zu einheitlicher Wirkung sucht er ungeschickt genug durch den rein materiellen Reiz der „fabönen“ Farbe zu verdecken.

Und diese groben Verflüchtigungen an dem guten Geschmack sind halbbarbenweise ausgeführt! Wandering malische Kunst bleibt verblüfft mehr als bewundernd neben vor diesen sonderbaren Gebilden, und siehe da, — sie alle Gebilde — ist die Kunst ihm auf. „Ich hab's, ruft er, ich hab's, das Arcanum aller Kunst, das ist die wahre Art zu malen, und das der Meister; dem will ich folgen! Und in der That, nicht gar lang nachher erscheint ein Bild „Die Durchgänger“ — ein mild durchdringende Maler, ist seltsam, daß man meint, der Maler sei bei Thoma in die Schule gegangen.

Wir beabsichtigen nicht, noch mehr der ausgestellten Eindrücke von hiesigen Künstlern unter die kritische Lupe zu ziehen, es ist zu schwer, wir können nicht schreiben.

Kein Bild vermöchten wir zu nennen, das über das Niveau dilettantischen Mittelgutes hinausragt, von einem Fortschritt keine Spur.

Dann, wie wohl ein früherer Vortrag am Platz. Doch von wem soll eine Förderung der Kunstthätigkeit auf dem Gebiete der Malerei ausgehen?

Es ist unverkennbar, daß der geistig nivellirte Einfluß der Kunstvereine die Massenproduktion mittelständiger, aber — weil dem Durchschnittsverständnis des weiteren Kreises der sog. Kunstfreunde am leichtesten zugänglich — ganzbarer Bittware sich in bedauerlichem Maße steigert. So lang aber unter dem Zauberspell „Kunst“ eine wahre Flut dilettantischer Produkte den Kunstmarkt überschwemmt, so lang kann von einer würdigen Repräsentation der jüngeren Kunst der Malerei im Kunstverein nicht wohl die Rede sein. Auch die Künstlergesellschaft kann nicht den Mittelpunkt für die Kunstbesprechungen am hiesigen Orte bilden. Bei dem geringen Gemeingefühl ihrer Mitglieder hat sie mit der Ordnung innerer Angelegenheiten zu viel Mühe und Plage, als daß sie in wirtschaftlicher Weise die Initiative ergreifen könnte. Was nun vollends das Städelsche Institut angeht, so ist der Einfluß desselben thatsächlich nur imaginärer Natur. Wer das von allgemeiner Ehrfurcht schließend umbaute Fortvegetiren dieser Kunstschule zu beobachten Gelegenheit hat, dem schwindet gar bald jede Hoffnung auf eine Förderung von dieser Seite her.

Und nun das Publikum, der „kunstsinige“ Demos?

Sein Verhalten bei solchen Zuständen ist bezeichnend genug: mit unerschütterlichem Gleichmut durchpilgert er in regelmäßiger Folge die bildergesüllten Räume des Kunstvereins. Kein Laut des Erstaunens über den bedenklichen Rückstand hiesiger Leistungen im Vergleich zu fremder Kunstübung, kein mißbilligendes Wort über die mit so provocirendem Selbstgeföhle zu Tage tretende gemalte Befriedigung dilettantischen Kunsttriebes! Die humane Milde, welche keinen Tadel auszusprechen vermag, ohne ihm etwas Mühnliches nachzuschicken, die freundliche Weitherzigkeit, die jeder Manier gerecht werden möchte — diese liebenswürdigen Tugenden sind eben nirgends mehr zu Hause als in der schönen Mainstadt. Der ungemeine Bedarf an gegenwärtiger Hochachtung gemahnt unwillkürlich an die gute alte Zeit der freien Reichsstadt, und wo so viele sonst wackere Leute mehr oder minder passabel den Pinsel zu führen wähen, da blüht, wenn nicht die Kunst, so doch die Kamradserie, die das Bewunderungs-geschäft mit unteugbarer Mentine und sichtlichem Erfolg zu betreiben weiß.

v. Zahn & Jaensch.

Sobald erschienen:

VERZEICHNISS einer reichhaltigen Bibliothek enthalten:

schöne Litteratur

in deutscher, französischer und englischer Sprache,

Kunstlitteratur, Kupfer- u. Prachtwerke.

Geometrie, Geographie, Sprachwissenschaft,

Theater, Musik, Spiele, Naturwissenschaften.

nebst aus dem Nachlasse eines

hohen Beamten, Kunstfreundes u. Kunstschriftstellers.

Versteigerung

den 6. October 1884 und folgende Tage

von 11 Uhr bis 2 Uhr Nachm. Zahlung

durch das Antiquariat

v. Zahn & Jaensch in Dresden

Schlesische Str. 22. Parterre und I. Etage.

Der Katalog steht gratis zu Diensten!

Von dem Prachtwerke:

DIE K. PINAKOTHEK IN MÜNCHEN

18 Radirungen von Professor J. L. Raab.

12 Lieferungen à 4 Blätt. 2. Format 68 52 cent.

Text von Galerie-Director **Fr. v. Reber.**

100 Seiten. Gr. 8. Preis 10 Mk.

Nr. 25. Wouwermann. Pferdetränke.

Nr. 26. A. del Sarto. Heil. Familie.

Nr. 27. Titian. Karl V.

Nr. 28. G. Bow. Tischgebet.

100 Seiten.

100 Seiten. 1. Lieferung mit Schrift chin. Nr. 24

Preis 10 Mk.

P. KAESER'S Kunstverlag.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Populäre Aesthetik.

von Prof. Dr. Carl Lemcke.

100 Seiten. 1. Lieferung mit Schrift chin. Nr. 24

Mit Illustrationen.

100 Seiten. 1. Lieferung mit Schrift chin. Nr. 24

Preis 10 Mk.

Kulturhistorischer Bilderatlas.

II. Abteilung. Mittelalter.

100 Seiten. 1. Lieferung mit Schrift chin. Nr. 24

Dr. A. Essenwein

100 Seiten. 1. Lieferung mit Schrift chin. Nr. 24

Preis 10 Mk.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. Druck von August Fries in Leipzig

Verlag von Paul Bette, Berlin.

Auf der

Kegelbahn in Heringsdorf

Tuschzeichnung

von Anton von Werner.

z. Z. auf d. Berliner Kunstausstellung)

in Facsimiledruck von 55x26 cent.

Bildgrösse.

Preis 4 Mark.

Kerler's Antiquariat in Ulm

kauft Nagler's Künstler-Lexicon,

Zeitschrift f. bild. Kunst. (19)

Eduard Quaas,

Buch- und Hofkunsthändler.

BERLIN C., Stechbahn 2.

Originalphotographien der deutschen, italienischen, spanischen, englischen, französischen und Petersburger Gemälde-Galerien.

Die Sculpturen und Reliefs der griechisch-römischen u. Renaissance-Periode. Eine nach Typen geordnete Sammlung von ca. 900 Original-photographien. (3)

Für Academien und Universitäten werden Zusammenstellungen nach bewährten Vorschriften von mir veranstatet und zu den Preisen der Ursprungsorte berechnet.


Im Verlage von **E. A. Seemann** in Leipzig ist erschienen:

Wiener Kunstbriefe

von **M. THAUSING.**

Mit dem Bildniss des Verfassers. 1883. engl. cart. M. 6. =.

Eine Sammlung zerstreuter Aufsätze kunst- und literarischer Inhalts, welche die verschiedensten Themen der in diesem Hefchen befindlichen Kunst- und literarischen Briefe durch den Leser durch den lebendigen Ton des Verfassers anregen und beleben. Die Einleitung bildet eine geistvolle Abhandlung über die Stellung der Kunstgeschichte als Wissenschaft. Dieser folgt „eine kühne Färbung an Clara Hevrie“, in welcher der Verf. mit Glück den novellistischen Ton anschlägt und uns mit Herz und Sinn teilnehmen lässt an den schönen „Tagen von Dresden“, wo er unter Leitung der älteren Freundin zuerst die Sprache der alten Meister in der Dresdner Galerie verstehen lernte. Ein weiteres Kapitel handelt von dem Verhältnis Deutschlands zur Gothik, das folgende von der deutschen Kunst- und Literatur im 17. Jahrhundert. Zwei Essays befassen sich mit Dürer, zwei andere mit Leonardo, je einer mit Callot und Sodoma, drei mit Giorgione und ein besonders interessantes Kapitel handelt von Katharina Cornaro und Lucrezia Borgia, offenbar eine reiche Speisekarte, bei der es übrigens auch nicht an pikanten Zwischengerichten fehlt. (Litterar. Jahresbericht.)



一七二

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Eröffnet von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, 1. und 15. Ende September um 14 Tage, um die Menschen der "sofortigen
für bildende Kunst" gratis, um sich aber bezahlen für die Jahressumme. Man kann sich in Buchhandel als auch bei den deutschen
und anderen von Österreich.

[illegible]

Kunstchronik Nr. 45 (Schluß des 19. Jahrganges) erscheint am 9. Oktober.

Am Sie Geier.

Mit dem Beginn des nächsten Abganges tritt in der Einrichtung der Zeitschrift ein bishoniges Aun-
insofern eine Änderung ein, als alle das Münzgewerbe betreuenden Artikel einem zum mit den Metall-
besten äußerlich verbundenen, aber unter besondere Metatlten gestellten Zygne unter dem Titel **Münzgewerbe-
blatt**, herausgegeben von Arthur Fabu, Directorat desent am Münzgewerbeuseum zu Berlin, zugeordnet
werden. Wir verweisen bezüglich dieser Einrichtung, für welche wir den Beifall unserer Freunde und Leser
zu finden hoffen, auf die Anzeige unter den Inseraten dieser Nummer.

Die „**Runstchronik**“ wird fünfzig nicht mehr allein, sondern nun auch in Verbindung mit dem „**Runstgewerbeblatt**“ abgegeben und findet mit diesem zusammen nach balt. 6 Mart. auch in den bezogen vierteljährlich 3 Mart.

An die Deutschen Kunstgewerbe-Vereine.

Kaist von den gesuchten, dem Verbands Deutscher Kunsthändler Vereine angehörenden Herrenversteigern ist die von uns durch Circular gestellte Frage, ob eine gemeinsame Beibehaltung der Antiquaren-Ausstellungen stattfinden soll, dahin beantwortet worden,

„Daß dies ohne Verletzung von Heilmitteln nicht zu erreichen ist.“

Wir hatten daher Schritte zu thun, diese Mittel zu erhalten. Diefelben sind im Reichsanzugsamte bestimmtst abgelehnt worden. Demzufolge ist von einer Kollektivausstellung abzusehen und der für den 1. Oktober dieses Jahres vorsorglich einberufene Delegirtenstag hat sich hierdurch erledigt.

Gedächtnisvoll

Der Dresdener Kunstgewerbe Verein
als Bericht.

Das preussische Kunstbudget.

Am Ende des k. preussischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten
am 30. Juli vom 1. April 1884 1885 sind die nachstehenden Summen für Kunstzwecke veranschlagt:

1. Königl. Museen in Berlin.

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Personalausgaben an Besetzungen | 231430 // | |
| an Wohnungszuschüssen | 44100 = | |
| sonstige persönliche Ausgaben | 16612 = | 295142 // |
| Für Vermehrung und Unterhaltung der Sammlungen | | 325000 = |
| Für Unterhaltung der Gebäude und Gartenanlagen | | 22000 = |
| Zusätzliche Ausgaben, als wissenschaftliche Publikationen, Reisen u. dgl. | 171960 | 817102 // |

2. Nationalgalerie in Berlin.

| | | |
|---|----------|-----------|
| Personalausgaben an Gehältern | 35660 // | |
| an Wohnungszuschüssen | 5940 = | |
| an sonstigen persönlichen Ausgaben | 2220 = | 43820 // |
| Für Anfertigung von Miniaturen, sowie zur Förderung der monumentalen Kunst
und des Kupferstiches | | 300000 = |
| Für Unterhaltung des Gebäudes und der Gartenanlage | | 15500 = |
| Zusätzliche Ausgaben wie ad 1) | 23900 = | 383220 // |

3. Zuschüsse an Provinzialmuseen etc.

| | | |
|---|---------|----------|
| Für den Konservator der Hammerischen Landesaltertümer | 600 // | |
| Für den Konservator und Diener des Rauchmuseums in Berlin | 1905 = | |
| Für den Konservator der Gemäldegalerie in Wiesbaden | 600 = | 3105 // |
| Für Vermehrung und Unterhaltung der Sammlungen zu Kassel, Wiesbaden, u. a. | | 27160 = |
| Für sonstige Ausgaben bei den Provinzialmuseen | | 17502 = |
| Für Konservierung der Altertümer in den Rheinlanden | | 12000 = |
| Für Kosten zur Bewahrung und Unterhaltung von Denkmälern und Alterthümern | 12123 = | 71890 // |

4. Dispositionsfonds zu Beihilfen und Unterstützungen für wissenschaftliche und Kunstzwecke

120000 //

5. Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen.

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Zuschuß für die Akademie der Künste in Berlin und die mit ihr verbundenen
Institute | 402428 // | |
| Zuschuß für die Kunstakademie in Königsberg | 40568 = | |
| „ „ „ „ „ Düsseldorf | 9088 = | |
| Zuschuß für die Kunstakademie in Kassel | 37076 = | |
| „ „ „ „ „ Weidenau | 37032 = | |
| „ „ „ „ „ Kunstschule in Berlin, die Kunst- und Kunstgewerbeschule zu
Breslau und die Kunst- und Handwerkerschulen zu Königsberg, Danzig
und Magdeburg | 120315 = | |
| Zuschuß für das Kunstgewerbemuseum in Berlin | 294600 = | |
| Für Stipendien an Kunsthandwerker | 20000 = | 961107 // |

6. Königl. Porzellanmanufaktur zu Berlin.

| | | |
|--|----------|------------|
| Personalausgaben an Besetzungen | 63600 // | |
| „ „ „ „ „ Wohnungszuschüssen | 4140 = | |
| „ „ „ „ „ sonstige persönliche Ausgaben | 22620 = | 90360 // |
| Zusätzliche Ausgaben | | 403300 = |
| Für Vermehrung der Sammlungen, Ankauf von Entwürfen und sonstigen
Bildungsmitteln | | 116000 = |
| Für Unterhaltung der Gebäude und Maschinen | | 24000 = |
| Für die Arbeitsverfertigungstafel | 4500 = | 638160 // |
| | Vortrag | 2991479 // |

7. Außerordentliche Ausgaben.

Übertrag 2991 179

| | | |
|---|------------|-----------|
| Reisebetrag für das Reiterstandbild König Friedrich Wilhelms IV. (Schanzen) | 325 000 // | 198 000 |
| Für Erweiterung der Gipsgießerei der Königl. Museen | | 10 500 |
| Für bauliche Änderungen am neuen Museum zu Berlin | | 10 800 |
| Als letzte Rate für den Umbau der Gemädegalerie im alten Museum zu Berlin | | 35 200 |
| Für Reinigung, Zusammenfügung und Aufstellung der pergamentischen Linge | | 14 000 |
| Für Glasfenster in der Schloßkirche zu Marienburg | | 10 500 |
| Für Einrichtung des Schiffsbrudenmagazins in Tüßhuden zu Studienreden der Kunstakademie | | 12 900 |
| Außerordentlicher Zuschuß zum Ordinarium von 325 000 // zur Beschaffung der Sammlungen der Königl. Museen | | 2 000 000 |
| Für Erwerb von Grundstücken auf der Museumsinsel in Berlin, zur Sicherung der Königl. Kunstsammlungen gegen Feuergefahr | | 2 600 000 |

Gesamtsumme des Minutats 7913 179 //

C. v. F.

Der Meister des Berliner Zeughauses.

Von Cornelius Gurlitt.

Eingehende Quellenstudien über die französische Architektur des 17. Jahrhunderts haben es mir geradezu zur Gewisheit gemacht, daß François Blondel das Berliner Zeughaus entworfen hat.

Zu dem in Nr. 18 ff. dieses Blattes Gesagten sei als Entgegnung auf die Einwände von E. Wallé in Nr. 29 dieses Blattes, und ausführlicher in Nr. 27 des Wochenblattes für Architekten und Ingenieure, Folgendes bemerkt.

Man ist an Wallé's Ausführungen: die allerdings durch nichts erwiesene Unterscheidung zwischen solchen Unterschriften in Breches' Werk, welche von ihm selbst, und solchen, welche von späteren Händen, etwa vom Verleger, angebracht worden seien. Wallé giebt die bisher stets angezweifelte Wichtigkeit der ersteren zu, sucht sich aber dadurch mit dem Inhalt der letzteren „abzufinden“, daß er diese für zweifelhaft erklärt. Dem gegenüber kann ich nach gewissenhafter Prüfung erklären, das auch diese Ansichten sich als ausnahmslos richtig erweisen, sobald man unterscheidet zwischen Konturenskizzen des Zeichners selbst und Merken nach Arbeiten anderer Architekten. Auch Breches' Lehrer, der ältere Marot, übte in seinem Recueil d'architecture diese beiden Publikationsarten. Hier fehlt der Raum, um meine Behauptung Blatt für Blatt zu beweisen. Ich muß sie jedoch aufrecht erhalten, bis der Gegenbeweis erbracht ist. Es würde mithin die Unterschrift unter dem Entwurf des Zeughauses der einzige Irrtum des ganzen, früher so arg verlästerten Werkes sein!

Ferner ist neu die Erklärung Wallé's, daß Bre-

les durch Blondel's Stich der Fournessade zu diesem Datum verleiht worden sei. Diese etwas kühne Vermutung erledigt sich durch die Mitteilung, daß jener Stich von dem jüngeren François Blondel (geb. 1683, † 1756) nicht zu verwechseln mit Jacques François Blondel, 1774, „der mindestens 20 Jahre nach Hebrings Tode gelebt hat.“

Die Frage, ob das Zeughaus nach Blondel's „Proportionen“ erbaut sei, welche Wallé wohl mit Unrecht als nebensächlich behandelt, will ich verweisen an der Hand der Aufnahme in Erbstrams Zeitschrift für Baueisen XX, 1415 zu beantworten. Selbstverständlich wird bei den wechselnden Bauleitern manches verändert und umgeändert worden sein. Zunächst waren festzustellen die Grundformen.

Sehen wir die Länge der Gesamtfassade zu 18 an, so sind das Mittelrisalit und die Seitenrisalite je 3, die Zwischenrisalite und jeder Teil der Hauptrisalite — 1. Die Höhe der Fassade — 3, der Erdgeschoß von Sockelarkade bis Antikante Giebelkante — 1. Die Proportionen der Fassade eines im der Zeichnung nicht klar festzustellen, vielleicht auch durch Neben-, Grund- und oder Deck verändert. Jedoch scheint nach Blondel'scher Regel der Durchmesser der Säulen der eigentlich maßgebende Faktor gewesen und den 108. Teil (6×18) der Fassade betragen zu haben. Diese genaue Übereinstimmung der Abmessungen gerade in den ältesten Bauteilen, kann nicht Zufall sein. Auch die Profile sind fast genau nach Blondel'schem Vorbilde. Dies alles beweist zum mindesten, daß das Zeughaus unter dem Einfluß des französischen Meisters entstand. Mit diesem aber muß denn doch auch sein Ruhm in Berlin eingezogen sein.

In ganz Deutschland giebt es in der zweiten

Somit im 17. Jahrhundert keinen Plan in so strengem, von baretem Detail freien Stil, wie ihn das Zeughaus anbreitet, der nicht von Franzosen oder Holländern errichtet worden wäre. Ich verweise auf Analoga zu den älteren Berliner Bauten eines Mémart und Zmisch, Nebrina, auf die Werke Dieuxfades in Erlangen, Dury's in Kassel, Ryckwaerts im Anhaltischen, Kreiments in Mannheim. Es sind dies meist Hugenots, die über Holland nach Deutschland kamen. Den Weg dahin scheint zuerst der jüngere Marot geritten zu haben. Diese Werke tragen alle deutlich den Stempel der formal streng ausgebildeten Schule des Debresse, welcher bekanntlich Vernerier, Mansart u. a. gleichfalls angehören. So wird z. B. auch die französische Kirche in Berlin Friedrichstadt als nach Debresse's hugenottischer Kirche zu Charanten gebildet von gleichzeitigen Autoren bezeichnet. Verwandtschaft auch hinsichtlich des protestantischen Charakters der Anlage. Wieder ist der Vermittler dieser Übertragung von Frankreich nach Deutschland ein über Holland eingewandener Hugenotte, Louis Savart. Den Stempel dieser Schule tragen denn auch die Werke Nebrings. Man vergleiche sie mit den Etichen des älteren Marot, um sich von der Wahrheit des Gesagten zu überzeugen.

Da nun auch Blondel aus dieser Schule Debresse's hervorging, so ist die von allen modernen Autoren bemerkte Übereinstimmung z. B. zwischen Nebrings Berliner Rathaus und Blondels Zeughaus leicht erklärlich. Der jedoch gleichfalls überall konstatierte Unterschied im künstlerischen Wert erklärt sich daraus, daß dieser ein außerordentlich durchgebildeter, namentlich durch Mansarts Thätigkeit (man vergleiche das Edel's Bleis und das Edel's Massens mit dem Zeughaus) geförderter Künstler, jener aber ein schulmäßig tüchtiger, doch unbedeutender Architekt war. Jeder Unbefangene wird zugeben müssen, daß ein so eminenter Fortschritt in künstlerischer Beziehung, wie er zwischen Rathaus und Zeughaus besteht, bei einem zum mindesten vollgereiften Künstler bedingt unwahrscheinlich ist, daß das Zeughaus ganz aus dem Rahmen gleichzeitiger deutscher Leistungen herausfällt.

Woher aber datirt der große Ruhm Nebrings? Aus Marperger ist er nicht zu konstruieren, denn dieser lebt ohne Wahl, wie an vielen Stellen bewiesen werden kann. Andere Quellen giebt es nicht bis auf Nicolai. Allerdings basiren dessen Notizen sichtlich auf archivalischen Studien. Aber ebenso gewiß hat Nicolai keine Notiz besessen, nach der Nebring direkt Gründer des Zeughausoptikus genannt wird. Er würde sie uns nicht vorenthalten, namentlich nicht verfälscht haben, dadurch die Angabe Broebes' zu entkräften. Somit erwidert er Broebes' Glaubwürdigkeit erschüttert

hatte und damit zu dem Schluß gekommen war, Nebring müsse das Zeughaus auch entworfen haben, bildete sich nach und nach der Nimbus um seinen Namen, der ihn jetzt umgiebt. Schlichter war stets für einen großen Meister gehalten worden, trotz seiner Mißerfolge in Berlin, Nebring ist es erst durch Nicolai, der, selbst in ästhetischer Richtung ein Schüler Blondels, ohne es zu wissen in dessen Werk die glänzendste Durchführung der von ihm vertretenen Kunstprinzipien fand und finden mußte.

Nun wäre noch dem Einwande zu begegnen, als habe der große Kurfürst aus politischen Gründen sich nicht nach Frankreich wenden können, oder es sei doch unwahrscheinlich, daß er es gewollt habe. Da ich nicht Historiker bin, muß ich es andern überlassen, hier zu urteilen. Ich weiß nur unter anderem, daß Jacques Marot einen Plan für das Schloß zu Mannheim entwarf, kurz nachdem Méléac die Stadt des Kurfürsten von der Pfalz zerstört hatte, daß Prinz Eugen sich einen Franzosen kommen ließ, als er sein zur Verherrlichung seiner Siege über Frankreich geschmücktes Schloß Belvedere einrichten ließ, daß Cotte für den Kurfürsten von Köln und Briseux für den Fürstbischof von Würzburg arbeiteten inmitten der Wirren der Kriege und daß Voltaire, unter dem Beifall auch seiner Landsleute, Friedrichs des Großen Siege über Ludwig XV. besang. Mir will also scheinen, daß damals die Kriege wesentlich mehr Kabinetsache gewesen seien als jetzt und daß der Patriotismus sich noch nicht wie heute auf die Kunst bezogen habe.

Schließlich legt Wallé die Vermutung nahe, daß der große Kurfürst sich schwerlich an Blondel gewendet haben würde, weil dessen Ruhm im damaligen Preußen nicht groß gewesen sei. Würde Wallé jedoch die französischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts bis zu Fatte und Vaugier herab, würde er namentlich auch Feenhard Sturms Werke lesen, so würde er finden, daß Blondel jederzeit neben Perrault, Dr. Mansart, Hardouin-Mansart und etwa noch Bullet bei Franzosen wie Deutschen zu den ersten Meistern seiner Zeit gerechnet werden ist. Der Einwand, daß wenn Blondel das Zeughaus entworfen hätte, spätere Autoren etwas davon wissen müßten, würde Wallé schwerlich gemacht haben, wenn ihm das gleichzeitige Quellenmaterial in seiner Dürftigkeit bekannt gewesen wäre. Er sagt ferner, es sei auffällig, „daß außer Blondel von dessen Auftrag niemand etwas gewußt habe,“ während doch in dem von ihm selbst citirten Aufsatze Adlers ausdrücklich steht, daß Humbert 1733 in der Bibl. germ. XLIV, S. 122 dieselbe Meinung wie Broebes äußere.

Auf Bemerkungen wie die, daß es Nebrings charakteristische Eigentümlichkeit sei, „rund“ zu bauen,

und daß deshalb das „runde“ intendierte Zeughaus ihm zuzuschreiben sei, brauche ich wohl nicht zu antworten.

Berücksichtigung verdient dagegen die Bemerkung, daß Blendel 1686 gestorben, das Zeughaus aber erst 1695 begonnen sei. Ich verweise wieder auf Adlers Auflag in der *Erbkamischen Zeitschrift*, in welchem ausdrücklich gesagt ist, daß der große Markthall schon in den achtziger Jahren den Bau des Zeughauses beabsichtigt habe. 1695 wurde der Grundstein gelegt, womit durchaus nicht erwiesen ist, daß der Bau nicht schon ziemlich vorgeschritten, der Plan aber längst fest gestellt war. Auch Gelander von Weiße feierte eine Grundsteinlegung am halbfertigen Berliner Schloß.

Betreffs meiner Andeutung über das Alter Rührings bekenne ich meinen Irrtum.

Die Radirungen der beiden Christian Georg Schütz.

Über die radirten Blättchen der beiden Frankfurter Vater Christian Georg Schütz herrscht vielfach Verwirrung. Der Ältere, dessen sehr zahlreiche Gemälde sich noch immer eines guten Rufes erfreuen, lebt von 1718—1791, der jüngere, sein Nefse, von 1758 bis 1828. Köhli sagt in seinem *Künstlerlexikon*, II. Teil, S. 1552, von den Radirungen des Theims: „Im Selbsttügen hatte er nur einen Versuch mit vier kleinen Landschaften gemacht, zwei nach C. Huyssmans, mit denen er selbst sehr unzufrieden war, und mit zwei anderen nach eigener Erfindung (1783), von denen das eine eben auch nicht sehr gelungen ist.“ Die beiden Blättchen nach Huyssmans sind nach Bildern in der ehemaligen Sammlung des Chr. v. v. Hagedorn und zwar im Jahre 1749 entstanden, wie deutlich darauf zu lesen ist. Seitdem jedoch Rudolf Weigel in seinem *Kunstlagentatolog*, Nr. 8988, die Jahreszahlen um 1799 angegeben hatte, gelten diese Blätter als Werk des jüngeren Schütz. Noch im *Handbuch zur Kupferstichsammlung* von Heller-Andresen ist dies der Fall. Ein weiterer Irrtum findet sich in dem letzteren Werke, indem bei dem Blatte mit der Burg nur von einem Vorgänger im Hohlweg gesprochen wird, während es drei gehende Gestalten sind, indessen ein anderer dabei sitzt. Nicht minder irrt sich Nagler, *Künstlerlexikon*, wenn er in diesem Blatte (nur dies kann bei ihm gemeint sein) eine Ansicht von Heidelberg erklärt. Man verführte dazu die Situation der Stadt mit der Burg im Mittelgrunde; in Wirklichkeit ist jedoch nur eine oberflächliche Ähnlichkeit vorhanden, von Heidelberg kann gar keine Rede sein. Auch seine Lesung der Unterschrift auf dem Gegenstück dieses Blattes ist irrig, es scheint nämlich dazustehen: C. G. Schütz fec. Francofurti (dies in Verkürzung und undeutlich) 1783. — Bei

wirt sind ferner seine Angaben über die zwei Radirungen, welche wirklich der Nefse Schütz gefertigt hat. Es sind dies zwei Gegenstücke. Auf dem einen stehen nur rechts unten im Bilde sechs kleine „Schütz 1783“, ferner als Unterschrift: „Ruine des Ziblonen Ehrenfels am Rhein. Gezeichnet und geritzt von Schütz (dem Vetter)“. Auf dem anderen steht bloß „Ruine des Ziblonen Burgberg am Rhein. Gezeichnet und geritzt von Schütz dem Vetter“. Die Unterschriften sind mit dem Grabstichel gearbeitet.

Wilhelm Schmidt.

Kunstliteratur.

Frimmel, Dr. Th., *Zur Kritik von Dürers Apokalypse und seines Wappens mit dem Tode des Christen*. Wien, Carl Gerolds Sohn, 1884. 43 Z. 8.

Beide kleine Studien behandeln ikonographische Fragen, und zwar im Anschluß an Thaunings *Dürerwerk*: wie der Verfasser in dem Vorwort sagt, war der Fund der zweiten Auflage dieses Buches schon zu weit gediehen, als daß eine mit Thauning stattgehabte Unterredung noch eine Rücksichtnahme auf die einschlägigen Abschnitte hätte bewirken können. Der Verfasser unterscheidet in seiner Untersuchung über die Apokalypse in erfreulicher Weise scharf zwischen ikonographischen Traditionen und kennzeichnender Originalität: in Bezug auf jene hat sich Dürer an seine Vorbilder angeschlossen, jedoch so daß er in noch entschiedenerer Weise als in den übrigen Teilen, in künstlerischer Beziehung ist er durchaus originell, „fast in jeder Figur und Linie“ (S. 19). Im besonderen weist Frimmel nach, daß als Engel „Männergestalten schon lange vor Dürer und dann wieder bei seinen unmittelbaren Vorgängern zu finden seien“, und widerlegt den Irrtum „als seien Kinder oder gar Mädchen (soll wohl heißen Knaben oder gar Mädchen) als Engel in den Apokalypsen von Dürer bezeichnend vorhanden“ (S. 18). Diese Ausführung ist um so interessanter, als sie einen gerade jetzt noch unbehandelten Gegenstand berührt; die Frage nach dem Zusammenhange der Dürerschen Apokalypse mit ihren Vorgängern beziehentlich ihrer Originalität diesen gegenüber hat kürzlich auch den Gegenstand einer Preisfrage der Berliner Akademie gebildet. Die zweite Untersuchung wendet sich zu dem „Wappen des Todes“. Um festzustellen, ob hier der hinter der Braut stehende Mann den Tod bedeuten könnte, untersucht der Verfasser, wo und wie sonst Dürer den Tod dargestellt habe (S. 23). Im Bezug auf das Blätt „Der Tod und das Weib“ kommt er zu dem Resultat, daß nicht, wie Metberg und Thauning es thun, der Tod als „mitte-

Wiederholt werden dürfte, mit dessen Charakter die Zeichnung nie ganz nicht übereinstimmt. Sie verbleibt in Bezug auf das Blatt, das „Wappen des Todes“, der der „witte Mann“ nicht der Tod, wie die meisten Männer haben kein Beziehung zum Tode, sondern zu frohlicher Lebenslust, so daß „man sich nicht mehr, den Tüchsen Stich als eine sogenannte Venus anzufragen, als ihre Gegenüberstellung von Lebenden und Tod, als eine Erinnerung an die Vergänglichkeit des Lebens, wie sie ja im späten Mittelalter und besonders zu Beginn der Neuzeit so häufig vorkommt“ (S. 17). Es zeigt sich auch hier wieder, wie einseitig selbst Spezialuntersuchungen sind. Ein unter zehn Hauptpunkten gearbeitetes Werk, wie das Zeichnung, erhält dadurch eine ungleichenmässige Würdigung, ohne daß es in seiner Bedeutung für das Gesamtverständnis des großen Meisters eine Schwächung erfährt.

B. Valentin.

Collector's Marks, by Louis Fagan. London. Field and Tuer. 1883. 128 S. und 28 Tafeln.

Die vorliegende Schrift nimmt insofern eine einzigartige Stellung in der Kunstliteratur ein, als sie ein Gebiet behandelt, über welches bisher noch keine Monographien erschienen sind. Der Verfasser, Assistent im Cabinet der Kunststoffe und Handzeichnungen des British Museum, hat in dieser umfangreichen und gewissenhaften Arbeit langwierige Nachforschungen zu einem Resultate zusammengefaßt, welches allseitig als befriedigend und bedürftig begrüßt werden darf. Es ist Fagan gelungen, hier nicht weniger denn 665 Zeichen, Chiffren, Monogramme, Wappen oder sonstige Merkmale, mit denen Sammler von Handzeichnungen und Kupferstichen ihren Besitz zu markieren pflegen, in einer vortrefflichen Übersicht zusammenzustellen. Die zahllose Variationen lassen an Genauigkeit nichts zu wünschen übrig. Die Namensverzeichnisse der Sammler bieten eine Fülle von höchst wertvollen Notizen über die Bildung und insbesondere über den Verkauf der betreffenden Sammlungen, ferner kurze Litteraturnachweise oder Citate, sowie die Adressen der Sammler der Jetztzeit. Nun in verhältnismäßig wenigen Fällen ist es dem Verfasser nicht gelungen, die Monogramme oder Chiffren zu identifizieren. Gewiß ist es für das englische Kunstleben charakteristisch, daß sowohl die bedeutendste und man darf sagen abschließende Arbeit als auch die Mehrzahl der Vorstudien in älterer Litteratur mit demselben Ziel im Auge in erster Linie an englische Kunstfreunde sich wenden. Schon der im Jahre 1787 erschienene Auktionskatalog der Sammlung Bonaparte stellt ähnliche von solchen Marken. Zu dem 1820 Roemer's Notices of Drawings, 1820

erschienen, und The Print Collector von Maberty vom Jahre 1844. Gewiß leisten solche Arbeiten den eigentümlichen Neigungen der englischen Kunstfreunde einen großen Vorschub. Die Marken angesehener Sammler sind und bleiben für sein konservatives Gewissen die Garantie einer wohlverbürgten Tradition und so auch ein Schild gegen die Angriffs Waffen moderner Stilkritik. Solche menschliche Schwächen mögen wohl bei einem Sammler verzeihlich sein, wenn derselbe für seinen blinden Eifer mit schweren Summen hat büßen müssen. Aber wir finden eben denselben Standpunkt selbst noch auf dem Katheder hin und wieder vertreten. Ich möchte darum Fagan's Buch auch denen ganz besonders empfehlen, welche über die Traditionen der Sammlungen von Zeichnungen aufzuklären zu werden wünschen.

J. P. R.

Kunsthandel.

C. A. R. „Münchener Kalender“. Wie lebendig im Publikum das Verlangen nach bestimmten Stilformen folgenden Gebrauchszwecken geworden ist, und wie entschieden sich der Geschmack der deutschen Renaissance zugewendet, zugleich aber auch, welche Fortschritte das Verständnis derselben und das Verlangen, sie künstlerisch nachzubilden, gemacht hat, das zeigt so recht der eben vom Kirchenbauverein in München herausgegebene „Münchener Kalender 1884“, den man als ein Unicum in seiner Art bezeichnen darf. Ist er doch einem Truchvert des 17. Jahrhunderts aus täuschendster Nachbildung. Er bringt auf 32 Seiten Schmalformat unbeschnittene Wandpapiere das herkömmliche astronomische, meteorologische, genealogische Material, nebst charakteristischen Denkmalen, und 1. farbige farbige Holzschneide nach 17. Typen sowie auf dem Umschlage vorn das Münchener Stadtwappen und hinten den Reichsadler mit den blauweißen Häuten im Brustbild, ein schönes Planetarium, darüber ein Kreuziger, zwölf Monatswappen, die bayerischen Kroninsignien und die Wappen des Papstes und der bayerischen Bischöfe, nicht zu vergessen die sinnigen Handleisten mit ihren Anspielungen auf den betreffenden Monat. Der meisterhafte Druck wurde besorgt vom K. K. Institut von Dr. M. Suttler in unserer Stadt an der Hofstadt zu München.

Kunsthistorisches.

Dr. von der Abhandlung des Piero della Francesca über die mathematische Perspektive hat Eugen Munk nach einer Mitteilung in der „Chronique des Arts“ vor kurzem eine Abdruck aus dem 16. Jahrhundert in der Pariser Nationalbibliothek aufgefunden. Es ist ein Folio von 82 Seiten, der mit den Worten beginnt: Nota pingendi ratio tribus partibus innotatur designatione, commensuratione, coloratione. Die Abdruck enthält neben dem Text auch die Skizzen der zur Erläuterung dienenden Zeichnungen des Originals, von welchem sich eine italienische Übersetzung in der Ambrosiana zu Mailand befindet. In seiner Mitteilung über den Fund hebt Eugen Munk eine Stelle aus der Handschrift hervor, die noch heute angehenden Kunstjuristen zur Beherrschung empfohlen werden sollte. Der alte Meister verweist darin auf die berühmten Maler des Altertums und sagt weiter: „Wenn in unserer Zeit gewisse Leute, die Künstler zu sein vorzögen, sich an diese Art zu malen halten wollten, statt um den Metall der blauen Menae zu bühnen, so würden sie eine Verunreinigung erlangen, welche die Jahrhunderte nicht zu verunreinigen im Stande sind, und welche mit jedem Tage einen neuen Glanz durch das Urteil kunstverständiger Leute erhält.“

Der türkische Historiker Johann Oswald Harms aus Hamburg. Im zehnten Bande (S. 611) der „Allgem. deutschen Biographie“ finden sich Artikel aus der Feder J. Spehrs

Verlag von E. M. Seemann in Leipzig.

Witte Dieter 2. J. beginnt die

Zeitschrift für bildende Kunst

Herausgegeben von Professor E. v. Sühow in Wien

ihren 20. Jahrgang. Mit diesem Jahrgange tritt in der Einrichtung das nicht nur in Deutschland sondern auch im Auslande weit verbreiteten Blattes in so fern eine Veränderung ein, als die das **Kunstgewerbe** betreuenden Artikel einer besonderen Redaktion unterstellt und in einem den Monatsheften beizugebenden Abhänge von je 2—3 Bogen Umfang unter dem besonderen Titel:

Kunstgewerbeblatt

Monatschrift für Geschichte und Literatur der Kunst und Kunsthandwerk im 19. Jahrhundert
von

Arthur Pabst.

Leitender Redakteur im Verlag E. M. Seemann in Leipzig.

vereinigt werden, so daß sie am Schluß jedes Jahrgangs als ein besonderes Band mit eigener Paginierung darstellten. Die äußerliche Trennung des Gebiets der eigentlichen Kunst von dem Kunsthandwerk schien um deswillen geboten, weil das letztere specielle Nachrichten erfordert und noch auf diese Weise die Möglichkeit geboten wurde, das „Kunstgewerbeblatt“ in einer separaten Ausgabe dem bezüglichen Interessentenkreise zugänglich zu machen. Der innere Zusammenhang der vereinigten Kunstblätter bleibt trotz der äußerlichen Trennung gewahrt, da es zweckmäßig und wünschenswert erscheint, daß zwischen beiden Redaktionen eine enge Verbindung besteht, eben aus dem Grunde, weil die Grenzen zwischen reiner Kunst und Kunsthandwerk flüchtig und beide nur Zweige ein und desselben Stammes sind.

Da infolge der neuen Einrichtung für die

vereinigten Kunstblätter

eine Vermehrung des Inhalts und eine Bereicherung der Ausstattung nicht zu umgehen war, suchte sich eine Erhöhung des Abonnementspreises um 3 Mark netz. Diese Preissteigerung von

25 Mark auf 28 Mark jährlich

ist eine verhältnismäßig so geringe, daß Herausgeber und Verleger sich nicht nur auf Erhaltung sondern auch auf Erweiterung ihres Leserkreises Hoffnung machen. Für die Förderung ihres Unternehmens durch Rat und That werden sie sich stets dankbar erweisen.

Das **Kunstgewerbeblatt** ist abgefordert unter Beigabe der wöchentlich erscheinenden „Kunstchronik“ für den Preis von 6 Mark halbjährlich durch den Buchhandel und vierteljährlich für 3 Mark durch die Post zu beziehen.

Ankündigungen

von Kunstgegenständen aller Art, Kunstantiquitäten, künstlerischen Konturen etc. werden in der den vereinigten Kunstblättern beigegebenen Wochenchrift **Kunstchronik** (Auflage vorläufig 2500) die wirksamste Verbreitung. Preis der dreimal gewählten Petitionen 30 Pfennig.

Kölner Gemälde-Auktion.

Die Gemälde-Sammlungen des

Herrn Professor Dr. Schwerdt in Bonn etc. etc.

enthaltend viele recht gute und vorzügliche Bilder älterer und neuerer

Meister, kommen am 8. und 9. Oktober in Köln zur Versteigerung.

Kataloge (313 Nummern) sind zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Imitationen

von 25 neuen Kreussener Krügen, mit Emaille-Malerei, als **Apostel-, Kurfürsten-, Jagd-, Planeten- und Reichskrüge** etc. in feinsten getreuer Ausführung

L. Rembach, Hoflieferant.

Atelier für kunstgewerbliche Gegenstände
in Eisenach.

Kunst-Sammlung von Parpart.

Nachgelassene Kunst-Sammlungen. Hier:

Albert von Parpart auf Schloss Hünegg.

Kunststippen, Krüge, Maassen, Fayenzen, Porzellan etc., Glas, Glasmaßwerke zu Elbina und Görtz angedrückt, Eisenarbeiten, textile Arbeiten, Arbeiten in Stein, Lack etc., Möbel, Gemälde etc. etc., ausschliesslich Kunstgegenstände ersten Ranges, 1087 Nummern.

Versteigerung zu Köln, den 20. bis 24. Oktober 1884

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne).

Versteigerung zu Köln, den 20. bis 24. Oktober 1884

Hermann Vogel,

Kunsthandlung in Leipzig.

Lager von Kupferstichen nach älteren u. neueren Meistern.

Grosser Katalog mit ca. 1000 Nummern, mit Angabe der Maler- und Stecher-namen, sowie der Bildflächen u. Preise, in gr. Quart 6 M.; Auszug aus demselben gratis. (11)

Kerler's Antiquariat in Ulm

kauft Nagler's Künstler-Lexicon, Zeitschrift f. bild. Kunst. (11)

Bekanntmachung,

die Ausstellungen der Kunstvereine zu Danzig, Königsberg in Pr., Stettin und Breslau

und der damit verbundenen Kunstvereine zu Elbing und Görtz
in den Jahren 1884/85 betreffend.

Die Kunstvereine zu Danzig, Königsberg in Pr., Stettin und Breslau, welchen sich in naher Gemeinschaft die Kunstvereine zu Elbing und Görtz angeschlossen haben, werden wiederum in der Zeit vom 7. December 1884 bis Mitte August 1885 nach der oben angegebenen Reihenfolge der Städte unmittelbar auf einander stattfindende Kunstausstellungen veranstalten.

Den geehrten Künstlern, welche die Ausstellungen mit ihren Werken zu beschenken geneigt sind, werden folgende Bedingungen zur gefälligen Beachtung empfohlen:

- 1) Alle an die Kunstvereine zu richtende Schreiben sind zu frankiren.
- 2) In Ermittelung einer bei Ueberendung der Kunstwerke ausdrücklich ausgesprochenen entgegengesetzten Bestimmung gilt als Regel, daß die zu den Ausstellungen abgegebenen Sachen den Cyclus vollständig durchlaufen, daher denn auch keine der oben bezeichneten Reihenfolge der Ausstellungen widersprechende Anordnung zu berücksichtigen möglich bleiben wird. Die Ausstellungen beginnen:

| | |
|------------------------------|--|
| in Danzig | den 7. December 1884 |
| Königsberg | 1. Februar 1885 |
| Stettin und Elbing | 29. März 1885 |
| Breslau | 24. Mai 1885, und schließt sich an Letztere die Ausstellung zu Görtz, welche Mitte August endet. |

Die zu diesen Ausstellungen bestimmten Gemälde sind daher einzusenden:

An den Inspector der k. Akademie in Berlin bis zum 15. November 1884, oder spätestens an den Kunstverein in Danzig bis zum 25. November 1884, an den Kunstverein in Königsberg bis zum 24. Januar 1885, an den Kunstverein in Stettin bis zum 19. März 1885, an den Kunstverein zu Breslau dürfen dagegen Einsendungen ohne besondere Anfrage bei denselben nicht mehr erfolgen.

- 3) Die Gemälde müssen unumgänglich an die sie enthaltenden Kisten mit Schrauben befestigt, die Kisten aber nicht nur ausgebraut, sondern auch über den Augen mit hartem Papier verklebt werden. Bei solchen Bildern, welche an den Seiten oder den Seitenwänden der Kisten zur Raumverparung mit Schrauben befestigt werden, ist es durchaus erforderlich, dieselben noch außerdem durch Kreuzsäge gegen das Herabfallen zu sichern. Bei Sammeltischen soll unter den am Deckel und Boden angebrachten Bildern höchstens noch eine Zwischenleiste zulässig sein. Unnötiges Gewicht, also zu schwere Rahmen und Kisten, ist zu vermeiden, dessen obgesehen aber muß die Kiste stark genug sein, um nicht einzuweichen zu werden.

Ein Zettel mit Angabe des Malers, des äußersten Preises oder Werthes und des dargestellten Gegenstandes, welcher bei Landschaften und Genrebildern mit besonderer Genauigkeit anzugeben sein wird, ist an den Bleidrahmen, oder an der Rückseite des Hauptrahmens der Gemälde zu befestigen. Wo diese Vorschrift nicht beachtet wird, trägt der Ueberfender jeden Nachtheil, der durch etwaige Beschädigung oder Verwechslung geschehen könnte.

- 4) Kisten bleiben unbedingt von den Ausstellungen ausgeschlossen.

Gemälde, welche schon in einer früheren Ausstellung der örtlichen Kunstvereine sich befunden haben, werden nicht zum zweiten Mal angenommen, vielmehr dem Einsender, unter Nachnahme der Kosten der zweiten Einsendung, an seine Kosten zurückgegeben.

- 5) Die Frachten u. bezahlt der die Kunstwerke empfangende Verein, jedoch mit Ausnahme der Postsendungen, welche letztere nur portofrei angenommen werden. Nachnahmen für Kisten, Verpackung, Versicherung und sonstige Ausgaben werden unbedingt nicht vergütet, eben so wenig die Kosten für Vocaltransport. Kunstwerke, welche mit solchen Nachnahmen belastet ankommen, werden nicht eher zur Ausstellung zugelassen, bis diese Auslagen dem betreffenden Verein vergütet sind. Erfolgt die Erstattung dieser Kosten nicht umgehend, so werden die Sendungen unter Nachnahme aller Kosten zurückgegeben. Bei Sendungen, die als Güter eingehen, trägt der Absender die Hälfte der Frachtkosten, vorausgesetzt, daß nicht von dem betreffenden Vereine für solche Sendungen die Uebernahme der ganzen Kosten ausdrücklich in Aussicht gestellt worden ist.

Die Frachten werden, auch bei der Abendung der Kunstwerke durch Fracht davon durch die Post eine kurze Benachrichtigung mit Angabe der Größe der Kunstwerke und der Signatur der Kiste dergestalt zeitig gegeben werden, daß der Einsender die nöthigen Vorkehrungen zu treffen bleibt, um die zur Sache gehörigen Verfügungen zu treffen.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

7. Auflage

DER CICERONE

[1884.]

Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen besorgt

von

Wilhelm Bode.

Leipzig, broch. M. 12. 50; geb. in Calico M. 15. 50.

Ornamentale Formenlehre

Eine systematische Zusammenstellung des Wichtigsten aus dem Gebiete der Ornamentik

zum Gebrauch für Schulen, Musterzeichner, Architekten und Gewerbtreibende

herausgegeben von

Franz Sales Meyer

Leipzig, bei der Kunstgenossenschaft in Karlstraße.

In 30 Lieferungen à M. 2. 50, von denen bis jetzt 15 erschienen sind.

Gelegenheitskauf!!

Meyers Conv.-Lexicon mit sämmtl. Supplementen und Schlüssel. Zus. 22 Bde., neueste Aufl., eleg. Hf., 1000.

Statt 212 M. nur 115 M.

Katalog der Kunstsammlung v. Eug. Felix in Leipzig. Mit Atlas in Folio. 2 Bde. Prachtbd. m. G. Tadellos.

Statt 75 M. nur 25 M.

Ars moriendi. Editio princeps. Photogr. Facsimile. 24 Blatt in Quart. Prachtbd. m. G. Tadellos.

Statt 60 M. nur 20 M.

Die Spielkarten d. Weigelschen Sammlung m. 8 Facs., theils in Farbdr. Fol. Halblwbd. Tadellos.

Statt 24 M. nur 9 M.

Wessely, J. E., Kunstübende Frauen. M. 28 Illustr. 47. 1884. Prachtbd. m. Goldschnitt. Tadellos.

Statt 30 M. nur 9 M.

Wessely, J. E., Das weibliche Modell in s. geschichtl. Entwickl. b. z. Gegenwart. 1884. Prachtbd. Tadellos.

Statt 40 M. nur 15 M.

Unsere Antiquar.-Kataloge gratis-franco. Leipzig. S. Glogau & Co.

Wir suchen ein gebrauchtes Exemplar

Bartsch, le peintre graveur

zu kaufen und erbitten Angebote.

Halle a. S. Tausch & Grosse.



**T a n a g r a -
Figuren.**

Katalog mit 20 Illustrationen dieser „köstlichsten Publicationen des Kunsthandels“ versendet gratis und franco

Fritz Gurlitt,
Kunsthandlung,
Berlin W.,
29 Behrenstrasse.

Im Verlag von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

DÜRER

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 20.—; in Halbfranzband M. 24.—.

Bücher-Ankauf.

Bibliotheken u. einzeln z. höchsten Pr. Meine Lagerkatal. liefere f. 30 Pf. frco. L. Glogau Sohn, Hamburg, Burstah.

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

LEIPZIG, Langestr. 37.

Spezialität: Photographie.

Vertretung und Musterlager der phot. Anstalt

Ad. Braun & Comp. in Dornach.

Photographien im unveränderlichen Kohleverfahren direkt nach den Originalen aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Dresdner Galerie (ca. 800 Blatt, wovon bereits 80 erschienen).

Die Gemälde der Kais. Eremitage in St. Petersburg.

(432 Blatt, vollst. erschienen.)

Die Gemälde des Museo del Prado in Madrid.

(400 Blatt, vollst. erschienen.)

Mantegna's Triumphzug des Julius Caesar in Hampton-Court.

(15 Blatt, vollst. erschienen.)

Die Gemälde des Pariser Salon bis 1884.

(jährlich etwa 200 Blatt.)

Vollständige Musterbücher, event. auch Auswahlendungen, Prospekte, Kataloge dieser, sowie aller früher erschienenen Kollektionen bereitwilligst und schnellstens.

Prompteste und billigste Besorgung aller Photographien, Stiche und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, insbesondere der italienischen Photographien von G. Brogi in Florenz, Fr. Alinari in Florenz, C. Naya in Venedig u. s. w. sowohl auf feste Bestellung als auch zur Ansicht und Auswahl zu Original-Katalogpreisen.

Photographische Naturstudien.

für Künstler.

Landschaftliche Staffagen und Vordergründe, namentlich aber reichhaltige Kollektionen von weiblichen, männlichen und Kinder-

Aktaufnahmen

in vorzüglicher Ausführung und 4 Grössen: Cabinetform., Oblongform. (20×10 cm.) Boudoirformat (22×13 cm.) und Imperialformat (40×22 cm.).

Auswahlendungen oder vollständige übersichtliche Miniaturkataloge bereitwilligst. Preise in Folge günstigen direkten Bezuges billiger als je.

Leipzig, Langestr. 37. (1)

Hugo Grosser, Kunsthändler.

Soeben erschien mein

Kunstlager-Katalog X,

2005 Nummern Radirungen, Kupferstiche, Holzschnitte etc. älterer u. neuerer Meister, und 95 Nummern Original-Aquarelle und -Zeichnungen neuerer Künstler enthaltend, und stehen Exemplare davon Käufern solcher Kunstblätter gratis und franco zu Diensten. (1)

Dresden, den 25. September 1884.


Franz Meyer, Kunsthändler,
Seminarstr. 7.

Beiträge
von Prof. Dr. Eugen
Krause. Wien. Tiere,
pflanzen, die zu oder an
die Vorderextremitäten
heften, Gattungen u.
zu richten.

JOURNAL

9. October

154.



Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Er scheint von Oktober bis Ende Juni jede Woche am Donnerstag, von 10 bis 12 Uhr, in der Wohnung der Frau
für bildende Kunst gratis für sich selbst bezogen sowie der Jugend (16 bis 20 Jahre) auch für die Familien
und Eltern der Kinder.

[illegible]

An die Leier.

Mit dem Beginn des nächsten Jahrganges tritt in der Einrichtung der Zeitschrift ein bedeutende Aenderung ein, als alle das Kunstgewerbe betrefsenden Artikel einem zum ersten Mal mit den Wiener-
besten äußerlich verbundenen, aber mit besonderer Redaction geachteten Organ, dem **Zeitung Kunstgewerbeblatt**, herausgegeben von Arthur Fick, Directorat, übergeben am Kaiserlichen Hof in Berlin, zuverlassen werden. Wir verweisen bezüglich dieser Einrichtung, für welche wir den Beifall und die Freundlichkeit zu finden hoffen, auf die Anzeige unter den Inseraten in voriger Nummer.

Die „Kunstchronik“ wird künftig nicht mehr allein, sondern nun auch in Verbindung mit dem „Kunstgewerbeblatt“ abgegeben und kostet mit diesem zusammen halbjährlich 6 Mark, durch die Post bezogen vierteljährlich 3 Mark.

Hans Mafart †.

Wien, 4. October 1884.

Eine erschütternde Trauerkunde durchzittert die Welt: Hans Makart ist gestern Abend 9 Uhr nach dreitägiger Agonie einem Gehirnleiden erlegen! Das größte koloristische Talent unseres Jahrhunderts, eine Künstlerkraft von ebenbürtiger vielseitiger Begabung, ist dahin. Wir stehen am Abschluß einer Laufbahn von meteorähnlichem Glanz und mußten für ewig Abschied nehmen von einer edlen Seele, einem hochberzigen, grundguten, liebenswürdigen Menschen.

Nun erst, am Ende von Winters rastloser Thätigkeit, werden wir den Umfang und die Tragweite seines Schaffens überblicken können. Das aber ist schon heute wohl jedermann klar, daß die Bedeutung des Berenigaten mit seinem Schaffen als Maler stark

er erfüllt, daß im Wirken in den Gesamtcharakter der heutigen Kunst und aller mit der Kunst nur irgendwie zusammenhängenden Sphäre des modernen Kulturlebens von epochenmachender Tragweite ist. Das Ausstellungs Wesen, die heutige Wohnungseinrichtung, Tracht und Mode, unzählige Spezialitäten der Kunst- und Luxusindustrie, soziale Stellung, Denkungs- und Empfindungsweise der jüngeren Künstlergeneration: sie alle lassen deutlich den stillen, gewaltigen Einfluß verspüren, welchen das weltberühmte Atelier in der Wiener Gusshausgasse und die Feuerfeste Leinenfabrik am alten Mannes, der in ihm rastlos thätig war, auf das gegenwärtige Geschlecht ausübt.

Mafart war seit Jahren von einem bössartigen chronischen Leiden heimgesucht, von dem ihn zu befreien alle Künste der Ärzte sich als vergeblich er-

wiesen. Vor wenigen Monaten zeigte es sich, daß das eschweizerische Volk von einer verheerenden Krankheit ergriffen war. Der Maler machte sich für ihn Harnvermeidungsmittel und in seiner Arbeit eine längere Unterbrechung, tritreten lassen. Er suchte zuerst in Deutschland, und in Frankfurt an der Sommering, einen Erlös zu erzielen, aber ohne Erfolg. Er kehrte mit einem kleinen Vermögen nach Wien zurück und nahm die Arbeit an den Entwürfen im das Heimuseum und an dem von ihm als „Arbeitsplan“ wieder auf, das ein eschweizerisches Volk von einer verheerenden Krankheit ergriffen war. Das Leben ging unter der sorgsamsten Pflege von Matas Gattin und Mutter kurze Zeit noch seinen geregelten Gang, — da trat plötzlich am 1. Oktober früh die Katastrophe ein: man fand den Künstler, eben im Begriff, sich anzukleiden, von einem Gefäßschlag getroffen bewußtlos in seinem Schlafzimmer am Boden liegen, und seit jenem Anfälle bis zu dem am dritten Tage darauf erfolgten Tode hat der Verewigte das Bewußtsein nicht wieder erlangt.

Nachmal, 1840 in Salzburg geboren, schied von uns in der Blüte seiner Mannesjahre. Wien hat das Verdienst und die Ehre, seinen Tod zu betrauern; denn das einzige große monumentale Werk, mit dessen Ausfühung man ihn hier betraut hat, die Ausmalung des Heimuseums, ist Entwurf geblieben!

C. v. L.

Die Ausstellung gewerblicher Altertümer in Kassel.

Kassel, im September.

z Die Sommermonate, welche sonst auch im Kunstleben unserer Stadt eine Pause eintreten lassen, haben uns diesmal ein Ereignis gebracht und zwar für Hessen ein Ereignis ersten Ranges: die Ausstellung kunstgewerblicher Altertümer, die wir bereits früher an dieser Stelle anführten. Nachdem viele andere deutsche Städte mit Erfolg das gute Beispiel gegeben hatten, auch Ausgestaltung alterer Erzeugnisse weltlichen Kunsttums betreuend auf das moderne Kunsthandwerk einzuwirken, glaubte man auch hier einem solchen Unternehmen näher treten zu dürfen. Und der Erfolg ist denn auch nicht ausgeblieben, wenigstens was die Ausgestaltung selbst betrifft. Während es früher nicht an Kunstwerken fehlte, so ist jetzt über die verschiedensten Arten der Kunstwerke eine große Anzahl vorhanden und präsentiert sich dank den Bemühungen unserer Künstler in so ansprechender Weise, daß nicht nur die Aufmerksamkeit der Fachinteressenten, sondern auch die weiterer Kreise dadurch erregt ist. Seit der

Zeit der Eröffnung am 15. Juni war der Besuch der Ausstellung von nah und fern ein sehr reger, so daß die Kreise derselben ohne Zweifel verlaufen gedekt werden, zumal durch die schon anfangs gewährten Zuschüsse des Staates, der Kommunalstände, der Stadt Kassel wie des Handels- und Gewerbevereins das Unternehmen so ziemlich als gesichert betrachtet werden konnte. Besonders wurde dasselbe auch gefördert durch die Überlassung des Drangerieschlosses seitens der königl. Regierung, wodurch ein zweckentsprechendes und schönes Arrangement des Ganzen ermöglicht wurde. Ebenso haben die städtischen und die geistlichen Behörden das Unternehmen auf alle Weise gefördert, vor allem aber ist man den Besitzern der Privatfammlungen dafür zu Dank verpflichtet, daß sie ihre besten Sachen der Ausstellung überließen.

Die erste Anregung, eine solche zu veranstalten, ging vor zwei Jahren von Stiller, dem damaligen Vorstände der gewerblichen Zeichenschule, jetzigen Direktor der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf aus. Die Ausführung des Ganzen blieb dagegen einem Komitee überlassen, an dessen Spitze Stillers Nachfolger, Direktor v. Kramer steht. Dieser entwarf den Plan des Ganzen und leitete auch das Arrangement, wobei ihm vor allem die hiesigen Künstler zur Seite standen, wie Kolitz, Knackfuß, Schneider, Winnenberg und Wieschebrink. Um die Ausführung der dekorativen Arbeiten hat sich in erster Linie Dekorationsmaler Siebert, außerdem Maler Behrens, Bildhauer Butscher und eine Anzahl Schüler und Schülerinnen der Akademie verdient gemacht. So war denn auch dem modernen Bedürfnis nach stilvoller architektonisch-malerischer Ausstattung Genüge geschehen.

Den Eingang zum Ausstellungsraum bildet ein mit Grabsteinen, Holzskulpturen, Gemälden u. dgl. ausgestatteter romanischer Kreuzgang. Im Ausstellungsraum selbst ist auf der rechten Seite die Mehrzahl der Kunstobjekte in Glaskästen, Schränken, Pulten und an den Fensterwänden untergebracht, während die linke Längswand eine Straßenfront mit Innenräumen bildet, in welcher die verschiedenen Stilepochen veranschaulicht sind. Den Anfang bildet eine romanische Kapelle, in welcher die kirchliche Kunst durch den Domschatz von Fulda und einige aus anderen Kirchen und aus Privatbesitz stammende Geräte und Paramente vertreten ist. Daran reiht sich ein gotischer Saal, ausgestattet mit den entsprechenden Möbeln, Skulpturen, Gemälden, Gobelins u. dgl. Ein kleines Wohnhäuschen mit einer faulisch ausgestatteten Gelehrtenstube, sowie ein daran stoßendes, mit Gartenanlagen versehenes Plätzchen führen zu einer altdutschen Zechstube, welche zahlreiche die Zeit der Zünfte kennzeichnende Gegenstände, Krüge, Zwickel, Kunstpotale u. dgl. enthält. Es folgt eine

Pokal, Waffen. Endlich ist noch die reichhaltige Zeichnung H. Zschücker, Kassel, zu nennen. Zahlreiche Mängel vorüberwiegender Herkunfts- und Technik und anderer.

Die Ausstellung enthält ferner eine große Anzahl einzelner Gegenstände, Malerarbeiten und Gewebe, Druckwerke, Pergamente, Lederarbeiten, Arbeiten in Elfenbein, Stein, Porzellan, edlem und gemeinem Metall, Waffen, Waren, Emailarbeiten, Leder, Tessen, Eisen, Stein, Porzellan, Holz und Steinarbeiten, Skulpturen und Gemälde. Bezüglich des Näheren verweisen wir auf den mit großem Fleiß ausgearbeiteten Katalog, welcher im Verlag von Th. Kay in Kassel erschienen ist.

Kunsthistorie.

Trendelenburg, A., Die Laokoengruppe und der Gigantenfries des pergamenischen Altars. Ein Vortrag. Mit zwei Lichtdrucktafeln. Berlin 1884. H. Wasmers Verlagshandlung (H. Heydewitz), S. 10 Z.

Der Verfasser wendet sich im ersten Teile gegen Melancthon in der Schrift „Zur Deutung und Zeitbestimmung des Laokoens“ (Trennung 1883) aufgestelltes Schlussergebnis, daß die Laokoengruppe in Anlehnung an die Altarskulpturen von Pergamon und zwar um 100 v. Chr. entstanden sei, indem er dessen Gründe für die Abhängigkeit der Laokoengruppe als nicht stichhaltig nachweist. Melancthon hatte behauptet, „die Haltung der Hauptfigur“ sei vom Relief „entlehnt“. Trendelenburg zeigt, daß die bei der Übereinstimmung allgemeiner Art vorhandene „wesentliche Verschiedenheit in der Anordnung beider Figuren“ an eine Entlehnung nicht zu denken gestatte, daß vielmehr „die ganz allgemeine Übereinstimmung der Haltung eine rein gegenständliche, gegebene sei“, was Melancthon nur den Laokoon bestritten hatte. Nach Melancthon „spricht“ man sogar, „daß in der Laokoengruppe Motive vorkommen, welche ursprünglich zu einem anderen Zweck erfunden wurden“: dem gegenüber weist Trendelenburg sehr richtig die Ungezwungenheit der Bewegungen nach, welche durchaus der Sachlage entsprechen und sich mit Notwendigkeit aus ihr ergeben. Besonders hervorzuheben ist, daß er für die Begründung der Haltung des Kopfes eine anatomische, von ihm selbst in der im Anschluß an Melancthon's Bezeichnung „medizinisch“ genannte Untersuchung anstellt, und damit den bei zweifelhafter Auffassung einer Körperhaltung allein ein objektives Urteil ermöglichenden Weg der Forschung ein schlägt. Auch hier ist das Ergebnis der Vollständigkeit der Laokoentheilnahme günstig: es ist, daß die Haltung des Kopfes eine durchaus

sachgemäße, und somit nicht auf eine Entlehnung zurückgehende ist. Zur Erklärung des Laokoontkopfes, für welchen der jugendliche Ausdruck des Giganten nicht paßt, greift Melancthon zu dem Kopfe eines anderen Giganten, der vom Laokoontkünstler fortgebildet und für den Laokoön verwendet worden sei, — ein in der That eines Künstlers von der Bedeutung des Schöpfers der Gruppe sehr wahrscheinliches Verfahren! Trendelenburg zeigt, daß dieser Gigantenkopf nicht etwa in seiner Einfachheit „von einer königlichen Ruhe“ ist, sondern deklamatorischen Charakter hat. Im zweiten Teile geht der Verfasser auf das Verhältnis der beiden Werke nach ihrer künstlerischen Seite ein. Er legt dar, daß es auf dem Wege einer kunsthistorischen Weiterbildung vom Fries zur Gruppe nur zwei Möglichkeiten gäbe, eine Steigerung zu noch krasserem Realismus oder eine bewußte Reaktion gegen diesen: beides sei aber hier nicht der Fall. Die Gesamtfolgerung faßt er in dem Ergebnis zusammen: die Künstler der Laokoengruppe können somit den pergamenischen Altar nicht gekannt haben, — ein Schluß, der richtig wäre, wenn es nicht noch eine dritte Möglichkeit gäbe, deren Erkenntnis sich Trendelenburg durch eine falsche Verallgemeinerung verschlossen hat. Er behauptet nämlich, dem Einflusse des Wunderwerkes des Altars in Pergamon hätten sich die Künstler des nahen Rhodos nicht entziehen können, wenn sie ihren Laokoön nach Errichtung des Altars geschaffen hätten: ein auf der Höhe seines Schaffens stehender, der Bedeutung seiner Richtung bewußter Meister läßt sich aber durch ein dieser Richtung nicht entsprechendes Werk nicht ohne weiteres und mit Notwendigkeit in neue Bahnen ziehen, auch wenn die große Masse der imponierenden neuen Erscheinung jubelt. Der dritte Weg ist also der, daß ein gleichzeitiger Meister unbeeinflusst nach seiner eigenen Überzeugung fortarbeitet. Eine eben so falsche Verallgemeinerung ist es, wenn aus der Thatsache, daß beide Werke „zu verschieden sind, als daß sie auf gleicher Entwicklungsstufe stehen könnten“, geschlossen wird, daß ein „gewisser Zeitraum zwischen der Entstehung beider liegt“: die „Entwicklungsstufen“ der Kunst sind nur im ganz allgemeinen Überblick richtig. In der einzelnen Anwendung sind sie Entwicklungsstufen der Künstler selbst; diese aber gehen nicht so gleichmäßig vorwärts, daß nicht zwei sehr verschiedene, ja sich geradezu widersprechende Entwicklungsstufen zu gleicher Zeit vorhanden sein könnten. Die Kunstgeschichte lehrt vielmehr, daß sehr häufig gerade solche widersprechende Richtungen, von welchen eine als die Weiterentwicklung der anderen bezeichnet werden muß, sobald man die Gesamtentwicklung der Kunst im Auge hat, dennoch gleichzeitig vorhanden sind, ja selbst daß die der Gesamtentwicklung gemäß frühere Stufe historisch später

noch erfüllt: Masaccio und Giotto. Die Forderung, daß „die schlichtere, idealere Gruppe früher entstanden ist als der schwungvollere, naturalistischere Kreis“, kann daher, so bestechend sie auch zu wirken vermag, nicht als wissenschaftlich gültig anerkannt werden, weil sie auf einer Übertragung eines Grundgesetzes der theoretischen Gesamtentwicklung der Kunst auf die historische Einzelentwicklung bestimmter Künstler beruht, welche mit jener weder aus inneren Gründen notwendig übereinstimmen muß, noch in vielen historisch nachweisbaren Fällen thatsächlich übereingestimmt hat, also auch dort nicht Notwendigkeit vorausgesetzt werden kann.

B. Salentin.

Nekrologe.

Moriz Thausing †. Die Wissenschaft hat einen großen und schmerzlichen Verlust zu beklagen. Einen ihrer tüchtigsten und befähigten Vertreter hat der unerbittliche Tod im besten Mannesalter von 56 Jahren dahingerafft und so seinem freudbegeisterten und beunruhigenden Wirken und Schaffen ein jähes Ende gesetzt. Leider war ihm die volle gesunde Kraft seit längerer Zeit schon verfliegen. Von Natur aus reizbar angelegt und gerade nicht von fester Konstitution, hatte sich Thausings nervöser Zustand infolge eines schleichenden Leidens, das immer bestiger auftrat und ihm gar viele schmerzhaften Tage bereitete, immer mehr und mehr gesteigert. Dazu kamen die Aufregungen mancher literarischen Fehde, die seine kampfbereite Natur stets mit heiligem Eifer für die Sache durchbohrte. Bald nachdem er im Herbst verfliegenen Jahres vom Ministerium für Kultus und Unterricht zur Einrichtung und zeitweiligen Leitung des neu ins Leben gerufenen Istituto Austriaco di studii storici nach Rom gesandt war und dort mit den Aufgaben dieses Instituts sich zu beschäftigen begonnen hatte, traten zu Anfang dieses Jahres infolge verschiedener Aufregungen die Erscheinungen einer neuen Krankheit so heftig zutage, daß Thausing zur Herstellung seiner Gesundheit in eine Privatheilanstalt gebracht werden mußte. Ende Mai vollständig geheilt aus derselben entlassen, zog er sich, um ungestörte Ruhe zu genießen und um sich für seine, für den Herbst wieder in Aussicht genommene lehramtliche Thätigkeit an der Wiener Universität zu stärken, in seine Heimat nach Leitmeritz in Böhmen zurück. Briefe, die er von dort aus an Bekannte und Freunde schrieb, bezeugen seine vollständige Genesung und das wieder erwachte Interesse an seinen Berufsstudien und gaben der Hoffnung Raum, daß er, der Wissenschaft wiedergegeben, thätig und fruchtbringend für sie werde arbeiten und wirken können. Um so mehr mußte die traurige Nachricht von dem plötzlichen Tode überraschen. Leider ist es nicht vollständig aufgeklärt, welcher Zufall oder ob ein momentaner Mischfall in seine Leiden ihn in die Kluten der Elbe geführt hat.

Thausing war erst durch seine äußere Lebensstellung der Kunstwissenschaft zugeführt worden. An der Universität hatte er sich nur germanistische und historischen Studien gewidmet. So fallen auch seine ersten litera-

rischen Arbeiten bis zum Jahre 1864 in das literarisch-germanistische und lautphysiologische Gebiet. Aber durch seine Anstellung als Assistent an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien (1862) und noch mehr durch die an der Albertina, der berühmten Zeichnungen- und Kunsterbsammlung Z. k. k. Hof u. des Erzbischofs Albrecht 1864, machte seine literarische Thätigkeit auf das kunstgeschichtliche Gebiet geleitet, auf dem er dann so Bedeutendes leisten sollte. Die strenge Schulung für die methodisch-kritische Behandlung der Geschichte, die er am Institute für österreichische Geschichtsforschung durchmachte, kam ihm dabei sehr zu statten und befähigte ihn, ein Hauptverfechter der neu sich bahnbrechenden Richtung in der Kunstgeschichte, der streng historischen Betrachtungsweise derselben, zu werden. Tiefe tritt, abgesehen davon, daß er auf Grund unwiderstehlicher Verdienste eine feste Grundlage berzustellen sucht, an eine kritische Sichtung des vorhandenen Monumentenmaterials mit derselben wissenschaftlichen Methode heran, wie an alle übrigen Monumente der Geschichte, und sucht die Werke der Kunst nur im Hinblick auf die Richtungen und Bestrebungen der betreffenden Zeit und im Zusammenhange mit den allgemeinen Erscheinungen derselben zu verstehen, zu erklären und zu würdigen, ohne subjektiven ästhetischen Anschauungen auf die dadurch gewonnenen Resultate einen Einfluß einzuräumen. Diesen Standpunkt wahrte und betonte Thausing in seinem akademischen Wirken im Anbunde an die Ziele und Bestrebungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung an der Universität seit seiner im Jahre 1873 erfolgten Berufung und bildete darnach auch seine Schüler, deren Anzahl trotz seiner kaum zehnjährigen Wirksamkeit keine geringe ist. Auf diesem Standpunkte stehen auch seine zahlreichen kunstgeschichtlichen Werke und Abhandlungen, die seit dem Jahre 1868 in verschiedenen Zeitschriften zerstreut oder selbständig erschienen sind.

An seiner wissenschaftlichen Überzeugung, daß die Wissenschaft der Kunstgeschichte nur auf der Basis der methodisch-kritischen, streng historischen Behandlungsweise einen gedeihlichen Fortschritt nehmen könne, hat Thausing unentwegt festgehalten und in mündlich und literarisch bei jeder Gelegenheit mannhaft vertreten. Damit im Zusammenhange stand auch seine weitere, eben so lebendige Überzeugung, daß an Sammlungen von Kunstgegenständen nur tüchtig geschulte Forscher, also Kunstgelehrte strenger Richtung, mit Erfolg eine erspriessliche Antikthätigkeit entwickeln können, nicht Antiquar oder zu ausschließliche Numismatiker. Bei seiner leidenschaftlichen und mehr polemischen als ruhig deduzierenden und überzeugenden Kampfesweise hat er in beiden Richtungen heftige Gegnerschaft gefunden, die manchmal zu persönlicher Verbitterung führte und seine ursprüngliche Reizbarkeit noch mehr steigerte. Er hat den Kampf nicht gemieden, sondern war stets bereit, für seine wissenschaftliche Überzeugung eine Lanze zu brechen. Es lag dies in seiner Natur. Solche Männer sind notwendig, so lange der Kampf um Prinzipien wogt. Wir können es daher nur tief bedauern, daß er so früh vom Kampfplatze abtreten mußte. Doch seine Ideen und Überzeugungen haben unter seinen Schülern Wurzeln gefaßt und sie werden in ihnen fortleben und an ihnen eben so mannhafte und eifrige Vertreter finden, wie es der Lehrer war, bis

zum Entzuden, im sie erfolgreichen Austrage des Straßes.

Von besonderer Liebeshwürdigkeit war Thauing am Veberr seinen Schülern gegenüber. Stets mit Rat und That hilfsbereit, behandelte er sie fast durchaus wie seine jüngeren Freunde und stellte sich auf den kollegialen Standpunkt, sobald sie selbständig ins Leben eintraten. Ebenso war er in seiner amtlichen Thätigkeit gegen seine Unterbeamten nicht der gebietende Amtsgewaltige, sondern der freundschaftliche und liebenswürdige Kollege, mit dem ein jeder auf dem Fuße der Gleichheit verkehren konnte. Eine edle Natur, vergaß er selbst angeklagtes Unrecht bald wieder. Er war überhaupt ein lig. jemandem bei entsprechendem Entgegenkommen etwas nachzutragen. So war er für Kollegen, Freunde, Schüler und Bekannte eine der liebenswürdigsten Naturen, dem gewiß ein jeder eine lange und angenehme Erinnerung bewahren wird.

Dieses Wenige mag zur allgemeinen Charakteristik Thauings als Gelehrten, Lehrers und Menschen genügen. Eine umfassende und eingehende Darstellung seines Lebenslaufes sowie seines amtlichen und literarischen Wirkens müssen wir uns versagen. In dieser Beziehung sei auf die zwar knappe aber durchaus zuverlässige Biographie in Wurzbachs Biographisches Veriten, Nr. 11, S. 182–183, und auf die dort gegebene, bis zum Jahre 1880 reichende authentische Liste seiner Arbeiten verwiesen, zu der seitdem noch folgendes nachzutragen ist: Im Jahre 1882 erschien in London bei John Murray die von Fred. A. Eaton besorgte englische Übersetzung seines Dürerbuches in zwei Bänden. Nach kurz vor seiner schweren Erkrankung hat er die zweite verbesserte Auflage der deutschen, bei C. A. Seemann in Leipzig 1884 verlegten Ausgabe desselben Werkes in zwei Bänden vollendet. Zugleich mit letzterem und durch denselben Verlag erfolgte die Ausgabe der „Wiener Kunstbriefe“ mit seinem Porträt in Holzschnitt von Baber. Das Buch enthält außer einigen älteren, schon vor Jahren geschriebenen Abhandlungen eine Reihe von mehr oder minder wertvollen Feuilletons, welche in verschiedenen größeren Wiener Journalen in den Jahren 1882–1883 zuerst gedruckt worden waren. Seine letzten zwei, zu Anfang dieses Jahres erschienenen Arbeiten sind eine eingehende Besprechung und Kritik des ersten Bandes der Lippmannschen Publikation der Dürerzeichnungen, im siebenten Bande des Repertoriums für Kunstwissenschaft, und der Aufsatz „Michel Wolgemut als Meister W und der Ausgleich über den Verlag der Hartmann Schedelschen Weltchronik“, im fünften Bande der Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung.

Simon Laichner.

Todesfälle.

8. Eugen Malejic, einer unserer Mitarbeiter, leitender Inspektoralantant am Schlossbau Museum zu Breslau, ist am 21. September in seiner Vaterstadt Ploß einem Lungenleiden erlegen, nachdem er verabschiedet in Italien Urlaub genossen hatte.

Kunsthistorisches.

8. Die Ausgrabungen zu Neumagen in der Mosel, welche nach dem Tode des Direktors des Instituts für Kunstwissenschaft am 8. September wieder aufgenommen

sind, haben eine Menae interessanter Altertümer spätromischen Ursprungs zu Tage gefördert. Bettner giebt darüber in der nächsten Sitzung einen eingehenden Bericht, dem wir das Nachfolgende entnehmen. Am wichtigsten erweisen die Grabdenkmäler. Ein allseitig mit Skulpturen gezielter Obelisk von rechteckigem Grundriss (von 1,87 m Breite und 1,13 m Tiefe) konnte bis zu einer Höhe von 2 m wieder aufgebaut werden. Auf der Vorderseite desselben sind in natürlicher Größe ein Mann, eine Frau und ein zwischen ihnen stehendes Kind dargestellt; das Ehepaar, in die römische Tracht der Toga und der Pallia gekleidet, reicht sich die rechten Hände, mit der linken halt der Mann eine mächtige Testamentstolle; neben dem Kopfe des Mannes ist ein M. scharf eingemeißelt, welches neben dem Kopfe der Frau ebened ein V. entspricht: dis manibus bedeutend, „den Todesgöttern geweiht“. Der Raum, welchen auf der Vorderseite die lebensgroßen Figuren einnehmen, ist auf den Schmalseiten in je zwei übereinanderliegende Felder geteilt. Auf der rechten Schmalseite, die dem Porträt des Mannes am nächsten liegt, sind die Reihentragungen des Mannes dargestellt. Das obere Feld zeigt uns denselben zu Ross, auf der Heimkehr von der Jagd; frohlockend halt er einen Hasen in der erhobenen Rechten, vor ihm schreitet ein Diener, einen Windhund an der Leine führend; der Hund wendet seinen Kopf hinauf dem Hasen zu. Von dem darunter befindlichen Felde ist nur ein in einen weiten Kapuzenmantel (sagum) gekleideter Mann erhalten. Auf der linken Schmalseite giebt uns das obere Feld einen Einblick in das Toilettenzimmerchen der Hausfrau. Die Herrin sitzt in einem geflochtenen Lehnstuhl, ihre Füße behaglich auf eine Fußbank aufstemmend, vier Sklavinnen sind um sie beschäftigt, die eine hinter ihr ordnet ihr das Haar, die zweite neben ihr trägt im Arm ein T. stehend, die dritte und die vierte stehen vor ihr und halten der Herrin einen großen Bronzespiegel und ein Kestel fanntben hin. Das untere Feld dieser Seite ist nicht erhalten. Die Rückseite des Monumentes ist nur mit Ornamenten geziert. Wie der Sockel, an dem sich die Grabinschrift befindet hat, und wie die Beförderung gestaltet gewesen sind, läßt sich nicht sagen; aber da sie selbstverständlich vorhanden waren, hat die ehemalige Höhe des ganzen Monumentes mindestens 4 m betragen. Ein zweites Monument, welches gleichfalls bis zu einer Höhe von zwei Meter rekonstruiert werden konnte, und dessen Vorderseite wiederum die Porträts eines Ehepaars – aber diesmal weit über Lebensgröße – darstellt, kann gleichfalls als ein allseitig verzierter Obelisk angesehen werden, wenn sich Reliefs auch nur an der Vorder- und rechten Nebenseite erhalten haben. Auf der Vorderseite befindet sich unter den Porträts die Inschrift, welche angeht, daß das Monument einem Negator errichtet sei; die Inschrift, obgleich unvollständig, giebt einen sicheren Anhalt, die Breite des Monumentes auf drei Meter zu bestimmen. Die Schmalseite, deren Tiefendimension unbekannt ist, zeigt als zwei übereinander stehende Plattenfiguren einen bodsnächtigen Pan, welcher die Kretaken schlägt, und einen Zilen, welcher ateria aus einem Traktoren ist, auf dem Felde daneben eine sitzende und drei stehende Figuren, von denen eine sich durch einen Kopf von trefflicher Arbeit und wunderbarer Erhaltung auszeichnet. Bis zu welchen Dimensionen aber die alten Neumagener ihre Grabmonumentalbauten ausdehnten, beweist ein Giebel, dessen Länge sich mit Sicherheit auf 3,40 m berechnen läßt. Auf demselben ist ein Mittagssmahl dargestellt. Hinter einem gedeckten Tisch, auf welchem Schalen mit Früchten stehen, liegen auf einer Kline drei Männer; sie stützen sich mit dem linken Ellbogen auf Kissen, während sie mit der linken Hand Zerietten halten. Am linken Ende des Tisches sitzt auf einem Stuhl eine Frau mit zwei Körben voll Früchten im Schoß; hinter ihr eine Dienerin, die sich auf die Stuhllehne der Herrin auflehnt. Die äußerste linke Ecke des Giebels wird durch ein Schenkeltischchen ausgefüllt, auf welches ein Diener auftritt; unten am Boden steht eine in ein Strohgeflecht eingewickelte viereckige Henkelflasche; ähnliche Flaschen nehmen die äußerste rechte Ecke des Giebels ein. Bieleicht stammt dieser Giebel von demselben Monument, wie eine Anzahl zusammengehöriger Blöcke, die uns eine Andeutung geben von einem 1–1,50 m hohen, um alle vier Seiten eines Monumentes herumlaufenden Streifen. Die Vorderseite desselben ist in zwei Mafalte und eine zurückliegende lange Fläche gegliedert. Auf den Mafalten befinden

Kunst-Sammlung von Parpart.

Nachgelassene Kunst-Sammlungen des Herrn

Albert von Parpart auf Schloss Hünegg.

Kunsttöpferei, Krüge, Majoliken, Fayencen, Porzellan etc., Glas, Glasmalereien, Arbeiten in Email, Metall, Elfenbein etc., textile Arbeiten, Arbeiten in Stein, Lack etc., Möbel, Gemälde etc. etc., ausschliesslich Kunstgegenstände ersten Ranges, 1087 Nummern.

Versteigerung zu Köln, den 20. bis 24. Oktober 1884

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne).

Ein K. 100 Mark 50 Pf., der grössten Ausgabe mit 30 Tafeln in Photographie 10 Mark.

Gemälde-Auction in Frankfurt a/M.

Auclage der 19. Kunst-Auction über eine werthvolle Sammlung von Gemälden moderner und älterer Meister, welche am 11. October zur Versteigerung kommen, verhandelt gratis und

Rudolf Bangel, Frankfurt a/M

Dresdener Galerie

Ad. Braun & Co.

in ca. 800 Photographien direkt nach den Originalen im unveränderlichen Kohleverfahren ausgeführt.

Geheimrath Prof. Dr. A. Springer, Brief v. 1.3.

„Eine photogr. Publikation so vollkommen befriedigt, ja entzückt, wie die der Dresdener Galerie — jeden Tag erfreue ich mich an den Blättern, jedesmal geniesse ich sie mehr und finde sie immer vortrefflicher.“ —

Die ersten 120 Blätter dieser großartigen Werkes sind erschienen, unter ihnen „Raffaels Sixtinische Madonna“ in Gesamt- u. Einzelaufnahmen, „Tizian's Zinsgroschen“, „Rembrandt und seine Frau“ u. s. w. und können durch den unterzeichneten Vertreter des Verlagsbureaus auf Wunsch zur Ansicht bezogen werden. Ausführliche Prospekte und Verzeichnisse umgehend.

Leipzig, Langstrasse 37.

Hugo Grosser, Kunsthändler.

Vertreter v. Ad. Braun & Co. in Dornach.

Im Verlag von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

DÜRER

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst von M. THAUSING.

Zweite, verbesserte Auflage in 2 Bänden gr. 8. Mit Illustrationen. 2 Bände engl. cart. M. 20,—; in Halbfranzband M. 24.—.

Besteht unter Permanentleitung des Verlegers E. A. Seemann.

Druck von August Fries in Leipzig

Hugo Grosser, Kunsthandlung,

LEIPZIG, Langstrasse 37.

Spezialität: Photographie.

Vertretung und Musterlager von Ad. Braun & Comp. in Dornach.

Photographien im unveränderlichen Kohleverfahren direkt nach den Originalen aller bedeutenden Museen.

Neu: Die Gemälde der Dresdner Galerie. (ca. 800 Blatt.)

Die Gemälde der Kais. Eremitage in St. Petersburg. (432 Blatt.)

Die Gemälde des Museo del Prado in Madrid. (400 Blatt.)

Mantegna's Triumphzug des Jul. Caesar in Hampton-Court. (15 Bl.)

Die Gemälde des Pariser Salon bis 1884. (jährlich ca. 200 Bl.)

Vollständige Musterbücher, event. auch Auswahlendungen, Prospekte, Kataloge dieser, sowie aller früher erschienenen Kollektionen bereitwilligst und schnellstens.

Prompteste und billigste Besorgung aller Photographien, Stiche und sonstiger Kunstsachen des In- und Auslandes, insbesondere der italienischen Photographien von G. Brogi in Florenz, Fr. Alinari in Florenz, C. Naya in Venedig u. s. w. sowohl auf feste Bestellung als auch zur Ansicht und Auswahl zu Original-Katalogpreisen.

Photographische Naturstudien für Künstler.

Landschaftliche Staffagen und Vordergründe, namentlich aber reichhaltige Kollektionen von weiblichen, männlichen und Kinder-

Aktaufnahmen

in vorzüglicher Ausführung und 4 Grössen: Cabinetform., Oblongform. (20×10 cm.) Boudoirformat (22×13 cm.) und Imperialformat (40×22 cm.).

Auswahlendungen oder vollständige übersichtliche Miniaturkataloge bereitwilligst. Preise in Folge günstigen direkten Bezuges billiger als je.

Leipzig, Langstrasse 37.

Hugo Grosser, Kunsthändler.

Soeben erschien mein

Kunstlager-Katalog X,

2005 Nummern Radirungen, Kupferstiche, Holzschnitte etc. älterer u. neuerer Meister, und 95 Nummern Original-Aquarelle und -Zeichnungen neuerer Künstler enthaltend, und stehen Exemplare davon Käufern solcher Kunstblätter gratis und franco zu Diensten. (2)

Dresden, den 25. September 1884.

Franz Meyer, Kunsthändler, Seminarstrasse 7.

Kerler's Antiquariat in Ulm

kaut Nagler's Künstler-Lexicon, Zeitschrift f. bild. Kunst. (12)

Wir haben stets gute Verwendungen für

Stiche

von Elsass-Loth. Künstlern, wie Baur, Brentel, Callot etc., für

Portraits

berühmter Elsässer und für

Ansichten

aus dem Elsass, besonders aber von Strassburg.

Ferner sind uns Angebote von Stichen französischer und englischer Meister des XVIII. Jahrhunderts sehr erwünscht. (1)

R. Schultz & Cie, Sortiment.

15. Judengasse, Strassburg i/E.

Imitationen

von sogenannten Kreussener Krügen mit Emaille-Malerei, als Apostel-, Kurfürsten-, Jagd-, Planeten- und Reichskrüge etc. empfiehlt in getreuer Ausführung



L. Rembach, Hoflieferant.

Atelier für kunstgewerbliche Gegenstände in Elsass-Loth.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin, enthaltend moderne und historische Bilder, Stadt- und Galerienansichten, Photographien u. s. w. mit 1 Photographien nach Dahl, Tizian, Canova, Rubens, in erschienen und durch jede Buchhandlung oder direct von der Photographischen Gesellschaft gegen Einzahlung von 20 Pf. in Argenmarken zu beziehen.



Kamine.




Chemin de

Grange de

Grand de







N
3
Z48
Jg.19

Zeitschrift für bildende
Kunst .

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

